

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Система газоаналізу.Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.
Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 110,108 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45021 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,937 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-5 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, ПУЛЬТИ ДИСПЕТЧЕРА Апаратура настільна, маса до 50 кг Моноблок СОЛА 11 200Вт монтаж	шт	1	<u>882.14</u> 791,75	<u>15.93</u> 3,06	882	792	<u>16</u> 3	<u>10.8000</u> 0,0417	<u>10.8</u> 0,04
2	КМ10-385-4 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 20 кг, Моноблок СОЛА 40 монтаж	шт	1	<u>690.26</u> 615,80	<u>-</u> -	690	616	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>8.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ10-385-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 50 кг(Совалайзер Програмний комплекс з конвертером USB to RS485 INT.a027 06- 001-Совалайзер) монтаж	шт	1	<u>882.14</u> 791,75	<u>15.93</u> 3,06	882	792	<u>16</u> 3	<u>10.8000</u> 0,0417	<u>10.8</u> 0,04
4	КМ10-347-2 застосов.	Монтаж Монітор 24"	шт	1	<u>207.78</u> 207,78	<u>-</u> -	208	208	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
5	КМ10-350-21	Монтаж Міні-комп'ютер для СРВНСО (Celeron core))	шт	1	<u>447.42</u> 415,55	<u>31.87</u> 6,11	447	416	<u>31</u> 6	<u>6.4000</u> 0,0834	<u>6.4</u> 0,08
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійного живлення)	шт	1	<u>1951.30</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	1951	1216	<u>340</u> 65	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (акумуляторна батарея 12В;18В)	шт	3	<u>1951.30</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	5854	3647	<u>1020</u> 196	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>43.2</u> 2,67
8	КМ11-168-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Блок зовнішнього керування моноблоком СОЛА БЗК 09.003), монтаж	шт	1	<u>927.85</u> 434,94	<u>52.74</u> 10,77	928	435	<u>53</u> 11	<u>6.0000</u> 0,1302	<u>6</u> 0,13
9	КМ11-168-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Блок входів-виходів 30.001-БВВ), монтаж	шт	1	<u>927.85</u> 434,94	<u>52.74</u> 10,77	928	435	<u>53</u> 11	<u>6.0000</u> 0,1302	<u>6</u> 0,13
10	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення, тип БЖ1230 ТАБЛИЧКИ	шт	1	<u>264.27</u> 223,90	<u>16.88</u> 3,81	264	224	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0532	<u>3.2</u> 0,05
11	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (встановлення вказуючих табличок) ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ	шт	1	<u>63.63</u> 63,63	<u>-</u> -	64	64	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>0.98</u> -
12	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг,Датчики "ВАРТА " метан монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг,Датчики "ВАРТА " чадний газ монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчик WG-8R8.EG/A вуглекислий газ монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
15	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчик кисень GAZEX WG-9E.EGx/A, Монтаж	шт	4	<u>78.76</u> 60,45	<u>-</u> -	315	242	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
16	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ВІНОСНИЙ дт 04.001) Монтаж	шт	4	<u>107.36</u> 34,00	<u>-</u> -	429	136	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
17	КМ10-349-6	ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО Монтаж табло сигнального студійного або коридорного Табло світло-звукове для СРВНСО 05.003-ТС монтаж	шт	5	<u>717.08</u> 647,52	<u>-</u> -	3585	3238	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>48</u> -
18	КМ10-668-2	Сповісвач світлзвуків "СЕРЖАНТ" С-05С-12, монтаж	шт	1	<u>264.94</u> 207,78	<u>1.61</u> 0,17	265	208	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
19	КМ10-386-7	ТРАНСЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	16	<u>261.03</u> 221,28	<u>-</u> -	4176	3540	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>51.2</u> -
20	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (пульт мікрофонний, 1 канальний), Монтаж	шт	1	<u>639.56</u> 469,18	<u>-</u> -	640	469	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
21	КБ21-3-1	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>2702.91</u> 1597,79	<u>151.20</u> 36,90	2703	1598	<u>151</u> 37	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>23.98</u> 0,44
22	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>771.55</u> 565,45	<u>80.70</u> 42,35	772	565	<u>81</u> 42	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>8.6</u> 0,56
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>3220.77</u> 2295,02	<u>22.20</u> 18,45	6442	4590	<u>44</u> 37	<u>32.8000</u> 0,2442	<u>65.6</u> 0,49
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	8,7	<u>1391.47</u> 448,28	<u>860.38</u> 162,68	12106	3900	<u>7485</u> 1415	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>54.46</u> 19,64
25	& 15093-29222-5 варіант 1	МАТЕРІАЛИ Кабель КВВГенг-LS (4x1,5)	1000м	0,1648	<u>45952.69</u> -	<u>-</u> -	7573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-29222-7 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (4x2x0,8)	1000м	0,4326	<u>40831.33</u> -	<u>-</u> -	17664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C11-4-10-320-2	Кабель НХН FE180/E30 2x1,5	м	30,9	<u>28.10</u>	-	868	-	-	-	-
28	& 15093-29222-7 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (2x2x0,8)	1000м	0,3708	<u>40831.33</u>	-	15140	-	-	-	-
29	& C11-4-10-331-1	Монтажний комплект	компл.	1	<u>1693.65</u>	-	1694	-	-	-	-
30	C1530-64 варіант 3	Короб ПВХ монтажний 40x25 мм	10м	20	<u>255.93</u>	-	5119	-	-	-	-
31	& C1530-145-11 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16/20мм	м	101	<u>8.77</u>	-	886	-	-	-	-
32	& C111-1867-11	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	200	<u>3.74</u>	-	748	-	-	-	-
33	& 290116-5433-2-1	Табличка вказуюча для посту керування кнопочного, 150x200 мм	шт	1	<u>153.17</u>	-	153	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					95321	28057	<u>9309</u>		<u>389.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					95321		1830		25,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57955				
		всього заробітна плата, грн.					29887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14787				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4050				
		Всього будівельні роботи, грн.					110108				

		Всього по кошторису					110108				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					450,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33937				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.