

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Кабельна лінія 0,4/0,23кВ

Кабельна лінія 0,4/0,23кВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

584,193 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,12241 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

392,318 тис. грн.

Середній розряд робіт

1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	20,16	<u>15137,28</u> 15137,28	<u>-</u> -	305168	305168	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>5277,89</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1344	<u>8566,62</u> 8566,62	<u>-</u> -	1151	1151	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>20,22</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,32	<u>8291,91</u> 687,46	<u>7604,45</u> 1874,80	2653	220	<u>2433</u> 600	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>3,07</u> 7,13
4	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,64	<u>2413,74</u> 229,15	<u>2184,59</u> 538,59	1545	147	<u>1398</u> 345	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>2,05</u> 4,1
5	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	6,72	<u>825,26</u> -	<u>-</u> -	5546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,7	<u>274,68</u> 243,47	<u>31,21</u> 7,69	192	170	<u>22</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,38</u> 0,06
7	& С1544-93-1	Стрічка сигнальна оранжевого кольору ЛСЭ 0,3/150	м	35	<u>4,63</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1544-93-1-3	Стрічка сигнальна оранжевого кольору ЛСЭ 0,3/450	м	35	<u>8,29</u>	<u>-</u>	290	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під лотки щебеневої	1 м3	0,064	<u>1535,99</u>	<u>145,42</u>	98	10	<u>9</u>	<u>2,4000</u>	<u>0,15</u>
					148,87	36,69			2	0,5009	0,03
10	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних одностовкових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,00144	<u>159828,54</u>	<u>52298,73</u>	230	49	<u>75</u>	<u>482,8500</u>	<u>0,7</u>
					33785,01	15579,21			22	179,3509	0,26
11	& K585821-Г001-4	Лотки каналів збірні з/б ЛЗд-8	шт	1	<u>1379,78</u>	<u>-</u>	1380	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	& K585521-П001-10	Плити перекриття лотка 740x780x120 П6д-15	шт	1	<u>805,77</u>	<u>-</u>	806	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,07	<u>14281,26</u>	<u>-</u>	1000	1000	<u>-</u>	<u>222,0000</u>	<u>15,54</u>
					14281,26	-			-	-	-
14	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	0,035	<u>13316,31</u>	<u>-</u>	466	466	<u>-</u>	<u>207,0000</u>	<u>7,25</u>
					13316,31	-			-	-	-
15	& C113-1439-1-1 варіант 1	Труба гофрована двохшарова діам. зовн 63мм, Koroflex KF 09063_BA	м	70	<u>43,35</u>	<u>-</u>	3035	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
16	& C113-1439-1-1 варіант 2	Труба гофрована двохшарова діам. зовн 40мм, Koroflex KF 09040_BA	м	35	<u>26,79</u>	<u>-</u>	938	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,05	<u>2528,99</u>	<u>529,19</u>	2655	1203	<u>556</u>	<u>16,0000</u>	<u>16,8</u>
					1145,76	129,15			136	1,5400	1,62
18	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,5	<u>4805,74</u>	<u>1407,77</u>	2403	1571	<u>704</u>	<u>47,8000</u>	<u>23,9</u>
					3142,85	432,55			216	5,6240	2,81
19	& C11-4-10-105	Гофротруба ПВХ 40мм	м	50,5	<u>34,36</u>	<u>-</u>	1735	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
20	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,9	<u>4344,50</u>	<u>821,47</u>	3910	2505	<u>739</u>	<u>42,3300</u>	<u>38,1</u>
					2783,20	280,89			253	3,7596	3,38
21	& C11-4-10-104 варіант 1	Гофротруба ПВХ 25мм	м	90,9	<u>23,76</u>	<u>-</u>	2160	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
22	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,4	<u>1124,96</u>	<u>148,57</u>	450	321	<u>59</u>	<u>12,2000</u>	<u>4,88</u>
					802,15	76,50			31	1,0147	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,5	<u>1551.59</u> 1070,41	<u>232.34</u> 114,58	776	535	<u>116</u> 57	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>8.14</u> 0,75
24	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,5	<u>1727.55</u> 1109,20	<u>344.74</u> 151,84	864	555	<u>172</u> 76	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>8.44</u> 0,99
25	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїротовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,05	<u>12601.60</u> 5330,65	<u>4317.99</u> 1038,97	630	267	<u>216</u> 52	<u>74.4400</u> 14,2205	<u>3.72</u> 0,71
26	& С1630-114-3 варіант 1	Металоконструкції монтажні	кг	15	<u>46.30</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 15093-35013-2-3	Кабель АВБШв-4х16мм ² 1000В	1000м	0,0867	<u>295318.50</u> -	<u>-</u> -	25604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С153-33 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х2,5 мм ² 1000В	1000м	0,0867	<u>39727.43</u> -	<u>-</u> -	3444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С153-48	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією з екраном зверху скручених жил в полівінілхлоридній оболонці, марка КВВГЭ, число жил та переріз 5х1,5 мм ²	1000м	0,0816	<u>53329.10</u> -	<u>-</u> -	4352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	2405-1581 варіант 1	Наконечники кабельні мідні JG-16	1000шт	0,008	<u>1945.59</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм (ВВОД)	100м	0,02	<u>8798.54</u> 5256,89	<u>2800.73</u> 1171,82	176	105	<u>56</u> 23	<u>73.4100</u> 16,0440	<u>1.47</u> 0,32
32	& С113-2-5	Труба стальна електротехнічна, діам.50х2,0мм	м	2	<u>323.01</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ46-26-8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,03	<u>34449.91</u> 8993,34	<u>7383.32</u> 5080,30	1033	270	<u>221</u> 152	<u>115.6700</u> 73,0608	<u>3.47</u> 2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ46-26-24	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 60 мм до глибини.510мм	100шт	0,03	<u>35860.70</u> 4941,01	<u>3038.62</u> 2504,00	1076	148	<u>91</u> 75	<u>63.5500</u> 36,2142	<u>1.91</u> 1,09
35	КР20-31-1	Н1=31 Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,03	<u>8563.01</u> 6826,40	<u>16.14</u> 13,42	257	205	<u>-</u> -	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>3.3</u> 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					377542	316066	<u>6867</u> 2045		<u>5443.38</u> 25,86
		Разом будівельні роботи, грн.					377542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54609				
		всього заробітна плата, грн.					318111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					653,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74207				
		Всього будівельні роботи, грн.					584193				

		Всього по кошторису					584193				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6122,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					392318				

Склав

_____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]