

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

264,797 тис. грн.
1,87895 тис.люд.год.
206,072 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2 к дем.=0,3	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	67800,44 67800,44	- -	67800	67800	- -	644,7360 -	644,74 -
	2 КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	2672,40 2672,40	- -	-16034	-16034	- -	25,4127 -	-152,48 -
	3 КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	-15,9	597,90 597,90	- -	-9507	-9507	- -	5,6856 -	-90,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМЗ-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>226001,46</u> 226001,46	-	226001	226001	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	КМЗ-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>8908,00</u> 8908,00	-	-53448	-53448	-	<u>84,7090</u>	<u>-508,25</u>
6	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	-15,9	<u>1992,99</u> 1992,99	-	-31689	-31689	-	<u>18,9520</u>	<u>-301,34</u>
7	С1545-64 варіант 2	Провід ПВС 2*1,5	1000м	0,038	<u>19704,63</u> -	-	749	-	-	-	-
8	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	7	<u>255,46</u> -	-	1788	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					185660	183123	-		<u>1741,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2537				
		всього заробітна плата, грн.					183123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22949				
		Всього будівельні роботи, грн.					264797				

		Всього по кошторису					264797				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1878,95				

67 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 4 -

420_СД_ЛС1_02-01-02

					621,01	-			-	-	-
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,01	<u>20153,12</u>	-	202	202	-	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
					20153,12	-			-	-	-
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,015	<u>36045,39</u>	-	541	541	-	<u>324,8796</u>	<u>4,87</u>
	к=1,15	із навішуванням дверних полотен			36045,39	-			-	-	-
7	С121-1	Двері металеві індивідуальні	шт	1	<u>10031,24</u>	-	10031	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1550-38-1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>204,44</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,0531	<u>8162,72</u>	-	433	433	-	<u>85,6080</u>	<u>4,55</u>
					8162,72	-			-	-	-
10	KP7-17-9 κ=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0531	<u>494,29</u>	-	26	26	-	<u>5,1840</u>	<u>0,28</u>
					494,29	-			-	-	-
11	& C111-219-1-И	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	191,16	<u>5,48</u>	-	1048	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	KP7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,123	<u>24041,80</u>	-	2957	974	-	<u>77,9880</u>	<u>9,59</u>
					7919,68	-			-	-	-
13	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,156	<u>1936,52</u>	-	302	302	-	<u>17,7240</u>	<u>2,76</u>
					1936,52	-			-	-	-
14	C123-352	Плінтус короб пластиковий	м	15,6	<u>20,71</u>	-	323	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& C123-352-2	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& C123-352-5	Кутик наружний пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& C123-352-7	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C123-352-6	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	KB9-61-10 κ=1,15	Металеве посилення перекриття	т	0,1257	<u>8149,98</u>	-	1024	1024	-	<u>77,5008</u>	<u>9,74</u>
					8149,98	-			-	-	-
20	C121-772	Двотавр №16 довж. 2845 мм-2 шт	т	0,0905	<u>38996,78</u>	-	3529	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
21	C121-772	Швелер №10 довж. 590 мм - 2 шт	т	0,01014	<u>38996,78</u>	-	395	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
22	C121-772	Пластина 200*200*10	т	0,02512	<u>51590,53</u>	-	1296	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР12-49-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,123	<u>5500,72</u> 3191,51	- -	677	393	- -	<u>31,4280</u> -	<u>3,87</u> -
24	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,182	<u>7017,73</u> 4326,03	- -	1277	787	- -	<u>42,6000</u> -	<u>7,75</u> -
25	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,123	<u>5996,95</u> 3560,75	- -	738	438	- -	<u>35,0640</u> -	<u>4,31</u> -
26	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (двоаер)	100м2	0,015	<u>2368,79</u> 510,25	- -	36	8	- -	<u>4,3440</u> -	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27033	7054	- -		<u>70,51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27033 19979 7054 3800 8,47 1410 30833				

		Всього по розділу 1					30833				
27	КБ10-93-2	Розділ 2. Роботи по влаштуванню перегородки МП для ліфта ЛТПП Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит у будівлях з ізоляційною прокладкою товщиною 75 мм	100м2	0,217	<u>70004,05</u> 37754,95	- -	15191	8193	- -	<u>363,1680</u> -	<u>78,81</u> -
28	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	1,68	<u>3643,10</u> -	- -	6120	-	- -	- -	- -
29	& С1545-204-4 варіант 1	Профіль направляючий UD28/27	мп	16,3	<u>41,64</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1545-204-5 варіант 1	Профіль стійковий CD 60/27	мп	48,6	<u>58,18</u> -	-	2828	-	-	-	-
31	& C1545-44-1-1 варіант 4	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	46	<u>2,49</u> -	-	115	-	-	-	-
32	& C1545-44-1-1 варіант 5	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	707	<u>0,41</u> -	-	290	-	-	-	-
33	& C1550-36-1 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	пм	40,15	<u>7,95</u> -	-	319	-	-	-	-
34	& C111-2009-3-1	Шпаклівка Фюгенфюлер	кг	2,41	<u>14,63</u> -	-	35	-	-	-	-
35	& C111-2009-3-1 варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	12,37	<u>15,32</u> -	-	190	-	-	-	-
36	& C1550-36-1	Стрічка армувальна	пм	34,29	<u>2,56</u> -	-	88	-	-	-	-
37	KB15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,434	<u>5579,37</u> 5105,67	-	2421	2216	-	<u>47,4240</u> -	<u>20,58</u> -
38	KB15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,434	<u>1352,64</u> 1352,64	-	587	587	-	<u>12,5640</u> -	<u>5,45</u> -
39	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка Кнауф HP FINISH 25 кг	кг	65,1	<u>12,24</u> -	-	797	-	-	-	-
40	KP12-66-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,434	<u>842,95</u> 842,95	-	366	366	-	<u>9,7080</u> -	<u>4,21</u> -
41	C111-1624-2 варіант 1	СТ 17 Глибокопроникаюча ґрунтовка	л	6,26	<u>39,85</u> -	-	249	-	-	-	-
42	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,2588	<u>7017,73</u> 4326,03	-	1816	1120	-	<u>42,6000</u> -	<u>11,02</u> -
43	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1754	<u>8018,89</u> 5341,12	-	1407	937	-	<u>52,5960</u> -	<u>9,23</u> -
44	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	<u>922,43</u> 922,43	-	922	922	-	<u>8,5680</u> -	<u>8,57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C121-1 варіант 6	Вентилятор Вентс ВКМ ф125 (продуктивність 355 м3/ч) (або аналог)Вентилятор	шт	1	<u>5296,74</u> -	-	5297	-	-	-	-
46	C121-1 варіант 9	Клапан зворотній ф125	шт	1	<u>400,74</u> -	-	401	-	-	-	-
47	KP15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,05	<u>88820,64</u> 35351,64	-	4441	1768	-	<u>361,2840</u> -	<u>18,06</u> -
48	C121-1 варіант 7	Анемостат д. 125мм	шт	1	<u>336,14</u> -	-	336	-	-	-	-
49	KM12-594-2	Влаштування модуля пожежогасіння порошкового	10 шт	0,1	<u>990,47</u> 990,47	-	99	99	-	<u>9,2000</u> -	<u>0,92</u> -
50	C121-1 варіант 8	Порошковий модуль СПРУТ-3о-01	шт	1	<u>2580,14</u> -	-	2580	-	-	-	-
51	KB10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,018	<u>36045,39</u> 36045,39	-	649	649	-	<u>324,8796</u> -	<u>5,85</u> -
52	C121-1 варіант 4	Двері металеві індивідуальні	шт	1	<u>10031,24</u> -	-	10031	-	-	-	-
53	& C1550-38- 1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>204,44</u> -	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					58458	16857	-		<u>162,7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58458 41601 16857 8841 19,09 3184 67299				

		Всього по розділу 2					67299				
54	KB15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розділ 3. ШАХТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ Розбирання обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,066	<u>13796,58</u> 13796,58	-	911	911	-	<u>128,1496</u> -	<u>8,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	KP7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5821,69</u> 5821,69	- -	116	116	- -	<u>61,0560</u> -	<u>1,22</u> -
56	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>8162,72</u> 8162,72	- -	163	163	- -	<u>85,6080</u> -	<u>1,71</u> -
57	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>5,48</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
58	КБ15-80-6 к=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,066	<u>19709,40</u> 19709,40	- -	1301	1301	- -	<u>183,0708</u> -	<u>12,08</u> -
59	& C121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	6	<u>4142,30</u> -	- -	24854	-	- -	- -	- -
60	KP12-18-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,053	<u>16333,23</u> 11257,23	- -	866	597	- -	<u>113,6520</u> -	<u>6,02</u> -
61	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7612	<u>5500,72</u> 3191,51	- -	9688	5621	- -	<u>31,4280</u> -	<u>55,35</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					38162	8709	- -		<u>84,84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38162 29453 8709 4624 10,18 1698 42786				

		Всього по розділу 3					42786				
62	KP2-1-3	Розділ 4. ПРИЯМОК Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>995,45</u> 995,45	- -	100	100	- -	<u>10,4400</u> -	<u>1,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,053	<u>5821,69</u> 5821,69	-	309	309	-	<u>61,0560</u>	<u>3,24</u>
64	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини та закладних деталей)	100шт	0,18	<u>1014,91</u> 1014,91	-	183	183	-	<u>10,6440</u>	<u>1,92</u>
65	KP20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (Драбина в комплекті ліфта)	1т	0,031	<u>12846,63</u> 12846,63	-	398	398	-	<u>106,4520</u>	<u>3,3</u>
66	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27920,61</u> -	-	586	-	-	-	-
67	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,053	<u>8162,72</u> 8162,72	-	433	433	-	<u>85,6080</u>	<u>4,54</u>
68	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,053	<u>494,29</u> 494,29	-	26	26	-	<u>5,1840</u>	<u>0,27</u>
69	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	190,8	<u>5,48</u> -	-	1046	-	-	-	-
70	KP12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,131	<u>5536,10</u> 4665,70	-	725	611	-	<u>46,5360</u>	<u>6,1</u>
71	KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,053	<u>7612,73</u> 4942,64	-	403	262	-	<u>48,6720</u>	<u>2,58</u>
72	KP12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>12182,68</u> 11214,28	-	122	112	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					4331	2434	-		<u>24,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1897				
		всього заробітна плата, грн.					2434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1304				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483				
		Всього будівельні роботи, грн.					5635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					5635				
		Разом прямі витрати по кошторису					127984	35054	-		342,16
		Разом будівельні роботи, грн.					127984		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92930				
		всього заробітна плата, грн.					35054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18569				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6775				
		Всього будівельні роботи, грн.					146553				

		Всього по кошторису					146553				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					382,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41829				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9,887 тис. грн.
Кошторисна трудоємність	0,02199 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,425 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуа-	Всього	заробіт-	експлуа-	

1	норми)					тації		ної плати	тації	не зайнятих	
						машин			обслуговуванням		
										машин	обслуговуванням
заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини								
			на одини- цю	всього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-545-17 K=0,3	РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустаткування	кг	0,8	21,27	-	17	17	-	0,2070	0,17
					21,27	-			-	-	
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	513,29	-	15	15	-	5,6350	0,17
					513,29	-			-	-	
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	589,76	-	59	59	-	6,4745	0,65
					589,76	-			-	-	
4	КМ8-573-4	МОНТАЖНІ РОБОТИ Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	408,30	-	408	408	-	3,6800	3,68
					408,30	-			-	-	
5	С1547-16-1 варіант 7	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	4692,36	-	4692	-	-	-	-
					-	-			-	-	
6	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,2	4457,09	-	891	891	-	43,3780	8,68
					4457,09	-			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	20	<u>12,97</u>	-	259	-	-	-	-
8	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*1,5) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,2	<u>870,60</u> 870,60	-	174	174	-	<u>8,2789</u>	<u>1,66</u>
9	C1545-64 варіант 2	Провід ПВС 2*1,5	1000м	0,02	<u>19704,63</u>	-	394	-	-	-	-
10	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2914,56</u> 2914,56	-	87	87	-	<u>30,5670</u>	<u>0,92</u>
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	<u>102,16</u>	-	306	-	-	-	-
12	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2914,56</u> 2914,56	-	29	29	-	<u>30,5670</u>	<u>0,31</u>
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102,08</u>	-	102	-	-	-	-
14	KP17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,04	<u>10518,64</u> 10503,41	<u>15,23</u> 14,16	421	420	<u>1</u> 1	<u>94,6680</u> 0,1277	<u>3,79</u> 0,01
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500K	шт	4	<u>255,46</u>	-	1022	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8876	2100	<u>1</u> 1		<u>20,03</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					8876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6775				
		всього заробітна плата, грн.					2101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					324				
		Всього будівельні роботи, грн.					9887				

		Всього по кошторису					9887				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2425				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,733 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	560,56	-	561	561	-	5,5200	5,52
					560,56	-			-	-	-
2	KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	191,29	-	574	574	-	1,8400	5,52
					191,29	-			-	-	-
3	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ²	100м	0,45	870,60	-	392	392	-	8,2789	3,73
					870,60	-			-	-	-

67 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.3)

4	C1545-42 вариант 2	Дюбель 6*45	100шт	- 15 - 0,2	<u>204,32</u>	-	41	-	-	-	-
5	C1545-42 вариант 3	Дюбель 8*60	100шт	0,2	<u>255,32</u>	-	51	-	-	-	-
6	C1545-42 вариант 1	Дюбель 10*80	100шт	0,2	<u>275,72</u>	-	55	-	-	-	-
7	C1545-194-П вариант 2	Кабель УТР 4*2*0,51	м	38	<u>9,37</u>	-	356	-	-	-	-

420_СД_ЛС1_02-01-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-194-П варіант 3	ТРП 2*0,4	м	7	9,37	-	66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	2096	1527	-	-	14,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					569				
		всього заробітна плата, грн.					1527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					2779				

		Всього по кошторису					2779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1733				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,776 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуатації	Всього	заробітної плати	експлуатації	не зайнятих

1	2	3	4	5	заробіт- ної плати	машин	8	9	машин	обслуговуванням машин	
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 500 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>67963,39</u> 67963,39	- -	67963	67963	- -	<u>470,4000</u> -	<u>470,4</u> -
2	КП1-80-2 к = 4 зупин	На 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати /к=4/	Ліфт	-1	<u>7281,79</u> 7281,79	- -	-7282	-7282	- -	<u>50,4000</u> -	<u>-50,4</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							60681	60681	- -		<u>420</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							60681				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							60681				
Загальновиробничі витрати, грн.							23618				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6095				
Всього будівельні роботи, грн.							84299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					84299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					456,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66776				

Склад _____ Перець О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а
 1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 264,797 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,87895 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 206,072 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМЗ-560-2 к дем.=0,3	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	67800,44 67800,44	- -	67800	67800	- -	644,7360 -	644,74 -

2	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>2672,40</u> 2672,40	<u>-</u> -	-16034	-16034	<u>-</u> -	<u>25,4127</u> -	<u>-152,48</u> -
3	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	-15,9	<u>597,90</u> 597,90	<u>-</u> -	-9507	-9507	<u>-</u> -	<u>5,6856</u> -	<u>-90,4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>226001,46</u> 226001,46	-	226001	226001	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>8908,00</u> 8908,00	-	-53448	-53448	-	<u>84,7090</u>	<u>-508,25</u>
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	-15,9	<u>1992,99</u> 1992,99	-	-31689	-31689	-	<u>18,9520</u>	<u>-301,34</u>
7	С1545-64 варіант 2	Провід ПВС 2*1,5	1000м	0,038	<u>19704,63</u> -	-	749	-	-	-	-
8	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	7	<u>255,46</u> -	-	1788	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					185660	183123	-		<u>1741,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2537				
		всього заробітна плата, грн.					183123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22949				
		Всього будівельні роботи, грн.					264797				

		Всього по кошторису					264797				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1878,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					206072				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17805 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	КБ9-34-1 к=0,7, к=1,15	Демонтаж підрамника	т	0,08	11551,94	-	924	924	-	113,7562	9,1
					11551,94	-			-	-	-
2	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,035	5821,69	-	204	204	-	61,0560	2,14
					5821,69	-			-	-	-
3	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	0,035	8162,72	-	286	286	-	85,6080	3
					8162,72	-			-	-	-

4	КР7-17-9 к=2	площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР") На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,035	<u>494,29</u>	<u>-</u>	17	17	<u>-</u>	<u>5,1840</u>	<u>0,18</u>
					494,29	-			-	-	-
5	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	126	<u>5,48</u>	<u>-</u>	690	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-61-10 к=1,15	Металева посилення перекриття	т	0,1116	<u>8149,98</u> 8149,98	-	910	910	-	<u>77,5008</u>	<u>8,65</u>
7	С121-772 варіант 12	Двотавр №16 довж. 2400 мм-2 шт	т	0,07632	<u>38996,78</u>	-	2976	-	-	-	-
8	С121-772 варіант 13	Швелер №10 довж. 590 мм- 2 шт	т	0,01014	<u>38996,78</u>	-	395	-	-	-	-
9	С121-772 варіант 9	Пластина 200*200*10	т	0,02512	<u>51590,53</u>	-	1296	-	-	-	-
10	КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,2235	<u>24041,80</u> 7919,68	-	5373	1770	-	<u>77,9880</u>	<u>17,43</u>
11	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,215	<u>1936,52</u> 1936,52	-	416	416	-	<u>17,7240</u>	<u>3,81</u>
12	С123-352 варіант 1	Плінтус короб пластиковий	м	21,5	<u>20,71</u>	-	445	-	-	-	-
13	& С123-352- 2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
14	& С123-352- 5 варіант 1	Кутик наружний пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
15	& С123-352- 7 варіант 1	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
16	& С123-352- 6 варіант 1	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
17	КР12-49-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,165	<u>5500,72</u> 3191,51	-	908	527	-	<u>31,4280</u>	<u>5,19</u>
18	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,244	<u>7017,73</u> 4326,03	-	1712	1056	-	<u>42,6000</u>	<u>10,39</u>
19	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2235	<u>5996,95</u> 3560,75	-	1340	796	-	<u>35,0640</u>	<u>7,84</u>
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (двотавр)	100м2	0,015	<u>2368,79</u> 510,25	-	36	8	-	<u>4,3440</u>	<u>0,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					17996	6914	-		<u>67,8</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					17996 11082 6914 3683 8,14 1357 21679 21679				
		Розділ 2. ШАХТА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
21	КБ15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,066	<u>13796,58</u> 13796,58	-	911	911	-	<u>128,1496</u>	<u>8,46</u>
22	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5821,69</u> 5821,69	-	116	116	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
23	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>8162,72</u> 8162,72	-	163	163	-	<u>85,6080</u>	<u>1,71</u>
24	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>5,48</u> -	-	263	-	-	-	-
25	КБ15-80-6 к=1,15	Обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,066	<u>19709,40</u> 19709,40	-	1301	1301	-	<u>183,0708</u>	<u>12,08</u>
26	& С121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	6	<u>4142,30</u> -	-	24854	-	-	-	-
27	КР12-18-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,035	<u>16333,23</u> 11257,23	-	572	394	-	<u>113,6520</u>	<u>3,98</u>
28	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4541	<u>5500,72</u> 3191,51	-	7999	4641	-	<u>31,4280</u>	<u>45,7</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					36179	7526	-		<u>73,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					36179 28653 7526 3991 8,78 1464 40170 40170				
		Розділ 3. ПРИЯМОК									
29	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>995,45</u> 995,45	-	100	100	-	<u>10,4400</u> -	<u>1,04</u> -
30	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,035	<u>5821,69</u> 5821,69	-	204	204	-	<u>61,0560</u> -	<u>2,14</u> -
31	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,06	<u>1014,91</u> 1014,91	-	61	61	-	<u>10,6440</u> -	<u>0,64</u> -
32	KP20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (Драбина в комплекті ліфта)	1т	0,031	<u>12846,63</u> 12846,63	-	398	398	-	<u>106,4520</u> -	<u>3,3</u> -
33	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27920,61</u> -	-	586	-	-	-	-
34	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,035	<u>8162,72</u> 8162,72	-	286	286	-	<u>85,6080</u> -	<u>3</u> -
35	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,035	<u>494,29</u> 494,29	-	17	17	-	<u>5,1840</u> -	<u>0,18</u> -
36	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	126	<u>5,48</u> -	-	690	-	-	-	-
37	KP12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,105	<u>5536,10</u> 4665,70	-	581	490	-	<u>46,5360</u> -	<u>4,89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP12-39-3	Просте фарбування копером олійним підлог	100м2	0,035	<u>7612,73</u>	-	266	173	-	<u>48,6720</u>	<u>1,7</u>
					4942,64	-			-	-	-
39	KP12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>12182,68</u>	-	122	112	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>
					11214,28	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					3311	1841	-		<u>18,01</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1470				
		всього заробітна плата, грн.					1841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361				
		Всього будівельні роботи, грн.					4290				

		Всього по розділу 3					4290				
		Разом прямі витрати по кошторису					57486	16281	-		<u>158,96</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					57486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41205				
		всього заробітна плата, грн.					16281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3182				
		Всього будівельні роботи, грн.					66139				

		Всього по кошторису					66139				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19463				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02094 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,304 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КМ8-545-17	Демонтаж кожуху металевого для	кг	0,8	21,27	-	17	17	-	0,2070	0,17
	К=0,3	захисту вводів та електроустаткування			21,27	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	513,29	-	15	15	-	5,6350	0,17
					513,29	-			-	-	-
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	589,76	-	59	59	-	6,4745	0,65
					589,76	-			-	-	-

МОНТАЖНІ РОБОТИ											
4	КМ8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	<u>408,30</u>	-	408	408	-	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					408,30	-			-	-	-
5	& С1547-16-1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	<u>4692,36</u>	-	4692	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,2	<u>4457,09</u>	-	891	891	-	<u>43,3780</u>	<u>8,68</u>
	κ=1,15				4457,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	20	<u>12,97</u>	-	259	-	-	-	-
8	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*1,5) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,2	<u>870,60</u> 870,60	-	174	174	-	<u>8,2789</u>	<u>1,66</u>
9	C1545-64 варіант 2	Провід ПВС 2*1,5	1000м	0,02	<u>19704,63</u>	-	394	-	-	-	-
10	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2914,56</u> 2914,56	-	87	87	-	<u>30,5670</u>	<u>0,92</u>
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	<u>102,16</u>	-	306	-	-	-	-
12	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2914,56</u> 2914,56	-	29	29	-	<u>30,5670</u>	<u>0,31</u>
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102,08</u>	-	102	-	-	-	-
14	KP17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,03	<u>10518,64</u> 10503,41	<u>15,23</u> 14,16	316	315	<u>1</u> -	<u>94,6680</u> 0,1277	<u>2,84</u> -
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500K	шт	3	<u>255,46</u>	-	766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8515	1995	<u>1</u> -		<u>19,08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6519				
		всього заробітна плата, грн.					1995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					309				
		Всього будівельні роботи, грн.					9477				

		Всього по кошторису					9477				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					20,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2304				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,733 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	560,56	-	561	561	-	5,5200	5,52
					560,56	-			-	-	-
2	KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	191,29	-	574	574	-	1,8400	5,52
					191,29	-			-	-	-
3	KB21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ²	100м	0,45	870,60	-	392	392	-	8,2789	3,73
					870,60	-			-	-	-

67 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.3)

4	C1545-42 вариант 2	Дюбель 6*45	100шт	0,2	<u>204,32</u>	-	41	-	-	-	-
5	C1545-42 вариант 3	Дюбель 8*60	100шт	0,2	<u>255,32</u>	-	51	-	-	-	-
6	C1545-42 вариант 1	Дюбель 10*80	100шт	0,2	<u>275,72</u>	-	55	-	-	-	-
7	C1545-194-П вариант 2	Кабель УТР 4*2*0,51	м	38	<u>9,37</u>	-	356	-	-	-	-

- 31 -

420_СД_ЛС1_02-02-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-194-П варіант 3	ТРП 2*0,4	м	7	9,37	-	66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	2096	1527	-	-	14,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					569				
		всього заробітна плата, грн.					1527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					2779				

		Всього по кошторису					2779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1733				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,776 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуатації	Всього	заробітної плати	експлуатації	не зайнятих

1	2	3	4	5	6	машин	8	9	машин	обслуговуванням машин		
						заробіт-ної плати			в тому числі за-робітної плати	в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 500 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>67963,39</u> 67963,39	- -	67963	67963	- -	<u>470,4000</u> -	<u>470,4</u> -	
2	КП1-80-2	На 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати /к=4/	Ліфт	-1	<u>7281,79</u> 7281,79	- -	-7282	-7282	- -	<u>50,4000</u> -	<u>-50,4</u> -	
		Разом прямі витрати по кошторису						60681	60681	-	<u>420</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.						60681				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						60681				
		Загальновиробничі витрати, грн.						23618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6095				
		Всього будівельні роботи, грн.						84299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					84299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					456,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66776				

Склад _____ Перець О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а
 1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 264,036 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,87363 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 205,491 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2 к дем.=0,3	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	67800,44 67800,44	- -	67800	67800	- -	644,7360 -	644,74 -

2	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>2672,40</u> 2672,40	<u>-</u> -	-16034	-16034	<u>-</u> -	<u>25,4127</u> -	<u>-152,48</u> -
3	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	-16,1	<u>597,90</u> 597,90	<u>-</u> -	-9626	-9626	<u>-</u> -	<u>5,6856</u> -	<u>-91,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>226001,46</u> 226001,46	-	226001	226001	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>8908,00</u> 8908,00	-	-53448	-53448	-	<u>84,7090</u>	<u>-508,25</u>
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	-16,1	<u>1992,99</u> 1992,99	-	-32087	-32087	-	<u>18,9520</u>	<u>-305,13</u>
7	С1545-64 варіант 2	Провід ПВС 2*1,5	1000м	0,037	<u>19704,63</u> -	-	729	-	-	-	-
8	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	7	<u>255,46</u> -	-	1788	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					185123	182606	-		<u>1736,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185123				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2517				
		всього заробітна плата, грн.					182606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22885				
		Всього будівельні роботи, грн.					264036				

		Всього по кошторису					264036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1873,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					205491				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,962 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2161 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,416 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	КБ9-34-1 к=0,7	Демонтаж підрамника	т	0,08	10045,16	-	804	804	-	98,9184	7,91
					10045,16	-			-	-	-
2	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,322	1875,53	-	604	604	-	21,6000	6,96
					1875,53	-			-	-	-
3	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,037	5821,69	-	215	215	-	61,0560	2,26
					5821,69	-			-	-	-

4	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,218	<u>621,01</u>	-	135	135	-	<u>7,1520</u>	<u>1,56</u>
					621,01	-			-	-	-
5	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,005	<u>27067,33</u>	-	135	135	-	<u>300,0480</u>	<u>1,5</u>
					27067,33	-			-	-	-
6	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,005	<u>25085,66</u>	-	125	125	-	<u>229,5960</u>	<u>1,15</u>
					25085,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C121-158 варіант 1	Металопластикові вікна (розміром 0,86х0,55h)	шт	1	<u>1770,69</u>	-	1771	-	-	-	-
8	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,01	<u>20153,12</u>	-	202	202	-	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>
9	KБ10-96-2 κ=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,018	<u>36045,39</u>	-	649	649	-	<u>324,8796</u>	<u>5,85</u>
10	C121-1 варіант 4	Двері металеві індивідуальні	шт	1	<u>10031,24</u>	-	10031	-	-	-	-
11	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>204,44</u>	-	204	-	-	-	-
12	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,0372	<u>8162,72</u>	-	304	304	-	<u>85,6080</u>	<u>3,18</u>
13	KP7-17-9 κ=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0372	<u>494,29</u>	-	18	18	-	<u>5,1840</u>	<u>0,19</u>
14	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	133,92	<u>5,48</u>	-	734	-	-	-	-
15	KP7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,322	<u>24041,80</u>	-	7741	2550	-	<u>77,9880</u>	<u>25,11</u>
16	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,218	<u>1936,52</u>	-	422	422	-	<u>17,7240</u>	<u>3,86</u>
17	C123-352 варіант 1	Плінтус короб пластиковий	м	21,8	<u>20,71</u>	-	451	-	-	-	-
18	& C123-352-2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
19	& C123-352-5 варіант 1	Кутик зовнішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
20	& C123-352-7 варіант 1	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
21	& C123-352-6 варіант 1	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>17,03</u>	-	17	-	-	-	-
22	KБ9-61-10 κ=1,15	Монтаж металевих балок (посилення перекриття)	т	0,1116	<u>8149,98</u>	-	910	910	-	<u>77,5008</u>	<u>8,65</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C121-772 варіант 12	Двотавр №16 довж. 2400 мм-2 шт	т	0,07632	<u>38996,78</u>	-	2976	-	-	-	-
24	C121-772 варіант 11	Швелер №10 довж. 590 мм - 2 шт	т	0,01014	<u>38996,78</u>	-	395	-	-	-	-
25	C121-772 варіант 9	Пластина 200*200*10	т	0,02512	<u>51590,53</u>	-	1296	-	-	-	-
26	KP12-49-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,182	<u>5500,72</u> <u>3191,51</u>	-	1001	581	-	<u>31,4280</u>	<u>5,72</u>
27	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,502	<u>7017,73</u> <u>4326,03</u>	-	3523	2172	-	<u>42,6000</u>	<u>21,39</u>
28	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,322	<u>5996,95</u> <u>3560,75</u>	-	1931	1147	-	<u>35,0640</u>	<u>11,29</u>
29	KB13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (двотавр)	100м2	0,015	<u>2368,79</u> <u>510,25</u>	-	36	8	-	<u>4,3440</u>	<u>0,07</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							36681	10981	-	-	<u>108,86</u>
Разом будівельні роботи, грн.							36681				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25700				
всього заробітна плата, грн.							10981				
Загальновиробничі витрати, грн.							5886				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2178				
Всього будівельні роботи, грн.							42567				

Всього по розділу 1							42567				
Розділ 2. ШАХТА											
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ											
30	KB15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обрामовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,066	<u>13796,58</u> <u>13796,58</u>	-	911	911	-	<u>128,1496</u>	<u>8,46</u>
									-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5821,69</u> 5821,69	- -	116	116	- -	<u>61,0560</u> -	<u>1,22</u> -
32	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>8162,72</u> 8162,72	- -	163	163	- -	<u>85,6080</u> -	<u>1,71</u> -
33	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>5,48</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
34	KB15-80-6 к=1,15	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,011	<u>19709,40</u> 19709,40	- -	217	217	- -	<u>183,0708</u> -	<u>2,01</u> -
35	& C121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	6	<u>4142,30</u> -	- -	24854	-	- -	- -	- -
36	KP12-18-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,037	<u>16333,23</u> 11257,23	- -	604	417	- -	<u>113,6520</u> -	<u>4,21</u> -
37	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4842	<u>5500,72</u> 3191,51	- -	8164	4737	- -	<u>31,4280</u> -	<u>46,65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					35292	6561	- -		<u>64,26</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35292 28731 6561 3494 7,71 1285 38786				

		Всього по розділу 2					38786				
38	KP2-1-3	Розділ 3. ПРИЯМОК Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>995,45</u> 995,45	- -	100	100	- -	<u>10,4400</u> -	<u>1,04</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,037	<u>5821,69</u> 5821,69	-	215	215	-	<u>61,0560</u>	<u>2,26</u>
40	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,18	<u>1014,91</u> 1014,91	-	183	183	-	<u>10,6440</u>	<u>1,92</u>
41	KP20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (Драбина в комплекті ліфта)	1т	0,031	<u>12846,63</u> 12846,63	-	398	398	-	<u>106,4520</u>	<u>3,3</u>
42	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27920,61</u> -	-	586	-	-	-	-
43	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,037	<u>8162,72</u> 8162,72	-	302	302	-	<u>85,6080</u>	<u>3,17</u>
44	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,037	<u>494,29</u> 494,29	-	18	18	-	<u>5,1840</u>	<u>0,19</u>
45	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	133,2	<u>5,48</u> -	-	730	-	-	-	-
46	KP12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,108	<u>5536,10</u> 4665,70	-	598	504	-	<u>46,5360</u>	<u>5,03</u>
47	KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,037	<u>7612,73</u> 4942,64	-	282	183	-	<u>48,6720</u>	<u>1,8</u>
48	KP12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>12182,68</u> 11214,28	-	122	112	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					3534	2015	-		<u>19,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1519				
		всього заробітна плата, грн.					2015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					396				
		Всього будівельні роботи, грн.					4609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					4609				
		Разом прямі витрати по кошторису					75507	19557	-		192,95
		Разом будівельні роботи, грн.					75507		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55950				
		всього заробітна плата, грн.					19557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10455				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3859				
		Всього будівельні роботи, грн.					85962				

		Всього по кошторису					85962				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					216,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23416				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	10,566 тис. грн.
Кошторисна трудоємність	0,02406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,666 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуа-	Всього	заробіт-	експлуа-	

1	норми)					тації машин		ної плати	тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-545-17 К=0,3	РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ Демонтаж кожуху металевого для захисту вводів та електроустаткування	кг	0,8	21,27	-	17	17	-	0,2070	0,17
					21,27	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	513,29	-	15	15	-	5,6350	0,17
					513,29	-			-	-	-
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	589,76	-	59	59	-	6,4745	0,65
					589,76	-			-	-	-
4	КМ8-573-4	МОНТАЖНІ РОБОТИ Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	408,30	-	408	408	-	3,6800	3,68
					408,30	-			-	-	-
5	С1547-16-1 варіант 7	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	4692,36	-	4692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2 κ=1,15	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,2	4457,09	-	891	891	-	43,3780	8,68
					4457,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	20	<u>12,97</u>	-	259	-	-	-	-
8	КБ21-13-1 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,2	<u>870,60</u> 870,60	-	174	174	-	<u>8,2789</u>	<u>1,66</u>
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,02	<u>12652,13</u>	-	253	-	-	-	-
10	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2914,56</u> 2914,56	-	87	87	-	<u>30,5670</u>	<u>0,92</u>
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	<u>102,16</u>	-	306	-	-	-	-
12	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2914,56</u> 2914,56	-	29	29	-	<u>30,5670</u>	<u>0,31</u>
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102,08</u>	-	102	-	-	-	-
14	KP17-10-1	Монтаж плафонів настінних або стельових	100шт	0,06	<u>10518,64</u> 10503,41	<u>15,23</u> 14,16	631	630	<u>1</u> 1	<u>94,6680</u> 0,1277	<u>5,68</u> 0,01
15	C1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500K	шт	6	<u>255,46</u>	-	1533	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					9456	2310	<u>1</u> 1		<u>21,92</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					9456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7145				
		всього заробітна плата, грн.					2311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355				
		Всього будівельні роботи, грн.					10566				

		Всього по кошторису					10566				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2666				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,733 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	560,56	-	561	561	-	5,5200	5,52
					560,56	-			-	-	-
2	KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	191,29	-	574	574	-	1,8400	5,52
					191,29	-			-	-	-
3	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ²	100м	0,45	870,60	-	392	392	-	8,2789	3,73
					870,60	-			-	-	-

67 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.3)

4	C1545-42 вариант 2	Дюбель 6*45	100шт	0,2	<u>204,32</u>	-	41	-	-	-	-
5	C1545-42 вариант 3	Дюбель 8*60	100шт	0,2	<u>255,32</u>	-	51	-	-	-	-
6	C1545-42 вариант 1	Дюбель 10*80	100шт	0,2	<u>275,72</u>	-	55	-	-	-	-
7	C1545-194-П вариант 2	Кабель УТР 4*2*0,51	м	38	<u>9,37</u>	-	356	-	-	-	-

- 47 -

420_СД_ЛС1_02-03-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-194-П варіант 3	ТРП 2*0,4	м	7	9,37	-	66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	2096	1527	-	-	14,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					569				
		всього заробітна плата, грн.					1527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					2779				

		Всього по кошторису					2779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1733				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,776 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуатації	Всього	заробітної плати	експлуатації	не зайнятих

1	2	3	4	5	6	машин	8	9	машин	обслуговуванням машин		
						заробіт-ної плати			в тому числі за-робітної плати	в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 500 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>67963,39</u> 67963,39	<u>-</u> -	67963	67963	<u>-</u> -	<u>470,4000</u> -	<u>470,4</u> -	
2	КП1-80-2	На 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати /к=4/	Ліфт	-1	<u>7281,79</u> 7281,79	<u>-</u> -	-7282	-7282	<u>-</u> -	<u>50,4000</u> -	<u>-50,4</u> -	
		Разом прямі витрати по кошторису						60681	60681	<u>-</u> -	<u>420</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						60681				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						60681				
		Загальновиробничі витрати, грн.						23618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						36,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6095				
		Всього будівельні роботи, грн.						84299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					84299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					456,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66776				

Склад _____ Перець О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а
 1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на демонтаж та монтаж обладнання ліфта.
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 264,036 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,87363 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 205,491 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-2 к дем.=0,3	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	67800,44 67800,44	- -	67800	67800	- -	644,7360 -	644,74 -

67 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 51 -

420_СД_ЛС1_02-04-01

2	КМЗ-560-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>2672,40</u> 2672,40	<u>-</u> -	-16034	-16034	<u>-</u> -	<u>25,4127</u> -	<u>-152,48</u> -
3	КМЗ-560-6 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	м	-16,1	<u>597,90</u> 597,90	<u>-</u> -	-9626	-9626	<u>-</u> -	<u>5,6856</u> -	<u>-91,54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-2	МОНТАЖНІ РОБОТИ Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 500 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>226001,46</u> 226001,46	-	226001	226001	-	<u>2149,1200</u>	<u>2149,12</u>
5	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг	зупинка	-6	<u>8908,00</u> 8908,00	-	-53448	-53448	-	<u>84,7090</u>	<u>-508,25</u>
6	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 500 кг Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт)	м	-16,1	<u>1992,99</u> 1992,99	-	-32087	-32087	-	<u>18,9520</u>	<u>-305,13</u>
7	С1545-64 варіант 2	Провід ПВС 2*1,5	1000м	0,037	<u>19704,63</u> -	-	729	-	-	-	-
8	С1547-7 варіант 1	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	7	<u>255,46</u> -	-	1788	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					185123	182606	-		<u>1736,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					185123				
		в тому числі:					2517				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182606				
		всього заробітна плата, грн.					78913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22885				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					264036				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					264036				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1873,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					205491				

Склад _____ Перець О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Намчук Я.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,702 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,10864 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,831 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	KP7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,036	5821,69	-	210	210	-	61,0560	2,2
					5821,69	-			-	-	-
2	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,036	8162,72	-	294	294	-	85,6080	3,08
					8162,72	-			-	-	-

3	КР7-17-9 κ=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,036	<u>494,29</u> 494,29	- -	18	18	- -	<u>5,1840</u> -	<u>0,19</u> -
4	& С111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	129,6	<u>5,48</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -
5	КБ9-61-10 κ=1,15	Монтаж металевих балок (посилення перекриття)	т	0,1116	<u>8149,98</u> 8149,98	- -	910	910	- -	<u>77,5008</u> -	<u>8,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C121-772 варіант 12	Двотавр №16 довж. 2400 мм-2 шт	т	0,07632	<u>38996,78</u>	-	2976	-	-	-	-
7	C121-772 варіант 11	Швелер №10 довж. 590 мм - 2 шт	т	0,01014	<u>38996,78</u>	-	395	-	-	-	-
8	C121-772 варіант 9	Пластина 200*200*10	т	0,02512	<u>51590,53</u>	-	1296	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6809	1432	-		<u>14,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5377				
		всього заробітна плата, грн.					1432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					283				
		Всього будівельні роботи, грн.					7574				

		Всього по розділу 1					7574				
		Розділ 2. ШАХТА									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
9	КБ15-80-6 к=0,7, к=1,15	Розбирання обривування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,066	<u>13796,58</u>	-	911	911	-	<u>128,1496</u>	<u>8,46</u>
10	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5821,69</u>	-	116	116	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
11	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>8162,72</u>	-	163	163	-	<u>85,6080</u>	<u>1,71</u>
12	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>5,48</u>	-	263	-	-	-	-
13	КБ15-80-6 к=1,15	Обривування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,011	<u>19709,40</u>	-	217	217	-	<u>183,0708</u>	<u>2,01</u>
14	& C121-1-2 варіант 2	Обрамлення ДШ	шт	6	<u>4142,30</u>	-	24854	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP12-18-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,036	<u>16333,23</u> 11257,23	-	588	405	-	<u>113,6520</u>	<u>4,09</u>
16	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4596	<u>5500,72</u> 3191,51	-	8029	4658	-	<u>31,4280</u>	<u>45,87</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					35141	6470	-		<u>63,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35141 28671 6470 3446 7,6 1267 38587				
		----- Всього по розділу 2					38587				
17	KP2-1-3	Розділ 3. ПРИЯМОК Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	<u>995,45</u> 995,45	-	100	100	-	<u>10,4400</u>	<u>1,04</u>
18	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,036	<u>5821,69</u> 5821,69	-	210	210	-	<u>61,0560</u>	<u>2,2</u>
19	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (для драбини)	100шт	0,18	<u>1014,91</u> 1014,91	-	183	183	-	<u>10,6440</u>	<u>1,92</u>
20	KP20-12-1	Монтаж закладних деталей (закладні деталі та драбина). (Драбина в комплекті ліфта)	1т	0,031	<u>12846,63</u> 12846,63	-	398	398	-	<u>106,4520</u>	<u>3,3</u>
21	C121-772 варіант 1	Закладні деталі	т	0,021	<u>27920,61</u> -	-	586	-	-	-	-
22	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,036	<u>8162,72</u> 8162,72	-	294	294	-	<u>85,6080</u>	<u>3,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,036	<u>494,29</u> 494,29	-	18	18	-	<u>5,1840</u>	<u>0,19</u>
24	& C111-219-1-И варіант 1	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	129,6	<u>5,48</u> -	-	710	-	-	-	-
25	KP12-2-1	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,106	<u>5536,10</u> 4665,70	-	587	495	-	<u>46,5360</u>	<u>4,93</u>
26	KP12-39-3	Просте фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,036	<u>7612,73</u> 4942,64	-	274	178	-	<u>48,6720</u>	<u>1,75</u>
27	KP12-30-7	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>12182,68</u> 11214,28	-	122	112	-	<u>111,8520</u>	<u>1,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					3482	1988	-		<u>19,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1494				
		всього заробітна плата, грн.					1988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391				
		Всього будівельні роботи, грн.					4541				

		Всього по розділу 3					4541				
		Разом прямі витрати по кошторису					45432	9890	-		<u>97,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45432		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35542				
		всього заробітна плата, грн.					9890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1941				
		Всього будівельні роботи, грн.					50702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					50702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					108,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11831				

Склад _____ Перець О.Г.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,107 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01782 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,943 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КМ8-545-17	Демонтаж кожуху металевого для	кг	0,8	21,27	-	17	17	-	0,2070	0,17
	К=0,3	захисту вводів та електроустаткування			21,27	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	513,29	-	15	15	-	5,6350	0,17

67 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 59 -

420_СД_ЛС1_02-04-03

3	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	513,29	-			-	-	-
					<u>589,76</u>	-	59	59	-	<u>6,4745</u>	<u>0,65</u>
					589,76	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
4	KM8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	<u>408,30</u>	-	408	408	-	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					408,30	-			-	-	-
5	& C1547-16-1	Ввідний пристрій ВУ-1-У3	шт	1	<u>4692,36</u>	-	4692	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
6	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,2	<u>4457,09</u>	-	891	891	-	<u>43,3780</u>	<u>8,68</u>
	κ=1,15				4457,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	20	<u>12,97</u>	-	259	-	-	-	-
8	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ПВС 2*0,75) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,2	<u>870,60</u> 870,60	-	174	174	-	<u>8,2789</u>	<u>1,66</u>
9	C1545-64 варіант 1	Провід ПВС 2*0,75	1000м	0,02	<u>12652,13</u>	-	253	-	-	-	-
10	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2914,56</u> 2914,56	-	87	87	-	<u>30,5670</u>	<u>0,92</u>
11	C1547-6 варіант 1	Вимикач прохідний 1-клав.	шт	3	<u>102,16</u>	-	306	-	-	-	-
12	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2914,56</u> 2914,56	-	29	29	-	<u>30,5670</u>	<u>0,31</u>
13	C113-2106 варіант 1	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>102,08</u>	-	102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7292	1680	-		<u>16,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7292				
		-----					5612				
							1680				
							815				
							1,58				
							263				
							8107				
		Всього по кошторису					8107				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1943				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,779 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01601 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,733 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>560,56</u> 560,56	-	561	561	-	<u>5,5200</u> -	<u>5,52</u> -
2	KM11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>191,29</u> 191,29	-	574	574	-	<u>1,8400</u> -	<u>5,52</u> -
3	KB21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ²	100м	0,45	<u>870,60</u> 870,60	-	392	392	-	<u>8,2789</u> -	<u>3,73</u> -
4	C1545-42 варіант 2	Дюбель 6*45	100шт	0,2	<u>204,32</u> -	-	41	-	-	-	-
5	C1545-42 варіант 3	Дюбель 8*60	100шт	0,2	<u>255,32</u> -	-	51	-	-	-	-
6	C1545-42 варіант 1	Дюбель 10*80	100шт	0,2	<u>275,72</u> -	-	55	-	-	-	-
7	C1545-194-П варіант 2	Кабель УТР 4*2*0,51	м	38	<u>9,37</u> -	-	356	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1545-194-П варіант 3	ТРП 2*0,4	м	7	9,37	-	66	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	2096	1527	-	-	14,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					569				
		всього заробітна плата, грн.					1527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					2779				

		Всього по кошторису					2779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1733				

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корпус № 6а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06
на пусконаладжувальні роботи ліфтів
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	84,299 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,45654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	66,776 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.
					Всього	експлуатації	Всього	заробітної плати	експлуатації	не зайнятих

1	2	3	4	5	6	машин	8	9	машин	обслуговуванням машин		
						заробіт-ної плати			в тому числі за-робітної плати	в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 500 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>67963,39</u> 67963,39	- -	67963	67963	- -	<u>470,4000</u> -	<u>470,4</u> -	
2	КП1-80-2	На 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати /к=4/	Ліфт	-1	<u>7281,79</u> 7281,79	- -	-7282	-7282	- -	<u>50,4000</u> -	<u>-50,4</u> -	
		Разом прямі витрати по кошторису					60681	60681	- -		<u>420</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.					60681					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					60681					
		Загальновиробничі витрати, грн.					23618					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,54					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6095					
		Всього будівельні роботи, грн.					84299					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					84299				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					456,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66776				

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1, корпус № 6а

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 1

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1006,741 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 2	Ліфт в.п. 500 кг шв. 1,0 м/с на 6 зуп.	шт	1	994380,00	994380
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40A)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
6	& 1906-2 варіант 5	Мобільний телефон	шт	1	1500,00	1500
		Разом				1006630

	Транспортні та заготівельно-складські витрати			111
	Всього по кошторису			1006741

Склав Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1, корпус № 6а

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05

придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1005,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 2	Ліфт в.п. 500 кг шв. 1,0 м/с на 6 зуп.	шт	1	994380,00	994380
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1005130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
		Всього по кошторису				1005227

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1, корпус № 6а

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-05

придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 3

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1005,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 2	Ліфт в.п. 500 кг шв. 1,0 м/с на 6 зуп.	шт	1	994380,00	994380
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛЗGSM 00.00.000 (40A)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1005130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
		Всього по кошторису				1005227

Склад _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

капітальний ремонт (заміна) ліфтів та місць загального користування в КНП
«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул.
Шовковична, 39/1, корпус № 6а

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-05

придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва. Ліфт 4

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1005,227 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-1 варіант 2	Ліфт в.п. 500 кг шв. 1,0 м/с на 6 зуп.	шт	1	994380,00	994380
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9550,00	9550
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	400,00	400
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	200,00	200
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	600,00	600
		Разом				1005130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
		Всього по кошторису				1005227

Склав _____ Перець О.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Намчук Я.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]