

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)
007-01-03-2023/Вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Опалення

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, дренажної системи ґрунтових вод Немішаївського ліцею №1 по вул. Заводська, 45 смт Немішаєве, Бучанського району, Київської області (споруди подвійного призначення - найпростіше укриття)» (КОРЕГУВАННЯ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,292 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06509 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,425 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-9-4 Демонтаж	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 110 мм	1000м	0,012	81007.54 44656,11	30523.87 5416,82	972	536	366 65	384.3700 49,1439	4.61 0,59
2	КБ22-9-4	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 125 мм	1000м	0,012	115725.06 63794,44	43605.53 7738,32	1389	766	523 93	549.1000 70,2056	6.59 0,84
3	& С113-70-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані посилені, діаметр умовного проходу 110 мм, товщина стінки 5 мм	м	12	704.44 -	- -	8453	-	- -	- -	- -
4	КБ22-36-3	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	490.36 423,90	36.62 13,49	490	424	37 13	3.9400 0,1197	3.94 0,12
5	& С1630-1770-1	Засувки сталеві	шт	1	3602.61 -	- -	3603	-	- -	- -	- -
6	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,125	12087.93 9306,48	- -	1511	1163	- -	88.6500 -	11.08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,8	<u>4189.40</u>	-	3352	3352	-	<u>39.4000</u>	<u>31.52</u>
8	& С111-741-1	Утеплювач для трубопроводів	м2	12,5	<u>4189.40</u>	-	5351	-	-	-	-
	варіант 1				<u>428.10</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					25121	6241	<u>926</u>		<u>57.74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25121		171		1,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17954				
		всього заробітна плата, грн.					6412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1013				
		Всього будівельні роботи, грн.					28292				

		Всього по кошторису					28292				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					65,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7425				

Склав Інженер-проектувальник Лілія МІЦІШИНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Василь ТИЩЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]