

«Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) та прилеглих підвальних приміщень Новоград - Волинського політехнічного фахового коледжу за адресою: вул. Шевченка, 38, м.Звягель, Звягельський район, Житомирської області»
43/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Конструктивні елементи

Споруда цивільного захисту(ПРУ) Новоград - Волинського політехнічного фахового коледжу за адресою:вул. Шевченка, 38, м.Звягель, Звягельський район, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 337,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,657 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Вхід №2									
1	КР1-8-7	ВХІД №2 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,346	<u>4022.40</u> 88,20	<u>3934.20</u> 871,33	1392	31	<u>1361</u> 301	<u>1.4100</u> 10,9560	<u>0.49</u> 3,79
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0173	<u>18460.22</u> 18460,22	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>5.21</u> -
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,03	<u>10638.09</u> 10638,09	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>5.2</u> -
4	КР1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1(витіснений ґрунт)	100 м3	0,1951	<u>6579.26</u> 259,58	<u>6316.33</u> 1398,11	1284	51	<u>1232</u> 273	<u>4.1500</u> 17,1699	<u>0.81</u> 3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	33,167	<u>117,13</u>	<u>117,13</u>	3885	-	<u>3885</u>	-	-
					-	13,55			449	0,1610	5,34
6	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2105	<u>6751.50</u>	<u>438.43</u>	1421	129	<u>92</u>	<u>9.2900</u>	<u>1.96</u>
					614,81	98,26			21	1,2609	0,27
7	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,2597	<u>45745.40</u>	-	11880	1661	-	<u>85.0300</u>	<u>22.08</u>
					6395,96	-			-	-	-
8	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1155	<u>388440.45</u>	<u>9346.66</u>	44865	3439	<u>1080</u>	<u>425.4195</u>	<u>49.14</u>
					29775,11	3617,19			418	42,4199	4,9
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
9	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0227	<u>412750.29</u>	<u>17693.32</u>	9369	808	<u>402</u>	<u>484.4950</u>	<u>11</u>
					35591,00	5353,69			122	63,2525	1,44
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
10	& C11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100х100	м2	15,15	<u>155.95</u>	-	2363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		НАВІС ВХОДУ №2									
		ФЕРМА Ф1									
11	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,02994	<u>21598.84</u>	<u>7980.01</u>	647	381	<u>239</u>	<u>167.4400</u>	<u>5.01</u>
					12737,16	1167,27			35	12,4271	0,37
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
12	& C124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,025769	<u>60613.89</u>	-	1562	-	-	-	-
				04	-	-			-	-	-
13	& C124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,005129	<u>62296.89</u>	-	320	-	-	-	-
				04	-	-			-	-	-
14	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,02994	<u>8465.04</u>	<u>5388.38</u>	253	88	<u>161</u>	<u>42.3200</u>	<u>1.27</u>
					2926,00	1604,02			48	17,7436	0,53
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
15	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (стойок)	т	0,255	<u>3859.78</u>	<u>2444.97</u>	984	318	<u>623</u>	<u>17.2040</u>	<u>4.39</u>
					1249,01	716,35			183	7,9095	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
16	C113-151 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 6 мм	м	21,6	<u>591.05</u> -	<u>-</u> -	12767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111-1131-2	Сталь листова товщ.8мм	тон	0,04716	<u>49705.40</u> -	<u>-</u> -	2344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)	т	0,17648	<u>4134.07</u> 1793,77	<u>2199.69</u> 598,18	730	317	<u>388</u> 106	<u>25.9440</u> 6,5085	<u>4.58</u> 1,15
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
19	& C124-31-4-7-1	Труба профільна 50x50x4 мм	т	0,10458	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	6339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C124-31-4-13-1	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,0719	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	4479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-1846-1-7	Анкер-шпилька	шт	5	<u>153.14</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,256	<u>7709.98</u> 4032,80	<u>3667.97</u> 988,78	1974	1032	<u>939</u> 253	<u>58.3280</u> 10,7200	<u>14.93</u> 2,74
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
23	& C111-1808-2-1-3	Профлист HC-35	м2	26,624	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	8835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	156	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,1286	<u>5810.22</u> 5260,86	<u>18.02</u> 15,90	747	677	2 2	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>9.79</u> 0,03
26	& C111-1639-147-1	Планка конька	м	4,86	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1639-147-1 варіант 1	Планка розжолобка	м	1,7	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	6,3	<u>204.26</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,154	<u>1696.41</u> 462,52	<u>94.38</u> 6,24	261	71	<u>15</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.85</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР12-31-3	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100м2	0,154	<u>5214.09</u> 2388,72	<u>-</u> -	803	368	<u>-</u> -	<u>33.7200</u> -	<u>5.19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					123824	10009	<u>10419</u> 2212		<u>141.9</u> 25,94
		Разом будівельні роботи, грн.					123824				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103396				
		всього заробітна плата, грн.					12221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2371				
		Всього будівельні роботи, грн.					130854				

		Всього по розділу 1					130854				
		Розділ 2. Вхід біля осі "6"									
31	КР2-1-3	ВХІД БІЛЯ ОСІ "6" Розбирання монолітних бетонних фундаментів та східців	1 м3	2,35	<u>2463.21</u> 586,21	<u>1877.00</u> 486,93	5789	1378	<u>4411</u> 1144	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>20.45</u> 15,34
32	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,032	<u>10638.09</u> 10638,09	<u>-</u> -	340	340	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>5.55</u> -
33	КР16-40-2	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	м3	2,1	<u>1610.40</u> 106,85	<u>194.10</u> 52,07	3382	224	<u>408</u> 109	<u>1.6600</u> 0,6273	<u>3.49</u> 1,32
34	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із сходами бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0322	<u>412750.29</u> 35591,00	<u>17693.32</u> 5353,69	13291	1146	<u>570</u> 172	<u>484.4950</u> 63,2525	<u>15.6</u> 2,04
35	& С11-4-10- 413-2	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Сітка армувальна 5Вр-1 100x100	м2	5,63	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23680	3088	<u>5389</u> 1425		<u>45.09</u> 18,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23680 15203 4513 2621 7,53 886 26301				

		Всього по розділу 2					26301				
		Розділ 3. Вхід 1									
36	КБ9-25-1	НАВІС НАД ВХОДОМ 1 <i>Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м (окремих елементів)</i> Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	т	0,17648	<u>4134.07</u> 1793,77	<u>2199.69</u> 598,18	730	317	<u>388</u> 106	<u>25.9440</u> 6,5085	<u>4.58</u> 1,15
37	& С124-31-4-7-1	Труба профільна 50х50х4 мм	т	0,02448	<u>60613.89</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С124-31-4-13-1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04609	<u>62296.89</u> -	<u>-</u> -	2871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-1846-1-6	Болт самоанкеруючий М2 250 мм	шт	4	<u>51.08</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ9-42-1	<i>Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м</i> Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0187	<u>7709.98</u> 4032,80	<u>3667.97</u> 988,78	144	75	<u>69</u> 18	<u>58.3280</u> 10,7200	<u>1.09</u> 0,2
41	& С111-1808-2-1-3	Профлист НС-35	м2	1,9448	<u>331.85</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	12	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,015	<u>5810.22</u> 5260,86	<u>18.02</u> 15,90	87	79	<u>-</u> -	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>1.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C111-1639-147-1 варіант 2	Планка примикання	м	1,5	<u>204,26</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,027	<u>1696,41</u> 462,52	<u>94,38</u> 6,24	46	12	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,15</u> -
46	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100м2	0,027	<u>5214,09</u> 2388,72	<u>-</u> -	141	64	<u>-</u> -	<u>33,7200</u> -	<u>0,91</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							6680	547	<u>460</u> 124		<u>7,87</u> 1,35
Разом будівельні роботи, грн.							6680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5673				
всього заробітна плата, грн.							671				
Загальновиробничі витрати, грн.							387				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130				
Всього будівельні роботи, грн.							7067				

Всього по розділу 3							7067				
Розділ 4. Шахта , 4 шт											
47	КР1-8-10	Шахта вентиляційна 4 шт Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,152	<u>6285,11</u> 133,23	<u>6151,88</u> 1451,40	955	20	<u>935</u> 221	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,32</u> 2,73
48	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,008	<u>18460,22</u> 18460,22	<u>-</u> -	148	148	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>2,41</u> -
49	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,076	<u>6751,50</u> 614,81	<u>438,43</u> 98,26	513	47	<u>33</u> 7	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>0,71</u> 0,1
50	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,092	<u>10638,09</u> 10638,09	<u>-</u> -	979	979	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>15,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 для вивезення в резерв	100 м3	0,068	<u>6579.26</u> 259,58	<u>6316.33</u> 1398,11	447	18	<u>430</u> 95	<u>4.1500</u> 17,1699	<u>0.28</u> 1,17
52	C311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	11,56	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 4,04	135	-	<u>135</u> 47	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,55
53	KБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м3	0,0528	<u>453703.12</u> 52382,64	<u>55390.27</u> 16341,04	23956	2766	<u>2925</u> 863	<u>739.4500</u> 170,6022	<u>39.04</u> 9,01
54	& C11-4-10-413-2	Сітка армувальна 5Вр-1 100x100	м2	6,64	<u>155.95</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,3428	<u>45745.40</u> 6395,96	<u>-</u> -	15682	2193	<u>-</u> -	<u>85.0300</u> -	<u>29.15</u> -
56	KP2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,04	<u>38054.59</u> 2620,31	<u>-</u> -	1522	105	<u>-</u> -	<u>36.5200</u> -	<u>1.46</u> -
57	KP3-34-1	Мурування зовнішніх простих стін із каменів силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м (стілки шахти)	1 м3	8,84	<u>2673.11</u> 501,53	<u>50.98</u> 42,64	23630	4434	<u>451</u> 377	<u>6.9900</u> 0,5439	<u>61.79</u> 4,81
58	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,03276	<u>8241.81</u> 7352,94	<u>888.87</u> 194,36	270	241	<u>29</u> 6	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>3.36</u> 0,07
59	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,03276	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP4-13-1	Монтаж перекриттів каналів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,04	<u>54771.41</u> 22077,48	<u>10959.00</u> 4260,78	2191	883	<u>438</u> 170	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>12.31</u> 2
61	& K585521-П036-4	Плити перекриття ПТП 12.5-13-13	шт	4	<u>1798.74</u> -	<u>-</u> -	7195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,368	<u>29744.31</u> 12098,06	<u>172.72</u> 144,47	10946	4452	<u>64</u> 53	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>61.32</u> 0,68
63	KP12-50-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні	100м2	0,368	<u>8356.66</u> 1125,76	<u>3.12</u> 2,61	3075	414	<u>1</u> 1	<u>15.6900</u> 0,0333	<u>5.77</u> 0,01
64	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,09	<u>10218.86</u> 4806,89	<u>111.33</u> 93,12	920	433	<u>10</u> 8	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>6.42</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати H1=3	100м2	0,09	<u>3680.13</u> 369,21	<u>81.08</u> 71,54	331	33	<u>7</u> 6	<u>5.3400</u> 1,0098	<u>0.48</u> 0,09
66	KP8-30-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,09	<u>50208.67</u> 5668,25	<u>13.10</u> 11,56	4519	510	<u>1</u> 1	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>7.11</u> 0,01
67	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,09	<u>5810.22</u> 5260,86	<u>18.02</u> 15,90	523	473	<u>2</u> 1	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>6.85</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 4							100152	18149	<u>5461</u> 1856		<u>254.73</u> 21,36
Разом будівельні роботи, грн.							100152				
в тому числі:							76542				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20005				
всього заробітна плата, грн.							11547				
Загальновиробничі витрати, грн.							33,13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3905				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							111699				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							111699				
Розділ 5. Деталь розширення прорізу ПР-1											
68	KP20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,1	<u>13043.40</u> 5811,32	<u>47.86</u> 40,03	1304	581	<u>5</u> 4	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>9.03</u> 0,05
69	KP20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,1	<u>4687.35</u> 4649,06	<u>38.29</u> 32,03	469	465	<u>4</u> 3	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>7.22</u> 0,04
70	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,05482	<u>20245.27</u> 12657,07	<u>916.75</u> 236,75	1110	694	<u>50</u> 13	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>10.78</u> 0,17
71	C111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,05482	<u>61483.07</u> -	<u>-</u> -	3371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C111- 1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,00885	<u>48546.77</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C111-1811-6-3	Полоса, переріз 150x8 мм	т	0,0061	<u>48577.00</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 75x5 мм	т	0,01438	<u>49211.72</u>	-	708	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
75	& C1545-29-2-11	Болт M12x450	шт	6	<u>591.73</u>	-	3550	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	& C111-120-2-5	Гайка M12	шт.	6	<u>8.18</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C111-1870-2-4	Шайба M12	шт	12	<u>4.08</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КБ7-44-10	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>5193.94</u>	<u>4006.94</u>	156	36	<u>120</u>	<u>17.1680</u>	<u>0.52</u>
	к дем. = 0,8				<u>1187,00</u>	<u>1304,10</u>			39	<u>16,3586</u>	<u>0,49</u>
79	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,1	<u>3003.87</u>	<u>332.64</u>	6308	482	<u>699</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.72</u>
					229,60	8,42			18	0,0960	0,2
80	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,525	<u>1832.59</u>	<u>1131.74</u>	962	368	<u>594</u>	<u>10.5900</u>	<u>5.56</u>
					700,85	295,24			155	3,8901	2,04
81	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок стін із цегли(часткове замурування)	100 м3	0,00385	<u>487371.92</u>	<u>5507.37</u>	1876	240	<u>21</u>	<u>891.5200</u>	<u>3.43</u>
					62397,48	4606,50			18	58,7523	0,23
82	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,028	<u>7521.86</u>	<u>1.04</u>	211	140	-	<u>69.6300</u>	<u>1.95</u>
					4995,95	0,87			-	0,0111	-
83	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,04	<u>29744.31</u>	<u>172.72</u>	1190	484	<u>7</u>	<u>166.6400</u>	<u>6.67</u>
					12098,06	144,47			6	1,8426	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 5					22039	3490	<u>1500</u>		<u>51.88</u>
									256		3,29
		Разом будівельні роботи, грн.					22039				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17049				
		всього заробітна плата, грн.					3746				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					781				
		Всього будівельні роботи, грн.					24286				

		Всього по розділу 5					24286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Деталь розширення прорізу ПР-2									
84	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>13043.40</u> 5811,32	<u>47.86</u> 40,03	652	291	<u>2</u> 2	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>4.51</u> 0,03
85	КР20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>4687.35</u> 4649,06	<u>38.29</u> 32,03	234	232	<u>2</u> 2	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>3.61</u> 0,02
86	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,05026	<u>20245.27</u> 12657,07	<u>916.75</u> 236,75	1018	636	<u>46</u> 12	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>9.88</u> 0,16
87	С111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,05026	<u>61483.07</u> -	- -	3090	-	- -	- -	- -
88	& С111-1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,00708	<u>48546.77</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
89	& С111-1811-6-3	Полоса, переріз 150х8 мм	т	0,00488	<u>48577.00</u> -	- -	237	-	- -	- -	- -
90	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0,0167	<u>49211.72</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
91	& С1545-29-2-11 варіант 1	Болт М12х450	шт	5	<u>591.73</u> -	- -	2959	-	- -	- -	- -
92	& С111-120-2-5	Гайка М12	шт.	5	<u>8.18</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
93	& С111-1870-2-4	Шайба М12	шт	10	<u>4.08</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
94	КБ7-44-10 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>5193.94</u> 1187,00	<u>4006.94</u> 1304,10	156	36	<u>120</u> 39	<u>17.1680</u> 16,3586	<u>0.52</u> 0,49
95	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,1	<u>3003.87</u> 229,60	<u>332.64</u> 8,42	6308	482	<u>699</u> 18	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>6.72</u> 0,2
96	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,13125	<u>1832.59</u> 700,85	<u>1131.74</u> 295,24	241	92	<u>149</u> 39	<u>10.5900</u> 3,8901	<u>1.39</u> 0,51
97	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок стін із цегли(часткове замурування)	100 м3	0,0029	<u>487371.92</u> 62397,48	<u>5507.37</u> 4606,50	1413	181	<u>16</u> 13	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>2.59</u> 0,17
98	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,025	<u>7521.86</u> 4995,95	<u>1.04</u> 0,87	188	125	- -	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>1.74</u> -
99	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,04	<u>29744.31</u> 12098,06	<u>172.72</u> 144,47	1190	484	<u>7</u> 6	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>6.67</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 6					18934	2559	<u>1041</u> 131		<u>37.63</u> 1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18934 15334 2690 1606 4,71 555 20540				

		Всього по розділу 6					20540				
		Розділ 7. ПРОБИВАННЯ ОТВОРУ ПО-1									
100	КР20-1-1	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>13043.40</u> 5811,32	<u>47.86</u> 40,03	652	291	<u>2</u> 2	<u>90.2800</u> 0,5106	<u>4.51</u> 0,03
101	КР20-1-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	100м	0,05	<u>4687.35</u> 4649,06	<u>38.29</u> 32,03	234	232	<u>2</u> 2	<u>72.2240</u> 0,4085	<u>3.61</u> 0,02
102	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0183	<u>20245.27</u> 12657,07	<u>916.75</u> 236,75	370	232	<u>17</u> 4	<u>196.6300</u> 3,1488	<u>3.6</u> 0,06
103	С111-1839 варіант 2	Швелери N12	т	0,05026	<u>61483.07</u> -	<u>-</u> -	3090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С111-1811-6-2	Полоса, переріз 80х6 мм	т	0,00708	<u>48546.77</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С111-1811-6-3	Полоса, переріз 150х8 мм	т	0,00488	<u>48577.00</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С1545-29-2-11 варіант 1	Болт М12х450	шт	5	<u>591.73</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111-120-2-5	Гайка М12	шт.	5	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С111-1870-2-4	Шайба М12	шт	10	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ46-66-1	Різання вертикальних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set В HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	2,1	<u>3003.87</u> 229,60	<u>332.64</u> 8,42	6308	482	<u>699</u> 18	<u>3.2000</u> 0,0960	<u>6.72</u> 0,2
110	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,225	<u>1832.59</u> 700,85	<u>1131.74</u> 295,24	412	158	<u>254</u> 66	<u>10.5900</u> 3,8901	<u>2.38</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,013	<u>7521.86</u> 4995,95	<u>1.04</u> 0,87	98	65	<u>-</u> -	<u>69.6300</u> 0,0111	<u>0.91</u> -
112	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,021	<u>29744.31</u> 12098,06	<u>172.72</u> 144,47	625	254	<u>4</u> 3	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>3.5</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 7					15411	1714	<u>978</u> 95		<u>25.23</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					15411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12719				
		всього заробітна плата, грн.					1809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1081				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374				
		Всього будівельні роботи, грн.					16492				

		Всього по розділу 7					16492				
		Разом прямі витрати по кошторису					310720	39556	<u>25248</u> 6099		<u>564.33</u> 73,52
		Разом будівельні роботи, грн.					310720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245916				
		всього заробітна плата, грн.					45655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9002				
		Всього будівельні роботи, грн.					337240				

		Всього по кошторису					337240				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					714,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54657				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]