

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Охорона сигналізація

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,381 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,190 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів, прилад охоронної сигналізації ППК "Оріон-nova (М)	шт	1	<u>2672.02</u> 2544,72	<u>1.61</u> 0,17	2672	2545	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (клавіатура)	шт	1	<u>81.08</u> 60,45	<u>-</u> -	81	60	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
3	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця встановлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ М-OUT2-R)	плата	1	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	586	586	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
4	KM10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця встановлення (МОДУЛЬ РОЗШИРЕННЯ М-2)	плата	1	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	586	586	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
5	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	шт	1	<u>66.28</u> 44,26	<u>5.64</u> 1,80	66	44	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-4	ДАТЧИКИ Сповіщувач магнітоконтанний у нормальному виконанні СОМК - 8	шт	26	<u>125.03</u> 103,89	<u>-</u> -	3251	2701	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>41.6</u> -
7	КМ10-683-14	ОПОВІЩУВАЧ Монтаж світло-звукового сигнального пристрою "Джміль"	шт	1	<u>2182.70</u> 1548,96	<u>-</u> -	2183	1549	<u>-</u> -	<u>22,4000</u> -	<u>22.4</u> -
8	КБ21-12-2	КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>3225.45</u> 2295,02	<u>25.53</u> 21,22	4838	3443	<u>38</u> 32	<u>32,8000</u> 0,2808	<u>49.2</u> 0,42
9	КМ8-399-1	Н2=1,15 Н5=1,15 Кабель, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	8,3	<u>367.95</u> 343,73	<u>-</u> -	3054	2853	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>39.84</u> -
10	КМ10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	15	<u>540.80</u> 234,59	<u>290.89</u> 43,72	8112	3519	<u>4363</u> 656	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>48</u> 8,56
11	& 15094-4011-5 варіант 2	МАТЕРІАЛИ НЕВРАХОВАНІ РОЗЦІНКАМИ Кабель сигнальний КМБЕВ 4х0,4	1000м	0,824	<u>14299.08</u> -	<u>-</u> -	11782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С152-35 варіант 4	Кабель силовий ННХН-FE 180/Е30 2х1,5	1000м	0,0309	<u>35766.23</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1530-64 варіант 1	Короб ПВХ монтажний 40х25 мм	10м	10	<u>245.73</u> -	<u>-</u> -	2457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1530-64 варіант 2	Короб ПВХ монтажний 25х15 мм	10м	5	<u>255.93</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С121-384-7 варіант 1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	15	<u>21.34</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	1	<u>70.45</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1514-1 варіант 1	Монтажний набір	шт	1	<u>572.32</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					43015	17886	<u>4409</u> 690		<u>255.28</u> 9,01
		Разом будівельні роботи, грн.					43015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20720				
		всього заробітна плата, грн.					18576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2614				
		Всього будівельні роботи, грн.					52381				

		Всього по кошторису					52381				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					287,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21190				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.