

Реконструкція споруди цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області
42/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система відеонагляду

Споруда цивільного захисту (ПРУ) Бердичівського геріатричного пансіонату Житомирської обласної ради за адресою: пров. Перемоги, 4,м.
Бердичів, Бердичівський район, Житомирської області

Основа:	Кошторисна вартість	40,106 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,23048 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,340 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “25 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення, відеокамери	шт	8	<u>280.76</u> 270,14	<u>10.62</u> 2,04	2246	2161	<u>85</u> 16	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>25.6</u> 0,22
2	КМ11-31-1	Монтаж реєстратора для відеоспостереження	шт	1	<u>76.40</u> 60,45	<u>-</u> -	76	60	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
3	КМ10-350-23	Монтаж пристрою монітору	шт	1	<u>280.76</u> 270,14	<u>10.62</u> 2,04	281	270	<u>11</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>3.2</u> 0,03
4	КМ10-51-33	Монтаж кабелю на кінцевому пристрої	10кінців	3	<u>586.48</u> 586,48	<u>-</u> -	1759	1759	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>24</u> -
5	& 2405-1223-2-О варіант 1	РОз'єм RG-45	шт	30	<u>2.11</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг (шафа акумуляторна)	шт	1	<u>1639.52</u> 1524,85	<u>31.87</u> 6,11	1640	1525	<u>32</u> 6	<u>20.8000</u> 0,0834	<u>20.8</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (Пристрій безперебійного живлення 2V LPE-B-PSW-430VA+ (300Vm) 1-15A	шт	1	<u>1949.03</u> 1215,65	<u>339.94</u> 65,22	1949	1216	<u>340</u> 65	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А.год ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ	шт	1	<u>76.31</u> 44,26	<u>5.64</u> 1,80	76	44	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
9	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	2	<u>5205.45</u> 3050,80	<u>1182.15</u> 368,46	10411	6102	<u>2364</u> 737	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>92.8</u> 9,65
10	& С11-4-10-106-1 варіант 4	Гофротруба ПВХ 20мм.	м	202	<u>24.58</u> -	<u>-</u> -	4965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-1881 варіант 5	Кріплення для гофротруби 20мм	шт	300	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С11-4-10-635-2-1	Дюбель кріплення 6*60	шт	100	<u>0.62</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2	<u>771.55</u> 565,45	<u>80.70</u> 42,35	1543	1131	<u>161</u> 85	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>17.2</u> 1,13
14	& С157-189-3	Кабель типу "Вита пара" U/UTP 2x4x0,51LSON	1000м	0,2	<u>24493.25</u> -	<u>-</u> -	4899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С11-4-10-331-1 варіант 1	Монтажний комплект (дюбель, саморіз, 1000шт)	компл.	1	<u>1693.65</u> -	<u>-</u> -	1694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					32399	14268	<u>2999</u> 913		<u>199.44</u> 12,03
		Разом будівельні роботи, грн.					32399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15132				
		всього заробітна плата, грн.					15181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2159				
		Всього будівельні роботи, грн.					40106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					40106				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					230,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17340				

Склав

Мальська Ж.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Пустовіт О.Ф.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]