

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт м'якої покрівлі КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" на вул. Івасюка, 31у м.Винники» (усунення аварійного стану).

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку А</u>			
1	Установлення елементів каркасу із брусів <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м3	-0,1125	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	764,13	
3	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	764,13	
4	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	764,13	
5	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
6	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	2,9	
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
8	Навантаження сміття вручну	т	58,47	
9	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	58,47	
10	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	764,13	
11	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	764,13	
12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	764,13	
13	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	764,13	
14	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	764,13	
15	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	764,13	
16	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	764,13	
17	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	764,13	
18	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	45,8478	
19	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	57,75	
20	Улаштування ПВХ кутника	м	115,5	
21	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	61,2	
22	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	115,5	
23	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,25	
24	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,1125	
25	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	115,5	
26	Улаштування ПВХ кутника	м	21,6	
27	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	19,4	

1	2	3	4	5
28	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	
29	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,027	
30	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	21,6	
31	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	21,6	
32	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	10,69	
33	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	21,6	
34	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
35	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
37	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	1	
38	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	1	
39	Установлення водостічних лійок	шт	1	
40	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	13,96	
41	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (влаштування компенсатора)	м3	0,67	
42	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,3	
43	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	17,3	
44	Улаштування ПВХ кутника	м	79,8	
45	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,53	
46	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0265	
47	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	26,6	
48	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	26,6	
49	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	13,3	
50	Встановлення компенсатора	м	13,3	
51	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	7,98	
52	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	7,98	
53	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	26,6	
54	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,3	
55	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	24,2	
56	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	17,55	
57	Улаштування ПВХ кутника	м	35,1	
58	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	21,1	
59	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,88	
60	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,044	

1	2	3	4	5
61	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	35,1	
62	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2524	
63	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	8,82	
64	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	14,7	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,83	
66	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,83	
67	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
68	Герметизація мастикових горизонтальних швів	м шва	252	
69	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
70	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
71	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
72	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	6,94	
73	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=4	м2	765	
74	Розбирання засипки теплоізоляційними сипкими матеріалами покриттів	м3	379,03	
75	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	0	
76	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,94	
77	(Демонтаж) Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	1,73	
78	(Демонтаж) Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0865	
79	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
80	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0	
81	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
82	Навантаження сміття вручну	т	74,78	
83	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	417,959	
84	Перевезення сміття до 15 км	т	492,739	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
85	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	0	
86	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
87	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 120 мм	м2	765,62	
88	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	0	
89	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
90	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
91	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
92	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	0	
93	Улаштування засипки ґравієм 60мм	м3	0	
94	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	56,7	

1	2	3	4	5
95	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
96	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
97	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	0	
98	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,71	
99	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,1355	
100	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
101	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	8,15	
102	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
103	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
104	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0	
105	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0	
106	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
107	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	0	
108	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,07	
109	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	16,3	
110	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
111	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	0	
112	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	0	
113	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	0	
114	Установлення водостічних лійок	шт	1	
115	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	14,17	
116	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (улаштування компенсатора)	м3	0	
117	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,5	
118	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
119	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
120	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	
121	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,027	
122	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
123	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	0	
124	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
125	Встановлення компенсатора	м	0	
126	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,1	
127	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	0	
128	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	0	

1	2	3	4	5
129	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	13,5	
130	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	0	
131	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,55	
132	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
133	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
134	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,68	
135	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,034	
136	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
137	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,155	
138	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
139	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	6,42	
140	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	11,3	
141	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,425	
142	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5,425	
143	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	156,8	
144	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
145	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
146	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку В</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
147	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	34,05	
148	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	780,16	
149	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	0	
150	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	34,05	
151	Розбирання засипки теплоізоляційними сипкими матеріалами покриттів	м3	373,05	
152	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
153	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0	
154	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
155	(Демонтаж) Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	1,73	
156	(Демонтаж) Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0865	
157	Навантаження сміття вручну	т	78,016	
158	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	406,949	
159	Перевезення сміття до 15 км	т	484,965	
<u>Розділ 2. Покрівля</u>				
160	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	0	
161	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	

1	2	3	4	5
162	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 70 мм	м2	0	
163	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
164	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	0	
165	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
166	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 90 мм	м2	0	
167	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	0	
168	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
169	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
170	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
171	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	0	
172	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	0	
173	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	56,85	
174	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
175	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
176	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	0	
177	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,22	
178	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,111	
179	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
180	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	0	
181	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
182	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
183	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,54	
184	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,027	
185	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
186	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	0	
187	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	10,59	
188	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	21,4	
189	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
190	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
191	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	0	
192	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	0	
193	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	0	
194	Установлення водостічних лійок	шт	0	
195	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	14,17	
196	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (влаштування компенсатора)	м3	0	

1	2	3	4	5
197	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	0	
198	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
199	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
200	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0	
201	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0	
202	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
203	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	0	
204	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
205	Встановлення компенсатора	м	0	
206	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,1	
207	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	0	
208	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	0	
209	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	0	
210	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	0	
211	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	17,7	
212	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
213	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
214	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,89	
215	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0445	
216	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
217	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2356	
218	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	8,94	
219	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
220	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	14,9	
221	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,23	
222	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,23	
223	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	19,6	
224	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
225	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
226	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,98	
227	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,049	
228	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	0	
229	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
230	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
231	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	

1	2	3	4	5
232	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
233	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-04 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Г</u>	м шва	307,5	
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
234	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	0	
235	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=4	м2	755,54	
236	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	0	
237	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0	
238	Розбирання засипки теплоізоляційними сипкими матеріалами покриттів	м3	377,7	
239	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
240	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0	
241	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13,9	
242	Навантаження сміття вручну	т	78	
243	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	413,01	
244	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	491,01	
245	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	0	
246	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
247	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 120 мм	м2	763,38	
248	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	0	
249	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
250	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
251	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
252	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	0	
253	Улаштування засипки ґравієм 60мм	м3	0	
254	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	0	
255	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
256	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
257	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	0	
258	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,24	
259	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,112	
260	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
261	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	8,15	
262	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
263	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
264	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,41	
265	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0205	

1	2	3	4	5
266	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
267	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	0	
268	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	8,07	
269	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	16,3	
270	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
271	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,628	
272	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	0	
273	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380 мм	шт	0	
274	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 100 мм	шт	0	
275	Установлення водостічних лійок	шт	1	
276	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	13,96	
277	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (влаштування компенсатора)	м3	0	
278	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	0	
279	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
280	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
281	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,53	
282	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0265	
283	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
284	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600 мм	м	0	
285	Улаштування додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
286	Встановлення компенсатора	м	0	
287	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	7,98	
288	Улаштування покриття з плит вологостійкої QSB плити, товщина 16мм	м2	0	
289	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	0	
290	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	0	
291	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	0	
292	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	15,25	
293	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
294	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
295	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,76	
296	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,038	
297	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
298	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2012	

1	2	3	4	5
299	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
300	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	7,44	
301	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	12,9	
302	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,04	
303	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	7,04	
304	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	17	
305	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	17	
306	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	17	
307	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-05 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Д</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	241,5	
308	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	0	
309	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=4	м2	872,68	
310	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	339,4	
311	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0	
312	Розбирання засипки теплоізоляційними сипкими матеріалами покриттів	м3	408,17	
313	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	4	
314	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	1,64	
315	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	68	
316	(Демонтаж) Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	1,73	
317	(Демонтаж) Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0865	
318	Навантаження сміття вручну	т	72	
319	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	458,621	
320	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	530,621	
321	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	0	
322	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
323	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 55 мм	м2	763,38	
324	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
325	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	763,38	
326	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
327	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 90 мм	м2	0	
328	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	0	
329	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
330	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	

1	2	3	4	5
331	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
332	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	0	
333	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	0	
334	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	55	
335	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
336	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
337	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	0	
338	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	2,15	
339	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,1075	
340	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
341	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	40	
342	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
343	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
344	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,41	
345	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0205	
346	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
347	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	0	
348	Улаштування лат [решетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	39,6	
349	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	80	
350	Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм	шт	4	
351	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0	
352	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	0	
353	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	10,1	
354	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
355	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
356	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,51	
357	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0255	
358	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
359	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1326	
360	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	4,92	
361	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0079	
362	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	8,8	
363	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,64	
364	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,64	
365	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	5,67	

1	2	3	4	5
366	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	5,7	
367	Улаштування ПВХ кутника	м	12,6	
368	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,28	
369	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,014	
370	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	8,19	
371	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	6,3	
372	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1	
373	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1	
374	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1	
375	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-06 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Л</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	222,8	
376	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	866,6	
377	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=2	м2	866,6	
378	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	78,71	
379	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	866,6	
380	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
381	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0	
382	Навантаження сміття вручну	т	0	
383	Перевезення сміття до 15 км <u>Розділ 2. Покрівля</u>	т	0	
384	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	12,14	
385	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	643,54	
386	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	643,54	
387	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	22,5	
388	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	22,5	
389	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	28,04	
390	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	28,04	
391	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	28,04	
392	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	28,04	
393	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	28,04	
394	Улаштування засипки ґравієм 60мм	м3	1,6824	
395	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	200,56	
396	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	200,56	
397	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	200,56	
398	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного насухо в один шар 100 мм	м2	200,56	
399	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного насухо 100 мм	м2	200,56	

1	2	3	4	5
400	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо 100 мм	м2	200,56	
401	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
402	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
403	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	0	
404	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	0	
405	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	0	
406	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	91,2	
407	Улаштування ПВХ кутника	м	46,4	
408	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	24,6	
409	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	46,4	
410	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,91	
411	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0455	
412	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	46,4	
413	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	6,7	
414	Улаштування ПВХ кутника	м	13,4	
415	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	12,1	
416	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,34	
417	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,017	
418	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	13,4	
419	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	13,4	
420	Улаштування лат [ресетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	6,63	
421	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	13,4	
422	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
423	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0	
424	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	0	
425	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	9,8	
426	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
427	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	
428	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0	
429	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0	
430	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
431	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,122	
432	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0099	
433	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	4,08	
434	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	7,7	
435	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,27	

1	2	3	4	5
436	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	4,27	
437	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	3,6	
438	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	3,6	
439	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
440	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,72	
441	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,036	
442	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	0	
443	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	30	
444	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	221,4	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку М</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
445	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	68,4	
446	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=4	м2	638,4	
447	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	0	
448	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68,4	
449	Розбирання засипки теплоізоляційними сипкими матеріалами покриттів	м3	351,11	
450	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
451	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0	
452	Навантаження сміття вручну	т	68	
453	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	388,443	
454	Перевезення сміття до 15 км	т	456,443	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
455	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	28	
456	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	
457	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 70 мм	м2	3	
458	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	28	
459	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 60 мм	м2	28	
460	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо в один шар	м2	28	
461	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	28	
462	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	28	
463	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	28	
464	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	28	
465	Улаштування засипки ґравієм 60мм	м3	1,68	
466	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	32,5	
467	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	10	
468	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 90 мм	м2	10	
469	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	0	

1	2	3	4	5
470	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 70 мм	м2	0	
471	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	22,5	
472	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 110 мм	м2	22,5	
473	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного насухо в один шар 100 мм	м2	32,5	
474	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного насухо 100 мм	м2	32,5	
475	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо 100 мм	м2	32,5	
476	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	37,63	
477	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	37,63	
478	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	23,39	
479	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	23,39	
480	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	2,258	
481	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	91,55	
482	Улаштування ПВХ кутника	м	44,4	
483	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	16,55	
484	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	44,4	
485	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	3,472	
486	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0805	
487	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	44,4	
488	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	13,25	
489	Улаштування ПВХ кутника	м	26,5	
490	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	23,9	
491	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,66	
492	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,033	
493	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів без улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	26,5	
494	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм	м	26,5	
495	Улаштування лат [ресетування] з прозорами із брусків з кріпленням дюбелями	м2	13,12	
496	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	26,5	
497	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
498	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0	
499	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	0	
500	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	2,25	
501	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
502	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	

1	2	3	4	5
503	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0	
504	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0	
505	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
506	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,03	
507	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0019	
508	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	1,08	
509	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	1,8	
510	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,05	
511	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,05	
512	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	2,4	
513	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	2,4	
514	Улаштування ПВХ кутника	м	8,5	
515	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,12	
516	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,006	
517	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	3,56	
518	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	6	
519	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	1,4	
520	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	1,4	
521	Улаштування ПВХ кутника	м	3,5	
522	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,28	
523	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,014	
524	Улаштування першого та додаткового шару покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	1,4	
525	Улаштування з листової сталі фасонних елементів	м	17,5	
526	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5	
527	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	5	
528	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5	
529	Герметизація мастикою горизонтальних швів <u>Локальний кошторис 02-01-08 на капітальний ремонт м'якої покрівлі Блоку Н</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м шва	229,6	
530	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	53,86	
531	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі К=4	м2	781,15	
532	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (фартухів)	м	0	
533	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	53,86	
534	Розбирання засипки теплоізоляційними сипкими матеріалами покриттів	м3	292,26	
535	(Демонтаж) (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
536	Розбирання цегляних перегородок шахт ОВ	м3	0	

1	2	3	4	5
537	Навантаження сміття вручну	т	58	
538	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	321,938	
539	Перевезення сміття до 15 км	т	379,938	
	<u>Розділ 2. Покрівля</u>			
540	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	31,04	
541	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	36,39	
542	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 115 мм	м2	36,39	
543	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати насухо в один шар 50мм	м2	574,24	
544	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	41,98	
545	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	41,98	
546	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	31,28	
547	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	31,28	
548	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	2,5144	
549	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	0	
550	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	17,47	
551	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до 110 мм	м2	17,47	
552	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного насухо в один шар 100 мм	м2	17,47	
553	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного насухо 100 мм	м2	17,47	
554	Додавати на кожний наступний шар утеплення плитами із пінопласту полістирольного екструдованого насухо 100 мм	м2	17,47	
555	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	27,07	
556	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	27,07	
557	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	17,52	
558	Улаштування розділювального шару із шиповидної мембрани	м2	17,52	
559	Улаштування засипки гравієм 60мм	м3	1,63	
560	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	98,85	
561	Улаштування ПВХ кутника	м	54,27	
562	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	18,8	
563	Улаштування Z подібного ПВХ профіля	м	54,27	
564	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0,55	
565	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	-0,0275	
566	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	54,27	
567	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	0	
568	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0	
569	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (вентиляційних каналів)	м2	0	
570	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (заведення на огорожуючі конструкції)	м2	5,4	
571	Улаштування ПВХ кутника	м	0	
572	Улаштування розділювального шару із геотекстилю (заведення на стіни)	м2	0	

1	2	3	4	5
573	Теплоізоляція стін прямокутних виробами з волокнистих матеріалів на клей	м3	0	
574	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0	
575	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	м	0	
576	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,07	
577	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0019	
578	Опорядження вентиляційних каналів сіткою	м2	2,97	
579	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	5,75	
580	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,45	
581	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,45	
582	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	208,5	

Склав _____ Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гасюк Ю.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]