

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи. Прибудова
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 56091,078 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 91,11627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7055,176 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,4379	<u>55744,380</u>	<u>53551,590</u>	80155	3153	<u>77002</u>	<u>36,51600</u>	<u>52,510</u>		
					2192,79	12352,37			17761	146,8963	211,22		
2	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,2371	<u>31541,010</u>	<u>30653,950</u>	39019	1097	<u>37922</u>	<u>14,77200</u>	<u>18,270</u>		
					887,06	7721,48			9552	91,2492	112,88		
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2516,33	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	662424	0	<u>662424</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	33,84			85153	0,4110	1034,21		
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,4379	<u>4267,000</u>	<u>3960,420</u>	6136	399	<u>5695</u>	<u>4,62000</u>	<u>6,640</u>		
					277,43	644,54			927	6,6396	9,55		
5	КБ1-164-2 тех.ч.	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях,	100м3	1,3375	<u>18444,330</u>	<u>0</u>	24669	24669	<u>0</u>	<u>314,16000</u>	<u>420,190</u>		

	п.1.3.180 к(труд)=1,2	розроблених механізованим способом			18444,33	0			0	0	0
6	КБ1-27-2	Зворотна засипка котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,2371	<u>8108,620</u>	<u>8108,620</u>	10031	0	<u>10031</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	1455,21			1800	17,6730	21,86
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7825	<u>8699,020</u>	<u>0</u>	6807	6807	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>117,730</u>
					8699,02	0			0	0	0
8	КБ1-131-1	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	1,31534	<u>38747,090</u>	<u>38747,090</u>	50966	0	<u>50966</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	6495,77			8544	67,4508	88,72
9	КБ1-131-4 к=4	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 10 см	1000м3	1,31534	<u>22207,950</u>	<u>22207,950</u>	29211	0	<u>29211</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	4373,55			5753	47,1984	62,08
10	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	224,6	<u>2888,630</u>	<u>437,410</u>	648786	70792	<u>98242</u>	<u>4,78000</u>	<u>1073,590</u>
					315,19	94,80			21292	1,3014	292,29
11	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	149,8	<u>1110,580</u>	<u>137,150</u>	166365	39314	<u>20545</u>	<u>3,98000</u>	<u>596,20</u>
					262,44	29,45			4412	0,4036	60,46
		Разом прямі витрати по розділу 1					1724569	146231	<u>992038</u>		<u>2285,130</u>
									155194		1893,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1724569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586300				
		всього заробітна плата, грн.					301425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					172902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					501,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57846				
		Всього будівельні роботи, грн.					1897471				

		Всього по розділу 1					1897471				
		Розділ 2. Фундаменти									
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,726	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	342705	6892	<u>3365</u>	<u>150,70000</u>	<u>109,410</u>
					9492,59	993,78			721	10,3853	7,54
13	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,58	<u>525107,230</u>	<u>18605,190</u>	1354777	80647	<u>48001</u>	<u>456,33000</u>	<u>1177,330</u>
					31258,61	3616,87			9332	38,1863	98,52
14	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	6,462	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	255578	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

15	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,063	<u>39550,890</u> 0	0 0	2492	0	0 0	0 0	0 0
16	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	21,208	<u>39550,890</u> 0	0 0	838795	0	0 0	0 0	0 0
17	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	6,192	<u>10641,300</u> 2465,94	0 0	65891	15269	0 0	<u>33,50000</u> 0	<u>207,430</u> 0
18	& C1633-23B16	Грунтовка Primer НК	кг	495,36	<u>33,250</u> 0	0 0	16471	0	0 0	0 0	0 0
19	КБ26-35-1 Н2=Н5=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клеї стін	1 м3	19,61	<u>2656,700</u> 2526,01	0 0	52098	49535	0 0	<u>33,43050</u> 0	<u>655,570</u> 0
20	C1555-214 варіант 2	Теплоізоляція з екструдованого пінополістиролу Europlex 100 мм	м2	192,178	<u>235,430</u> 0	0 0	45244	0	0 0	0 0	0 0
21	C111-328 варіант 1	Клей	кг	1372,7	<u>14,770</u> 0	0 0	20275	0	0 0	0 0	0 0
22	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,961	<u>21310,990</u> 3665,04	0 0	41791	7187	0 0	<u>49,79000</u> 0	<u>97,640</u> 0
23	C111-860 варіант 2	Розділовий шар з иглопробивного геотекстилю Tiptex BS 16	м2	225,515	<u>33,330</u> 0	0 0	7516	0	0 0	0 0	0 0
24	C111-860 варіант 3	Гідроізоляція з ПВХ-мембрани Vinitex	м2	225,515	<u>170,090</u> 0	0 0	38358	0	0 0	0 0	0 0
25	КБ8-3-2	Улаштування захисного слою з геотекстилю	100м2	1,961	<u>15913,960</u> 1975,29	0 0	31207	3874	0 0	<u>28,13000</u> 0	<u>55,160</u> 0
26	C111-860 варіант 4	Захисний шар з иглопробивного геотекстилю Tiptex BS 25	м2	215,71	<u>53,530</u> 0	0 0	11548	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					3124746	163404	<u>51366</u> 10053		<u>2302,540</u> 106,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3124746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2909976				
		всього заробітна плата, грн.					173457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31228				
		Всього будівельні роботи, грн.					3221517				

		Всього по розділу 2					3221517				

Розділ 3. Стіни монолітні											
27	КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	2,05	<u>660218,290</u>	<u>51237,500</u>	1353447	165762	<u>105037</u>	<u>1166,30000</u>	<u>2390,920</u>
					80859,58	10282,51			21079	108,4938	222,41
28	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,171	<u>39550,890</u>	0	46314	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	6,589	<u>39550,890</u>	0	260601	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							1660362	165762	<u>105037</u>		<u>2390,920</u>
									21079		222,41
Разом будівельні роботи, грн.							1660362				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1389563				
всього заробітна плата, грн.							186841				
Загальновиробничі витрати, грн.							107749				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							313,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36180				
Всього будівельні роботи, грн.							1768111				

Всього по розділу 3							1768111				
Розділ 4. Монолітна плита підлоги											
30	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	1,19	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	561733	11296	<u>5515</u>	<u>150,70000</u>	<u>179,330</u>
					9492,59	993,78			1183	10,3853	12,36
31	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1,24	<u>479791,860</u>	<u>15238,840</u>	594942	21185	<u>18896</u>	<u>249,41000</u>	<u>309,270</u>
					17084,59	3012,97			3736	31,9071	39,56
32	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0436	<u>39550,890</u>	0	1724	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	87,573	<u>39550,890</u>	0	3463590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							4621989	32481	<u>24411</u>		<u>488,60</u>
									4919		51,92
Разом будівельні роботи, грн.							4621989				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4565097				
всього заробітна плата, грн.							37400				
Загальновиробничі витрати, грн.							21996				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7483				
		Всього будівельні роботи, грн.					4643985				

		Всього по розділу 4					4643985				
		Розділ 5. Монолітні прямки та підпільні канали									
34	КБ6-1-1	Пр-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0036	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	1699	34	<u>17</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,540</u>
					9492,59	993,78			4	10,3853	0,04
35	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних прямиків	100м3	0,0144	<u>615073,000</u>	<u>44432,700</u>	8857	1062	<u>640</u>	<u>1077,04000</u>	<u>15,510</u>
					73777,24	9065,65			131	95,3871	1,37
36	С124-3	Обрамлення прямоку 1м-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0012	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 80х80х6 мм	т	0,0194	<u>67126,670</u>	<u>0</u>	1302	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КБ9-75-1	Кришка прямоку Кп-1 Виготовлення кришки	т	0,01827	<u>34077,180</u>	<u>12003,150</u>	623	342	<u>219</u>	<u>257,60000</u>	<u>4,710</u>
					18735,25	1641,47			30	17,6250	0,32
39	КБ9-43-1	Монтаж кришки	т	0,01827	<u>7264,000</u>	<u>3565,380</u>	133	58	<u>65</u>	<u>40,48000</u>	<u>0,740</u>
					3150,96	783,38			14	8,4152	0,15
40	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00888	<u>70029,690</u>	<u>0</u>	622	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	С111-1804	Сталь листовая	т	0,00939	<u>63038,700</u>	<u>0</u>	592	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ6-1-1	Підпільний канал Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,07	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	33043	664	<u>324</u>	<u>150,70000</u>	<u>10,550</u>
					9492,59	993,78			70	10,3853	0,73
43	КБ6-35-1	Улаштування підпільного каналу	100 м3	0,21	<u>827649,170</u>	<u>105562,240</u>	173806	48260	<u>22168</u>	<u>3234,00000</u>	<u>679,140</u>
					229808,04	32291,60			6781	343,1762	72,07
44	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,041	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	80723	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,577	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	22821	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					324268	50420	<u>23433</u>		<u>711,190</u>
									7030		74,68
		Разом будівельні роботи, грн.					324268				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				250415					
		всього заробітна плата, грн.				57450					
		Загальновиробничі витрати, грн.				32695					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				94,3					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10880					
		Всього будівельні роботи, грн.				356963					

		Всього по розділу 5				356963					
		Розділ 6. Шахти ліфта									
		Ліфт 1									
46	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,163856	<u>78169,340</u>	0	12809	8275	0	<u>787,10000</u>	<u>128,970</u>
					50500,34	0			0	0	0
47	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,14896	<u>11025,180</u>	0	1642	1642	0	<u>183,60000</u>	<u>27,350</u>
					11025,18	0			0	0	0
48	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,068	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	6862	0	<u>6862</u>	0	0
					0	33,84			882	0,4110	10,71
49	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,014896	<u>8699,020</u>	0	130	130	0	<u>150,45000</u>	<u>2,240</u>
					8699,02	0			0	0	0
50	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,014896	<u>2681,960</u>	<u>1471,300</u>	40	18	<u>22</u>	<u>18,36000</u>	<u>0,270</u>
					1210,66	372,20			6	5,1175	0,08
51	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0059	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	2785	56	<u>27</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,890</u>
					9492,59	993,78			6	10,3853	0,06
52	КБ6-1-16	Улаштування фундаментів залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0208	<u>479791,860</u>	<u>15238,840</u>	9980	355	<u>317</u>	<u>249,41000</u>	<u>5,190</u>
					17084,59	3012,97			63	31,9071	0,66
53	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,018	<u>39550,890</u>	0	712	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,082	<u>39550,890</u>	0	3243	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Металевий каркас шахти ліфта 1									
55	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу підйомника	т	1,5285	<u>19282,220</u>	<u>6739,420</u>	29473	16569	<u>10301</u>	<u>145,60000</u>	<u>222,550</u>
					10839,92	943,76			1443	10,1412	15,5
56	КБ9-32-1	Монтаж каркасу підйомника	т	1,5285	<u>6171,400</u>	<u>4023,430</u>	9433	2972	<u>6150</u>	<u>27,36000</u>	<u>41,820</u>
					1944,20	1355,87			2072	15,7203	24,03
57	& С111-986-5 варіант 1	Труба квадратна 100х100х5	т	1,2635	<u>25318,600</u>	0	31990	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
58	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 100х100х7 мм	т	0,2082	<u>67126,670</u>	0	13976	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

59	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,0568	<u>67471,330</u>	<u>0</u>	3832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	КБ13-16-6 κ=2	Грунтування металевих поверхонь за два раза грунтовою ГФ-021	100м2	0,5655	<u>2407,230</u>	<u>156,790</u>	1361	445	<u>89</u>	<u>9,56000</u>	<u>5,410</u>
					787,17	8,66			5	0,1174	0,07
61	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5655	<u>2149,140</u>	<u>53,060</u>	1215	166	<u>30</u>	<u>3,62000</u>	<u>2,050</u>
					294,05	3,98			2	0,0538	0,03
Разом прямі витрати по розділу 6							129483	30628	<u>23798</u>		<u>436,740</u>
									4479		51,14
Разом будівельні роботи, грн.							129483				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75057				
всього заробітна плата, грн.							35107				
Загальновиробничі витрати, грн.							20127				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6727				
Всього будівельні роботи, грн.							149610				

Всього по розділу 6							149610				
Розділ 7. Монолітні пояси та балки											
Мп-1											
62	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,41	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	254912	29609	<u>20818</u>	<u>1016,30000</u>	<u>416,680</u>
					72218,28	9605,43			3938	101,6760	41,69
63	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,048	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	1898	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,172	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	46354	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
65	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,148	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	5854	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
66	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,599	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	63242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,08	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	3164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,582	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	23019	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,225	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	8899	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Мп-2											
70	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350) крупність заповнювача	100м3	0,32	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	198956	23110	<u>16248</u>	<u>1016,30000</u>	<u>325,220</u>

		важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/			72218,28	9605,43			3074	101,6760	32,54
71	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,032	<u>39550,890</u>	0	1266	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
72	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,797	<u>39550,890</u>	0	31522	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
73	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,163	<u>39550,890</u>	0	45998	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
74	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,042	<u>39550,890</u>	0	1661	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
75	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,494	<u>39550,890</u>	0	19538	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Мп-3									
76	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,32	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	198956	23110	<u>16248</u>	<u>1016,30000</u>	<u>325,220</u>
					72218,28	9605,43			3074	101,6760	32,54
77	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0218	<u>39550,890</u>	0	862	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
78	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,474	<u>39550,890</u>	0	58298	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
79	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0607	<u>39550,890</u>	0	2401	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,114	<u>39550,890</u>	0	83611	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
81	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0248	<u>39550,890</u>	0	981	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
82	C124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	0,608	<u>39550,890</u>	0	24047	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Мп-4									
83	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,167	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	103830	12060	<u>8480</u>	<u>1016,30000</u>	<u>169,720</u>
					72218,28	9605,43			1604	101,6760	16,98
84	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,532	<u>39550,890</u>	0	21041	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
85	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,906	<u>39550,890</u>	0	35833	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		ЗД-1 (16шт)									
86	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,392	<u>3799,490</u>	<u>1545,290</u>	1489	639	<u>606</u>	<u>23,21000</u>	<u>9,10</u>
					1629,81	344,47			135	3,6000	1,41
87	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,02112	<u>39550,890</u>	0	835	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,01888	<u>39550,890</u>	0	747	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	C111-976	Гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої	т	0,392	<u>39066,200</u>	0	15314	0	0	0	0

	варіант 1	звичайної якості марки С245, товщина 18 мм Бм-1			0	0			0	0	0
90	КБ9-18-1	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,1044	<u>5049,490</u> 1606,63	<u>2957,210</u> 850,20	527	168	<u>309</u> 89	<u>22,88000</u> 9,0228	<u>2,390</u> 0,94
91	С111-1838 варіант 1	Швелери N18 із сталі марки 18пс	т	0,1044	<u>67471,330</u> 0	<u>0</u> 0	7044	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Бм-2									
92	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,026	<u>693264,340</u> 115429,86	<u>58321,260</u> 11237,65	18025	3001	<u>1516</u> 292	<u>1624,40000</u> 119,3713	<u>42,230</u> 3,1
93	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,129	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	5102	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
94	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,412	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	16295	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 7					1301521	91697	<u>64225</u> 12206		<u>1290,560</u> 129,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1301521 1145599 103903 59096 170,36 19656 1360617				
		Всього по розділу 7					1360617				
		Розділ 8. Монолітні сердечники Ср-1 (4 шт)									
95	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0196	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	14138	2219	<u>994</u> 191	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>31,220</u> 2,03
96	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0274	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1084	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
97	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,046	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1819	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Ср-1-1 (5 шт)									
98	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,023	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	16590	2604	<u>1167</u> 224	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>36,640</u> 2,38
99	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03675	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1453	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

100	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм Ср-1-2 (23 шт)	т	0,127	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	5023	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
101	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1196	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	86268	13539	<u>6066</u> 1166	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>190,520</u> 12,38
102	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,161	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	6368	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
103	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-3 (4 шт)	т	0,5888	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	23288	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
104	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0196	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	14138	2219	<u>994</u> 191	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>31,220</u> 2,03
105	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0266	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1052	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
106	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-4 (2 шт)	т	0,1024	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	4050	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
107	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	3607	566	<u>254</u> 49	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>7,970</u> 0,52
108	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00988	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	391	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
109	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-5 (3 шт)	т	0,0512	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	2025	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
110	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0183	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	13200	2072	<u>928</u> 178	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>29,150</u> 1,89
111	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0252	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	997	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
112	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-6 (16 шт)	т	0,0879	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	3477	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
113	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0976	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	70400	11048	<u>4950</u> 952	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>155,480</u> 10,11
114	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1288	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	5094	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
115	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-1-7 (2 шт)	т	0,4688	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	18541	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
116	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,011	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	7934	1245	<u>558</u> 107	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>17,520</u> 1,14
117	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0147	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	581	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
118	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0586	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	2318	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

		профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм			0	0			0	0	0
		Ср-1-8 (2 шт)									
119	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0082	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	5915	928	<u>416</u>	<u>1593,00000</u>	<u>13,060</u>
					113198,58	9751,34			80	103,5409	0,85
120	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,014	<u>39550,890</u>	0	554	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0586	<u>39550,890</u>	0	2318	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Ср-1-9 (1 шт)									
122	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0061	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	4400	691	<u>309</u>	<u>1593,00000</u>	<u>9,720</u>
					113198,58	9751,34			59	103,5409	0,63
123	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0084	<u>39550,890</u>	0	332	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0305	<u>39550,890</u>	0	1206	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Ср-1-10 (1 шт)									
125	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0051	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	3679	577	<u>259</u>	<u>1593,00000</u>	<u>8,120</u>
					113198,58	9751,34			50	103,5409	0,53
126	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00735	<u>39550,890</u>	0	291	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
127	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0217	<u>39550,890</u>	0	858	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Ср-1-11 (7 шт)									
128	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,049	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	35344	5547	<u>2485</u>	<u>1593,00000</u>	<u>78,060</u>
					113198,58	9751,34			478	103,5409	5,07
129	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0637	<u>39550,890</u>	0	2519	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
130	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1918	<u>39550,890</u>	0	7586	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Ср-1-12 (4 шт)									
131	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0168	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	12118	1902	<u>852</u>	<u>1593,00000</u>	<u>26,760</u>
					113198,58	9751,34			164	103,5409	1,74
132	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0238	<u>39550,890</u>	0	941	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
133	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0432	<u>39550,890</u>	0	1709	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Ср-1-13 (2 шт)									
134	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0112	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	8079	1268	<u>568</u>	<u>1593,00000</u>	<u>17,840</u>
					113198,58	9751,34			109	103,5409	1,16
135	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0161	<u>39550,890</u>	0	637	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
136	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0384	<u>39550,890</u>	0	1519	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Ср-1-14 (2 шт)									
137	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0154	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	11108	1743	<u>781</u>	<u>1593,00000</u>	<u>24,530</u>
					113198,58	9751,34			150	103,5409	1,59
138	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,021	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0606	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ср-1-15 (1 шт)									
140	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0192	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	13849	2173	<u>974</u>	<u>1593,00000</u>	<u>30,590</u>
					113198,58	9751,34			187	103,5409	1,99
141	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0224	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	886	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
142	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0756	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2990	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ср-2 (22 шт)									
143	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1122	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	80931	12701	<u>5691</u>	<u>1593,00000</u>	<u>178,730</u>
					113198,58	9751,34			1094	103,5409	11,62
144	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1463	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	5786	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,3586	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	14183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ср-2-1 (5 шт)									
146	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	17311	2717	<u>1217</u>	<u>1593,00000</u>	<u>38,230</u>
					113198,58	9751,34			234	103,5409	2,48
147	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0315	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	1246	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,11	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	4351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		==Стойка металева Ст-1									
149	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,10666	<u>19282,220</u>	<u>6739,420</u>	2057	1156	<u>719</u>	<u>145,60000</u>	<u>15,530</u>
					10839,92	943,76			101	10,1412	1,08
150	С113-184 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 177,8 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,43	<u>855,130</u>	<u>0</u>	2933	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
151	С111-1817 варіант 6	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 10 мм	т	0,01098	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	390	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
152	С111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 12 мм	т	0,00848	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	301	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
153	КБ9-56-1	Монтаж стійки	т	0,10666	<u>24935,410</u>	<u>15356,300</u>	2660	734	<u>1638</u>	<u>91,04000</u>	<u>9,710</u>
					6878,98	3119,93			333	33,2914	3,55
		Ср-2-2 (2 шт)									
154	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0048	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	3462	543	<u>243</u>	<u>1593,00000</u>	<u>7,650</u>
					113198,58	9751,34			47	103,5409	0,5

155	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00936	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	370	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
156	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-3 (6 шт)	т	0,044	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1740	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
157	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0306	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	22072	3464	<u>1552</u> 298	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>48,750</u> 3,17
158	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0399	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1578	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
159	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-4 (4 шт)	т	0,1596	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	6312	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
160	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0116	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	8367	1313	<u>588</u> 113	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>18,480</u> 1,2
161	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01976	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	782	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
162	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-5 (5 шт)	т	0,0652	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	2579	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
163	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,024	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	17311	2717	<u>1217</u> 234	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>38,230</u> 2,48
164	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03325	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1315	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
165	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-6 (2 шт)	т	0,121	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	4786	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
166	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0084	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	6059	951	<u>426</u> 82	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>13,380</u> 0,87
167	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0119	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	471	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
168	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-7 (2 шт)	т	0,0392	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1550	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
169	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0062	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	4472	702	<u>314</u> 60	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>9,880</u> 0,64
170	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01054	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	417	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
171	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-2-8 (10 шт)	т	0,0392	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1550	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
172	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,097	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	69967	10980	<u>4920</u> 946	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>154,520</u> 10,04
173	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,123	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	4865	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

174	C124-23	А-1, діаметр 6 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм Ср-2-9 (1 шт)	т	0,305	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	12063	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
175	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0046	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	3318	521	<u>233</u> 45	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>7,330</u> 0,48
176	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0063	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	249	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
177	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Ср-3 (5 шт)	т	0,0108	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	427	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
178	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,023	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	16590	2604	<u>1167</u> 224	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>36,640</u> 2,38
179	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0315	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1246	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
180	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Ср-3-1 (6 шт)	т	0,054	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	2136	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
181	КБ6-18-9	Улаштування сердешників бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0276	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	19908	3124	<u>1400</u> 269	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>43,970</u> 2,86
182	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0378	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1495	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
183	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1152	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	4556	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 8							780064	94568	<u>43880</u> 8415		<u>1329,430</u> 89,39
Разом будівельні роботи, грн.							780064				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							641616				
всього заробітна плата, грн.							102983				
Загальновиробничі витрати, грн.							58857				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							170,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19642				
Всього будівельні роботи, грн.							838921				

Всього по розділу 8							838921				
Розділ 9. Стіни											
184	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	27,053	<u>7188,790</u> 3033,15	<u>0</u> 0	194478	82056	<u>0</u> 0	<u>45,42000</u> 0	<u>1228,750</u> 0

185	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	800	<u>495,740</u>	<u>113,040</u>	396592	270136	<u>90432</u>	<u>4,99000</u>	<u>3992</u>
					337,67	24,24			19392	0,2533	202,64
186	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	792	<u>4016,160</u>	0	3180799	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
187	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	20000	<u>6,900</u>	0	138000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
188	C111-864	Скlorуберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	880	<u>66,960</u>	0	58925	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
189	C111-1846	Кріплення анкерні	т	1,84	<u>32963,120</u>	0	60652	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
190	& C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	32000	<u>0,810</u>	0	25920	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
191	& C1632-102-ПМ	Піна монтажна	л	1288	<u>209,290</u>	0	269566	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
192	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,4489	<u>39550,890</u>	0	17754	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
193	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,0823	<u>39550,890</u>	0	42806	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
194	КБ8-22-1	Мурування паропету в будівлях з газобетонних блоків	1 м3	150,04	<u>495,740</u>	<u>113,040</u>	74381	50664	<u>16961</u>	<u>4,99000</u>	<u>748,70</u>
					337,67	24,24			3637	0,2533	38,01
195	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	148,54	<u>4016,160</u>	0	596560	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
196	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	3751	<u>6,900</u>	0	25882	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
197	C111-864	Скlorуберойд гідроізоляційний з мінеральною засипкою С-РМ	м2	165,044	<u>66,960</u>	0	11051	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
198	C111-1846	Кріплення анкерні	т	0,35	<u>32963,120</u>	0	11537	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
199	& C1545-43-6-Ц	Дюбель 60 мм	шт	6002	<u>0,810</u>	0	4862	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
200	& C1632-102-ПМ	Піна монтажна	л	241,6	<u>209,290</u>	0	50564	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
201	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	535	<u>447,180</u>	<u>113,040</u>	239241	166535	<u>60476</u>	<u>4,60000</u>	<u>2461</u>
					311,28	24,24			12968	0,2533	135,52
202	C1427-11804	Блоки із ніздрюватих бетонів В1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3	м3	529,65	<u>4016,160</u>	0	2127159	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
203	C111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	13375	<u>6,900</u>	0	92288	0	0	0	0

213	K584211-2041 варіант 1 C1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-12-8Т Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0-0)х81,826)х3,55	шт	2	<u>1881,470</u>	0	3763	0	0	0	0
214	K584211-2060 варіант 1 C1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-10-8Т Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0-0)х81,826)х2,95	шт	2	<u>1559,080</u>	0	3118	0	0	0	0
215	KБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,13	<u>87349,620</u>	<u>19090,710</u>	11355	3627	<u>2482</u>	<u>397,30000</u>	<u>51,650</u>
					27898,41	4093,47			532	42,7779	5,56
216	K584211-20 варіант 1 C1414-7844	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13,0-11)х0,32+0,68-0)х81,834)х7,57	шт	4	<u>4780,230</u>	0	19121	0	0	0	0
217	K584211-20 варіант 2 C1414-7844	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт Відпускна ціна: (423,08+((13,0-11)х0,32+0,68-0)х81,834)х7,57	шт	3	<u>4780,230</u>	0	14341	0	0	0	0
218	K584211-34 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки П54-10-8АтVт	шт	3	<u>5427,710</u>	0	16283	0	0	0	0
219	K584211-34 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки П54-15-8АтVт	шт	3	<u>5937,710</u>	0	17813	0	0	0	0
220	KБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,34	<u>154922,310</u>	<u>32604,490</u>	52674	12892	<u>11086</u>	<u>533,60000</u>	<u>181,420</u>
					37917,62	9242,91			3143	98,1710	33,38
221	K584211-Г021 варіант 1 C1414-7845	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (422,22+((17-11)х0,32+5,39)х81,826)х11,86	шт	8	<u>13839,500</u>	0	110716	0	0	0	0
222	K584211-Г024 варіант 1 C1414-7847	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (420,59+((17-11)х0,32+5,39)х81,827)х17,85	шт	9	<u>20830,310</u>	0	187473	0	0	0	0
223	K584211-Г024 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АтVт-Ук1 серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	14	<u>21850,310</u>	0	305904	0	0	0	0
224	K584211-Г024 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК120.10-8АтVт-Ук-1 серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	2	<u>16750,310</u>	0	33501	0	0	0	0
225	K584211-Г024 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки ПК120.12-8АтVт-Ук1 серія1.241-1 вип.22(Ф324)	шт	1	<u>18790,310</u>	0	18790	0	0	0	0

226	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,1	<u>87349,620</u>	<u>19090,710</u>	8735	2790	<u>1909</u>	<u>397,30000</u>	<u>39,730</u>
					27898,41	4093,47			409	42,7779	4,28
227	К584211-4698 варіант 1 С1414-7843	Панелі перекриття марки П51-12-8АтVт Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0,68-0)х81,826)х6,05	шт	3	<u>3620,010</u>	<u>0</u>	10860	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
228	К584211-4721 варіант 1 С1414-7843	Панелі перекриття марки П51-10-8АтVт Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0,68-0)х81,826)х5,03	шт	6	<u>3003,600</u>	<u>0</u>	18022	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
229	К584211-4721 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК 42-15-8Т-Ук	шт	2	<u>4023,600</u>	<u>0</u>	8047	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
230	К584211-4721 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК 24-12-8Т	шт	1	<u>3003,600</u>	<u>0</u>	3004	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
231	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,04	<u>87349,620</u>	<u>19090,710</u>	3494	1116	<u>764</u>	<u>397,30000</u>	<u>15,890</u>
					27898,41	4093,47			164	42,7779	1,71
232	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,33	<u>154922,310</u>	<u>32604,490</u>	51124	12513	<u>10759</u>	<u>533,60000</u>	<u>176,090</u>
					37917,62	9242,91			3050	98,1710	32,4
233	К584211-Г003 варіант 1 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П90-10-8АIIIвТ-Ук Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х8,89	шт	4	<u>6996,900</u>	<u>0</u>	27988	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
234	К584211-Г006 варіант 1 С1414-7845	Панелі перекриття з/б марки П90-12-8АIIIвТ-Ук Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х10,69	шт	25	<u>8419,250</u>	<u>0</u>	210481	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
235	К584211-Г009 варіант 1 С1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П90-15-8АIIIвТ-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38	шт	8	<u>10976,330</u>	<u>0</u>	87811	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
236	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,06	<u>154922,310</u>	<u>32604,490</u>	9295	2275	<u>1956</u>	<u>533,60000</u>	<u>32,020</u>
					37917,62	9242,91			555	98,1710	5,89

237	K584211-Г018 варіант 1 C1414-7846	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтIVс-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38	шт	3	<u>10991,600</u>	0	32975	0	0	0	0
238	K584211-Г018 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтIVс	шт	1	<u>10481,600</u>	0	10482	0	0	0	0
239	K584211-Г018 варіант 4	Панелі перекриття з/б марки П72-10-8АтIVс	шт	2	<u>8441,600</u>	0	16883	0	0	0	0
240	KБ7-46-4	Позначка низу +6,900. Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,04	<u>65268,790</u>	<u>14848,330</u>	2611	855	<u>594</u>	<u>304,50000</u>	<u>12,180</u>
241	K584211-2022 варіант 1 C1414-7842	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-15-8Т Відпускна ціна: (418,95+((13-11)х0,32+0-0)х81,826)х4,44	шт	2	<u>2476,230</u>	0	4952	0	0	0	0
242	K584211-2060 варіант 1 C1414-7841	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК 30-10-8Т Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0-0)х81,826)х2,95	шт	2	<u>1559,080</u>	0	3118	0	0	0	0
243	KБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,08	<u>87349,620</u>	<u>19090,710</u>	6988	2232	<u>1527</u>	<u>397,30000</u>	<u>31,780</u>
244	K584211-20 варіант 1 C1414-7844	Панелі перекриття з/б марки П51-15-8АтVт-Ук Відпускна ціна: (423,08+((13,0-11)х0,32+0,68-0)х81,834)х7,57	шт	5	<u>4780,230</u>	0	23901	0	0	0	0
245	K584211-4721 варіант 1 C1414-7843	Панелі перекриття марки П51-10-8АтVт Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+0,68-0)х81,826)х5,03	шт	2	<u>3003,600</u>	0	6007	0	0	0	0
246	KБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,07	<u>154922,310</u>	<u>32604,490</u>	10845	2654	<u>2282</u>	<u>533,60000</u>	<u>37,350</u>
247	K584211-Г024 варіант 1 C1414-7847	Панелі перекриття з/б марки ПК120.15-8АТ5Т серія1.241-1 вип.22(Ф324) Відпускна ціна: (420,59+((17-11)х0,32+5,39)х81,827)х17,85	шт	6	<u>20830,310</u>	0	124982	0	0	0	0

248	КБ7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,07	<u>87349,620</u>	<u>19090,710</u>	6114	1953	<u>1336</u>	<u>397,30000</u>	<u>27,810</u>
					27898,41	4093,47			287	42,7779	2,99
249	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,31	<u>154922,310</u>	<u>32604,490</u>	48026	11754	<u>10107</u>	<u>533,60000</u>	<u>165,420</u>
					37917,62	9242,91			2865	98,1710	30,43
250	К584211-Г003	Панелі перекриття з/б марки П90-10-8АІІІвТ-Ук	шт	5	<u>6996,900</u>	<u>0</u>	34985	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х8,89			0	0			0	0	0
251	К584211-Г006	Панелі перекриття з/б марки П90-12-8АІІІвТ-Ук	шт	25	<u>8419,250</u>	<u>0</u>	210481	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х10,69			0	0			0	0	0
252	К584211-Г009	Панелі перекриття з/б марки П90-15-8АІІІвТ-Ук	шт	11	<u>10976,330</u>	<u>0</u>	120740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38			0	0			0	0	0
253	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,06	<u>154922,310</u>	<u>32604,490</u>	9295	2275	<u>1956</u>	<u>533,60000</u>	<u>32,020</u>
					37917,62	9242,91			555	98,1710	5,89
254	К584211-Г015	Панелі перекриття з/б марки П72-12-8АтІVс-Ук	шт	4	<u>8426,880</u>	<u>0</u>	33708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Відпускна ціна: (422,22+((12-11)х0,32+2,87)х81,826)х10,69			0	0			0	0	0
255	К584211-Г018	Панелі перекриття з/б марки П72-15-8АтІVс-Ук	шт	1	<u>10991,600</u>	<u>0</u>	10992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38			0	0			0	0	0
256	К584211-Г018	Панелі перекриття з/б марки П72-10-8АтІVс-Ук	шт	1	<u>10991,600</u>	<u>0</u>	10992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	Відпускна ціна: (423,08+((13-11)х0,32+2,87)х81,834)х13,38			0	0			0	0	0
		Мд-1....Мд-5									
257	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0553	<u>770255,760</u>	<u>36635,640</u>	42595	6434	<u>2026</u>	<u>1678,09000</u>	<u>92,80</u>
					116341,98	7217,47			399	76,5150	4,23
258	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0798	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	3156	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

259	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08318	<u>39550,890</u> 0	0	3290	0	0	0	0	0
260	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3986	<u>39550,890</u> 0	0	15765	0	0	0	0	0
261	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	1,2658	<u>15053,690</u> 7744,65	0	19055	9803	0	<u>117,45000</u> 0	<u>148,670</u> 0	0
262	C124-3	Анкер А1 (127шт) Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,07874	<u>39550,890</u> 0	0	3114	0	0	0	0	0
263	C124-3	Анкер А2 (92шт) Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,04784	<u>39550,890</u> 0	0	1892	0	0	0	0	0
264	KB6-22-7	Мд-6....Мд-9 Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0765	<u>770255,760</u> 116341,98	<u>36635,640</u> 7217,47	58925	8900	<u>2803</u> 552	<u>1678,09000</u> 76,5150	<u>128,370</u> 5,85	0
265	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,11033	<u>39550,890</u> 0	0	4364	0	0	0	0	0
266	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04	<u>39550,890</u> 0	0	1582	0	0	0	0	0
267	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,529	<u>39550,890</u> 0	0	20922	0	0	0	0	0
268	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6645	<u>39550,890</u> 0	0	26282	0	0	0	0	0
269	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,85916	<u>15053,690</u> 7744,65	0	12934	6654	0	<u>117,45000</u> 0	<u>100,910</u> 0	0
270	C124-3	Анкер А1 (115шт) Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0713	<u>39550,890</u> 0	0	2820	0	0	0	0	0
271	C124-3	Анкер А2 (28шт) Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,014616	<u>39550,890</u> 0	0	578	0	0	0	0	0
272	KB6-22-7	Мд-10 Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0222	<u>770255,760</u> 116341,98	<u>36635,640</u> 7217,47	17100	2583	<u>813</u> 160	<u>1678,09000</u> 76,5150	<u>37,250</u> 1,7	0
273	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0102	<u>39550,890</u> 0	0	403	0	0	0	0	0
274	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,288139	<u>39550,890</u> 0	0	11396	0	0	0	0	0
275	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,359	<u>56796,400</u>	0	20390	0	0	0	0	0

[illegible]

308	КБ6-22-7	Улаштування монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100м3	0,0010813	<u>770255,760</u>	<u>36635,640</u>	833	126	<u>40</u>	<u>1678,09000</u>	<u>1,810</u>
					116341,98	7217,47			8	76,5150	0,08
309	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0102	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	403	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
310	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053679	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2123	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		ЗД-2 (9шт)			0	0			0	0	0
311	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1188	<u>3799,490</u>	<u>1545,290</u>	451	194	<u>184</u>	<u>23,21000</u>	<u>2,760</u>
					1629,81	344,47			41	3,6000	0,43
312	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0054	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
313	С111-976 варіант 2	Гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки С245, товщина 10 мм	т	0,1134	<u>39066,200</u>	<u>0</u>	4430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		ОТВОРИ			0	0			0	0	0
314	КБ46-25-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,5	<u>86861,510</u>	<u>4831,490</u>	43431	3954	<u>2416</u>	<u>100,16000</u>	<u>50,080</u>
					7907,63	3992,19			1996	56,8524	28,43
315	КБ46-25-32 к=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм	100шт	0,5	<u>46465,570</u>	<u>3569,970</u>	23233	2917	<u>1785</u>	<u>73,90000</u>	<u>36,950</u>
					5834,41	2949,82			1475	42,0080	21
Разом прямі витрати по розділу 10							2482428	109344	<u>60890</u>		<u>1559,020</u>
									18113		204,53
Разом будівельні роботи, грн.							2482428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2312194				
всього заробітна плата, грн.							127457				
Загальновиробничі витрати, грн.							73033				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							211,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24413				
Всього будівельні роботи, грн.							2555461				

Всього по розділу 10							2555461				

Розділ 11. Сходи											
Сходи монолітні См-1.											
316	КБ6-19-1	Улаштуванн сходов залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0275	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	17098	1986	<u>1396</u>	<u>1016,30000</u>	<u>27,950</u>
					72218,28	9605,43			264	101,6760	2,8
317	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0721	<u>39550,890</u>	0	2852	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
318	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0197	<u>39550,890</u>	0	779	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,156	<u>39550,890</u>	0	6170	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
320	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0863	<u>39550,890</u>	0	3413	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,0827	<u>39550,890</u>	0	3271	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	С111-1814	Сталь кутова	т	0,1083	<u>66430,080</u>	0	7194	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,025	<u>48180,210</u>	0	1205	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Сходи монолітні См-2											
324	КБ6-19-1	Улаштуванн сходов залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0275	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	17098	1986	<u>1396</u>	<u>1016,30000</u>	<u>27,950</u>
					72218,28	9605,43			264	101,6760	2,8
325	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0721	<u>39550,890</u>	0	2852	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
326	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0197	<u>39550,890</u>	0	779	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,156	<u>39550,890</u>	0	6170	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
328	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0863	<u>39550,890</u>	0	3413	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
329	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0827	<u>39550,890</u>	0	3271	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
330	С111-1814	Сталь кутова	т	0,1083	<u>66430,080</u>	0	7194	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
331	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,025	<u>48180,210</u>	0	1205	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Сходи монолітні См-3											
332	КБ6-19-1	Улаштуванн сходов залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,031	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	19274	2239	<u>1574</u>	<u>1016,30000</u>	<u>31,510</u>
					72218,28	9605,43			298	101,6760	3,15
333	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0541	<u>39550,890</u>	0	2140	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

334	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,07803	<u>39550,890</u> 0	0	3086	0	0	0	0	0
335	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,156	<u>39550,890</u> 0	0	6170	0	0	0	0	0
336	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,218	<u>80772,460</u> 0	0	17608	0	0	0	0	0
337	C124-1	Сітка Сс-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06066	<u>39550,890</u> 0	0	2399	0	0	0	0	0
338	КБ6-19-1	Сходи монолітні См-4 Улаштування сходів залізобетонних /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0281	<u>621736,460</u> 72218,28	<u>50775,960</u> 9605,43	17471	2029	1427	<u>1016,30000</u> 101,6760	<u>28,560</u> 2,86	
339	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0385	<u>39550,890</u> 0	0	1523	0	0	0	0	0
340	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,144	<u>39550,890</u> 0	0	5695	0	0	0	0	0
341	КБ9-75-2	Огорожа сходів ОГ-1 Виготовлення огорожі	т	0,13679	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	2635	1751	688	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>24,080</u> 0,48	
342	C111-978 варіант 4	Труба квадратна 30х30	т	0,11368	<u>25318,600</u> 0	0	2878	0	0	0	0	0
343	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0231104	<u>48180,210</u> 0	0	1113	0	0	0	0	0
344	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,13679	<u>8917,890</u> 3363,04	<u>4957,630</u> 1379,64	1220	460	678	<u>46,24000</u> 14,6989	<u>6,330</u> 2,01	
345	КБ9-75-2	Огорожа сходів ОГ-2 Виготовлення огорожі	т	0,08229	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	1585	1053	414	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>14,480</u> 0,29	
346	C111-978 варіант 4	Труба квадратна 30х30	т	0,06496	<u>25318,600</u> 0	0	1645	0	0	0	0	0
347	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0173328	<u>48180,210</u> 0	0	835	0	0	0	0	0
348	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,08229	<u>8917,890</u> 3363,04	<u>4957,630</u> 1379,64	734	277	408	<u>46,24000</u> 14,6989	<u>3,810</u> 1,21	
349	КБ9-75-2	Огорожа сходів ОГ-3 Виготовлення огорожі	т	0,023773	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	458	304	119	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>4,180</u> 0,08	
350	C111-978 варіант 4	Труба квадратна 30х30	т	0,019	<u>25318,600</u> 0	0	481	0	0	0	0	0
351	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0047728	<u>48180,210</u> 0	0	230	0	0	0	0	0
352	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,023773	<u>8917,890</u> 4957,630		212	80	118	<u>46,24000</u>	<u>1,10</u>	

		Огорожа сходів ОГ-4			3363,04	1379,64			33	14,6989	0,35
353	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,023576	19263,720	5026,670	454	302	119	176,00000	4,150
					12800,48	294,57			7	3,5110	0,08
354	С111-978	Труба квадратна 30х30	т	0,06496	25318,600	0	1645	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
355	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,0170816	48180,210	0	823	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
356	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,023576	8917,890	4957,630	210	79	117	46,24000	1,090
					3363,04	1379,64			33	14,6989	0,35
		Металеві сходи Мс-1.									
357	КБ9-73-2	Виготовлення косоурів, сходів	т	0,9818	21227,450	5666,720	20841	14034	5564	192,00000	188,510
					14294,40	333,86			328	4,0180	3,94
358	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,9546	80772,460	0	77105	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
359	С111-1804	Сталь листова	т	0,01256	63038,700	0	792	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
360	С111-1814	Сталь кутова	т	0,01464	66430,080	0	973	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
361	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [колонн Км-1 - Км-2]	т	0,242986	19282,220	6739,420	4685	2634	1638	145,60000	35,380
					10839,92	943,76			229	10,1412	2,46
362	С111-978	Труба квадратна 120х120х6	т	0,2296	25318,600	0	5813	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
363	С111-1817	Прокат штабовий	т	0,00924	35499,390	0	328	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
364	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [сходинки]	т	0,312	101150,350	12003,150	31559	5845	3745	257,60000	80,370
					18735,25	1641,47			512	17,6250	5,5
365	С111-1804	Сталь листова	т	0,312	63038,700	0	19668	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
366	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,09411	19263,720	5026,670	1813	1205	473	176,00000	16,560
					12800,48	294,57			28	3,5110	0,33
367	С111-978	Труба квадратна 40х40х3,5	т	0,05775	25318,600	0	1462	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
368	С111-978	Труба квадратна 63,5х2	т	0,03636	25318,600	0	921	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
369	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	1,631896	8917,890	4957,630	14553	5488	8090	46,24000	75,460
					3363,04	1379,64			2251	14,6989	23,99
370	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,738	1203,630	78,400	888	290	58	4,78000	3,530
					393,59	4,33			3	0,0587	0,04
371	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,738	2149,140	53,060	1586	217	39	3,62000	2,670
					294,05	3,98			3	0,0538	0,04
		Металеві сходи Мс-2									

372	КБ9-73-2	Виготовлення косоурів, сходів	m	0,82552	<u>21227,450</u>	<u>5666,720</u>	17524	11800	<u>4678</u>	<u>192,00000</u>	<u>158,50</u>
					14294,40	333,86			276	4,0180	3,32
373	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,806	<u>80772,460</u>	<u>0</u>	65103	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	C111-1814	Сталь кутова	т	0,01952	<u>66430,080</u>	<u>0</u>	1297	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [колонни]	m	0,30924	<u>19282,220</u>	<u>6739,420</u>	5963	3352	<u>2084</u>	<u>145,60000</u>	<u>45,030</u>
					10839,92	943,76			292	10,1412	3,14
376	C111-978	Труба квадратна 120х120х6	т	0,3	<u>25318,600</u>	<u>0</u>	7596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
377	C111-1817	Прокат штабовий	т	0,00924	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
378	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [сходинки]	m	0,564	<u>101150,350</u>	<u>12003,150</u>	57049	10567	<u>6770</u>	<u>257,60000</u>	<u>145,290</u>
					18735,25	1641,47			926	17,6250	9,94
379	C111-1804	Сталь листова	т	0,564	<u>63038,700</u>	<u>0</u>	35554	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
380	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	m	0,17995	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	3467	2303	<u>905</u>	<u>176,00000</u>	<u>31,670</u>
					12800,48	294,57			53	3,5110	0,63
381	C111-978	Труба квадратна 40х40х3,5	т	0,11935	<u>25318,600</u>	<u>0</u>	3022	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
382	C111-978	Труба квадратна 63,5х2	т	0,0606	<u>25318,600</u>	<u>0</u>	1534	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
383	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	m	1,87871	<u>8917,890</u>	<u>4957,630</u>	16754	6318	<u>9314</u>	<u>46,24000</u>	<u>86,870</u>
					3363,04	1379,64			2592	14,6989	27,61
384	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,895	<u>1203,630</u>	<u>78,400</u>	1077	352	<u>70</u>	<u>4,78000</u>	<u>4,280</u>
					393,59	4,33			4	0,0587	0,05
385	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,895	<u>2149,140</u>	<u>53,060</u>	1923	263	<u>47</u>	<u>3,62000</u>	<u>3,240</u>
					294,05	3,98			4	0,0538	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 11					577666	77214	51929		1052,550
									9044		97,5
		Разом будівельні роботи, грн.					577666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448523				
		всього заробітна плата, грн.					86258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15869				
		Всього будівельні роботи, грн.					625947				

		Всього по розділу 11					625947				

Розділ 12. Ганки											
		Фундамент Фм-1 (5шт)									
386	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,038525	<u>28583,800</u>	<u>0</u>	1101	1101	<u>0</u>	<u>476,00000</u>	<u>18,340</u>
					28583,80	0			0	0	0
387	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,8625	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	1543	0	<u>1543</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,84			198	0,4110	2,41
388	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,005025	<u>8699,020</u>	<u>0</u>	44	44	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>0,760</u>
					8699,02	0			0	0	0
389	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0075	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	3540	71	<u>35</u>	<u>150,70000</u>	<u>1,130</u>
					9492,59	993,78			7	10,3853	0,08
390	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,026	<u>534803,440</u>	<u>21144,860</u>	13905	1037	<u>550</u>	<u>582,32000</u>	<u>15,140</u>
					39888,92	4487,19			117	47,0907	1,22
391	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
392	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01375	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	544	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
393	С130-39 варіант 1	Болт 1.1.М12х300 Ст3пс2	т	0,007	<u>38703,650</u>	<u>0</u>	271	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ганок Гн-1									
394	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	1227	25	<u>12</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,390</u>
					9492,59	993,78			3	10,3853	0,03
395	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0057	<u>500585,650</u>	<u>20343,020</u>	2853	121	<u>116</u>	<u>309,46000</u>	<u>1,760</u>
					21198,01	4113,63			23	43,5762	0,25
396	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00297	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
397	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053085	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2100	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ганок Гн-2									
398	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	1652	33	<u>16</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,530</u>
					9492,59	993,78			3	10,3853	0,04
399	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0111	<u>500585,650</u>	<u>20343,020</u>	5557	235	<u>226</u>	<u>309,46000</u>	<u>3,440</u>
					21198,01	4113,63			46	43,5762	0,48
400	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00297	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
401	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,050134	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	1983	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ганок Гн-3									

402	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	1652	33	<u>16</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,530</u>
					9492,59	993,78			3	10,3853	0,04
403	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0119	<u>500585,650</u>	<u>20343,020</u>	5957	252	<u>242</u>	<u>309,46000</u>	<u>3,680</u>
					21198,01	4113,63			49	43,5762	0,52
404	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00319	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
405	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053482	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2115	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ганок Гн-4									
406	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0018	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	850	17	<u>8</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,270</u>
					9492,59	993,78			2	10,3853	0,02
407	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0168	<u>500585,650</u>	<u>20343,020</u>	8410	356	<u>342</u>	<u>309,46000</u>	<u>5,20</u>
					21198,01	4113,63			69	43,5762	0,73
408	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0044	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	174	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
409	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,118009	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	4667	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ганок Гн-5									
410	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0062	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	2927	59	<u>29</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,930</u>
					9492,59	993,78			6	10,3853	0,06
411	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0084	<u>500585,650</u>	<u>20343,020</u>	4205	178	<u>171</u>	<u>309,46000</u>	<u>2,60</u>
					21198,01	4113,63			35	43,5762	0,37
412	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00264	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	104	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
413	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,086082	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	3405	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Ганок Гн-6									
414	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0133	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	6278	126	<u>62</u>	<u>150,70000</u>	<u>2</u>
					9492,59	993,78			13	10,3853	0,14
415	КБ6-1-17	Улаштування ганку	100м3	0,0186	<u>500585,650</u>	<u>20343,020</u>	9311	394	<u>378</u>	<u>309,46000</u>	<u>5,760</u>
					21198,01	4113,63			77	43,5762	0,81
416	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	218	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
417	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,159591	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	6312	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					95638	4082	<u>3746</u>		<u>62,460</u>
									651		7,2
		Разом будівельні роботи, грн.					95638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87810				
		всього заробітна плата, грн.					4733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2815				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,35				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965				
		Всього будівельні роботи, грн.					98453				

		Всього по розділу 12					98453				
		Розділ 13. Влаштуванню нового дверного отвору									
		Рд-1									
418	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	10	<u>1946,610</u>	<u>734,030</u>	19466	12126	<u>7340</u>	<u>17,49000</u>	<u>174,90</u>
					1212,58	188,34			1883	2,6015	26,02
419	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,116	<u>33035,190</u>	<u>7112,020</u>	3832	2596	<u>825</u>	<u>296,14000</u>	<u>34,350</u>
					22376,34	1192,18			138	12,7066	1,47
420	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,074	<u>80772,460</u>	0	5977	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
421	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,00504	<u>39550,890</u>	0	199	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
422	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	#####	<u>68996,640</u>	0	54	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
423	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00488	<u>44994,570</u>	0	220	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
424	С111-1804	Сталь листова	т	0,0314	<u>63038,700</u>	0	1979	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Рд-2									
425	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	4	<u>1946,610</u>	<u>734,030</u>	7786	4850	<u>2936</u>	<u>17,49000</u>	<u>69,960</u>
					1212,58	188,34			753	2,6015	10,41
426	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,1802	<u>33035,190</u>	<u>7112,020</u>	5953	4032	<u>1282</u>	<u>296,14000</u>	<u>53,360</u>
					22376,34	1192,18			215	12,7066	2,29
427	С111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,1304	<u>80772,460</u>	0	10533	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
428	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	#####	<u>39550,890</u>	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
429	С111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00976	<u>44994,570</u>	0	439	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
430	С111-1804	Сталь листова	т	0,0314	<u>63038,700</u>	0	1979	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					58762	23604	12383		332,570
									2989		40,19
		Разом будівельні роботи, грн.					58762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22775				
		всього заробітна плата, грн.					26593				

		Загальновиробничі витрати, грн.					15356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5161				
		Всього будівельні роботи, грн.					74118				

		Всього по розділу 13					74118				
		Розділ 14. Перемишки 1- го поверху									
		Пр-1 (10 шт)									
431	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,3735	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	7195	4781	<u>1877</u>	<u>176,00000</u>	<u>65,740</u>
					12800,48	294,57			110	3,5110	1,31
432	С111-1817	Прокат штабовий	т	0,0535	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	1899	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
433	С111-1814	Сталь кутова	т	0,32	<u>66430,080</u>	<u>0</u>	21258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Пр-2 (1 шт)									
434	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03475	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	669	445	<u>175</u>	<u>176,00000</u>	<u>6,120</u>
					12800,48	294,57			10	3,5110	0,12
435	С111-1817	Прокат штабовий	т	0,00535	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
436	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0294	<u>66430,080</u>	<u>0</u>	1953	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Пр-3 (19шт)									
437	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,58805	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	11328	7527	<u>2956</u>	<u>176,00000</u>	<u>103,50</u>
					12800,48	294,57			173	3,5110	2,06
438	С111-1817	Прокат штабовий	т	0,10165	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	3609	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
439	С111-1814	Сталь кутова	т	0,4864	<u>66430,080</u>	<u>0</u>	32312	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Пр-4 (19 шт)									
440	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,46892	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	9033	6002	<u>2357</u>	<u>176,00000</u>	<u>82,530</u>
					12800,48	294,57			138	3,5110	1,65
441	С111-1817	Прокат штабовий	т	0,08132	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	2887	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
442	С111-1814	Сталь кутова	т	0,3876	<u>66430,080</u>	<u>0</u>	25748	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Пр-6 (1шт)									
443	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00014	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	101	16	<u>7</u>	<u>1593,00000</u>	<u>0,220</u>
					113198,58	9751,34			1	103,5409	0,01
444	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,014	<u>3072,780</u>	<u>0</u>	43	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

445	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Пр-7 (2 шт)	т	0,00546	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	216	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
446	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00026	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	188	29	<u>13</u> 3	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>0,410</u> 0,03
447	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,026	<u>3072,780</u> 0	<u>0</u> 0	80	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
448	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Пр-8 (9шт)	т	0,00738	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	292	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
449	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00099	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	714	112	<u>50</u> 10	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>1,580</u> 0,1
450	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,099	<u>3072,780</u> 0	<u>0</u> 0	304	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
451	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Пр-9	т	0,02322	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	918	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
452	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00016	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	115	18	<u>8</u> 2	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>0,250</u> 0,02
453	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,016	<u>3072,780</u> 0	<u>0</u> 0	49	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
454	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00344	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	136	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 14							121237	18930	<u>7443</u> 447		<u>260,350</u> 5,3
Разом будівельні роботи, грн.							121237				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							94864				
всього заробітна плата, грн.							19377				
Загальновиробничі витрати, грн.							11044				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3676				
Всього будівельні роботи, грн.							132281				

Всього по розділу 14							132281				
Розділ 15. Перемички 2- го поверху											
455	КБ9-75-2	Пр-1 (7шт) Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,26145	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	5036	3347	<u>1314</u> 77	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>46,020</u> 0,92

456	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,03745	<u>35499,390</u> 0	<u>0</u> 0	1329	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
457	C111-1814	Сталь кутова	т	0,224	<u>66430,080</u> 0	<u>0</u> 0	14880	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Пр-2 (1 шт)											
458	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,03475	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	669	445	<u>175</u> 10	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>6,120</u> 0,12
459	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,00535	<u>35499,390</u> 0	<u>0</u> 0	190	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
460	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0294	<u>66430,080</u> 0	<u>0</u> 0	1953	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Пр-3 (19шт)											
461	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,58805	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	11328	7527	<u>2956</u> 173	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>103,50</u> 2,06
462	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,10165	<u>35499,390</u> 0	<u>0</u> 0	3609	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
463	C111-1814	Сталь кутова	т	0,4864	<u>66430,080</u> 0	<u>0</u> 0	32312	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Пр-4 (12 шт)											
464	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,46892	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	9033	6002	<u>2357</u> 138	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>82,530</u> 1,65
465	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,08132	<u>35499,390</u> 0	<u>0</u> 0	2887	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
466	C111-1814	Сталь кутова	т	0,3876	<u>66430,080</u> 0	<u>0</u> 0	25748	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Пр-5 (4 шт)											
467	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08016	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	1544	1026	<u>403</u> 24	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>14,110</u> 0,28
468	C111-1817 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,00856	<u>35499,390</u> 0	<u>0</u> 0	304	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
469	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0716	<u>66430,080</u> 0	<u>0</u> 0	4756	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Пр-8 (2шт)											
470	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00022	<u>721308,230</u> 113198,58	<u>50720,540</u> 9751,34	159	25	<u>11</u> 2	<u>1593,00000</u> 103,5409	<u>0,350</u> 0,02
471	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,022	<u>3072,780</u> 0	<u>0</u> 0	68	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
472	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00516	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	204	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 15							116009	18372	<u>7216</u> 424	<u>252,630</u>	5,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							116009				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									90421
		всього заробітна плата, грн.									18796
		Загальноновиробничі витрати, грн.									10711
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.									30,92
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.									3566
		Всього будівельні роботи, грн.									126720

		Всього по розділу 15									126720
		Розділ 16. Монолітні пояси парапету									
		===Монолітний пояс парапету Мпп-1									
473	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	5098	592	<u>416</u>	<u>1016,30000</u>	<u>8,330</u>
					72218,28	9605,43			79	101,6760	0,83
474	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05056	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	18,9	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	747512	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		===Монолітний пояс парапету Мпп-2									
476	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	5098	592	<u>416</u>	<u>1016,30000</u>	<u>8,330</u>
					72218,28	9605,43			79	101,6760	0,83
477	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05056	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
478	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	18,9	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	747512	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		===Монолітні шпонки парапету ПП2									
479	КБ6-18-9	Улаштування шпонок	100м3	0,0108	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	7790	1223	<u>548</u>	<u>1593,00000</u>	<u>17,20</u>
					113198,58	9751,34			105	103,5409	1,12
480	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0546	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2159	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
481	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05754	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	2276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		===Монолітний пояс парапету ПП2									
482	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0196	<u>621736,460</u>	<u>50775,960</u>	12186	1415	<u>995</u>	<u>1016,30000</u>	<u>19,920</u>
					72218,28	9605,43			188	101,6760	1,99
483	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032084	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	1269	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
484	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0363	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	1436	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		===Монолітні шпонки парапету ПП3									
485	КБ6-18-9	Улаштування шпонок	100м3	0,0414	<u>721308,230</u>	<u>50720,540</u>	29862	4686	<u>2100</u>	<u>1593,00000</u>	<u>65,950</u>

486	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18204	<u>113198,58</u> <u>39550,890</u> 0	<u>9751,34</u> 0	7200	0	<u>404</u> 0	<u>103,5409</u> 0	<u>4,29</u> 0
487	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,22704	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	8980	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
488	КБ6-19-1	===Монолітний пояс парашету ППЗ Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0663	<u>621736,460</u> <u>72218,28</u>	<u>50775,960</u> <u>9605,43</u>	41221	4788	<u>3366</u> 637	<u>1016,30000</u> <u>101,6760</u>	<u>67,380</u> <u>6,74</u>
489	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032084	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1269	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
490	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0363	<u>39550,890</u> 0	<u>0</u> 0	1436	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 16							1626304	13296	<u>7841</u> 1492		<u>187,110</u> 15,8
Разом будівельні роботи, грн.							1626304				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1605167				
всього заробітна плата, грн.							14788				
Загальновиборничі витрати, грн.							8433				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							24,35				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							2809				
Всього будівельні роботи, грн.							1634737				

Всього по розділу 16							1634737				
Розділ 17. Дах. Покрівля											
ТИП-1											
491	КБ9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	10,29	<u>3351,420</u> <u>1526,64</u>	<u>1586,870</u> <u>411,24</u>	34486	15709	<u>16329</u> 4232	<u>22,56000</u> <u>4,3648</u>	<u>232,140</u> <u>44,91</u>
492	C111-1839 варіант 1	Швелери N22 із сталі марки 18сп	т	10,29	<u>70697,460</u> 0	<u>0</u> 0	727477	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
493	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	10,29	<u>6351,620</u> <u>2490,26</u>	<u>3502,760</u> <u>1006,79</u>	65358	25625	<u>36043</u> 10360	<u>36,80000</u> <u>10,6868</u>	<u>378,670</u> <u>109,97</u>
Ферма Фм1 (6шт)											
494	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	6,108	<u>19282,220</u> <u>10839,92</u>	<u>6739,420</u> <u>943,76</u>	117776	66210	<u>41164</u> 5764	<u>145,60000</u> <u>10,1412</u>	<u>889,320</u> <u>61,94</u>
495	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	6,108	<u>6334,510</u> <u>2490,26</u>	<u>3502,760</u> <u>1006,79</u>	38691	15211	<u>21395</u> 6149	<u>36,80000</u> <u>10,6868</u>	<u>224,770</u> <u>65,27</u>

496	& C111-1301-3 варіант 6	Труба стальна квадратна 80x80x6мм	т	1,56	<u>25351,880</u>	0	39549	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
497	& C111-1301-3 варіант 4	Труба стальна квадратна 100x100x8мм	т	2,31	<u>25351,880</u>	0	58563	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
498	& C111-1301-3 варіант 7	Труба стальна прямокутна 140x80x5мм	т	1,92	<u>25351,880</u>	0	48676	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
499	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,09258	<u>35499,390</u>	0	3287	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
500	C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп товщина 12 мм	т	0,0216	<u>35499,390</u>	0	767	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
501	C111-1817 варіант 3	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 16 мм	т	0,2004	<u>35499,390</u>	0	7114	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
502	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,544	<u>19282,220</u>	<u>6739,420</u>	29772	16737	<u>10406</u>	<u>145,60000</u>	<u>224,810</u>	
					10839,92	943,76			1457	10,1412	15,66	
503	КБ9-22-1	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	1,544	<u>6334,510</u>	<u>3502,760</u>	9780	3845	<u>5408</u>	<u>36,80000</u>	<u>56,820</u>	
					2490,26	1006,79			1554	10,6868	16,5	
504	& C111-1301-3 варіант 8	Труба стальна квадратна 40x40x4мм	т	0,01624	<u>25351,880</u>	0	412	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
505	& C111-1301-3 варіант 6	Труба стальна квадратна 80x80x6мм	т	0,408	<u>25351,880</u>	0	10344	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
506	& C111-1301-3 варіант 4	Труба стальна квадратна 100x100x8мм	т	1,014	<u>25351,880</u>	0	25707	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
507	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 220 мм, товщина 10 мм	т	0,03086	<u>35499,390</u>	0	1096	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
508	C111-1817 варіант 2	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп товщина 12 мм	т	0,0072	<u>35499,390</u>	0	256	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
509	C111-1817 варіант 3	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 16 мм	т	0,0668	<u>35499,390</u>	0	2371	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
510	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	520,318	<u>16,490</u>	0	8580	8580	0	<u>0,25000</u>	<u>130,080</u>	
					16,49	0			0	0	0	
511	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою пензлем (2 рази)	100м2	5,20318	<u>1775,980</u>	<u>10,650</u>	9241	4816	<u>55</u>	<u>11,89000</u>	<u>61,870</u>	
					925,52	2,07			11	0,0278	0,14	
512	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	5,20318	<u>9201,670</u>	<u>1,020</u>	47878	38824	<u>5</u>	<u>106,26000</u>	<u>552,890</u>	
					7461,58	0,85			4	0,0111	0,06	
513	КБ12-12-1	Улаштування покрівель з профнастилу	100м2	5,2334	<u>24522,340</u>	<u>360,810</u>	128335	43026	<u>1888</u>	<u>124,68000</u>	<u>652,50</u>	

514	& C111-1112-1 варіант 1	Стальной оцинкованный профнастил	м2	544,2736	<u>8221,40</u> <u>506,730</u>	<u>75,89</u> <u>0</u>	275800	0	397 <u>0</u>	<u>0,8125</u> <u>0</u>	<u>4,25</u> <u>0</u>
515	& C121-229-2 варіант 9	Впитывающая прокладка	м	400,095	<u>47,580</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	19037	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
516	& C121-229-2 варіант 6	Коньковый элемент	м	5,753	<u>91,910</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	529	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
517	& C121-229-2 варіант 7	Карнизная планка	м	103,554	<u>88,260</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	9140	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
518	& C121-229-2 варіант 10	Торцевая планка	м	68,6176	<u>88,260</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	6056	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
519	& C113-1878-1-K варіант 2	Шуруп-саморез с шестигранной головкой оцинкованный	шт	3200,76	<u>0,770</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	2465	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
520	& C111-170-1 варіант 3	Гвозди оцинкованные 3,5x70 мм	шт	570,07	<u>0,970</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	553	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
521	& C111-170-1 варіант 4	Гвозди оцинкованные 2x35 мм	шт	2348,27	<u>0,880</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	2066	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
522	& C111-1613-C варіант 2	Герметик силиконовый	туба	11,506	<u>57,420</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	661	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
523	& C111-196-10 варіант 2	Краска аэрозольная Decjrix	флакон	11,506	<u>75,250</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	866	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
524	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8,2	<u>1905,980</u> <u>770,31</u>	<u>104,710</u> <u>22,89</u>	15629	6317	<u>859</u> <u>188</u>	<u>10,97000</u> <u>0,2392</u>	<u>89,950</u> <u>1,96</u>
525	C111-856 варіант 1	Плівка пароізоляційна ТЕХНОНИКОЛЬ	м2	820	<u>43,550</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	35711	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
526	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	8,2	<u>11532,870</u> <u>4686,75</u>	<u>650,710</u> <u>141,50</u>	94570	38431	<u>5336</u> <u>1160</u>	<u>63,67000</u> <u>1,4787</u>	<u>522,090</u> <u>12,13</u>
527	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	188,6	<u>3921,290</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	739555	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
528	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	8,2	<u>875,020</u> <u>770,31</u>	<u>104,710</u> <u>22,89</u>	7175	6317	<u>858</u> <u>188</u>	<u>10,97000</u> <u>0,2392</u>	<u>89,950</u> <u>1,96</u>
529	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	902	<u>46,460</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	41907	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
530	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із	100м2	8,2	<u>25056,620</u>	<u>360,810</u>	205464	67415	<u>2959</u>	<u>124,68000</u>	<u>1022,380</u>

531	& C1422-11180-М варіант 1	металочерепиці "Монтерей" Металлочерепиця"Монтерей"	м2	852,8	<u>8221,40</u> <u>954,490</u> 0	<u>75,89</u> 0 0	813989	0	622 0 0	<u>0,8125</u> 0 0	<u>6,66</u> 0 0
ТИП-2											
532	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,5	<u>9753,380</u> <u>770,31</u>	<u>104,710</u> 22,89	14630	1155	<u>157</u> 34	<u>10,97000</u> 0,2392	<u>16,460</u> 0,36
533	& C111-1785-21 варіант 1	Бікроеласт ЕПП	м2	165	<u>70,180</u> 0	0 0	11580	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
534	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	1,5	<u>11532,870</u> <u>4686,75</u>	<u>650,710</u> 141,50	17299	7030	<u>976</u> 212	<u>63,67000</u> 1,4787	<u>95,510</u> 2,22
535	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар (похилоутворюючий шар)	100м2	1,5	<u>8414,490</u> <u>3628,97</u>	<u>637,430</u> 142,09	12622	5443	<u>956</u> 213	<u>49,30000</u> 1,4850	<u>73,950</u> 2,23
536	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	41,25	<u>3921,290</u> 0	0 0	161753	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
537	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	1,5	<u>875,020</u> <u>770,31</u>	<u>104,710</u> 22,89	1313	1155	<u>158</u> 34	<u>10,97000</u> 0,2392	<u>16,460</u> 0,36
538	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	165	<u>46,460</u> 0	0 0	7666	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
539	КБ12-1-6	Устройство кровель з ПВХ мембрани	100м2	1,5	<u>2955,350</u> <u>1585,51</u>	<u>413,860</u> 90,05	4433	2378	<u>621</u> 135	<u>21,80000</u> 0,9411	<u>32,70</u> 1,41
540	& C111-859-Е варіант 1	ПВХ мембрана	м2	172,5	<u>261,570</u> 0	0 0	45121	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
541	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	1,5	<u>875,020</u> <u>770,31</u>	<u>104,710</u> 22,89	1313	1155	<u>158</u> 34	<u>10,97000</u> 0,2392	<u>16,460</u> 0,36
542	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	165	<u>46,460</u> 0	0 0	7666	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
543	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,5	<u>10671,930</u> <u>2288,04</u>	<u>2242,870</u> 476,51	16008	3432	<u>3364</u> 715	<u>38,39000</u> 5,0022	<u>57,590</u> 7,5
544	КБ12-22-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	100м2	1,5	<u>23264,750</u> <u>458,92</u>	<u>1439,700</u> 314,72	34897	688	<u>2160</u> 472	<u>7,70000</u> 3,2890	<u>11,550</u> 4,93
545	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,5	<u>1193,550</u> <u>1020,44</u>	<u>52,120</u> 43,44	1790	1531	<u>78</u> 65	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>24,30</u> 0,85
546	C124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 5 мм	м2	165	<u>183,760</u> 0	0 0	30320	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
547	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,5	<u>12632,260</u> <u>11858,26</u>	<u>36,790</u> 30,66	18948	17787	<u>55</u> 46	<u>164,95000</u> 0,3996	<u>247,430</u> 0,6
548	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	153	<u>698,370</u> 0	0 0	106851	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
549	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	780	<u>8,060</u>	0	6287	0	0	0	0

		СМ 11			0	0			0	0	0
550	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33	кг	68,1	<u>52,530</u>	<u>0</u>	3577	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		СУПЕР			0	0			0	0	0
551	& C111-640-1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	1083	<u>0,180</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		ТИП-3									
552	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,2	<u>9753,380</u>	<u>104,710</u>	60471	4776	<u>649</u>	<u>10,97000</u>	<u>68,010</u>
					770,31	22,89			142	0,2392	1,48
553	& C111-1785-21	Бікроеласт ЕПП	м2	682	<u>70,180</u>	<u>0</u>	47863	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
554	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (похилоутворюючий шар)	м3	86,8	<u>2187,670</u>	<u>449,220</u>	189890	21811	<u>38992</u>	<u>4,28000</u>	<u>371,50</u>
					251,28	95,43			8283	1,0559	91,65
555	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,2	<u>10671,930</u>	<u>2242,870</u>	66166	14186	<u>13906</u>	<u>38,39000</u>	<u>238,020</u>
					2288,04	476,51			2954	5,0022	31,01
556	КБ12-22-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	100м2	6,2	<u>10574,890</u>	<u>654,410</u>	65564	1293	<u>4057</u>	<u>3,50000</u>	<u>21,70</u>
					208,60	143,06			887	1,4950	9,27
557	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,2	<u>1193,550</u>	<u>52,120</u>	7400	6327	<u>323</u>	<u>16,20000</u>	<u>100,440</u>
					1020,44	43,44			269	0,5661	3,51
558	C124-65-П	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 5 мм	м2	682	<u>183,760</u>	<u>0</u>	125324	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
559	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	6,2	<u>11532,870</u>	<u>650,710</u>	71504	29058	<u>4034</u>	<u>63,67000</u>	<u>394,750</u>
					4686,75	141,50			877	1,4787	9,17
560	C114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	136,4	<u>3921,290</u>	<u>0</u>	534864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
561	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з геотекстиля	100м2	6,2	<u>875,020</u>	<u>104,710</u>	5425	4776	<u>649</u>	<u>10,97000</u>	<u>68,010</u>
					770,31	22,89			142	0,2392	1,48
562	C1555-106	Геотекстиль	м2	682	<u>46,460</u>	<u>0</u>	31686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
563	КБ12-1-6	Устройство кровель з ПВХ мембрани	100м2	6,2	<u>2955,350</u>	<u>413,860</u>	18323	9830	<u>2566</u>	<u>21,80000</u>	<u>135,160</u>
					1585,51	90,05			558	0,9411	5,83
564	& C111-859-Е	ПВХ мембрана	м2	713	<u>261,570</u>	<u>0</u>	186499	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					5601937	490874	<u>216564</u>		<u>7118,240</u>
									48158		515,63
		Разом будівельні роботи, грн.					5601937				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4894499				
		всього заробітна плата, грн.					539032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					312147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					909,74				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					104955 5914084				

		Всього по розділу 17					5914084				
		Розділ 18. Дахова огорожа									
565	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	m	0,887016	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	17087	11354	<u>4459</u>	<u>176,00000</u>	<u>156,110</u>
					12800,48	294,57			261	3,5110	3,11
566	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,4128036	<u>39550,890</u>	0	16327	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
567	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,4725066	<u>39550,890</u>	0	18688	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
568	КБ9-29-1	Монтаж огорожі даху	m	0,887016	<u>8917,890</u>	<u>4957,630</u>	7910	2983	<u>4397</u>	<u>46,24000</u>	<u>41,020</u>
					3363,04	1379,64			1224	14,6989	13,04
		Разом прямі витрати по розділу 18					60012	14337	<u>8856</u>		<u>197,130</u>
									1485		16,15
		Разом будівельні роботи, грн.					60012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36819				
		всього заробітна плата, грн.					15822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2952				
		Всього будівельні роботи, грн.					68939				

		Всього по розділу 18					68939				
		Розділ 19. Водостічна система									
569	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	2,04	<u>7115,910</u>	0	14516	8214	0	<u>55,36000</u>	<u>112,930</u>
					4026,33	0			0	0	0
570	& C1-857 варіант 1	Труба водостічна діаметром 160 мм Hunter Шторм	м	204	<u>359,570</u>	0	73352	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
571	& C11-1650- 1-674 варіант 1	Воронка труби діаметром 200x160 мм Hunter Шторм	шт	26	<u>663,480</u>	0	17250	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
572	& C11-1650- 1-674 варіант 2	Зливи труби діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	26	<u>393,180</u>	0	10223	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

573	& С1-1405-1 варіант 1	Хомут для труб діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	27	<u>124,440</u> 0	0	3360	0	0	0	0
574	& С1-1405-1 варіант 2	Кріплення для труб діаметром 160 мм Hunter Шторм	шт	195	<u>165,240</u> 0	0	32222	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							150923	8214	0	112,930	0
Разом будівельні роботи, грн.							150923				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							142709				
всього заробітна плата, грн.							8214				
Загальновиробничі витрати, грн.							4689				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1564				
Всього будівельні роботи, грн.							155612				

Всього по розділу 19							155612				
Розділ 20. Пожежні драбини											
==Пожежна драбина ЛП1==											
575	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,73252	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	14111	9377	<u>3682</u> 216	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>128,920</u> 2,57
576	& С111- 1301-3 варіант 9	Труба стальна квадратна 100x100x7мм	т	0,4767	<u>25351,880</u> 0	0	12085	0	0	0	0
577	С111-1817 варіант 4	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 4 мм	т	0,04362	<u>35499,390</u> 0	0	1548	0	0	0	0
578	С111-1817 варіант 5	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, товщина 6 мм	т	0,01196	<u>35499,390</u> 0	0	425	0	0	0	0
579	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 70x70x5	т	0,09288	<u>35225,450</u> 0	0	3272	0	0	0	0
580	С111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 80x80x6	т	0,10736	<u>35225,450</u> 0	0	3782	0	0	0	0
581	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,73252	<u>8917,890</u> 3363,04	<u>4957,630</u> 1379,64	6533	2463	<u>3632</u> 1011	<u>46,24000</u> 14,6989	<u>33,870</u> 10,77
==Пожежна драбина ЛП2==											
582	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,44581	<u>19263,720</u> 12800,48	<u>5026,670</u> 294,57	8588	5707	<u>2241</u> 131	<u>176,00000</u> 3,5110	<u>78,460</u> 1,57
583	& С111- 1301-3 варіант 9	Труба стальна квадратна 100x100x7мм	т	0,2724	<u>25351,880</u> 0	0	6906	0	0	0	0
584	С111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп,	т	0,02559	<u>35499,390</u> 0	0	908	0	0	0	0

	варіант 4	товщина 4 мм			0	0			0	0	0	0
585	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп,	т	0,00878	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	312	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5	товщина 6 мм			0	0			0	0	0	0
586	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,06148	<u>35225,450</u>	<u>0</u>	2166	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	марки 18пс, ширина полицок 70x70x5			0	0			0	0	0	0
587	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,07756	<u>35225,450</u>	<u>0</u>	2732	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	марки 18пс, ширина полицок 80x80x6			0	0			0	0	0	0
588	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,44581	<u>8917,890</u>	<u>4957,630</u>	3976	1499	<u>2210</u>	<u>46,24000</u>	<u>20,610</u>	
		==Пожежна драбина ЛПЗ==			3363,04	1379,64			615	14,6989	6,55	
589	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,73252	<u>19263,720</u>	<u>5026,670</u>	14111	9377	<u>3682</u>	<u>176,00000</u>	<u>128,920</u>	
					12800,48	294,57			216	3,5110	2,57	
590	& C111-1301-3	Труба стальна квадратна 100x100x7мм	т	0,4767	<u>25351,880</u>	<u>0</u>	12085	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0	0
591	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп,	т	0,04362	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	1548	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4	товщина 4 мм			0	0			0	0	0	0
592	C111-1817	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп,	т	0,01196	<u>35499,390</u>	<u>0</u>	425	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5	товщина 6 мм			0	0			0	0	0	0
593	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,09288	<u>35225,450</u>	<u>0</u>	3272	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	марки 18пс, ширина полицок 70x70x5			0	0			0	0	0	0
594	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі	т	0,10736	<u>35225,450</u>	<u>0</u>	3782	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	марки 18пс, ширина полицок 80x80x6			0	0			0	0	0	0
595	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,73252	<u>8917,890</u>	<u>4957,630</u>	6533	2463	<u>3632</u>	<u>46,24000</u>	<u>33,870</u>	
					3363,04	1379,64			1011	14,6989	10,77	
		Разом прямі витрати по розділу 20					109100	30886	<u>19079</u>		<u>424,650</u>	
									3200		34,8	
		Разом будівельні роботи, грн.					109100					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59135					
		всього заробітна плата, грн.					34086					
		Загальновиробничі витрати, грн.					19231					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,14					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6360					
		Всього будівельні роботи, грн.					128331					

		Всього по розділу 20					128331					
		Розділ 21. Підлоги										
		ТИП 1										
596	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,475	<u>8338,740</u>	<u>382,610</u>	28977	1819	<u>1330</u>	<u>8,08000</u>	<u>28,080</u>	

597	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	3,475	523,34 48455,670	84,26 2292,970	168383	9184	293 7968	1,1053 41,55000	3,84 144,390
598	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,24325	2643,00 472044,780	452,10 4634,700	114825	2309	1571 1127	4,8331 150,70000	16,8 36,660
599	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,475	9492,59 9443,790	993,78 7,150	32817	8201	242 25	10,3853 31,70000	2,53 110,160
600	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,475	2360,07 12782,670	5,96 95,040	44420	13251	21 330	0,0777 57,83000	0,27 200,960
601	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3,475	3813,31 37657,700	79,21 392,410	130861	6416	275 1364	1,0323 28,00000	3,59 97,30
602	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,475	1846,32 1193,550	327,05 52,120	4148	3546	1136 181	4,2624 16,20000	14,81 56,30
603	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	382,25	1020,44 158,540	43,44 0	60602	0	151 0	0,5661 0	1,97 0
604	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	1564	0 3,020	0 0	4723	0	0 0	0 0	0 0
605	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,4735	0 7833,830	0 89,190	27211	5358	0 310	0 24,49000	0 85,070
606	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	382,085	1542,63 143,930	78,49 0	54993	0	273 0	1,1322 0	3,93 0
607	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,4735	0 16099,510	0 95,040	55922	16285	0 330	0 71,10000	0 246,970
608	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,4735	4688,33 14744,930	79,21 122,630	51217	1741	275 426	1,0323 7,60000	3,59 26,40
609	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,4735	501,14 1193,550	102,20 52,120	4146	3544	355 181	1,3320 16,20000	4,63 56,270
610	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	347,35	1020,44 183,760	43,44 0	63829	0	151 0	0,5661 0	1,97 0
611	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,4735	0 11589,660	0 95,040	40257	12884	0 330	0 56,25000	0 195,380
612	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,4735	3709,13 20206,940	79,21 8,180	70189	17492	275 28	1,0323 70,05000	3,59 243,320
613	С111-542 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний iQ GRANIT ACOUSTIC	м2	354,297	5035,89 994,980	6,81 0	352518	0	24 0	0,0888 0	0,31 0
614	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,745	0 8338,740	0 382,610	31229	1960	0 1433	0 8,08000	0 30,260
615	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	3,745	523,34 48455,670	84,26 2292,970	181466	9898	316 8587	1,1053 41,55000	4,14 155,60
616	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,26215	2643,00 472044,780	452,10 4634,700	123747	2488	1693 1215	4,8331 150,70000	18,1 39,510

617	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,745	<u>9492,59</u> 9443,790	<u>993,78</u> 7,150	35367	8838	<u>261</u> 27	<u>10,3853</u> 31,70000	<u>2,72</u> 118,720
					2360,07	5,96			22	0,0777	0,29
618	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,745	<u>12782,670</u> 3813,31	<u>95,040</u> 79,21	47871	14281	<u>356</u> 297	<u>57,83000</u> 1,0323	<u>216,570</u> 3,87
619	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	3,745	<u>37657,700</u> 1846,32	<u>392,410</u> 327,05	141028	6914	<u>1470</u> 1225	<u>28,00000</u> 4,2624	<u>104,860</u> 15,96
620	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,745	<u>1193,550</u> 1020,44	<u>52,120</u> 43,44	4470	3822	<u>195</u> 163	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>60,670</u> 2,12
621	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	411,95	<u>158,540</u> 0	<u>0</u> 0	65311	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
622	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	1685	<u>3,020</u> 0	<u>0</u> 0	5089	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
623	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,745	<u>7833,830</u> 1542,63	<u>89,190</u> 78,49	29338	5777	<u>334</u> 294	<u>24,49000</u> 1,1322	<u>91,720</u> 4,24
624	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	411,95	<u>143,930</u> 0	<u>0</u> 0	59292	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
625	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,745	<u>16099,510</u> 4688,33	<u>95,040</u> 79,21	60293	17558	<u>356</u> 297	<u>71,10000</u> 1,0323	<u>266,270</u> 3,87
626	КБ11-11-8 к=5	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,745	<u>14744,930</u> 501,14	<u>122,630</u> 102,20	55220	1877	<u>459</u> 383	<u>7,60000</u> 1,3320	<u>28,460</u> 4,99
627	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,745	<u>1193,550</u> 1020,44	<u>52,120</u> 43,44	4470	3822	<u>195</u> 163	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>60,670</u> 2,12
628	С124-65-П варіант 1	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	661	<u>183,760</u> 0	<u>0</u> 0	121465	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
629	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,745	<u>11589,660</u> 3709,13	<u>95,040</u> 79,21	43403	13891	<u>356</u> 297	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>210,660</u> 3,87
630	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3,745	<u>12632,260</u> 11858,26	<u>36,790</u> 30,66	47308	44409	<u>138</u> 115	<u>164,95000</u> 0,3996	<u>617,740</u> 1,5
631	С111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	381,99	<u>698,370</u> 0	<u>0</u> 0	266770	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
632	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1947,4	<u>8,060</u> 0	<u>0</u> 0	15696	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
633	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	170,023	<u>52,530</u> 0	<u>0</u> 0	8931	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
634	& С111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	2704	<u>0,180</u> 0	<u>0</u> 0	487	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		ТИП 3									
635	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,2	<u>8338,740</u> 523,34	<u>382,610</u> 84,26	26684	1675	<u>1224</u> 270	<u>8,08000</u> 1,1053	<u>25,860</u> 3,54

636	КБ11-13-3	Улаштування основ щебених із просоченням бітумом	100м2	3,2	<u>48455,670</u>	<u>2292,970</u>	155058	8458	<u>7338</u>	<u>41,55000</u>	<u>132,960</u>
					2643,00	452,10			1447	4,8331	15,47
637	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,224	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	105738	2126	<u>1038</u>	<u>150,70000</u>	<u>33,760</u>
					9492,59	993,78			223	10,3853	2,33
638	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,2	<u>9443,790</u>	<u>7,150</u>	30220	7552	<u>23</u>	<u>31,70000</u>	<u>101,440</u>
					2360,07	5,96			19	0,0777	0,25
639	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>12782,670</u>	<u>95,040</u>	40905	12203	<u>304</u>	<u>57,83000</u>	<u>185,060</u>
					3813,31	79,21			253	1,0323	3,3
640	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=16	100м2	3,2	<u>37657,700</u>	<u>392,410</u>	120505	5908	<u>1256</u>	<u>28,00000</u>	<u>89,60</u>
					1846,32	327,05			1047	4,2624	13,64
641	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2	<u>1193,550</u>	<u>52,120</u>	3819	3265	<u>167</u>	<u>16,20000</u>	<u>51,840</u>
					1020,44	43,44			139	0,5661	1,81
642	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	352	<u>158,540</u>	<u>0</u>	55806	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
643	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	1440	<u>3,020</u>	<u>0</u>	4349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
644	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,2	<u>7833,830</u>	<u>89,190</u>	25068	4936	<u>285</u>	<u>24,49000</u>	<u>78,370</u>
					1542,63	78,49			251	1,1322	3,62
645	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	352	<u>143,930</u>	<u>0</u>	50663	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
646	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>16099,510</u>	<u>95,040</u>	51518	15003	<u>304</u>	<u>71,10000</u>	<u>227,520</u>
					4688,33	79,21			253	1,0323	3,3
647	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=5	100м2	3,2	<u>14744,930</u>	<u>122,630</u>	47184	1604	<u>392</u>	<u>7,60000</u>	<u>24,320</u>
					501,14	102,20			327	1,3320	4,26
648	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2	<u>1193,550</u>	<u>52,120</u>	3819	3265	<u>167</u>	<u>16,20000</u>	<u>51,840</u>
					1020,44	43,44			139	0,5661	1,81
649	С124-65-П	Арматура-сетки, класс Вр-1, діаметр 3 мм	м2	320	<u>183,760</u>	<u>0</u>	58803	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
650	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	37087	11869	<u>304</u>	<u>56,25000</u>	<u>180</u>
					3709,13	79,21			253	1,0323	3,3
651	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ	100м2	3,2	<u>598,280</u>	<u>18,390</u>	1914	1852	<u>59</u>	<u>9,10000</u>	<u>29,120</u>
					578,85	15,33			49	0,1998	0,64
652	& С111-708-1	Плити OSB	м2	336	<u>594,500</u>	<u>0</u>	199752	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
653	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного	100м2	3,2	<u>8676,890</u>	<u>6,130</u>	27766	12536	<u>20</u>	<u>55,79000</u>	<u>178,530</u>
					3917,57	5,11			16	0,0666	0,21
654	С111-573	Лінолеум промисловий	м2	326,4	<u>995,590</u>	<u>0</u>	324961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		ТИП 4									
655	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,2156	<u>8338,740</u>	<u>382,610</u>	10137	636	<u>465</u>	<u>8,08000</u>	<u>9,820</u>
					523,34	84,26			102	1,1053	1,34

656	КБ11-13-3	Улаштування основ щебеневих із просоченням бітумом	100м2	1,2156	<u>48455,670</u>	<u>2292,970</u>	58903	3213	<u>2787</u>	<u>41,55000</u>	<u>50,510</u>
					2643,00	452,10			550	4,8331	5,88
657	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,085092	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	40167	808	<u>394</u>	<u>150,70000</u>	<u>12,820</u>
					9492,59	993,78			85	10,3853	0,88
658	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,2156	<u>9443,790</u>	<u>7,150</u>	11480	2869	<u>9</u>	<u>31,70000</u>	<u>38,530</u>
					2360,07	5,96			7	0,0777	0,09
659	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,2156	<u>12782,670</u>	<u>95,040</u>	15539	4635	<u>116</u>	<u>57,83000</u>	<u>70,30</u>
					3813,31	79,21			96	1,0323	1,25
660	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=16	100м2	1,2156	<u>37657,700</u>	<u>392,410</u>	45777	2244	<u>477</u>	<u>28,00000</u>	<u>34,040</u>
					1846,32	327,05			398	4,2624	5,18
661	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2156	<u>1193,550</u>	<u>52,120</u>	1451	1240	<u>63</u>	<u>16,20000</u>	<u>19,690</u>
					1020,44	43,44			53	0,5661	0,69
662	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	133,716	<u>158,540</u>	<u>0</u>	21199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
663	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	547	<u>3,020</u>	<u>0</u>	1652	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
664	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,2156	<u>7833,830</u>	<u>89,190</u>	9523	1875	<u>108</u>	<u>24,49000</u>	<u>29,770</u>
					1542,63	78,49			95	1,1322	1,38
665	& С114-48-12	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	133,716	<u>143,930</u>	<u>0</u>	19246	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
666	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,2156	<u>16099,510</u>	<u>95,040</u>	19571	5699	<u>116</u>	<u>71,10000</u>	<u>86,430</u>
					4688,33	79,21			96	1,0323	1,25
667	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм к=5	100м2	1,2156	<u>14744,930</u>	<u>122,630</u>	17924	609	<u>149</u>	<u>7,60000</u>	<u>9,240</u>
					501,14	102,20			124	1,3320	1,62
668	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2156	<u>1193,550</u>	<u>52,120</u>	1451	1240	<u>63</u>	<u>16,20000</u>	<u>19,690</u>
					1020,44	43,44			53	0,5661	0,69
669	С124-65-П	Арматура-сетки, класс Вр-1, диаметр 3 мм	м2	133,716	<u>183,760</u>	<u>0</u>	24572	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
670	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2156	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	14088	4509	<u>116</u>	<u>56,25000</u>	<u>68,380</u>
					3709,13	79,21			96	1,0323	1,25
671	КБ8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементна	100м2	1,2156	<u>10249,600</u>	<u>0</u>	12459	2283	<u>0</u>	<u>26,74000</u>	<u>32,510</u>
					1877,68	0			0	0	0
672	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,2156	<u>12632,260</u>	<u>36,790</u>	15356	14415	<u>45</u>	<u>164,95000</u>	<u>200,510</u>
					11858,26	30,66			37	0,3996	0,49
673	С111-287-2	Плитки керамічні для підлог	м2	123,99	<u>698,370</u>	<u>0</u>	86591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
674	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	632,112	<u>8,060</u>	<u>0</u>	5095	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
675	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	55,19	<u>52,530</u>	<u>0</u>	2899	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
676	& С111-640-1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	878	<u>0,180</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
		ТИП 5									
677	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,4	<u>8338,740</u>	<u>382,610</u>	3335	209	<u>153</u>	<u>8,08000</u>	<u>3,230</u>
					523,34	84,26			34	1,1053	0,44
678	КБ11-13-3	Улаштування основ щебеневих із просоченням бітумом	100м2	0,4	<u>48455,670</u>	<u>2292,970</u>	19382	1057	<u>917</u>	<u>41,55000</u>	<u>16,620</u>
					2643,00	452,10			181	4,8331	1,93
679	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,028	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	13217	266	<u>130</u>	<u>150,70000</u>	<u>4,220</u>
					9492,59	993,78			28	10,3853	0,29
680	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,4	<u>9443,790</u>	<u>7,150</u>	3778	944	<u>3</u>	<u>31,70000</u>	<u>12,680</u>
					2360,07	5,96			2	0,0777	0,03
681	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,4	<u>12782,670</u>	<u>95,040</u>	5113	1525	<u>38</u>	<u>57,83000</u>	<u>23,130</u>
					3813,31	79,21			32	1,0323	0,41
682	КБ11-11-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,4	<u>37657,700</u>	<u>392,410</u>	15063	739	<u>157</u>	<u>28,00000</u>	<u>11,20</u>
	к=16				1846,32	327,05			131	4,2624	1,7
683	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4	<u>1193,550</u>	<u>52,120</u>	477	408	<u>21</u>	<u>16,20000</u>	<u>6,480</u>
					1020,44	43,44			17	0,5661	0,23
684	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	44	<u>158,540</u>	<u>0</u>	6976	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
685	С113-2094	Фіксатор пластмасовий подвійний діам. 25х2, 5 мм	шт	180	<u>3,020</u>	<u>0</u>	544	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
686	КБ8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпчиків прямокутних армованих (додатковий об'єм до норми КБ11-12-1	1 м3	5,4	<u>5176,250</u>	<u>252,680</u>	27952	5487	<u>1364</u>	<u>12,87000</u>	<u>69,50</u>
					1016,09	54,18			293	0,5662	3,06
687	С111-1586	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм, плетена	м2	11,55	<u>158,540</u>	<u>0</u>	1831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
688	КБ11-12-1	Укладання лаг на цегляні стовпчики	100м2	0,8	<u>33912,910</u>	<u>0</u>	27130	3691	<u>0</u>	<u>70,63000</u>	<u>56,50</u>
					4614,26	0			0	0	0
689	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ у 2 шари	100м2	0,8	<u>598,280</u>	<u>18,390</u>	479	463	<u>15</u>	<u>9,10000</u>	<u>7,280</u>
					578,85	15,33			12	0,1998	0,16
690	& С111-708-1	Плити ОСБ	м2	84	<u>594,500</u>	<u>0</u>	49938	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
691	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 32 мм	100м2	0,4	<u>156178,260</u>	<u>218,090</u>	62471	2388	<u>87</u>	<u>90,52000</u>	<u>36,210</u>
					5968,89	71,70			29	0,8307	0,33
		ТИП 6									
692	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,8795	<u>16099,510</u>	<u>95,040</u>	46359	13500	<u>274</u>	<u>71,10000</u>	<u>204,730</u>
					4688,33	79,21			228	1,0323	2,97
693	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	2,8795	<u>8846,970</u>	<u>73,580</u>	25475	866	<u>212</u>	<u>4,56000</u>	<u>13,130</u>
	к=3				300,69	61,32			177	0,7992	2,3
694	КР8-37-1	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,8795	<u>7833,830</u>	<u>89,190</u>	22558	4442	<u>257</u>	<u>24,49000</u>	<u>70,520</u>
					1542,63	78,49			226	1,1322	3,26
695	& С114-48-	Екструзійний пінополістерол EXTRAPLEX	м2	316,745	<u>143,930</u>	<u>0</u>	45589	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	12				0	0			0	0	0
696	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,8795	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	33372	10680	<u>274</u>	<u>56,25000</u>	<u>161,970</u>
					3709,13	79,21			228	1,0323	2,97
697	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,8795	<u>4181,730</u>	<u>49,050</u>	12041	714	<u>141</u>	<u>3,76000</u>	<u>10,830</u>
	к=2				247,93	40,88			118	0,5328	1,53
698	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,8795	<u>20206,940</u>	<u>8,180</u>	58186	14501	<u>24</u>	<u>70,05000</u>	<u>201,710</u>
					5035,89	6,81			20	0,0888	0,26
699	С111-542	Лінолеум полівінілхлоридний іQ GRANIT ACOUSTIC	м2	293,709	<u>994,980</u>	0	292235	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
	ТИП 7										
700	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,502	<u>16099,510</u>	<u>95,040</u>	40281	11730	<u>238</u>	<u>71,10000</u>	<u>177,890</u>
					4688,33	79,21			198	1,0323	2,58
701	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	2,502	<u>8846,970</u>	<u>73,580</u>	22135	752	<u>184</u>	<u>4,56000</u>	<u>11,410</u>
	к=3				300,69	61,32			153	0,7992	2
702	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,502	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	28997	9280	<u>238</u>	<u>56,25000</u>	<u>140,740</u>
					3709,13	79,21			198	1,0323	2,58
703	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	2,502	<u>4181,730</u>	<u>49,050</u>	10463	620	<u>123</u>	<u>3,76000</u>	<u>9,410</u>
	к=2				247,93	40,88			102	0,5328	1,33
704	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	2,502	<u>12632,260</u>	<u>36,790</u>	31606	29669	<u>92</u>	<u>164,95000</u>	<u>412,70</u>
					11858,26	30,66			77	0,3996	1
705	С111-287-2	Плитки керамічні для підлог	м2	255,2	<u>698,370</u>	0	178224	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
706	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1301	<u>8,060</u>	0	10486	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
707	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	113,6	<u>52,530</u>	0	5967	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
708	& С111-640-1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	1806	<u>0,180</u>	0	325	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
	ТИП 8										
709	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>16099,510</u>	<u>95,040</u>	51518	15003	<u>304</u>	<u>71,10000</u>	<u>227,520</u>
					4688,33	79,21			253	1,0323	3,3
710	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,2	<u>8846,970</u>	<u>73,580</u>	28310	962	<u>235</u>	<u>4,56000</u>	<u>14,590</u>
	к=3				300,69	61,32			196	0,7992	2,56
711	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,2	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	37087	11869	<u>304</u>	<u>56,25000</u>	<u>180</u>
					3709,13	79,21			253	1,0323	3,3
712	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,2	<u>4181,730</u>	<u>49,050</u>	13382	793	<u>157</u>	<u>3,76000</u>	<u>12,030</u>
	к=2				247,93	40,88			131	0,5328	1,7
713	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит ОСБ	100м2	3,2	<u>598,280</u>	<u>18,390</u>	1914	1852	<u>59</u>	<u>9,10000</u>	<u>29,120</u>
					578,85	15,33			49	0,1998	0,64
714	& С111-708-1	Плити OSB	м2	336	<u>594,500</u>	0	199752	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
715	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму	100м2	3,2	<u>8676,890</u>	<u>6,130</u>	27766	12536	<u>20</u>	<u>55,79000</u>	<u>178,530</u>

716	C111-573 варіант 1	полівінілхлоридного Лінолеум промисловий	м2	326,4	3917,57 <u>995,590</u> 0	5,11 0 0	324961	0	16 0 0	0,0666 0 0	0,21 0 0
ТИП 9											
717	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,8375	<u>16099,510</u> 4688,33	<u>95,040</u> 79,21	13483	3926	80 66	<u>71,10000</u> 1,0323	<u>59,550</u> 0,86
718	КБ11-11-8 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,8375	<u>5897,970</u> 200,46	<u>49,050</u> 40,88	4940	168	41 34	<u>3,04000</u> 0,5328	<u>2,550</u> 0,45
719	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8375	<u>11589,660</u> 3709,13	<u>95,040</u> 79,21	9706	3106	80 66	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>47,110</u> 0,86
720	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,8375	<u>4181,730</u> 247,93	<u>49,050</u> 40,88	3502	208	41 34	<u>3,76000</u> 0,5328	<u>3,150</u> 0,45
721	КБ8-3-1	Гідроізоляція горизонтальна цементна	100м2	1,0032	<u>10249,600</u> 1877,68	0 0	10282	1884	0 0	<u>26,74000</u> 0	<u>26,830</u> 0
722	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,8375	<u>12632,260</u> 11858,26	<u>36,790</u> 30,66	10580	9931	31 26	<u>164,95000</u> 0,3996	<u>138,150</u> 0,33
723	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	85,425	<u>698,370</u> 0	0 0	59658	0	0 0	0 0	0 0
724	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	435,5	<u>8,060</u> 0	0 0	3510	0	0 0	0 0	0 0
725	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	38,0225	<u>52,530</u> 0	0 0	1997	0	0 0	0 0	0 0
726	& C111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	605	<u>0,180</u> 0	0 0	109	0	0 0	0 0	0 0
ТИП 10											
727	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,28	<u>11589,660</u> 3709,13	<u>95,040</u> 79,21	3245	1039	27 22	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>15,750</u> 0,29
728	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,28	<u>12632,260</u> 11858,26	<u>36,790</u> 30,66	3537	3320	10 9	<u>164,95000</u> 0,3996	<u>46,190</u> 0,11
729	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	28,56	<u>698,370</u> 0	0 0	19945	0	0 0	0 0	0 0
730	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	145,6	<u>8,060</u> 0	0 0	1174	0	0 0	0 0	0 0
731	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12,712	<u>52,530</u> 0	0 0	668	0	0 0	0 0	0 0
732	& C111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	202	<u>0,180</u> 0	0 0	36	0	0 0	0 0	0 0
ТИП 11											
733	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	13,96	<u>606,070</u> 97,44	0 0	8461	1360	0 0	<u>1,44000</u> 0	<u>20,10</u> 0
734	C111-1716	Плівка пароізоляційна	м2	160,54	<u>12,170</u>	0	1954	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
735	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,396	<u>47419,230</u>	<u>20,440</u>	66197	3135	<u>29</u>	<u>32,78000</u>	<u>45,760</u>
					2245,43	17,03			24	0,2220	0,31
736	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	10 м2	13,96	<u>606,070</u>	<u>0</u>	8461	1360	<u>0</u>	<u>1,44000</u>	<u>20,10</u>
					97,44	0			0	0	0
737	С111-1716	Геотекстиль	м2	160,54	<u>39,880</u>	<u>0</u>	6402	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
738	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції з мембрани	100м2	1,396	<u>17270,310</u>	<u>15,330</u>	24109	5311	<u>21</u>	<u>51,10000</u>	<u>71,340</u>
					3804,40	12,78			18	0,1665	0,23
739	С111-1716	Мембрана ПВХ	м2	160,54	<u>13,360</u>	<u>0</u>	2145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
740	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	10 м2	13,96	<u>606,070</u>	<u>0</u>	8461	1360	<u>0</u>	<u>1,44000</u>	<u>20,10</u>
					97,44	0			0	0	0
741	С111-1716	Геотекстиль	м2	160,54	<u>39,880</u>	<u>0</u>	6402	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
742	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,396	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	16179	5178	<u>133</u>	<u>56,25000</u>	<u>78,530</u>
					3709,13	79,21			111	1,0323	1,44
743	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70 мм	100м2	1,396	<u>20908,690</u>	<u>245,260</u>	29189	1731	<u>342</u>	<u>18,80000</u>	<u>26,240</u>
	к=10				1239,67	204,41			285	2,6640	3,72
744	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	1,396	<u>12632,260</u>	<u>36,790</u>	17635	16554	<u>51</u>	<u>164,95000</u>	<u>230,270</u>
					11858,26	30,66			43	0,3996	0,56
745	С111-287-2	Плитки керамічні для підлог	м2	142,4	<u>698,370</u>	<u>0</u>	99448	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
746	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	725,92	<u>8,060</u>	<u>0</u>	5851	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
747	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	63,4	<u>52,530</u>	<u>0</u>	3330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
748	& С111-640-1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	1008	<u>0,180</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
	ТИП 12										
749	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,859	<u>16099,510</u>	<u>95,040</u>	13829	4027	<u>82</u>	<u>71,10000</u>	<u>61,070</u>
					4688,33	79,21			68	1,0323	0,89
750	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,859	<u>14744,930</u>	<u>122,630</u>	12666	430	<u>105</u>	<u>7,60000</u>	<u>6,530</u>
	к=5				501,14	102,20			88	1,3320	1,14
751	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,859	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	9956	3186	<u>82</u>	<u>56,25000</u>	<u>48,320</u>
					3709,13	79,21			68	1,0323	0,89
752	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,859	<u>8363,470</u>	<u>98,100</u>	7184	426	<u>84</u>	<u>7,52000</u>	<u>6,460</u>
	к=4				495,87	81,76			70	1,0656	0,92
753	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	0,859	<u>12632,260</u>	<u>36,790</u>	10851	10186	<u>32</u>	<u>164,95000</u>	<u>141,690</u>
					11858,26	30,66			26	0,3996	0,34

754	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	87,6	<u>698,370</u>	<u>0</u>	61177	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
755	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	446,7	<u>8,060</u>	<u>0</u>	3600	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
756	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	39	<u>52,530</u>	<u>0</u>	2049	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
757	& C111-640-1 варіант 1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	620	<u>0,180</u>	<u>0</u>	112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		==Плінтуси==									
758	КБ11-42-2	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	1,8015	<u>3747,200</u>	<u>2,040</u>	6751	1454	<u>4</u>	<u>12,24000</u>	<u>22,050</u>
					807,11	1,70			3	0,0222	0,04
759	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,6	<u>5146,840</u>	<u>2,040</u>	13382	2389	<u>5</u>	<u>12,34000</u>	<u>32,080</u>
					918,71	1,70			4	0,0222	0,06
760	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	10,2979	<u>8172,890</u>	<u>11,240</u>	84164	22627	<u>116</u>	<u>29,85000</u>	<u>307,390</u>
					2197,26	9,37			96	0,1221	1,26
		Разом прямі витрати по розділу 21					6928319	637334	<u>54257</u>		<u>9382,620</u>
									21589		267,31
		Разом будівельні роботи, грн.					6928319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6236728				
		всього заробітна плата, грн.					658923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					390380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1156,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133408				
		Всього будівельні роботи, грн.					7318699				

		Всього по розділу 21					7318699				
		Розділ 22. Вікна									
761	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0285	<u>12423,580</u>	<u>839,540</u>	354	327	<u>24</u>	<u>149,50000</u>	<u>4,260</u>
					11471,14	512,04			15	6,4856	0,18
762	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0836	<u>9474,950</u>	<u>698,570</u>	792	727	<u>58</u>	<u>113,35000</u>	<u>9,480</u>
					8697,35	426,06			36	5,3966	0,45
763	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з	100м2	1,9741	<u>7243,840</u>	<u>546,640</u>	14300	13128	<u>1079</u>	<u>86,67000</u>	<u>171,10</u>

		металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			6650,19	333,40			658	4,2229	8,34
764	& C123-1-МП варіант 1	Блоки віконні металопластикові подвійний склопакет	м2	206,838	<u>8487,840</u> 0	0	1755608	0	0	0	0
765	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	46	<u>209,290</u> 0	0	9627	0	0	0	0
766	& C1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	596	<u>8,580</u> 0	0	5114	0	0	0	0
767	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	20,7	<u>264,560</u> 0	0	5476	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 22							1791271	14182	<u>1161</u> 709		<u>184,840</u> 8,97
Разом будівельні роботи, грн.							1791271				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1775928				
всього заробітна плата, грн.							14891				
Загальновиробничі витрати, грн.							8232				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2683				
Всього будівельні роботи, грн.							1799503				

Всього по розділу 22							1799503				
Розділ 23. Вітражі											
768	КБ10-20-4	Заповнення прорізів готовими вітражами площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,0614	<u>6697,200</u> 6650,19	0	7108	7059	0	<u>86,67000</u> 0	<u>91,990</u> 0
769	& C123-19-51 варіант 2	Вітражі з металопластику склопакет	м2	106,14	<u>15420,450</u> 0	0	1636727	0	0	0	0
770	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	22,8	<u>209,290</u> 0	0	4772	0	0	0	0
771	& C1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	295	<u>8,580</u> 0	0	2531	0	0	0	0
772	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	10,4	<u>264,560</u> 0	0	2751	0	0	0	0
773	КБ10-20-4	Заповнення прорізів готовими вітражами площею більше 3 м2 в кам'яних стінах	100м2	0,165	<u>6697,200</u> 0	0	1105	1097	0	<u>86,67000</u> 0	<u>14,30</u> 0

		перегородка скляна з міжкомірними стінками житлових і громадських будівель			6650,19	0			0	0	0
774	& С126-27-21	Перегородка протипожежна 1-го типу вогнетривкості, скляна, межа вогнестійкості-ЕІ45, скло армоване	м2	16,5	27040,650	0	446171	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
775	& С1632-102-ПМ	Піна монтажна	л	3,5	209,290	0	733	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
776	& С1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100х10 мм	шт	46	8,580	0	395	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
777	С1632-102	Герметик силіконовий водостійкий	л	1,6	264,560	0	423	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 23							2102716	8156	0	106,290	0
Разом будівельні роботи, грн.							2102716		0		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2094560				
всього заробітна плата, грн.							8156				
Загальновиробничі витрати, грн.							4513				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1472				
Всього будівельні роботи, грн.							2107229				

Всього по розділу 23							2107229				
Розділ 24. Двері											
778	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	1,81	17358,740	0	31419	17964	0	139,67000	252,80
					9924,95	0			0	0	0
779	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,299	19571,110	5230,070	5852	2714	1564	124,82000	37,320
					9078,16	1621,12			485	17,2020	5,14
780	С123-199	Блоки дверні внутрішні конструкції одноповерхні з глухим полотном, (Двг-1)	м2	41,8	3996,450	0	167052	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
781	С123-191	Дверний блок внутрішній, глухий, протипожежний - ЕІ60 (Двг-2)	м2	21	5600,000	0	117600	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0
782	С123-199-1	Блоки дверні внутрішні одноповерхні з глухим полотном, (Двг-3)	м2	61,6	3996,450	0	246181	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
783	С123-191	Дверний блок внутрішній, засклений, протипожежний - ЕІ30, скло армоване, двостулковий (Двс-1)	м2	13,2	5600,000	0	73920	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0

784	C123-220 варіант 4	Дверний блок зовнішній, глухий, двостулковий, металевий (ДЗГ-1)	м2	8,8	<u>5318,690</u> 0	0	46804	0	0	0	0
785	C123-191 варіант 8	Дверний блок зовнішній, глухий, протипожежний - EI60 (ДЗГ-2)	м2	6,6	<u>5600,000</u> 0	0	36960	0	0	0	0
786	C123-202 варіант 6	Дверний блок зовнішній, засклений, протипожежний - EI60, скло армоване з фрамую (ДЗС-4)	м2	2,9	<u>8377,180</u> 0	0	24294	0	0	0	0
787	C123-202 варіант 7	Дверний блок зовнішній, засклений, протипожежний - EI60, скло армоване, двостулковий (ДЗС-6)	м2	7,92	<u>6847,180</u> 0	0	54230	0	0	0	0
788	C123-202 варіант 8	Дверний блок зовнішній, засклений, протипожежний - EI60, скло армоване (ДЗС- 7)	м2	13,5	<u>7846,780</u> 0	0	105932	0	0	0	0
789	C123-202 варіант 9	Дверний блок зовнішній, засклений, протипожежний - EI60, скло армоване (ДЗС- 8)	м2	2,9	<u>7846,780</u> 0	0	22756	0	0	0	0
790	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,112	<u>21117,910</u> 18063,78	<u>1506,660</u> 335,86	2365	2023	<u>169</u> 38	<u>235,42000</u> 3,5100	<u>26,370</u> 0,39
791	C123-220 варіант 3	Дверний блок зовнішній, засклений, двостулковий, металевий, скло армоване (ДЗС-5)	м2	11,2	<u>5318,690</u> 0	0	59569	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 24							994934	22701	<u>1733</u> 523		<u>316,490</u> 5,53
Разом будівельні роботи, грн.							994934				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							970500				
всього заробітна плата, грн.							23224				
Загальновиробничі витрати, грн.							13326				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4458				
Всього будівельні роботи, грн.							1008260				

Всього по розділу 24							1008260				
Розділ 25. Скління фасаду											
792	КБ10-20-4	Заповнення прорізів готовими вітражами площею більше 3 м2 з в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,5379	<u>6697,200</u> 6650,19	0	3602	3577	0	<u>86,67000</u> 0	<u>46,620</u> 0
793	& C123-19- 51 варіант 3	Скління фасадне	м2	53,79	<u>7260,450</u> 0	0	390540	0	0	0	0

794	& C1632-102-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	11,56485	<u>209,290</u>	0	2420	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
795	& C1545-43-6-Ц	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	150	<u>8,580</u>	0	1287	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
796	C1632-102 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	5,27142	<u>264,560</u>	0	1395	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 25							399244	3577	0		46,620
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							399244				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							395667				
всього заробітна плата, грн.							3577				
Загальновиробничі витрати, грн.							1979				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							645				
Всього будівельні роботи, грн.							401223				

Всього по розділу 25							401223				
Розділ 26. Естрада актового залу											
797	КБ8-7-3	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих для естради	1 м3	1,2	<u>5113,880</u>	<u>252,680</u>	6137	1144	<u>303</u>	<u>12,08000</u>	<u>14,50</u>
					953,72	54,18			65	0,5662	0,68
798	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	1,134	<u>21741,570</u>	<u>57,950</u>	24655	5260	<u>66</u>	<u>61,39000</u>	<u>69,620</u>
					4638,63	12,92			15	0,1350	0,15
799	& C112-43-2-В1 варіант 1	Брус 50x150	м3	0,45	<u>6867,170</u>	0	3090	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
800	& C112-43-2-В1 варіант 2	Брус 80x80	м3	0,576	<u>6867,170</u>	0	3955	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
801	& C112-43-2-В1 варіант 3	Брус 30x120	м3	0,108	<u>6867,170</u>	0	742	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
802	КБ11-12-1	Укладання лаг на цегляні стовпчики	100м2	0,344	<u>10698,630</u>	0	3680	1587	0	<u>70,63000</u>	<u>24,30</u>
					4614,26	0			0	0	0
803	C112-113 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 37 мм	м3	1,485	<u>14823,170</u>	0	22012	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
804	КБ10-35-2	Улаштування сходів з естради	м2	2,7	<u>480,200</u>	0	1297	1297	0	<u>6,45000</u>	<u>17,420</u>
					480,20	0			0	0	0
805	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід товщина 44	м3	0,35	<u>14823,170</u>	0	5188	0	0	0	0

	варіант 2	мм				0	0			0	0	0
		Покриття естради дивитись підлоги Тип 5										
		Разом прямі витрати по розділу 26					70756	9288	369			125,840
									80			0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					70756					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61099					
		всього заробітна плата, грн.					9368					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5296					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,2					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1753					
		Всього будівельні роботи, грн.					76052					

		Всього по розділу 26					76052					
		Розділ 27. Опорядження внутрішнє										
806	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	23,1957	<u>17767,380</u>	<u>214,220</u>	412127	231370	<u>4969</u>	<u>132,01000</u>	<u>3062,060</u>	
					9974,68	175,33			4067	2,7071	62,79	
807	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	47,05	<u>16010,420</u>	<u>208,290</u>	753290	393793	<u>9800</u>	<u>112,42000</u>	<u>5289,360</u>	
					8369,67	170,48			8021	2,6322	123,85	
808	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,2993	<u>36316,520</u>	<u>197,230</u>	83503	47339	<u>453</u>	<u>260,78000</u>	<u>599,610</u>	
					20588,58	164,38			378	2,1423	4,93	
809	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	10,193	<u>18992,890</u>	<u>34,740</u>	193595	187349	<u>354</u>	<u>255,67000</u>	<u>2606,040</u>	
					18380,12	28,96			295	0,3774	3,85	
810	С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1029,5	<u>670,300</u>	<u>0</u>	690074	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
811	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	5300,4	<u>20,910</u>	<u>0</u>	110831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
812	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	335,19	<u>85,170</u>	<u>0</u>	28548	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
813	& С111-640-1	Пластмассовые крестики для укладки плитки	шт	5342	<u>0,180</u>	<u>0</u>	962	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
814	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	25,4343	<u>5371,040</u>	<u>5,110</u>	136609	119296	<u>130</u>	<u>63,00000</u>	<u>1602,360</u>	
					4690,35	4,26			108	0,0555	1,41	
815	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"],	100 м2	25,4343	<u>1076,860</u>	<u>2,040</u>	27389	24995	<u>52</u>	<u>13,20000</u>	<u>335,730</u>	

824	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,52	<u>14606,710</u>	<u>0</u>	36809	6214	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>84,420</u>
					2465,94	0			0	0	0
825	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з екструдованого пінополістиролу стін фундаменту прямокутних	1 м3	25,2	<u>3086,090</u>	<u>0</u>	77769	55353	<u>0</u>	<u>29,07000</u>	<u>732,560</u>
					2196,53	0			0	0	0
826	& С114-48-12 варіант 1	Екструзійний пінополістерол Europlex 100 мм	м2	252	<u>143,930</u>	<u>0</u>	36270	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
827	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	2,52	<u>3665,040</u>	<u>0</u>	9236	9236	<u>0</u>	<u>49,79000</u>	<u>125,470</u>
					3665,04	0			0	0	0
828	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	2,52	<u>1729,100</u>	<u>0</u>	4357	4357	<u>0</u>	<u>23,49000</u>	<u>59,190</u>
					1729,10	0			0	0	0
829	& С114-48-12 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 16	м2	289,8	<u>44,830</u>	<u>0</u>	12992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
830	& С114-48-12 варіант 4	ПВХ-мембрана Vinitex	м2	289,8	<u>231,650</u>	<u>0</u>	67132	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
831	& С114-48-12 варіант 3	Іглопробивний геотекстиль Tipptex BS 25	м2	289,8	<u>64,210</u>	<u>0</u>	18608	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 28							263173	75160	<u>0</u>		<u>1001,640</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							263173				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							188013				
всього заробітна плата, грн.							75160				
Загальновиробничі витрати, грн.							38966				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11501				
Всього будівельні роботи, грн.							302139				

Всього по розділу 28							302139				
Розділ 29. Зовнішнє оздоблення											
832	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних шиштурвань трубчастих висотою	100м2 вп	29,2	<u>8411,500</u>	<u>0</u>	245616	88568	<u>0</u>	<u>45,42000</u>	<u>1326,260</u>

		мостерних рштуваннях трухастих експертів до 16 м для інших оздоблювальних робіт			3033,15	0			0	0	0
833	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	29,2	<u>36280,900</u>	0	1059402	977585	0	<u>417,86000</u>	<u>12201,510</u>
					33478,94	0			0	0	0
834	& С111-132-8	Дюбель	шт	322	<u>1,430</u>	0	460	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
835	& С111-155-1-160	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	23594	<u>2,810</u>	0	66299	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
836	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	96,36	<u>8,400</u>	0	809	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
837	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	35040	<u>10,020</u>	0	351101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
838	С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	7884	<u>25,810</u>	0	203486	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
839	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	496,4	<u>136,910</u>	0	67962	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
840	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	3358	<u>5,660</u>	0	19006	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
841	С1550-32	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	кг	1465,84	<u>190,260</u>	0	278891	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
842	& С114-6-У-18	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	312,44	<u>4040,830</u>	0	1262517	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
843	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,88	<u>44575,920</u>	0	128379	110961	0	<u>480,88000</u>	<u>1384,930</u>
					38528,11	0			0	0	0
844	& С111-155-1-160	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	1749	<u>2,810</u>	0	4915	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
845	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1478,16	<u>10,020</u>	0	14811	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
846	С111-2012-4	Штукатурка декоративна (камінцева) Ceresit СТ 137	кг	792	<u>25,810</u>	0	20442	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
847	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	48,96	<u>136,910</u>	0	6703	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
848	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	368,64	<u>5,660</u>	0	2087	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
849	С1550-32	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	кг	144,576	<u>190,260</u>	0	27507	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
850	& С114-6-У-18	Плити теплоізоляційні мінераловатні	м3	20,16	<u>4040,830</u>	0	81463	0	0	0	0

~	варіант 1			0	0		0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 29	3841856	1177114	0		14912,70		
					0		0		
		Разом будівельні роботи, грн.	3841856						
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2664742						
		всього заробітна плата, грн.	1177114						
		Загальновиробничі витрати, грн.	640728						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1789,52						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	206458						
		Всього будівельні роботи, грн.	4482584						

		Всього по розділу 29	4482584						
		Разом прямі витрати по кошторису	52715804	5550493	1973960		76957,010		
					383294		4439,26		
		Разом будівельні роботи, грн.	52715804						
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	45191351						
		всього заробітна плата, грн.	5933787						
		Загальновиробничі витрати, грн.	3375274						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9720						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1121389						
		Всього будівельні роботи, грн.	56091078						

		Всього по кошторису	56091078						
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	91116,27						
		Кошторисна заробітна плата, грн.	7055176						

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ЕО. Школа.
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3993,552 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,54379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 945,582 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Світлотехнічне обладнання									
1	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп світлодіодних для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	3,77	<u>9632,810</u>	<u>3088,600</u>	36316	23547	<u>11644</u>	<u>81,40000</u>	<u>306,880</u>
					6245,82	1963,96			7404	26,2416	98,93
2	C1547-7 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт	шт	230	<u>1408,060</u>	0	323854	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	C1547-7 варіант 2	Світильник для шкільної дошки 30Вт	шт	10	<u>1395,450</u>	0	13955	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	C1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний 70Вт	шт	60	<u>1820,450</u>	0	109227	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	C1547-7 варіант 8	Світильник світлодіодний загального освітлення накладний зі світлодіодним джерелом світла 13Вт, IP 55	шт	14	<u>1750,450</u>	0	24506	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	C1547-7 варіант 4	Світильник світлодіодний для спортивної зали, 60Вт, IP 40	шт	44	<u>2220,450</u>	0	97700	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	C1547-7 варіант 7	Світильник - показник "Вихід" Світові технології	шт	19	<u>450,450</u>	0	8559	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 1					614117	23547	11644		306,880
									7404		98,93
		Разом будівельні роботи, грн.					614117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					578926				
		всього заробітна плата, грн.					30951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4541				
		Всього будівельні роботи, грн.					630046				

		Всього по розділу 1					630046				
		Розділ 2. Щити. Електрообладнання									
8	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1837,240	554,560	1837	793	555	10,33000	10,330
					792,62	92,49			92	0,9835	0,98
9	1517-1878	Пристрій автоматичний УРМ-3ФУ1,УРМ-35Д, УТЗ-БВ,ПР4-1М,ПР4,УВР-1А1,УВР-1А2,УВР-1П1,УВР-1П2,УВР-1АМ,УТЗ-ТАК,УТЗ-1А, УТЗ-1П	шт	1	256,210	0	256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КМ39-37-13	Установлення на стіні та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-3067-54 УЗ.1	пристрій	2	2265,390	89,810	4531	2692	180	18,94000	37,880
					1345,88	5,96			12	0,0826	0,17
11	1517-1247	Шафи сталеві для пунктів розподільних серії ПР-24Н 1300х1100х350мм	шт	1	2864,340	0	2864	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	4	4277,060	0	17108	16152	0	50,40000	201,60
					4038,05	0			0	0	0
13	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп Х запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8УЗ	шт	1	3081,160	0	3081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп Х запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8УЗ	шт	1	3081,160	0	3081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп Х запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8УЗ	шт	1	3081,160	0	3081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

16	1517-2070	Шафа розподільна силова габарит 2,схема 8,струм рубильника на введенні 400а кількість груп X запобіжний струм 5х100А-2х250а 1600х700х350мм СПМ 75-8УЗ	шт	1	<u>3081,160</u>	<u>0</u>	3081	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КМ8-530-2	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>1144,060</u>	<u>26,400</u>	1144	329	<u>26</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					328,80	4,03			4	0,0465	0,05
18	1504-4548-12	Пускач електромагнітний нереверсивний з приставкою ПКЛ-2204	шт	1	<u>1421,920</u>	<u>0</u>	1422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	6	<u>598,540</u>	<u>169,970</u>	3591	1429	<u>1020</u>	<u>3,20000</u>	<u>19,20</u>
					238,24	34,60			208	0,3628	2,18
20	290220-2062	Бокс для вимикачей електроводонагрівачів, на 2 модуля, ІР30 КМПн 2/2	шт	6	<u>247,530</u>	<u>0</u>	1485	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
21	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	6	<u>1804,310</u>	<u>150,940</u>	10826	8577	<u>906</u>	<u>19,20000</u>	<u>115,20</u>
					1429,44	5,59			34	0,0756	0,45
22	1516-11008	Обмежувач напруги УЗИП 1+2	шт	6	<u>488,400</u>	<u>0</u>	2930	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							60318	29972	<u>2687</u>		<u>389,010</u>
									350		3,83
Разом устаткування, грн.							21281				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							837				
Всього устаткування, грн.							22118				
Разом будівельні роботи, грн.							39037				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6378				
всього заробітна плата, грн.							30322				
Загальновиробничі витрати, грн.							14630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3931				
Всього будівельні роботи, грн.							53667				

Всього по розділу 2							75783				
Розділ 3. Електронастановні вироби											
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,37	<u>21781,650</u>	<u>832,320</u>	29841	20171	<u>1140</u>	<u>207,20000</u>	<u>283,860</u>
					14723,63	687,74			942	9,7940	13,42
24	С1547-6	Вимикач однополюсний двоклавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В	шт	58	<u>260,340</u>	<u>0</u>	15100	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

25	C1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавiшний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	73	<u>260,340</u> 0	0	19005	0	0	0	0	0
26	C1547-6 варіант 10	Вимикач однополюсний клавiшний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 3 ланцюги	шт	6	<u>260,340</u> 0	0	1562	0	0	0	0	0
27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,78	<u>5158,400</u> 1834,45	0	4024	1431	0	<u>27,82000</u>	<u>21,70</u>	0
28	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	50	<u>160,790</u> 0	0	8040	0	0	0	0	0
29	1504-17001 варіант 2	Блок розеток (3шт)для підключення комп-ї техніки	шт	24	<u>160,790</u> 0	0	3859	0	0	0	0	0
30	1504-17001 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В в захищеному виконанні	шт	4	<u>160,790</u> 0	0	643	0	0	0	0	0
31	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	44,6	<u>3043,480</u> 2584,10	0	135739	115251	0	<u>36,80000</u>	<u>1641,280</u>	0
32	1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	260	<u>181,540</u> 0	0	47200	0	0	0	0	0
33	1504-17243 варіант 4	Коробка установча У272	шт	4080	<u>215,200</u> 0	0	878016	0	0	0	0	0
34	1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	120	<u>242,740</u> 0	0	29129	0	0	0	0	0
35	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>558,900</u> 138,48	<u>28,880</u> 9,49	1118	277	<u>58</u> 19	<u>1,86000</u> 0,1127	<u>3,720</u> 0,23	0
36	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>565,160</u> 0	0	1130	0	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							1174406	137130	1198		1950,560	
Разом будівельні роботи, грн.							1174406		961		13,65	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1036078					
всього заробітна плата, грн.							138091					
Загальновиробничі витрати, грн.							74365					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							190,52					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21981					
Всього будівельні роботи, грн.							1248771					

Всього по розділу 3							1248771					

Розділ 4. Кабельна продукція											
37	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	86,18	<u>4285,550</u> 2210,99	<u>1130,420</u> 242,39	369329	190543	<u>97420</u> 20889	<u>30,40000</u> 2,5330	<u>2619,870</u> 218,29
38	C1545-64 варіант 18	Провід з мідними жилами пер. 1x2,5 мм2, ПВнгд	1000м	2,7	<u>7167,950</u> 0	<u>0</u> 0	19353	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	C1545-64 варіант 19	Провід з мідними жилами пер. 1x4 мм2, ПВнгд	1000м	1,345	<u>11247,950</u> 0	<u>0</u> 0	15128	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	C1545-64 варіант 20	Провід з мідними жилами пер. 1x6 мм2, ПВнгд	1000м	0,125	<u>17087,950</u> 0	<u>0</u> 0	2136	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
41	C153-18 варіант 1	Провід з мідними жилами пер. 1x35 мм2 ПВнгд	1000м	0,6	<u>195384,650</u> 0	<u>0</u> 0	117231	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	C153-22 варіант 1	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димнеутворюючий, переріз 5x1,5 мм2 ППВнгд	1000м	0,12	<u>20739,920</u> 0	<u>0</u> 0	2489	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
43	C153-21 варіант 1	Провід установчий, плоский, з мідною жилою з ПВХ ізоляцією, не горючий, димнеутворюючий, переріз 4x1,5 мм2 ППВнгд	1000м	3,28	<u>17696,970</u> 0	<u>0</u> 0	58046	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
44	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	10,85	<u>4285,550</u> 2210,99	<u>1130,420</u> 242,39	46498	23989	<u>12265</u> 2630	<u>30,40000</u> 2,5330	<u>329,840</u> 27,48
45	C1545-64 варіант 27	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3x1,5кв.мм (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,8	<u>50207,950</u> 0	<u>0</u> 0	40166	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
46	C1545-64 варіант 28	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 3x2,5кв.мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,11	<u>60167,950</u> 0	<u>0</u> 0	6618	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
47	C1545-64 варіант 37	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 5x4кв.мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,04	<u>108367,950</u> 0	<u>0</u> 0	4335	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
48	C1545-64 варіант 30	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 90хв, 5x10кв.мм (N)НХН FE 180/E90	1000м	0,115	<u>183367,950</u> 0	<u>0</u> 0	21087	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
49	C1545-64 варіант 29	Кабель з мідними жилами, з вогнестійкістю 30хв, 3x2,5кв.мм (N)НХН FE 180/E30	1000м	0,02	<u>53167,950</u> 0	<u>0</u> 0	1063	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							703479	214532	<u>109685</u> 23519		<u>2949,710</u> 245,77
Разом будівельні роботи, грн.							703479				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							379262				
всього заробітна плата, грн.							238051				
Загальновиробничі витрати, грн.							124107				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							309,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35761				
Всього будівельні роботи, грн.							827586				

287.77

		Всього по розділу 5					775118				
		Розділ 6. Заземлення									
61	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9894,080</u>	<u>3570,180</u>	2968	244	<u>1071</u>	<u>11,20000</u>	<u>3,360</u>
					814,58	472,80			142	5,9269	1,78
62	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,4	<u>13223,290</u>	<u>431,310</u>	5289	838	<u>173</u>	<u>28,80000</u>	<u>11,520</u>
					2094,62	59,62			24	0,6441	0,26
63	& С1-1-22-5	Сталь смугова 40х4 мм	м	40	<u>583,950</u>	<u>0</u>	23358	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,5	<u>4803,080</u>	<u>364,810</u>	2402	931	<u>182</u>	<u>25,60000</u>	<u>12,80</u>
					1861,89	45,36			23	0,4951	0,25
65	& С1-1-22-5 варіант 1	Сталь смугова 25х4 мм	м	50	<u>504,900</u>	<u>0</u>	25245	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
66	КМ8-309-2	Монтаж тримача	шт	1	<u>221,860</u>	<u>0</u>	222	222	<u>0</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
					221,86	0			0	0	0
67	& 1504-17125-15 варіант 1	Затиск болтовий ЗЗК	шт	1	<u>48,150</u>	<u>0</u>	48	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					59532	2235	1426		30,880
									189		2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					59532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55871				
		всього заробітна плата, грн.					2424				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372				
		Всього будівельні роботи, грн.					60809				

		Всього по розділу 6					60809				
		Розділ 7. Обогрев водостоків									
68	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	2	<u>4277,060</u>	<u>0</u>	8554	8076	<u>0</u>	<u>50,40000</u>	<u>100,80</u>
					4038,05	0			0	0	0

69	1517-2070 варіант 19	Щит розподільчий втопленого, модульного виконання на 12 модулів, ІР31, у комплекті 1-о полюсний автоматичний вимикач на ввіді ВА47-29-1р; Ір=10А - 1шт -2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=6А, 30мА - 2шт; -1-полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1р р=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 2шт; терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці 1 комплект	шт	1	<u>4858,100</u>	<u>0</u>	4858	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
70	1517-2070 варіант 20	Щит розподільчий навісного, модульного виконання на 36 модулів, ІР31, у комплекті: 3-х полюсний автоматичний вимикач на ввіді ВА47-29-3р; Ір=20А - 1шт ;2-х полюсний диференційний автоматичний вимикач АВДТ 32-С20 (ПЗВ) Ір=10А, 30мА - 8шт;1- полюсний автоматичний вимикач ВА47-63 -1рІр=6А - 1шт;модульний контактор ESB 20-20, U=220В, Ір=16А - 8шт;терморегулятор с блоком живлення ETOR 2 на DIN рейці - 1 комплект	шт	1	<u>6993,100</u>	<u>0</u>	6993	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
71	КМ8-818-6	Монтаж датчиків	шт	3	<u>2890,140</u>	<u>3,320</u>	8670	5600	<u>10</u>	<u>6,89000</u>	<u>20,670</u>
					1866,62	0,71			2	0,0075	0,02
72	1704-20528 варіант 1	Датчик температури	шт	1	<u>9197,500</u>	<u>0</u>	9198	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
73	1704-20528 варіант 2	Датчик води	шт	1	<u>9197,500</u>	<u>0</u>	9198	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
74	1704-20528 варіант 3	Датчик опадів	шт	1	<u>9197,500</u>	<u>0</u>	9198	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
75	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,72	<u>2390,090</u>	<u>372,370</u>	28012	13638	<u>4364</u>	<u>16,00000</u>	<u>187,520</u>
					1163,68	79,84			936	0,8344	9,78
76	С151-1 варіант 1	Кабель нагрівальний WOKS 30Т	1000м	0,441	<u>152049,820</u>	<u>0</u>	67054	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
77	С1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,466	<u>15057,950</u>	<u>0</u>	7017	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
78	С1545-64 варіант 40	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким	1000м	0,165	<u>22357,950</u>	<u>0</u>	3689	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		димогозовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 2,5 мм2 ВВнгд			0	0			0	0	0
79	C1545-64 варіант 38	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією та оболонкою з ПВХ пластиката зниженої горючості з низьким димогозовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ перетином 4х 1,0 мм2 КВВГГнгд-LS	1000м	0,1	<u>19857,950</u>	<u>0</u>	1986	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	6,31	<u>2885,330</u>	<u>106,390</u>	18206	10239	<u>671</u>	<u>23,98000</u>	<u>151,310</u>
					1622,73	22,81			144	0,2384	1,5
81	C113-1437-11A варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	470,66	<u>16,260</u>	<u>0</u>	7653	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
82	C113-1439-1 варіант 1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, ДКС	м	166,65	<u>19,490</u>	<u>0</u>	3248	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,24	<u>3043,480</u>	<u>0</u>	730	620	<u>0</u>	<u>36,80000</u>	<u>8,830</u>
					2584,10	0			0	0	0
84	1504-17243 варіант 3	Коробка комутаційна	шт	24	<u>181,540</u>	<u>0</u>	4357	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	550101-15 варіант 1	Затискачі для кабелю у жолобу на 1 нитку з тросом	шт	100	<u>421,080</u>	<u>0</u>	42108	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	550101-15 варіант 2	Затискачі для кабелю у водостоку на 1 нитку	шт	240	<u>421,080</u>	<u>0</u>	101059	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	C126-1279 варіант 2	Заделка кінцева	шт	21	<u>56,800</u>	<u>0</u>	1193	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	C1545-71 варіант 2	Підвіс для тросу	шт	25	<u>168,620</u>	<u>0</u>	4216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	C1545-101 варіант 3	Трос, діам. 3мм	100м	2,4	<u>293,190</u>	<u>0</u>	704	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	C1545-71 варіант 3	Зажим для тросу	шт	25	<u>33,000</u>	<u>0</u>	825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	C1545-101 варіант 1	Полоса кріпл 1,5х1,5ммЦ	100м	0,52	<u>454,980</u>	<u>0</u>	237	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							348963	38173	<u>5045</u>	<u>469,130</u>	
									1082		11,3
Разом устаткування, грн.							182612				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7169				
Всього устаткування, грн.							189781				
Разом будівельні роботи, грн.							166351				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							123133				
всього заробітна плата, грн.							39255				

		Загальновиробничі витрати, грн.	19308				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	46,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5416				
		Всього будівельні роботи, грн.	185659				

		Всього по розділу 7	375440				
		Разом прямі витрати по кошторису	3543068	754884	214024		10701,510
					54703		663,54
		Разом устаткування, грн.	203893				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	8006				
		Всього устаткування, грн.	211899				
		Разом будівельні роботи, грн.	3339175				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2370267				
		всього заробітна плата, грн.	809587				
		Загальновиробничі витрати, грн.	442480				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1178,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	135995				
		Всього будівельні роботи, грн.	3781655				

		Всього по кошторису	3993552				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	12543,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	945582				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ВК. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1230,419 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,79247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 219,852 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання сантехнічне											
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,1	<u>4305,680</u>	<u>106,390</u>	13348	8308	<u>330</u>	<u>36,41000</u>	<u>112,870</u>
					2680,14	22,81			71	0,2384	0,74
2	С130-905	Унітаз керамічний компакт "КОЛО" в комплекті з керамічним бачком і кружком	шт	31	<u>3038,500</u>	<u>0</u>	94194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3,4	<u>2711,500</u>	<u>53,200</u>	9219	8095	<u>181</u>	<u>31,98000</u>	<u>108,730</u>
					2380,91	11,41			39	0,1192	0,41
4	С130-653	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 600х500х150 мм	комплект	34	<u>3815,730</u>	<u>0</u>	129735	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С130-616	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	34	<u>2225,880</u>	<u>0</u>	75680	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,8	<u>1535,330</u>	<u>73,140</u>	1228	912	<u>59</u>	<u>16,24000</u>	<u>12,990</u>
					1140,37	15,68			13	0,1639	0,13

7	C130-539 варіант 1	Душова кабіна, компл. розмір 900х900 мм	шт	8	<u>11482,760</u>	<u>0</u>	91862	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8	C130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	8	<u>625,310</u>	<u>0</u>	5002	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					420268	17315	570		234,590
		Разом будівельні роботи, грн.					420268		123		1,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					402383				
		всього заробітна плата, грн.					17438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9644				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2857				
		Всього будівельні роботи, грн.					429912				

		Всього по розділу 1					429912				
Розділ 2. Водопровід В1											
9	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	<u>22140,980</u>	<u>2756,070</u>	3543	2383	<u>441</u>	<u>200,08000</u>	<u>32,010</u>
					14895,96	1424,23			228	20,0030	3,2
10	C113-1357 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 63х8,6 мм	м	15,1	<u>284,790</u>	<u>0</u>	4300	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>20847,770</u>	<u>2771,540</u>	8339	5958	<u>1109</u>	<u>200,08000</u>	<u>80,030</u>
					14895,96	1424,93			570	20,0130	8,01
12	C113-1356 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній діаметр 50х6,9 мм	м	37,8	<u>269,800</u>	<u>0</u>	10198	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,22	<u>21318,680</u>	<u>1287,820</u>	4690	3817	<u>283</u>	<u>229,60000</u>	<u>50,510</u>
					17348,58	627,31			138	8,7930	1,93
14	C113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU" зовнішній	м	20,6	<u>193,120</u>	<u>0</u>	3978	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Варіант 1	Редукційний трубопровід, зовнішній діаметр 40x5,5 мм			0	0			0	0	0
15	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	<u>16205,180</u>	<u>1097,080</u>	4051	3253	<u>274</u>	<u>172,20000</u>	<u>43,050</u>
					13011,43	512,06			128	7,1453	1,79
16	C113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 32x4,4 мм	м	23,5	<u>128,730</u>	0	3025	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4	<u>19461,060</u>	<u>1770,330</u>	7784	6394	<u>708</u>	<u>211,56000</u>	<u>84,620</u>
					15985,47	879,14			352	12,3113	4,92
18	C113-1353 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 25x3,5 мм	м	37,2	<u>82,510</u>	0	3069	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,98	<u>25397,330</u>	<u>2777,110</u>	50287	40239	<u>5499</u>	<u>268,96000</u>	<u>532,540</u>
					20322,62	1429,62			2831	20,0583	39,72
20	C113-1352 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 20x2,8 мм	м	143,8	<u>51,400</u>	0	7391	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	C113-1352 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 16x2,0 мм	м	34,2	<u>51,400</u>	0	1758	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	<u>171,330</u>	<u>13,300</u>	171	104	<u>13</u>	<u>1,48000</u>	<u>1,480</u>
					103,93	2,85			3	0,0298	0,03
23	C1630-2014 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 50 мм	шт	1	<u>2107,120</u>	0	2107	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>306,290</u>	<u>61,710</u>	306	175	<u>62</u>	<u>2,41000</u>	<u>2,410</u>
					175,28	7,04			7	0,0776	0,08
25	C1630-2012 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 32 мм	шт	1	<u>1760,090</u>	0	1760	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	68	<u>269,390</u>	<u>19,570</u>	18319	11919	<u>1331</u>	<u>2,41000</u>	<u>163,880</u>
					175,28	0,73			50	0,0098	0,67

27	C1630-2011 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 25 мм	шт	4	<u>1274,100</u> 0	0	5096	0	0	0	0	0
28	C1630-2010 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 20 мм	шт	9	<u>1201,390</u> 0	0	10813	0	0	0	0	0
29	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 15 мм	шт	55	<u>946,530</u> 0	0	52059	0	0	0	0	0
30	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	шт	9	<u>66,440</u> 37,02	0	598	333	0	<u>0,49000</u>	<u>4,410</u>	0
31	C1630-24 варіант 1	Кран поливальний для холодної води діаметр 15 мм	шт	7	<u>132,510</u> 0	0	928	0	0	0	0	0
32	C1630-26 варіант 2	Кран поливальний для холодної води діаметр 25 мм	шт	2	<u>183,370</u> 0	0	367	0	0	0	0	0
33	C113-1790 варіант 1	Підводки до приладів для холодної води, діаметр 15 мм	шт	73	<u>92,670</u> 0	0	6765	0	0	0	0	0
34	& C111-88-1 варіант 1	Гайка з'єднувальна рукавна ф25мм	шт	2	<u>49,600</u> 0	0	99	0	0	0	0	0
35	& C113-1467-17	Шланг гумовий ф25 мм	м	40	<u>9,670</u> 0	0	387	0	0	0	0	0
36	C113-1783 варіант 1	Перехід діам. ф50-ф40 мм	шт	1	<u>127,030</u> 0	0	127	0	0	0	0	0
37	C113-1790 варіант 2	Перехід . діам. ф40-ф32 мм	шт	1	<u>87,620</u> 0	0	88	0	0	0	0	0
38	C113-1790 варіант 4	Перехід . діам. ф32-ф25 мм	шт	1	<u>67,220</u> 0	0	67	0	0	0	0	0
39	KB16-10-1	Прокладання гильзы діаметром до 40 мм	100м	0,04	<u>8440,960</u> 6852,54	<u>1251,580</u> 74,83	338	274	<u>50</u> 3	<u>90,69000</u> 0,9062	<u>3,630</u> 0,04	0
40	C113-130 варіант 2	Гильза сталева діаметр 25 мм	м	4	<u>64,850</u> 0	0	259	0	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							213067	74849	<u>9770</u> 4310		<u>998,570</u> 60,39	
Разом будівельні роботи, грн.							213067					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							128448					
всього заробітна плата, грн.							79159					
Загальновиробничі витрати, грн.							43496					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							111,19					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12826					
Всього будівельні роботи, грн.							256563					

Всього по розділу 2							256563					

Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3, Т4											
41	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	<u>19414,510</u>	<u>1723,780</u>	1165	959	<u>103</u>	<u>211,56000</u>	<u>12,690</u>
					15985,47	869,16			52	12,2070	0,73
42	C113-1353 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 25х3,5 мм	м	5,6	<u>82,510</u>	<u>0</u>	462	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,58	<u>25350,790</u>	<u>2730,570</u>	65405	52432	<u>7045</u>	<u>268,96000</u>	<u>693,920</u>
					20322,62	1419,64			3663	19,9540	51,48
44	C113-1352 варіант 3	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 20х2,8 мм	м	197,8	<u>51,400</u>	<u>0</u>	10167	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	C113-1352 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі гарячої води Rautitan his "REHAU", зовнішній діаметр 16х2,0 мм	м	34,2	<u>51,400</u>	<u>0</u>	1758	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	29	<u>269,390</u>	<u>19,570</u>	7812	5083	<u>568</u>	<u>2,41000</u>	<u>69,890</u>
					175,28	0,73			21	0,0098	0,28
47	C1630-2010 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 20 мм	шт	6	<u>1201,390</u>	<u>0</u>	7208	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові фланцеві "JAFAR", діаметр 15 мм	шт	23	<u>946,530</u>	<u>0</u>	21770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	шт	7	<u>2294,840</u>	<u>0</u>	16064	259	<u>0</u>	<u>0,49000</u>	<u>3,430</u>
					37,02	0			0	0	0
50	C1630-24 варіант 2	Кран поливальний для гарячої води діаметр 15 мм	шт	7	<u>132,510</u>	<u>0</u>	928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	C113-1790 варіант 1	Підводки до приладів для холодної води, діаметр 15 мм	шт	44	<u>92,670</u>	<u>0</u>	4077	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
52	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	<u>3327,280</u>	<u>225,300</u>	6655	3160	<u>451</u>	<u>21,98000</u>	<u>43,960</u>
					1580,14	35,70			71	0,3819	0,76
53	& 1514-4037-14 варіант 2	Ел. водонагрівач 50 л.	шт	1	<u>14601,770</u>	<u>0</u>	14602	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
54	& 1514-4037-14 варіант 1	Ел. водонагрівач 100 л.	шт	1	<u>29461,130</u>	<u>0</u>	29461	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	КБ18-5-2	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 2 м3	шт	1	<u>4423,360</u>	<u>323,110</u>	4423	2417	<u>323</u>	<u>33,62000</u>	<u>33,620</u>
					2416,94	54,67			55	0,5815	0,58

56	& 1514-4037-14 варіант 3	Ел. водонагрівач 160 л.	шт	1	<u>38041,370</u> 0	<u>0</u> 0	38041	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 3					229998	64310	8490		857,510
		Разом будівельні роботи, грн.					229998		3862		53,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157198				
		всього заробітна плата, грн.					68172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10805				
		Всього будівельні роботи, грн.					266959				

		Всього по розділу 3					266959				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
57	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,94	<u>26425,300</u> 7349,20	<u>26,180</u> 5,72	24840	6908	<u>25</u> 5	<u>95,78000</u> 0,0598	<u>90,030</u> 0,06
58	C130-1199 варіант 2	Труби для каналізації "REHAU", діаметр 50 мм	м	94	<u>189,670</u> 0	<u>0</u> 0	17829	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
59	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,7	<u>72825,750</u> 7046,88	<u>52,560</u> 11,43	123804	11980	<u>89</u> 19	<u>91,84000</u> 0,1195	<u>156,130</u> 0,2
60	C1630-1 варіант 2	Труби для каналізації "REHAU", діаметр 110 мм	м	170	<u>219,160</u> 0	<u>0</u> 0	37257	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
61	C113-1478 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм "REHAU"	шт	9	<u>148,190</u> 0	<u>0</u> 0	1334	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
62	C113-1478 варіант 2	Прочистка діам 50мм "REHAU"	шт	24	<u>100,250</u> 0	<u>0</u> 0	2406	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
63	C113-1479 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	9	<u>196,230</u> 0	<u>0</u> 0	1766	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
64	C113-1478 варіант 3	Ревізія діам. 50 мм "REHAU"	шт	5	<u>208,590</u> 0	<u>0</u> 0	1043	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
65	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>6659,980</u> 555,02	<u>13,300</u> 2,85	3996	333	<u>8</u> 2	<u>7,54000</u> 0,0298	<u>4,520</u> 0,02
66	КБ16-19-4	Установлення клапанів	шт	2	<u>686,920</u> 510,50	<u>35,540</u> 1,32	1374	1021	<u>71</u> 3	<u>7,27000</u> 0,0178	<u>14,540</u> 0,04
67	C113-2302 варіант 3	Клапан зворотньої вентиляції ф110 "HL"	шт	2	<u>816,080</u> 0	<u>0</u> 0	1632	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

68	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі , діаметр 150 мм, (гільза)	м	4,5	<u>519,050</u> 0	<u>0</u> 0	2336	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	C113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 80 мм, (гільза)	м	1	<u>307,460</u> 0	<u>0</u> 0	307	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
70	КБ24-11-3	Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром до 200 мм	шт	1	<u>3888,980</u> 941,46	<u>2706,060</u> 350,56	3889	941	<u>2706</u> 351	<u>11,59000</u> 3,7448	<u>11,590</u> 3,74
71	C1630-675 варіант 1	Сальник набивний, діаметр 165 мм	шт	1	<u>1625,520</u> 0	<u>0</u> 0	1626	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	КБ7-31-5	Установлення в спорудах прямокутних лотків перерізом до 0,2 м2	100м3	0,027	<u>277161,920</u> 82066,11	<u>118444,560</u> 31794,88	7483	2216	<u>3198</u> 858	<u>1168,70000</u> 369,8136	<u>31,550</u> 9,98
73	& C119-315-9 варіант 2	Водонепроникнений канал з монолітного залізобетону 150x150 мм	м	10	<u>255,900</u> 0	<u>0</u> 0	2559	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	& C119-315-9 варіант 1	Канал з монолітного залізобетону 150x150 мм	м	110	<u>255,900</u> 0	<u>0</u> 0	28149	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							263630	23399	<u>6097</u> 1238		<u>308,360</u> 14,04
Разом будівельні роботи, грн.							263630				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							234134				
всього заробітна плата, грн.							24637				
Загальновиробничі витрати, грн.							13355				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3958				
Всього будівельні роботи, грн.							276985				

Всього по розділу 4							276985				
Разом прямі витрати по кошторису							1126963	179873	<u>24927</u> 9533		<u>2399,030</u> 129,54
Разом будівельні роботи, грн.							1126963				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							922163				
всього заробітна плата, грн.							189406				
Загальновиробничі витрати, грн.							103456				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							263,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30446				
Всього будівельні роботи, грн.							1230419				

		Всього по кошторису	1230419			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2792,47			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	219852			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Вентиляція. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2280,308 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,90827 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 144,918 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ1									
1	КБ20-42-2	Установлення камер припливно-витяжних	камера	1	<u>8008,390</u>	<u>188,770</u>	8008	6661	<u>189</u>	<u>94,86000</u>	<u>94,860</u>
					6661,07	23,75			24	0,2594	0,26
2	С130-1 варіант 12	Припливно-витяжна установка в комплекті з вузлом змішування без автоматики GreenSTR-5	шт	1	<u>339455,470</u>	<u>0</u>	339455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	25	<u>144,160</u>	<u>9,650</u>	3604	3155	<u>241</u>	<u>1,82000</u>	<u>45,50</u>
					126,18	0,56			14	0,0080	0,2
4	& С130-602-100 варіант 12	ґрати вентиляційні НГП 500х300 "Вентс"	шт	24	<u>485,790</u>	<u>0</u>	11659	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	& С130-602-100 варіант 13	ґрати вентиляційні зовн. РН700х500 "Вентс"	шт	1	<u>1390,790</u>	<u>0</u>	1391	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	24	<u>296,840</u>	<u>0</u>	7124	4526	<u>0</u>	<u>2,72000</u>	<u>65,280</u>
					188,58	0			0	0	0

7	C130-272 варіант 2	Заслінки KP500x300	шт	24	<u>2979,660</u> 0	0 0	71512	0	0 0	0 0	0 0
8	C130-272 варіант 3	Электропривод наружной заслонки SY5A-230-B "SALDA"	шт	2	<u>2163,660</u> 0	0 0	4327	0	0 0	0 0	0 0
9	C130-272 варіант 4	Электропривод заслонки байпаса "BELIMO"LM24F-SR-TR "SALDA"	шт	1	<u>2463,540</u> 0	0 0	2464	0	0 0	0 0	0 0
10	KB20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,238	<u>227048,300</u> 14034,76	<u>186,690</u> 54,40	54037	3340	<u>44</u> 13	<u>207,40000</u> 0,7310	<u>49,360</u> 0,17
11	KB20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,194	<u>222761,150</u> 10560,58	<u>110,910</u> 27,85	488738	23170	<u>243</u> 61	<u>156,06000</u> 0,3743	<u>342,40</u> 0,82
12	KM10-349-3	Монтаж щита управління	шт	1	<u>4277,060</u> 4038,05	0 0	4277	4038	0 0	<u>50,40000</u> 0	<u>50,40</u> 0
13	1517-2070 варіант 17	Щит управління КА ПВ1 "SALDA"	шт	1	<u>83523,300</u> 0	0 0	83523	0	0 0	0 0	0 0
14	KM8-818-6	Термодатчики	шт	3	<u>2886,820</u> 1866,62	0 0	8660	5600	0 0	<u>6,89000</u> 0	<u>20,670</u> 0
15	C188888-46 варіант 1	Датчик температури зовнішній "SALDA"	шт	1	<u>236,800</u> 0	0 0	237	0	0 0	0 0	0 0
16	C188888-46 варіант 2	Датчик температури каналний (приплив) "SALDA"	шт	1	<u>374,500</u> 0	0 0	375	0	0 0	0 0	0 0
17	C188888-46 варіант 3	Датчики температури каналний (витяжка) "SALDA"	шт	1	<u>370,420</u> 0	0 0	370	0	0 0	0 0	0 0
18	KM11-250-1	Установлення реле	комплект	2	<u>136,180</u> 129,97	0 0	272	260	0 0	<u>1,60000</u> 0	<u>3,20</u> 0
19	1503-7046 варіант 2	Реле перепада тиску "SALDA"	шт	2	<u>2314,720</u> 0	0 0	4629	0	0 0	0 0	0 0
20	KB20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	<u>390,070</u> 173,33	0 0	390	173	0 0	<u>2,50000</u> 0	<u>2,50</u> 0
21	C1630-1771 варіант 5	Клапан вогнезахисний КПВ-2,0-700х400Р "Интеркондиционер"	шт	1	<u>4223,800</u> 0	0 0	4224	0	0 0	0 0	0 0
22	KB20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	<u>453,710</u> 58,98	<u>3,590</u> 0,13	454	59	<u>4</u> 0	<u>0,83000</u> 0,0018	<u>0,830</u> 0
23	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,15	<u>468,370</u> 468,37	0 0	70	70	0 0	<u>6,67000</u> 0	<u>1</u> 0
24	& C111-174-87 варіант 1	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 700х400,з покриттям ALU K-flex	м2	1,5	<u>655,450</u> 0	0 0	983	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 1							1100783	51052	<u>721</u> 112		<u>676</u> 1,45
Разом устаткування, грн.							88152				

		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2688					
		Всього устаткування, грн.					90840					
		Разом будівельні роботи, грн.					1012631					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					960858					
		всього заробітна плата, грн.					51164					
		Загальновиробничі витрати, грн.					26980					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,64					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7805					
		Всього будівельні роботи, грн.					1039611					

		Всього по розділу 1					1130451					
		Розділ 2. П1										
25	KM38-7-3	Монтаж обладнання приточної установки	шт	1	3956,070	1052,210	3956	2124	1052	29,20000	29,20000	
					2123,72	308,34			308	3,6019	3,6019	
26	C130-1 варіант 8	Припливна установка L=736м3/ч,P=350Па, в комплекті зі змішувальним вузлом SkyStar-2	шт	1	34880,470	0	34880	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
27	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	186,590	0	187	125	0	1,80000	1,80000	
					124,79	0			0	0	0	
28	C130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	1	3591,660	0	3592	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
29	KB20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	1	264,260	0	264	212	0	3,09000	3,09000	
					211,67	0			0	0	0	
30	C130-246 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	1	3432,830	0	3433	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
31	C1110-196 варіант 1	Хомут AP250 "SALDA"	шт	2	64,450	0	129	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
32	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	9	144,160	9,650	1297	1136	87	1,82000	16,38000	
					126,18	0,56			5	0,0080	0,0080	
33	& C130-602-100 варіант 16	Ґрати вентиляційні A150BP "Вентс"	шт	8	320,790	0	2566	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
34	& C130-602-100 варіант 15	Ґрати вентиляційні зовн. PH600x400 "Вентс"	шт	1	1200,790	0	1201	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
35	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,072	190646,060	186,690	13727	1168	13	239,70000	17,26000	
					16220,50	54,40			4	0,7310	0,007310	

36	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,12	198798,520	186,690	23856	1684	22	207,40000	24,890
					14034,76	54,40			7	0,7310	0,09
37	С113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 600х400/400х200	шт	1	454,510	0	455	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	С113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 400х200/300х200	шт	1	329,050	0	329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	С113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 300х200/200х200	шт	1	288,250	0	288	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	390,070	0	390	173	0	2,50000	2,50
					173,33	0			0	0	0
41	С1630-1771 варіант 5	Клапан вогнезахисний КПВ-2,0-700х400Р "Интеркондиціонер"	шт	1	4223,800	0	4224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,08	468,370	0	37	37	0	6,67000	0,530
					468,37	0			0	0	0
43	& С111-174-87 варіант 2	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	0,8	655,450	0	524	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							95335	6659	1174		95,650
									324		3,81
Разом будівельні роботи, грн.							95335				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87502				
всього заробітна плата, грн.							6983				
Загальновиробничі витрати, грн.							3775				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1106				
Всього будівельні роботи, грн.							99110				

Всього по розділу 2							99110				
Розділ 3. ПВ2											
44	КМ38-7-3	Монтаж обладнання приточної установки	шт	1	3956,070	1052,210	3956	2124	1052	29,20000	29,20
					2123,72	308,34			308	3,6019	3,6
45	С130-1 варіант 9	Припливна установка "Вентс" в комплекті з припливним вентилятором, витяжним вентилятором, фільтром, водяним калоріфером та пластичним рекуператором	шт	1	134880,470	0	134880	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткування	шт	1	107,890	0	108	35	0	0,45000	0,450

		Установлення трубопроводів та установка на закладних пристроях, з'єднання різальні			34,53	0			0	0	0	0
47	C113-1495 варіант 1	Змішувальний вузол УСВК3/4-4 Вентс	шт	1	<u>2741,210</u>	<u>0</u>	2741	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
48	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	2	<u>678,130</u>	<u>0</u>	1356	1324	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>19,560</u>	
					661,81	0			0	0	0	
49	C130-605-1 варіант 25	Гнучка вставка ВВГ400х200 "Вентс"	шт	2	<u>847,850</u>	<u>0</u>	1696	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
50	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	<u>264,260</u>	<u>0</u>	529	423	<u>0</u>	<u>3,09000</u>	<u>6,180</u>	
					211,67	0			0	0	0	
51	C130-246 варіант 2	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	2	<u>3432,830</u>	<u>0</u>	6866	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
52	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>256,540</u>	<u>0</u>	513	279	<u>0</u>	<u>2,01000</u>	<u>4,020</u>	
					139,35	0			0	0	0	
53	C130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	2	<u>3591,660</u>	<u>0</u>	7183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
54	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	7	<u>144,160</u>	<u>9,650</u>	1009	883	<u>68</u>	<u>1,82000</u>	<u>12,740</u>	
					126,18	0,56			4	0,0080	0,06	
55	& C130-602- 100 варіант 14	ґрати вентиляційні MB450 "Вентс"	шт	6	<u>360,790</u>	<u>0</u>	2165	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
56	& C130-602- 100 варіант 18	ґрати вентиляційні зовн. PH600х500 "Вентс"	шт	1	<u>1200,790</u>	<u>0</u>	1201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
57	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,093	<u>190646,060</u>	<u>186,690</u>	17730	1509	<u>17</u>	<u>239,70000</u>	<u>22,290</u>	
					16220,50	54,40			5	0,7310	0,07	
58	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,01	<u>166987,260</u>	<u>186,690</u>	1670	162	<u>2</u>	<u>239,70000</u>	<u>2,40</u>	
					16220,50	54,40			1	0,7310	0,01	
59	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,3486	<u>198798,520</u>	<u>186,690</u>	69301	4893	<u>65</u>	<u>207,40000</u>	<u>72,30</u>	
					14034,76	54,40			19	0,7310	0,25	
60	C113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0, 6мм 600х400/400х200	шт	1	<u>454,510</u>	<u>0</u>	455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
61	C113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0, 6мм 400х200/300х200	шт	2	<u>329,050</u>	<u>0</u>	658	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
62	C113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0, 6мм 300х200/200х200	шт	1	<u>288,250</u>	<u>0</u>	288	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
63	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	зонти	1	<u>453,710</u>	<u>3,590</u>	454	59	<u>4</u>	<u>0,83000</u>	<u>0,830</u>	

		Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,5	<u>468,370</u>	<u>0</u>	3044	3044	<u>0</u>	<u>6,67000</u>	<u>43,360</u>
64	КБ26-27-1	Ізоляція з каучука, б= 19мм на повітровод 400х200, з покриттям ALU K-flex	м2	65	<u>655,450</u>	<u>0</u>	42604	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
65	С111-174-87	Ізоляція з каучука, б= 19мм на повітровод 400х200, з покриттям ALU K-flex	м2	65	<u>655,450</u>	<u>0</u>	42604	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							300407	14735	<u>1208</u>		<u>213,330</u>
Разом будівельні роботи, грн.							300407		<u>337</u>		<u>3,99</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							284464				
всього заробітна плата, грн.							15072				
Загальновиробничі витрати, грн.							8300				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2468				
Всього будівельні роботи, грн.							308707				

Всього по розділу 3							308707				
Розділ 4. ПВЗ											
66	КМ38-7-3	Монтаж обладнання приточної установки	шт	1	<u>3956,070</u>	<u>1052,210</u>	3956	2124	<u>1052</u>	<u>29,20000</u>	<u>29,20</u>
					2123,72	308,34			308	3,6019	3,6
67	С130-1	Припливна установка "Вентс" в комплекті з припливним вентилятором, витяжним вентилятором, фільтром, водяним калоріфером та пластичним рекуператором	шт	1	<u>134880,470</u>	<u>0</u>	134880	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
68	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	1	<u>107,890</u>	<u>0</u>	108	35	<u>0</u>	<u>0,45000</u>	<u>0,450</u>
					34,53	0			0	0	0
69	С113-1495	Змішувальний вузол УСВК3/4-4 Вентс	шт	1	<u>2741,210</u>	<u>0</u>	2741	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
70	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	2	<u>678,130</u>	<u>0</u>	1356	1324	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>19,560</u>
					661,81	0			0	0	0
71	С130-605-1	Гнучка вставка ВВГ400х200 "Вентс"	шт	2	<u>847,850</u>	<u>0</u>	1696	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 25				0	0			0	0	0
72	КБ20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих	шт	2	<u>264,260</u>	<u>0</u>	529	423	<u>0</u>	<u>3,09000</u>	<u>6,180</u>
					211,67	0			0	0	0
73	С130-246	Глушники шуму вентиляційних установок	шт	2	<u>3432,830</u>	<u>0</u>	6866	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КРР із ручним	шт	2	<u>256,540</u>	<u>0</u>	513	279	<u>0</u>	<u>2,01000</u>	<u>4,020</u>

		матеріалів поєднаних кабелів з ручним приводом периметром до 1600 мм			139,35	0			0	0	0
75	C130-272 варіант 5	Заслінка з електроприводом Belimo LF230	шт	2	<u>3591,660</u>	<u>0</u>	7183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
76	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	11	<u>144,160</u>	<u>9,650</u>	1586	1388	<u>106</u>	<u>1,82000</u>	<u>20,020</u>
77	& C130-602-100 варіант 14	Грати вентиляційні MB450 "Вентс"	шт	10	<u>126,18</u>	<u>0,56</u>	3608	0	<u>6</u>	<u>0,0080</u>	<u>0,09</u>
78	& C130-602-100 варіант 18	Грати вентиляційні зовн. РН600х500 "Вентс"	шт	1	<u>360,790</u>	<u>0</u>	1201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
79	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,206	<u>1200,790</u>	<u>0</u>	39273	3341	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
80	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів та відповідних з'єднань з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,111	<u>16220,50</u>	<u>54,40</u>	220865	15593	<u>38</u>	<u>239,70000</u>	<u>49,380</u>
81	C113-1590 варіант 12	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 600х400/400х200	шт	2	<u>190646,060</u>	<u>186,690</u>	6042	6042	<u>11</u>	<u>0,7310</u>	<u>0,15</u>
82	C113-1590 варіант 13	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 400х200/300х200	шт	2	<u>14034,76</u>	<u>54,40</u>	577	0	<u>207</u>	<u>207,40000</u>	<u>230,420</u>
83	C113-1590 варіант 14	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,6мм 300х200/200х200	шт	2	<u>454,510</u>	<u>0</u>	658	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
84	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1	<u>329,050</u>	<u>0</u>	454	59	<u>0</u>	<u>0,83000</u>	<u>0,830</u>
85	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,9	<u>288,250</u>	<u>0</u>	84553	0	<u>4</u>	<u>0,0018</u>	<u>0</u>
86	& C111-174-87 варіант 2	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	129	<u>58,98</u>	<u>0,13</u>	6042	6042	<u>0</u>	<u>6,67000</u>	<u>86,040</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			<u>468,37</u>	<u>0</u>	519554	30608	<u>1407</u>		<u>446,10</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>655,450</u>	<u>0</u>	519554		<u>385</u>		<u>4,65</u>
		в тому числі:			<u>0</u>	<u>0</u>	487539				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>0</u>	<u>0</u>	30993				
		всього заробітна плата, грн.			<u>0</u>	<u>0</u>	17387				
		Загальновиробничі витрати, грн.			<u>0</u>	<u>0</u>	45,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			<u>0</u>	<u>0</u>	5232				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			<u>0</u>	<u>0</u>	536941				
		Всього будівельні роботи, грн.			<u>0</u>	<u>0</u>					

		Всього по розділу 4					536941				
		Розділ 5. В1, В2									
87	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478,070</u>	<u>12,880</u>	956	925	<u>26</u>	<u>6,21000</u>	<u>12,420</u>
					462,33	2,87			6	0,0300	0,06
88	1517-1516 варіант 13	Вентилятор каналний L=200м3/ч,Р=180Па п=2725об/мин в комп. с електродвиг. N=0,08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	2	<u>5396,330</u>	<u>0</u>	10793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>152,240</u>	<u>9,650</u>	1218	1009	<u>77</u>	<u>1,82000</u>	<u>14,560</u>
					126,18	0,56			4	0,0080	0,06
90	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	8	<u>251,420</u>	<u>0</u>	2011	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,008478	<u>185554,490</u>	<u>186,690</u>	1573	150	<u>2</u>	<u>261,80000</u>	<u>2,220</u>
					17716,01	54,40			0	0,7310	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					16551	2084	<u>105</u>		<u>29,20</u>
									10		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					16551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14362				
		всього заробітна плата, грн.					2094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355				
		Всього будівельні роботи, грн.					17732				

		Всього по розділу 5					17732				
		Розділ 6. В3, В4									
92	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478,070</u>	<u>12,880</u>	956	925	<u>26</u>	<u>6,21000</u>	<u>12,420</u>
					462,33	2,87			6	0,0300	0,06
93	1517-1516 варіант 13	Вентилятор каналний L=200м3/ч,Р=180Па п=2725об/мин в комп. с електродвиг. N=0,08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	2	<u>5396,330</u>	<u>0</u>	10793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	8	<u>152,240</u>	<u>9,650</u>	1218	1009	<u>77</u>	<u>1,82000</u>	<u>14,560</u>
					126,18	0,56			4	0,0080	0,06
95	С130-605-1	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан)	шт	8	<u>251,420</u>	<u>0</u>	2011	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

96	варіант 26 КБ20-3-1	A150BP "Вентс" Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02826	0 185554,490	0 186,690	5244	501	0 5	0 261,80000	0 7,40
97	КБ20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонти	1	17716,01 453,710	54,40 3,590	454	59	2 4	0,7310 0,83000	0,02 0,830
98	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,6	58,98 468,370	0,13 0	281	281	0 0	0,0018 6,67000	0 4
99	С111-174-87	Ізоляція з каучука ,б= 19мм на повітровод 400х200,з покриттям ALU K-flex	м2	6	468,37 655,450	0 0	3933	0	0 0	0 0	0 0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					24890	2775	112		39,210
		Разом будівельні роботи, грн.					24890		12		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22003				
		всього заробітна плата, грн.					2787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					470				
		Всього будівельні роботи, грн.					26457				

		Всього по розділу 6					26457				
100	КБ20-32-1	Розділ 7. В5-В8; В13-В15 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	7	478,070 462,33	12,880 2,87	3346	3236	90 20	6,21000 0,0300	43,470 0,21
101	1517-1516 варіант 11	Вентилятор осьовий L=100м3/ч, P=100Па п=2400об/мин в комп. с электродвиг. N=0, 03Вт Vort Press 110LL "Vortice"	шт	7	8874,530 0	0 0	62122	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 7					65468	3236	90		43,470
		Разом будівельні роботи, грн.					65468		20		0,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62142				
		всього заробітна плата, грн.					3256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					529				

		Всього будівельні роботи, грн.					67260					

		Всього по розділу 7					67260					
102	КБ20-32-1	Розділ 8. В9 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	478,070	12,880	478	462	13	6,21000	6,210	
					462,33	2,87			3	0,0300	0,03	
103	1517-1516 варіант 10	Вентилятор канальний L=368м3/ч,Р=100Па п=2725об/мин в комп. с электродвиг. N=0, 08Вт. Vortice Lineo 160 V0	шт	1	5396,330	0	5396	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
104	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	152,240	9,650	609	505	39	1,82000	7,280	
					126,18	0,56			2	0,0080	0,03	
105	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	4	251,420	0	1006	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
106	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,004	185554,490	186,690	742	71	1	261,80000	1,050	
					17716,01	54,40			0	0,7310	0	
Разом прямі витрати по розділу 8							8231	1038	53		14,540	
									5		0,06	
Разом будівельні роботи, грн.							8231					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7140					
всього заробітна плата, грн.							1043					
Загальновиробничі витрати, грн.							589					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,54					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							178					
Всього будівельні роботи, грн.							8820					

Всього по розділу 8							8820					
107	КБ20-32-1	Розділ 9. В10 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	478,070	12,880	478	462	13	6,21000	6,210	
					462,33	2,87			3	0,0300	0,03	
108	1517-1516 варіант 12	Вентилятор осьовий L=368м3/ч,Р=80Па п=2300об/мин в комп. с электродвиг. N=0, 055Втт Vortice E 252 M	шт	1	8874,530	0	8875	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 9							9353	462	13		6,210	
									3		0,03	

114	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>478,070</u> 462,33	<u>12,880</u> 2,87	956	925	<u>26</u> 6	<u>6,21000</u> 0,0300	<u>12,420</u> 0,06
115	1517-1516 варіант 17	Вентилятор каналний L=268м3/ч, P=125Па п=2725об/мин в комп. с електродвиг. N=0, 08Вт Vortice Lineo 160 V0	шт	2	<u>5396,330</u> 0	<u>0</u> 0	10793	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
116	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>152,240</u> 126,18	<u>9,650</u> 0,56	913	757	<u>58</u> 3	<u>1,82000</u> 0,0080	<u>10,920</u> 0,05
117	С130-605-1 варіант 26	Решетка вытяжная(тарельчатый клапан) А150ВР "Вентс"	шт	6	<u>251,420</u> 0	<u>0</u> 0	1509	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
118	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,014	<u>185554,490</u> 17716,01	<u>186,690</u> 54,40	2598	248	<u>3</u> 1	<u>261,80000</u> 0,7310	<u>3,670</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 11							16769	1930	<u>87</u> 10		<u>27,010</u> 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							16769				
в тому числі:							14752				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1940				
всього заробітна плата, грн.							1094				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,85				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							329				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17863				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 11							17863				
Розділ 12. В18											
119	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>478,070</u> 462,33	<u>12,880</u> 2,87	478	462	<u>13</u> 3	<u>6,21000</u> 0,0300	<u>6,210</u> 0,03
120	1517-1516 варіант 18	Вентилятор осьовий L=730м3/ч, P=80Па п=2300об/мин в комп. с електродвиг. N=0, 055Вт Vortice E 252 M	шт	1	<u>8874,530</u> 0	<u>0</u> 0	8875	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
121	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	51	<u>152,240</u> 126,18	<u>9,650</u> 0,56	7764	6435	<u>492</u> 29	<u>1,82000</u> 0,0080	<u>92,820</u> 0,41
122	& С130-602-100 варіант 19	ґрати вентиляційні НГП 300х200 "Вентс"	шт	24	<u>447,790</u> 0	<u>0</u> 0	10747	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
123	С130-605-1 варіант 34	Решетка вытяжна МВ160с "Вентс"	шт	4	<u>215,420</u> 0	<u>0</u> 0	862	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
124	С130-605-1 варіант 30	Переточные решетки МВ450/2 "Вентс"	шт	23	<u>305,420</u> 0	<u>0</u> 0	7025	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 12							35751	6897	<u>505</u>		<u>99,030</u>

		Разом будівельні роботи, грн.	35751		32	0,44
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	28349			
		всього заробітна плата, грн.	6929			
		Загальновиробничі витрати, грн.	3966			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	10,45			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1205			
		Всього будівельні роботи, грн.	39717			

		Всього по розділу 12	39717			
		Разом прямі витрати по кошторису	2209554	123552	5579	1718,820
					1260	15,16
		Разом устаткування, грн.	88152			
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	2688			
		Всього устаткування, грн.	90840			
		Разом будівельні роботи, грн.	2121402			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1992271			
		всього заробітна плата, грн.	124812			
		Загальновиробничі витрати, грн.	68066			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	174,29			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	20106			
		Всього будівельні роботи, грн.	2189468			

		Всього по кошторису	2280308			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	1908,27			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	144918			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Опалення. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1742,335 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,2796 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 413,210 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>3966,530</u>	<u>233,760</u>	1428	1291	<u>84</u>	<u>48,71000</u>	<u>17,540</u>
					3585,54	33,60			12	0,3621	0,13
2	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	36	<u>184,790</u>	<u>0</u>	6652	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2	<u>3966,530</u>	<u>233,760</u>	7933	7171	<u>468</u>	<u>48,71000</u>	<u>97,420</u>
					3585,54	33,60			67	0,3621	0,72
4	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	200	<u>227,670</u>	<u>0</u>	45534	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	23,6	<u>288,060</u>	<u>0</u>	6798	4823	<u>0</u>	<u>3,02000</u>	<u>71,270</u>
					204,36	0			0	0	0
6	С111-1631-22 варіант 4	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф25	м	36	<u>60,290</u>	<u>0</u>	2170	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

7	& C111-1631-22 вариант 6	Изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф40	м	200	<u>48,180</u>	0	9636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених Radik Korado	100кВт	1,161	<u>10695,760</u>	<u>405,620</u>	12418	7801	<u>471</u>	<u>96,92000</u>	<u>112,520</u>
					6719,46	86,97			101	0,9089	1,06
9	& C130-555-1 вариант 10	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х500	шт.	20	<u>4730,650</u>	0	94613	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	& C130-555-1 вариант 11	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х600	шт.	7	<u>4786,650</u>	0	33507	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	& C130-555-1 вариант 12	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х700	шт.	13	<u>5368,050</u>	0	69785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& C130-555-1 вариант 13	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х800	шт.	12	<u>5918,630</u>	0	71024	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& C130-555-1 вариант 7	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х900	шт.	30	<u>6168,360</u>	0	185051	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& C130-555-1 вариант 24	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х1000	шт.	8	<u>7023,140</u>	0	56185	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& C130-555-1 вариант 15	Радіатор сталевий панельний тип 22 500х1200	шт.	5	<u>7336,020</u>	0	36680	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	& C130-555-1 вариант 22	Радіатор сталевий панельний тип 33 500х1000	шт.	3	<u>9085,210</u>	0	27256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	& C130-555-1 вариант 19	Радіатор сталевий панельний тип 33 500х1200	шт.	2	<u>11226,420</u>	0	22453	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі	шт	251	<u>143,240</u>	0	35953	29209	0	<u>1,60000</u>	<u>401,60</u>
					116,37	0			0	0	0
19	C113-2301 вариант 19	Ручний клапан балансування ф20 MSV-B Danfoss	шт	7	<u>2248,910</u>	0	15742	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	C113-2301 вариант 18	Ручний клапан балансування ф15 MSV-B Danfoss	шт	13	<u>2158,910</u>	0	28066	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	C1630-1432 вариант 7	Кран шаровой ф15 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	11	<u>125,720</u>	0	1383	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	C1630-1432 вариант 8	Кран шаровой ф20 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	2	<u>146,720</u>	0	293	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	C1630-1432 вариант 9	Кран шаровой ф25 внутренней резьбой двухсторонней, рукоятка - рычажная	шт	5	<u>164,720</u>	0	824	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

24	C1630-1432 варіант 10	Кран шаровий ф32 внутрішньої різьбою двухсторонньої, рукоятка - рычажна	шт	2	<u>346,740</u> 0	0	693	0	0	0	0	0
25	C130-1179 варіант 12	Термостатична головка Danfoss RA 2920	шт	100	<u>862,130</u> 0	0	86213	0	0	0	0	0
26	C130-1179 варіант 10	Клапан термостатичний прохідний радіаторний Dn15 Giasonini	шт	100	<u>447,200</u> 0	0	44720	0	0	0	0	0
27	C130-1179 варіант 11	Клапан прохідний отсічний радіаторний Dn15 Giasonini	шт	100	<u>193,220</u> 0	0	19322	0	0	0	0	0
28	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм	100м	10,14	<u>25365,140</u> 20322,62	<u>2744,920</u> 1422,45	257203	206071	<u>27833</u> 14424	<u>268,96000</u> 19,9833	<u>2727,250</u> 202,63	
29	C113-1689 варіант 5	Труби із шитого поліетелену в ізоляції ф14х2, 5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	600	<u>39,970</u> 0	0	23981	0	0	0	0	0
30	C113-1689 варіант 4	Труби із шитого поліетелену в ізоляції ф18х2, 5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	292	<u>39,970</u> 0	0	11671	0	0	0	0	0
31	C113-1689 варіант 6	Труби поліпропіленові діаметр 20х2,8 мм PN 20 KAN-therm	м	122	<u>44,960</u> 0	0	5485	0	0	0	0	0
32	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,46	<u>19428,870</u> 15985,47	<u>1738,140</u> 871,96	28366	23339	<u>2538</u> 1273	<u>211,56000</u> 12,2363	<u>308,880</u> 17,86	
33	C113-1690 варіант 4	Труби із шитого поліетелену в ізоляції ф25х3, 5 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	116	<u>61,350</u> 0	0	7117	0	0	0	0	0
34	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові, діаметр 25х4,2 мм KAN-therm	м	30	<u>52,280</u> 0	0	1568	0	0	0	0	0
35	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,03	<u>16172,980</u> 13011,43	<u>1064,880</u> 504,88	16658	13402	<u>1097</u> 520	<u>172,20000</u> 7,0703	<u>177,370</u> 7,28	
36	C113-1691 варіант 2	Труби із шитого поліетелену в ізоляції ф32х4, 4 Stabi AL PN 20 KAN-therm	м	3	<u>114,470</u> 0	0	343	0	0	0	0	0
37	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	100	<u>110,390</u> 0	0	11039	0	0	0	0	0
38	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,36	<u>21326,810</u> 17348,58	<u>1295,950</u> 628,67	7678	6245	<u>467</u> 226	<u>229,60000</u> 8,8072	<u>82,660</u> 3,17	
39	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	36	<u>148,610</u> 0	0	5350	0	0	0	0	0

40	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	<u>22207,480</u>	<u>2822,570</u>	17766	11917	<u>2258</u>	<u>200,08000</u>	<u>160,060</u>
					14895,96	1438,49			1151	20,1520	16,12
41	С113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм	м	80	<u>369,790</u>	<u>0</u>	29583	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,32	<u>23932,460</u>	<u>3515,350</u>	7658	5470	<u>1125</u>	<u>229,60000</u>	<u>73,470</u>
					17093,72	1809,86			579	25,3629	8,12
43	С113-1695	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм	м	32	<u>548,520</u>	<u>0</u>	17553	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	56	<u>247,170</u>	<u>0</u>	13842	13842	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>197,120</u>
					247,17	0			0	0	0
45	& С111-18-9И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф20х3,4 Техізол	м	1045	<u>61,400</u>	<u>0</u>	64163	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	& С111-18-8И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф25х4,2 Техізол	м	152	<u>62,420</u>	<u>0</u>	9488	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	& С111-18-7И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф32х5,4 Техізол	м	104	<u>64,460</u>	<u>0</u>	6704	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С111-18-6И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф40х6,7 Техізол	м	38	<u>70,580</u>	<u>0</u>	2682	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	& С111-18-4И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф63х10,5 Техізол	м	85	<u>89,860</u>	<u>0</u>	7638	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
50	& С111-18-3И варіант 3	Теплоізоляція з базальтових циліндрів, завтовшки 20мм на ф75х12,5 Техізол	м	32	<u>100,780</u>	<u>0</u>	3225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	<u>35691,030</u>	<u>7351,940</u>	714	104	<u>147</u>	<u>65,67000</u>	<u>1,310</u>
					5184,65	0			0	0	0
52	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в	100шт	0,06	<u>43065,760</u>	<u>11236,800</u>	2584	520	<u>674</u>	<u>113,05250</u>	<u>6,780</u>

		залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм			8674,52	0			0	0	0
53	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,02	43065,760	11236,800	861	173	225	113,05250	2,260
					8674,52	0			0	0	0
54	КБ46-26-22 к=7	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм до 900мм	100шт	0,02	10836,630	1599,650	217	23	32	14,35000	0,290
					1132,93	0			0	0	0
55	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	60	259,240	0	15554	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
56	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,5	28789,990	17205,250	14395	5792	8603	157,38000	78,690
					11584,74	125,14			63	1,8960	0,95
57	КБ16-30-1	Установка манжет протипожежних	сальник	20	51,790	0	1036	1036	0	0,73750	14,750
					51,79	0			0	0	0
58	С113-2281 варіант 1	Манжета протипожежна 20мм	шт	8	1350,920	0	10807	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
59	С113-2282 варіант 1	Манжета протипожежна 25мм	шт	10	1951,020	0	19510	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
60	С113-2283 варіант 1	Манжета протипожежна 40 мм	шт	2	2233,870	0	4468	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису							1549239	338229	46022		4531,240
									18416		258,04
Разом будівельні роботи, грн.							1549239				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1164988				
всього заробітна плата, грн.							356645				
Загальновиробничі витрати, грн.							193096				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							490,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							56565				
Всього будівельні роботи, грн.							1742335				

Всього по кошторису							1742335				

		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	5279,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	413210				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ОВ тепловий пункт. Школа
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1287,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,955 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ18-13-1	Розділ 1. Тепловий пункт Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	2268,330 1532,69	82,110 12,53	9073	6131	328 50	21,32000 0,1343	85,280 0,54			
2	2301-16013 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 40/0.5-12 PN6/10	шт	2	76543,160 0	0 0	153086	0	0 0	0 0	0 0			
3	2301-16012 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 25/0.5-12 PN10	шт	3	55053,200 0	0 0	165160	0	0 0	0 0	0 0			
4	2301-16010 варіант 1	Циркуляційний насос із мокрим ротором, з частотним перетворювачем Wilo YANOS MAXO 25/0.5-10 PN10	шт	2	53053,200 0	0 0	106106	0	0 0	0 0	0 0			
5	2301-16011 варіант 1	Погружний дренажний насос Wilo Drain TMW 32/8	шт	1	16543,160 0	0 0	16543	0	0 0	0 0	0 0			
6	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	24	40,320 27,62	0 0	968	663	0 0	0,36000 0	8,640 0			
7	С1630-113 варіант 2	Манометр 0 - 6 бар	комплект	24	519,080 0	0 0	12458	0	0 0	0 0	0 0			

8	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	16	<u>41,580</u> 37,09	0 0	665	593	0 0	<u>0,51000</u> 0	<u>8,160</u> 0
9	С1630-986 варіант 1	Термометр 0 - 120 ОС	шт	16	<u>338,800</u> 0	0 0	5421	0	0 0	0 0	0 0
10	С113-1873-1Г варіант 2	Кран під термометр/манометр	шт	40	<u>295,870</u> 0	0 0	11835	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 1							481315	7387	<u>328</u> 50		<u>102,080</u> 0,54
Разом устаткування, грн.							440895				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							17314				
Всього устаткування, грн.							458209				
Разом будівельні роботи, грн.							40420				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32705				
всього заробітна плата, грн.							7437				
Загальновиробничі витрати, грн.							3633				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							986				
Всього будівельні роботи, грн.							44053				

Всього по розділу 1							502263				
Розділ 2. Вентиляція											
11	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,001	<u>166987,260</u> 16220,50	<u>186,690</u> 54,40	167	16	0 0	<u>239,70000</u> 0,7310	<u>0,240</u> 0
12	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,008	<u>198798,520</u> 14034,76	<u>186,690</u> 54,40	1590	112	1 0	<u>207,40000</u> 0,7310	<u>1,660</u> 0,01
13	КБ20-3-10	Прокладання переходу 400х300-ф315, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм	100м2	0,003	<u>198798,520</u> 14034,76	<u>186,690</u> 54,40	596	42	1 0	<u>207,40000</u> 0,7310	<u>0,620</u> 0
14	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,004	<u>192141,570</u> 17716,01	<u>186,690</u> 54,40	769	71	1 0	<u>261,80000</u> 0,7310	<u>1,050</u> 0
15	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>144,160</u> 126,18	<u>9,650</u> 0,56	144	126	10 1	<u>1,82000</u> 0,0080	<u>1,820</u> 0,01
16	& С130-602-100 варіант 17	ґрати вентиляційні зовн. РН400х300 "Вентс"	шт	1	<u>396,570</u> 0	0 0	397	0	0 0	0 0	0 0

17	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>274,170</u>	<u>0</u>	274	189	<u>0</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,720</u>
					188,58	0			0	0	0
18	С130-274 варіант 1	Універсальний зворотній клапан для круглих каналів, діаметр 315 мм в комплекті	шт	1	<u>3379,380</u>	<u>0</u>	3379	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					7316	556	13		8,110
									1		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					7316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6747				
		всього заробітна плата, грн.					557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91				
		Всього будівельні роботи, грн.					7621				

		Всього по розділу 2					7621				
		Розділ 3. Замочна та запобіжна арматура котельної									
19	КБ18-21-7	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>16396,980</u>	<u>659,860</u>	1640	192	<u>66</u>	<u>26,73000</u>	<u>2,670</u>
					1921,62	82,52			8	0,9007	0,09
20	С1630-109 варіант 1	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN100, Tmax. 300 *C	шт	1	<u>13285,770</u>	<u>0</u>	13286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ18-21-5	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	10шт	0,1	<u>24351,520</u>	<u>355,160</u>	2435	131	<u>36</u>	<u>18,20000</u>	<u>1,820</u>
					1308,40	32,03			3	0,3630	0,04
22	С1630-107 варіант 1	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN65, Tmax. 300 *C	шт	1	<u>12242,000</u>	<u>0</u>	12242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1408,570</u>	<u>262,830</u>	141	107	<u>26</u>	<u>14,92000</u>	<u>1,490</u>
					1072,60	19,18			2	0,2242	0,02
24	С1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий FVF із пропкою, PN 16 бар, DN50, Tmax. 300 *C	шт	1	<u>8990,710</u>	<u>0</u>	8991	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10шт	0,3	<u>1381,310</u>	<u>242,880</u>	414	322	<u>73</u>	<u>14,92000</u>	<u>4,480</u>
					1072,60	14,90			4	0,1795	0,05
26	С1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий для води, діаметром 40 мм	шт	3	<u>3867,850</u>	<u>0</u>	11604	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

27	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>1116,400</u>	<u>170,620</u>	223	179	<u>34</u>	<u>12,30000</u>	<u>2,460</u>
					894,58	8,68			2	0,1086	0,02
28	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий для води, діаметром 25 мм	шт	2	<u>1688,820</u>	<u>0</u>	3378	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	<u>153,630</u>	<u>0</u>	461	349	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,80</u>
					116,37	0			0	0	0
30	C1630-543 варіант 2	Клапан регулюючий поворотний трохходовий фланцевий HFE3 DN25, Kvs=18, Pn6, Tmax=110	шт	3	<u>11351,540</u>	<u>0</u>	34055	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	3	<u>396,450</u>	<u>0</u>	1189	1047	<u>0</u>	<u>4,80000</u>	<u>14,40</u>
					349,10	0			0	0	0
32	C1630-545 варіант 2	Клапан регулюючий поворотний трохходовий фланцевий HFE3 DN40, Kvs=44, Pn6, Tmax=110	шт	2	<u>15831,830</u>	<u>0</u>	31664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	C1630-554 варіант 1	Клапан ручний балансувальний ASV-BD, діаметр 50 мм	шт	1	<u>18049,790</u>	<u>0</u>	18050	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метріє], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>143,240</u>	<u>0</u>	286	233	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,20</u>
					116,37	0			0	0	0
35	C130-592 варіант 1	Перепускний регулятор DN15 AV-D0 Danfoss	шт	2	<u>49623,150</u>	<u>0</u>	99246	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	КМ12-792-2	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-50 мм	10 шт	0,5	<u>12167,780</u>	<u>332,480</u>	6084	3574	<u>166</u>	<u>96,00000</u>	<u>48</u>
					7147,20	71,29			36	0,7450	0,37
37	C1630-65 варіант 2	Поворотна засувка Dn 50 мм VIT	шт	5	<u>1270,320</u>	<u>0</u>	6352	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

38	КМ12-792-3	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-80 мм	10 шт	0,4	<u>19454,880</u>	<u>577,020</u>	7782	3574	<u>231</u>	<u>120,00000</u>	<u>48</u>
					8934,00	119,38			48	1,2560	0,5
39	C1630-65 варіант 3	Поворотна засувка Dn 65 мм VIT	шт	4	<u>1792,480</u>	<u>0</u>	7170	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КМ12-792-4	Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм	10 шт	0,3	<u>27827,960</u>	<u>975,990</u>	8348	2859	<u>293</u>	<u>128,00000</u>	<u>38,40</u>
					9529,60	204,92			61	2,1500	0,65
41	C1630-67 варіант 1	Поворотна засувка Dn 100 мм VIT	шт	3	<u>3863,870</u>	<u>0</u>	11592	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	34	<u>494,480</u>	<u>61,710</u>	16812	10413	<u>2098</u>	<u>4,26000</u>	<u>144,840</u>
					306,25	7,04			239	0,0776	2,64
43	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	<u>187,370</u>	<u>0</u>	1124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	8	<u>236,210</u>	<u>0</u>	1890	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	C113-1873-1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	12	<u>380,480</u>	<u>0</u>	4566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	C1630-546 варіант 2	Клапани зворотні муфтові , діаметр 65 мм	шт	1	<u>797,390</u>	<u>0</u>	797	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	C1630-546 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , діаметр 50 мм	шт	2	<u>491,390</u>	<u>0</u>	983	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	C1630-544 варіант 3	Клапани зворотні муфтові , діаметр 32 мм	шт	3	<u>195,090</u>	<u>0</u>	585	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	C1630-543 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	<u>131,540</u>	<u>0</u>	263	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
50	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	16	<u>149,500</u>	<u>12,880</u>	2392	1955	<u>206</u>	<u>1,66000</u>	<u>26,560</u>
					122,19	2,87			46	0,0300	0,48
51	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску повітря	шт	16	<u>1137,220</u>	<u>0</u>	18196	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							334241	24935	<u>3229</u>		<u>341,120</u>
									449		4,86
Разом будівельні роботи, грн.							334241				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							306077				
всього заробітна плата, грн.							25384				
Загальновиробничі витрати, грн.							13123				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3716				
		Всього будівельні роботи, грн.					347364				

		Всього по розділу 3					347364				
		Розділ 4. Трубопроводи, кріплення та ізоляція									
52	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05	<u>3966,530</u>	<u>233,760</u>	198	179	<u>12</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,440</u>
					3585,54	33,60			2	0,3621	0,02
53	С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	5	<u>164,650</u>	<u>0</u>	823	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
54	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,35	<u>3966,530</u>	<u>233,760</u>	1388	1255	<u>82</u>	<u>48,71000</u>	<u>17,050</u>
					3585,54	33,60			12	0,3621	0,13
55	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	35	<u>184,790</u>	<u>0</u>	6468	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1	<u>3966,530</u>	<u>233,760</u>	3967	3586	<u>234</u>	<u>48,71000</u>	<u>48,710</u>
					3585,54	33,60			34	0,3621	0,36
57	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	100	<u>204,750</u>	<u>0</u>	20475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2,57	<u>3966,530</u>	<u>233,760</u>	10194	9215	<u>601</u>	<u>48,71000</u>	<u>125,180</u>
					3585,54	33,60			86	0,3621	0,93
59	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	257	<u>227,670</u>	<u>0</u>	58511	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,93	<u>8441,210</u>	<u>1251,580</u>	7850	6373	<u>1164</u>	<u>90,69000</u>	<u>84,340</u>
					6852,54	74,83			70	0,9062	0,84
61	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	93	<u>324,410</u>	<u>0</u>	30170	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,38	<u>9542,570</u>	<u>1074,900</u>	13169	11218	<u>1483</u>	<u>107,58000</u>	<u>148,460</u>
					8128,74	76,57			106	0,8991	1,24

63	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	138	<u>415,580</u>	<u>0</u>	57350	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,88	<u>10960,610</u>	<u>1482,620</u>	9645	7906	<u>1305</u>	<u>118,90000</u>	<u>104,630</u>
					8984,08	111,73			98	1,3000	1,14
65	C130-1195	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	88	<u>635,060</u>	<u>0</u>	55885	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
66	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,11	<u>14974,960</u>	<u>1871,490</u>	1647	1365	<u>206</u>	<u>170,56000</u>	<u>18,760</u>
					12404,83	168,69			19	1,9123	0,21
67	C130-1196	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	11	<u>777,420</u>	<u>0</u>	8552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	77,1	<u>288,060</u>	<u>0</u>	22209	15756	<u>0</u>	<u>3,02000</u>	<u>232,840</u>
					204,36	0			0	0	0
69	& C111-1631-22 варіант 4	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф25	м	40	<u>60,290</u>	<u>0</u>	2412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	& C111-1631-22 варіант 5	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф32	м	110	<u>45,180</u>	<u>0</u>	4970	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	& C111-1631-22 варіант 6	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф40	м	270	<u>48,180</u>	<u>0</u>	13009	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	& C111-1631-22 варіант 7	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 9мм на труб-д ф50	м	100	<u>53,180</u>	<u>0</u>	5318	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
73	& C111-1631-22 варіант 8	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф76х3,56	м	145	<u>95,180</u>	<u>0</u>	13801	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
74	& C111-1631-22 варіант 9	Ізоляція из вспененного полиэтилена толщиной 20мм на труб-д ф89х3,5	м	95	<u>122,180</u>	<u>0</u>	11607	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
75	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	35	<u>181,180</u>	<u>24,760</u>	6341	4277	<u>867</u>	<u>1,57000</u>	<u>54,950</u>
					122,21	0,92			32	0,0124	0,43
76	C130-963	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	<u>130,600</u>	<u>0</u>	1175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр	шт	10	<u>184,700</u>	<u>0</u>	1847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		ВСт3сп2, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм			0	0			0	0	0	0	0
78	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	<u>204,590</u>	<u>0</u>	3273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
79	C1541-67-1 варіант 1	Прокладки з пароніту, діаметр до 50 мм	1000шт	0,035	<u>2449,320</u>	<u>0</u>	86	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
80	КБ16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	12	<u>289,310</u>	<u>42,730</u>	3472	2232	<u>513</u>	<u>2,39000</u>	<u>28,680</u>	<u>0,0214</u>	<u>0,26</u>
					186,04	1,58			19	0,0214	0,26		
81	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	24	<u>247,440</u>	<u>0</u>	5939	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
82	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,012	<u>8382,540</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
83	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	8	<u>314,770</u>	<u>42,730</u>	2518	1488	<u>342</u>	<u>2,39000</u>	<u>19,120</u>	<u>0,0214</u>	<u>0,17</u>
					186,04	1,58			13	0,0214	0,17		
84	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	16	<u>355,450</u>	<u>0</u>	5687	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
85	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,008	<u>8382,540</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
86	& C130-1199-357 варіант 2	Опора ОПБ2-89	шт	2	<u>151,110</u>	<u>0</u>	302	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
87	& C130-1199-357 варіант 4	Опора ОПБ2-40	шт	12	<u>110,310</u>	<u>0</u>	1324	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
88	& C130-1199-357 варіант 1	Опора ОПБ2-50	шт	10	<u>117,450</u>	<u>0</u>	1175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
89	& C130-1199-357 варіант 5	Опора ОПБ2-76	шт	10	<u>148,050</u>	<u>0</u>	1481	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
90	C113-1777 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду32	шт	1	<u>21,650</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
91	C113-1776 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду20-Ду25	шт	1	<u>19,610</u>	<u>0</u>	20	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
92	C113-1782 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду50	шт	2	<u>0,230</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
93	C113-1789 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду50-Ду70	шт	2	<u>73,670</u>	<u>0</u>	147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0
94	C113-1781 варіант 1	Переход из ст. электросварных труб Ду32-Ду40	шт	2	<u>22,670</u>	<u>0</u>	45	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 4	394640	64850	6809	885,160
				491	5,73
	Разом будівельні роботи, грн.	394640			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	322981			
	всього заробітна плата, грн.	65341			
	Загальновиробничі витрати, грн.	35508			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	90,52			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10443			
	Всього будівельні роботи, грн.	430148			

	Всього по розділу 4	430148			
	Разом прямі витрати по кошторису	1217512	97728	10379	1336,470
				991	11,15
	Разом устаткування, грн.	440895			
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	17314			
	Всього устаткування, грн.	458209			
	Разом будівельні роботи, грн.	776617			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	668510			
	всього заробітна плата, грн.	98719			
	Загальновиробничі витрати, грн.	52571			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	132,06			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	15236			
	Всього будівельні роботи, грн.	829188			

	Всього по кошторису	1287398			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	1479,68			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	113955			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на ЕТР. Теплопункт.
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12199 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,707 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити. Електрообладнання									
1	KM10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>4277,060</u>	0	4277	4038	0	<u>50,40000</u>	<u>50,40</u>
					4038,05	0			0	0	0
2	1517-2071 варіант 1	Щит розподільний ЩТП в комплекті: щит металевий IP54-1шт, електромагнітний контактор, 9A.220В-8шт; Автоматичний вимикач 6A (1P)-12шт, 16A(1P)-1шт.	шт	1	<u>13124,710</u>	0	13125	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	KM8-545-5	Монтаж шин	шт	6	<u>260,390</u>	0	1562	1429	0	<u>3,20000</u>	<u>19,20</u>
					238,24	0			0	0	0
4	1517-1525 варіант 1	Шини нулевої	шт	3	<u>382,170</u>	0	1147	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	1517-1526 варіант 1	Шина захисного занулення	шт	3	<u>149,590</u>	0	449	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					20560	5467	0		<u>69,60</u>
									0		0
		Разом устаткування, грн.					13125				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				

		Всього устаткування, грн.					13641					
		Разом будівельні роботи, грн.					7435					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1968					
		всього заробітна плата, грн.					5467					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2552					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,74					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					663					
		Всього будівельні роботи, грн.					9987					

		Всього по розділу 1					23627					
		Розділ 2. Кабеленесучі конструкції										
6	КМ8-395-1	Монтаж лотків по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,18	<u>3338,370</u>	<u>148,940</u>	601	508	<u>27</u>	<u>38,80000</u>	<u>6,980</u>	
					2821,92	5,52			1	0,0746	0,01	
7	& 2405-1467-4	Лоток металевий електротехнічний 100х50 в комплекті з кришкою, кріпленням та метізами	м	18	<u>583,610</u>	<u>0</u>	10505	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>2690,740</u>	<u>0</u>	108	107	<u>0</u>	<u>37,72000</u>	<u>1,510</u>	
	κ=1,15				2680,38	0			0	0	0	
9	& С1630-1-5-Т	Мініканал 25х40	м	4,04	<u>45,300</u>	<u>0</u>	183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
10	& С105-6П	Хомут монтажн.	пачка	2	<u>140,130</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
11	& С130-1097-13-5	Саморіз 2,5х35 500шт	шт	1	<u>160,010</u>	<u>0</u>	160	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
12	& С130-1097-15	Дюбель 35, 500 шт	шт	1	<u>140,010</u>	<u>0</u>	140	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
13	& С158-1П-5	Ізострічка	моток	5	<u>52,800</u>	<u>0</u>	264	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
14	& С111-88-1-Э-5	Піна монтажна вогнетривка Е30	шт	2	<u>855,000</u>	<u>0</u>	1710	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 2					13951	615	<u>27</u>		<u>8,490</u>	
									1		0,01	
		Разом будівельні роботи, грн.					13951					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13309					
		всього заробітна плата, грн.					616					

		Загальновиробничі витрати, грн.					327				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					14278				

		Всього по розділу 2					14278				
15	КБ21-17-1	Розділ 3. Світлотехнічне обладнання <i>Монтаж світильників для ламп світлодіодних для приміщень з нормальними умовами середовища</i>	100шт	0,03	<u>9632,810</u>	<u>3088,600</u>	289	187	<u>93</u>	<u>81,40000</u>	<u>2,440</u>
					6245,82	1963,96			59	26,2416	0,79
16	С1547-7 варіант 1	Світильник загального освітлення світлодіодний 36Вт	шт	3	<u>1408,060</u>	<u>0</u>	4224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					4513	187	<u>93</u>		<u>2,440</u>
									59		0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4233				
		всього заробітна плата, грн.					246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					4639				

		Всього по розділу 3					4639				
17	КБ21-22-12	Розділ 4. Електронастановні вироби Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>21781,650</u>	<u>832,320</u>	218	147	<u>8</u>	<u>207,20000</u>	<u>2,070</u>
					14723,63	687,74			7	9,7940	0,1
18	С1547-6 варіант 9	Вимикач однополюсний клавішний з циліндровим приводом для прихованої установки, 6А., 220В на 2 ланцюги	шт	1	<u>260,340</u>	<u>0</u>	260	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>5158,400</u>	<u>0</u>	103	37	<u>0</u>	<u>27,82000</u>	<u>0,560</u>
					1834,45	0			0	0	0
20	1504-17001 варіант 1	Розетка штепсельна двополюсна схованої установки з циліндровими контактами з заземлюючим контактом, 220В 16А	шт	2	<u>160,790</u>	<u>0</u>	322	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,04	<u>3043,480</u>	<u>0</u>	122	103	<u>0</u>	<u>36,80000</u>	<u>1,470</u>

22	1504-17243 варіант 1	Коробка установча У196	шт	3	2584,10 181,540 0	0 0 0	545	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23	1504-17243 варіант 2	Коробка протяжна У273	шт	1	242,740 0	0 0	243	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							1813	287	8 7		4,10 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							1813				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1518				
всього заробітна плата, грн.							294				
Загальновиробничі витрати, грн.							159				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46				
Всього будівельні роботи, грн.							1972				

Всього по розділу 4							1972				
Розділ 5. Кабельна продукція											
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	2390,090 1163,68	372,370 79,84	2390	1164	372 80	16,00000 0,8344	16 0,83
25	С1545-64 варіант 39	Кабель силовий з мідними жилами с ПВХ ізоляцією оболонкою з ПВХ пластика, зниженої горючості з низьким димогазовиділенням, без захісного покрову 0,66 кВ, перетином 3х 1,5 мм2 ВВнгд	1000м	0,1	15057,950 0	0 0	1506	0	0 0	0 0	0 0
26	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,1	2885,330 1622,73	106,390 22,81	289	162	11 2	23,98000 0,2384	2,40 0,02
27	С113-1437-11А варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	10,1	16,260 0	0 0	164	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 5							4349	1326	383 82		18,40 0,85
Разом будівельні роботи, грн.							4349				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2640				
всього заробітна плата, грн.							1408				
Загальновиробничі витрати, грн.							742				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							215				

		Всього по кошторису	67794				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	121,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	9707				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на систему автоматичної установки пожежної сигналізації, установку мовного сповіщення і управління евакуації людей при пожежі
Школа (прибудова)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

227,340 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,31159 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

99,803 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KM10-667-11	Пристрій проміжний до 10 променів (модуль адресний AM-MULTI)	шт	1	1567,450	1,310	1567	1477	1	22,40000	22,40			
2	KM8-125-1	Акумулятор одноелементний	шт	1	60,840	0	61	45	0	0,64000	0,640			
3	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (БЖ-1230)	шт	1	44,94	0	1625	1235	0	0	0			
4	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий адресний (СПД-А)	шт	72	1625,430	0	19143	15193	0	14,40000	14,40			
		=====			1234,66	0			0	0	0			
					211,01	0,17			12	0,0026	0,19			
5	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	51	264,450	0	13487	11460	0	3,20000	163,20			
					224,70	0			0	0	0			
6	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] - "Вихід", "Напрямок руху"	шт	14	257,350	0	3603	3335	0	3,20000	44,80			
					238,24	0			0	0	0			
7	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного (Джміль)	шт	1	727,160	0	727	658	0	9,60000	9,60			
					657,60	0			0	0	0			

8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	5,8	<u>3232,510</u>	<u>22,480</u>	18749	13518	<u>130</u>	<u>32,80000</u>	<u>190,240</u>
					2330,77	18,74			109	0,2442	1,42
9	& С1630-1-5-2И	Кабель канал 25х25	м	580	<u>14,110</u>	<u>0</u>	8184	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	11,9	<u>2885,330</u>	<u>106,390</u>	34335	19310	<u>1266</u>	<u>23,98000</u>	<u>285,360</u>
					1622,73	22,81			271	0,2384	2,84
11	С113-1439-1 варіант 1	Труби гофрована ПВХ діам.20 мм, ДКС	м	1201,9	<u>19,490</u>	<u>0</u>	23425	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	17,7	<u>545,250</u>	<u>7,150</u>	9651	8059	<u>127</u>	<u>6,26000</u>	<u>110,80</u>
					455,29	5,96			105	0,0777	1,38
13	15096-1262 варіант 1	Кабель сигналізації 180/Е30 2х2х0,8	1000м	0,95	<u>13313,410</u>	<u>0</u>	12648	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С10000-4	Кабельний вогнестійкий для систем оповіщення про пожежу FR HF FE180 / Е30 2 1,5	1000 м	0,79	<u>25100,000</u>	<u>0</u>	19829	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& 15093-35013-30	Кабель вогнестійкий Flamme (N)HXH FE180/Е30 3х1,5	1000м	0,03	<u>35732,050</u>	<u>0</u>	1072	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С105-6П	Хомут монтажн.	пачка	9	<u>71,530</u>	<u>0</u>	644	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С111-1477-5	Шуруп 3,5х35	уп	2	<u>153,640</u>	<u>0</u>	307	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	& С111-1477-5 варіант 1	Шуруп 2,5х35	уп	3	<u>148,540</u>	<u>0</u>	446	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	& С111-ГКС-45	Дюбель нейлон 6х30	упак	3	<u>201,260</u>	<u>0</u>	604	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-ГКС-45 варіант 1	Дюбель 35	упак	2	<u>201,260</u>	<u>0</u>	403	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С158-1П-1-К варіант 1	Ізострічка	моток	5	<u>25,640</u>	<u>0</u>	128	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							170638	74290	<u>1641</u>		<u>1071,840</u>
									497		5,83
Разом будівельні роботи, грн.							170638				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							94707				
всього заробітна плата, грн.							74787				
Загальновиробничі витрати, грн.							38562				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							95,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11002				
Всього будівельні роботи, грн.							209200				

		Всього по розділу 1					209200				
		Розділ 2. Налагоджувальні роботи									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8									
22	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	1051,050	0	1051	1051	0	10,52000	10,520
					1051,05	0			0	0	0
23	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій (модуль АМР, АМ-1)	шт	1	258,770	0	259	259	0	2,59000	2,590
					258,77	0			0	0	0
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий адресний СПД-А	шт	58	179,840	0	10431	10431	0	1,80000	104,40
					179,84	0			0	0	0
25	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний адресний СПР-А	шт	14	70,940	0	993	993	0	0,71000	9,940
					70,94	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					12734	12734	0		127,450
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					12734				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1280				
		Всього будівельні роботи, грн.					18140				

		Всього по розділу 2					18140				
		Разом прямі витрати по кошторису					183372	87024	1641		1199,290
									497		5,83
		Разом будівельні роботи, грн.					183372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94707				
		всього заробітна плата, грн.					87521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43968				

		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	106,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	12282				
		Всього будівельні роботи, грн.	227340				

		Всього по кошторису	227340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	1311,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	99803				

Склав _____ Колозенко С.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування пожежної сигналізації
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 139,549 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Пожежна сигналізація						
1	& 1602-30010П-6 варіант 1	Адресний модуль AM-MULTI; (маса=0,038)	шт	1	900,00	900
2	& 1511-4019-3	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; (маса=0,012)	шт	1	1300,00	1300
3	& 1602-50091-13	Блок бесперебійного живлення БЖ-1230; (маса=0,015)	шт	1	2300,00	2300
4	& 1602-30063-11А варіант 1	Сповіщувач димовий пожежний адресний DETECTO SMK 100; (маса=0,0005)	шт	53	1642,00	87026
5	& 1602-30063-11А варіант 2	Сповіщувач димовий пожежний адресний з ізолятором короткого замикання DETECTO SMK 110; (маса=0,0005)	шт	5	2058,00	10290
6	& 1602-30066-1Т варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,002)	шт	14	650,00	9100
7	& 1504-19153-3	Пристрій (табло) світловий, вказівник "Вихід"; (маса=0,002)	шт	14	245,00	3430
8	& 1602-30039-2505-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"; (маса=0,011)	шт	1	450,00	450
9	& 1601-2362-3 варіант 1	Акустична система 6АС100ПН для настінної установки; (маса=0,01)	компл	25	414,40	10360
10	& 1601-2362-2	Акустична система 3АС-100ПН для настінної установки; (маса=0,01) Разом по розділу 1	компл	26	350,80	9121 134277
Транспортні та заготівельно-складські витрати						5272

		Всього по розділу 1				139549
		Разом				134277
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5272
		Всього по кошторису				139549

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Система блискавкозахисту
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 238,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,19226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 89,485 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи системи блискавкозахисту												
1	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,5	1629,150	0	4073	4073	0	22,40000	56			
					1629,15	0			0	0	0			
2	& С111- 1810-1 варіант 1	Полоса оцинкована 40х4	м	250	40,000	0	10000	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
3	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,3	2087,260	0	11062	11009	0	28,56000	151,370			
					2077,17	0			0	0	0			
4	& С111-870- 2 варіант 1	Дріт оцінкований для блискавкозахисту д. 8мм	м	530	26,210	0	13891	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
5	КМ8-52-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж з'єднувача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	178	49,250	0	8767	8767	0	0,66150	117,750			
					49,25	0			0	0	0			

6	& C1545-400-5 варіант 2	Затискач для дроту універсальний оцинкований C-011	шт	20	<u>33,410</u>	0	668	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
7	& C1545-400-5 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований C-021	шт	30	<u>60,610</u>	0	1818	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
8	& C1545-400-6 варіант 1	Затискач для дроту хрестовий оцинкований; C-022	шт	50	<u>54,570</u>	0	2729	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
9	& C1545-400-5 варіант 3	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований C-031	шт	14	<u>71,690</u>	0	1004	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
10	& C1545-400-8	Затискач для стержня D16 та дроту/полоси (2пластини) оцинкований	шт	14	<u>65,650</u>	0	919	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
11	& C1545-400-7	Затискач для дроту до ринви оцинкований	шт	40	<u>50,540</u>	0	2022	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
12	& C1515-25-5 варіант 1	Клема фальцева металева оцинкована	шт	40	<u>88,940</u>	0	3558	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
13	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж тримача [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	6,6	<u>5003,040</u>	0	33020	33020	0	<u>67,20000</u>	<u>443,520</u>	
					5003,04	0			0	0	0	
14	& C1110-15-5	Тримач дроту універсальний на закручування оцинкований Н-026	шт	120	<u>32,640</u>	0	3917	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
15	& C1110-15-6	Тримач дроту металевий з дюбелем, Н-125мм; Н-032	шт	100	<u>48,960</u>	0	4896	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
16	& C1110-15-12	Тримач полоси металевий з дюбелем та гвинтом, Н=70мм; Н-0,37	шт	250	<u>45,270</u>	0	11318	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
17	& C1110-15-13	Тримач коньковий прямий з NIRO оцинкований	шт	40	<u>63,630</u>	0	2545	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
18	& C1110-15-6 варіант 2	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном Н-303	шт	150	<u>51,000</u>	0	7650	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
19	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових термостійких труб для блисквозахисту, діаметр труб до 25 мм	100м	0,35	<u>2041,330</u>	<u>106,390</u>	714	568	<u>37</u>	<u>23,98000</u>	<u>8,390</u>	
					1622,73	22,81			8	0,2384	0,08	
20	& C1-145-101 варіант 1	Труба монтажна термостійка для блисквозахисту 20/12	м	35	<u>40,000</u>	0	1400	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
21	& C111-1857-2-B6 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12	шт	42	<u>7,150</u>	0	300	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
22	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	2,8	<u>814,580</u>	0	2281	2281	0	<u>11,20000</u>	<u>31,360</u>	

[illegible]

		Разом будівельні роботи, грн.	12046				
		в тому числі:					
		всього заробітна плата, грн.	12046				
		Загальновиробничі витрати, грн.	7872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	24,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2854				
		Всього будівельні роботи, грн.	19918				

		Всього по розділу 2	19918				
		Разом прямі витрати по кошторису	196720	76816	41		1082,440
					8		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.	196720				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	119863				
		всього заробітна плата, грн.	76824				
		Загальновиробничі витрати, грн.	41789				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	109,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	12661				
		Всього будівельні роботи, грн.	238509				

		Всього по кошторису	238509				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	1192,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	89485				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Вогнеобробка металевих конструкцій
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 140,050 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24881 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,754 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-73-5	Нанесення в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ЕНДОТЕРМ-400202 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	3,3179	<u>3492,170</u>	<u>17,680</u>	11587	11514	<u>59</u>	<u>48,27000</u>	<u>160,160</u>
					3470,13	0,49			2	0,0066	0,02
2	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	3,3179	<u>1490,780</u>	<u>0</u>	4946	4940	<u>0</u>	<u>20,71000</u>	<u>68,710</u>
					1488,84	0			0	0	0
3	С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ-400202	кг	296,5	<u>388,810</u>	<u>0</u>	115282	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					131815	16454	<u>59</u>		<u>228,870</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					131815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115302				
		всього заробітна плата, грн.					16456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2298				

		Всього будівельні роботи, грн.	140050				

		Всього по кошторису	140050				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	248,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	18754				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Вогнеобробка дерев'яних конструкцій
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 462,973 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,31908 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 305,226 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття "ECOSEPT 450-1" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	34,3372	<u>5138,790</u>	<u>17,680</u>	176452	175761	<u>607</u>	<u>76,65000</u>	<u>2631,950</u>
					5118,69	0,49			17	0,0066	0,23
2	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття додавати до норми 13-70-1	100м2	34,3372	<u>2610,370</u>	<u>0</u>	89633	89566	<u>0</u>	<u>39,06000</u>	<u>1341,210</u>
					2608,43	0			0	0	0
3	& С1113-286-5	Вогнезахисний матеріал "ECOSEPT 450-1"	кг	1036,05	<u>56,630</u>	<u>0</u>	58672	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					324757	265327	<u>607</u>		<u>3973,160</u>
									17		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					324757				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58823				
		всього заробітна плата, грн.					265344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					345,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39882				

		Всього будівельні роботи, грн.	462973				

		Всього по кошторису	462973				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	4319,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	305226				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Телефонізація
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) № СЗ.С -1

Кошторисна вартість 71,414 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08299 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,066 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-111-1	Гібритна АТС	шт	5	<u>226,000</u>	0	1130	521	0	<u>1,40000</u>	7
					104,23	0			0	0	0
2	1604-5029 варіант 1	Апарат телефонний сист АТС	шт	5	<u>5475,870</u>	0	27379	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КМ10-514-17	Монтаж розетки	шт	5	<u>44,180</u>	0	221	221	0	<u>0,67000</u>	3,350
					44,18	0			0	0	0
4	С1512-6 варіант 1	Розетка телефонна	шт	5	<u>89,100</u>	0	446	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	290220-2168	Коробка телефонна розподільна КРТП-10	шт	1	<u>156,760</u>	0	157	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	2,4	<u>2030,760</u>	0	4874	4192	0	<u>25,50000</u>	61,20
					1746,75	0			0	0	0
7	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,1	<u>1002,950</u>	<u>30,660</u>	100	69	3	<u>9,55000</u>	<u>0,960</u>
					694,57	25,55			3	0,3330	0,03
8	15096-27014 варіант 1	Кабель кручена пара типа УТР-3 КПВ-ВП (100) 1х2х0,5	1000м	0,24	<u>91618,710</u>	0	21988	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	С154-105 варіант 1	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у	1000м	0,01	<u>116101,670</u>	0	1161	0	0	0	0

		поліетиленовій оболонці, марка ТСВ, 10х2х0, 5			0	0			0	0	0
10	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>2330,770</u>	<u>0</u>	233	233	<u>0</u>	<u>32,80000</u>	<u>3,280</u>
					2330,77	0			0	0	0
11	& С118-37-3 варіант 1	Мініканал, перерізом 20х20мм	м	10	<u>1091,810</u>	<u>0</u>	10918	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					68607	5236	3		75,790
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					68607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63368				
		всього заробітна плата, грн.					5239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2807				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					827				
		Всього будівельні роботи, грн.					71414				

		Всього по кошторису					71414				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					82,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6066				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Монтаж СКС
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 467,131 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,89817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 247,347 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	4	714,720	0	2859	2859	0	9,60000	38,40			
					714,72	0			0	0	0			
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	115,020	0	115	115	0	1,60000	1,60			
					115,02	0			0	0	0			
3	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	61,380	0	246	246	0	0,80000	3,20			
					61,38	0			0	0	0			
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	337,060	0	337	337	0	4,80000	4,80			
					337,06	0			0	0	0			
5	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	28	113,700	0	3184	3184	0	1,60000	44,80			
					113,70	0			0	0	0			
6	КМ10-345-3	Монтаж шафи	шт	1	6465,560	0	6466	6432	0	86,40000	86,40			
					6432,48	0			0	0	0			
7	& 2402-40585-1 варіант 1	Шафа 12U, 600x600x1040 мм (Ш*Г*В)	шт	1	17529,910	0	17530	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
8	КМ8-605-1	Монтаж вентилятора	шт	1	251,660	0	252	242	0	3,15000	3,150			
					241,70	0			0	0	0			
9	& 1517-1517-1	Блок 2-х вентиляторний 1U до шаф з вимикачем, чорний	шт	1	5875,530	0	5876	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			

10	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>316,510</u>	0	317	317	0	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					316,51	0			0	0	0
11	& 170311-1114-1	Термостат 10А 230V Fandis, -10...80°С, під дін рейку	шт	1	<u>2027,150</u>	0	2027	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	КМ10-309-4	DIN-рейка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>119,120</u>	0	119	119	0	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					119,12	0			0	0	0
13	С1545-519	DIN рейка для кріплення термостата	шт	1	<u>21,970</u>	0	22	0	0	0	0
	варіант 1	Klinkmann			0	0			0	0	0
14	С1545-519	Рек 21U (пара) до шаф MGSWA (з маркуванням, гвинтом заземлення)	шт	1	<u>2097,380</u>	0	2097	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
15	КМ8-152-9	Полічка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,9 кг	100 шт	0,01	<u>232,740</u>	0	2	2	0	<u>3,20000</u>	<u>0,030</u>
					232,74	0			0	0	0
16	& 2405-1701-4	Полиця 19" 4 точки кріпл., 450мм глиб., перфорована, т.м.1.5мм, чорна	шт	1	<u>2084,750</u>	0	2085	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КМ8-591-12	Блок з розетками	100 шт	0,01	<u>7779,560</u>	0	78	76	0	<u>99,20000</u>	<u>0,990</u>
					7611,62	0			0	0	0
18	& 1602-50062-1	Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda	шт	1	<u>1759,470</u>	0	1759	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С158-4-1	Шнур живлення, 1,8м	шт	1	<u>273,780</u>	0	274	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	С1110-195	Набір кріплень М6 (гвинт, шайба, гайка)	шт	60	<u>21,400</u>	0	1284	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
21	КМ10-51-1	Оброблення і змикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 40x2, 20x5	10кінців	22,6	<u>3021,360</u>	0	68283	67303	0	<u>40,00000</u>	<u>904</u>
					2978,00	0			0	0	0
22	С118-72	З'єднувальний модуль RJ45. UPT, кат. 5е	шт	226	<u>104,470</u>	0	23610	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
23	С118-72	З'єднувач Adaptor AD-SC/PC	шт	24	<u>16,830</u>	0	404	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
24	С118-72	Пігтейл Pigtail OFP-SC/UPC-1.5	шт	24	<u>52,800</u>	0	1267	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
25	& 2402-4058-1	Коммутационная патч-панель 19" , 1U, пустая под 24 модуля типа Keystone	шт	5	<u>907,690</u>	0	4538	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& 1701-2068-8	Патч-панель FOB 19/1-332/32-1-24	шт	2	<u>1966,380</u>	0	3933	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& С121-668-1	19" кабельный організатор 1U односторонний, пластиковий канал 40 x 60 мм	шт.	8	<u>1724,740</u>	0	13798	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	С118-72	Патч-корд UTP кат.5е 0,5м PVC, цвет колпачка - белый	шт	110	<u>54,830</u>	0	6031	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
29	С118-72	Патч-корд UTP кат.5е 1,0м PVC, цвет колпачка - белый	шт	60	<u>55,020</u>	0	3301	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
30	С118-72	Патч-корд UTP кат.5е 3,0м PVC, цвет колпачка - белый	шт	30	<u>146,950</u>	0	4409	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0

31	& C1512-5-1	Лицьова панель SC-08D	шт	6	<u>23,820</u> 0	0	143	0	0	0	0	0
32	& C158-4-1 варіант 2	Шнур оптичний з'єднальний (патч корд) duplex SC - LC 2м	шт	4	<u>196,320</u> 0	0	785	0	0	0	0	0
33	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,28	<u>8348,220</u> 8348,22	0	2338	2338	0	<u>108,80000</u> 0	<u>30,460</u> 0	0
34	& C1512-13-3	Лицевая панель 2-портовая RJ45 86x86 со шторками, без модулей	шт	28	<u>58,570</u> 0	0	1640	0	0	0	0	0
35	C1545-177 варіант 1	Підрозетник	100шт	0,28	<u>28,720</u> 0	0	8	0	0	0	0	0
36	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	8,51	<u>3261,470</u> 2826,80	0	27755	24056	0	<u>42,33000</u> 0	<u>360,230</u> 0	0
37	241649-1148 варіант 1	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм	1000м	0,761	<u>12206,760</u> 0	0	9289	0	0	0	0	0
38	241649-1148 варіант 2	Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм	1000м	0,06	<u>15547,260</u> 0	0	933	0	0	0	0	0
39	241649-1148 варіант 3	Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм	1000м	0,03	<u>42079,150</u> 0	0	1262	0	0	0	0	0
40	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,86	<u>1163,680</u> 1163,68	0	13801	13801	0	<u>16,00000</u> 0	<u>189,760</u> 0	0
41	15093-34102 варіант 1	Кабель UTP кат.5е 4x2x24AWG LSZH	1000м	1,068	<u>24934,260</u> 0	0	26630	0	0	0	0	0
42	& C154-1-1	Кабель оптичний UT012-SM-15 LSZH	1000м	0,12	<u>25566,960</u> 0	0	3068	0	0	0	0	0
43	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,02	<u>2382,460</u> 2330,77	0	48	47	0	<u>32,80000</u> 0	<u>0,660</u> 0	0
44	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,02	<u>972,200</u> 910,58	0	19	18	0	<u>12,52000</u> 0	<u>0,250</u> 0	0
45	& C118-37-100 варіант 1	Короб пластиковий 140x60	м	2	<u>450,820</u> 0	0	902	0	0	0	0	0
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи												
46	КП2-11-20	Елемент, модуль комутації, мажорювання дискретних сигналів	шт	4	<u>1358,780</u> 1358,78	0	5435	5435	0	<u>13,60000</u> 0	<u>54,40</u> 0	0
47	КП2-11-12	Елемент, модуль виводу частотних сигналів	шт	4	<u>1758,420</u> 1758,42	0	7034	7034	0	<u>17,60000</u> 0	<u>70,40</u> 0	0
48	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>7753,020</u> 7753,02	0	7753	7753	0	<u>77,60000</u> 0	<u>77,60</u> 0	0
49	КП2-13-7	Прилад введення програм	шт	1	<u>1998,200</u> 1998,20	0	1998	1998	0	<u>20,00000</u> 0	<u>20</u> 0	0
50	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>1838,340</u>	0	1838	1838	0	<u>18,40000</u>	<u>18,40</u>	0

51	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	1838,34 7832,940	0 0	7833	7833	0 0	0 78,40000	0 78,40
					7832,94	0			0	0	0
52	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	9431,500 9431,50	0 0	18863	18863	0 0	94,40000 0	188,80 0
53	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	26	1838,340 1838,34	0 0	47797	47797	0 0	18,40000 0	478,40 0
Разом прямі витрати по розділу 1							98551	98551	0 0		986,40 0
Разом будівельні роботи, грн.							98551				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							98551				
Загальновиробничі витрати, грн.							41847				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							85,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9902				
Всього будівельні роботи, грн.							140398				

Всього по розділу 1							140398				
Разом прямі витрати по кошторису							363675	220043	0 0		2661,530 0
Разом будівельні роботи, грн.							363675				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							143632				
всього заробітна плата, грн.							220043				
Загальновиробничі витрати, грн.							103456				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							236,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27304				
Всього будівельні роботи, грн.							467131				

Всього по кошторису							467131				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2898,17				
Кошторисна заробітна плата, грн.							247347				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Придбання устаткування системи СКС

Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 325,401 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-7038-1	Коммутатор 24 порта 10/100/1000, 2 комбо SFP Geth Ubiquiti EdgeSwitch 24 LITE; (маса=0,14)	шт	3	14350,42	43051
2	& 1504-7038-2	Ubiquiti UniFi Switch US-48-500W Коммутатор 48 портів 1000Base-TX с PoE, 2xSFP и 2xSFP+; (маса=0,14)	шт	1	43917,50	43918
3	& 1701-2068-4	пара одномодовых SFP модулей 1,25 Gbps 3 km; (маса=0,7)	шт	1	1925,17	1925
4	& 1701-2068-3	Точка доступа HotSpot 2,4ГГц и 5ГГц до 1167Mbps; (маса=0,7)	шт	4	5941,25	23765
5	& 17142-2034-1-13	Джерело безперебійного живлення ИБП Powercom MAC-1000 IEC; (маса=0,00027)	шт	1	27098,42	27098
6	& 1504-19050-1	IP-ATC PANASONIC KX-NS500UC Базовий блок; (маса=0,01)	шт	1	38108,92	38109
	варіант 1					
7	& 1602-10047-1	Плата розширення 16-Port SLT Card KX-NS500; (маса=0,0065)	шт	1	11006,00	11006
	варіант 1					
8	& 1602-10047-1	Плата розширення Volp DSP Card KX-NS500; (маса=0,0065)	шт	1	18555,00	18555
	варіант 2					
9	& 1602-10047-1	Ключ активзації 8-Channel IP Trunk KX-NS500/1000; (маса=0,0065)	шт	1	20101,00	20101
	варіант 3					
10	& 1602-10002-1	Цифровий системний телефон; (маса=0,115)	шт	1	5674,75	5675
	варіант 1					
11	& 1602-10001-1	Провідний телефон Panasonic KX-TS2350UAS Silver; (маса=0,11)	шт	26	3073,10	79901
		Разом				313104
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12297

		Всього по кошторису				325401
--	--	---------------------	--	--	--	--------

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Монтаж системи відеоспостереження
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 289,682 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,10159 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 209,311 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	29	<u>274,370</u>	<u>0</u>	7957	7957	<u>0</u>	<u>3,20000</u>	<u>92,80</u>
					274,37	0			0	0	0
2	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	<u>422,020</u>	<u>0</u>	422	422	<u>0</u>	<u>6,40000</u>	<u>6,40</u>
					422,02	0			0	0	0
3	КМ10-386-15	Монтаж монітора	шт	2	<u>238,240</u>	<u>0</u>	476	476	<u>0</u>	<u>3,20000</u>	<u>6,40</u>
					238,24	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					8855	8855	0		105,60
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					8855				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					938				
		Всього будівельні роботи, грн.					12730				

		Всього по розділу 1					12730				
4	КП2-12-1	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	29	4795,680	0	139075	139075	0	48,00000	1392
					4795,68	0			0	0	0
5	КМ10-123-1	Електрична перевірка та налаштування центрального керуючого пристрою	комплект	1	57823,620	20097,600	57824	37726	20098	377,60000	377,60
					37726,02	2946,60			2947	38,4000	38,4
6	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів сигналізації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	1,5	2273,110	0	3410	1787	0	16,00000	24
					1191,20	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					200309	178588	20098		1793,60
									2947		38,4
		Разом будівельні роботи, грн.					200309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1623				
		всього заробітна плата, грн.					181535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17983				
		Всього будівельні роботи, грн.					276951				

		Всього по розділу 2					276951				
		Разом прямі витрати по кошторису					209164	187443	20098		1899,20
									2947		38,4
		Разом будівельні роботи, грн.					209164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1623				
		всього заробітна плата, грн.					190390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18921				
		Всього будівельні роботи, грн.					289682				

		Всього по кошторису					289682				

		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2101,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	209311				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Придбання устаткування системи відеоспостереження
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 241,456 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1601-2431-2	IP відеокамера (внутрішня) Hikvision DS-2CD1131-I; (маса=0,0112)	шт	12	5375,75	64509
2	& 1601-2431-3 варіант 1	IP відеокамера (внутрішня) Hikvision DS-2CD1331-I; (маса=0,001)	шт	6	5624,38	33746
3	& 1601-2431-4	IP відеокамера (зовнішня) Hikvision DS-2CD1043G0-I; (маса=0,001)	шт	11	5066,38	55730
4	& 1715-5002-1 варіант 1	Мережевий відеореєстратор HikVision DS-7632NI-K2; (маса=0,045)	шт	1	20497,50	20498
5	& 1601-2440-1- 2P	Жорсткий диск Western Digital Red 6TB 5400rpm 256MB WD60EFAX 3.5 SATA III; (маса=0,0005)	шт	2	10939,38	21879
6	1601-2433 варіант 1	ПК для чергового охорони у вкладі(Монитор 24",процесор Intel Core i7-8700K 3.70GHz 12MB,материнська плата, оперативна пам'ять,жесткий диск,блок живлення 650 W,корпус,квіатура провідная,миша,оперативна ситема VWindows); (маса=0,013)	комплект	1	38187,50	38188
		Разом				234550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6906
		Всього по кошторису				241456

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Монтаж системи контролю доступу
Школа (прибудова)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

367,351 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,56166 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

218,116 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-3	Пульт керування - контролер, зчитувач	шт	45	<u>860,220</u>	<u>1,310</u>	38710	26802	<u>59</u>	<u>8,00000</u>	<u>360</u>
					595,60	0,14			6	0,0021	0,09
2	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення	шт	1	<u>1302,070</u>	<u>0</u>	1302	1235	<u>0</u>	<u>14,40000</u>	<u>14,40</u>
					1234,66	0			0	0	0
3	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий, що установлюється на конструкції на стіні	шт	16	<u>160,240</u>	<u>0,250</u>	2564	2382	<u>4</u>	<u>2,00000</u>	<u>32</u>
					148,90	0,03			0	0,0004	0,01
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	31	<u>117,030</u>	<u>0</u>	3628	3271	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>49,60</u>
					105,50	0			0	0	0
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноеlementний	шт	20	<u>44,940</u>	<u>0</u>	899	899	<u>0</u>	<u>0,64000</u>	<u>12,80</u>
					44,94	0			0	0	0
6	КМ10-668-6	Конструкції для установлення замка електромагнітного	шт	32	<u>38,450</u>	<u>0</u>	1230	1182	<u>0</u>	<u>0,56000</u>	<u>17,920</u>
					36,93	0			0	0	0
7	& 15102-28107-1 варіант 1	Кутник монтажний UBK-280U	шт	32	<u>304,920</u>	<u>0</u>	9757	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	КР6-27-3	Пристрій проміжний - замок електромеханічний, електромагнітний	100 шт	0,32	<u>12482,740</u>	<u>0</u>	3994	3994	<u>0</u>	<u>151,60000</u>	<u>48,510</u>
					12482,74	0			0	0	0
9	КМ11-138-1	Монтаж механізму виконавчого, маса до 20	комплект	32	<u>292,700</u>	<u>219,480</u>	9366	1819	<u>7023</u>	<u>0,80000</u>	<u>25,60</u>

		кг			56,85	41,43			1326	0,4959	15,87
10	КМ10-350-21	Монтаж відеомонітора	шт	1	<u>487,180</u>	<u>0</u>	487	422	<u>0</u>	<u>6,40000</u>	<u>6,40</u>
					422,02	0			0	0	0
11	КМ10-682-5	Пульти або табло, кількість сигналів до 30 - визивна панель	шт	4	<u>1797,530</u>	<u>0</u>	7190	6671	<u>0</u>	<u>22,40000</u>	<u>89,60</u>
					1667,68	0			0	0	0
12	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	5,25	<u>4699,920</u>	<u>0</u>	24675	14841	<u>0</u>	<u>42,33000</u>	<u>222,230</u>
					2826,80	0			0	0	0
13	241649-1148	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16мм	1000м	0,425	<u>14588,460</u>	<u>0</u>	6200	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
14	241649-1148	Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм	1000м	0,1	<u>42079,150</u>	<u>0</u>	4208	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,88	<u>1168,050</u>	<u>0</u>	6868	6842	<u>0</u>	<u>16,00000</u>	<u>94,080</u>
					1163,68	0			0	0	0
16	& C10000-5	Кабель КПВонг-НФЭ-ВП (200) 4х2х0,51. (FTP - cat.5e LSHN)	м	186	<u>22,800</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
17	& 15091- 1012-2-1Ж	Кабель сигнализационный 2х0,4	м	89	<u>19,730</u>	<u>0</u>	1756	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
18	& C151-1-40- 75	Кабель ВВГнгд 2х0,75 мм2	м	110	<u>17,980</u>	<u>0</u>	1978	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	& C151-1-40- 77	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	203	<u>31,190</u>	<u>0</u>	6332	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КМ10-765-10	Перевірка роботи сигнально-викличного пристрою	схема	5	<u>14541,500</u>	<u>0</u>	72708	72708	<u>0</u>	<u>169,60000</u>	<u>848</u>
					14541,50	0			0	0	0
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=0,8									
21	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	<u>1051,050</u>	<u>0</u>	1051	1051	<u>0</u>	<u>10,52000</u>	<u>10,520</u>
					1051,05	0			0	0	0
22	ПЖ5-30	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Датчик контактний механічний	шт	31	<u>70,940</u>	<u>0</u>	2199	2199	<u>0</u>	<u>0,71000</u>	<u>22,010</u>
					70,94	0			0	0	0
23	КМ10-123-1	Електрична перевірка та налаштування центрального керуючого пристрою	комплект	1	<u>57823,620</u>	<u>20097,600</u>	57824	37726	<u>20098</u>	<u>377,60000</u>	<u>377,60</u>
					37726,02	2946,60			2947	38,4000	38,4
24	КМ11-233-3	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	100кінц.	2	<u>2273,110</u>	<u>0</u>	4546	2382	<u>0</u>	<u>16,00000</u>	<u>32</u>
					1191,20	0			0	0	0

25	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	1	<u>4795,680</u>	<u>0</u>	4796	4796	<u>0</u>	<u>48,00000</u>	<u>48</u>
					4795,68	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					278509	191222	<u>27184</u>		<u>2311,270</u>
									4279		54,37
		Разом будівельні роботи, грн.					278509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60103				
		всього заробітна плата, грн.					195501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88842				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					196,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22615				
		Всього будівельні роботи, грн.					367351				

		Всього по кошторису					367351				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2561,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					218116				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Придбання устаткування системи СКД
Школа (прибудова)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

472,283 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

0 тис. грн.

Середній розряд робіт

0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-7001-1 варіант 1	U-Prox IP400 прилад доступу	шт	19	<u>12533,330</u>	0	238133	0	0	0	0
2	1914-9125 варіант 1	U-Prox міні зчитувач	шт	26	<u>1940,880</u>	0	50463	0	0	0	0
3	17142-2034 варіант 1	Блок живлення PSU31	шт	1	<u>1581,930</u>	0	1582	0	0	0	0
4	& 1602-11139-1	Картка EM4100 (номерна, біла, 0,8мм)	шт	100	<u>57,130</u>	0	5713	0	0	0	0
5	1511-2003 варіант 1	Акумулятор 12В/7Ач	шт	20	<u>1389,130</u>	0	27783	0	0	0	0
6	1503-11052 варіант 1	Замок електромагнітний 12В	шт	32	<u>2217,830</u>	0	70971	0	0	0	0
7	1504-18052 варіант 1	Кнопка виходу РВК-815	шт	16	<u>1218,930</u>	0	19503	0	0	0	0
8	1602-30028 варіант 1	Сповіщувач магнітно-контактний	шт	31	<u>37,770</u>	0	1171	0	0	0	0
9	& 1701-2068-1	Визивна панель DS-KB8112-IM	шт	4	<u>7714,750</u>	0	30859	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
10	1601-2215	DS-KH6320-WTE1 7" IP видеодомофон	комплект	1	<u>8259,670</u>	<u>0</u>	8260	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					454438	0	<u>0</u>		<u>0</u>
		Разом устаткування, грн.					454438		0		0
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17846				
		Всього устаткування, грн.					472284				

		Всього по кошторису					472283				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					0				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					0				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Ліфт
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1739,645 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,48798 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,846 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>284508,110</u>	<u>104657,410</u>	284508	167104	<u>104657</u>	<u>2297,60000</u>	<u>2297,60</u>
					167104,45	22368,92			22369	233,7992	233,8
2	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	33	<u>2311,160</u>	<u>565,700</u>	76268	51074	<u>18668</u>	<u>21,28000</u>	<u>702,240</u>
					1547,69	112,69			3719	1,1822	39,01
3	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	<u>10658,650</u>	<u>4116,040</u>	-106587	-63610	<u>-41160</u>	<u>87,46000</u>	<u>-874,60</u>
					6360,97	882,57			-8826	9,2231	-92,23
4	1906-15002 варіант 2	Ліфти пасажирські Otis вантажопідйомністю 1000 кг	шт	1	#####	0	1352000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису							1606189	154568	<u>82165</u>		<u>2125,240</u>
									17262		180,58
Разом устаткування, грн.							1352000				

	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	53093				
	Всього устаткування, грн.	1405093				
	Разом будівельні роботи, грн.	254189				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	17456				
	всього заробітна плата, грн.	171830				
	Загальновиробничі витрати, грн.	80363				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	182,16				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	21016				
	Всього будівельні роботи, грн.	334552				

	Всього по кошторису	1739645				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2487,98				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	192846				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Підйомник
Школа (прибудова)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1186,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07941 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	2	3340,080	0	6680	5042	0	36,80000	73,60
					2520,80	0			0	0	0
2	2403-11007 варіант 1	Майданчик підйомний ПП-225ВБ	шт	2	588624,000	0	1177248	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					1183928	5042	0		73,60
									0		0
		Разом устаткування, грн.					1177248				
		Всього устаткування, грн.					1177248				
		Разом будівельні роботи, грн.					6680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1638				
		всього заробітна плата, грн.					5042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					671				
		Всього будівельні роботи, грн.					9142				

		Всього по кошторису	1186390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	79,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	5713				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою:
Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

устаткування
Школа (прибудова)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5171,674 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Учебні класи та актовий зал						
1	241996-20310 варіант 2	Комплект-трансформер Piccolino (парта+стул) FunDesk голубой для перших класів; (маса=0)	шт	150	4332,21	649832
2	241996-20310 варіант 3	Комплект-трансформер Piccolino (парта+стул) FunDesk голубой 5-11 класи; (маса=0)	шт	150	5332,21	799832
3	560110-47 варіант 2	Шкільна дошка п'ятиповерхнева; (маса=0)	шт	10	5100,00	51000
4	241996-19104 варіант 1	Стіл для вчителя однотумбовий, с полкой та нішею; (маса=0)	шт	14	5780,45	80926
5	241996-20311 варіант 1	Крісло для вчителя (на колесах); (маса=0)	шт	14	2710,54	37948
6	241996-20311 варіант 2	Тумба з умивальником з кошиком; (маса=0)	шт	12	2729,12	32749
7	& 6203-51-33 варіант 2	Телевізор в учбовий клас; (маса=0,05)	шт	10	30200,00	302000
8	560110-47 варіант 1	Магнітні дошки по периметру класу (комплект на клас); (маса=0)	шт	10	3370,00	33700
9	560110-47 варіант 3	Стенди для початкової школи НУШ; (маса=0)	шт	5	2132,00	10660
10	2415-2435 варіант 1	Жалюзи вертикальні; (маса=0,00113)	шт	30	2250,00	67500
11	2415-2435 варіант 2	Ролети (для затемнення); (маса=0,00113)	шт	30	879,00	26370
12	& 6203-51-32 варіант 1	МФУ Epson L222; (маса=0,05)	шт	10	4922,00	49220
13	& 6203-51-32 варіант 2	Мультимедійний комплекс (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор керуючий комп'ютер); (маса=0,05)	шт	10	40000,00	400000

14	& 6203-51-32 варіант 3	Ламинатор GBC Fusion 1000L A3; (маса=0,05)	шт	10	4680,00	46800
15	290319-6240 варіант 1	Шафи для учнів 400х500х1000/2000 (h)двохрівневі; (маса=0,137)	шт	214	4519,45	967162
16	560103-30 варіант 1	Крісло для актового залу; (маса=0)	шт	250	739,94	184985
17	290220-3208 варіант 1	Стінка для навчального кабінету "Гірка 3"; (маса=0,089)	шт	10	6489,72	64897
18	560110-39 варіант 1	Шафа-органайзер на 3 секції 10 дверцями (800х400х1850); (маса=0)	шт	10	2805,13	28051
19	& 560103-22-1 варіант 1	Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 (до класу інформатики та адмін. приміщення); (маса=0,005)	шт	19	18999,00	360981
20	560110-207 варіант 1	Комплект для вчительської диван зі столом; (маса=0)	шт	1	15926,40	15926
21	241996-19104 варіант 2	Стіл однотумбовий; (маса=0)	шт	1	3739,76	3740
22	241996-20307 варіант 1	Крісло; (маса=0)	шт	4	2241,17	8965
23	560103-39-A варіант 1	Шафа канцелярська; (маса=0)	шт	4	6179,25	24717
24	560103-23 варіант 2	Шафа для одягу 900х600х2000; (маса=0)	шт	4	3986,67	15947
25	2415-2435 варіант 4	Штори на вікна у кабінети; (маса=0,00113)	шт	10	2250,00	22500
26	& 6203-51-48 варіант 1	Кінопроектор в комплекті з екраном і тумбою; (маса=0,05)	шт	1	29400,00	29400
27	& 6203-51-48 варіант 3	Звукове та комунікативне обладнання (мікшери, підсилювачі, акустичні системи комплект 1 мікрофон зі штативом - 5 шт, радіо мікрофон - 3 шт); (маса=0,05)	шт	1	20350,00	20350
28	2415-2435 варіант 5	Штори на сцену та вікна актового залу; (маса=0,00113)	шт	7	11000,00	77000
29	560110-39 варіант 2	Шафа для роздягальні ; (маса=0)	шт	44	3805,13	167426
30	560110-39 варіант 3	Лави для роздягальні; (маса=0)	шт	4	890,00	3560
31	560110-131 варіант 2	Піднімальна наклонна платформа шт 2 для інвалідів; (маса=0)	шт	2	10143,59	20287
32	560110-222 варіант 2	Ширма; (маса=0)	шт	1	1070,93	1071
33	560110-222 варіант 1	Кушетка; (маса=0)	шт	1	4070,93	4071
34	280222-14075 варіант 1	Медичний столик; (маса=0,025)	шт	2	5953,81	11908

35	560110-62 варіант 1	Шафа аптечна; (маса=0)	шт	2	4840,15	9680
36	560110-260 варіант 3	Тумба ; (маса=0)	шт	1	1118,44	1118
37	& 1906-14012- 2 варіант 3	Універсальна кабіна для інвалідів; (маса=0,039)	шт	3	54932,70	164798
		Разом по розділу 1				4797077
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178868
		Всього по розділу 1				4975945
		Розділ 2. Спортивна зала				
38	550101-146 варіант 1	Кільця баскетбольні; (маса=0)	шт	2	3186,17	6372
39	550101-146 варіант 2	Дзеркало ; (маса=0)	шт	1	2900,00	2900
40	560110-25	Стінка гімнастична; (маса=0)	шт	1	1014,88	1015
41	550101-145 варіант 2	Станок хореографічний; (маса=0)	шт	1	2322,40	2322
42	550101-154 варіант 1	Мати; (маса=0)	шт	5	864,57	4323
43	550101-87 варіант 1	Тренажер гімнастичний; (маса=0)	шт	3	15453,30	46360
44	550101-87 варіант 2	Набір для волейбольного майданчика: - волейбольні сітки (2 шт.), - волейбольні м'ячі (20 шт.), - насоси для м'ячів (2 шт.), - вишка з кріслом для судді; (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
45	550101-87 варіант 3	Набір для футболу: - ворота (2 шт.), - сітки (4 шт.), - м'ячі футбольні (20 шт.), - маніжки (30 шт.), - фішки (30 шт.); (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
46	550101-87 варіант 4	Набір для баскетболу: - основні стандартні ігрові щити (2 для майданчика та 10 додаткових для тренувань), - баскетбольні м'ячі (20 шт.); (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
47	550101-87 варіант 5	Набір для гандболу: гандбольні ворота (2 шт.), сітки (4 шт.), гандбольні м'ячі (20 шт.); (маса=0)	шт	1	29975,00	29975
48	550101-145 варіант 1	Шведська стінка з одного боку зали; (маса=0)	шт	1	3515,42	3515
49	241996-20503 варіант 1	Стенд для кабінету інформатики; (маса=0)	шт	1	1625,69	1626
		Разом по розділу 2				188333
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7396

		Всього по розділу 2				195729
		Разом				4985410
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				186264
		Всього по кошторису				5171674

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Зовнішнє освітлення
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1005,317 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,75991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,592 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішнє освітлення									
1	КБ7-1-7	Укладання фундаментних блоків	100шт	0,15	<u>93597,950</u>	<u>65651,030</u>	14040	4192	<u>9848</u>	<u>403,10000</u>	<u>60,470</u>
					27946,92	19049,67			2857	202,1400	30,32
2	К581121-661 варіант 1	Блоки фундаментні ТИП 1	шт	15	<u>3867,430</u>	<u>0</u>	58011	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	15	<u>622,480</u>	<u>363,720</u>	9337	1433	<u>5456</u>	<u>1,36000</u>	<u>20,40</u>
					95,50	56,55			848	0,6636	9,95
4	С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,1	<u>4340,560</u>	<u>0</u>	35159	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КМ8-595-2	Світильник з ртутною лампою, що установлюється окремо, включаючи установка ПРА, на кронштейні на стінах, колонах, фермах	100 шт	0,25	<u>107649,870</u>	<u>72373,610</u>	26912	7676	<u>18093</u>	<u>400,16000</u>	<u>100,040</u>
					30704,28	13418,15			3355	183,3046	45,83
6	& С10000-39 варіант 1	Світлодіодний світильник зовн. освітлення 35 кВт Fregat LED 35W	шт	25	<u>16177,200</u>	<u>0</u>	404430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	& С10000-39 варіант 2	Опора металева гранева конічна оцинк., Н=6м, кабельна підводка живлення ПО/6//2	шт	15	<u>9118,800</u>	<u>0</u>	136782	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

8	& C10000-39 варіант 3	Кронштейн однорожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО1/1,0-1,5/1Р	шт	5	<u>1239,300</u>	<u>0</u>	6197	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	& C10000-39 варіант 4	Кронштейн дворожковий для консольного світильн. Н=1м, виліт гориз. 1,5м, вугол накл. 15" КО2/1,0-1,5/1Р	шт	10	<u>1869,660</u>	<u>0</u>	18697	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,1	<u>3823,600</u>	<u>372,370</u>	27148	9088	<u>2644</u>	<u>17,60000</u>	<u>124,960</u>
					1280,05	79,84			567	0,8344	5,92
11	C1545-64 варіант 18	Провід з мідними жилами пер. 1x2,5 мм2, ПВнгд	1000м	0,09	<u>7167,950</u>	<u>0</u>	645	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	C1545-64 варіант 24	Провід з мідними жилами пер. 1x1,5 мм2, ПВнгд	1000м	0,1	<u>3951,280</u>	<u>0</u>	395	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	C1545-66 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами та ізоляцією оболонкою ПВХ пластика, переріз 4 х 6,0 кв.мм ВВГ	м	520	<u>171,550</u>	<u>0</u>	89206	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	5,2	<u>4834,200</u>	<u>4135,990</u>	25138	3631	<u>21507</u>	<u>9,60000</u>	<u>49,920</u>
					698,21	886,85			4612	9,2678	48,19
15	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,605	<u>7805,890</u>	<u>0</u>	12528	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,5	<u>4513,110</u>	<u>3570,180</u>	6770	1222	<u>5355</u>	<u>11,20000</u>	<u>16,80</u>
					814,58	472,80			709	5,9269	8,89
17	C111-1809	Сталь кругла	т	0,1215	<u>66431,710</u>	<u>0</u>	8071	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	КМ10-349-4	Монтаж коробки монтажної	шт	15	<u>448,380</u>	<u>0</u>	6726	6330	<u>0</u>	<u>6,40000</u>	<u>96</u>
					422,02	0			0	0	0
19	C1515-25 варіант 1	Коробка монтажна для відкритоїустановки 190x140x120	шт	15	<u>243,650</u>	<u>0</u>	3655	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КБ21-31-1	Прокладка гофри	100м	5,2	<u>969,040</u>	<u>0</u>	5039	5039	<u>0</u>	<u>13,80000</u>	<u>71,760</u>
					969,04	0			0	0	0
21	C113-953-ЦГ варіант 1	Труба гнучка двостінна д=100мм	м	520	<u>159,610</u>	<u>0</u>	82997	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ33-259-1	Демонтаж опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>275,530</u>	<u>218,230</u>	551	115	<u>436</u>	<u>0,81600</u>	<u>1,630</u>
					57,30	33,93			68	0,3982	0,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					978434	38726	<u>63339</u>		<u>541,980</u>
									13016		149,9
		Разом будівельні роботи, грн.					978434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876369				
		всього заробітна плата, грн.					51742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7850				

		Всього будівельні роботи, грн.	1005317				

		Всього по розділу 1	1005317				
		Разом прямі витрати по кошторису	978434	38726	63339		541,980
					13016		149,9
		Разом будівельні роботи, грн.	978434				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	876369				
		всього заробітна плата, грн.	51742				
		Загальновиробничі витрати, грн.	26883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	68,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7850				
		Всього будівельні роботи, грн.	1005317				

		Всього по кошторису	1005317				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	759,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	59592				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс 218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на вимощення
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18369,150 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

16,98886 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1387,636 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,6075	<u>32784,630</u>	<u>21277,850</u>	19917	6990	<u>12927</u>	<u>191,62000</u>	<u>116,410</u>
					11506,78	4687,09			2847	62,1681	37,77
2	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,3365	<u>3108,910</u>	<u>2910,140</u>	4155	266	<u>3889</u>	<u>3,31000</u>	<u>4,420</u>
					198,77	675,37			903	8,5540	11,43
3	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	133,65	<u>287,760</u>	<u>287,760</u>	38459	0	<u>38459</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,84			4523	0,4110	54,93
4	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,886	<u>31541,010</u>	<u>30653,950</u>	27945	786	<u>27159</u>	<u>14,77200</u>	<u>13,090</u>
					887,06	7721,48			6841	91,2492	80,85
5	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,662	<u>46453,640</u>	<u>44626,320</u>	123660	4864	<u>118796</u>	<u>30,43000</u>	<u>81</u>
					1827,32	10293,64			27402	122,4136	325,87
6	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4658,5	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	1226350	0	<u>1226350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,84			157644	0,4110	1914,64

7	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,662	<u>4267,000</u>	<u>3960,420</u>	11359	739	<u>10543</u>	<u>4,62000</u>	<u>12,30</u>
					277,43	644,54			1716	6,6396	17,67
8	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	11,23	<u>1510,920</u>	<u>1510,920</u>	16968	0	<u>16968</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	219,72			2467	2,2633	25,42
Розділ 1. Проїзди та майданчики тип 1											
9	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	43,13	<u>8338,740</u>	<u>382,610</u>	359650	22572	<u>16502</u>	<u>8,08000</u>	<u>348,490</u>
					523,34	84,26			3634	1,1053	47,67
10	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	10,783	<u>79082,770</u>	<u>8305,390</u>	852750	10225	<u>89557</u>	<u>14,78000</u>	<u>159,370</u>
					948,28	910,15			9814	9,3659	100,99
11	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	8,626	<u>159082,690</u>	<u>8242,870</u>	1372247	10359	<u>71103</u>	<u>18,88000</u>	<u>162,860</u>
					1200,96	1300,66			11219	14,1397	121,97
12	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фізгурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	4,313	<u>584191,230</u>	<u>11988,130</u>	2519617	219942	<u>51705</u>	<u>709,35000</u>	<u>3059,430</u>
					50995,17	3576,80			15427	51,7904	223,37
Разом прямі витрати по розділу 1							5104264	263098	<u>228867</u>		<u>3730,150</u>
									40094		494
Разом будівельні роботи, грн.							5104264				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4612299				
всього заробітна плата, грн.							303192				
Загальновиробничі витрати, грн.							187483				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							552,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63780				
Всього будівельні роботи, грн.							5291747				

Всього по розділу 1							5291747				
Розділ 2. Тротуари з покриттям із тротуарної плитки, тип 2											
13	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	8,345	<u>8338,740</u>	<u>382,610</u>	69587	4367	<u>3193</u>	<u>8,08000</u>	<u>67,430</u>
					523,34	84,26			703	1,1053	9,22
14	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,086	<u>79082,770</u>	<u>8305,390</u>	164967	1978	<u>17325</u>	<u>14,78000</u>	<u>30,830</u>
					948,28	910,15			1899	9,3659	19,54
		t=6 см									
15	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів (0,3л/м2)	1 м	0,3	<u>30864,290</u>	<u>467,970</u>	9259	0	<u>140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	84,99			25	1,1077	0,33
16	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей	1000 м2	0,8345	<u>23177,870</u>	<u>13286,790</u>	19342	866	<u>11088</u>	<u>15,15000</u>	<u>12,640</u>
					1037,78	1637,37			1366	17,1541	14,32

17	КБ27-26-5 к=2	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (віднімати до 6см)	1000 м2	-0,8345	<u>4,110</u>	<u>0</u>	-3	-3	<u>0</u>	<u>0,06000</u>	<u>-0,050</u>
					4,11	0			0	0	0
18	С1421-9850 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 t=5 см	т	174	<u>3606,850</u>	<u>0</u>	627592	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів (0,3л/м2)	1 т	0,3	<u>30864,290</u>	<u>467,970</u>	9259	0	<u>140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	84,99			25	1,1077	0,33
20	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей	1000 м2	0,8345	<u>21751,200</u>	<u>11941,640</u>	18151	798	<u>9965</u>	<u>13,96000</u>	<u>11,650</u>
					956,26	1416,46			1182	14,8399	12,38
21	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	101,475	<u>3606,850</u>	<u>0</u>	366005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							1284159	8006	41851		122,50
									5200		56,12
Разом будівельні роботи, грн.							1284159				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1234302				
всього заробітна плата, грн.							13206				
Загальновиробничі витрати, грн.							7814				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2614				
Всього будівельні роботи, грн.							1291973				

Всього по розділу 2							1291973				
Розділ 3. Вимощення ,тип 3											
22	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,753	<u>2681,960</u>	<u>1471,300</u>	2020	912	<u>1108</u>	<u>18,36000</u>	<u>13,830</u>
					1210,66	372,20			280	5,1175	3,85
23	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,251	<u>146,390</u>	<u>0</u>	37	37	<u>0</u>	<u>2,22000</u>	<u>0,560</u>
					146,39	0			0	0	0
24	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	259,5	<u>46,460</u>	<u>0</u>	12056	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із	100м3	0,1255	<u>79082,770</u>	<u>8305,390</u>	9925	119	<u>1042</u>	<u>14,78000</u>	<u>1,850</u>

26	КБ27-13-3	піску автогрейдером Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,251	948,28 <u>14176,360</u>	910,15 <u>12361,270</u>	3558	456	114 <u>3102</u>	9,3659 <u>28,29000</u>	1,18 <u>7,10</u>
27	КБ27-13-4 к=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 30 см)	1000м2	0,251	1815,09 <u>5263,050</u>	1942,18 <u>5263,050</u>	1321	0	487 <u>1321</u>	21,3270 <u>0</u>	5,35 <u>0</u>
28	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	94,9	0 <u>1224,330</u>	0 0	116189	0	0 0	0 0	0 0
29	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,251	2055,04 <u>19542,230</u>	2695,50 <u>17487,190</u>	4905	516	677 <u>4389</u>	29,5618 <u>32,03000</u>	7,42 <u>8,040</u>
30	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,251	0 <u>3508,700</u>	448,48 <u>3508,700</u>	-881	0	-881 <u>-881</u>	0 <u>0</u>	0 <u>0</u>
31	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	15,8	0 <u>1524,940</u>	0 0	24094	0	0 0	0 0	0 0
32	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,176	948,28 <u>79082,770</u>	910,15 <u>8305,390</u>	13919	167	160 <u>1462</u>	9,3659 <u>14,78000</u>	1,65 <u>2,60</u>
33	& С1421- 9656-3-И	Суміш цементно-піщана	м3	18,5	0 <u>1704,520</u>	0 0	31534	0	0 0	0 0	0 0
34	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	2,51	2785,42 <u>3747,230</u>	116,44 <u>930,070</u>	9406	6991	292 <u>2334</u>	1,2802 <u>44,22000</u>	3,21 <u>110,990</u>
35	& С1415- 7912-1	Плити бетонні дорожні	м2	251	0 <u>723,950</u>	0 0	181711	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 3							409794	9198	13877 2066		144,970 23,34
Разом будівельні роботи, грн.							409794				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							386719				
всього заробітна плата, грн.							11264				
Загальновиробничі витрати, грн.							7275				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2538				
Всього будівельні роботи, грн.							417069				

Всього по розділу 3							417069				
36	КБ1-134-1	Розділ 4. Вимощення ,тип 4 Ущільнення ґрунту пневматичними	100м3	0,852	<u>2681,960</u>	<u>1471,300</u>	2285	1031	<u>1254</u>	<u>18,36000</u>	<u>15,640</u>

37	КБ27-12-1	трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,142	1210,66	372,20			317	5,1175	4,36
		Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером			<u>79082,770</u>	<u>8305,390</u>	11230	135	<u>1179</u>	<u>14,78000</u>	<u>2,10</u>
					948,28	910,15			129	9,3659	1,33
38	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,284	<u>14176,360</u>	<u>12361,270</u>	4026	515	<u>3511</u>	<u>28,29000</u>	<u>8,030</u>
					1815,09	1942,18			552	21,3270	6,06
39	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 30 см)	1000м2	0,7645	<u>5263,050</u>	<u>5263,050</u>	4024	0	<u>4024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	672,72			514	8,1120	6,2
40	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	229,35	<u>1224,330</u>	<u>0</u>	280800	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,7645	<u>19542,230</u>	<u>17487,190</u>	14940	1571	<u>13369</u>	<u>32,03000</u>	<u>24,490</u>
					2055,04	2695,50			2061	29,5618	22,6
42	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,7645	<u>3508,700</u>	<u>3508,700</u>	-2682	0	<u>-2682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	448,48			-343	5,4080	-4,13
43	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	146,32	<u>1524,940</u>	<u>0</u>	223129	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,645	<u>11589,660</u>	<u>95,040</u>	88603	28356	<u>727</u>	<u>56,25000</u>	<u>430,030</u>
					3709,13	79,21			606	1,0323	7,89
45	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 100 мм	100м2	7,645	<u>33453,900</u>	<u>392,410</u>	255755	15164	<u>3000</u>	<u>30,08000</u>	<u>229,960</u>
					1983,48	327,05			2500	4,2624	32,59
46	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	7,645	<u>17462,550</u>	<u>52,120</u>	133501	7801	<u>398</u>	<u>16,20000</u>	<u>123,850</u>
					1020,44	43,44			332	0,5661	4,33
47	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	9,43	<u>2452,420</u>	<u>7,150</u>	23126	22255	<u>67</u>	<u>31,70000</u>	<u>298,930</u>
					2360,07	5,96			56	0,0777	0,73
48	& С171-2306-1	Праймер бітумний	т	3,2062	<u>49674,000</u>	<u>0</u>	159265	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,7645	<u>645816,330</u>	<u>15020,000</u>	493727	58470	<u>11483</u>	<u>1063,87000</u>	<u>813,330</u>
					76481,61	3836,12			2933	54,9262	41,99
Разом прямі витрати по розділу 4							1691729	135298	<u>36330</u>		<u>1946,360</u>
									9657		123,95
Разом будівельні роботи, грн.							1691729				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1520101				
всього заробітна плата, грн.							144955				
Загальновиробничі витрати, грн.							87786				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							259,5				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29940				
		Всього будівельні роботи, грн.					1779515				

		Всього по розділу 4					1779515				
		Розділ 5. Поле для міні футболу , тип 5									
50	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,3696	<u>27562,410</u>	<u>27562,410</u>	10187	0	<u>10187</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	4621,24			1708	47,9874	17,74
51	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,924	<u>79082,770</u>	<u>8305,390</u>	73072	876	<u>7674</u>	<u>14,78000</u>	<u>13,660</u>
					948,28	910,15			841	9,3659	8,65
52	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,924	<u>14176,360</u>	<u>12361,270</u>	13099	1677	<u>11422</u>	<u>28,29000</u>	<u>26,140</u>
					1815,09	1942,18			1795	21,3270	19,71
53	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 20 см)	1000м2	0,924	<u>1754,350</u>	<u>1754,350</u>	1621	0	<u>1621</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	224,24			207	2,7040	2,5
54	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	232,852	<u>1187,610</u>	<u>0</u>	276537	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,924	<u>19542,230</u>	<u>17487,190</u>	18057	1899	<u>16158</u>	<u>32,03000</u>	<u>29,60</u>
					2055,04	2695,50			2491	29,5618	27,32
56	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см)	1000м2	-0,924	<u>3508,700</u>	<u>3508,700</u>	-3242	0	<u>-3242</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	448,48			-414	5,4080	-5
57	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	72,07	<u>1401,720</u>	<u>0</u>	101022	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із відсіву автогрейдером	100м3	0,462	<u>10116,470</u>	<u>9018,050</u>	4674	507	<u>4167</u>	<u>17,12000</u>	<u>7,910</u>
					1098,42	1047,25			484	11,0052	5,08
59	& С1421-9599-2	Відсів	м3	58,212	<u>1520,100</u>	<u>0</u>	88488	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	0,924	<u>17130,050</u>	<u>10091,940</u>	15828	6503	<u>9325</u>	<u>113,83000</u>	<u>105,180</u>
					7038,11	1473,29			1361	15,2668	14,11
61	& С111-852-5	Штучна трава	м2	942,48	<u>437,800</u>	<u>0</u>	412618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ27-58-1	Додавання піску для поліпшення ґрунтових доріг	100 м3	0,1232	<u>8504,630</u>	<u>8038,640</u>	1048	57	<u>991</u>	<u>7,76000</u>	<u>0,960</u>
					465,99	1004,15			124	10,3435	1,27
63	& С1421-	Пісок	м3	12,57	<u>927,870</u>	<u>0</u>	11663	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	10634-3-Ш					0		0		0	
		Разом прямі витрати по розділу 5				1024672	11519	58303		183,450	
								8597		91,38	
		Разом будівельні роботи, грн.				1024672					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				954850					
		всього заробітна плата, грн.				20116					
		Загальновиробничі витрати, грн.				12315					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				36,07					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4162					
		Всього будівельні роботи, грн.				1036987					

		Всього по розділу 5				1036987					
		Розділ 6. Спортивне поліуретанове покриття Copirug_S, тип 6									
64	КБ1-131-3	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	1000м3	0,8752	<u>27562,410</u>	<u>27562,410</u>	24123	0	<u>24123</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	4621,24			4045	47,9874	42
65	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,188	<u>14176,360</u>	<u>12361,270</u>	31018	3971	<u>27047</u>	<u>28,29000</u>	<u>61,90</u>
					1815,09	1942,18			4249	21,3270	46,66
66	КБ27-13-4 Н1=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-2,188	<u>1754,350</u>	<u>1754,350</u>	-3839	0	<u>-3839</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	224,24			-491	2,7040	-5,92
67	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	275,7	<u>1187,610</u>	<u>0</u>	327424	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,188	<u>19542,230</u>	<u>17487,190</u>	42758	4496	<u>38262</u>	<u>32,03000</u>	<u>70,080</u>
					2055,04	2695,50			5898	29,5618	64,68
69	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-2,188	<u>1754,350</u>	<u>1754,350</u>	-3839	0	<u>-3839</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	224,24			-491	2,7040	-5,92
70	С1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	308,5	<u>1401,720</u>	<u>0</u>	432431	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	КБ6-1-1	Улаштування бетонного покриття бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	3,282	<u>472044,780</u>	<u>4634,700</u>	1549251	31155	<u>15211</u>	<u>150,70000</u>	<u>494,60</u>
					9492,59	993,78			3262	10,3853	34,08
72	КБ6-11-11	Армування бетонного покриття	т	18,751	<u>1278,850</u>	<u>263,990</u>	23980	17379	<u>4950</u>	<u>13,53000</u>	<u>253,70</u>

73	& C171-1050-1 варіант 3	Сітка арматурна 200х200х12 мм	м2	2406,8	926,81 <u>324,000</u> 0	58,85 0 0	779803	0	1103 0 0	0,6150 0 0	11,53 0 0
74	КБ13-44-9 стос.	Знепилювання поверхонь	м2	2188	16,860 11,50	5,360 0,15	36890	25162	11728 328	0,17000 0,0020	371,960 4,38
75	КБ11-25-1	Улаштування покриттів з полімеррозчину "Conipur_SW"	100м2	21,88	16476,750 14040,82	2435,930 2123,24	360511	307213	53298 46456	148,99000 32,1984	3259,90 704,5
76	& C100-1-1-2-2 варіант 2	Грунт для поліуретанових покриттів	кг	437,6	484,000 0	0 0	211798	0	0 0	0 0	0 0
77	& C111-574-1 варіант 1	Поліуретанове спортивне покриття "Conipur_SW" у комплекті	м2	2188	1198,970 0	0 0	2623346	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 6							6435655	389376	166941 64359		4512,140 895,99
Разом будівельні роботи, грн.							6435655				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5879338				
всього заробітна плата, грн.							453735				
Загальновиробничі витрати, грн.							237395				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							639,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							73767				
Всього будівельні роботи, грн.							6673050				

Всього по розділу 6							6673050				
Розділ 7. Спортивні і тренувальні майданчики з штучним покриттям, яма для стрибків											
78	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,91	8338,740 523,34	382,610 84,26	7588	476	348 77	8,08000 1,1053	7,350 1,01
79	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,091	146,390 146,39	0 0	13	13	0 0	2,22000 0	0,20 0
80	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль	м2	94,094	46,460 0	0 0	4372	0	0 0	0 0	0 0
81	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,0455	79082,770 948,28	8305,390 910,15	3598	43	378 41	14,78000 9,3659	0,670 0,43
82	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,091	159082,690 1200,96	8242,870 1300,66	14477	109	750 118	18,88000 14,1397	1,720 1,29

83	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,91	3190,820	0	2904	1031	0	15,95000	14,510
					1133,41	0			0	0	0
84	КБ27-22-2 к=8	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	0,91	1466,560	0	1335	1335	0	20,40000	18,560
					1466,56	0			0	0	0
85	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	15,306	4201,670	0	64311	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
86	КБ11-41-2	Улаштування гумового спортивного покриття	100м2	0,91	131553,860	0	119714	4373	0	59,98000	54,580
					4805,60	0			0	0	0
87	& С111-174-87-1 варіант 3	Гумове спортивне (підлогове) покриття	м2	91	683,970	0	62241	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	& С1-1-22-1Л-1	Грунт для плиток поліуретанових	шт	36	204,080	0	7347	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	& С111-1641-6-К варіант 1	Клей для плитки поліуретанової	кг	1,729	402,650	0	696	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							288596	7380	1476		97,590
									236		2,73
Разом будівельні роботи, грн.							288596				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							279740				
всього заробітна плата, грн.							7616				
Загальновиробничі витрати, грн.							4368				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1442				
Всього будівельні роботи, грн.							292964				

Всього по розділу 7							292964				
Разом прямі витрати по кошторису							17707682	837520	2002736		10964,380
									334552		4156,09
Разом будівельні роботи, грн.							17707682				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14867426				
всього заробітна плата, грн.							1172072				

		Загальновиробничі витрати, грн.	661468				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1868,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	215564				
		Всього будівельні роботи, грн.	18369150				

		Всього по кошторису	18369150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	16988,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1387636				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на огорожа футбольного майданчика
Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

647,834 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,66844 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

136,638 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2	==Фундаменти під огорожу== Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,122	<u>28583,800</u>	<u>0</u>	3487	3487	<u>0</u>	<u>476,00000</u>	<u>58,070</u>
					28583,80	0			0	0	0
2	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,081	<u>528169,910</u>	<u>19011,650</u>	42782	2718	<u>1540</u>	<u>489,92000</u>	<u>39,680</u>
					33559,52	5759,10			466	61,2455	4,96
3	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,15552	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	6151	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,04752	<u>39550,890</u>	<u>0</u>	1879	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ9-72-1	==Огорожа== Виготовлення ґратчастих конструкцій [стовпи]	т	1,365	<u>19282,220</u>	<u>6739,420</u>	26320	14796	<u>9199</u>	<u>145,60000</u>	<u>198,740</u>
					10839,92	943,76			1288	10,1412	13,84
6	С111-979 варіант 1	Прокат С245, смуга, товщина 6мм	т	0,142	<u>64150,080</u>	<u>0</u>	9109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	С111-966 варіант 1	Труба 60х40х3 С245	т	1,318	<u>63003,150</u>	<u>0</u>	83038	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	4,188	<u>19282,220</u>	<u>6739,420</u>	80754	45398	<u>28225</u>	<u>145,60000</u>	<u>609,770</u>

		[панелі]			10839,92	943,76			3952	10,1412	42,47
9	C111-1089	Кутовий гарячекатаний прокат 50x50x5, С245	т	3,651	57760,300	0	210883	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
10	C111-1780	Сітка сталева -25x2, С245	т	0,613	67832,930	0	41582	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	C111-967	Труба 26x1,4, С245	т	0,0002	22837,460	0	5	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
12	C111-979	Прокат С245, смуга, товщина 10мм	т	0,142	64150,080	0	9109	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
13	KP20-12-1	Монтаж огорожі з хвірткою	1т	5,553	12443,400	3958,520	69098	41113	21982	88,71000	492,610
					7403,74	503,54			2796	5,3174	29,53
		Разом прямі витрати по кошторису					584197	107512	60946		1398,870
									8502		90,8
		Разом будівельні роботи, грн.					584197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					415739				
		всього заробітна плата, грн.					116014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63637				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20624				
		Всього будівельні роботи, грн.					647834				

		Всього по кошторису					647834				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1668,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136638				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на озеленення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1634,786 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77448 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,249 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Рулонний газон, тип 6									
1	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	49,124	<u>230,830</u>	<u>230,830</u>	11339	0	<u>11339</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	41,43			2035	0,5031	24,71
2	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із піщано-гравійної суміші автогрейдером	100м3	4,9124	<u>10116,470</u>	<u>9018,050</u>	49696	5396	<u>44300</u>	<u>17,12000</u>	<u>84,10</u>
					1098,42	1047,25			5145	11,0052	54,06
3	& С1421-9599-2 варіант 1	Піщано-гравійна суміш	м3	491,24	<u>908,100</u>	<u>0</u>	446095	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ27-20-4	Улаштування рулонного газону	1000м2	4,9124	<u>8434,660</u>	<u>5772,200</u>	41434	13079	<u>28355</u>	<u>43,49000</u>	<u>213,640</u>
					2662,46	776,71			3816	8,0912	39,75
5	& С1-1-11	Газон рулонний	м2	4912,4	<u>179,760</u>	<u>0</u>	883053	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1431617	18475	<u>83994</u>		<u>297,740</u>
									10996		118,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1431617				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1329148				

		всього заробітна плата, грн.					29471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18304				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6214				
		Всього будівельні роботи, грн.					1449921				

		Всього по розділу 1					1449921				
		Розділ 2. Газон, кущі та дерева									
6	КБ47-9-8	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,3х1,3х0,6 м	10шт	3,1	<u>10376,370</u>	<u>4531,360</u>	32167	17090	<u>14047</u>	<u>75,80000</u>	<u>234,980</u>
					5512,93	792,97			2458	8,9670	27,8
7	& С1633-27ВД-1	Соснова кора (міш.)	шт	95	<u>86,420</u>	<u>0</u>	8210	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	С1429-31	Береза	шт	6	<u>2856,640</u>	<u>0</u>	17140	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
9	С1429-31	Клен сріблястий	шт	25	<u>3346,240</u>	<u>0</u>	83656	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
10	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	6,5	<u>180,950</u>	<u>0</u>	1176	1176	<u>0</u>	<u>2,61000</u>	<u>16,970</u>
					180,95	0			0	0	0
11	С1429-31	Роза	шт	50	<u>151,600</u>	<u>0</u>	7580	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
12	С1429-31	Гортензія деревовидна	шт	15	<u>1642,840</u>	<u>0</u>	24643	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					174572	18266	<u>14047</u>		<u>251,950</u>
									2458		27,8
		Разом будівельні роботи, грн.					174572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142259				
		всього заробітна плата, грн.					20724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2840				
		Всього будівельні роботи, грн.					184863				

		Всього по розділу 2					184863				
		Разом прямі витрати по кошторису					1606189	36741	<u>98041</u>		<u>549,690</u>
									13454		146,32
		Разом будівельні роботи, грн.					1606189				

		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1471407			
		всього заробітна плата, грн.	50195			
		Загальновиробничі витрати, грн.	28597			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	78,47			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	9054			
		Всього будівельні роботи, грн.	1634786			

		Всього по кошторису	1634786			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	774,48			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	59249			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція Біляївського ліцею №3 – прибудова приміщень за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, м. Біляївка, вул. Садова, 13. 2й пусковий комплекс
218-01-01-03 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на малі форми
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,023 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0 тис. грн.
Середній розряд робіт 0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	550101-144 варіант 2	Лава для запасних ігроків 770х3	шт	15	1416,670	0	21250	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
2	C188888-40 варіант 1	Ворота стаціонарні (з сіткою)	шт	2	9067,500	0	18135	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					39385	0	0		0
									0		0
		Разом устаткування, грн.					21250				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					638				
		Всього устаткування, грн.					21888				
		Разом будівельні роботи, грн.					18135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18135				
		Всього будівельні роботи, грн.					18135				

		Всього по кошторису					40023				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					0				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	0				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]