

Капітальний ремонт вулиці О.Щербанюка від вул.Небесної Сотні до вул.Головної (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівці (коригування) 205/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на газопостачання зовнішнє
Зовнішні інженерні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 541,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,75223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,343 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Траса шляхом горизонтального буріння									
1	КБ22-51-5 К=1,15	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	42,7	<u>3117,57</u> 338,94	<u>2743,61</u> 435,96	133120	14473	<u>117152</u> 18615	<u>4,3700</u> 5,1967	<u>186,6</u> 221,9
2	КБ22-53-6 К=1,15	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	24	<u>4006,36</u> 633,79	<u>3314,69</u> 532,86	96153	15211	<u>79553</u> 12789	<u>8,4180</u> 6,3580	<u>202,03</u> 152,59
3	КБ22-62-2 К=1,15	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовок	4	<u>148,65</u> 79,34	<u>68,53</u> 2,88	595	317	<u>274</u> 12	<u>1,0695</u> 0,0393	<u>4,28</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-57-4 К=1,15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	10 м	22,5	<u>1414,08</u> 155,85	<u>1102,48</u> 174,39	31817	3507	<u>24806</u> 3924	<u>2,0700</u> 2,0804	<u>46,58</u> 46,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					261685	33508	<u>221785</u> 35340		<u>439,49</u> 421,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					261685 6392 68848 37466 88,12 10130 299151				
		----- Всього по розділу 1					299151				
		Розділ 2. Вводи									
5	КБ22-51-5 К=1,15	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	22,5	<u>3117,57</u> 338,94	<u>2743,61</u> 435,96	70145	7626	<u>61731</u> 9809	<u>4,3700</u> 5,1967	<u>98,33</u> 116,93
6	КБ22-53-6 К=1,15	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	22,5	<u>4006,36</u> 633,79	<u>3314,69</u> 532,86	90143	14260	<u>74581</u> 11989	<u>8,4180</u> 6,3580	<u>189,41</u> 143,06
7	КБ22-62-1 К=1,15	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм	оголовки	17	<u>79,63</u> 48,62	<u>30,66</u> 1,29	1354	827	<u>521</u> 22	<u>0,6555</u> 0,0176	<u>11,14</u> 0,3
8	КБ22-62-2 К=1,15	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	оголовки	7	<u>148,65</u> 79,34	<u>68,53</u> 2,88	1041	555	<u>480</u> 20	<u>1,0695</u> 0,0393	<u>7,49</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ22-57-4 К=1,15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	10 м	22,5	<u>1298,05</u> 155,85	<u>1124,68</u> 179,33	29206	3507	<u>25305</u> 4035	<u>2,0700</u> 2,1321	<u>46,58</u> 47,97
10	КБ22-57-3 К=1,15	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	20,2	<u>1108,07</u> 135,07	<u>955,48</u> 151,14	22383	2728	<u>19301</u> 3053	<u>1,7940</u> 1,8030	<u>36,24</u> 36,42
		Разом прямі витрати по розділу 2					214272	29503	<u>181919</u> 28928		<u>389,19</u> 344,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214272 2850 58431 28544 69,01 7934 242816				
		----- Всього по розділу 2					242816				
		Разом прямі витрати по кошторису					475957	63011	<u>403704</u> 64268		<u>828,68</u> 766,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					475957 9242 127279 66009 157,13 18064 541966				
		----- Всього по кошторису					541966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1752,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					145343				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]