

Благоустрій території підприємства ХВУЖКГ з облаштуванням майданчика для вивезення ТПВ за адресою: вул. Маяцька дорога, 22 в смт Хлібодарське Одеського району, Одеської області. (Коригування)
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи

Благоустрій території підприємства ХВУЖКГ з облаштуванням майданчика для вивезення ТПВ за адресою: вул. Маяцька дорога, 22 в смт Хлібодарське Одеського району, Одеської області. (Коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 20,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,41	8010,79 322,69	7688,10 1740,64	11295	455	10840 2454	5,2900 22,1260	7,46 31,2
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	225,6	11,70 -	11,70 3,94	2640	-	2640 889	- 0,0480	- 10,83
3	КБ7-60-4 к дем.=0,7; к=1,15	Демонтаж металевої огорожі	100м	0,058	3743,36 3510,32	233,04 8,64	217	204	13 1	48,4449 0,1167	2,81 0,01
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,4	3527,14 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
5	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,356	7458,99 6103,86	1355,13 306,81	2655	2173	482 109	102,0200 3,9000	36,32 1,39
		Разом прямі витрати по кошторису					16807	2832	13975 3453		46,59 43,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16807 6285 3670 10,8 1241 20477				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					 1411 20477				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					100,82 7526				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

