

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщень другого поверху навчального корпусу будівлі комунального закладу
Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж після дипломної освіти за адресою м. Львів
вул. Липинського, 54 (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи (розділ АБ)+</u>			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
2	Знімання дверних полотен	м2	41	
3	Знімання наличників	м	122,5	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	59,5	
6	(Демонтаж) Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	12,2	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	52	
8	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,753	
9	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(колони)	м3	1,7	
10	Розбирання цегляних перегородок	м3	20,7	
11	Розбирання кладки необлицьованих печей	м3	0,42	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	356,9	
13	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	9,92	
14	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	11,7	
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	65,55	
16	(Демонтаж) Улаштування багет	м	106	
17	Демонтаж перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	30	
18	Демонтаж перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	17,9	
19	Очищення стін вручну від вапняної фарби з землі та риштувань	м2	66,1	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	23,2	
21	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	м2	232	
22	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	232	
23	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	109,7	
24	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	109,7	

1	2	3	4	5
25	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів 1-го поверху	м2	13,23	
26	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	13,23	
27	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	46,5	
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	66,3	
29	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	107	
30	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	110,4	
31	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	110,4	
32	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	110,4	
33	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	182	
34	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	1,132	
35	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	119,5	
	<u>Розділ 2. Дах</u>			
36	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	368	
37	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	368	
38	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	10,0125	
39	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	232,49	
40	(Демонтаж) Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси	м2	21,15	
41	(Демонтаж) Демонтаж пластикової вагонки	м2	21,15	
	<u>Розділ 3. Електротехнічне рішення (розділ ЕТР)+</u>			
42	Демонтаж групових щитків	шт	1	
43	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	31	
44	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	35	
45	Демонтаж схованої електропроводки	м	200	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>			
46	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	5,4	
	<u>Розділ 5. Опалення (розділ ОВ)+</u>			
47	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	8	
48	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	11	
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	144	
	<u>Розділ 6. Інші витрати</u>			
50	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	61	
51	Навантаження сміття вручну	т	6,137	
52	Перевезення сміття до 5 км	т	67,137	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи (розділ АБ)</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
53	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 товщ.100мм	м2	3,5	

1	2	3	4	5
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	3,5	
55	Укладання металевого каркасу в цементно-бетонне покриття	м2	3,5	
56	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 товщ.65мм	м2	278,8	
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	278,8	
58	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	281,21	
59	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit DG товщиною 5 мм	м2	615,5	
60	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	615,5	
61	Влаштування плінтусу з лінолеуму і приклеювання його до стіни на висоту 10см	м	365,3	
62	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	15,12	
63	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,3874	
64	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях (1 поверху) отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 <u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>	м3	2	
65	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	3	
66	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	24,5	
67	Улаштування перегородок з блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	144	
68	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	7,4	
69	Улаштування коробка з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	м2	17,5	
70	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,43384	
71	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04096	
72	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02126	
73	Очищення поверхонь щітками	м2	5,15	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,549152	
75	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	21,549152	
76	Посилення стін металевим каркасом	т	0,594	
77	Очищення поверхонь щітками	м2	5,05	
78	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	22,571717	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Розділ 3. Віконні та дверні прозиси</u>	м2	22,571717	
80	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	89,1042	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,137	
82	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	54,3	
83	Установлення віконних зливів	м	56,5	

1	2	3	4	5
84	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
85	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2	м2	15,365	
86	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,35	
87	Установлення і кріплення наличників	м	87,8	
88	Установлення каркаса з брусів	м3	0,02186	
89	Улаштування планки під розсувну перегородку	м2	4,372	
	<u>Розділ 4. Перемички</u>			
90	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	6	
91	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,02262	
92	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0885	
93	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0703	
94	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0885	
95	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	20,442802	
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20,442802	
	<u>Розділ 5. Опорядження приміщень</u>			
97	Улаштування каркасу підвісних стель "Armstrong"	м2	320,67	
98	Укладання плит стельових в каркас стелі "Armstrong"	м2	320,67	
99	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	68,51	
100	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	108,51	
101	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	338,51	
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	338,51	
103	Улаштування багет	м	324,94	
104	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на балки	м	98,2	
105	Безпіщане накриття поверхонь балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,9	
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,9	
107	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	0,1718	
108	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	8,59	
109	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	8,59	
110	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,59	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,59	

1	2	3	4	5
112	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	21,756	
113	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	397,52	
114	Грунтування стін бетоноконтактом	м2	23,2	
115	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на стіни	м	155	
116	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	728,7	
117	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	639,4	
118	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 7 мм)	м2	89,3	
119	Влаштування армовочної сітки на стіну	м2	509	
120	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1028,7	
121	Фарбування раніше пофарбованих маршів сходової знизу усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2	17,19	
122	Утеплення стін плитами мінераловатними товщиною 150 мм	м2	61,02	
123	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,12	
124	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	155	
125	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	49,55	
126	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	49,55	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	49,55	
128	Утеплення укосів пінопластом товщиною 50 мм . Укоси, ширина до 300 мм	м2	12,8	
129	Облицювання укосів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,8	
130	Утеплення укосів пінопластом товщиною 40 мм . Укоси, ширина до 300 мм	м2	42,41	
<u>Розділ 6. Дах</u>				
131	Монтаж покриття з профільованого листа	м2	368	
132	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар супердифузійної плівки	м2	368	
133	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати товщ 250 мм	м2	368	
134	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	368	
135	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2	368	

1	2	3	4	5
136	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	30,275	
137	Улаштування з листової сталі підринвової планки	м	32	
138	Підшивання карнізу	м2	21,15	
139	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
140	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	30,275	
141	Установлення флюгарок	шт	10	
142	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	170	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Електротехнічне рішення (розділ ЕТР)+</u>			
	<u>Розділ 1. Щити</u>			
143	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
144	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	3	
145	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
146	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
147	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
148	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
149	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
150	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
151	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
152	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	17	
153	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
154	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
155	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
156	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
157	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15	
158	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
159	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
160	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
161	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
162	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
163	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
164	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	<u>Розділ 2. Обладнання світлотехнічне</u>			

1	2	3	4	5
165	Монтаж світильників світлодіодних <u>Розділ 3. Вироби установчі</u>	шт	171	
166	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	11	
167	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	
168	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	134	
169	Установлення рамок <u>Розділ 4. Проводи, кабелі</u>	рамка	38	
170	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	88,5	
171	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	600	
172	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	300	
173	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	300	
174	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	454	
175	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	150	
176	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм	шт	42	
177	Лотки металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення (розділ ОВ)+</u>	м	6	
	<u>Розділ 1. Трубопроводи, фасонні елементи для трубопроводів</u>			
178	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	54	
179	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	42	
180	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм <u>Розділ 2. Теплова ізоляція трубопроводів</u>	м	47	
181	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 3. Опалення</u>	м	143	
182	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	42,165	
183	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	15	
184	Обклеювання стін ізоляцією типу алюфом, товщиною 5 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція</u>	м ²	48	
185	Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
186	Прокладання коробів вентиляційних	м	3,5	
187	Установлення клапанів зворотних	шт	2	
188	Установлення ковпака діаметром 100 мм	шт	2	
189	Установлення вентиляторів	шт	9	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Водопровід і каналізація (розділ ВК)+</u>			
	<u>Розділ 1. Т3,Т4 Гаряче водопостачання</u>			
190	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
191	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
192	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	
193	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
194	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	11	
195	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	36	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	20	
197	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м	90	
198	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
199	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	1	
200	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
	<u>Розділ 2. К1 Каналізація побутова</u>			
201	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	46	
202	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1	
203	Прочищення каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодязь	2	
	<u>Розділ 3. Обладнання</u>			
204	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
205	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
206	Установлення змішувачів	шт	5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Придбання обладнання(ТХ)+</u>			
	<u>Розділ 1. Розділ ТХ</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на пожежна сигналізація+</u>			
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
207	Блок базовий до 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
208	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
209	Монтаж акумулятора	шт	4	
210	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	19	

1	2	3	4	5
211	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	10	
212	Сповіслювач ПС ручний	шт	2	
213	Сповіслювач "Вихід"	шт	4	
214	Монтаж сигналізатора світло-звукового	шт	1	
215	Підключення до приладу приймально-контрольного пожежного Тірас-16П	пристрій	1	
216	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	4	
217	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	225	
218	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	270	
219	Свердлення отворів	шт	25	
<u>Локальний кошторис 02-01-010 на придбання обладнання пожежної сигналізації+</u>				
<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на ІТП (Розділ ТМК.С)+</u>				
<u>Розділ 1. Обладнання</u>				
220	Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 8 до 12 м ² (Котел електричний Viessmann Vitotron 100- W VMN3 12-24 кВт погодозал ZK05254)	шт	2	
221	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	1	
222	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
223	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	2	
224	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м ³ до 0,4 м ³	бак	2	
225	Монтаж устаткування хімічної обробки води, маса устаткування 0,05 т(установка хімічної обробки води FK1465)	шт	1	
<u>Розділ 2. Трубопроводи</u>				
226	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	16	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	24	
228	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
229	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	
230	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	6	
231	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
232	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	

1	2	3	4	5
233	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	8	
234	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	27	
235	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	12	
236	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в труби	м	20	
237	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт приміщень другого поверху навчального корпусу будівлі комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж після дипломної освіти за адресою м. Львів вул. Липинського, 54 (Коригування)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10695,47	101,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	1812,63	103,46				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	298,11	108,80				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6,65	119,09				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
8.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	1477,02	166,82				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14289,88					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,28	<u>5,56</u> 1,56				
10	+КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0, 019369101	<u>546,83</u> 10,59				
11	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,8	<u>15,79</u> 12,63				
12	+КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	1, 142776977	<u>18,99</u> 21,70				
13	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20025	<u>372,47</u> 74,59				
14	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,59551	<u>109,27</u> 174,34				
15	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,38019	<u>597,06</u> 227,00				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	41,7720448	<u>6,51</u> 271,94				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,46908	<u>728,54</u> 341,74				
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6	<u>578,91</u> 347,35				
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,81428	<u>539,97</u> 439,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,91108	<u>324,49</u> 620,13				
21	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,9491985	<u>111,9</u> 889,52				
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,614416	<u>344,9</u> 901,71				
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	4,80077678	<u>199,25</u> 956,55				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	198,3651	<u>6,27</u> 1243,75				
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,0167248	<u>40,61</u> 1868,74				
26	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,6492112	<u>331,1</u> 1870,45				
27	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,0138	<u>488,06</u> 1958,98				
28	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,3364695	<u>692,57</u> 2310,74				
29	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,203445	<u>562,55</u> 2927,20				
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	27,0786604	<u>140,18</u> 3795,89				
31	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,4558234	<u>400,12</u> 4183,58				
32	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,8717141	<u>707,9</u> 4864,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,2782992	<u>422,96</u> 6462,11				
34	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	149, 3704382	<u>367,93</u> 54957,87				
35	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	67,137	<u>66,55</u> 4467,97				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		96202,81				
		Бензин	кг	95,924					
		Дизельне паливо	кг	656,145					
		Електроенергія	кВт-год	321,225					
		Стиснене повітря	м3	13746,701					
		Мастильні матеріали	кг	40,193					
		Гідравлічна рідина	кг	1,625					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
36	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,31771					
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	38,355506					
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	117,769248					
39	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,4564332					
40	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	32,1632					
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0, 025825469					
42	КБМ270-135 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	0,191					
43	КБМ270-236 варіант 1	Пилосос промисловий	маш. год	0,0696					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,2046					
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2114					
46	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,20616					
47	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	2,24					
48	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,3224372					
49	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,88					
50	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	8,4322					
51	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	55,453616					
52	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	30,8203036					
53	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	19,127255					
54	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	21,672					
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	184, 14287146					
56	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	145, 2970504					
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	211, 15102829					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
58	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002	<u>12591,58</u> 0,25	<u>11853,06</u> 0,24	<u>491,63</u> 0,01	<u>246,89</u> -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00056	<u>603,95</u> 0,34	<u>72,12</u> 0,04	<u>519,99</u> 0,29	<u>11,84</u> 0,01	30 км.
60	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001	<u>69585,14</u> 0,70	<u>67625,10</u> 0,68	<u>595,63</u> 0,01	<u>1364,41</u> 0,01	30 км.
61	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00008	<u>9996,94</u> 0,80	<u>9205,29</u> 0,74	<u>595,63</u> 0,05	<u>196,02</u> 0,01	30 км.
62	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004	<u>22767,76</u> 0,91	<u>21834,43</u> 0,87	<u>486,9</u> 0,02	<u>446,43</u> 0,02	30 км.
63	+C111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,0756	<u>12,11</u> 0,92	<u>11,10</u> 0,84	<u>0,77</u> 0,06	<u>0,24</u> 0,02	30 км.
64	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0816	<u>13,34</u> 1,09	<u>13,04</u> 1,06	<u>0,04</u> -	<u>0,26</u> 0,03	30 км.
65	C111-384	Білоло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00001	<u>133710,62</u> 1,34	<u>130564,12</u> 1,31	<u>524,72</u> 0,01	<u>2621,78</u> 0,02	30 км.
66	C1546-30	Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,00001	<u>144760,32</u> 1,45	<u>141326,25</u> 1,41	<u>595,63</u> 0,01	<u>2838,44</u> 0,03	30 км.
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,384	<u>4,9416</u> 1,90	<u>4,94160</u> 1,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0192	<u>118,31</u> 2,27	<u>115,20</u> 2,21	<u>0,79</u> 0,02	<u>2,32</u> 0,04	30 км.
69	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,02	<u>121,18</u> 2,42	<u>118,49</u> 2,37	<u>0,31</u> 0,01	<u>2,38</u> 0,04	30 км.
70	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000261	<u>97723,25</u> 2,55	<u>95454,51</u> 2,49	<u>352,6</u> 0,01	<u>1916,14</u> 0,05	30 км.
71	C1545-150	Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,02	<u>136,06</u> 2,72	<u>132,62</u> 2,65	<u>0,77</u> 0,02	<u>2,67</u> 0,05	30 км.
72	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	<u>147849,64</u> 2,96	<u>144355,00</u> 2,89	<u>595,63</u> 0,01	<u>2899,01</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000184	<u>17104,69</u> 3,15	<u>16113,55</u> 2,96	<u>655,75</u> 0,12	<u>335,39</u> 0,07	30 км.
74	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00027	<u>12254,96</u> 3,31	<u>11537,22</u> 3,12	<u>477,45</u> 0,13	<u>240,29</u> 0,06	30 км.
75	&C113-986-26 варіант 7	Муфта діам.25 мм	шт	1	<u>5,12</u> 5,12	<u>5,00</u> 5,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>0,1</u> 0,10	30 км.
76	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,01	<u>576,16</u> 5,76	<u>564,39</u> 5,64	<u>0,47</u> -	<u>11,3</u> 0,12	30 км.
77	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,012	<u>566,97</u> 6,80	<u>555,31</u> 6,66	<u>0,54</u> 0,01	<u>11,12</u> 0,13	30 км.
78	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,45	<u>15,6</u> 7,02	<u>15,10</u> 6,80	<u>0,19</u> 0,09	<u>0,31</u> 0,13	30 км.
79	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,18	<u>42,1</u> 7,58	<u>42,10</u> 7,58	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
80	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00014	<u>56643,35</u> 7,93	<u>55173,81</u> 7,72	<u>358,89</u> 0,05	<u>1110,65</u> 0,16	30 км.
81	C1545-183	Провід БПВЛ1, переріз 1х6 мм2	м	1	<u>8,89</u> 8,89	<u>8,68</u> 8,68	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,17</u> 0,17	30 км.
82	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,585	<u>16,7</u> 9,77	<u>16,18</u> 9,47	<u>0,19</u> 0,11	<u>0,33</u> 0,19	30 км.
83	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000288	<u>37128,79</u> 10,69	<u>36048,17</u> 10,38	<u>352,6</u> 0,10	<u>728,02</u> 0,21	30 км.
84	C1545-188	Провід МГШВ-1	м	5	<u>2,26</u> 11,30	<u>2,21</u> 11,05	<u>0,01</u> 0,05	<u>0,04</u> 0,20	30 км.
85	C1522-29	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00001	<u>1131729,46</u> 11,32	<u>1109263,31</u> 11,09	<u>275,38</u> -	<u>22190,77</u> 0,23	30 км.
86	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	<u>566,61</u> 11,33	<u>554,73</u> 11,09	<u>0,77</u> 0,02	<u>11,11</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	&C113-986-26 варіант 8	Муфта перехідна діам. 25/20мм	шт	2	<u>5,97</u> 11,94	<u>5,83</u> 11,66	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,12</u> 0,24	30 км.
88	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,08065	<u>164,77</u> 13,29	<u>160,39</u> 12,94	<u>1,15</u> 0,09	<u>3,23</u> 0,26	30 км.
89	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001585	<u>9315,17</u> 14,76	<u>8900,00</u> 14,11	<u>232,52</u> 0,37	<u>182,65</u> 0,28	30 км.
90	+C111-219 варіант 2	Штукатурка гипсовая Knauf Rotband	т	0,001305	<u>12686,94</u> 16,56	<u>11960,73</u> 15,61	<u>477,45</u> 0,62	<u>248,76</u> 0,33	30 км.
91	&C111-136-1-Р варіант 1	Дюбель ударний гриб 6x40мм з шурупом	шт	6,7122	<u>2,49</u> 16,71	<u>2,49</u> 16,71	- -	- -	
92	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Экстра", АИ-93	т	0,0004	<u>43464,53</u> 17,39	<u>42078,11</u> 16,83	<u>534,17</u> 0,21	<u>852,25</u> 0,35	30 км.
93	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм	т	0,0006234	<u>28647,43</u> 17,86	<u>27733,12</u> 17,29	<u>352,6</u> 0,22	<u>561,71</u> 0,35	30 км.
94	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0001496	<u>150354,67</u> 22,49	<u>146810,91</u> 21,96	<u>595,63</u> 0,09	<u>2948,13</u> 0,44	30 км.
95	&C113-101-116-5 варіант 18	Трійник діам.25x20x25	шт	1	<u>24</u> 24,00	<u>24,00</u> 24,00	- -	- -	
96	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,585	<u>41,49</u> 24,27	<u>40,54</u> 23,72	<u>0,14</u> 0,08	<u>0,81</u> 0,47	30 км.
97	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,009975	<u>2486,94</u> 24,81	<u>1960,73</u> 19,56	<u>477,45</u> 4,76	<u>48,76</u> 0,49	30 км.
98	&C113-1044-53 варіант 6	Коліно 90* діам.50 мм	шт	1	<u>25,58</u> 25,58	<u>25,00</u> 25,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,5</u> 0,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	&C113-123-160 варіант 2	Трійник 25-20-25мм	шт	2	<u>13,08</u> 26,16	<u>12,77</u> 25,54	<u>0,05</u> 0,10	<u>0,26</u> 0,52	30 км.
100	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0010227	<u>26360,34</u> 26,96	<u>25438,55</u> 26,02	<u>404,92</u> 0,41	<u>516,87</u> 0,53	30 км.
101	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4	<u>6,97</u> 27,88	<u>6,60</u> 26,40	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,14</u> 0,56	30 км.
102	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00091	<u>30810,3</u> 28,04	<u>29930,80</u> 27,24	<u>275,38</u> 0,25	<u>604,12</u> 0,55	30 км.
103	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0008744	<u>32446,03</u> 28,37	<u>31457,23</u> 27,51	<u>352,6</u> 0,31	<u>636,2</u> 0,55	30 км.
104	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,013015	<u>2234,96</u> 29,09	<u>1438,96</u> 18,73	<u>752,18</u> 9,79	<u>43,82</u> 0,57	30 км.
105	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,012	<u>2449,32</u> 29,39	<u>2366,38</u> 28,40	<u>34,91</u> 0,42	<u>48,03</u> 0,57	30 км.
106	+C111-311	Каболка	т	0,00047	<u>63958,67</u> 30,06	<u>62231,86</u> 29,25	<u>472,72</u> 0,22	<u>1254,09</u> 0,59	30 км.
107	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	<u>107515,41</u> 30,10	<u>104934,54</u> 29,38	<u>472,72</u> 0,13	<u>2108,15</u> 0,59	30 км.
108	&C113-101-116-5 варіант 22	Муфта перехідна діам.32х20	шт	1	<u>31</u> 31,00	<u>31,00</u> 31,00	- -	- -	
109	&C113-101-116-5 варіант 15	Трійник діам.32х32х32	шт	1	<u>32</u> 32,00	<u>32,00</u> 32,00	- -	- -	
110	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,246	<u>130,68</u> 32,15	<u>127,72</u> 31,42	<u>0,4</u> 0,10	<u>2,56</u> 0,63	30 км.
111	&C111-1477-2	Шурупи самонарізні	шт	125,8	<u>0,26</u> 32,71	<u>0,25</u> 31,45	- -	<u>0,01</u> 1,26	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	&C113-1044-53 варіант 3	Трійник діам.50/50/45	шт	1	<u>32,72</u> 32,72	<u>32,00</u> 32,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,64</u> 0,64	30 км.
113	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>8,22</u> 32,88	<u>7,83</u> 31,32	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,16</u> 0,64	30 км.
114	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00032	<u>106086,94</u> 33,95	<u>103368,63</u> 33,08	<u>638,17</u> 0,20	<u>2080,14</u> 0,67	30 км.
115	&C113-101-116-5 варіант 30	Хомут сталевий з дюбелем і шпилькою діам.32 мм	шт	1	<u>36</u> 36,00	<u>36,00</u> 36,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
116	+C1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,014865	<u>2547,56</u> 37,87	<u>1391,91</u> 20,69	<u>1105,7</u> 16,44	<u>49,95</u> 0,74	50 км.
117	&C113-101-116-5 варіант 20	Муфта перехідна діам.40x32	шт	1	<u>38</u> 38,00	<u>38,00</u> 38,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
118	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,017	<u>2260,51</u> 38,43	<u>1508,33</u> 25,64	<u>752,18</u> 12,79	<u>-</u> -	30 км.
119	&C113-1774-18 варіант 2	Трійник поліпропіленовий 32x32x32	шт	2	<u>19,98</u> 39,96	<u>19,36</u> 38,72	<u>0,23</u> 0,46	<u>0,39</u> 0,78	30 км.
120	C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00062	<u>67123,15</u> 41,62	<u>65201,93</u> 40,43	<u>605,08</u> 0,38	<u>1316,14</u> 0,81	30 км.
121	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1012	<u>413,51</u> 41,85	<u>405,09</u> 41,00	<u>0,31</u> 0,03	<u>8,11</u> 0,82	30 км.
122	&C113-986-26 варіант 6	Муфта діам.20мм	шт	10	<u>4,36</u> 43,60	<u>4,25</u> 42,50	<u>0,02</u> 0,20	<u>0,09</u> 0,90	30 км.
123	+C111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,00047702	<u>97723,25</u> 46,62	<u>95454,51</u> 45,53	<u>352,6</u> 0,17	<u>1916,14</u> 0,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&C113-101-116-5 варіант 12	Коліно 90 діам.25 мм	шт	3	<u>16</u> 48,00	<u>16,00</u> 48,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
125	+C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	<u>60,4</u> 48,32	<u>60,40</u> 48,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
126	&C130-481-2 варіант 1	Стрічка для зароблення місць примикання	м	5,5125	<u>9</u> 49,61	<u>9,00</u> 49,61	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
127	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1125	<u>454,98</u> 51,19	<u>445,62</u> 50,13	<u>0,44</u> 0,05	<u>8,92</u> 1,01	30 км.
128	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,75	<u>70,73</u> 53,05	<u>68,94</u> 51,71	<u>0,4</u> 0,30	<u>1,39</u> 1,04	30 км.
129	+C111-329 варіант 1	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	1,35361	<u>40,69</u> 55,08	<u>39,41</u> 53,35	<u>0,48</u> 0,65	<u>0,8</u> 1,08	30 км.
130	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	<u>5761,32</u> 57,61	<u>5620,81</u> 56,21	<u>27,54</u> 0,28	<u>112,97</u> 1,12	30 км.
131	+C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	1	<u>59,5</u> 59,50	<u>58,10</u> 58,10	<u>0,23</u> 0,23	<u>1,17</u> 1,17	30 км.
132	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0013	<u>46927,35</u> 61,01	<u>45654,61</u> 59,35	<u>352,6</u> 0,46	<u>920,14</u> 1,20	30 км.
133	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,32	<u>198,48</u> 63,51	<u>194,19</u> 62,14	<u>0,4</u> 0,13	<u>3,89</u> 1,24	30 км.
134	+C113-1478 варіант 2	Редукція 110/50	шт	1	<u>64,41</u> 64,41	<u>63,00</u> 63,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,26</u> 1,26	30 км.
135	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0002	<u>323072,58</u> 64,61	<u>316146,92</u> 63,23	<u>590,9</u> 0,12	<u>6334,76</u> 1,26	30 км.
136	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,25923	<u>255,13</u> 66,14	<u>250,00</u> 64,81	<u>0,13</u> 0,03	<u>5</u> 1,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	C111-975 варіант 1	Смуга 50x4	т	0,0033	<u>20916,92</u> 69,03	<u>20485,83</u> 67,60	<u>275,38</u> 0,91	<u>155,71</u> 0,52	30 км.
138	&C113-986-26 варіант 5	Трійник 25/20/25	шт	8	<u>8,69</u> 69,52	<u>8,50</u> 68,00	<u>0,02</u> 0,16	<u>0,17</u> 1,36	30 км.
139	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм	т	0,000698	<u>100047,43</u> 69,83	<u>97733,12</u> 68,22	<u>352,6</u> 0,25	<u>1961,71</u> 1,36	30 км.
140	+C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	4	<u>17,75</u> 71,00	<u>17,17</u> 68,68	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,35</u> 1,40	30 км.
141	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,033	<u>2220,72</u> 73,28	<u>1425,00</u> 47,03	<u>752,18</u> 24,82	<u>43,54</u> 1,43	30 км.
142	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,08065	<u>932,83</u> 75,23	<u>914,23</u> 73,73	<u>0,31</u> 0,03	<u>18,29</u> 1,47	30 км.
143	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0017195	<u>44441,69</u> 76,42	<u>43294,90</u> 74,45	<u>275,38</u> 0,47	<u>871,41</u> 1,50	30 км.
144	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1125	<u>710,95</u> 79,98	<u>696,22</u> 78,32	<u>0,79</u> 0,09	<u>13,94</u> 1,57	30 км.
145	+C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	1	<u>80,24</u> 80,24	<u>78,44</u> 78,44	<u>0,23</u> 0,23	<u>1,57</u> 1,57	30 км.
146	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0018974	<u>42316,53</u> 80,29	<u>41134,19</u> 78,05	<u>352,6</u> 0,67	<u>829,74</u> 1,57	30 км.
147	+C113-1794 варіант 1	Муфта діам. 32 мм	шт	6	<u>13,83</u> 82,98	<u>13,48</u> 80,88	<u>0,08</u> 0,48	<u>0,27</u> 1,62	30 км.
148	&C113-986-26 варіант 3	Коліно 45° з поліпропілену діам.20x2,8	шт	14	<u>5,97</u> 83,58	<u>5,83</u> 81,62	<u>0,02</u> 0,28	<u>0,12</u> 1,68	30 км.
149	+C111-1638 варіант 2	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	0,45744	<u>183,73</u> 84,05	<u>180,00</u> 82,34	<u>0,13</u> 0,06	<u>3,6</u> 1,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,10298	<u>11,88</u> 84,38	<u>5,79</u> 41,13	<u>5,86</u> 41,62	<u>0,23</u> 1,63	30 км.
151	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,002016	<u>42011,99</u> 84,70	<u>40663,51</u> 81,98	<u>524,72</u> 1,06	<u>823,76</u> 1,66	30 км.
152	+C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>84,97</u> 84,97	<u>83,22</u> 83,22	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,67</u> 1,67	30 км.
153	+C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,92894	<u>93,27</u> 86,64	<u>90,90</u> 84,44	<u>0,54</u> 0,50	<u>1,83</u> 1,70	30 км.
154	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,4	<u>219,14</u> 87,66	<u>214,60</u> 85,84	<u>0,24</u> 0,10	<u>4,3</u> 1,72	30 км.
155	&C113-1774-18 варіант 1	Трійник 32/20/32	шт	4	<u>22,1</u> 88,40	<u>21,44</u> 85,76	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,43</u> 1,72	30 км.
156	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,7345	<u>125,24</u> 91,99	<u>122,67</u> 90,10	<u>0,11</u> 0,08	<u>2,46</u> 1,81	30 км.
157	+C113-2265 варіант 2	Перехід вентиляційний діам. 110x55 на 100 мм	шт	1	<u>94,23</u> 94,23	<u>92,30</u> 92,30	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,85</u> 1,85	30 км.
158	+C113-1478 варіант 3	Заглушка для прочистки 50мм	шт	3	<u>31,77</u> 95,31	<u>31,00</u> 93,00	<u>0,15</u> 0,45	<u>0,62</u> 1,86	30 км.
159	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,0009039	<u>108275,72</u> 97,87	<u>105514,50</u> 95,37	<u>638,17</u> 0,58	<u>2123,05</u> 1,92	30 км.
160	&C111-91-12 варіант 1	Голендра 1/2" до лічильника	шт	2	<u>50,64</u> 101,28	<u>49,45</u> 98,90	<u>0,2</u> 0,40	<u>0,99</u> 1,98	30 км.
161	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	<u>1732,12</u> 106,01	<u>1696,76</u> 103,84	<u>1,4</u> 0,09	<u>33,96</u> 2,08	30 км.
162	C111-1608	Дрантя	кг	8,85015	<u>12,11</u> 107,18	<u>11,10</u> 98,24	<u>0,77</u> 6,81	<u>0,24</u> 2,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00072	<u>151715,48</u> 109,24	<u>148356,69</u> 106,82	<u>383,98</u> 0,28	<u>2974,81</u> 2,14	30 км.
164	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,004541	<u>24529,06</u> 111,39	<u>23695,50</u> 107,60	<u>352,6</u> 1,60	<u>480,96</u> 2,19	30 км.
165	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0107114	<u>10514,88</u> 112,63	<u>10076,19</u> 107,93	<u>232,52</u> 2,49	<u>206,17</u> 2,21	30 км.
166	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0122416	<u>9229,38</u> 112,98	<u>8815,89</u> 107,92	<u>232,52</u> 2,85	<u>180,97</u> 2,21	30 км.
167	&C113-101-116-5 варіант 14	Трійник діам.40х32х40	шт	1	<u>113</u> 113,00	<u>113,00</u> 113,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
168	&C113-101-116-5 варіант 13	Коліно 90 діам.20 мм	шт	9	<u>13</u> 117,00	<u>13,00</u> 117,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
169	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,01275	<u>9256,66</u> 118,02	<u>8809,07</u> 112,32	<u>266,09</u> 3,39	<u>181,5</u> 2,31	30 км.
170	+C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,0130536	<u>9288,86</u> 121,25	<u>8874,21</u> 115,84	<u>232,52</u> 3,04	<u>182,13</u> 2,37	30 км.
171	&C113-101-116-5 варіант 33	Хомут сталевий з дюбелем і шпилькою діам.110 мм	шт	2	<u>64</u> 128,00	<u>64,00</u> 128,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
172	&C113-986-26 варіант 2	Коліно 90° з поліпропілену діам.25х3,5	шт	21	<u>6,26</u> 131,46	<u>6,12</u> 128,52	<u>0,02</u> 0,42	<u>0,12</u> 2,52	30 км.
173	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,7	<u>189,96</u> 132,97	<u>185,74</u> 130,02	<u>0,5</u> 0,35	<u>3,72</u> 2,60	30 км.
174	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	<u>34,7</u> 138,80	<u>33,94</u> 135,76	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,68</u> 2,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	+С147-4-12 варіант 1	Сталь листова гарячекатана 4 мм	100кг	0,033	<u>4312,09</u> 142,30	<u>4200,00</u> 138,60	<u>27,54</u> 0,91	<u>84,55</u> 2,79	30 км.
176	С1546-54	Пароніт	т	0,00096	<u>153617,36</u> 147,47	<u>150085,26</u> 144,08	<u>519,99</u> 0,50	<u>3012,11</u> 2,89	30 км.
177	&С1545-209-1 варіант 4	Рамка горизонтальна на шість	шт	2	<u>74</u> 148,00	<u>74,00</u> 148,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
178	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0035	<u>43147,97</u> 151,02	<u>41949,33</u> 146,82	<u>352,6</u> 1,23	<u>846,04</u> 2,97	30 км.
179	&С111-1850-4	Самонарізи 3,5х25мм	шт	595	<u>0,26</u> 154,70	<u>0,25</u> 148,75	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 5,95	
180	+С113-1715 варіант 2	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 х4, 5мм	шт	8	<u>19,36</u> 154,88	<u>18,90</u> 151,20	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,38</u> 3,04	30 км.
181	&С113-986-26 варіант 4	Коліна 45° з поліпропілену діам.25х3,5	шт	16	<u>9,76</u> 156,16	<u>9,55</u> 152,80	<u>0,02</u> 0,32	<u>0,19</u> 3,04	30 км.
182	&С115-1-1-К варіант 1	Дюбель/шуруп 6*40 пласт	шт.	129,528	<u>1,22</u> 158,02	<u>1,20</u> 155,43	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 2,59	
183	+С113-2265 варіант 1	Трійники вентиляційний діам. 110х55 мм	шт	1	<u>159,2</u> 159,20	<u>156,00</u> 156,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>3,12</u> 3,12	30 км.
184	+С1630-672 варіант 9	Клапан зворотний муфтовий діам. 15 мм	шт	1	<u>164,63</u> 164,63	<u>160,00</u> 160,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>3,23</u> 3,23	30 км.
185	&С126-1133- 14 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27	шт	23,13	<u>7,24</u> 167,46	<u>6,00</u> 138,78	<u>1,1</u> 25,44	<u>0,14</u> 3,24	30 км.
186	+С1512-2 варіант 1	Коробка розгалужуюча для прихованої проводки	шт	24	<u>7</u> 168,00	<u>7,00</u> 168,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
187	+С113-1774 варіант 1	Трійник поліпропіленовий 40х32х40	шт	4	<u>42,4</u> 169,60	<u>41,34</u> 165,36	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,83</u> 3,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
188	&C113-72-15 варіант 1	Коліно ніпельне 32/90	шт	8	<u>21,33</u> 170,64	<u>21,00</u> 168,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>0,16</u> 1,28	30 км.
189	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0030256	<u>57215,73</u> 173,11	<u>55734,96</u> 168,63	<u>358,89</u> 1,09	<u>1121,88</u> 3,39	30 км.
190	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0130644	<u>13404</u> 175,12	<u>12573,92</u> 164,27	<u>567,26</u> 7,41	<u>262,82</u> 3,44	30 км.
191	&C1630-547-1	Клапани зворотні	шт	2	<u>88,29</u> 176,58	<u>84,50</u> 169,00	<u>2,06</u> 4,12	<u>1,73</u> 3,46	30 км.
192	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,7315	<u>247,9</u> 181,34	<u>242,78</u> 177,59	<u>0,26</u> 0,19	<u>4,86</u> 3,56	30 км.
193	&C113-1489-1-2Й	Заглушка ринви	шт	2	<u>93,92</u> 187,84	<u>92,00</u> 184,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>1,84</u> 3,68	30 км.
194	&C10-22-9 варіант 1	Кріплення короба	шт	3	<u>63,89</u> 191,67	<u>62,40</u> 187,20	<u>0,24</u> 0,72	<u>1,25</u> 3,75	30 км.
195	&C111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи 3.5х25	шт	199,445	<u>0,97</u> 193,46	<u>0,95</u> 189,47	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 3,99	
196	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0024288	<u>81517,02</u> 197,99	<u>79527,69</u> 193,16	<u>390,96</u> 0,95	<u>1598,37</u> 3,88	30 км.
197	+C111-1519 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00352	<u>56898,52</u> 200,28	<u>55423,97</u> 195,09	<u>358,89</u> 1,26	<u>1115,66</u> 3,93	30 км.
198	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	<u>33432,58</u> 200,60	<u>32501,66</u> 195,01	<u>275,38</u> 1,65	<u>655,54</u> 3,94	30 км.
199	&C113-986-26 варіант 1	Коліно 90° з поліпропілену діам.20х2,8	шт	40	<u>5,12</u> 204,80	<u>5,00</u> 200,00	<u>0,02</u> 0,80	<u>0,1</u> 4,00	30 км.
200	C119-305	Кріплення анкерне штангове	т	0,005	<u>42540,21</u> 212,70	<u>41325,48</u> 206,63	<u>380,61</u> 1,90	<u>834,12</u> 4,17	30 км.
201	+C1630-672 варіант 4	Клапан зворотний муфтовий діам. 20 мм	шт	1	<u>215,63</u> 215,63	<u>210,00</u> 210,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>4,23</u> 4,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	+С1630-672 варіант 7	Термометр технічний показуючий (0-100 град.)	шт	1	<u>215,63</u> 215,63	<u>210,00</u> 210,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>4,23</u> 4,23	30 км.
203	&С113-986-26 варіант 13	Муфта діам.32мм	шт	6	<u>36,74</u> 220,44	<u>36,00</u> 216,00	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,72</u> 4,32	30 км.
204	+С113-2243 варіант 3	Коліно 67 * діам. 50 мм	шт	4	<u>55,87</u> 223,48	<u>54,75</u> 219,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>1,1</u> 4,40	30 км.
205	+С1630-672 варіант 10	Фільтр сітковий для води муфтовий діам. 15 мм	шт	1	<u>225,83</u> 225,83	<u>220,00</u> 220,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>4,43</u> 4,43	30 км.
206	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00668	<u>33940,29</u> 226,72	<u>32883,83</u> 219,66	<u>390,96</u> 2,61	<u>665,5</u> 4,45	30 км.
207	&С115-1-1-2	Дюбель/шуруп 6*40 металеві	шт.	53,97	<u>4,26</u> 229,91	<u>4,18</u> 225,59	<u>-</u> -	<u>0,08</u> 4,32	
208	С1545-248	Скоби будівельні	кг	8	<u>28,77</u> 230,16	<u>27,83</u> 222,64	<u>0,38</u> 3,04	<u>0,56</u> 4,48	30 км.
209	+С113-1717 варіант 1	Коліно 30 град. діам. 50 мм	шт	4	<u>58,34</u> 233,36	<u>57,12</u> 228,48	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,14</u> 4,56	30 км.
210	+С113-2227 варіант 1	Труби вентиляційні д.100мм	м	1	<u>238,83</u> 238,83	<u>234,00</u> 234,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>4,68</u> 4,68	30 км.
211	&С113-101-116-5 варіант 10	Коліно 90 діам.40 мм	шт	4	<u>60</u> 240,00	<u>60,00</u> 240,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
212	&С1512-2-1 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КМС-2-28	шт	2	<u>122,42</u> 244,84	<u>120,00</u> 240,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>2,4</u> 4,80	30 км.
213	+С130-1156 варіант 1	Лійки водостоків з кріпильними деталями	шт	1	<u>249,43</u> 249,43	<u>234,00</u> 234,00	<u>10,54</u> 10,54	<u>4,89</u> 4,89	30 км.
214	+С113-2063 варіант 1	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	4	<u>62,44</u> 249,76	<u>61,14</u> 244,56	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,22</u> 4,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	+С1113-21 варіант 2	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0017296	<u>145539,34</u> 251,72	<u>142090,00</u> 245,76	<u>595,63</u> 1,03	<u>2853,71</u> 4,93	30 км.
216	С111-1631	Замазка захисна	кг	2,2	<u>115,96</u> 255,11	<u>113,09</u> 248,80	<u>0,6</u> 1,32	<u>2,27</u> 4,99	30 км.
217	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	<u>32,18</u> 257,44	<u>31,32</u> 250,56	<u>0,23</u> 1,84	<u>0,63</u> 5,04	30 км.
218	+С113-1775 варіант 1	Перехід редуційний /редукція/ 1"x1/4"x1" В3	шт	2	<u>130,32</u> 260,64	<u>127,53</u> 255,06	<u>0,23</u> 0,46	<u>2,56</u> 5,12	30 км.
219	&С1545-174-1	Тяга підвісу	шт	53,97	<u>5,1</u> 275,25	<u>5,00</u> 269,85	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 5,40	30 км.
220	+С147-4-12 варіант 2	Сталь листова гарячекатана 3 мм	100кг	0,067	<u>4312,09</u> 288,91	<u>4200,00</u> 281,40	<u>27,54</u> 1,85	<u>84,55</u> 5,66	30 км.
221	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	<u>67217,81</u> 295,76	<u>65624,43</u> 288,75	<u>275,38</u> 1,21	<u>1318</u> 5,80	30 км.
222	&С113-1044-53 варіант 7	Коліно 45* діам.50 мм	шт	10	<u>29,66</u> 296,60	<u>29,00</u> 290,00	<u>0,08</u> 0,80	<u>0,58</u> 5,80	30 км.
223	&С1545-209-1 варіант 2	Рамка горизонтальна потрійна	шт	6	<u>49,99</u> 299,94	<u>49,00</u> 294,00	<u>0,01</u> 0,06	<u>0,98</u> 5,88	30 км.
224	&С111-2008-9-12	Грунтовка бетоноконтакт	кг	3,7352	<u>80,5</u> 300,68	<u>78,40</u> 292,84	<u>0,52</u> 1,94	<u>1,58</u> 5,90	30 км.
225	+С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	12	<u>25,2</u> 302,40	<u>24,63</u> 295,56	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,49</u> 5,88	30 км.
226	+С113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 х4, 5мм	шт	16	<u>19,36</u> 309,76	<u>18,90</u> 302,40	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,38</u> 6,08	30 км.
227	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,135	<u>2308,9</u> 311,70	<u>1511,45</u> 204,05	<u>752,18</u> 101,54	<u>45,27</u> 6,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
228	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,144	<u>2177,18</u> 313,51	<u>1425,00</u> 205,20	<u>752,18</u> 108,31	<u>-</u> -	30 км.
229	+С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	<u>81,37</u> 325,48	<u>79,69</u> 318,76	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,6</u> 6,40	30 км.
230	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00365344	<u>89396,64</u> 326,61	<u>87339,52</u> 319,09	<u>304,24</u> 1,11	<u>1752,88</u> 6,41	30 км.
231	+С113-1882 варіант 1	Хомут для кріплення 1 1/4"	шт	12	<u>27,37</u> 328,44	<u>26,75</u> 321,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>0,54</u> 6,48	30 км.
232	+С113-2106 варіант 4	Розетка подвійна	шт	2	<u>168,23</u> 336,46	<u>164,85</u> 329,70	<u>0,08</u> 0,16	<u>3,3</u> 6,60	30 км.
233	&С111-1850-2	Самонарізи 3,5х9,5мм	шт	937,125	<u>0,36</u> 337,37	<u>0,35</u> 327,99	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 9,38	
234	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,007	<u>48518,07</u> 339,63	<u>46785,61</u> 327,50	<u>781,13</u> 5,47	<u>951,33</u> 6,66	30 км.
235	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0035202	<u>97189,56</u> 342,13	<u>94979,64</u> 334,35	<u>304,24</u> 1,07	<u>1905,68</u> 6,71	30 км.
236	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00045	<u>777816,44</u> 350,02	<u>762289,76</u> 343,03	<u>275,38</u> 0,12	<u>15251,3</u> 6,87	30 км.
237	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,011256	<u>31863,74</u> 358,66	<u>30643,33</u> 344,92	<u>595,63</u> 6,70	<u>624,78</u> 7,04	30 км.
238	С1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00336	<u>110658,39</u> 371,81	<u>107850,45</u> 362,38	<u>638,17</u> 2,14	<u>2169,77</u> 7,29	30 км.
239	+С1630-672 варіант 6	Кран триходовий для підключення манометра	шт	1	<u>389,03</u> 389,03	<u>380,00</u> 380,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>7,63</u> 7,63	30 км.
240	&С1547-16-1-Ц варіант 1	Автоматичний вимикач АВТ 1п С 10 А	шт	2	<u>196,16</u> 392,32	<u>192,00</u> 384,00	<u>0,31</u> 0,62	<u>3,85</u> 7,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	+С1545-510 варіант 1	Шина N	шт	8	<u>49,73</u> 397,84	<u>48,63</u> 389,04	<u>0,12</u> 0,96	<u>0,98</u> 7,84	30 км.
242	+С1545-510 варіант 2	Шина РЕ	шт	8	<u>49,73</u> 397,84	<u>48,63</u> 389,04	<u>0,12</u> 0,96	<u>0,98</u> 7,84	30 км.
243	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	24	<u>17,51</u> 420,24	<u>17,09</u> 410,16	<u>0,08</u> 1,92	<u>0,34</u> 8,16	30 км.
244	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00432	<u>98223,84</u> 424,33	<u>95945,28</u> 414,48	<u>352,6</u> 1,52	<u>1925,96</u> 8,33	30 км.
245	&С1545-89-3 варіант 1	Короб 40х40	шт	8	<u>53,73</u> 429,84	<u>51,32</u> 410,56	<u>1,36</u> 10,88	<u>1,05</u> 8,40	30 км.
246	+С113-2297	Ковпак вентиляційний із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>219,38</u> 438,76	<u>215,00</u> 430,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>4,3</u> 8,60	30 км.
247	&С111-1844- 1-И варіант 1	Підвіс прямий	шт.	53,97	<u>8,19</u> 442,01	<u>8,00</u> 431,76	<u>0,03</u> 1,62	<u>0,16</u> 8,63	30 км.
248	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,1975	<u>138,54</u> 442,98	<u>135,03</u> 431,76	<u>0,79</u> 2,53	<u>2,72</u> 8,69	30 км.
249	+С113-2294 варіант 1	Трап з сухим сифоном з вертикальним випуском діам.50 мм	шт	1	<u>459,08</u> 459,08	<u>450,00</u> 450,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>9</u> 9,00	30 км.
250	+С1630-672 варіант 11	Клапан запобіжний 6 бар діам 15 мм	шт	1	<u>460,43</u> 460,43	<u>450,00</u> 450,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>9,03</u> 9,03	30 км.
251	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,89472	<u>66,81</u> 460,64	<u>65,00</u> 448,16	<u>0,5</u> 3,45	<u>1,31</u> 9,03	30 км.
252	+С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00916	<u>50372,89</u> 461,42	<u>48994,23</u> 448,79	<u>390,96</u> 3,58	<u>987,7</u> 9,05	30 км.
253	&С111-1831- 31 варіант 1	Профіль UW напрямний	м	6,438	<u>72</u> 463,54	<u>72,00</u> 463,54	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
254	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	2,25	<u>213,53</u> 480,44	<u>208,96</u> 470,16	<u>0,38</u> 0,86	<u>4,19</u> 9,42	30 км.
255	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,30033	<u>212,21</u> 488,15	<u>208,00</u> 478,47	<u>0,05</u> 0,12	<u>4,16</u> 9,56	30 км.
256	&C1630-125-305-1Б варіант 12	Клапан зворотній горизонтальний 3/4"	шт	2	<u>248,77</u> 497,54	<u>243,19</u> 486,38	<u>0,7</u> 1,40	<u>4,88</u> 9,76	30 км.
257	C142-10-2	Вода	м3	12,34337	<u>42,1</u> 519,66	<u>42,10</u> 519,66	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
258	+C1630-672 варіант 5	Манометр загального призначення 10 бар	шт	1	<u>521,63</u> 521,63	<u>510,00</u> 510,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>10,23</u> 10,23	30 км.
259	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00135	<u>387930,63</u> 523,71	<u>380048,77</u> 513,07	<u>275,38</u> 0,37	<u>7606,48</u> 10,27	30 км.
260	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,004216	<u>128043,35</u> 539,83	<u>125173,81</u> 527,73	<u>358,89</u> 1,51	<u>2510,65</u> 10,59	30 км.
261	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,064198	<u>8509,33</u> 546,28	<u>8109,96</u> 520,64	<u>232,52</u> 14,93	<u>166,85</u> 10,71	30 км.
262	+C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/45*	шт	4	<u>144,69</u> 578,76	<u>141,62</u> 566,48	<u>0,23</u> 0,92	<u>2,84</u> 11,36	30 км.
263	&C1630-125-305-1Б варіант 10	Фільтр МТ 3/4 " вода	шт	2	<u>293,6</u> 587,20	<u>287,14</u> 574,28	<u>0,7</u> 1,40	<u>5,76</u> 11,52	30 км.
264	&C100-1-4-2	Стрічка звукоізоляційна шириною 30мм	м	69,39	<u>8,61</u> 597,45	<u>8,00</u> 555,12	<u>0,44</u> 30,53	<u>0,17</u> 11,80	30 км.
265	C113-1716	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	16	<u>37,65</u> 602,40	<u>36,83</u> 589,28	<u>0,08</u> 1,28	<u>0,74</u> 11,84	30 км.
266	+C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,176954	<u>3427</u> 606,42	<u>3348,00</u> 592,44	<u>11,8</u> 2,09	<u>67,2</u> 11,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
267	+C1545-186 варіант 2	Кабель 3х1,5 Е30	м	20	<u>30,5</u> 610,00	<u>30,50</u> 610,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
268	&C157-295-42 варіант 1	Кабель ПВС 3х1,5мм2	1000м	0,012	<u>51021,47</u> 612,26	<u>50000,00</u> 600,00	<u>21,05</u> 0,25	<u>1000,42</u> 12,01	30 км.
269	+C113-1812 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	6	<u>105,53</u> 633,18	<u>103,38</u> 620,28	<u>0,08</u> 0,48	<u>2,07</u> 12,42	30 км.
270	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,09688	<u>6563,09</u> 635,83	<u>6201,88</u> 600,84	<u>232,52</u> 22,53	<u>128,69</u> 12,46	30 км.
271	&C130-481-1	Стрічка армувальна	м	122,293	<u>5,22</u> 638,37	<u>5,00</u> 611,47	<u>0,12</u> 14,68	<u>0,1</u> 12,22	30 км.
272	+C1424-11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,357	<u>1820,7</u> 649,99	<u>1785,00</u> 637,25	<u>-</u> -	<u>35,7</u> 12,74	
273	&C1545-105-25 варіант 4	Термоізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	42	<u>15,88</u> 666,96	<u>15,88</u> 666,96	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
274	&C111-136-9	Дюбель 6х40	шт	270,518	<u>2,49</u> 673,59	<u>2,49</u> 673,59	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
275	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00624	<u>108275,72</u> 675,64	<u>105514,50</u> 658,41	<u>638,17</u> 3,98	<u>2123,05</u> 13,25	30 км.
276	&C111-219-5-1А	Шпаклівка гіпсова Фугенфюллер	кг	50,4244	<u>13,67</u> 689,30	<u>13,00</u> 655,52	<u>0,4</u> 20,17	<u>0,27</u> 13,61	30 км.
277	+C1630-672 варіант 8	Кран кульовий муфтовий діам.32 мм	шт	1	<u>695,03</u> 695,03	<u>680,00</u> 680,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>13,63</u> 13,63	30 км.
278	+C113-2265 варіант 3	Коліно вентиляційне 90 град. діам. 110х55	шт	4	<u>173,79</u> 695,16	<u>170,30</u> 681,20	<u>0,08</u> 0,32	<u>3,41</u> 13,64	30 км.
279	C111-1809	Сталь кругла	т	0,01647	<u>42859,15</u> 705,89	<u>42264,72</u> 696,10	<u>275,38</u> 4,54	<u>319,05</u> 5,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	&C113-101-116-5 варіант 2	Муфта діам.40 мм з переходом на внутрішню різьбу 5/4	шт	1	<u>707</u> 707,00	<u>707,00</u> 707,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
281	&C1545-209-1 варіант 1	Рамка горизонтальна подвійна	шт	18	<u>39,79</u> 716,22	<u>39,00</u> 702,00	<u>0,01</u> 0,18	<u>0,78</u> 14,04	30 км.
282	+C111-782 варіант 1	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	<u>47240,73</u> 718,06	<u>45961,84</u> 698,62	<u>352,6</u> 5,36	<u>926,29</u> 14,08	30 км.
283	&C1545-105-25 варіант 5	Термоізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	54	<u>13,5</u> 729,00	<u>13,50</u> 729,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
284	+C113-1472 варіант 1	Муфта компенсаційна діам. 110 мм каналізація	шт	4	<u>183,09</u> 732,36	<u>179,35</u> 717,40	<u>0,15</u> 0,60	<u>3,59</u> 14,36	30 км.
285	&C113-101-116-5 варіант 1	Муфта діам.40 мм з переходом на зовнішню різьбу 5/4	шт	1	<u>737</u> 737,00	<u>737,00</u> 737,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
286	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,025092	<u>29560,97</u> 741,74	<u>28705,96</u> 720,29	<u>275,38</u> 6,91	<u>579,63</u> 14,54	30 км.
287	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,204	<u>60,96</u> 743,96	<u>59,00</u> 720,04	<u>0,76</u> 9,28	<u>1,2</u> 14,64	30 км.
288	+K582821-591 варіант 1	Перемичка з газобетону ПБ 120x10x20-10Н брускова Аегос	шт	1	<u>744,93</u> 744,93	<u>684,00</u> 684,00	<u>46,32</u> 46,32	<u>14,61</u> 14,61	30 км.
289	&C121-812 варіант 2	Коліно водостічне діам 100 мм	шт	3	<u>253,73</u> 761,19	<u>246,24</u> 738,72	<u>2,51</u> 7,53	<u>4,98</u> 14,94	30 км.
290	&C1545-209-1 варіант 3	Рамка горизонтальна чотирна	шт	12	<u>64,27</u> 771,24	<u>63,00</u> 756,00	<u>0,01</u> 0,12	<u>1,26</u> 15,12	30 км.
291	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,85961	<u>66,81</u> 792,34	<u>65,00</u> 770,87	<u>0,5</u> 5,93	<u>1,31</u> 15,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	&C1545-105-25 варіант 8	Термоізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	16	<u>49,8</u> 796,80	<u>49,80</u> 796,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
293	&C113-101-116-5 варіант 11	Коліно 90 діам.32 мм	шт	20	<u>40</u> 800,00	<u>40,00</u> 800,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
294	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,282506	<u>2852,84</u> 805,94	<u>2229,64</u> 629,89	<u>567,26</u> 160,25	<u>55,94</u> 15,80	30 км.
295	&C1111-88-1 варіант 1	Комплект консолей ОКР-2/3/6/9-І	шт	1	<u>824,56</u> 824,56	<u>824,56</u> 824,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
296	&C1545-89-6 варіант 1	Короб вентиляційний	м	3,5	<u>237,82</u> 832,37	<u>231,80</u> 811,30	<u>1,36</u> 4,76	<u>4,66</u> 16,31	30 км.
297	+C1512-1 варіант 1	Коробка для влаштування розеток і вимикачів	шт	140	<u>6</u> 840,00	<u>6,00</u> 840,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
298	+K582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>288,71</u> 866,13	<u>267,77</u> 803,31	<u>15,28</u> 45,84	<u>5,66</u> 16,98	30 км.
299	&C1545-44-1-1В	Дюбель-шуруп 10х100 мм	100шт	2,67693	<u>326,72</u> 874,61	<u>320,00</u> 856,62	<u>0,31</u> 0,83	<u>6,41</u> 17,16	30 км.
300	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	54	<u>16,65</u> 899,10	<u>16,29</u> 879,66	<u>0,03</u> 1,62	<u>0,33</u> 17,82	30 км.
301	+C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний 10А,250В для схованої проводки установки одноклавішний	шт	11	<u>86</u> 946,00	<u>86,00</u> 946,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
302	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,40684	<u>2332,35</u> 948,89	<u>1580,17</u> 642,88	<u>752,18</u> 306,01	<u>-</u> -	30 км.
303	&C113-965-16 варіант 9	Труба пластмасова для питної води діам.25х2,8 Evo PP-RCT S4	м	11	<u>86,52</u> 951,72	<u>84,58</u> 930,38	<u>0,24</u> 2,64	<u>1,7</u> 18,70	30 км.
304	+C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	32	<u>29,81</u> 953,92	<u>29,15</u> 932,80	<u>0,08</u> 2,56	<u>0,58</u> 18,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	11,6945	<u>83,5</u> 976,49	<u>81,29</u> 950,65	<u>0,57</u> 6,67	<u>1,64</u> 19,17	30 км.
306	&C1530-КЖ варіант 2	Кріплення труби діам 100 мм	шт	6	<u>162,84</u> 977,04	<u>155,87</u> 935,22	<u>3,78</u> 22,68	<u>3,19</u> 19,14	30 км.
307	+C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>245,01</u> 980,04	<u>240,13</u> 960,52	<u>0,08</u> 0,32	<u>4,8</u> 19,20	30 км.
308	+C111-1105 варіант 2	Кутник 50*5	т	0,0230724	<u>43055,64</u> 993,40	<u>42459,75</u> 979,65	<u>275,38</u> 6,35	<u>320,51</u> 7,40	30 км.
309	&C113-1378-1 варіант 2	Водостічна туба діам 100 мм	м	8	<u>130,85</u> 1046,80	<u>127,50</u> 1020,00	<u>0,78</u> 6,24	<u>2,57</u> 20,56	30 км.
310	&C113-1466- 2-К варіант 3	Коліно 45* діам.110 мм	шт	15	<u>72,02</u> 1080,30	<u>70,38</u> 1055,70	<u>0,23</u> 3,45	<u>1,41</u> 21,15	30 км.
311	&C111-137-6- 1E	Шурупи самонарізні 9 мм	шт	1202,76	<u>0,9</u> 1082,48	<u>0,90</u> 1082,48	- -	- -	
312	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	85,83848	<u>12,75</u> 1094,44	<u>12,00</u> 1030,06	<u>0,5</u> 42,92	<u>0,25</u> 21,46	30 км.
313	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,185	<u>933,93</u> 1106,71	<u>915,20</u> 1084,51	<u>0,42</u> 0,50	<u>18,31</u> 21,70	30 км.
314	&C113-986-26 варіант 9	Перехід з металевою внутрішньою різьбою діам.20 мм 1/2	шт	31	<u>35,72</u> 1107,32	<u>35,00</u> 1085,00	<u>0,02</u> 0,62	<u>0,7</u> 21,70	30 км.
315	+C113-1457	Трійник ПВХ діам. 110x110/90	шт	3	<u>373,15</u> 1119,45	<u>365,60</u> 1096,80	<u>0,23</u> 0,69	<u>7,32</u> 21,96	30 км.
316	&C111-1831- 32 варіант 1	Профіль CW стійковий	м	13,32	<u>85</u> 1132,20	<u>85,00</u> 1132,20	- -	- -	
317	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0387937	<u>29649,42</u> 1150,21	<u>28792,68</u> 1116,97	<u>275,38</u> 10,68	<u>581,36</u> 22,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
318	&C1-1-81-66 варіант 2	Лоток металевий з кришкою	м	6	<u>191,74</u> 1150,44	<u>187,70</u> 1126,20	<u>0,28</u> 1,68	<u>3,76</u> 22,56	30 км.
319	&C111-826-19 варіант 1	Полоса 60x5 мм	м	12	<u>96,83</u> 1161,96	<u>94,25</u> 1131,00	<u>0,68</u> 8,16	<u>1,9</u> 22,80	30 км.
320	&C1745- ПРОЕКТ	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	335,1247	<u>3,56</u> 1193,04	<u>3,49</u> 1169,59	- -	<u>0,07</u> 23,45	
321	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,046	<u>26241,86</u> 1207,13	<u>25451,93</u> 1170,79	<u>275,38</u> 12,67	<u>514,55</u> 23,67	30 км.
322	&C1630-125- 305-1Б варіант 11	Кран кульовий В/З 3/4 " ручка	шт	4	<u>312,21</u> 1248,84	<u>305,39</u> 1221,56	<u>0,7</u> 2,80	<u>6,12</u> 24,48	30 км.
323	+C113-1478 варіант 5	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4	<u>330,33</u> 1321,32	<u>323,70</u> 1294,80	<u>0,15</u> 0,60	<u>6,48</u> 25,92	30 км.
324	+C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0432	<u>31710,38</u> 1369,89	<u>30813,23</u> 1331,13	<u>275,38</u> 11,90	<u>621,77</u> 26,86	30 км.
325	&C111-791-15 варіант 1	Закінчення вагонки	м	61	<u>22,47</u> 1370,67	<u>22,00</u> 1342,00	<u>0,03</u> 1,83	<u>0,44</u> 26,84	30 км.
326	&C113-986-26 варіант 10	Коліно 90° з поліпропілену діам.32x4,5	шт	34	<u>40,82</u> 1387,88	<u>40,00</u> 1360,00	<u>0,02</u> 0,68	<u>0,8</u> 27,20	30 км.
327	&C1-ПР416- 199 варіант 2	Кабель ПВС 5x10мм2	м	3	<u>463,76</u> 1391,28	<u>454,67</u> 1364,01	- -	<u>9,09</u> 27,27	
328	&C1545-105- 25 варіант 3	Термоізоляція Thermacompact S E-22	м	70	<u>20</u> 1400,00	<u>20,00</u> 1400,00	- -	- -	
329	&C126-1133-8	Краби	шт	131,07	<u>11,32</u> 1483,71	<u>10,00</u> 1310,70	<u>1,1</u> 144,18	<u>0,22</u> 28,83	30 км.
330	&C1547-16-13 варіант 1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А,	шт	2	<u>749,73</u> 1499,46	<u>734,72</u> 1469,44	<u>0,31</u> 0,62	<u>14,7</u> 29,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	&C111-2000-1-2	Клей для плитки Ceresit CM 17	кг	128,544	<u>11,73</u> 1507,82	<u>11,00</u> 1413,98	<u>0,5</u> 64,27	<u>0,23</u> 29,57	30 км.
332	+K582821-591 варіант 2	Перемикач з газобетону ПБ 160x10x20-10Н брусковий Аегос	шт	2	<u>775,53</u> 1551,06	<u>714,00</u> 1428,00	<u>46,32</u> 92,64	<u>15,21</u> 30,42	30 км.
333	+C1545-186 варіант 1	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8	м	95	<u>16,66</u> 1582,70	<u>16,66</u> 1582,70	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
334	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	18,81295	<u>88,24</u> 1660,05	<u>85,98</u> 1617,54	<u>0,53</u> 9,97	<u>1,73</u> 32,54	30 км.
335	+C112-78	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,18	<u>9433,94</u> 1698,11	<u>9016,44</u> 1622,96	<u>232,52</u> 41,85	<u>184,98</u> 33,30	30 км.
336	&C113-965-16 варіант 3	Труба пластмасова для питної води діам.20x2,3 Evo PP-RCT S4	м	30	<u>57,62</u> 1728,60	<u>56,25</u> 1687,50	<u>0,24</u> 7,20	<u>1,13</u> 33,90	30 км.
337	C111-1019 варіант 1	Швелери N 16	т	0,0852	<u>21169,41</u> 1803,63	<u>20736,44</u> 1766,74	<u>275,38</u> 23,46	<u>157,59</u> 13,43	30 км.
338	&C111-246-2	Піна монтажна	л	7,53684	<u>240,28</u> 1810,95	<u>235,00</u> 1771,16	<u>0,57</u> 4,30	<u>4,71</u> 35,49	
339	&C156-17-П1-1 варіант 22	Кабель з мідними жилами (N)HXH FE-180/E30 3x1,5	м	50	<u>37</u> 1850,00	<u>37,00</u> 1850,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
340	+C1630-672 варіант 2	Кран кульовий муфтовий діам.15 мм	шт	7	<u>266,63</u> 1866,41	<u>260,00</u> 1820,00	<u>1,4</u> 9,80	<u>5,23</u> 36,61	30 км.
341	+C113-1805 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	6	<u>321,79</u> 1930,74	<u>315,40</u> 1892,40	<u>0,08</u> 0,48	<u>6,31</u> 37,86	30 км.
342	+C1630-672 варіант 12	Шланг в металевій оплітці L=400мм 1/2	шт	6	<u>327,83</u> 1966,98	<u>320,00</u> 1920,00	<u>1,4</u> 8,40	<u>6,43</u> 38,58	30 км.
343	+C1545-186 варіант 3	Кабель СКBBnz-ls 4x0.4	м	380	<u>5,2</u> 1976,00	<u>5,10</u> 1938,00	<u>-</u> -	<u>0,1</u> 38,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	&C111-1814-16 варіант 2	Планка	м	14,6	<u>138,8</u> 2026,48	<u>135,00</u> 1971,00	<u>2,77</u> 40,44	<u>1,03</u> 15,04	30 км.
345	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,96004	<u>2132,35</u> 2047,14	<u>1380,17</u> 1325,02	<u>752,18</u> 722,12	<u>-</u> -	30 км.
346	+C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	576	<u>3,57</u> 2056,32	<u>3,50</u> 2016,00	<u>-</u> -	<u>0,07</u> 40,32	
347	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0151844	<u>137268,7</u> 2084,34	<u>134218,27</u> 2038,02	<u>358,89</u> 5,45	<u>2691,54</u> 40,87	30 км.
348	+C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	32	<u>66,06</u> 2113,92	<u>64,68</u> 2069,76	<u>0,08</u> 2,56	<u>1,3</u> 41,60	30 км.
349	&C121-812 варіант 1	З'єднувач для ринви R 608	шт	11	<u>196,93</u> 2166,23	<u>190,56</u> 2096,16	<u>2,51</u> 27,61	<u>3,86</u> 42,46	30 км.
350	+C1547-6 варіант 2	Вимикач однополюсний 10А,250В для схованої установки двоклавішний	шт	15	<u>150</u> 2250,00	<u>150,00</u> 2250,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
351	+C1547-7 варіант 9	Світильник в санвузлі IP65	шт	3	<u>769</u> 2307,00	<u>769,00</u> 2307,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
352	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0161409	<u>145539,34</u> 2349,14	<u>142090,00</u> 2293,46	<u>595,63</u> 9,61	<u>2853,71</u> 46,07	30 км.
353	&C111-654-8 варіант 1	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	952,3899	<u>2,49</u> 2371,45	<u>2,42</u> 2304,78	<u>0,02</u> 19,05	<u>0,05</u> 47,62	30 км.
354	&C115-4-3 варіант 1	Самонаріз 3,5x25	шт.	2459,1	<u>0,97</u> 2385,33	<u>0,97</u> 2385,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
355	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0161409	<u>147849,64</u> 2386,43	<u>144355,00</u> 2330,02	<u>595,63</u> 9,61	<u>2899,01</u> 46,80	30 км.
356	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	11,68694	<u>212,21</u> 2480,09	<u>208,00</u> 2430,88	<u>0,05</u> 0,58	<u>4,16</u> 48,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	&C111-1831-31	Профіль UD 27/3 м	м	79,015	<u>31,65</u> 2500,82	<u>31,00</u> 2449,47	<u>0,03</u> 2,37	<u>0,62</u> 48,98	30 км.
358	+C1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна діам.110мм В	м	6	<u>417,8</u> 2506,80	<u>408,78</u> 2452,68	<u>0,83</u> 4,98	<u>8,19</u> 49,14	30 км.
359	&C111-654-3 варіант 1	Тяга підвісу AMF	шт	256,536	<u>9,78</u> 2508,92	<u>9,40</u> 2411,44	<u>0,19</u> 48,74	<u>0,19</u> 48,74	30 км.
360	&C124-22-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, діаметр 12 мм	м	70	<u>36,86</u> 2580,20	<u>35,90</u> 2513,00	<u>0,24</u> 16,80	<u>0,72</u> 50,40	30 км.
361	&C1418-8869-3 варіант 1	Заглушки	шт	38	<u>70,93</u> 2695,34	<u>43,68</u> 1659,84	<u>25,86</u> 982,68	<u>1,39</u> 52,82	30 км.
362	+C111-1841 варіант 1	Труба 100x4мм	т	0,0585072	<u>47990,96</u> 2807,82	<u>47358,33</u> 2770,80	<u>275,38</u> 16,11	<u>357,25</u> 20,91	30 км.
363	&C1545-105-25 варіант 6	Термоізоляція Thermaflex FRZ E-32	м	91	<u>31</u> 2821,00	<u>31,00</u> 2821,00	- -	- -	
364	&C1745-ПРОЕКТ варіант 1	Дюбелі довжина 160 мм	шт	493,0416	<u>5,73</u> 2825,13	<u>5,62</u> 2770,89	- -	<u>0,11</u> 54,24	
365	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,06222	<u>46588,93</u> 2898,76	<u>45400,04</u> 2824,79	<u>275,38</u> 17,13	<u>913,51</u> 56,84	30 км.
366	&C156-17-П1-1 варіант 20	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 5x25	м	4	<u>736,52</u> 2946,08	<u>657,50</u> 2630,00	<u>64,58</u> 258,32	<u>14,44</u> 57,76	30 км.
367	+C113-2106 варіант 5	Розетка інтернет	шт	14	<u>212,75</u> 2978,50	<u>208,50</u> 2919,00	<u>0,08</u> 1,12	<u>4,17</u> 58,38	30 км.
368	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,409907	<u>2120,39</u> 2989,55	<u>1326,63</u> 1870,42	<u>752,18</u> 1060,50	<u>41,58</u> 58,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	&C1747- ПРОЕКТ варіант 1	Скловітка	м2	140,8418	<u>22,47</u> 3164,72	<u>22,00</u> 3098,52	<u>0,03</u> 4,23	<u>0,44</u> 61,97	30 км.
370	&C111-654-2 варіант 1	Підвіси в комплекті AMF	шт	256,536	<u>12,43</u> 3188,74	<u>12,00</u> 3078,43	<u>0,19</u> 48,74	<u>0,24</u> 61,57	30 км.
371	&C1630-1162- 11 варіант 2	Насос циркуляційний Star-Z NOVA WILO	шт	1	<u>3264,36</u> 3264,36	<u>3200,00</u> 3200,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>64,01</u> 64,01	30 км.
372	&C1-ПР416- 199 варіант 1	Кабель ПВС 5х4 мм2	м	20	<u>165,17</u> 3303,40	<u>161,93</u> 3238,60	<u>-</u> -	<u>3,24</u> 64,80	
373	+C113-1691 варіант 1	Труба поліпропіленова ф32мм Stabi	м	24	<u>137,68</u> 3304,32	<u>134,75</u> 3234,00	<u>0,23</u> 5,52	<u>2,7</u> 64,80	30 км.
374	&C130-482-2 варіант 1	Флюгарки	шт	10	<u>332,21</u> 3322,10	<u>325,00</u> 3250,00	<u>0,7</u> 7,00	<u>6,51</u> 65,10	30 км.
375	+C111-219 варіант 1	Шпаклівка	т	0,262615	<u>13312,4</u> 3496,04	<u>12573,92</u> 3302,10	<u>477,45</u> 125,39	<u>261,03</u> 68,55	30 км.
376	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	67,2177	<u>53,11</u> 3569,93	<u>43,30</u> 2910,53	<u>8,77</u> 589,50	<u>1,04</u> 69,90	30 км.
377	+C111-1105 варіант 1	Кутник 50*6	т	0,0852	<u>43055,64</u> 3668,34	<u>42459,75</u> 3617,57	<u>275,38</u> 23,46	<u>320,51</u> 27,31	30 км.
378	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1262658	<u>31666,72</u> 3998,42	<u>30770,42</u> 3885,25	<u>275,38</u> 34,77	<u>620,92</u> 78,40	30 км.
379	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	23,17873	<u>172,56</u> 3999,72	<u>169,13</u> 3920,22	<u>0,05</u> 1,16	<u>3,38</u> 78,34	30 км.
380	&C111-741-13	Листи гіпсокартонні вологостійкі 12,5мм	м2	26,145	<u>156,59</u> 4094,05	<u>149,70</u> 3913,91	<u>3,82</u> 99,87	<u>3,07</u> 80,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	&C1530-КЖ варіант 1	Кронштейн ринви R 610	шт	51	<u>81,6</u> 4161,60	<u>76,22</u> 3887,22	<u>3,78</u> 192,78	<u>1,6</u> 81,60	30 км.
382	&C111-1796-1 варіант 1	підринвова планка	м	32	<u>131,53</u> 4208,96	<u>130,00</u> 4160,00	<u>0,55</u> 17,60	<u>0,98</u> 31,36	30 км.
383	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	8,0514	<u>533,77</u> 4297,60	<u>523,13</u> 4211,93	<u>0,17</u> 1,37	<u>10,47</u> 84,30	30 км.
384	&C111-196-8 варіант 1	Силіконовий герметик	л	16,59405	<u>265,44</u> 4404,72	<u>260,00</u> 4314,45	<u>0,24</u> 3,98	<u>5,2</u> 86,29	30 км.
385	&C111-327-13	Клей для багет	кг	48,741	<u>90,66</u> 4418,86	<u>88,40</u> 4308,70	<u>0,48</u> 23,40	<u>1,78</u> 86,76	30 км.
386	&C111-3410-7 варіант 1	Вагонка	м2	21,7845	<u>203,62</u> 4435,76	<u>199,00</u> 4335,12	<u>0,63</u> 13,72	<u>3,99</u> 86,92	30 км.
387	+C111-1645-П варіант 1	Клей для піноблоків	кг	328,32	<u>13,59</u> 4461,87	<u>12,84</u> 4215,63	<u>0,48</u> 157,59	<u>0,27</u> 88,65	30 км.
388	+C147-4-12 варіант 3	Кутник 35x3	100кг	0,733	<u>6089,95</u> 4463,93	<u>5943,00</u> 4356,22	<u>27,54</u> 20,19	<u>119,41</u> 87,52	30 км.
389	&C111-1904-7 варіант 1	Саморізи покрівельні	шт	2576	<u>1,74</u> 4482,24	<u>1,70</u> 4379,20	<u>0,01</u> 25,76	<u>0,03</u> 77,28	30 км.
390	&C113-965-16 варіант 6	Труба пластмасова для питної води діам.40x4.5 Evo PP-RCT S4	м	20	<u>225,66</u> 4513,20	<u>221,00</u> 4420,00	<u>0,24</u> 4,80	<u>4,42</u> 88,40	30 км.
391	+C111-327 варіант 1	Клей для гипсокартонных систем, Knauf Perlfix	кг	297,3	<u>15,28</u> 4542,74	<u>14,50</u> 4310,85	<u>0,48</u> 142,70	<u>0,3</u> 89,19	30 км.
392	+C130-644 варіант 1	Умивальник комплектно із змішувачем, випуском і сифоном (2-га величина)	комплект	3	<u>1577,78</u> 4733,34	<u>1540,00</u> 4620,00	<u>6,84</u> 20,52	<u>30,94</u> 92,82	30 км.
393	+C113-1451 варіант 1	Труба поліпропіленова каналізаційна діам. 110x2,7	м	40	<u>124,72</u> 4988,80	<u>120,00</u> 4800,00	<u>2,27</u> 90,80	<u>2,45</u> 98,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
394	&C111-1831-35 варіант 1	Профільна труба 100*100*4	м	7,5	<u>671,04</u> 5032,83	<u>654,654</u> 4909,91	<u>3,23</u> 24,23	<u>13,16</u> 98,69	30 км.
395	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова, 63х63х6	т	0,1120368	<u>45274,91</u> 5072,46	<u>44662,50</u> 5003,84	<u>275,38</u> 30,85	<u>337,03</u> 37,77	30 км.
396	&C113-965-16 варіант 8	Трубопроводи поліпропіленова діам.40х5.6мм Stabi	м	16	<u>321,54</u> 5144,64	<u>315,00</u> 5040,00	<u>0,24</u> 3,84	<u>6,3</u> 100,80	30 км.
397	&C113-965-16 варіант 10	Труба пластмасова для питної води діам.32х3.6 Evo PP-RCT S4	м	36	<u>143,04</u> 5149,44	<u>140,00</u> 5040,00	<u>0,24</u> 8,64	<u>2,8</u> 100,80	30 км.
398	+C111-1717 варіант 1	Ізоляція типу алюфом, товщ. 5 мм	1000м2	0,048	<u>108098,52</u> 5188,73	<u>105975,00</u> 5086,80	<u>3,94</u> 0,19	<u>2119,58</u> 101,74	
399	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	22,194338	<u>236,88</u> 5257,39	<u>231,94</u> 5147,75	<u>0,3</u> 6,66	<u>4,64</u> 102,98	30 км.
400	+C130-59 варіант 1	Вентилятори	шт	9	<u>589,66</u> 5306,94	<u>578,00</u> 5202,00	<u>0,1</u> 0,90	<u>11,56</u> 104,04	
401	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,08	<u>2595,6</u> 5398,85	<u>1724,15</u> 3586,23	<u>820,56</u> 1706,76	<u>50,89</u> 105,86	30 км.
402	&C111-1614-21 варіант 1	Клей-піна	л	22,5	<u>240,38</u> 5408,55	<u>235,00</u> 5287,50	<u>0,67</u> 15,08	<u>4,71</u> 105,97	30 км.
403	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань	т	0,0612	<u>90528,75</u> 5540,36	<u>89514,14</u> 5478,27	<u>340,7</u> 20,85	<u>673,91</u> 41,24	30 км.
404	&C111-1008-2	Двотавр N 16	м	9	<u>630,18</u> 5671,62	<u>621,11</u> 5589,99	<u>4,38</u> 39,42	<u>4,69</u> 42,21	30 км.
405	&C111-1019-1 варіант 1	Швелери N 180	м	5	<u>1139,61</u> 5698,05	<u>1127,00</u> 5635,00	<u>4,13</u> 20,65	<u>8,48</u> 42,40	30 км.
406	&C111-1008-1	Двотавр N 20	м	6	<u>967,4</u> 5804,40	<u>954,42</u> 5726,52	<u>5,78</u> 34,68	<u>7,2</u> 43,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
407	&C1550-38-1-Л	Монтажна піна	л	24,34762	<u>240,31</u> 5850,98	<u>235,17</u> 5725,83	<u>0,43</u> 10,47	<u>4,71</u> 114,68	30 км.
408	&C111-825-5-12 варіант 1	Консоль настільна подвійна	шт	15	<u>408,07</u> 6121,05	<u>400,00</u> 6000,00	<u>0,07</u> 1,05	<u>8</u> 120,00	30 км.
409	&C1C9-221-22 варіант 1	Мембранний бак Reflex DE-60	шт.	1	<u>6474,59</u> 6474,59	<u>6333,33</u> 6333,33	<u>14,31</u> 14,31	<u>126,95</u> 126,95	30 км.
410	&C111-1714-1	Шнур для пайки	м	219,75	<u>29,85</u> 6559,54	<u>29,20</u> 6416,70	<u>0,06</u> 13,19	<u>0,59</u> 129,65	30 км.
411	&C1545-44-11	Дюбель-шуруп з пластиком 150 мм	100шт	20,193208	<u>326,72</u> 6597,52	<u>320,00</u> 6461,83	<u>0,31</u> 6,26	<u>6,41</u> 129,43	30 км.
412	+C123-520 варіант 1	Галтелі готові	м	63,5775	<u>107,68</u> 6846,03	<u>105,00</u> 6675,64	<u>0,57</u> 36,24	<u>2,11</u> 134,15	30 км.
413	&C113-965-16 варіант 1	Труба поліпропіленова діам.20x2,8мм FIBER BASALT PLUS	м	54	<u>127,74</u> 6897,96	<u>125,00</u> 6750,00	<u>0,24</u> 12,96	<u>2,5</u> 135,00	30 км.
414	&C130-557-1 варіант 4	Радіатор панельний стальний 22k 300x2000 Korado	шт	1	<u>6976,9</u> 6976,90	<u>6833,33</u> 6833,33	<u>6,77</u> 6,77	<u>136,8</u> 136,80	30 км.
415	+C1630-672 варіант 3	Кран кульовий кутовий муфтовий діам.15 мм	шт	22	<u>321,71</u> 7077,62	<u>314,00</u> 6908,00	<u>1,4</u> 30,80	<u>6,31</u> 138,82	30 км.
416	&C111-1019-2	Швелери N 20	м	6	<u>1183,79</u> 7102,74	<u>1169,92</u> 7019,52	<u>5,06</u> 30,36	<u>8,81</u> 52,86	30 км.
417	&C111-1814-16 варіант 1	Кутник 63x63x5	м	34,6	<u>209,72</u> 7256,31	<u>205,39</u> 7106,49	<u>2,77</u> 95,84	<u>1,56</u> 53,98	30 км.
418	&C130-557-1 варіант 2	Радіатор панельний стальний 22k 600x1200 Korado	шт	1	<u>7324,39</u> 7324,39	<u>7174,00</u> 7174,00	<u>6,77</u> 6,77	<u>143,62</u> 143,62	30 км.
419	+C130-901 варіант 2	Змішувач та випуск з сифоном для мийки	шт	5	<u>1467,75</u> 7338,75	<u>1430,00</u> 7150,00	<u>8,97</u> 44,85	<u>28,78</u> 143,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
420	+С111-1841 варіант 2	Двутавр №16	т	0,173808	<u>42953,46</u> 7465,65	<u>42358,33</u> 7362,22	<u>275,38</u> 47,86	<u>319,75</u> 55,57	30 км.
421	&С111-791-14	Багет	м	324,94	<u>23,29</u> 7567,85	<u>22,80</u> 7408,63	<u>0,03</u> 9,75	<u>0,46</u> 149,47	30 км.
422	&С156-17-П1-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 3х1,5	м	300	<u>25,37</u> 7611,00	<u>25,37</u> 7611,00	- -	- -	
423	С112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	0,732655	<u>10523,99</u> 7710,45	<u>10085,12</u> 7388,91	<u>232,52</u> 170,36	<u>206,35</u> 151,18	30 км.
424	&С113-965-16 варіант 4	Труба поліпропіленова діам.25х3,5мм FIBER BASALT PLUS	м	42	<u>183,84</u> 7721,28	<u>180,00</u> 7560,00	<u>0,24</u> 10,08	<u>3,6</u> 151,20	30 км.
425	&С111-1784-1-20 варіант 1	Скловітка штукатурна	м2	534,45	<u>15,46</u> 8262,60	<u>15,00</u> 8016,75	<u>0,16</u> 85,51	<u>0,3</u> 160,34	30 км.
426	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБ товщ.40 мм	м3	2,46795	<u>3427</u> 8457,66	<u>3348,00</u> 8262,70	<u>11,8</u> 29,12	<u>67,2</u> 165,84	30 км.
427	+С111-1841 варіант 3	Двутавр №20	т	0,2102016	<u>41945,96</u> 8817,11	<u>41358,33</u> 8693,59	<u>275,38</u> 57,89	<u>312,25</u> 65,63	30 км.
428	&С111-1720-1 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	404,8	<u>22,44</u> 9083,71	<u>21,80</u> 8824,64	<u>0,2</u> 80,96	<u>0,44</u> 178,11	30 км.
429	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	368,953	<u>24,82</u> 9157,41	<u>23,61</u> 8710,98	<u>0,72</u> 265,65	<u>0,49</u> 180,78	30 км.
430	&С123-357-1 варіант 1	Листва	м	98,336	<u>93,33</u> 9177,70	<u>91,35</u> 8982,99	<u>0,15</u> 14,75	<u>1,83</u> 179,96	30 км.
431	&С113-1378-1 варіант 1	Ринва	м	32	<u>291,5</u> 9328,00	<u>285,00</u> 9120,00	<u>0,78</u> 24,96	<u>5,72</u> 183,04	30 км.
432	&С130-254-1 варіант 1	Колектор розподільний ОКС -К-6-2-НГ-І	комплект	1	<u>9474,57</u> 9474,57	<u>9272,10</u> 9272,10	<u>16,69</u> 16,69	<u>185,78</u> 185,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
433	+C1545-291	Шпилька	комплект	348,84	<u>29,12</u> 10158,22	<u>29,12</u> 10158,22	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
434	&C156-17-П1-1 варіант 16	Труба гофрована гнучка з самозатухаючого ПВХ-пластику, з протяжкою зовнішній діам. 25 мм	м	627	<u>16,25</u> 10188,75	<u>16,25</u> 10188,75	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
435	+C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	16,8653	<u>605,87</u> 10218,18	<u>580,00</u> 9781,87	<u>13,99</u> 235,95	<u>11,88</u> 200,36	30 км.
436	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	762,7656	<u>13,64</u> 10404,12	<u>13,30</u> 10144,78	<u>0,07</u> 53,39	<u>0,27</u> 205,95	30 км.
437	&C111-1831-32	Профіль CD 60/3 м	м	301,255	<u>34,71</u> 10456,56	<u>34,00</u> 10242,67	<u>0,03</u> 9,04	<u>0,68</u> 204,85	30 км.
438	+C111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	20,2632	<u>517,3</u> 10482,15	<u>500,00</u> 10131,60	<u>7,16</u> 145,08	<u>10,14</u> 205,47	30 км.
439	&C1418-8869-23 варіант 1	Зливи зовнішні	м.п.	58,5905	<u>179,38</u> 10509,96	<u>150,00</u> 8788,58	<u>25,86</u> 1515,15	<u>3,52</u> 206,23	30 км.
440	&C130-557-1 варіант 1	Радіатор панельний стальний 22k 600x1000 Korado	шт	2	<u>5418,01</u> 10836,02	<u>5305,00</u> 10610,00	<u>6,77</u> 13,54	<u>106,24</u> 212,48	30 км.
441	+C1547-7 варіант 5	Світильник Вхід вихід	шт	14	<u>786,06</u> 11004,84	<u>770,20</u> 10782,80	<u>0,45</u> 6,30	<u>15,41</u> 215,74	30 км.
442	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	181,43805	<u>60,96</u> 11060,46	<u>59,00</u> 10704,84	<u>0,76</u> 137,89	<u>1,2</u> 217,73	30 км.
443	&C1555-264-1	Грунтівка Ceresit R777	л	121,2535	<u>94,25</u> 11428,14	<u>91,70</u> 11118,95	<u>0,7</u> 84,88	<u>1,85</u> 224,31	30 км.
444	&C111-654-4 варіант 1	Кутник металевий пристінний	м	346,3236	<u>34,73</u> 12027,82	<u>33,86</u> 11726,52	<u>0,19</u> 65,80	<u>0,68</u> 235,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
445	+C130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" КП-КВ	шт	4	<u>3052,15</u> 12208,60	<u>2983,33</u> 11933,32	<u>8,97</u> 35,88	<u>59,85</u> 239,40	30 км.
446	&C113-965-16 варіант 7	Труба поліпропіленова діам.32x4,5мм FIBER BASALT PLUS	м	47	<u>265,44</u> 12475,68	<u>260,00</u> 12220,00	<u>0,24</u> 11,28	<u>5,2</u> 244,40	30 км.
447	+C113-2106 варіант 3	Розетка одинарна	шт	118	<u>107,18</u> 12647,24	<u>105,00</u> 12390,00	<u>0,08</u> 9,44	<u>2,1</u> 247,80	30 км.
448	+C1547-7 варіант 10	Світильники в кімнати і коридор (продовгасті приблизно довж 0,6м)	шт	7	<u>1823,71</u> 12765,97	<u>1787,50</u> 12512,50	<u>0,45</u> 3,15	<u>35,76</u> 250,32	30 км.
449	+C113-2154 варіант 1	Комплект терморегулюючого обладнання до радіатора	шт	15	<u>867,07</u> 13006,05	<u>850,00</u> 12750,00	<u>0,07</u> 1,05	<u>17</u> 255,00	30 км.
450	+C1425-11704 варіант 2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	6,280816	<u>2080,3</u> 13065,98	<u>1287,33</u> 8085,48	<u>752,18</u> 4724,30	<u>40,79</u> 256,20	30 км.
451	&C130-557-1 варіант 3	Радіатор панельний сталевий 22k 300x1600 Korado	шт	2	<u>6803,17</u> 13606,34	<u>6663,00</u> 13326,00	<u>6,77</u> 13,54	<u>133,4</u> 266,80	30 км.
452	C111-1850 варіант 1	Кріплення анкерне	т	0,0432	<u>316384,05</u> 13667,79	<u>309878,92</u> 13386,77	<u>301,52</u> 13,03	<u>6203,61</u> 267,99	30 км.
453	&C111-654-6 варіант 1	Т-профілі металеві (Jeveline Armstrong) основні напрямні довжиною 3,6м	м	304,6365	<u>45,42</u> 13836,59	<u>45,42</u> 13836,59	- -	- -	
454	&C111-654-5 варіант 1	Т-профілі (Jeveline Armstrong) металеві поперечні довжиною 0,6м	м	304,6365	<u>47,32</u> 14415,40	<u>46,20</u> 14074,21	<u>0,19</u> 57,88	<u>0,93</u> 283,31	30 км.
455	&C1630-1162- 11 варіант 1	Ємкісний електронагрівач (підлоговий) 100 л Drazice OKCE 100 S	шт	1	<u>17966,24</u> 17966,24	<u>17600,00</u> 17600,00	<u>13,96</u> 13,96	<u>352,28</u> 352,28	30 км.
456	&C111-1702-1 варіант 1	Грунтовка бітумна - праймер	т	0,19872	<u>97444,85</u> 19364,24	<u>95000,00</u> 18878,40	<u>534,17</u> 106,15	<u>1910,68</u> 379,69	30 км.
457	&C111-741-1 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	174,9825	<u>126,3</u> 22100,29	<u>120,00</u> 20997,90	<u>3,82</u> 668,43	<u>2,48</u> 433,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
458	&C1418-8869-2 варіант 1	Підвіконники пластикові шир 300 мм	м.п.	55,386	<u>417,04</u> 23098,18	<u>383,00</u> 21212,84	<u>25,86</u> 1432,28	<u>8,18</u> 453,06	30 км.
459	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,5788544	<u>9564,54</u> 24665,56	<u>8309,86</u> 21429,92	<u>1067,14</u> 2752,00	<u>187,54</u> 483,64	30 км.
460	&C130-557-1 варіант 5	Радіатор панельний стальний 33k 300x2000 Korado	шт	2	<u>13302,61</u> 26605,22	<u>13035,00</u> 26070,00	<u>6,77</u> 13,54	<u>260,84</u> 521,68	30 км.
461	&C130-557-1 варіант 6	Радіатор панельний стальний 33k 300x2300 Korado	шт	2	<u>13355,65</u> 26711,30	<u>13087,00</u> 26174,00	<u>6,77</u> 13,54	<u>261,88</u> 523,76	30 км.
462	&C156-17-П1-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS 3x2,5	м	700	<u>40,5</u> 28350,00	<u>40,50</u> 28350,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
463	&C111-654-7 варіант 1	Т-профілі (Jeveline Armstrong) металеві поперечні довжиною 1,2м	м	609,273	<u>47,4</u> 28879,54	<u>46,28</u> 28197,15	<u>0,19</u> 115,76	<u>0,93</u> 566,63	30 км.
464	&C130-557-1 варіант 8	Радіатор панельний стальний 33k 300x3000 Korado	шт	2	<u>15019,27</u> 30038,54	<u>14718,00</u> 29436,00	<u>6,77</u> 13,54	<u>294,5</u> 589,00	30 км.
465	&C1753-ПРОЕКТ варіант 1	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	1405,802	<u>21,83</u> 30688,66	<u>20,80</u> 29240,68	<u>0,6</u> 843,48	<u>0,43</u> 604,50	30 км.
466	+C123-18 варіант 15	Двері броньовані протипожежні	м2	2,625	<u>11915,51</u> 31278,21	<u>11666,00</u> 30623,25	<u>15,87</u> 41,66	<u>233,64</u> 613,30	30 км.
467	+C123-18 варіант 14	Двері внутрішні скляні з алюмінієвих сплавів	м2	1,89	<u>16569,77</u> 31316,87	<u>16229,00</u> 30672,81	<u>15,87</u> 29,99	<u>324,9</u> 614,07	30 км.
468	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	2,383453	<u>13404</u> 31947,80	<u>12573,92</u> 29969,35	<u>567,26</u> 1352,04	<u>262,82</u> 626,41	30 км.
469	&C130-557-1 варіант 7	Радіатор панельний стальний 33k 300x2600 Korado	шт	3	<u>13820,77</u> 41462,31	<u>13543,00</u> 40629,00	<u>6,77</u> 20,31	<u>271</u> 813,00	30 км.
470	&C111-210-46 варіант 1	Піна монтажна (0,75)	л	181,44	<u>240,28</u> 43596,40	<u>235,00</u> 42638,40	<u>0,57</u> 103,42	<u>4,71</u> 854,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	9,79371	<u>4633,82</u> 45382,29	<u>4500,00</u> 44071,70	<u>42,96</u> 420,74	<u>90,86</u> 889,85	30 км.
472	&С111-743-В8 варіант 1	Профіль для лінолеума	пм	372,606	<u>144,15</u> 53711,15	<u>140,80</u> 52462,92	<u>0,52</u> 193,76	<u>2,83</u> 1054,47	30 км.
473	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	22,786953	<u>2442,18</u> 55649,84	<u>1690,00</u> 38509,95	<u>752,18</u> 17139,89	<u>-</u> -	30 км.
474	+С1427-11818 варіант 2	Газоблок	м3	14,256	<u>4397,11</u> 62685,20	<u>4122,00</u> 58763,23	<u>188,89</u> 2692,82	<u>86,22</u> 1229,15	30 км.
475	&С111-219-6 варіант 1	Ceresit CN69 (25кг) самовирівнююча стяжка	кг	5539,5	<u>11,63</u> 64424,39	<u>11,00</u> 60934,50	<u>0,4</u> 2215,80	<u>0,23</u> 1274,09	30 км.
476	&С111-219-6 варіант 2	Клей для лінолеума	кг	331,019	<u>255,41</u> 84545,56	<u>250,00</u> 82754,75	<u>0,4</u> 132,41	<u>5,01</u> 1658,40	30 км.
477	+С111-852 варіант 3	Руберойд уніфлекс ЕПП	м2	415,84	<u>210,34</u> 87467,79	<u>205,00</u> 85247,20	<u>1,22</u> 507,32	<u>4,12</u> 1713,27	30 км.
478	+С111-852 варіант 2	Реберойд уніфлекс ЕКП 5.0	м2	423,2	<u>240,94</u> 101965,81	<u>235,00</u> 99452,00	<u>1,22</u> 516,30	<u>4,72</u> 1997,51	30 км.
479	&С111-1803-2 варіант 1	Профнастил НС57 О товщ.0,5мм Тайл	м2	375,36	<u>308,83</u> 115922,43	<u>306,25</u> 114954,00	<u>0,28</u> 105,10	<u>2,3</u> 863,33	30 км.
480	&С111-1867- 111 варіант 1	Кріплення телескопічне 270мм	шт	8926,24	<u>13,94</u> 124431,79	<u>13,50</u> 120504,24	<u>0,17</u> 1517,46	<u>0,27</u> 2410,09	30 км.
481	&С114-54-19 варіант 4	Плити теплоізоляційні Технорув В екстра товщиною 50 мм	м2	379,04	<u>355</u> 134559,20	<u>355,00</u> 134559,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
482	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	989,50716	<u>143,41</u> 141905,22	<u>140,00</u> 138531,00	<u>0,6</u> 593,70	<u>2,81</u> 2780,52	30 км.
483	+С123-18 варіант 16	Двері скляні з алюмінієвих сплавів	м2	20,09	<u>16569,77</u> 332886,68	<u>16229,00</u> 326040,61	<u>15,87</u> 318,83	<u>324,9</u> 6527,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	&C114-54-19 варіант 3	Плити теплоізоляційні Технорув Н екстра товщиною 200 мм	м2	379,04	<u>885</u> 335450,40	<u>885,00</u> 335450,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
485	+C1547-7 варіант 11	Світильники в кімнати і коридор (продовгасті приблизно довж 1,2м)	шт	147	<u>2296</u> 337512,00	<u>2296,00</u> 337512,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
486	&C111-116-40 варіант 2	"Плита KNAUF Armstrong Sahara 1500*300SL2"	м2	336,7035	<u>1054,62</u> 355094,25	<u>1031,10</u> 347174,98	<u>2,84</u> 956,24	<u>20,68</u> 6963,03	30 км.
487	+C123-4 варіант 7	Блоки віконні металопластикові	м2	94,2412	<u>4877,51</u> 459662,40	<u>4772,27</u> 449744,45	<u>9,6</u> 904,72	<u>95,64</u> 9013,23	30 км.
488	+C111-562 варіант 1	ПВХ покриття Forbo sphere energetic 2 мм	м2	665,0706	<u>797,49</u> 530387,15	<u>780,39</u> 519014,45	<u>1,46</u> 971,00	<u>15,64</u> 10401,70	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
489	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	260,5347	<u>4,9416</u> 1287,46	<u>4,9416</u> 1287,46			
490	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3967	<u>184,55</u> 73,22	<u>184,55</u> 73,22			
491	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,0836	<u>186,09</u> 201,65	<u>186,09</u> 201,65			
		Разом	грн.		1562,33	1562,33			
		Разом по розділу III	грн.		4691393,99	4567120,48	53558,08	70715,43	
		<u>IV. Устаткування</u>							
492	+1503-5001 варіант 19	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B25	шт	1	<u>106</u> 106,00	<u>106,00</u> 106,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106</u> 106,00	<u>106,00</u> 106,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
493	+1503-5001 варіант 22	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B40	шт	1	<u>106</u> 106,00	<u>106,00</u> 106,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106</u> 106,00	<u>106,00</u> 106,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
494	+1503-5001 варіант 18	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B20	шт	1	<u>106,88</u> 106,88	<u>106,88</u> 106,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>106,88</u> 106,88	<u>106,88</u> 106,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
495	+1503-5001 варіант 23	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B50	шт	1	<u>123</u> 123,00	<u>123,00</u> 123,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>123</u> 123,00	<u>123,00</u> 123,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
496	+1503-5001 варіант 20	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B63	шт	1	<u>133</u> 133,00	<u>133,00</u> 133,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>133</u> 133,00	<u>133,00</u> 133,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
497	+1503-5001 варіант 31	Вимикач роз'єднувач триполюсний ВН32-63/1P/10A	шт	1	<u>140</u> 140,00	<u>140,00</u> 140,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>140</u> 140,00	<u>140,00</u> 140,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
498	+1503-5001 варіант 3	Вимикач роз'єднувач триполюсний ВН32-63/1P/50A	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
499	+1503-5001 варіант 4	Вимикач роз'єднувач триполюсний ВН32-63/1P/25A	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
500	+1503-5001 варіант 5	Вимикач роз'єднувач триполюсний ВН32-63/1P/40A	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
501	+1503-5001 варіант 25	Вимикач роз'єднувач триполюсний ВН32-63/1Р/63А	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>196,8</u> 196,80	<u>196,80</u> 196,80	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
502	+1503-5001 варіант 16	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1Р В6	шт	2	<u>106,28</u> 212,56	<u>106,28</u> 212,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>106,28</u> 212,56	<u>106,28</u> 212,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
503	+1503-5001 варіант 17	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1Р В10	шт	2	<u>106,87</u> 213,74	<u>106,87</u> 213,74	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>106,87</u> 213,74	<u>106,87</u> 213,74	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
504	+1503-5001 варіант 33	Однофазний пристрій захисного відключення АД-12 2Р,6А,30мА	шт	1	<u>241</u> 241,00	<u>241,00</u> 241,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>241</u> 241,00	<u>241,00</u> 241,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
505	+1503-5001 варіант 14	Вимикачі автоматичні триполюсні ВА47-29 3Р В20	шт	1	<u>318</u> 318,00	<u>318,00</u> 318,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>318</u> 318,00	<u>318,00</u> 318,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
506	+1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	2	<u>160,05</u> 320,10	<u>154,00</u> 308,00	<u>4,62</u> 9,24	<u>1,43</u> 2,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>160,05</u> 320,10	<u>154,00</u> 308,00	<u>4,62</u> 9,24	<u>1,43</u> 2,86	
507	+1503-5001 варіант 6	Однофазний пристрій захисного відключення АД-12 2Р,25А,30мА	шт	1	<u>380</u> 380,00	<u>380,00</u> 380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>380</u> 380,00	<u>380,00</u> 380,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
508	+1503-5001 варіант 2	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B2	шт	7	<u>90,51</u> 633,57	<u>90,51</u> 633,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>90,51</u> 633,57	<u>90,51</u> 633,57	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
509	+1602-30045 варіант 5	Оповіщувач світлозвуковий	шт	1	<u>739,46</u> 739,46	<u>711,51</u> 711,51	<u>21,35</u> 21,35	<u>6,60</u> 6,60	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>739,46</u> 739,46	<u>711,51</u> 711,51	<u>21,35</u> 21,35	<u>6,60</u> 6,60	
510	+1503-5001 варіант 30	УЩОВ--6 УХЛЗ	шт	1	<u>760</u> 760,00	<u>760,00</u> 760,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>760</u> 760,00	<u>760,00</u> 760,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
511	+1511-4001 варіант 5	Модуль M-OUT4R	шт	1	<u>795,04</u> 795,04	<u>765,00</u> 765,00	<u>22,95</u> 22,95	<u>7,09</u> 7,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>795,04</u> 795,04	<u>765,00</u> 765,00	<u>22,95</u> 22,95	<u>7,09</u> 7,09	
512	+1602-30045 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-1	шт	1	<u>795,04</u> 795,04	<u>765,00</u> 765,00	<u>22,95</u> 22,95	<u>7,09</u> 7,09	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>795,04</u> 795,04	<u>765,00</u> 765,00	<u>22,95</u> 22,95	<u>7,09</u> 7,09	
513	+1602-30076 варіант 4	Вказівник "Вихід" ОС-12	шт	2	<u>421,58</u> 843,16	<u>405,65</u> 811,30	<u>12,17</u> 24,34	<u>3,76</u> 7,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>421,58</u> 843,16	<u>405,65</u> 811,30	<u>12,17</u> 24,34	<u>3,76</u> 7,52	
514	+1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	10	<u>90,94</u> 909,40	<u>87,50</u> 875,00	<u>2,63</u> 26,30	<u>0,81</u> 8,10	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>90,94</u> 909,40	<u>87,50</u> 875,00	<u>2,63</u> 26,30	<u>0,81</u> 8,10	
515	+1503-5001 варіант 32	НЩОВ-63/12 УХЛЗ	шт	1	<u>950</u> 950,00	<u>950,00</u> 950,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>950</u> 950,00	<u>950,00</u> 950,00	- -	- -	
516	+1602-30045 варіант 4	Вказівник "Вихід" ОСЗ	шт	2	<u>577,78</u> 1155,56	<u>555,95</u> 1111,90	<u>16,68</u> 33,36	<u>5,15</u> 10,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>577,78</u> 1155,56	<u>555,95</u> 1111,90	<u>16,68</u> 33,36	<u>5,15</u> 10,30	
517	+1511-4001 варіант 2	Модуль M-Z(f)	шт	1	<u>1158,79</u> 1158,79	<u>1115,00</u> 1115,00	<u>33,45</u> 33,45	<u>10,34</u> 10,34	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1158,79</u> 1158,79	<u>1115,00</u> 1115,00	<u>33,45</u> 33,45	<u>10,34</u> 10,34	
518	+1503-5001 варіант 26	Вимикачі автоматичні однополюсні ВА47-29 1P B4	шт	14	<u>106</u> 1484,00	<u>106,00</u> 1484,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>106</u> 1484,00	<u>106,00</u> 1484,00	- -	- -	
519	+1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12	шт	2	<u>753,47</u> 1506,94	<u>725,00</u> 1450,00	<u>21,75</u> 43,50	<u>6,72</u> 13,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>753,47</u> 1506,94	<u>725,00</u> 1450,00	<u>21,75</u> 43,50	<u>6,72</u> 13,44	
520	+1602-30045 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-14.1	шт	2	<u>753,47</u> 1506,94	<u>725,00</u> 1450,00	<u>21,75</u> 43,50	<u>6,72</u> 13,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>753,47</u> 1506,94	<u>725,00</u> 1450,00	<u>21,75</u> 43,50	<u>6,72</u> 13,44	
521	+2415-1340 варіант 1	Бак запасу хімоочищеної води 300л	шт	1	<u>1569,3</u> 1569,30	<u>1510,00</u> 1510,00	<u>45,30</u> 45,30	<u>14,00</u> 14,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1569,3</u> 1569,30	<u>1510,00</u> 1510,00	<u>45,30</u> 45,30	<u>14,00</u> 14,00	
522	+1503-5001 варіант 28	УЩОВ-36УХЛЗ 270Х480Х120	шт	1	<u>1600</u> 1600,00	<u>1600,00</u> 1600,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>1600</u> 1600,00	<u>1600,00</u> 1600,00	- -	- -	
523	&1511-3001-3 варіант 3	АКБ 18 АН/12В	шт	2	<u>966,52</u> 1933,04	<u>930,00</u> 1860,00	<u>27,90</u> 55,80	<u>8,62</u> 17,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>966,52</u> 1933,04	<u>930,00</u> 1860,00	<u>27,90</u> 55,80	<u>8,62</u> 17,24	
524	+1503-5001 варіант 13	Вимикачі автоматичні триполюсні ВА47-100-3РВ80А	шт	2	<u>1130,09</u> 2260,18	<u>1130,09</u> 2260,18	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1130,09</u> 2260,18	<u>1130,09</u> 2260,18	- -	- -	
525	+1511-4001 варіант 4	Комунікатор М-GSM	шт	1	<u>2338,36</u> 2338,36	<u>2250,00</u> 2250,00	<u>67,50</u> 67,50	<u>20,86</u> 20,86	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2338,36</u> 2338,36	<u>2250,00</u> 2250,00	<u>67,50</u> 67,50	<u>20,86</u> 20,86	
526	+2406-11002 варіант 78	ПІДСТАВКА ПІД ТАЗ ПТ-2	шт	1	<u>2368,73</u> 2368,73	<u>2333,64</u> 2333,64	<u>13,96</u> 13,96	<u>21,13</u> 21,13	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2368,73</u> 2368,73	<u>2333,64</u> 2333,64	<u>13,96</u> 13,96	<u>21,13</u> 21,13	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>2333,64</u> 2333,64	<u>2333,64</u> 2333,64			
527	+1503-5001 варіант 15	Вимикачі автоматичні триполюсні ВА88-33-160 3Р В125	шт	1	<u>2813,98</u> 2813,98	<u>2813,98</u> 2813,98	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2813,98</u> 2813,98	<u>2813,98</u> 2813,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
528	+1511-4001 варіант 7	Блок безперебійного живлення БЖ1230	шт	1	<u>2821,37</u> 2821,37	<u>2714,76</u> 2714,76	<u>81,44</u> 81,44	<u>25,17</u> 25,17	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>2821,37</u> 2821,37	<u>2714,76</u> 2714,76	<u>81,44</u> 81,44	<u>25,17</u> 25,17	
529	&1511-3001-3 варіант 2	Акумулятор 18А	шт	2	<u>1590,51</u> 3181,02	<u>1530,41</u> 3060,82	<u>45,91</u> 91,82	<u>14,19</u> 28,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1590,51</u> 3181,02	<u>1530,41</u> 3060,82	<u>45,91</u> 91,82	<u>14,19</u> 28,38	
530	+1511-4001 варіант 8	Модуль МСА-GSM	шт	1	<u>3456,61</u> 3456,61	<u>3326,00</u> 3326,00	<u>99,78</u> 99,78	<u>30,83</u> 30,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3456,61</u> 3456,61	<u>3326,00</u> 3326,00	<u>99,78</u> 99,78	<u>30,83</u> 30,83	
531	+1602-30076 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	19	<u>194,87</u> 3702,53	<u>187,50</u> 3562,50	<u>5,63</u> 106,97	<u>1,74</u> 33,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	19	<u>194,87</u> 3702,53	<u>187,50</u> 3562,50	<u>5,63</u> 106,97	<u>1,74</u> 33,06	
532	+1503-5001 варіант 10	Вимикач автоматичний триполюсний ВА88-35-250	шт	1	<u>3750</u> 3750,00	<u>3750,00</u> 3750,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3750</u> 3750,00	<u>3750,00</u> 3750,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
533	+1503-5001 варіант 29	УЩОВ-24УХЛЗ 270Х335Х120	шт	3	<u>1450</u> 4350,00	<u>1450,00</u> 4350,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	<u>1450</u> 4350,00	<u>1450,00</u> 4350,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
534	+1511-4001 варіант 10	Блок живлення БЖ 1230	шт	1	<u>4583,18</u> 4583,18	<u>4410,00</u> 4410,00	<u>132,30</u> 132,30	<u>40,88</u> 40,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
535	&1517-1867-1 варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4583,18</u> 4583,18	<u>4410,00</u> 4410,00	<u>132,30</u> 132,30	<u>40,88</u> 40,88	3%
		Розширювальний бак 100 л Reflex	шт	1	<u>5207,55</u> 5207,55	<u>5010,78</u> 5010,78	<u>150,32</u> 150,32	<u>46,45</u> 46,45	
536	+2406-11002 варіант 79	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5207,55</u> 5207,55	<u>5010,78</u> 5010,78	<u>150,32</u> 150,32	<u>46,45</u> 46,45	30 км.
		Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" електричний, модель 7A-23D	шт	1	<u>7038,24</u> 7038,24	<u>6971,97</u> 6971,97	<u>3,49</u> 3,49	<u>62,78</u> 62,78	
537	+2406-11002 варіант 80	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7038,24</u> 7038,24	<u>6971,97</u> 6971,97	<u>3,49</u> 3,49	<u>62,78</u> 62,78	30 км.
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>6971,97</u> 6971,97	<u>6971,97</u> 6971,97			
538	+2406-11002 варіант 81	Відсмоктувач медичний "БІОМЕД" універсальний, модель 7E-D	шт	1	<u>7453,14</u> 7453,14	<u>7383,17</u> 7383,17	<u>3,49</u> 3,49	<u>66,48</u> 66,48	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>7453,14</u> 7453,14	<u>7383,17</u> 7383,17	<u>3,49</u> 3,49	<u>66,48</u> 66,48	
538	+2406-11002 варіант 81	у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>7383,17</u> 7383,17	<u>7383,17</u> 7383,17			30 км.
		Аспіратор EASYVAC 1000 PLUS у комплекті ємність МАК 2000 на 2 л запобіжна ємність Easy Safe Plus/кламп на медичну рейку /тримач ємності/ силіконова трубка 3 м / силіконова трубка 1 м	шт	2	<u>4308,28</u> 8616,56	<u>4266,36</u> 8532,72	<u>3,49</u> 6,98	<u>38,43</u> 76,86	
538	+2406-11002 варіант 81	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>4308,28</u> 8616,56	<u>4266,36</u> 8532,72	<u>3,49</u> 6,98	<u>38,43</u> 76,86	30 км.
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>4266,36</u> 8532,72	<u>4266,36</u> 8532,72			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
539	+1511-4001 варіант 6	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>9116,67</u> 9116,67	<u>9035,00</u> 9035,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>81,32</u> 81,32	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9116,67</u> 9116,67	<u>9035,00</u> 9035,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>81,32</u> 81,32	
540	+1511-4001 варіант 9	Прилад приймально-контрольний пожежний TIRAS 16П	шт	1	<u>9116,67</u> 9116,67	<u>9035,00</u> 9035,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>81,32</u> 81,32	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>9116,67</u> 9116,67	<u>9035,00</u> 9035,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>81,32</u> 81,32	
541	+1503-5001 варіант 27	Однофазний пристрій захисного відключення АД-12 2Р,16А,30мА	шт	26	<u>380</u> 9880,00	<u>380,00</u> 9880,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	26	<u>380</u> 9880,00	<u>380,00</u> 9880,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
542	+2406-11002 варіант 22	Електросушарка для рук сенсорна Solidno H08	шт	2	<u>5373,33</u> 10746,66	<u>5324,00</u> 10648,00	<u>1,40</u> 2,80	<u>47,93</u> 95,86	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>5373,33</u> 10746,66	<u>5324,00</u> 10648,00	<u>1,40</u> 2,80	<u>47,93</u> 95,86	
543	+1503-5001 варіант 21	ЩАВР-103-63-1Р	шт	1	<u>14000</u> 14000,00	<u>14000,00</u> 14000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>14000</u> 14000,00	<u>14000,00</u> 14000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
544	+2406-11002 варіант 40	Крісло поворотне	шт	9	<u>2019,77</u> 18177,93	<u>2000,00</u> 18000,00	<u>1,75</u> 15,75	<u>18,02</u> 162,18	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>2019,77</u> 18177,93	<u>2000,00</u> 18000,00	<u>1,75</u> 15,75	<u>18,02</u> 162,18	
545	+1503-5001 варіант 7	ВРП 1800x800x400	шт	1	<u>18200,02</u> 18200,02	<u>18200,02</u> 18200,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>18200,02</u> 18200,02	<u>18200,02</u> 18200,02	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	+2406-11002 варіант 82	Апарат підігріву крові та інфузійних розчинів Brightfield Healthcare BH-600A LIGHT , MAIN QE30 LAMPHEAD	шт	1	<u>20520,61</u> 20520,61	<u>20327,10</u> 20327,10	<u>10,47</u> 10,47	<u>183,04</u> 183,04	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>20520,61</u> 20520,61	<u>20327,10</u> 20327,10	<u>10,47</u> 10,47	<u>183,04</u> 183,04	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>20327,10</u> 20327,10	<u>20327,10</u> 20327,10			
547	&17064-1759- 1 варіант 1	Насосна група OTH-WP-25-06-130	шт	2	<u>13704,23</u> 27408,46	<u>13186,40</u> 26372,80	<u>395,59</u> 791,18	<u>122,24</u> 244,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>13704,23</u> 27408,46	<u>13186,40</u> 26372,80	<u>395,59</u> 791,18	<u>122,24</u> 244,48	
548	+2406-11002 варіант 87	Багаторазовий відеоларингоскоп Airtraq AVANT	шт	1	<u>43051,07</u> 43051,07	<u>42663,58</u> 42663,58	<u>3,49</u> 3,49	<u>384,00</u> 384,00	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>43051,07</u> 43051,07	<u>42663,58</u> 42663,58	<u>3,49</u> 3,49	<u>384,00</u> 384,00	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>42663,58</u> 42663,58	<u>42663,58</u> 42663,58			
549	+2406-11002 варіант 83	332100, Ліжечко для новонародженого.	шт	1	<u>46964,46</u> 46964,46	<u>46542,06</u> 46542,06	<u>3,49</u> 3,49	<u>418,91</u> 418,91	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>46964,46</u> 46964,46	<u>46542,06</u> 46542,06	<u>3,49</u> 3,49	<u>418,91</u> 418,91	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>46542,06</u> 46542,06	<u>46542,06</u> 46542,06			
550	&1503-7051-4 варіант 2	Установка хімічної обробки види Ecosoft FK1465	шт	1	<u>58019,37</u> 58019,37	<u>57500,00</u> 57500,00	<u>1,85</u> 1,85	<u>517,52</u> 517,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
551	+2406-11002 варіант 84	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>58019,37</u> 58019,37	<u>57500,00</u> 57500,00	<u>1,85</u> 1,85	<u>517,52</u> 517,52	30 км.
		Апарат високочастотний електрохірургічний EXBЧ-120РХ-1,76 "Надія-4"	шт	1	<u>68012,01</u> 68012,01	<u>67401,87</u> 67401,87	<u>3,49</u> 3,49	<u>606,65</u> 606,65	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>68012,01</u> 68012,01	<u>67401,87</u> 67401,87	<u>3,49</u> 3,49	<u>606,65</u> 606,65	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>67401,87</u> 67401,87	<u>67401,87</u> 67401,87			
552	+2406-11002 варіант 85	329517 Лікарський візок Linkaг, 45 см	шт	1	<u>75923,7</u> 75923,70	<u>75242,99</u> 75242,99	<u>3,49</u> 3,49	<u>677,22</u> 677,22	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>75923,7</u> 75923,70	<u>75242,99</u> 75242,99	<u>3,49</u> 3,49	<u>677,22</u> 677,22	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>75242,99</u> 75242,99	<u>75242,99</u> 75242,99			
		Шприцевий інфузійний насос AGILIA SP MC	шт	1	<u>83750,52</u> 83750,52	<u>83000,00</u> 83000,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>747,03</u> 747,03	
553	+2406-11002 варіант 86	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>83750,52</u> 83750,52	<u>83000,00</u> 83000,00	<u>3,49</u> 3,49	<u>747,03</u> 747,03	30 км.
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>83000,00</u> 83000,00	<u>83000,00</u> 83000,00			
		Котел електричний Viessmann Vitotron 100-W VMN3 12-24 кВт погодозал ZK05254	шт	2	<u>55839,98</u> 111679,96	<u>53730,00</u> 107460,00	<u>1611,90</u> 3223,80	<u>498,08</u> 996,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>55839,98</u> 111679,96	<u>53730,00</u> 107460,00	<u>1611,90</u> 3223,80	<u>498,08</u> 996,16	
554	&1808-6008-1 варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>55839,98</u> 111679,96	<u>53730,00</u> 107460,00	<u>1611,90</u> 3223,80	<u>498,08</u> 996,16	3%
		Монітор пацієнта BRIGHTFIELD V12i з модулем капнографії ETCO2	шт	1	<u>113160,64</u> 113160,64	<u>112149,53</u> 112149,53	<u>1,75</u> 1,75	<u>1009,36</u> 1009,36	
555	+2406-11002 варіант 95	Монітор пацієнта BRIGHTFIELD V12i з модулем капнографії ETCO2	шт	1	<u>113160,64</u> 113160,64	<u>112149,53</u> 112149,53	<u>1,75</u> 1,75	<u>1009,36</u> 1009,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>112149,53</u> 112149,53	<u>112149,53</u> 112149,53			
556	+2406-11002 варіант 96	Стіл аудиторний розкладний на металевій підставці	шт	15	<u>9650,97</u> 144764,55	<u>9560,00</u> 143400,00	<u>4,89</u> 73,35	<u>86,08</u> 1291,20	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	15	<u>9650,97</u> 144764,55	<u>9560,00</u> 143400,00	<u>4,89</u> 73,35	<u>86,08</u> 1291,20	
557	+2406-11002 варіант 90	3700 Ліжко функціональне електричне, 4 секції, серія Delta-4,	шт	1	<u>176107,03</u> 176107,03	<u>174532,71</u> 174532,71	<u>3,49</u> 3,49	<u>1570,83</u> 1570,83	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>176107,03</u> 176107,03	<u>174532,71</u> 174532,71	<u>3,49</u> 3,49	<u>1570,83</u> 1570,83	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>174532,71</u> 174532,71	<u>174532,71</u> 174532,71			
558	+2406-11002 варіант 88	"Ліжко гінекологічне електромеханічне- 4 механізми M2-DXSMedikal 2000 T?bbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji "	шт	1	<u>207461,46</u> 207461,46	<u>205607,47</u> 205607,47	<u>3,49</u> 3,49	<u>1850,50</u> 1850,50	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>207461,46</u> 207461,46	<u>205607,47</u> 205607,47	<u>3,49</u> 3,49	<u>1850,50</u> 1850,50	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>205607,47</u> 205607,47	<u>205607,47</u> 205607,47			
559	+2406-11002 варіант 30	Стіл аудиторний	шт	120	<u>1821,13</u> 218535,60	<u>1800,00</u> 216000,00	<u>4,89</u> 586,80	<u>16,24</u> 1948,80	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	120	<u>1821,13</u> 218535,60	<u>1800,00</u> 216000,00	<u>4,89</u> 586,80	<u>16,24</u> 1948,80	
560	+2406-11002 варіант 89	Дефібрилятор монітор Cardio Max	шт	1	<u>264165,83</u> 264165,83	<u>261799,07</u> 261799,07	<u>10,47</u> 10,47	<u>2356,29</u> 2356,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>264165,83</u> 264165,83	<u>261799,07</u> 261799,07	<u>10,47</u> 10,47	<u>2356,29</u> 2356,29	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>261799,07</u> 261799,07	<u>261799,07</u> 261799,07			
561	+2406-11002 варіант 39	Комп'ютер персональний	шт	7	<u>38343,77</u> 268406,39	<u>38000,00</u> 266000,00	<u>1,75</u> 12,25	<u>342,02</u> 2394,14	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	<u>38343,77</u> 268406,39	<u>38000,00</u> 266000,00	<u>1,75</u> 12,25	<u>342,02</u> 2394,14	
562	+2406-11002 варіант 91	Столик реанімаційний Okuman ОКМ 730	шт	1	<u>397002,58</u> 397002,58	<u>393457,94</u> 393457,94	<u>3,49</u> 3,49	<u>3541,15</u> 3541,15	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>397002,58</u> 397002,58	<u>393457,94</u> 393457,94	<u>3,49</u> 3,49	<u>3541,15</u> 3541,15	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>393457,94</u> 393457,94	<u>393457,94</u> 393457,94			
563	+2406-11002 варіант 92	"Консоль настінного кріплення горизонтальна Fluidys +Витратомір RS 30 л/хв у комплекті зволожувач МАК 500 з клапаном / кисневий DIN конектор 2 шт"	шт	2	<u>279579,5</u> 559159,00	<u>277082,24</u> 554164,48	<u>3,49</u> 6,98	<u>2493,77</u> 4987,54	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>279579,5</u> 559159,00	<u>277082,24</u> 554164,48	<u>3,49</u> 6,98	<u>2493,77</u> 4987,54	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>277082,24</u> 554164,48	<u>277082,24</u> 554164,48			
564	+2406-11002 варіант 94	Світильник однокупольний двоплечовий стельового кріплення - QUASAR ELITE HD-LED CEILING MOUNTED SINGLE SURGICAL LIGHT, MAIN QE30 LAMPHEAD	шт	2	<u>425205,05</u> 850410,10	<u>421401,87</u> 842803,74	<u>10,47</u> 20,94	<u>3792,71</u> 7585,42	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
565	+2406-11002 варіант 93	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>425205,05</u> 850410,10	<u>421401,87</u> 842803,74	<u>10,47</u> 20,94	<u>3792,71</u> 7585,42	30 км.
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>421401,87</u> 842803,74	<u>421401,87</u> 842803,74			
		"Консоль стельового кріплення вертикальна MulticareEvolution на 1 ліжко з підводом медичних газів та електричного живлення"	шт	2	<u>461786,04</u> 923572,08	<u>457663,55</u> 915327,10	<u>3,49</u> 6,98	<u>4119,00</u> 8238,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>461786,04</u> 923572,08	<u>457663,55</u> 915327,10	<u>3,49</u> 6,98	<u>4119,00</u> 8238,00	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		<u>457663,55</u> 915327,10	<u>457663,55</u> 915327,10			
		Разом по розділу IV	грн.		4832782,54	4784308,64	5934,08	42539,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		4719621,90	4672159,11	5932,33	41530,46	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		3820241,14	3820241,14			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	581,759					
		Стиснене повітря	м3	13746,701					
		Мастильні матеріали	кг	40,59					
		Гідравлічна рідина	кг	2,708					
		Бензин	л	129,627					
		Дизельне паливо	л	771,935					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	95,584757					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість фактичних, додаткових і залишкових робіт по об'єкту:

Капітальний ремонт приміщень другого поверху навчального корпусу будівлі комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж після дипломної освіти за адресою м. Львів вул. Липинського, 54 (Коригування)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Обєми першого проекту	Зміни в проекті	Виконано	Залишок	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи+</u>						
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи (розділ АБ)+</u>						
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	13	12	13	
2	Знімання дверних полотен	м2		41		41	
3	Знімання наличників	м		122,5		122,5	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	2	9	6	
5	Знімання закслених віконних рам	м2		59,5		59,5	
6	(Демонтаж) Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2		12,2		12,2	
7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м		52		52	
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1т	т		0,75		0,75	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(колони)	м3	1,47	0,23		1,70	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	53	2,2	34,5	20,7	
10	Розбирання кладки необлицьованих печей	м3		0,42		0,42	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1099,56	-492,66	250,00	356,90	
	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3		9,92		9,92	
13	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревноволокнистими твердими товщиною 5 мм	м2	106,23	11,70	106,23	11,70	
14	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	26,15	65,55	26,15	65,55	
	Демонтаж багетів зі стелі	м/п		106,00		106,00	
16	Демонтаж перегородок з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2		30,00		30,00	
17	Демонтаж перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2		17,90		17,90	
18	Очищення стін вручну від вапняної фарби з землі та рихтувань	м2		66,10		66,10	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2		23,20		23,20	
20	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	292,9	6,1	67,0	232,00	
21	(Демонтаж) Підшивання стелі дошками обшивки	м2	55	232	55	232,00	
22	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2		109,7		109,7	
23	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або	м2		109,7		109,7	
	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (1-го поверху)	м2		13,23		13,23	
	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або	м2		13,23		13,23	
24	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19,5	0,0	19,5	0,00	
25	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3		46,5		46,5	
26	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	115,7	66,3	115,7	66,30	
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	52	107	52	107	
	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2		110,4		110,40	
	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	47,14	71,66	8,4	110,40	
	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	47,14	71,66	8,40	110,40	
27	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	331,2	-99,2	50,0	182,00	
34	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3		1,132		1,132	
	Демонтаж плінтусів з підлоги дерев'яних	м/п		119,50		119,50	
	<u>Розділ 2. Дах</u>						
38	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2		368,00		368,00	
	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів			368,00		368,00	
39	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2		325,41		325,41	
40	Демонтаж мінвати товщ. 15см	м3		10,0120		10,0120	
41	(Демонтаж) Демонтаж пластикової вагонки	м2		21,15		21,15	
	<u>Розділ 2. Електротехнічне рішення (розділ ЕТР)+</u>						
42	Демонтаж групових щитків	шт	1	1	1	1,00	
43	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	29	31	29	31,00	
44	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	27	35	27	35,00	
45	Демонтаж схованої електропроводки	м		200		200,00	
	<u>Розділ 4. Вентиляція</u>						
46	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм,	м2		5,4		5,40	
	<u>Розділ 3. Опалення (розділ ОВ)+</u>					0,00	
47	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	22		14	8,00	

48	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	61	2	0	50	11,00	202_СД_ВОб
49	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	70		134	60	144,00	
50	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	85		-15	70	0,00	
	Розділ 4. Водопрвід і каналізація (розділ ВК)+						0,00	
51	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1			1	0,00	
52	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2			2	0,00	
53	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	95		-10	85	0,00	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	135		-10	125	0,00	
	Розділ 5. Інші витрати						0,00	
55	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	118,795		2,205	60,000	61,00	
56	Навантаження сміття вручну	т	13,199		6,137	13,199	6,14	
57	Перевезення сміття до 5 км	т	131,994			63,199	67,14	
	Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи (розділ АБ)+						0,00	
	Розділ 1. Підлоги							
58	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	25,85			25,85	0,00	
59	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	25,85			25,85	0,00	
60	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	25,85			25,85	0,00	
61	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	25,85			25,85	0,00	
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	25,85		-10,45	15,40	0,00	згідно проекту 16,36
	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 товщ.100мм	м2			3,50		3,50	
	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2			3,50		3,50	
	Укладання металевого каркасу в цементно-бетонне покриття	м2			3,50		3,50	
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 товщ 65 мм	м2	662,41		-122,61	261,00	278,80	
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	662,41		-122,61	261,00	278,80	
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 15 мм				281,21		281,21	
65	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit DG товщиною 5 мм	м2	662,41		-46,91	0,00	615,50	
66	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	662,41		-46,91	0,00	615,50	
67	Влаштування плінтусу з лінолеуму і приклеювання його до стіни на висоту 10см	м			365,30		365,30	
68	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої	м2			15,12		15,12	
69	Улаштування плінтусів шириною 70 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2			1,3874		1,3874	
	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях (1 поверху) отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3			2,0000		2,0000	
	Розділ 2. Стіни та перегородки							
70	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	6,86		-2,56	1,30	3,00	
72	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	51,5		24,5	51,5	24,50	
74	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	128,45		-128,45	0,00	0,00	
75	Улаштування перегородок з блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2			144,00		144,00	
76	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2			7,40		7,40	
77	Улаштування короба з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	м2			17,50		17,50	
78	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т			0,43384		0,43384	
79	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т			0,040096		0,040096	
80	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т			0,02126		0,02126	
81	Очищення поверхонь щітками	м2			5,15000		5,15000	
82	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2			21,54915		21,54915	
83	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2			21,54915		21,54915	
84	Посилення стін металевим каркасом	т			0,59400		0,59400	
85	Очищення поверхонь щітками	м2			5,05000		5,05000	
86	Грунтування металевих поверхонь за один раз	м2			22,571717		22,571717	
87	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2			22,571717		22,571717	
	Розділ 3. Віконні та дверні прозиси							
88	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,93		-0,28	0,65	0,00	
89	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	109,22		20,59	40,71	89,1042	

90	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,81	3	2,70	2,37	5,1370	202_СД_В06
91	Установлення пластикових підвіконних дошок	м			54,30		54,30	
92	Установлення віконних зливів	м			56,50		56,50	
93	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,36		1,89	3,36	1,89	
94	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 (двері скляні)	м2	28,31		-2,95	10,00	15,365	
95	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 (скляні двері)	м2	3,78		-0,04	3,74	0,00	
96	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 (металеві двері)	м2	3,78			3,78	0,00	
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2			7,35		7,35	
	Установлення і кріплення наличників	м/п			87,80		87,80	
	Установлення каркаса з брусів	м3			0,02186		0,02186	
	Улаштування планки під розсвуну перегородку	м2			4,37200		4,37200	
	<u>Розділ 4. Перемички</u>							
98	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	шт	10		6	10	6,00	
	Улаштування перемичок із металевих балок ВС-1	т			0,02262		0,02262	
	Улаштування перемичок із металевих балок ПВ-8 ВП	т			0,0885		0,0885	
99	Улаштування перемичок із металевих балок ПР-6	т			0,0783	0,008	0,0703	
	Улаштування перемичок із металевих балок Пр	т			0,088500		0,0885	
100	Грунтування металевих поверхонь за один раз	м2			20,44280		20,44280	
101	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	м2			20,44280		20,44280	
	<u>Розділ 5. Опорядження приміщень</u>							
102	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	198,38		122,29	0,00	320,67	
103	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	208,299		112,371	0,000	320,67	
104	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	493,74		-128,74	270,00	68,51	
105	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	493,74		-128,74	230,00	108,51	
106	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	493,74		-128,74	0,00	338,51	
107	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	493,74		-128,74	0,00	338,51	
108	Улаштування багет	м			324,94		324,94	
109	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на балки	м			98,20		98,20	
110	Безпіщане накриття поверхонь балок розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,9				17,90	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами балок по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,9				17,90	
112	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (перекриття 1-го поверху	м3			0,1718		0,1718	
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	8,59				8,59	
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	8,59				8,59	
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,59				8,59	
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,59				8,59	
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	67,08		-47,08	20,00	0,00	
	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	60,75		-15,75	45,00	0,00	
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2			21,7560		21,7560	
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі	м2	697,52		0,00	300,00	397,52	
115	Грунтування стін бетоноконтактом	м2			23,20		23,20	
116	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на стіни	м			155,00		155,00	
120	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1125,33		-78,33	300,00	728,70	
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1125,33		-78,33	300,00	639,40	
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 7 мм)				89,30		89,30	

	Влаштування парової ізоляції фасадної сітки на стіну	м2		4	509,00		509,00	202_СД_В05
122	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1064,58		-35,88	0,00	1028,70	
123	Фарбування раніше пофарбованих маршів сходової знизу усередині будівлі водоємulsionними сумішами з розчищенням понад 35%	м2			17,19		17,19	
	Утеплення стін плитами мінераловатними товщиною 150 мм	м2			61,02		61,02	
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	60,75		-0,63	45,00	15,12	
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2			49,55		49,55	
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків на укоси	м			155,00		155,00	
127	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2			49,55		49,55	
128	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2			49,55		49,55	
130	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2			49,55		49,55	
	Утеплення укосів пінопластом товщиною 50 мм . Укоси, ширина до 300 мм з шпаклюванням і пофарбуванням	м2			12,80		12,80	
132	Облицювання укосів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2			4,80		4,80	
	Утеплення укосів пінопластом товщиною 40 мм з шпаклюванням і пофарбуванням . Колони зовнішні	м2			42,41		42,41	
	<u>Розділ 6. Дах</u>							
134	Монтаж покриття з профільованого листа	м2			368,00		368,00	
135	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар супердифузійної плівки	м2			368,00		368,00	
136	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати товщ 250 мм	м2			368,00		368,00	
137	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2			368,00		368,00	
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2			368,00		368,00	
	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м2			30,275		30,275	
	Улаштування з листової сталі підринвової планки	м			32,000		32,000	
	Підшивання карнізу	м2			21,15		21,15	
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м			8,00		8,00	
	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м			30,28		30,28	
	Улаштуванн флюгарок	шт			10,00		10,00	
138	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2			170,00		170,00	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Електротехнічне рішення (розділ ЕТР)+</u>							
	<u>Розділ 1. Щити</u>							
139	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1				1,00	
140	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	3				3,00	
142	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1		-1		0,00	
142	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4				4,00	
143	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5				5,00	
144	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3		-3		0,00	
145	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2		-1		1,00	
146	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2				2,00	
147	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1				1,00	
148	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1				1,00	
149	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1				1,00	
150	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15		2		17,00	
151	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1				1,00	

152	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	5		1,00	202_01_005
153	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9			9,00	
154	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1			1,00	
155	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	6		15,00	
156	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1			1,00	
157	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1			1,00	
158	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8			8,00	
159	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1			1,00	
160	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6			6,00	
161	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1			1,00	
162	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5			5,00	
	<u>Розділ 2. Обладнання світлотехнічне</u>					0,00	
						0,00	
163	Монтаж світильників світлодіодних	шт	133	38,00		171,00	
	<u>Розділ 3. Вироби установчі</u>					0,00	
						0,00	
164	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	10	1		11,00	
165	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	10	5		15,00	
166	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	-13		0,00	
167	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	128,00		134,00	
168	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	15	-15		0,00	
169	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	10	-10		0,00	
	<u>Розділ 4. Проводи, кабелі</u>						
170	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м	593	-415,10	89,4	88,50	
171	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	85		85	0,00	
172	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1030	270,00	700	600,00	554
173	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м	56		56	0,00	
174	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	9	0	9	0,00	
175	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	70		70	0,00	
176	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	63	300,00	63	300,00	
177	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	м	1024	236,00	960	300,00	
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м		454,00		454,00	
	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м		150,00		150,00	
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм	шт		42,00		42,00	
	Лотки металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах	м		6,00		6,00	
178	Монтаж заземлювача	шт	4	-4		0,00	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення (розділ ОВ)+</u>						
	<u>Розділ 1. Трубопроводи, фасонні елементи для трубопроводів</u>						
						0,00	
179	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м	146	-17	129	0,00	
180	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	61	9,00	16	54,00	
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	70		28	42,00	
182	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	85	47	85	47,00	
	<u>Розділ 2. Теплова ізоляція трубопроводів</u>						
183	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	216	56,00	129	143,00	
	<u>Розділ 3. Опалення</u>						
184	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	42,165		0,000	42,17	
185	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	15	0,00	0	15,00	
186	Обклеювання стін ізоляцією типу алюфом, товщиною 5 мм	м2	48		0	48,00	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Вентиляція</u>						
187	Прокладання трубопроводів вентиляції з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		1		1,0	

188	Прокладання коробів вентиляційних	м		6	3,5		3,5	202_СД_В06
189	Установлення клапанів зворотних	шт			2		2,0	
190	Установлення ковпака діаметром 100 мм	шт			2		2,0	
191	Установлення вентиляторів	шт			9		9,0	
	<u>Розділ 1. Т3, Т4 Гаряче водопостачання</u>							
193	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т		1			1,00	
194	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		1			1,00	
195	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак		1			1,00	
196	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		90	12,00	72	30,00	
197	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		26	11	26	11,00	
198	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		64	36,00	64	36,00	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		20		0	20,00	
200	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	м		200	-90,00	20	90,00	
201	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр		1			1,00	
202	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект		1			1,00	
203	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект		1			1,00	
	<u>Розділ 2. К1 Каналізація побутова</u>							
204	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		25	46,00	25	46,00	
205	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		34	-19	15	0,00	
206	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т		2		1	1,00	
	Прочищення каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3	колодязь			2		2,00	
	<u>Розділ 3. Обладнання</u>							
207	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т		6	-2,00		4,00	
208	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т		3			3,00	
209	Установлення змішувачів	шт		5			5,00	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Придбання обладнання(ТХ)±</u>							
	<u>Розділ 1. Розділ ТХ</u>							
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на пожежна сигналізація±</u>							
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>							
210	Блок базовий до 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт		1			1,00	
211	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт		1			1,00	
212	Монтаж акумулятора	шт		4			4,00	
213	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт		18	1		19,00	
214	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт		10			10,00	
215	Сповіслювач ПС ручний	шт		2			2,00	
	Сповіслювач "Вихід"	шт			4		4,00	
	Монтаж сигналізатора світло-звукового	шт			1		1,00	
	Підключення до приладу приймально-контрольного пожежного	шт			1		1,00	
216	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт		4			4,00	
217	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м		225			225,00	
218	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м		270			270,00	
219	Прокладання коробів пластикових	м		225	-225		0,00	
	Свердлення отворів	шт			25		25,00	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на придбання обладнання пожежної сигналізації±</u>							
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>							
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на ІТП (Розділ ТМК С)±</u>							
	<u>Розділ 1. Обладнання</u>							
220	Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції понад 8 до 12 м2(Котел електричний ,90 кВт ТЕНКО НКЕ 72)	шт		1	1		2,00	
	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталейних труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт			1		1,00	
221	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром до 25 мм(трёхходовый клапан діам.25 мм з приводом АМВ)	клапан		1	-1		0,00	
222	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		2			2,00	

223	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	2	7		2,00	202_СД_В06
224	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	2			2,00	
225	Монтаж устаткування хімічної обробки води, маса устаткування 0,05 т (установка хімічної обробки води FK1465)	шт	1			1,00	
Розділ 2. Трубопроводи							
226	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	30	-30		0,00	
227	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	14	2		16,00	
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		24		24,00	
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	14	26		40,00	
228	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	3	-1		2,00	
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром	шт		6		6,00	
229	Установлення кранів повітряних	комплект	4	-4		0,00	
230	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	-6		0,00	
231	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	-10		0,00	
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт		2		2,00	
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт		2		2,00	
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	шт		8		8,00	
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		27		27,00	
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м		12		12,00	
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м		20		20,00	
	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м		3		3,00	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти

Затверджено

Директор

Вовк Л.Г.

