

ФОП Ковбаса Руслан Володимирович

Україна, 50052, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Філіппова, будинок 17

Код ЄДРПОУ 3686509912

р/р UA883052990000026004035029549 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

тел. +38(097)-462-01-63

Email: rpasuk8@gmail.com

*Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної серед-
ньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп
дитячого садочка та улаштуванням укриття на території
навчального закладу» Місце знаходження: Херсонська область,
Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44*

Робочий проєкт

02/0923-Кд – Кошторисна документація

ТОМ 14

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

м. Кривий Ріг, 2023 р.

ФОП Ковбаса Руслан Володимирович

Україна, 50052, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Філіппова, будинок 17

Код ЄДРПОУ 3686509912

р/р UA883052990000026004035029549 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

тел. +38(097)-462-01-63

Email: rpasuk8@gmail.com

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» з добудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу» Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Робочий проєкт

02/0923-Кд - Кошторисна документація

ТОМ 14

Фізична особа-підприсемець
Ковбаса Р.В.



Р.В. Ковбаса

Головний інженер проєкта
Кваліфікаційний сертифікат
серія АР № 017801 від 15.11.2021 р.



Ю.В. Величко

м. Кривий Ріг, 2023 р.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ФОП Ковбаса Р.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

02/0923 - ЗК

Том 7

2023 р.

ФОП Ковбаса Р.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» збудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

02/0923 - ЗК

Том 7



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



02/0923 р.

Ковбаса Р.В.

Величко Ю.В.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Відомість ресурсів	_____
8. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
9. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Будівництво розташоване на території Херсонської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	3,00	%
3.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,125	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,44	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,01	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	181,64604	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	162,842	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	13773,908	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	214764,250	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	129935,970	тис.грн.
вартість устаткування -	14683,583	тис.грн.
інші витрати -	34704,280	тис.грн.
податок на додану вартість -	35440,417	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Бичкова Л.М.

Перевірив:



Величко Ю.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 214764,250 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44	72530,730	12310,622	-	84841,352
2	02-02	Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)	24636,749	1215,647	-	25852,396
		Разом по главі 2:	97167,479	13526,269	-	110693,748


1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	1150,265	229,474	-	1379,739
		Разом по главі 6:	1150,265	229,474	-	1379,739
4	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення	9808,727	500,163	-	10308,890
		Разом по главі 7:	9808,727	500,163	-	10308,890
		Разом по главах 1-7:	108126,471	14255,906	-	122382,377
		Разом по главах 1-8:	108126,471	14255,906	-	122382,377
5	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	24578,894	24578,894
		Разом по главі 9:	-	-	24578,894	24578,894
		Разом по главах 1-9:	108126,471	14255,906	24578,894	146961,271
6	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2122,710	2122,710
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Кошти на утилізацію будівельного сміття на сміттєзвалищі ((170 грн/тн x 23447, 872=3986138,00 грн (без ПДВ))	-	-	3986,138	3986,138
		Разом по главі 10:	-	-	6108,848	6108,848
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1493,250	1493,250

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	628,499	628,499
		Разом по главі 12:	-	-	2121,749	2121,749
		Разом по главах 1-12:	108126,471	14255,906	32809,491	155191,868
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3168,496	-	-	3168,496
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	910,504	910,504
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3243,794	427,677	984,285	4655,756
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	15397,209	-	-	15397,209
		Разом	129935,970	14683,583	34704,280	179323,833
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	35440,417	35440,417
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	129935,970	14683,583	70144,697	214764,250

Керівник проектно-організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Ковбаса Р.В.

Величко Ю.В.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	214764,25000
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	129935,97000
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	14683,58300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	70144,69700
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	214764,25000
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	214764,25000
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	179323,83300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	179323,83300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	165067,92700
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	155191,86800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	108126,47100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	5447,29400
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	14255,90600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	32809,49100
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1493,25000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	129935,97000
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	24578,89400
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	108126,47100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	108126,47100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	108126,47100
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	108126,47100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	14255,90600
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	101518,01400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	115773,92000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	5250,18800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	102,03900
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	106,82591
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1554,55014
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	262,91484
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	236,22103
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	134,09733
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1043,06800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	13773,90800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	10569,01200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1043,06800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11612,08000
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2161,82800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2161,82800

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	264,39200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	114,96000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	85640,00700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	4737,23700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6812,11752
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1740,70114
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	37,12200
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	3168,49600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3168,49600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	910,50400
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	3243,79400
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	427,67700
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	984,28500
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	15397,20900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	35440,41700
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	6608,45700
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6608,45700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,12091
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	181,64604
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	162,84181
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	181,64604
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	181,64604
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18,80423
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	150,01536
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	12,82645
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,82645
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	18,80423
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусканалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,11022
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,22313
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	3,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	3212,86900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	3030,29600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	131,07200
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1233,76000
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	51,50100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	2074,84966
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	2121,74900
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,02430
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	2,12201
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01141
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,00068
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	79649,36806
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	37,12165
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	4325,92065
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1607,72162
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	13711,57800
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	411,35300
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	132,97700
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	8401,04600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99СПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99СПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва1. Вихідні дані

- п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
100=100;
- п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;
- п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;
- п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
450=450;
- п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
190,30=190,30;
- п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=181,64604;
- п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
334=334;
- п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
230=230;
- п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
11=11;
- п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;
- п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;
- п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
100=100;
- п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=18,80423;
- п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11І=0;
- п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
п1.11хп1.2хп1.9=1х2х11=22;
- п2.2 Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів
п1.7-п2.1=334-22=312;
- п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
0,01х(п1.1х(п1.6+п1.14+п1.15-п1.13)+п1.12хп1.13)х1000:п1.10=0,01х(100х(181,64604+0+0-18,80423)+100х18,80423)х1000:8=22705,76;

- п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
 $p2.3:p1.8=22705,76:230=98,7207$;
- п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
 $p1.4 \times p2.2 \times p2.4 = 450 \times 312 \times 98,7207 = 13860386,28$;
- п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
 $p1.3 \times \zeta(p1.7 \times p2.4 + 0,99) = 300 \times \zeta(334 \times 98,7207 + 0,99) = 9891900$;
- п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
 $p1.5 \times p2.4 \times p1.9 \times p1.2 \times 2 = 190,3 \times 98,7207 \times 11 \times 2 \times 2 = 826608,17$;
- п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
 Інші витрати
 $(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (13860386,28 + 9891900 + 826608,17) : 1000 = 24578,89445$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= P23 + P23Г + P713 + P6 = 146961,271$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $P713_ТУ = 5447,294$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (p1.2 - p1.3) \times p1.1 \times 0,01 \times \text{ИНП}116 = (146961,271 - 5447,294) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 2122,710$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23 = 108126,471$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26 = 37,122$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62 = 0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248 = 0$;

- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P_{23Г}=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P_{713}=14255,906$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P_{234}=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $K_{C1451}=1,125$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $K_{C1452}=1,086$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $M_{ДЦ}=11,58$;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $K_{C145MTЦ}=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціні", к-т
 $K_{C145_0}=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $K_{C1450_1}=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $K_{C145TB}=6$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $K_{C145MP} = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $K_{C145MP}=3,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $K_{C145Д_H}=2$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $K_{C1453}=1,071$;
- п1.19 Заплановане співвідношенні вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $K_{C1454}=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношенні вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $K_{C1455}=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $K_{C1456}=0$;

- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(п1.17-2)+V(п1.17-2)*W(М(п1.16-п1.11)-(п1.16-п1.11))*W(М(п1.16-п1.12)-(п1.16-п1.12))=W(2-2)+V(2-2)*W(М(3,32-11,58)-(3,32-11,58))*W(М(3,32-0)-(3,32-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(п1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(п1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $п2.2+п2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(М(п1.16+п1.15-12)+(п1.16+п1.15-12))+V(М(п1.16+п1.15-24)+(п1.16+п1.15-24))=V(М(3,32+6-12)+(3,32+6-12))+V(М(3,32+6-24)+(3,32+6-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(п1.16+п1.15)*W(п2.5)+12*V(п2.5)=(3,32+6)*W(0)+12*V(0)=9,32$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(п1.16+п1.15-12)*W(п2.5-1)+12*W(п2.5-2)=(3,32+6-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(п1.16+п1.15-24-1*W(п1.16+п1.15-37))*W(п2.5-2)*V(М(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))+12*W(М(36-п1.16-п1.15)+(36-п1.16-п1.15))=(3,32+6-24-1*W(3,32+6-37))*W(0-2)*V(М(36-3,32-6)+(36-3,32-6))+12*W(М(36-3,32-6)+(36-3,32-6))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(п1.13-1)*((п2.2*(12-п1.11+1)/12+п2.3*(12-п1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-11,58+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0453$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $п2.9+(п1.14-1)=1,0453+(1-1)=1,0453$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(п1.17-2)*п2.10+V(п1.17-2)*(1+(п1.13-1)*(п1.16-(п1.11*п2.2+п1.12*п2.3))/12)=W(2-2)*1,0453+V(2-2)*(1+(1,383-1)*(3,32-(11,58*1+0*0))/12)=1,0453$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(п1.17-2)*п2.11+W(п1.17-2)*(п2.10+(п1.9-1)*п1.16/12)=V(2-2)*1,0453+W(2-2)*(1,0453+(1,125-1)*3,32/12)=1,0799$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $п2.12+(п1.9-1)*(п2.6-п1.16)/12=1,0799+(1,125-1)*(9,32-3,32)/12=1,1424$;

- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) \cdot p2.13 = V(0) \cdot 1,1424 = 0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5) \cdot (p2.14 + (p1.10 - 1) \cdot p2.7/12) = V(0) \cdot (0 + (1,086 - 1) \cdot 0/12) = 0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2) \cdot p2.15 = W(0-2) \cdot 0 = 0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2) \cdot (p2.16 + (p1.18 - 1) \cdot p2.8/12) = W(0-2) \cdot (0 + (1,071 - 1) \cdot 0/12) = 0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6 - p1.16 = 9,32 - 3,32 = 6$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2) \cdot p1.19 + W(p1.19-2) \cdot p2.18 / p1.15 = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot 6/6 = 1$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2) \cdot p1.20 + W(p1.20-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1 - p2.19) + W(p2.5-2) \cdot (1 - p2.19) \cdot (1 - p2.8/(p2.7 + p2.8))) = V(2-2) \cdot 2 + W(2-2) \cdot (W(0-1) \cdot (1-1) + W(0-2) \cdot (1-1) \cdot (1-0/(0+0))) = 0$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2) \cdot p1.21 + W(p1.21-2) \cdot p2.18 / p1.15 = V(0-2) \cdot 0 + W(0-2) \cdot 6/6 = 0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2) \cdot p1.22 + W(p1.22-2) \cdot (W(p2.5-1) \cdot (1 - p2.21) + W(p2.5-2) \cdot (1 - p2.21) \cdot (1 - p2.8/(p2.7 + p2.8))) = V(1-2) \cdot 1 + W(1-2) \cdot (W(0-1) \cdot (1-0) + W(0-2) \cdot (1-0) \cdot (1-0/(0+0))) = 0$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.19 = (108126,471 - V(0) \cdot (37,122 + 0 + 0)) \cdot 1 = 108126,471$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) \cdot p2.20 = (108126,471 - V(0) \cdot (37,122 + 0 + 0)) \cdot 0 = 0$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2 - V(p1.1) \cdot (p1.3 + p1.4 + p1.5)) - p2.24 - p2.23) \cdot W(p2.5-2) = ((108126,471 - V(0) \cdot (37,122 + 0 + 0)) - 0 - 108126,471) \cdot W(0-2) = 0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.21 = (14255,906 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) \cdot 0 = 0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) \cdot p2.22 = (14255,906 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) \cdot 0 = 0$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7 \cdot W(p1.1) + p1.8 \cdot V(p1.1)) - p2.27 - p2.26) \cdot W(p2.5-2) = ((14255,906 \cdot W(0) + 0 \cdot V(0)) - 0 - 0) \cdot W(0-2) = 0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.19 = 0 \cdot 1 = 0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6 \cdot p2.20 = 0 \cdot 0 = 0$;
- п2.31 Проектная вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6 - p2.29 - p2.30) \cdot W(p2.5-2) = (0 - 0 - 0) \cdot W(0-2) = 0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.9 - 0,1) \cdot W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,125 - 0,1) \cdot W(1 - 1) = 1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5 + 0,5 \cdot \zeta(p1.10 - 0,1) \cdot W(p1.23 - 1) = 0,5 + 0,5 \cdot \zeta(1,086 - 0,1) \cdot W(1 - 1) = 0,5$;

п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т

$$0,5+0,5*\text{Ц}(\text{п1.18-0,1})*\text{W}(\text{п1.23-1})=0,5+0,5*\text{Ц}(1,071-0,1)*\text{W}(1-1)=0,5;$$

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(\text{п2.32}*\text{п2.29}*((\text{п2.13-1})+(\text{п2.12-1})*\text{V}(\text{п2.32-1}))+\text{п2.33}*\text{п2.30}*((\text{п2.15-1})+(\text{п2.14-1})*\text{V}(\text{п2.33-1}))+\text{п2.34}*\text{п2.31}*((\text{п2.17-1})+(\text{п2.16-1})*\text{V}(\text{п2.34-1}))))*\text{п2.4}*\text{п2.1}=(1*0*((1,1424-1)+(1,0799-1)*\text{V}(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*\text{V}(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*\text{V}(0,5-1))))*1*1=0;$$


Будівельні роботи

$$(\text{п2.32}*\text{п2.23}*((\text{п2.13-1})+(\text{п2.12-1})*\text{V}(\text{п2.32-1}))+\text{п2.33}*\text{п2.24}*((\text{п2.15-1})+(\text{п2.14-1})*\text{V}(\text{п2.33-1}))+\text{п2.34}*\text{п2.25}*((\text{п2.17-1})+(\text{п2.16-1})*\text{V}(\text{п2.34-1}))))*\text{п2.4}*\text{п2.1}=(1*108126,471*((1,1424-1)+(1,0799-1)*\text{V}(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*\text{V}(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*\text{V}(0,5-1))))*1*1=15397,209;$$

Устаткування

$$(\text{п2.32}*\text{п2.26}*((\text{п2.13-1})+(\text{п2.12-1})*\text{V}(\text{п2.32-1}))+\text{п2.33}*\text{п2.27}*((\text{п2.15-1})+(\text{п2.14-1})*\text{V}(\text{п2.33-1}))+\text{п2.34}*\text{п2.28}*((\text{п2.17-1})+(\text{п2.16-1})*\text{V}(\text{п2.34-1}))))*\text{п2.4}*\text{п2.1}=(1*0*((1,1424-1)+(1,0799-1)*\text{V}(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*\text{V}(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*\text{V}(0,5-1))))*1*1=0;$$

Склав



Бичкова Л.М.

Перевірив



Величко Ю.В.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 181,64604;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 181,64604;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 18,80423 - 0 = 18,80423;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 181,64604 - 18,80423 + 0 = 162,84181;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 181,64604 - 181,64604 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (162,84181 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44	135,76647	15,78890	-	-	151,55537	18,11	2744,66775

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ) (без пусконалагоджувальних робіт)	10,92020	1,26430	-	-	12,18450	8,33	101,49689
	пусконалагоджувальні роботи	0,11022	0,01069	-	-	0,12091	1,99	0,24061
06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	2,61128	0,24552	-	-	2,85680	18,11	51,73665
07-01	Благоустрій та озеленення	13,43364	1,49482	-	-	14,92846	18,11	270,35441
	Разом:	162,84181	18,80423	-	-	181,64604	17,44324	3168,49600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$3168,496 \times \text{ИНП130} = 3168,496 \times 1 = 3168,496;$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 181,64604;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 181,64604;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 18,80423 - 0 = 18,80423;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 181,64604 - 18,80423 + 0 = 162,84181;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 181,64604 - 181,64604 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (162,84181 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44	135,76647	15,78890	-	-	151,55537	5,06	766,87017

1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02	Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ) (без пусконалагоджувальних робіт)	10,92020	1,26430	-	-	12,18450	4,37	53,24627
	пусконалагоджувальні роботи	0,11022	0,01069	-	-	0,12091	3,26	0,39417
06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	2,61128	0,24552	-	-	2,85680	5,06	14,45541
07-01	Благоустрій та озеленення	13,43364	1,49482	-	-	14,92846	5,06	75,53801
	Разом:	162,84181	18,80423	-	-	181,64604	5,01252	910,50400

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

910,504 x ИНП147 = 910,504 x 1 = 910,504;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:

$$C1541 = 20;$$

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:

$$C1621 = 7;$$

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:

$$П13 = 179323,833;$$

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:

$$П249001 = 0;$$

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:

$$П235002 = 0;$$

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:

$$П154001 = 2121,749;$$

у тому числі:

$$- \text{Вартість проектних робіт (П122)} = 1493,25$$

$$- \text{Кошти на здійснення авторського нагляду (П102)} = 628,499$$

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:

$$= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 179323,833 - 0 - 0 - 2121,749 = 177202,084;$$

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.

Інші витрати:

$$= п2.1 \times п1.1 : 100 + п1.5 \times п1.2 : 100 = 177202,084 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 35440,417;$$

•

ФОП Ковбаса Р.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

02/0923 - КД

Том 8

2023 р.

ФОП Ковбаса Р.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

02/0923 - КД

Том 8



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Ковбаса Р.В.

Величко Ю.В.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та влаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44 № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на архітектурні рішення АБ1.Старша школа № 02-01-01/АВ1	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01/АВ1	-----
4. Локальний кошторис на архітектурні рішення АБ1.Молодша школа № 02-01-02/АВ1	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02/АВ1	-----
6. Локальний кошторис на блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів № 02-01-03/ 3-АБ 1	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03/ 3-АБ 1	-----
8. Локальний кошторис на архітектурні рішення АБ 2 № 02-01-04/ АБ2	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04/ АБ2	-----
10. Локальний кошторис на газова котельня (фундаментна плита ФПМ-1) № 02-01-05/ 4 АБ.2	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05/ 4 АБ.2	-----
12. Локальний кошторис на майданчик для дизель генератора № 02-01-06/ Х-АВ.2	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06/ Х-АВ.2	-----
14. Локальний кошторис на заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення № 02-01-07/ МГН	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07/ МГН	-----
16. Локальний кошторис на електротехнічні рішення. № 02-01-08/ЕТР	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08/ЕТР	-----
18. Локальний кошторис на водопостачання та каналізацію № 02-01-09/ ВК	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09/ ВК	-----
20. Локальний кошторис на опалення та вентиляція № 02-01-010/ ОВ	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010/ ОВ	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування обладнання системи вентиляції № 02-01-011/ ОВ, облад.	-----
23. Локальний кошторис на автоматизація котельні № 02-01-012/ АТМК	-----
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012/ АТМК	-----

25. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації котельні № 02-01-013/ АТМК	_____
26. Локальний кошторис на тепломеханічна частина № 02-01-014/ ТМК	_____
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014/ ТМК	_____
28. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ТМК № 02-01-015/ ТМК	_____
29. Локальний кошторис на будівельні рішення теплових мереж № 02-01-016/ ТМБ	_____
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016/ ТМБ	_____
31. Локальний кошторис на тепломеханічні рішення теплових мереж № 02-01-017/ ТМ	_____
32. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017/ ТМ	_____
33. Локальний кошторис на система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. № 02-01-018/ ПС	_____
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018/ ПС	_____
35. Локальний кошторис на придбання устаткування система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування. № 02-01-019/ ПС.С	_____
36. Локальний кошторис на технологічні рішення № 02-01-020/ ТХ	_____
37. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020/ ТХ	_____
38. Об'єктний кошторис : Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ) № 02-02	_____
39. Локальний кошторис на Будівельні роботи № 02-02-01	_____
40. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	_____
41. Локальний кошторис на Водопостачання, каналізація № 02-02-02	_____
42. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	_____
43. Локальний кошторис на Вентиляція № 02-02-03	_____
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	_____
45. Локальний кошторис на Електричні роботи № 02-02-04	_____
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	_____
47. Локальний кошторис на Пожежна безпека № 02-02-05	_____
48. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05	_____
49. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання № 02-02-06	_____
50. Локальний кошторис на Зовнішнє водопостачання, каналізації захисної споруди № 02-02-07	_____

51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07	_____
52. Локальний кошторис на Зовнішнє електропостачання захисної споруди № 02-02-08	_____
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08	_____
54. Локальний кошторис на Благоустрій території захисної споруди № 02-02-09	_____
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09	_____
56. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання № 06-01	_____
57. Локальний кошторис на мережі водопостачання та каналізації № 06-01-01	_____
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	_____
59. Локальний кошторис на газопостачання зовнішнє № 06-01-02	_____
60. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	_____
61. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення № 07-01	_____
62. Локальний кошторис на благоустрій № 07-01-01	_____
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	_____
64. Локальний кошторис на озеленення № 07-01-02	_____
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	_____

Загальновиробничі витрати на будову

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44	135766,47	15788,9	1815199	9714623	2536595	1027744	152827	5532365
02-02	Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)	11030,42	1274,99	146577	808008	209996	84692	12654	453919
06-01	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання	2611,28	245,52	28213	174402	44584	18254	2685	93736
07-01	Благоустрій та озеленення	13433,64	1494,82	171839	915047	239121	103070	14407	528437


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		162841,81	18804,23	2161828	11612080	3030296	1233760	182573	6608457

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Кошторисна вартість об'єкта	84841,352 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	151,55537 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11529,822 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01/AB1	на архітектурні рішення АБ1.Старша школа	34075,642	-	34075,642	61,76322	4758,109	-
2	02-01-02/AB1	на архітектурні рішення АБ1.Молодша школа	10248,156	-	10248,156	19,05073	1455,419	-
3	02-01-03/3-АБ 1	на блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів	2731,204	-	2731,204	4,47213	333,188	-
4	02-01-04/АБ2	на архітектурні рішення АБ 2	12758,176	-	12758,176	39,52257	2985,673	-
5	02-01-05/4 АБ.2	на газова котельня (фундаментна плита ФПМ-1)	36,906	-	36,906	0,06932	4,774	-
6	02-01-06/Х-АБ.2	на майданчик для дизель генератора	53,937	-	53,937	0,09855	6,814	-
7	02-01-07/МГН	на заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення	133,825	1,75	135,575	0,06712	5,19	-
8	02-01-08/ЕТР	на електротехнічні рішення.	4466,849	-	4466,849	12,08507	886,008	-
9	02-01-09/ВК	на водопостачання та каналізацію	1175,217	216,452	1391,669	2,50622	194,924	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010/ ОВ	на опалення та вентиляція	5045,62	-	5045,62	6,39431	486,802	-
11	02-01-011/ ОВ, облад.	на придбання устаткування обладнання системи вентиляції	-	1501,822	1501,822	-	-	-
12	02-01-012/ АТМК	на автоматизація котельні	16,744	-	16,744	0,10088	7,917	-
13	02-01-013/ АТМК	на придбання устаткування придбання устаткування автоматизації котельні	-	10,885	10,885	-	-	-
14	02-01-014/ ТМК	на тепломеханічна частина	18,855	-	18,855	0,03714	2,744	-
15	02-01-015/ ТМК	на придбання устаткування придбання устаткування ТМК	5,773	2406,486	2412,259	-	-	-
16	02-01-016/ ТМБ	на будівельні рішення теплових мереж	638,093	-	638,093	0,84516	64,617	-
17	02-01-017/ ТМ	на тепломеханічні рішення теплових мереж	205,154	-	205,154	0,62265	47,795	-
18	02-01-018/ ПС	на система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.	750,401	6,3	756,701	3,85563	284,891	-
19	02-01-019/ ПС.С	на придбання устаткування система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.	0,021	266,157	266,178	-	-	-
20	02-01-020/ ТХ	на технологічні рішення	170,157	7900,77	8070,927	0,06467	4,957	-
---	---	Всього:	72530,73	12310,622	84841,352	151,55537	11529,822	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Бичкова Л.М.

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01/AB 1	архитектурні рішення АБ1. Старша школа	<u>53.87885</u> 3896,763	<u>0.01546</u> 1,12	<u>1.25623</u> 100,033	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>55.15054</u> 3997,916	<u>6.61268</u> 760,193	<u>61.76322</u> 4758,109
02-01-02/AB 1	архитектурні рішення АБ1. Молодша школа	<u>16.70757</u> 1196,782	<u>-</u> -	<u>0.30362</u> 24,163	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>17.01119</u> 1220,945	<u>2.03954</u> 234,474	<u>19.05073</u> 1455,419
02-01-03/ 3-AB 1	блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів	<u>3.81159</u> 263,789	<u>-</u> -	<u>0.18703</u> 14,96	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.99862</u> 278,749	<u>0.47351</u> 54,439	<u>4.47213</u> 333,188
02-01-04/ AB2	архітектурні рішення АБ 2	<u>29.68853</u> 2052,876	<u>-</u> -	<u>3.30799</u> 257,676	<u>2.28291</u> 187,245	<u>-</u> -	<u>35.27943</u> 2497,797	<u>4.24314</u> 487,876	<u>39.52257</u> 2985,673
02-01-05/ 4 AB.2	газова котельня (фундаментна плита ФПМ-1)	<u>0.05680</u> 3,505	<u>-</u> -	<u>0.00341</u> 0,276	<u>0.00169</u> 0,139	<u>-</u> -	<u>0.06190</u> 3,92	<u>0.00742</u> 0,854	<u>0.06932</u> 4,774
02-01-06/ X-AB.2	майданчик для дизель генератора	<u>0.07939</u> 4,901	<u>-</u> -	<u>0.00510</u> 0,412	<u>0.00351</u> 0,288	<u>-</u> -	<u>0.08800</u> 5,601	<u>0.01055</u> 1,213	<u>0.09855</u> 6,814
02-01-07/ МГН	заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення	<u>0.05742</u> 4,201	<u>0.00228</u> 0,156	<u>0.00058</u> 0,044	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06028</u> 4,401	<u>0.00684</u> 0,789	<u>0.06712</u> 5,19
02-01-08/ET P	електротехнічні рішення.	<u>0.93034</u> 57,12	<u>9.68973</u> 674,585	<u>0.39644</u> 31,455	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>11.01651</u> 763,16	<u>1.06856</u> 122,848	<u>12.08507</u> 886,008
02-01-09/ ВК	водопостачання та каналізацію	<u>2.00267</u> 148,394	<u>0.07370</u> 5,296	<u>0.19160</u> 13,848	<u>0.00015</u> 0,012	<u>-</u> -	<u>2.26812</u> 167,55	<u>0.23810</u> 27,374	<u>2.50622</u> 194,924
02-01-010/ OB	опалення та вентиляція	<u>4.87754</u> 348,202	<u>0.73440</u> 55,6	<u>0.17476</u> 13,145	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.78670</u> 416,947	<u>0.60761</u> 69,855	<u>6.39431</u> 486,802

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011/ОВ, облад.	придбання устаткування обладнання системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-012/АТМК	автоматизація котельні	- -	<u>0.08947</u> 6,729	<u>0.00333</u> 0,26	- -	- -	<u>0.09280</u> 6,989	<u>0.00808</u> 0,928	<u>0.10088</u> 7,917
02-01-013/АТМК	придбання устаткування придбання устаткування автоматизації котельні	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014/ТМК	тепломеханічна частина	<u>0.01278</u> 0,862	<u>0.01970</u> 1,395	<u>0.00163</u> 0,139	- -	- -	<u>0.03411</u> 2,396	<u>0.00303</u> 0,348	<u>0.03714</u> 2,744
02-01-015/ТМК	придбання устаткування придбання устаткування ТМК	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-016/ТМБ	будівельні рішення теплових мереж	<u>0.59328</u> 40,927	- -	<u>0.13330</u> 11,167	<u>0.03363</u> 2,76	- -	<u>0.76021</u> 54,854	<u>0.08495</u> 9,763	<u>0.84516</u> 64,617
02-01-017/ТМ	тепломеханічні рішення теплових мереж	<u>0.48509</u> 35,089	- -	<u>0.08234</u> 6,414	<u>0.00172</u> 0,141	- -	<u>0.56915</u> 41,644	<u>0.05350</u> 6,151	<u>0.62265</u> 47,795
02-01-018/ПС	система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.	<u>0.15707</u> 9,834	<u>3.34005</u> 235,212	<u>0.03337</u> 2,467	- -	- -	<u>3.53049</u> 247,513	<u>0.32514</u> 37,378	<u>3.85563</u> 284,891
02-01-019/ПС.С	придбання устаткування система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020/ТХ	Придбання устаткування. технологічні рішення	<u>0.05600</u> 4,075	<u>0.00224</u> 0,153	<u>0.00018</u> 0,013	- -	- -	<u>0.05842</u> 4,241	<u>0.00625</u> 0,716	<u>0.06467</u> 4,957
	Разом :	<u>113.39492</u> 8067,32	<u>13.96703</u> 980,246	<u>6.08091</u> 476,472	<u>2.32361</u> 190,585	- -	<u>135.76647</u> 9714,623	<u>15.78890</u> 1815,199	<u>151.55537</u> 11529,822

Склав

Бичкова Л.М.

Перевірів

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/AB1
на архітектурні рішення АБ1.Старша школа**

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-АБ1

Кошторисна вартість 34075,642 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 61,76322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4758,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Старша школа									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	12,7	<u>3567.53</u> 3166,80	<u>400.73</u> 105,53	45308	40218	<u>5090</u> 1340	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>672.21</u> 16,56
2	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1	<u>5660.23</u> 4576,88	<u>1083.35</u> 283,46	566	458	<u>108</u> 28	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>7.43</u> 0,38
3	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,3	<u>6206.42</u> 6097,62	<u>108.80</u> 22,13	26688	26220	<u>468</u> 95	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>399.08</u> 1,19
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	11	<u>1121.45</u> 1076,94	<u>44.51</u> 9,05	12336	11846	<u>490</u> 100	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>198</u> 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-34-2	Розбирання бетонних ганків	м3	9	<u>3584.13</u> 1486,49	<u>2097.64</u> 536,71	32257	13378	<u>18879</u> 4830	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>196.02</u> 66,97
6	КБ10-20-4 Н1=0,8; Н6=0	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н1=0,8 Н6=0	100м2	4,7472	<u>5755.73</u> 5300,74	<u>436.36</u> 265,77	27324	25164	<u>2071</u> 1262	<u>69.3360</u> 3,3783	<u>329.15</u> 16,04
7	КБ10-28-3 Н1=0,8; Н6=0	Демонтаж дверних прорізів з готових дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Н1=0,8 Н6=0	100м2	0,054575	<u>7015.24</u> 3471,12	<u>3510.12</u> 780,26	383	189	<u>192</u> 43	<u>47.9040</u> 8,1840	<u>2.61</u> 0,45
8	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,966	<u>18712.21</u> 9044,46	<u>5224.14</u> 1615,20	18076	8737	<u>5047</u> 1560	<u>124.8200</u> 17,2020	<u>120.58</u> 16,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					162938	126210	<u>32345</u> 9258		<u>1925.08</u> 119,46
		Разом будівельні роботи, грн.					162938				
		в тому числі:					4383				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135468				
		всього заробітна плата, грн.					81676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245,34				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28206				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244614				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					244614				
9	КБ46-30-6	Розділ 2. Пробивання отворів для системи ОВ Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 300х300, площа 900см.кв. $\kappa=900/500=1,8$, $\kappa=220/100=2,2$ $\kappa=1,8*2,2=3,96$	100шт	0,01	<u>120038.41</u> 61148,90	<u>58889.51</u> 15067,69	1200	611	<u>589</u> 151	<u>833.6592</u> 208,9138	<u>8.34</u> 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ46-30-6	Н1=3,96 Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 250х250, площа 625см.кв. $\kappa=625/500=1,25$, $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,25*2,2=2,75$	100шт	0,01	<u>83360.01</u> 42464,52	<u>40895.49</u> 10463,67	834	425	<u>409</u> 105	<u>578.9300</u> 145,0790	<u>5.79</u> 1,45
11	КБ46-30-6	Н1=2,75 Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір ф200, площа 314см.кв. , $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,2*2=2,2$	100шт	0,02	<u>66688.00</u> 33971,61	<u>32716.39</u> 8370,94	1334	679	<u>655</u> 167	<u>463.1440</u> 116,0632	<u>9.26</u> 2,32
12	КБ46-30-6	Н1=2,2 Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір ф175, площа 240см.кв. , $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,2*2=2,2$	100шт	0,02	<u>66688.00</u> 33971,61	<u>32716.39</u> 8370,94	1334	679	<u>655</u> 167	<u>463.1440</u> 116,0632	<u>9.26</u> 2,32
13	КБ46-30-6	Н1=2,2 Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(отвір 410х185, площа 758,5см.кв. $\kappa=758,5/500=1,51$, $\kappa=220/100=2,2$ $K=1,51*2,2=3,322$	100шт	0,02	<u>100698.88</u> 51297,13	<u>49401.75</u> 12640,12	2014	1026	<u>988</u> 253	<u>699.3474</u> 175,2554	<u>13.99</u> 3,51
14	КБ46-27-3	Н1=3,322 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,665633	<u>1941.53</u> 1208,21	<u>733.32</u> 187,63	5175	3221	<u>1954</u> 500	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>46.62</u> 6,93
15	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,07	<u>12243.69</u> 9637,18	<u>32.60</u> 27,16	857	675	<u>2</u> 2	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>9.31</u> 0,02
16	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,46	<u>8866.36</u> 6907,84	<u>16.30</u> 13,58	4079	3178	<u>7</u> 6	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>50.62</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					16827	10494	<u>5259</u> 1351		<u>153.19</u> 18,72
		Разом будівельні роботи, грн.					16827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11845 6974 20,63 2372 23801				

		Всього по розділу 2					23801				
		Розділ 3. Цегляна кладка									
17	КБ8-6-3	перегородка на -2,80 Мурування перегородок армованих з цегли [силікатної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,023437 5	<u>22565.70</u> 15238,57	<u>1195.90</u> 482,94	529	357	<u>28</u> 11	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>4.99</u> 0,14
18	С111-1780 варіант 1	Сітка арматурна ф4	т	0,007031 25	<u>51433.62</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,118125	<u>8383.97</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	908,51	<u>694.34</u> 566,46	<u>126.03</u> 50,90	630815	514635	<u>114500</u> 46243	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>7449.78</u> 556,01
21	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	3,036	<u>4588.02</u> 4459,19	<u>128.83</u> 52,03	13929	13538	<u>391</u> 158	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>193.48</u> 1,9
22	С111-1780 варіант 1	Сітка арматурна ф4	т	3,036	<u>51433.62</u> -	<u>-</u> -	156152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	357,9529 4	<u>8383.97</u> -	<u>-</u> -	3001067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	218,0424	<u>1950.73</u> -	<u>-</u> -	425342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (отвори)	1 м3	14	<u>1332.80</u> 566,46	<u>126.03</u> 50,90	18659	7930	<u>1764</u> 713	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>114.8</u> 8,57
26	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	5,516	<u>9588.48</u> -	<u>-</u> -	52890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	3,36	<u>1950.73</u> -	<u>-</u> -	6554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОСТОКУ ПОКРІВЛІ									
36	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	24	<u>631.35</u> 318,48	<u>234.52</u> 44,08	15152	7644	<u>5628</u> 1058	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>101.52</u> 14,19
37	& C126-931- 2 варіант 1	Парапетна лійка DN110 з трубою 500мм, фартух з ПВХ мембрани Sikaplan , Attika- Balkonablauf Grumbach	шт	24	<u>4015.73</u> -	- -	96378	-	- -	- -	- -
38	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,475	<u>4011.39</u> 4011,39	- -	9928	9928	- -	<u>55.3600</u> -	<u>137.02</u> -
39	& C1630-Й- 100-2Е варіант 1	Перехідник коліно парапетної лійки DN110 на вертикальну трубу STAL 90/100мм	шт	24	<u>2294.93</u> -	- -	55078	-	- -	- -	- -
40	& C1630-Й- 100-11 варіант 1	Водосточная труба Galeco PVC 130/100 100x4000 мм шоколадно-коричневый	шт	55	<u>941.73</u> -	- -	51795	-	- -	- -	- -
41	& C1630-Й- 100-2 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67 град	шт	31	<u>214.98</u> -	- -	6664	-	- -	- -	- -
42	& C1630-Й- 100-7 варіант 1	Муфта труби 130/100	шт	24	<u>169.92</u> -	- -	4078	-	- -	- -	- -
43	& C1630-Й- 100-5 варіант 1	Хомут універсальний 130	шт	357	<u>120.63</u> -	- -	43065	-	- -	- -	- -
44	& C1545-16- 8-120-У варіант 1	Гвинт-шуруп 8*220	шт	357	<u>29.33</u> -	- -	10471	-	- -	- -	- -
45	КБ8-5-3	ДО ВУЗЛА Б Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3	<u>1294.49</u> 660,88	<u>126.03</u> 50,90	3883	1983	<u>378</u> 153	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>27.03</u> 1,84
46	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0012	<u>9588.48</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
47	КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонти	2	<u>290.59</u> 200,66	<u>45.14</u> 10,22	581	401	<u>90</u> 20	<u>2.9400</u> 0,1378	<u>5.88</u> 0,28
48	C130-311 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 1000*380	шт	2	<u>1951.85</u> -	- -	3904	-	- -	- -	- -
49	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонти	2	<u>494.20</u> 352,85	<u>81.14</u> 19,25	988	706	<u>162</u> 39	<u>5.1700</u> 0,2595	<u>10.34</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C130-314 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 2500х380 До вузла В	шт	2	<u>3599.69</u> -	- -	7199	-	- -	- -	- -
51	KP8-30-1	Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	100м2	3,74	<u>5566.24</u> 5527,63	<u>12.82</u> 11,27	20818	20673	<u>48</u> 42	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>295.46</u> 0,61
52	& C111- 1683-6-200	Sikahlan 12G ПВХ мембрана товщ.1,2мм	м2	374	<u>323.43</u> -	- -	120963	-	- -	- -	- -
53	KB12-7-3	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами	100м	2,84	<u>51173.95</u> 6046,57	<u>554.75</u> 161,67	145334	17172	<u>1575</u> 459	<u>87.5300</u> 1,9180	<u>248.59</u> 5,45
54	KB12-2-8	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	1,6	<u>5895.86</u> 579,68	<u>155.91</u> 46,79	9433	927	<u>249</u> 75	<u>8.0000</u> 0,5550	<u>12.8</u> 0,89
55	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	775,1	<u>114.34</u> -	- -	88625	-	- -	- -	- -
56	KB12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,7	<u>9073.01</u> 4670,19	<u>536.06</u> 158,25	24497	12610	<u>1447</u> 427	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>171.91</u> 5,06
57	& C114-115- У-Ф варіант 2	Мати базальтові трикутного перерізу , товщиною 100 мм	м2	61,8	<u>143.26</u> -	- -	8853	-	- -	- -	- -
58	& C114-115- У-Ф варіант 1	Мати базальтові ,товщиною 50 мм	м2	210	<u>94.26</u> -	- -	19795	-	- -	- -	- -
59	& C1530-42- 11-У варіант 1	Телескопічне кріплення	шт	800	<u>3.91</u> -	- -	3128	-	- -	- -	- -
60	& C111- 1477-4-У варіант 1	Саморіз4,8*50	шт	800	<u>3.36</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
61	& C101- 2103-145 варіант 1	Анкер 8*45	шт	800	<u>4.31</u> -	- -	3448	-	- -	- -	- -
62	& C111- 1477-4-У варіант 1	Саморіз4,8*50	шт	800	<u>3.36</u> -	- -	2688	-	- -	- -	- -
63	KB12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар до вузла Г	100м2	0,8	<u>15309.88</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	12248	1420	<u>122</u> 34	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>19.59</u> 0,39
64	KB12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,02	<u>15309.88</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	306	35	<u>3</u> 1	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>0.49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,005	<u>5206.25</u> 4670,19	<u>536.06</u> 158,25	26	23	<u>3</u> 1	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>0.32</u> 0,01
66	& С114-115-У-Ф варіант 2	Мати базальтові трикутного перерізу , товщиною 100 мм	м2	0,5	<u>143.26</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
67	& С111-1966-10 варіант 1	Монтажна піна 750мл	бал	0,2	<u>316.46</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
68	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	0,3	<u>295.18</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
69	КБ9-35-1	Монтаж захисної планки	т	0,00608	<u>11185.12</u> 9445,80	<u>356.86</u> 95,36	68	57	<u>2</u> 1	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>0.84</u> 0,01
70	С111-1804	Сталь листова	т	0,00052	<u>33441.94</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
71	С111-1814	Сталь кутова	т	0,00594	<u>23111.50</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
72	КР8-30-1	ПОКРІВЛЯ ПЛОЩА 1291 М.КВ. Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	100м2	13,91	<u>5566.24</u> 5527,63	<u>12.82</u> 11,27	77426	76889	<u>178</u> 157	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>1098.89</u> 2,27
73	& С111-1683-6-200	Sikahlan 12G ПВХ мембрана товщ.1,2мм	м2	1432,73	<u>323.43</u> -	- -	463388	-	- -	- -	- -
74	& С1530-42-11-У варіант 1	Телескопічне кріплення	шт	2800	<u>3.91</u> -	- -	10948	-	- -	- -	- -
75	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	13,91	<u>11146.66</u> 4670,19	<u>536.06</u> 158,25	155050	64962	<u>7457</u> 2201	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>885.65</u> 26,09
76	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	13,91	<u>8300.31</u> 3616,16	<u>536.06</u> 158,25	115457	50301	<u>7457</u> 2201	<u>49.3000</u> 1,8756	<u>685.76</u> 26,09
77	& С114-115-У-1 варіант 1	Мати из базальтового волокна MONROCK MAX E , 155 кг/м3,толщ. 150 мм	м2	1432,73	<u>816.45</u> -	- -	1169752	-	- -	- -	- -
78	С114-67	Полотна скловолокнисті ВВ-Г, вищий сорт	10м2	143,273	<u>60.69</u> -	- -	8695	-	- -	- -	- -
79	& С114-115-У-1 варіант 2	Мати из базальтового волокна MONROCK MAX E , 220 кг/м3,толщ. 100 мм	м2	1432,73	<u>544.41</u> -	- -	779993	-	- -	- -	- -
80	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	13,91	<u>15309.88</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	212960	24684	<u>2115</u> 587	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>340.66</u> 6,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	159,965	<u>4631.91</u> 335,79	<u>270.17</u> 71,35	740943	53715	<u>43218</u> 11414	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>918.2</u> 135,11
		Разом прямі витрати по розділу 4					4507084	344130	<u>70132</u> 18870		<u>4960.95</u> 225,66
		Разом будівельні роботи, грн.					4507084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4092822				
		всього заробітна плата, грн.					363000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					620,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71322				
		Всього будівельні роботи, грн.					4718669				

		Всього по розділу 4					4718669				
		Розділ 5. Оздоблення зовнішніх стін									
		ТИП 1 зовнішні стіни фасаду , система "мокрого фасаду"									
82	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	18,705	<u>35621.27</u> 33357,76	-	666296	623957	-	<u>417.8600</u>	<u>7816.07</u>
						-			-	-	-
83	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	374,1	<u>42.18</u>	-	15780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	11223	<u>14.94</u>	-	167672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C114-35-2	Утеплювач Rockwool Frontrock Super	м.кв.	2001,435	<u>1203.80</u>	-	2409327	-	-	-	-
	варіант 1	1000x600x150мм			-	-			-	-	-
86	& C1545-44-1	Дюбель тарелчастий 10x200	шт	15113	<u>5.48</u>	-	82819	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
87	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	2151	<u>38.44</u>	-	82684	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	11223	<u>14.94</u>	-	167672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	3741	<u>199.20</u>	-	745207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	4676,25	<u>79.92</u>	-	373726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	12158,25	<u>269.97</u>	-	3282363	-	-	-	-
		ТИП 2 віконні укоси , система "мокрого фасаду"			-	-			-	-	-
92	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	3,8	<u>53161.65</u> 38388,65	-	202014	145877	-	<u>480.8800</u>	<u>1827.34</u>
					-	-			-	-	-
93	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	76	<u>42.18</u>	-	3206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	2280	<u>14.94</u>	-	34063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C114-35-2 варіант 2	Утеплювач Rockwool Frontrock Super 1000x600x30мм	м.кв.	406,6	<u>253.37</u>	-	103020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C1545-44-1 варіант 1	Дюбель тарелчастий 10x200	шт	2306,6	<u>5.48</u>	-	12640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	437	<u>38.44</u>	-	16798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	2280	<u>14.94</u>	-	34063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	760	<u>199.20</u>	-	151392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	950	<u>79.92</u>	-	75924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	2470	<u>269.97</u>	-	666826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	КБ15-78-1	ТИП 3 цоколь Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1	<u>35621.27</u> 33357,76	-	35621	33358	-	<u>417.8600</u>	<u>417.86</u>
					-	-			-	-	-
103	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	20	<u>177.16</u>	-	3543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	100	<u>295.18</u>	-	29518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	500	<u>16.52</u>	-	8260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C1555-209 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу , товщина 100 мм	м2	107	<u>463.05</u>	-	49546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C1111-200 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-200N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 200мм	шт	808	<u>10.20</u> -	- -	8242	-	- -	- -	- -
108	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	500	<u>16.52</u> -	- -	8260	-	- -	- -	- -
109	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	200	<u>199.20</u> -	- -	39840	-	- -	- -	- -
110	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	250	<u>79.92</u> -	- -	19980	-	- -	- -	- -
111	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	650	<u>269.97</u> -	- -	175481	-	- -	- -	- -
112	KB15-78-1	ТИП 4 фундамент Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,726	<u>35621.27</u> 33357,76	- -	61482	57575	- -	<u>417.8600</u> -	<u>721.23</u> -
113	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	34,52	<u>177.16</u> -	- -	6116	-	- -	- -	- -
114	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	172,6	<u>295.18</u> -	- -	50948	-	- -	- -	- -
115	C1555-209 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу , товщина 30 мм	м2	187,892	<u>140.08</u> -	- -	26320	-	- -	- -	- -
116	& C1111-200 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-200N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 200мм	шт	1394,608	<u>10.20</u> -	- -	14225	-	- -	- -	- -
117	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	863	<u>16.52</u> -	- -	14257	-	- -	- -	- -
118	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	34,52	<u>177.16</u> -	- -	6116	-	- -	- -	- -
119	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	172,6	<u>295.18</u> -	- -	50948	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9902195	860767	- -		<u>10782.5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9902195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9041428				
		всього заробітна плата, грн.					860767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					464874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1293,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10367069				

		Всього по розділу 5					10367069				
		Розділ 6. Вікна									
120	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	6,541076	<u>7201.36</u> 6625,92	<u>545.45</u> 332,21	47105	43341	<u>3568</u> 2173	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>566.92</u> 27,62
121	& С121-298-1	Вікно металопластикове 1920x2150(h)	шт	112	<u>10957.99</u> -	<u>-</u> -	1227295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С121-298-2	Вікно металопластикове 1200x2950(h)	шт	4	<u>9534.06</u> -	<u>-</u> -	38136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С121-298-3	Вікно металопластикове 2500x3600(h)	шт	2	<u>24203.26</u> -	<u>-</u> -	48407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С121-298-4	Вікно металопластикове 1920x3380(h)	шт	16	<u>17486.59</u> -	<u>-</u> -	279785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С121-298-5	Вікно металопластикове 1900x6550(h)	шт	2	<u>33445.39</u> -	<u>-</u> -	66891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С121-298-6	Вітраж металопластиковий 7,8 м.кв.	шт	1	<u>24253.64</u> -	<u>-</u> -	24254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С121-298-7	Вітраж металопластиковий 8,58 м.кв.	шт	1	<u>26713.89</u> -	<u>-</u> -	26714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С121-298-8	Вітраж металопластиковий 14,6 м.кв.	шт	1	<u>39285.81</u> -	<u>-</u> -	39286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0516	<u>9408.72</u> 8665,61	<u>697.05</u> 424,55	485	447	<u>36</u> 22	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>5.85</u> 0,28
130	& С121-298-9	Вікно металопластикове 1200x2150(h)	шт	2	<u>6954.86</u> -	<u>-</u> -	13910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,058	<u>12330.97</u> 11429,28	<u>837.71</u> 510,22	715	663	<u>49</u> 30	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>8.67</u> 0,38
132	& С121-298-11	Вікно металопластикове 1100x1000(h)	шт	1	<u>2709.93</u> -	<u>-</u> -	2710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С121-298-10	Вікно металопластикове 1920x630(h)	шт	4	<u>3247.26</u> -	<u>-</u> -	12989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C111-1483-1-B1 варіант 1	материали для монтажу всіх вікон Дюбель з шурупом 100x10 мм	шт	1867	<u>14.54</u> -	- -	27146	-	- -	- -	- -
135	& C111-327-2 варіант 1	Герметик Ceresit 280 мл	шт	986	<u>233.90</u> -	- -	230625	-	- -	- -	- -
136	& C111-196-1-1-A варіант 1	Пена монтажная (0,75 мл) Ceresit	балон	192	<u>225.93</u> -	- -	43379	-	- -	- -	- -
137	& C121-298-13	Відлив, глибина 250 мм	м.кв	58,105	<u>634.00</u> -	- -	36839	-	- -	- -	- -
138	& C121-298-12	Підвіконня, глибина 500мм	м.кв	120,64	<u>1262.95</u> -	- -	152362	-	- -	- -	- -
139	& C121-298-14 варіант 1	Комплект відкосов внутрішніх (Укіс віконний Vektor ПВХ сендвіч-панель 400x1500 мм)	комплект	78	<u>2205.81</u> -	- -	172053	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2491086	44451	<u>3653</u> 2225		<u>581.44</u> 28,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2491086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2442982				
		всього заробітна плата, грн.					46676				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8412				
		Всього будівельні роботи, грн.					2516907				

		Всього по розділу 6					2516907				
140	КБ10-28-3	Розділ 7. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,8244	<u>8769.06</u> 4338,90	<u>4387.65</u> 975,33	7229	3577	<u>3617</u> 804	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>49.37</u> 8,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C121-298-15	Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, двостулкові(ширина однієї зі стулок 900 мм); із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	1	<u>22320.09</u> -	<u>-</u> -	22320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C121-298-16	Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, двостулкові(ширина однієї зі стулок 900 мм); (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	2	<u>22320.09</u> -	<u>-</u> -	44640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C121-298-18 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові засклені, двостулкові(ширина однієї зі стулок 950 мм); (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	18	<u>21799.22</u> -	<u>-</u> -	392386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,738	<u>10543.96</u> 5744,63	<u>4741.49</u> 1053,98	7781	4240	<u>3499</u> 778	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>58.51</u> 8,16
145	& C121-298-19	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1200x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	2	<u>15059.04</u> -	<u>-</u> -	30118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C121-298-19 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1200x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	1	<u>15059.04</u> -	<u>-</u> -	15059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C121-298-19 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1000x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	24	<u>14656.04</u> -	<u>-</u> -	351745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C121-298-19 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	8	<u>14656.04</u> -	<u>-</u> -	117248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3234	<u>13550.94</u> 7109,05	<u>6369.17</u> 1415,80	4382	2299	<u>2060</u> 458	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>31.73</u> 4,8
150	& С121-298-20	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	4	<u>12236.34</u> -	<u>-</u> -	48945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С121-298-20 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	6	<u>12236.34</u> -	<u>-</u> -	73418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С121-298-20 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 800х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	8	<u>12135.59</u> -	<u>-</u> -	97085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ26-36-2	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах	100 м2	0,0987	<u>68845.29</u> 19714,60	<u>101.42</u> 3,76	6795	1946	<u>10</u> -	<u>300.0700</u> 0,0508	<u>29.62</u> 0,01
154	& С121-298-21 варіант 2	Двері зовнішні металеві, утеплені, одностулкові, із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100) для прорізу 1170х2950 мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	1	<u>32295.83</u> -	<u>-</u> -	32296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С121-298-21 варіант 1	Двері зовнішні металеві, утеплені, одностулкові, із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100) для прорізу 1000х2950 мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	4	<u>31792.08</u> -	<u>-</u> -	127168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0756	<u>21050.77</u> 17997,86	<u>1505.44</u> 334,64	1591	1361	<u>114</u> 25	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>17.8</u> 0,27
157	& С121-298-22	Двері внутрішні металеві, протипожежні, глухі EI30 для прорізу 900х2100мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	1	<u>28556.91</u> -	<u>-</u> -	28557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& C121-298-22 варіант 1	Двері внутрішні металеві, протипожежні, глухі EI30 для прорізу 900x2100мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	3	<u>28556.91</u> -	<u>-</u> -	85671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1494434	13423	<u>9300</u> 2065		<u>187.03</u> 21,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1494434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1471711				
		всього заробітна плата, грн.					15488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2783				
		Всього будівельні роботи, грн.					1503031				

		Всього по розділу 7					1503031				
		Розділ 8. ПІДЛОГА									
159	КБ11-4-5	Підвал , поз.-2,8 прим 001-010, 012-013 Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,635	<u>7168.08</u> 2351,51	<u>7.13</u> 5,94	11720	3845	<u>12</u> 10	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>51.83</u> 0,13
160	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлених матеріалів у два шари (заст.)	100м2	1,635	<u>2884.58</u> 1579,63	<u>348.97</u> 102,11	4716	2583	<u>571</u> 167	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>35.64</u> 1,98
161	C111-859	Руберойд наплавлений РК-420-1,0	м2	184,755	<u>114.34</u> -	<u>-</u> -	21125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C111-861	Руберойд наплавлений РМ-420-1,0	м2	188,025	<u>114.34</u> -	<u>-</u> -	21499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	1,635	<u>2257.62</u> 2237,24	<u>20.38</u> 16,97	3691	3658	<u>33</u> 28	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>53.6</u> 0,36
164	C1555-209 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	187,892	<u>140.08</u> -	<u>-</u> -	26320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	1,635	<u>2235.57</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	3655	2901	<u>249</u> 69	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>40.04</u> 0,8
166	& C111-1721-100 варіант 1	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	179,85	<u>38.43</u> -	<u>-</u> -	6912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	31962	<u>6.29</u>	-	201041	-	-	-	-
183	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	106,54	<u>42.18</u>	-	4494	-	-	-	-
184	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	5,327	<u>2443.84</u> 2351,51	<u>7.13</u> 5,94	13018	12526	<u>38</u> 32	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>168.87</u> 0,41
185	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1065,4	<u>77.42</u>	-	82483	-	-	-	-
186	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,327	<u>12841.23</u> 11815,37	-	68405	62940	-	<u>164.9500</u>	<u>878.69</u>
187	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог матові TM "Zeus Cegamica@, розмір 300x300x8 мм	м2	543,354	<u>541.27</u>	-	294101	-	-	-	-
188	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	241,8458	<u>110.84</u>	-	26806	-	-	-	-
189	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2663,5	<u>9.89</u>	-	26342	-	-	-	-
190	КБ11-11-1	Перший поверх, поз.-0,00 прим 110-115 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,278	<u>3953.72</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	1099	1027	<u>26</u> 22	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>15.64</u> 0,29
191	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,278	<u>591.86</u> 494,06	<u>97.80</u> 81,47	165	137	<u>28</u> 23	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>2.09</u> 0,3
		H1=4									
192	C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	2224	<u>6.29</u>	-	13989	-	-	-	-
193	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,278	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	362	283	<u>14</u> 12	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>4.5</u> 0,16
194	C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	30,58	<u>42.60</u>	-	1303	-	-	-	-
195	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,56	<u>42.18</u>	-	235	-	-	-	-
196	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	5,327	<u>2443.84</u> 2351,51	<u>7.13</u> 5,94	13018	12526	<u>38</u> 32	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>168.87</u> 0,41
197	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	1065,4	<u>77.42</u>	-	82483	-	-	-	-
198	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,278	<u>12841.23</u> 11815,37	-	3570	3285	-	<u>164.9500</u>	<u>45.86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	28,356	<u>541.27</u>	-	15348	-	-	-	-
200	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	12,6212	<u>110.84</u>	-	1399	-	-	-	-
201	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	139	<u>9.89</u>	-	1375	-	-	-	-
202	КБ12-1-6	Перший поверх, поз.-0,00 прим 116,127,135 Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	100м2	0,335	<u>2884.58</u>	<u>348.97</u>	966	529	<u>117</u>	<u>21.8000</u>	<u>7.3</u>
203	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	37,855	<u>114.34</u>	-	4328	-	-	-	-
204	C111-861	Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0	м2	38,525	<u>114.34</u>	-	4405	-	-	-	-
205	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,335	<u>2257.62</u>	<u>20.38</u>	756	749	<u>7</u>	<u>32.7800</u>	<u>10.98</u>
206	C1555-209 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	35,845	<u>140.08</u>	-	5021	-	-	-	-
207	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	0,335	<u>2235.57</u>	<u>152.05</u>	749	594	<u>51</u>	<u>24.4900</u>	<u>8.2</u>
208	& C111-1721-100 варіант 1	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	36,85	<u>38.43</u>	-	1416	-	-	-	-
209	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,335	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	1324	1238	<u>32</u>	<u>56.2500</u>	<u>18.84</u>
210	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,335	<u>295.93</u>	<u>48.90</u>	99	83	<u>16</u>	<u>3.7600</u>	<u>1.26</u>
		H1=2			<u>247,03</u>	<u>40,73</u>			<u>14</u>	<u>0,5328</u>	<u>0,18</u>
211	C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	2010	<u>6.29</u>	-	12643	-	-	-	-
212	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,335	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	436	341	<u>17</u>	<u>16.2000</u>	<u>5.43</u>
213	C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	36,85	<u>42.60</u>	-	1570	-	-	-	-
214	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,7	<u>42.18</u>	-	283	-	-	-	-
215	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,335	<u>2443.84</u>	<u>7.13</u>	819	788	<u>2</u>	<u>31.7000</u>	<u>10.62</u>
					<u>2351,51</u>	<u>5,94</u>			<u>2</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	67	<u>77.42</u>	-	5187	-	-	-	-
217	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,335	<u>11101.54</u>	<u>138.92</u>	3719	3667	<u>47</u>	<u>160.3900</u>	<u>53.73</u>
					10946,62	95,29			32	1,2489	0,42
218	C111-287	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	34,17	<u>541.27</u>	-	18495	-	-	-	-
219	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	40,2	<u>110.84</u>	-	4456	-	-	-	-
220	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	167,5	<u>9.89</u>	-	1657	-	-	-	-
		Перший поверх, поз.-0,00 прим 117-118			-	-			-	-	-
221	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,442	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	1748	1633	<u>42</u>	<u>56.2500</u>	<u>24.86</u>
					3695,63	78,92			35	1,0323	0,46
222	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,442	<u>591.86</u>	<u>97.80</u>	262	218	<u>44</u>	<u>7.5200</u>	<u>3.32</u>
					494,06	81,47			36	1,0656	0,47
		H1=4									
223	C111-2000-1	Суміш Ceresit стяжка	кг	3536	<u>6.29</u>	-	22241	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
224	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,442	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	575	449	<u>23</u>	<u>16.2000</u>	<u>7.16</u>
					1016,87	43,28			19	0,5661	0,25
225	C111-1782	Сітка дротяна 4 Вр	м2	48,62	<u>42.60</u>	-	2071	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
226	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,84	<u>42.18</u>	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,442	<u>2443.84</u>	<u>7.13</u>	1080	1039	<u>3</u>	<u>31.7000</u>	<u>14.01</u>
					2351,51	5,94			3	0,0777	0,03
228	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	88,4	<u>77.42</u>	-	6844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,442	<u>12841.23</u>	-	5676	5222	-	<u>164.9500</u>	<u>72.91</u>
					11815,37	-			-	-	-
230	C111-287	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	45,084	<u>541.27</u>	-	24403	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
231	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	20,0668	<u>110.84</u>	-	2224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	221	<u>9.89</u>	-	2186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перший поверх, поз.-0,00 прим 129-134,140, 144									
233	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлених матеріалів у два шари (заст.)	100м2	3,852	<u>2884.58</u>	<u>348.97</u>	11111	6085	<u>1344</u>	<u>21.8000</u>	<u>83.97</u>
					1579,63	102,11			393	1,2096	4,66
234	С111-859	Руберойд наплавлений РК-420-1,0	м2	435,276	<u>114.34</u>	-	49769	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	С111-861	Руберойд наплавлений РМ-420-1,0	м2	442,98	<u>114.34</u>	-	50650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,852	<u>2257.62</u>	<u>20.38</u>	8696	8618	<u>78</u>	<u>32.7800</u>	<u>126.27</u>
					2237,24	16,97			65	0,2220	0,86
237	С1555-209 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	412,164	<u>140.08</u>	-	57736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	3,852	<u>2235.57</u>	<u>152.05</u>	8611	6836	<u>586</u>	<u>24.4900</u>	<u>94.34</u>
					1774,55	42,17			162	0,4915	1,89
239	& С111-1721-100 варіант 1	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	423,72	<u>38.43</u>	-	16284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
240	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,852	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	15230	14236	<u>365</u>	<u>56.2500</u>	<u>216.68</u>
					3695,63	78,92			304	1,0323	3,98
241	С111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	15408	<u>6.29</u>	-	96916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,852	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	5011	3917	<u>200</u>	<u>16.2000</u>	<u>62.4</u>
					1016,87	43,28			167	0,5661	2,18
243	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	423,72	<u>42.60</u>	-	18050	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	КБ13-13-7	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	100м2	3,852	<u>486.09</u>	<u>92.59</u>	1872	1515	<u>357</u>	<u>4.7300</u>	<u>18.22</u>
					393,35	8,25			32	0,1119	0,43
245	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	77,04	<u>42.18</u>	-	3250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	3,852	<u>596.14</u>	<u>18.34</u>	2296	2222	<u>71</u>	<u>9.1000</u>	<u>35.05</u>
					576,76	15,27			59	0,1998	0,77
247	& С123-524-32	Плита OSB 10 мм 2500*1250	м2	392,904	<u>113.52</u>	-	44602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,852	<u>6301.50</u>	-	24273	16121	-	<u>63.7000</u>	<u>245.37</u>
					4185,09	-			-	-	-
249	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/дати 15 мм	100м2	3,852	<u>5248.92</u>	-	20219	20158	-	<u>79.6500</u>	<u>306.81</u>
					5233,01	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=15									
250	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	13867,2	<u>12.15</u>	-	168486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,04	<u>42.18</u>	-	3250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,852	<u>11782.88</u>	<u>8.15</u>	45388	19328	<u>31</u>	<u>70.0500</u>	<u>269.83</u>
		Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5			5017,68	6,79			26	0,0888	0,34
253	C111-542	Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5	м2	392,7	<u>211.69</u>	-	83131	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
254	& C1630-Й-	Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм	м	138,13	<u>0.66</u>	-	91	-	-	-	-
	500-12	Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм			-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
255	& C111-327-	Клей универсальный монтажный Lacrysil	кг	1926	<u>103.26</u>	-	198879	-	-	-	-
	4	Бешеная Липучка акриловый белый			-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Перший поверх, поз.-0,00 прим 104-109									
256	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,982	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	3883	3629	<u>93</u>	<u>56.2500</u>	<u>55.24</u>
					3695,63	78,92			77	1,0323	1,01
257	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,982	<u>295.93</u>	<u>48.90</u>	291	243	<u>48</u>	<u>3.7600</u>	<u>3.69</u>
					247,03	40,73			40	0,5328	0,52
		H1=2									
258	C111-2000-1	Суміш Ceresit стяжка	кг	5892	<u>6.29</u>	-	37061	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
259	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,982	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	1277	999	<u>51</u>	<u>16.2000</u>	<u>15.91</u>
					1016,87	43,28			43	0,5661	0,56
260	C111-1782	Сітка дротяна 4 Вр	м2	108,02	<u>42.60</u>	-	4602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
261	КБ13-13-7	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	100м2	0,982	<u>486.09</u>	<u>92.59</u>	477	386	<u>91</u>	<u>4.7300</u>	<u>4.64</u>
					393,35	8,25			8	0,1119	0,11
262	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19,64	<u>42.18</u>	-	828	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
263	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	0,982	<u>596.14</u>	<u>18.34</u>	585	566	<u>18</u>	<u>9.1000</u>	<u>8.94</u>
		Плита OSB 10 мм 2500*1250			576,76	15,27			15	0,1998	0,2
264	& C123-524-	Плита OSB 10 мм 2500*1250	м2	100,164	<u>113.52</u>	-	11371	-	-	-	-
	32				-	-			-	-	-
265	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,982	<u>6301.50</u>	-	6188	4110	-	<u>63.7000</u>	<u>62.55</u>
					4185,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм Н1=15	100м2	0,982	<u>5310.05</u> 5233,01	<u>61.13</u> 50,92	5214	5139	<u>60</u> 50	<u>79.6500</u> 0,6660	<u>78.22</u> 0,65
267	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3535,2	<u>12.15</u> -	-	42953	-	-	-	-
268	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,64	<u>42.18</u> -	-	828	-	-	-	-
269	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стижах	100м2	0,982	<u>5548.97</u> 5017,68	<u>8.15</u> 6,79	5449	4927	<u>8</u> 7	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>68.79</u> 0,09
270	С111-542 варіант 1	Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5	м2	100,164	<u>211.69</u> -	-	21204	-	-	-	-
271	& С1630-Й-500-12 варіант 1	Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм	м	35,21	<u>0.66</u> -	-	23	-	-	-	-
272	& С111-327-4 варіант 1	Клей универсальный монтажный Lacrysil Бешеная Липучка акриловый белый	кг	491	<u>103.26</u> -	-	50701	-	-	-	-
273	КБ11-11-1	Другий поверх, поз.+3,600 прим 202,203,213, 215,219,222-224,225,226,227,231 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,875	<u>3953.72</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	11367	10625	<u>272</u> 227	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>161.72</u> 2,97
274	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Н1=4	100м2	2,875	<u>591.86</u> 494,06	<u>97.80</u> 81,47	1702	1420	<u>282</u> 234	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>21.62</u> 3,06
275	С111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	23000	<u>6.29</u> -	-	144670	-	-	-	-
276	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,875	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	3740	2924	<u>149</u> 124	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>46.58</u> 1,63
277	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	316,25	<u>42.60</u> -	-	13472	-	-	-	-
278	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	57,5	<u>42.18</u> -	-	2425	-	-	-	-
279	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	2,875	<u>2443.84</u> 2351,51	<u>7.13</u> 5,94	7026	6761	<u>20</u> 17	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>91.14</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	575	<u>77.42</u>	-	44517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,875	<u>12841.23</u>	-	36919	33969	-	<u>164.9500</u>	<u>474.23</u>
					11815,37	-			-	-	-
282	C111-287	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	293,25	<u>541.27</u>	-	158727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
283	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	130,525	<u>110.84</u>	-	14467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1437,5	<u>9.89</u>	-	14217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Другий поверх, поз.+3,600 прим 214,225									
285	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,18	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	712	665	<u>17</u>	<u>56.2500</u>	<u>10.13</u>
					3695,63	78,92			14	1,0323	0,19
286	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,18	<u>591.86</u>	<u>97.80</u>	107	89	<u>18</u>	<u>7.5200</u>	<u>1.35</u>
					494,06	81,47			15	1,0656	0,19
		H1=4									
287	C111-2000-1	Суміш Ceresit стяжка	кг	1440	<u>6.29</u>	-	9058	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
288	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,18	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	234	183	<u>9</u>	<u>16.2000</u>	<u>2.92</u>
					1016,87	43,28			8	0,5661	0,1
289	C111-1782	Сітка дротяна 4 Вр	м2	19,8	<u>42.60</u>	-	843	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
290	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,6	<u>42.18</u>	-	152	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
291	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,18	<u>2443.84</u>	<u>7.13</u>	440	423	<u>1</u>	<u>31.7000</u>	<u>5.71</u>
					2351,51	5,94			1	0,0777	0,01
292	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	36	<u>77.42</u>	-	2787	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18	<u>12841.23</u>	-	2311	2127	-	<u>164.9500</u>	<u>29.69</u>
					11815,37	-			-	-	-
294	C111-287	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	18,36	<u>541.27</u>	-	9938	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
295	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	8,172	<u>110.84</u>	-	906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	90	<u>9.89</u>	-	890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Другий поверх.. позн. +3,600, прим.204-212, 216-218,220,221,233,234									
297	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,21	<u>3953.72</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	24553	22950	<u>588</u> 490	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>349.31</u> 6,41
298	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,21	<u>295.93</u> 247,03	<u>48.90</u> 40,73	1838	1534	<u>304</u> 253	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>23.35</u> 3,31
		H1=2									
299	С111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	37260	<u>6.29</u> -	<u>-</u> -	234365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,21	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	4175	3264	<u>167</u> 139	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>52</u> 1,82
301	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	683,1	<u>42.60</u> -	<u>-</u> -	29100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ13-13-7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	100м2	6,21	<u>486.09</u> 393,35	<u>92.59</u> 8,25	3019	2443	<u>575</u> 51	<u>4.7300</u> 0,1119	<u>29.37</u> 0,69
303	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	124,2	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	6,21	<u>596.14</u> 576,76	<u>18.34</u> 15,27	3702	3582	<u>114</u> 95	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>56.51</u> 1,24
305	& С123-524-32	Плита OSB 10 мм 2500*1250	м2	633,42	<u>113.52</u> -	<u>-</u> -	71906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (самовирів.)	100м2	6,21	<u>3953.72</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	24553	22950	<u>588</u> 490	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>349.31</u> 6,41
307	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	22356	<u>12.15</u> -	<u>-</u> -	271625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	124,2	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	6,21	<u>5548.97</u> 5017,68	<u>8.15</u> 6,79	34459	31160	<u>51</u> 42	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>435.01</u> 0,55
310	С111-542 варіант 1	Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5	м2	633,42	<u>211.69</u> -	<u>-</u> -	134089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& С1630-Й-500-12 варіант 1	Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм	м	222,69	<u>0.66</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& С111-327-4 варіант 1	Клей универсальный монтажный Lacrysil Бешеная Липучка акриловый белый	кг	3105	<u>103.26</u> -	<u>-</u> -	320622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	КБ11-11-1	Другий поверх.. позн. +3,600, прим.229-230 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,88	<u>3953.72</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	7433	6948	<u>178</u> 148	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>105.75</u> 1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,88	<u>295.93</u> 247,03	<u>48.90</u> 40,73	556	464	<u>92</u> 77	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>7.07</u> 1
		H1=2									
315	C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	11280	<u>6.29</u> -	-	70951	-	-	-	-
316	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,88	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	2445	1912	<u>98</u> 81	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>30.46</u> 1,06
317	C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	206,8	<u>42.60</u> -	-	8810	-	-	-	-
318	КБ13-13-7	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	100м2	1,88	<u>486.09</u> 393,35	<u>92.59</u> 8,25	914	739	<u>174</u> 16	<u>4.7300</u> 0,1119	<u>8.89</u> 0,21
319	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,6	<u>42.18</u> -	-	1586	-	-	-	-
320	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	1,88	<u>596.14</u> 576,76	<u>18.34</u> 15,27	1121	1084	<u>34</u> 29	<u>9.1000</u> 0,1998	<u>17.11</u> 0,38
321	& C123-524-32	Плита OSB 10 мм 2500*1250	м2	191,76	<u>113.52</u> -	-	21769	-	-	-	-
322	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,88	<u>6301.50</u> 4185,09	-	11847	7868	-	<u>63.7000</u> -	<u>119.76</u> -
323	КБ11-11-14 H1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм	100м2	1,88	<u>407.11</u> 401,20	<u>4.69</u> 3,90	765	754	<u>9</u> 7	<u>6.1065</u> 0,0511	<u>11.48</u> 0,1
		H1=1,15									
324	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6768	<u>12.15</u> -	-	82231	-	-	-	-
325	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	37,6	<u>42.18</u> -	-	1586	-	-	-	-
326	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,88	<u>5548.97</u> 5017,68	<u>8.15</u> 6,79	10432	9433	<u>15</u> 13	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>131.69</u> 0,17
327	C111-542 варіант 1	Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5	м2	191,76	<u>211.69</u> -	-	40594	-	-	-	-
328	& C1630-Й-500-12 варіант 1	Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм	м	67,42	<u>0.66</u> -	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	& C111-327-4 варіант 1	Клей универсальный монтажный Lacrysil Бешеная Липучка акриловый белый	кг	940	<u>103.26</u> -	<u>-</u> -	97064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ11-28-3	Другий поверх.. позн. +3,600, прим.204-212, 216-218,220,221,233,234 Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,7	<u>11101.54</u> <u>10946,62</u>	<u>138,92</u> <u>95,29</u>	7771	7663	<u>97</u> <u>67</u>	<u>160.3900</u> <u>1,2489</u>	<u>112.27</u> <u>0,87</u>
331	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,7	<u>12841.23</u> <u>11815,37</u>	<u>-</u> -	8989	8271	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>115.47</u> -
332	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	71,4	<u>541.27</u> -	<u>-</u> -	38647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	31,78	<u>99.28</u> -	<u>-</u> -	3155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	C111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Siltek T-801	кг	350	<u>19.11</u> -	<u>-</u> -	6689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					4710878	504925	<u>12563</u> 6511		<u>7295.43</u> 83,12
		Разом будівельні роботи, грн.					4710878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4193390				
		всього заробітна плата, грн.					511436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					299683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					883,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101552				
		Всього будівельні роботи, грн.					5010561				

		Всього по розділу 8					5010561				
		Розділ 9. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ									
		СТЕЛІ									
335	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/грунтування	100м2	24,213	<u>484.02</u> <u>484,02</u>	<u>-</u> -	11720	11720	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>195.88</u> -
336	& C111-220-Г-2-1	Грунтовка Ceresit СТ-17 Супер глибокого проникновения	л	484,26	<u>50.00</u> -	<u>-</u> -	24213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	24,213	<u>16464.24</u> <u>9939,03</u>	<u>213,61</u> <u>174,72</u>	398649	240654	<u>5172</u> <u>4230</u>	<u>132.0100</u> <u>2,7071</u>	<u>3196.36</u> <u>65,55</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	24,213	<u>6593.78</u> 5657,07	<u>2.04</u> 1,70	159655	136975	<u>49</u> 41	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>1957.62</u> 0,54
339	С111-1626-1 варіант 1	Латексная краска Siltek	кг	1670,697	<u>146.02</u> -	- -	243955	-	- -	- -	- -
340	КР12-66-1	СТІНИ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином/грунтування	100м2	41,9375	<u>484.02</u> 484,02	- -	20299	20299	- -	<u>8.0900</u> -	<u>339.27</u> -
341	& С111-220- Г-2-1	Грунтовка Ceresit СТ-17 Супер глибокого проникновения	л	838,75	<u>50.00</u> -	- -	41938	-	- -	- -	- -
342	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	41,9375	<u>14716.44</u> 8339,32	<u>207.70</u> 169,89	617171	349730	<u>8710</u> 7125	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>4714.61</u> 110,39
343	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	41,9375	<u>6165.31</u> 5375,10	<u>4.08</u> 3,39	258558	225418	<u>171</u> 142	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>3221.64</u> 1,86
344	& С111- 1895-1-1 варіант 1	Шпатлевка стартова СТ29	кг	7548,75	<u>12.79</u> -	- -	96549	-	- -	- -	- -
345	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	100м2	41,9375	<u>1595.21</u> 1593,39	- -	66899	66823	- -	<u>21.4800</u> -	<u>900.82</u> -
346	& С111- 1895-1-2	Шпатлевка фінішна СТ126	кг	4613,125	<u>14.03</u> -	- -	64722	-	- -	- -	- -
347	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	41,9375	<u>5385.50</u> 4502,57	<u>2.04</u> 1,70	225854	188827	<u>86</u> 71	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>2698.68</u> 0,93
348	С111-1626-1 варіант 1	Латексная краска Siltek	кг	2642,062 5	<u>146.02</u> -	- -	385794	-	- -	- -	- -
349	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	6,6714	<u>21011.94</u> 20147,37	- -	140179	134411	- -	<u>281.2700</u> -	<u>1876.46</u> -
350	& С111-327- 1-100	Клей Сіптек Т-80	кг	3335,7	<u>6.73</u> -	- -	22449	-	- -	- -	- -
351	& С111-327- 1-100 варіант 1	Затірка для швов Церезіт СЕ 40	кг	330,9014 4	<u>99.26</u> -	- -	32845	-	- -	- -	- -
352	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	680,4828	<u>899.80</u> -	- -	612298	-	- -	- -	- -
353	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,9483	<u>39854.42</u> 2189,50	- -	77648	4266	- -	<u>29.8500</u> -	<u>58.16</u> -
354	& С111-327- 1-100	Клей Сіптек Т-80	кг	146,1225	<u>6.73</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	12,55	<u>923.44</u>	<u>2.04</u>	11589	11488	<u>26</u>	<u>12.3400</u>	<u>154.87</u>
					915,38	1,70			21	0,0222	0,28
356	C111-1722 варіант 7	Плінтус коннелюрний санітарний Best Deal 3/79 алюмінієвий для ковроліну/лінолеуму 2, 5 м	м	1267,55	<u>129.94</u>	-	164705	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					3678672	1390611	<u>14214</u>		<u>19314.37</u>
									11630		179,55
		Разом будівельні роботи, грн.					3678672				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2273847				
		всього заробітна плата, грн.					1402241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					804544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2339,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					268922				
		Всього будівельні роботи, грн.					4483216				

		Всього по розділу 9					4483216				
		Разом прямі витрати по відділу 1					31792966	3897883	<u>266208</u>		<u>53894.31</u>
									100033		1256,23
		Разом будівельні роботи, грн.					31792966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27628875				
		всього заробітна плата, грн.					3997916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2282676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6612,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					760193				
		Всього будівельні роботи, грн.					34075642				

		Всього по відділу 1					34075642				
		Разом прямі витрати по кошторису					31792966	3897883	<u>266208</u>		<u>53894.31</u>
									100033		1256,23
		Разом будівельні роботи, грн.					31792966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27628875				
		всього заробітна плата, грн.					3997916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2282676 6612,68 760193 34075642				

		Всього по кошторису					34075642				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					61763,22 4758109				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/AB1
на архітектурні рішення АБ1.Молодша школа**

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-АБ1

Кошторисна вартість 10248,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,05073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1455,419 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Старша школа									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	12,7	<u>3567.53</u> 3166,80	<u>400.73</u> 105,53	45308	40218	<u>5090</u> 1340	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>672.21</u> 16,56
2	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,578	<u>540.71</u> 482,23	<u>58.48</u> 29,33	313	279	<u>34</u> 17	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>4.66</u> 0,22
3	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>25289.22</u> 11346,41	<u>13942.81</u> 3517,36	506	227	<u>279</u> 70	<u>160.2600</u> 48,5415	<u>3.21</u> 0,97
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	13,5	<u>3567.53</u> 3166,80	<u>400.73</u> 105,53	48162	42752	<u>5410</u> 1425	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>714.56</u> 17,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	5,6	<u>3176.37</u>	-	17788	17788	-	<u>53.0900</u>	<u>297.3</u>
					3176,37	-			-	-	-
6	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	5,6	<u>661.72</u>	-	3706	3706	-	<u>11.0600</u>	<u>61.94</u>
					661,72	-			-	-	-
7	КР7-13-2	(Демонтаж) Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,6	<u>828.45</u>	<u>348.79</u>	4639	2686	<u>1953</u>	<u>7.4320</u>	<u>41.62</u>
	к дем.=0,8				479,66	76,65			429	1,0087	5,65
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних ганків	1 м3	15	<u>540.71</u>	<u>58.48</u>	8111	7233	<u>878</u>	<u>8.0600</u>	<u>120.9</u>
					482,23	29,33			440	0,3771	5,66
9	КБ10-20-3	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків	100м2	1,014	<u>7516.59</u>	<u>557.64</u>	7622	7030	<u>565</u>	<u>90.6800</u>	<u>91.95</u>
	Н1=0,8; Н6=0	площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			6932,49	339,64			344	4,3173	4,38
		Н1=0,8 Н6=0									
10	КБ10-20-1	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків	100м2	0,028	<u>12417.33</u>	<u>837.71</u>	348	323	<u>23</u>	<u>153.0640</u>	<u>4.29</u>
	Н1=0,8; Н6=0	площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			11524,19	510,22			14	6,4856	0,18
		Н1=0,8 Н6=0									
11	КБ10-28-3	Демонтаж дверних прорізів з готових	100м2	0,072	<u>7015.24</u>	<u>3510.12</u>	505	250	<u>253</u>	<u>47.9040</u>	<u>3.45</u>
	Н1=0,8; Н6=0	дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах			3471,12	780,26			56	8,1840	0,59
		Н1=0,8 Н6=0									
12	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і	100м2	0,256	<u>18712.21</u>	<u>5224.14</u>	4790	2315	<u>1337</u>	<u>124.8200</u>	<u>31.95</u>
		внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2			9044,46	1615,20			413	17,2020	4,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					141798	124807	<u>15822</u>		<u>2048.04</u>
									4548		56,21
		Разом будівельні роботи, грн.					141798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1169				
		всього заробітна плата, грн.					129355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					252,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29029				
		Всього будівельні роботи, грн.					223512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					223512				
		Розділ 2. Пробивання отворів для системи ОВ									
13	КБ46-30-6	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2(, к=220/100=2,2 Н1=2,2	100шт	0,08	<u>66688.00</u> 33971,61	<u>32716.39</u> 8370,94	5335	2718	<u>2617</u> 670	<u>463.1440</u> 116,0632	<u>37.05</u> 9,29
14	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,21075	<u>1941.53</u> 1208,21	<u>733.32</u> 187,63	409	255	<u>154</u> 40	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>3.69</u> 0,55
15	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,14	<u>12243.69</u> 9637,18	<u>32.60</u> 27,16	1714	1349	<u>5</u> 4	<u>133.0000</u> 0,3552	<u>18.62</u> 0,05
16	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,05	<u>8866.36</u> 6907,84	<u>16.30</u> 13,58	443	345	<u>1</u> 1	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>5.5</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					7901	4667	<u>2777</u> 715		<u>64.86</u> 9,9
		Разом будівельні роботи, грн.					7901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457				
		всього заробітна плата, грн.					5382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1031				
		Всього будівельні роботи, грн.					10988				

		Всього по розділу 2					10988				
		Розділ 3. Цегляна кладка									
17	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	60,1	<u>1332.80</u> 566,46	<u>126.03</u> 50,90	80101	34044	<u>7574</u> 3059	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>492.82</u> 36,78
18	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,24	<u>4588.02</u> 4459,19	<u>128.83</u> 52,03	1101	1070	<u>31</u> 12	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>15.3</u> 0,15
19	С111-1780 варіант 1	Сітка арматурна ф4	т	0,24	<u>51433.62</u> -	<u>-</u> -	12344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	23,6794	<u>8383.97</u>	-	198527	-	-	-	-
21	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	14,424	<u>1950.73</u>	-	28137	-	-	-	-
22	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,76	<u>29440.97</u> 28691,40	<u>445.43</u> 271,29	22375	21805	<u>339</u> 206	<u>400.5500</u> 3,4485	<u>304.42</u> 2,62
23	& C111-741-10 варіант 1	Перегородки системі KNAUF W112 на каркасі з металевих стійок	м2	76	<u>1962.46</u> -	- -	149147	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							491732	56919	<u>7944</u> 3277		<u>812.54</u> 39,55
Разом будівельні роботи, грн.							491732				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							426869				
всього заробітна плата, грн.							60196				
Загальновиробничі витрати, грн.							34911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							102,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11755				
Всього будівельні роботи, грн.							526643				

Всього по розділу 3							526643				
Розділ 4. ПОКРІВЛЯ											
МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОСТОКУ											
ПОКРІВЛІ											
24	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	15	<u>631.35</u> 318,48	<u>234.52</u> 44,08	9470	4777	<u>3518</u> 661	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>63.45</u> 8,87
25	& C126-931-2 варіант 1	Парапетна лійка DN110 з трубою 500мм, фартух з ПВХ мембрани Sikarplan , Attika-Balkonablauf Grumbach	шт	15	<u>4015.73</u> -	- -	60236	-	- -	- -	- -
26	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,84	<u>4011.39</u> 4011,39	- -	3370	3370	- -	<u>55.3600</u> -	<u>46.5</u> -
27	& C1630-Й-100-2Е варіант 1	Перехідник коліно парапетної лійки DN110 на вертикальну трубу STAL 90/100мм	шт	15	<u>2294.93</u> -	- -	34424	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1630-Й-100-11 варіант 1	Водосточная труба Galeco PVC 130/100 100x4000 мм шоколадно-коричневый	шт	17	<u>941.73</u> -	- -	16009	-	- -	- -	- -
29	& C1630-Й-100-2 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67 град	шт	17	<u>214.98</u> -	- -	3655	-	- -	- -	- -
30	& C1630-Й-100-5 варіант 1	Хомут універсальний 130	шт	79	<u>120.63</u> -	- -	9530	-	- -	- -	- -
31	& C1545-16-8-120-У варіант 1	Гвинт-шуруп 8*220	шт	79	<u>29.33</u> -	- -	2317	-	- -	- -	- -
32	КР8-30-1	ДО ВУЗЛА Б Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	100м2	1,782	<u>5566.24</u> 5527,63	<u>12.82</u> 11,27	9919	9850	<u>23</u> 20	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>140.78</u> 0,29
33	& C111-1683-6-200	Sikahlan 12G ПВХ мембрана товщ.1,2мм	м2	178,2	<u>323.43</u> -	- -	57635	-	- -	- -	- -
34	КБ12-7-3	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою 600 мм із двома фартухами	100м	1,62	<u>51173.95</u> 6046,57	<u>554.75</u> 161,67	82902	9795	<u>899</u> 262	<u>87.5300</u> 1,9180	<u>141.8</u> 3,11
35	КБ12-2-8	Додавати на укладання додаткового шару рулонного покрівельного матеріалу	100м2	0,8	<u>5895.86</u> 579,68	<u>155.91</u> 46,79	4717	464	<u>125</u> 37	<u>8.0000</u> 0,5550	<u>6.4</u> 0,44
36	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	380,88	<u>114.34</u> -	- -	43550	-	- -	- -	- -
37	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,965	<u>11146.66</u> 4670,19	<u>536.06</u> 158,25	10757	4507	<u>517</u> 153	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>61.44</u> 1,81
38	& C114-115-У-Ф варіант 2	Мати базальтові трикутного перерізу , товщиною 100 мм	м2	32	<u>143.26</u> -	- -	4584	-	- -	- -	- -
39	& C114-115-У-Ф варіант 1	Мати базальтові , товщиною 50 мм	м2	64,5	<u>94.26</u> -	- -	6080	-	- -	- -	- -
40	& C1530-42-11-У варіант 1	Телескопічне кріплення	шт	400	<u>3.91</u> -	- -	1564	-	- -	- -	- -
41	& C111-1477-4-У варіант 1	Саморіз4,8*50	шт	400	<u>3.36</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
42	& C101-2103-145 варіант 1	Анкер 8*45	шт	400	<u>4.31</u> -	- -	1724	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-1477-4-У варіант 1	Саморіз4,8*50	шт	400	<u>3.36</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
44	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар до вузла В	100м2	0,4	<u>15309.88</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	6124	710	61 17	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>9.8</u> 0,2
45	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,02	<u>15309.88</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	306	35	3 1	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>0.49</u> 0,01
46	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,005	<u>5206.25</u> 4670,19	<u>536.06</u> 158,25	26	23	3 1	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>0.32</u> 0,01
47	& C114-115-У-Ф варіант 2	Мати базальтові трикутного перерізу , товщиною 100 мм	м2	0,5	<u>143.26</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
48	& C111-1966-10 варіант 1	Монтажна піна 750мл	бал	0,2	<u>316.46</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
49	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	0,3	<u>295.18</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
50	КБ9-35-1	Монтаж захисної планки	т	0,00608	<u>11185.12</u> 9445,80	<u>356.86</u> 95,36	68	57	2 1	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>0.84</u> 0,01
51	C111-1804	Сталь листова	т	0,00052	<u>33441.94</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
52	C111-1814	Сталь кутова	т	0,00594	<u>23111.50</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
53	КР8-30-1	ПОКРІВЛЯ ПЛОЩА 730 М.КВ. Улаштування покриття з мембрани ПВХ Sikaplan 12g	100м2	7,3	<u>5566.24</u> 5527,63	<u>12.82</u> 11,27	40634	40352	94 82	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>576.7</u> 1,19
54	& C111-1683-6-200	Sikahlan 12G ПВХ мембрана товщ.1,2мм	м2	751,9	<u>323.43</u> -	- -	243187	-	- -	- -	- -
55	& C1530-42-11-У варіант 1	Телескопічне кріплення	шт	1200	<u>3.91</u> -	- -	4692	-	- -	- -	- -
56	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	7,3	<u>11146.66</u> 4670,19	<u>536.06</u> 158,25	81371	34092	3913 1155	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>464.79</u> 13,69
57	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	7,3	<u>8300.31</u> 3616,16	<u>536.06</u> 158,25	60592	26398	3913 1155	<u>49.3000</u> 1,8756	<u>359.89</u> 13,69
58	& C114-115-У-1 варіант 1	Мати из базальтового волокна MONROCK MAX E , 155 кг/м3,толщ. 150 мм	м2	751,9	<u>816.45</u> -	- -	613889	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C114-67	Полотна скловолокнисті ВВ-Г, вищий сорт	10м2	75,19	<u>60.69</u>	-	4563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C114-115-У-1	Мати из базальтового волокна MONROCK MAX E , 220 кг/м3,толщ. 100 мм	м2	751,9	<u>544.41</u>	-	409342	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	7,3	<u>15309.88</u>	<u>152.05</u>	111762	12954	<u>1110</u>	<u>24.4900</u>	<u>178.78</u>
					1774,55	42,17			308	0,4915	3,59
62	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	83,95	<u>4631.91</u>	<u>270.17</u>	388849	28190	<u>22681</u>	<u>5.7400</u>	<u>481.87</u>
		ПОДДАШКИ ТА ГАНКИ			335,79	71,35			5990	0,8446	70,9
63	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,025	<u>7674.92</u>	<u>3179.96</u>	192	85	<u>79</u>	<u>50.7200</u>	<u>1.27</u>
					3419,54	838,86			21	9,3275	0,23
64	& C111-1797-177	Профліст ПК-20	м2	2,5	<u>389.83</u>	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ9-42-3	Монтаж металевих касет	100м2	0,04	<u>13499.71</u>	<u>8830.52</u>	540	179	<u>353</u>	<u>64.0000</u>	<u>2.56</u>
					4478,08	2653,12			106	29,7224	1,19
66	& C111-1797-177	Металеві касети ТМ Alufas	м2	4	<u>409.21</u>	-	1637	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11	<u>391.43</u>	<u>1.02</u>	4306	4184	<u>11</u>	<u>5.3100</u>	<u>58.41</u>
					380,36	0,85			9	0,0111	0,12
68	C111-287	Плитка клинкерна для ганків та сходів, розмір 300х300х8 мм	м2	11,22	<u>952.67</u>	-	10689	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
69	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	13,2	<u>110.84</u>	-	1463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	55	<u>9.89</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2351260	180022	<u>37305</u>		<u>2596.09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2351260		9979		119,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2133933				
		всього заробітна плата, грн.					190001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37339				
		Всього будівельні роботи, грн.					2462024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					2462024				
		Розділ 5. Оздоблення зовнішніх стін									
		ТИП 1 зовнішні стіни фасаду , система "мокрого фасаду"									
71	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,7	<u>35621.27</u> 33357,76	- -	238663	223497	- -	<u>417.8600</u> -	<u>2799.66</u> -
72	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	134	<u>42.18</u> -	- -	5652	-	- -	- -	- -
73	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	4020	<u>14.94</u> -	- -	60059	-	- -	- -	- -
74	& C114-35-2 варіант 1	Утеплювач Rockwool Frontrock Super 1000x600x150мм	м.кв.	716,9	<u>1203.80</u> -	- -	863004	-	- -	- -	- -
75	& C1545-44-1 варіант 1	Дюбель тарелчастий 10x200	шт	5413,6	<u>5.48</u> -	- -	29667	-	- -	- -	- -
76	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	770,5	<u>38.44</u> -	- -	29618	-	- -	- -	- -
77	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	4020	<u>14.94</u> -	- -	60059	-	- -	- -	- -
78	C111-2014-3	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	1340	<u>199.20</u> -	- -	266928	-	- -	- -	- -
79	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	1675	<u>79.92</u> -	- -	133866	-	- -	- -	- -
80	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	4355	<u>269.97</u> -	- -	1175719	-	- -	- -	- -
		ТИП 2 віконні укоси , система "мокрого фасаду"									
81	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,8	<u>42556.30</u> 38388,65	- -	34045	30711	- -	<u>480.8800</u> -	<u>384.7</u> -
82	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16	<u>42.18</u> -	- -	675	-	- -	- -	- -
83	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	480	<u>14.94</u> -	- -	7171	-	- -	- -	- -
84	& C114-35-2 варіант 2	Утеплювач Rockwool Frontrock Super 1000x600x30мм	м.кв.	85,6	<u>253.37</u> -	- -	21688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1545-44-1 варіант 1	Дюбель тарелчастий 10х200	шт	485,6	<u>5.48</u> -	- -	2661	-	- -	- -	- -
86	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	92	<u>38.44</u> -	- -	3536	-	- -	- -	- -
87	C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	480	<u>14.94</u> -	- -	7171	-	- -	- -	- -
88	C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	160	<u>199.20</u> -	- -	31872	-	- -	- -	- -
89	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	200	<u>79.92</u> -	- -	15984	-	- -	- -	- -
90	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	520	<u>269.97</u> -	- -	140384	-	- -	- -	- -
91	КБ15-78-1	ТИП 3 цоколь Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,721	<u>35621.27</u> 33357,76	- -	25683	24051	- -	<u>417.8600</u> -	<u>301.28</u> -
92	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	14,42	<u>177.16</u> -	- -	2555	-	- -	- -	- -
93	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	0,721	<u>295.18</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
94	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	360,5	<u>16.52</u> -	- -	5955	-	- -	- -	- -
95	C1555-209 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу , товщина 100 мм	м2	77,147	<u>463.05</u> -	- -	35723	-	- -	- -	- -
96	& C1111-200 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-200N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 200мм	шт	582,568	<u>10.20</u> -	- -	5942	-	- -	- -	- -
97	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	500	<u>16.52</u> -	- -	8260	-	- -	- -	- -
98	C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	144,2	<u>199.20</u> -	- -	28725	-	- -	- -	- -
99	C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	180,25	<u>79.92</u> -	- -	14406	-	- -	- -	- -
100	C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	468,65	<u>269.97</u> -	- -	126521	-	- -	- -	- -
101	КБ15-78-1	ТИП 4 фундамент Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,81	<u>35621.27</u> 33357,76	- -	28853	27020	- -	<u>417.8600</u> -	<u>338.47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	16,2	<u>177,16</u>	-	2870	-	-	-	-
103	C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	81	<u>295,18</u>	-	23910	-	-	-	-
104	C1555-209 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу , товщина 30 мм	м2	86,67	<u>140,08</u>	-	12141	-	-	-	-
105	& C1111-200 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335 KI-200N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 200мм	шт	654,48	<u>10,20</u>	-	6676	-	-	-	-
106	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	405	<u>16,52</u>	-	6691	-	-	-	-
107	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	16,2	<u>177,16</u>	-	2870	-	-	-	-
108	КБ15-19-1	Зовнішнє облицювання поверхні стін плитами HPL	100м2	0,4	<u>23800,65</u>	<u>55,14</u>	9520	4997	<u>22</u>	<u>165.9400</u>	<u>66,38</u>
109	& C111-1807-6-О варіант 1	Фасадная панель HPL	м2	40	<u>1626,94</u>	-	65078	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					3541014	310276	<u>22</u>		<u>3890,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3541014		12		0,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3230716				
		всього заробітна плата, грн.					310288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					466,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53672				
		Всього будівельні роботи, грн.					3708684				

		Всього по розділу 5					3708684				
110	КБ10-20-4	Розділ 6. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,099	<u>7201,36</u> 6625,92	<u>545,45</u> 332,21	713	656	<u>54</u> 33	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>8,58</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C121-298-7 варіант 1	Вітраж металопластиковий 9,9 м.кв.	шт	2	<u>30814.42</u> -	- -	61629	-	- -	- -	- -
112	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03018	<u>15561.89</u> 14405,24	<u>1047.14</u> 637,77	470	435	<u>32</u> 19	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>5.77</u> 0,24
113	& C121-298-11 варіант 1	Вікно металопластикове 1,33*0,6(h)	шт	3	<u>2441.26</u> -	- -	7324	-	- -	- -	- -
114	& C121-298-11 варіант 2	Вікно металопластикове 0,52*0,6(h)	шт	2	<u>882.99</u> -	- -	1766	-	- -	- -	- -
115	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,98553	<u>9408.72</u> 8665,61	<u>697.05</u> 424,55	9273	8540	<u>687</u> 418	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>111.71</u> 5,32
116	& C121-298-10 варіант 1	Вікно металопластикове 1330X1900(h)	шт	39	<u>6739.93</u> -	- -	262857	-	- -	- -	- -
117	& C111-1483-1-B1 варіант 1	матеріали для монтажу всіх вікон Дюбель з шурупом 100x10 мм	шт	435	<u>14.54</u> -	- -	6325	-	- -	- -	- -
118	& C111-327-2 варіант 1	Герметик Ceresit 280 мл	шт	47	<u>233.90</u> -	- -	10993	-	- -	- -	- -
119	& C111-196-1-1-A варіант 1	Пена монтажная (0,75 мл) Ceresit	балон	43	<u>225.93</u> -	- -	9715	-	- -	- -	- -
120	& C121-298-13	Відлив, глибина 250 мм	м.кв	17,07	<u>634.00</u> -	- -	10822	-	- -	- -	- -
121	& C121-298-12	Підвіконня, глибина 500мм	м.кв	34,14	<u>1262.95</u> -	- -	43117	-	- -	- -	- -
122	& C121-298-14 варіант 1	Комплект відкосов внутрішніх (Укіс віконний Vektor ПВХ сендвіч-панель 400x1500 мм)	комплект	46	<u>2205.81</u> -	- -	101467	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					526471	9631	<u>773</u> 470		<u>126.06</u> 5,98
		Разом будівельні роботи, грн.					526471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10101 5590 15,84 1821 532061				

		Всього по розділу 6					532061				
		Розділ 7. Двері									
123	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0756	<u>8769.06</u> 4338,90	<u>4387.65</u> 975,33	663	328	<u>332</u> 74	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>4.53</u> 0,77
124	& С121-298-15	Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, двостулкові(ширина однієї зі стулків 900 мм); із застосуванням верхньої частини (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	1	<u>22320.09</u> -	<u>-</u> -	22320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С121-298-18 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові засклені, двостулкові(ширина однієї зі стулків 950 мм); (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	1	<u>21799.22</u> -	<u>-</u> -	21799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0231	<u>10543.96</u> 5744,63	<u>4741.49</u> 1053,98	244	133	<u>110</u> 24	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>1.83</u> 0,26
127	& С121-298-19	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1200х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	1	<u>15059.04</u> -	<u>-</u> -	15059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2247	<u>13550.94</u> 7109,05	<u>6369.17</u> 1415,80	3045	1597	<u>1431</u> 318	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>22.05</u> 3,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C121-298-20	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	2	<u>12236.34</u> -	<u>-</u> -	24473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C121-298-20 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	1	<u>12236.34</u> -	<u>-</u> -	12236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C121-298-20 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 800x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	1	<u>12135.59</u> -	<u>-</u> -	12136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C121-298-20 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1000x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ПРАВ.	комплект	8	<u>12135.59</u> -	<u>-</u> -	97085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ26-36-2	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах	100 м2	0,0189	<u>68845.29</u> 19714,60	<u>101.42</u> 3,76	1301	373	<u>2</u> -	<u>300.0700</u> 0,0508	<u>5.67</u> -
134	& C121-298-21 варіант 1	Двері зовнішні металеві, утеплені, одностулкові, із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100) для прорізу 1000x2950 мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	1	<u>31792.08</u> -	<u>-</u> -	31792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					242153	2431	<u>1875</u> 416		<u>34.08</u> 4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					242153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237847				
		всього заробітна плата, грн.					2847				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					512				
		Всього будівельні роботи, грн.					243734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					243734				
		Розділ 8. ПІДЛОГА									
		Перший поверх, поз.-0,00 прим 101,102,103, 104									
135	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	100м2	1,9712	<u>2884.58</u>	<u>348.97</u>	5686	3114	<u>688</u>	<u>21.8000</u>	<u>42.97</u>
136	С111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	222,7456	<u>1579,63</u>	<u>102,11</u>	25469	-	<u>201</u>	<u>1,2096</u>	<u>2,38</u>
137	С111-861	Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0	м2	226,688	<u>114,34</u>	<u>-</u>	25920	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
138	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,9712	<u>2257.62</u>	<u>20.38</u>	4450	4410	<u>40</u>	<u>32.7800</u>	<u>64.62</u>
139	С1555-209	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	210,9184	<u>140.08</u>	<u>-</u>	29545	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
140	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	1,9712	<u>2235.57</u>	<u>152.05</u>	4407	3498	<u>300</u>	<u>24.4900</u>	<u>48.27</u>
141	& С111-1721-100	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	216,832	<u>1774,55</u>	<u>42,17</u>	8333	-	<u>83</u>	<u>0,4915</u>	<u>0,97</u>
142	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,9712	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	7794	7285	<u>187</u>	<u>56.2500</u>	<u>110.88</u>
143	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,9712	<u>3695,63</u>	<u>78,92</u>	583	487	<u>156</u>	<u>1,0323</u>	<u>2,03</u>
					<u>295.93</u>	<u>48.90</u>			<u>96</u>	<u>3.7600</u>	<u>7.41</u>
					<u>247,03</u>	<u>40,73</u>			<u>80</u>	<u>0,5328</u>	<u>1,05</u>
		H1=2									
144	С111-2000-1	Суміш Ceresit стяжка	кг	11827,2	<u>6.29</u>	<u>-</u>	74393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
145	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,9712	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	2564	2004	<u>102</u>	<u>16.2000</u>	<u>31.93</u>
146	С111-1782	Сітка дротяна 4 Вр	м2	216,832	<u>1016,87</u>	<u>43,28</u>	9237	-	<u>85</u>	<u>0,5661</u>	<u>1,12</u>
147	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	39,424	<u>42.18</u>	<u>-</u>	1663	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
148	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,9712	<u>2443.84</u>	<u>7.13</u>	4817	4635	<u>14</u>	<u>31.7000</u>	<u>62.49</u>
					<u>2351,51</u>	<u>5,94</u>			<u>12</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	394,24	<u>77.42</u>	-	30522	-	-	-	-
150	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,9712	<u>12841.23</u> 11815,37	-	25313	23290	-	<u>164.9500</u>	<u>325.15</u>
151	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300х300х8 мм	м2	201,0624	<u>541.27</u>	-	108829	-	-	-	-
152	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	89,49248	<u>110.84</u>	-	9919	-	-	-	-
153	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	985,6	<u>9.89</u>	-	9748	-	-	-	-
		Перший поверх, поз.-0,00 прим 105,106,107, 116,117			-	-			-	-	-
154	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	100м2	0,377	<u>2884.58</u> 1579,63	<u>348.97</u> 102,11	1087	596	<u>132</u> 38	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>8.22</u> 0,46
155	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	42,601	<u>114.34</u>	-	4871	-	-	-	-
156	C111-861	Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0	м2	43,355	<u>114.34</u>	-	4957	-	-	-	-
157	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,377	<u>2257.62</u> 2237,24	<u>20.38</u> 16,97	851	843	<u>8</u> 6	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>12.36</u> 0,08
158	C1555-209 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	40,339	<u>140.08</u>	-	5651	-	-	-	-
159	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	0,377	<u>2235.57</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	843	669	<u>57</u> 16	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>9.23</u> 0,19
160	& C111-1721-100 варіант 1	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	41,47	<u>38.43</u>	-	1594	-	-	-	-
161	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,377	<u>3953.72</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	1491	1393	<u>36</u> 30	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>21.21</u> 0,39
162	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,377	<u>295.93</u> 247,03	<u>48.90</u> 40,73	112	93	<u>19</u> 15	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>1.42</u> 0,2
		H1=2									
163	C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	2262	<u>6.29</u>	-	14228	-	-	-	-
164	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,377	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	490	383	<u>20</u> 16	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>6.11</u> 0,21
165	C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	41,47	<u>42.60</u>	-	1767	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,54	<u>42.18</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,377	<u>2443.84</u>	<u>7.13</u>	921	887	<u>3</u>	<u>31.7000</u>	<u>11.95</u>
					2351,51	5,94			2	0,0777	0,03
168	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	75,4	<u>77.42</u>	-	5837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,377	<u>12841.23</u>	-	4841	4454	-	<u>164.9500</u>	<u>62.19</u>
					11815,37	-			-	-	-
170	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@, розмір 300x300x8 мм	м2	38,454	<u>541.27</u>	-	20814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	17,1158	<u>110.84</u>	-	1897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	188,5	<u>9.89</u>	-	1864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Перший поверх, поз.-0,00 прим 129-134,140, 144									
173	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляція підлоги із наплавлюваних матеріалів у два шари (заст.)	100м2	3,3213	<u>2884.58</u>	<u>348.97</u>	9581	5246	<u>1159</u>	<u>21.8000</u>	<u>72.4</u>
					1579,63	102,11			339	1,2096	4,02
174	C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	375,3069	<u>114.34</u>	-	42913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C111-861	Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0	м2	381,9495	<u>114.34</u>	-	43672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолкнистих	100м2	3,3213	<u>2257.62</u>	<u>20.38</u>	7498	7431	<u>67</u>	<u>32.7800</u>	<u>108.87</u>
					2237,24	16,97			56	0,2220	0,74
177	C1555-209 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	355,3791	<u>140.08</u>	-	49782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	3,3213	<u>2235.57</u>	<u>152.05</u>	7425	5894	<u>505</u>	<u>24.4900</u>	<u>81.34</u>
					1774,55	42,17			140	0,4915	1,63
179	& C111-1721-100 варіант 1	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	365,343	<u>38.43</u>	-	14040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,3213	<u>3953.72</u>	<u>94.75</u>	13131	12274	<u>315</u>	<u>56.2500</u>	<u>186.82</u>
					3695,63	78,92			262	1,0323	3,43
181	C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	13285,2	<u>6.29</u>	-	83564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,3213	<u>1300.76</u>	<u>51.96</u>	4320	3377	<u>173</u>	<u>16.2000</u>	<u>53.81</u>
					1016,87	43,28			144	0,5661	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	365,343	<u>42.60</u>	-	15564	-	-	-	-
184	КБ13-13-7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь Церезит СТ 17	100м2	3,3213	<u>486.09</u>	<u>92.59</u>	1614	1306	<u>308</u>	<u>4.7300</u>	<u>15.71</u>
					393,35	8,25			27	0,1119	0,37
185	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	66,426	<u>42.18</u>	-	2802	-	-	-	-
186	КБ11-9-2	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100м2	3,3213	<u>596.14</u>	<u>18.34</u>	1980	1916	<u>61</u>	<u>9.1000</u>	<u>30.22</u>
187	& C123-524- 32	Плита OSB 10 мм 2500*1250	м2	338,7726	<u>113.52</u>	-	38457	-	-	-	-
188	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,3213	<u>6301.50</u>	-	20929	13900	-	<u>63.7000</u>	<u>211.57</u>
					4185,09	-			-	-	-
189	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ/додати 15 мм	100м2	3,3213	<u>5248.92</u>	-	17433	17380	-	<u>79.6500</u>	<u>264.54</u>
					5233,01	-			-	-	-
190	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	11956,68	<u>12.15</u>	-	145274	-	-	-	-
191	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,3213	<u>6401.30</u>	-	21261	16665	-	<u>70.0500</u>	<u>232.66</u>
					5017,68	-			-	-	-
192	C111-542 варіант 1	Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5	м2	338,7726	<u>211.69</u>	-	71715	-	-	-	-
193	& C1630-Й- 500-12 варіант 1	Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм Шнур для сварки лінолеума TARKETT 4мм	м	119,1	<u>0.66</u>	-	79	-	-	-	-
194	& C111-327- 4 варіант 1	Клей универсальный монтажный Lacrysil Бешеная Липучка акриловый белый	кг	1660,65	<u>103.26</u>	-	171479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1248139	143430	<u>4290</u>		<u>2084.35</u>
									1792		22,43
		Разом будівельні роботи, грн.					1248139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1100419				
		всього заробітна плата, грн.					145222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					252,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1333529				

		Всього по розділу 8					1333529				
		Розділ 9. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ									
		СТЕЛІ									
195	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	5,677	<u>523.99</u> 484,02	-	2975	2748	-	<u>8.0900</u>	<u>45.93</u>
196	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	113,54	<u>42.18</u> -	-	4789	-	-	-	-
197	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	5,677	<u>16464.24</u> 9939,03	<u>213.61</u> 174,72	93467	56424	<u>1213</u> 992	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>749.42</u> 15,37
198	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	5,677	<u>6593.78</u> 5657,07	<u>2.04</u> 1,70	37433	32115	<u>12</u> 10	<u>80.8500</u> 0,0222	<u>458.99</u> 0,13
199	С111-1626-1 варіант 1	Латексная краска Siltek	кг	391,713	<u>146.02</u> -	-	57198	-	-	-	-
		СТІНИ									
200	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	11,34	<u>14716.44</u> 8339,32	<u>207.70</u> 169,89	166884	94568	<u>2355</u> 1927	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>1274.84</u> 29,85
201	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11,34	<u>6173.93</u> 5375,10	-	70012	60954	-	<u>76.8200</u>	<u>871.14</u>
202	& С111- 1895-1-1 варіант 1	Шпатлевка стартова СТ29	кг	2041,2	<u>12.79</u> -	-	26107	-	-	-	-
203	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1/додати 1 мм	100м2	11,34	<u>1595.21</u> 1593,39	-	18090	18069	-	<u>21.4800</u>	<u>243.58</u>
204	& С111- 1895-1-2	Шпатлевка фінішна СТ126	кг	1247,4	<u>14.03</u> -	-	17501	-	-	-	-
205	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	11,34	<u>5385.50</u> 4502,57	<u>2.04</u> 1,70	61072	51059	<u>23</u> 19	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>729.73</u> 0,25
206	С111-1626-1 варіант 1	Латексная краска Siltek	кг	714,42	<u>146.02</u> -	-	104320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	2,1924	<u>21011.94</u> 20147,37	- -	46067	44171	- -	<u>281.2700</u> -	<u>616.66</u> -
208	& С111-327-1-100	Клей Сіптек Т-80	кг	1096,2	<u>6.73</u> -	- -	7377	-	- -	- -	- -
209	& С111-327-1-100 варіант 1	Затірка для швов Церезіт СЕ 40	кг	108,7430 4	<u>99.26</u> -	- -	10794	-	- -	- -	- -
210	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	221,4324	<u>899.80</u> -	- -	199245	-	- -	- -	- -
211	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,63	<u>39854.42</u> 2189,50	- -	25108	1379	- -	<u>29.8500</u> -	<u>18.81</u> -
212	& С111-327-1-100	Клей Сіптек Т-80	кг	31,5	<u>6.73</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
213	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,4	<u>923.44</u> 915,38	<u>2.04</u> 1,70	3140	3112	<u>7</u> 6	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>41.96</u> 0,08
214	С111-1722 варіант 7	Плінтус коннелюрний санітарний Best Deal 3/79 алюмінієвий для ковrolіну/лінолеуму 2, 5 м	м	343,4	<u>129.94</u> -	- -	44621	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					996412	364599	<u>3610</u> 2954		<u>5051.06</u> 45,68
		Разом будівельні роботи, грн.					996412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					628203				
		всього заробітна плата, грн.					367553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					611,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70311				
		Всього будівельні роботи, грн.					1206980				


		Всього по розділу 9					1206980				
		Разом прямі витрати по відділу 1					9546880	1196782	<u>74418</u> 24163		<u>16707.57</u> 303,62
		Разом будівельні роботи, грн.					9546880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8275680				
		всього заробітна плата, грн.					1220945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					701276 2039,54 234474 10248156				

		Всього по відділу 1					10248156				
		Разом прямі витрати по кошторису					9546880	1196782	<u>74418</u>		<u>16707.57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9546880		24163		303,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8275680				
		всього заробітна плата, грн.					1220945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					701276				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2039,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					234474				
		Всього будівельні роботи, грн.					10248156				


		Всього по кошторису					10248156				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					19050,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1455419				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03/ 3-АБ 1
на блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:

креслення (специфікації) № 02/0923-3-АБ1

Кошторисна вартість

2731,204 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,47213 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

333,188 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блок прибудових приміщень з гаражами для автобусів									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Стіни									
		===== парпет покрівлі									
1	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [силікатної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	23	<u>1332.80</u> 566,46	<u>126.03</u> 50,90	30654	13029	<u>2899</u> 1171	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>188.6</u> 14,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	9,062	<u>8383.97</u>	-	75976	-	-	-	-
3	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,102	<u>4588.02</u>	<u>128.83</u>	468	455	<u>13</u>	<u>63.7300</u>	<u>6.5</u>
4	C111-1780 варіант 1	Сітка арматурна ф4	т	0,102	<u>51433.62</u>	-	5246	-	-	-	-
5	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (отвори)	1 м3	21	<u>1332.80</u>	<u>126.03</u>	27989	11896	<u>2647</u>	<u>8.2000</u>	<u>172.2</u>
6	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,274	<u>8383.97</u>	-	69369	-	-	-	-
7	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,8333	<u>19715.21</u>	<u>1181.90</u>	16429	11411	<u>985</u>	<u>191.1800</u>	<u>159.31</u>
8	C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	4,1998	<u>8383.97</u>	-	35211	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					261342	36791	<u>6544</u>		<u>526.61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					261342		2643		31,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218007				
		всього заробітна плата, грн.					39434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7704				
		Всього будівельні роботи, грн.					284217				

		Всього по розділу 2					284217				
		Розділ 3. Покрівля									
9	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	5,315	<u>2806.99</u>	<u>88.89</u>	14919	12358	<u>472</u>	<u>32.8400</u>	<u>174.54</u>
10	& C111-1683-6-200	Sikahlan 12G ПВХ мембрана товщ.1,2мм	м2	547,445	<u>2325.07</u>	<u>54.79</u>	177060	-	<u>291</u>	<u>0,7932</u>	<u>4,22</u>
11	& C1530-42-11-У варіант 1	Телескопічне кріплення	шт	2126	<u>3.91</u>	-	8313	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	PC1-2-2	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	100 м2	5,315	<u>5862.54</u> 447,81	<u>8.81</u> 7,75	31159	2380	<u>47</u> 41	<u>6.7300</u> 0,1122	<u>35.77</u> 0,6
13	KB12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	5,315	<u>7810.08</u> 1774,55	<u>152.05</u> 42,17	41511	9432	<u>808</u> 224	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>130.16</u> 2,61
14	C111-856 варіант 1	Біполь ЕПП 3,0мм	м2	584,65	<u>100.82</u> -	<u>-</u> -	58944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,315	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	6914	5405	<u>276</u> 230	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>86.1</u> 3,01
16	C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	584,65	<u>42.60</u> -	<u>-</u> -	24906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	5,315	<u>17821.84</u> 4662,77	<u>157.00</u> 138,10	94723	24783	<u>834</u> 734	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>367.59</u> 10,63
18	KP8-35-3 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	5,315	<u>9053.82</u> 480,03	<u>105.73</u> 93,01	48121	2551	<u>562</u> 494	<u>7.1200</u> 1,3464	<u>37.84</u> 7,16
		H1=4									
19	KB12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном ===== зовнішній водосток	м3	79,725	<u>4631.91</u> 335,79	<u>270.17</u> 71,35	369279	26771	<u>21539</u> 5688	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>457.62</u> 67,34
20	KB16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	10	<u>631.35</u> 318,48	<u>234.52</u> 44,08	6314	3185	<u>2345</u> 441	<u>4.2300</u> 0,5911	<u>42.3</u> 5,91
21	& C126-931-2 варіант 1	Парапетна лійка DN110 з трубою 500мм, фартух з ПВХ мембрани Sikaplan , Attika-Balkonablauf Grumbach	шт	10	<u>4015.73</u> -	<u>-</u> -	40157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB16-14-9 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюваннямз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 5 м до 8м	100м	0,5	<u>22565.31</u> 16023,16	<u>4496.09</u> 1950,97	11283	8012	<u>2248</u> 975	<u>218.4480</u> 27,1989	<u>109.22</u> 13,6
23	& C1630-Й-100-2Е варіант 1	Перехідник коліно парапетної лійки DN110 на вертикальну трубу STAL 90/100мм	шт	10	<u>2294.93</u> -	<u>-</u> -	22949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1630-Й-100-11 варіант 1	Водосточная труба Galeco PVC 130/100 100x4000 мм шоколадно-коричневый	шт	10	<u>941.73</u> -	<u>-</u> -	9417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1630-Й-100-2 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67 град	шт	10	<u>214.98</u> -	<u>-</u> -	2150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 4. Заповнення проїомів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ10-20-4	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3993	<u>7201.36</u> 6625,92	<u>545.45</u> 332,21	2876	2646	<u>218</u> 133	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>34.61</u> 1,69
36	& С123-214-3 варіант 1 по проекту	Вікно металопластикове	м2	39,93	<u>4423.82</u> -	- -	176643	-	- -	- -	- -
37	& С111-155-2-1К варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	111	<u>8.98</u> -	- -	997	-	- -	- -	- -
38	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	8,58	<u>326.84</u> -	- -	2804	-	- -	- -	- -
39	С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16	л	3,9	<u>729.26</u> -	- -	2844	-	- -	- -	- -
40	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,084	<u>9408.72</u> 8665,61	<u>697.05</u> 424,55	790	728	<u>59</u> 36	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>9.52</u> 0,45
41	& С123-214-3 варіант 1 по проекту	Вікно металопластикове	м2	8,4	<u>4423.82</u> -	- -	37160	-	- -	- -	- -
42	& С111-155-2-1К варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	32	<u>8.98</u> -	- -	287	-	- -	- -	- -
43	& С1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	2,47	<u>326.84</u> -	- -	807	-	- -	- -	- -
44	С1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16 Установлення пластикових підвіконних дошок	л	1	<u>729.26</u> -	- -	729	-	- -	- -	- -
45	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок шириною до 500 мм	100м	0,2196	<u>2250.11</u> 2125,08	<u>125.03</u> 76,15	494	467	<u>27</u> 17	<u>31.5200</u> 0,9680	<u>6.92</u> 0,21
46	С123-387 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, глибина 600 мм	м	22,4	<u>983.09</u> -	- -	22021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	3,05	<u>326.84</u> -	<u>-</u> -	997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-25-4	Монтаж відливів віконних Установлення віконних зливів	100м	0,2056	<u>1942.28</u> <u>1840,57</u>	<u>93.77</u> <u>57,11</u>	399	378	<u>19</u> <u>12</u>	<u>27.3000</u> <u>0,7260</u>	<u>5.61</u> <u>0,15</u>
49	C123-387 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	21,3	<u>187.49</u> -	<u>-</u> -	3994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1545-44 варіант 1	Шуруп універсальний 4,0х50	100шт	0,73	<u>46.22</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							253876	4219	<u>323</u> 198		<u>56.66</u> 2,5
Разом будівельні роботи, грн.							253876				
в тому числі:							249334				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4417				
всього заробітна плата, грн.							2480				
Загальновиробничі витрати, грн.							7,11				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							816				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							256356				

Всього по розділу 4							256356				
Розділ 5. Двері											
===== тип 7,12,21,22											
51	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1607	<u>23977.57</u> <u>20697,54</u>	<u>1731.25</u> <u>384,84</u>	3853	3326	<u>278</u> 62	<u>270.7330</u> <u>4,0365</u>	<u>43.51</u> <u>0,65</u>
H2=1,15 H5=1,15											
52	& C10000-13-1-X варіант 1	Двері металеві з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажимна, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	м2	16,07	<u>6445.11</u> -	<u>-</u> -	103573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною по периметру металевих дверних блоків площею до 2 м2	100м	0,405	<u>1119.17</u> <u>1119,17</u>	<u>-</u> -	453	453	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>6.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1550-38-1	Монтажна піна, аналог Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	30,38	<u>342.14</u>	-	10394	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	КБ10-21-1	Додаткові витрати по установленню дверних samozachyniajucih пристрій (дотягувач)	100шт	0,06	<u>11688.15</u>	-	701	701	-	<u>136.8155</u>	<u>8.21</u>
					11688,15	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
56	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	6	<u>2812.19</u>	-	16873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ10-34-1	Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	100м2	0,3255	<u>54329.53</u>	<u>8398.45</u>	17684	7589	<u>2734</u>	<u>325.4800</u>	<u>105.94</u>
					23314,13	2257,63			735	24,1761	7,87
58	C121-253	Ворота розпашні ВР 35х31, погрунтовані та пофарбовані	шт	3	<u>81226.22</u>	-	243679	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					397210	12069	<u>3012</u>		<u>164.38</u>
									797		8,52
		Разом будівельні роботи, грн.					397210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					382129				
		всього заробітна плата, грн.					12866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2385				
		Всього будівельні роботи, грн.					404446				

		Всього по розділу 5					404446				
		Розділ 6. Підлога									
59	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,7203	<u>5744.83</u>	<u>382.30</u>	21372	1940	<u>1422</u>	<u>8.0800</u>	<u>30.06</u>
					521,48	83,96			312	1,1053	4,11
60	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,7203	<u>8698.74</u>	<u>94.75</u>	32362	13749	<u>352</u>	<u>56.2500</u>	<u>209.27</u>
					3695,63	78,92			294	1,0323	3,84
61	КБ11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,7203	<u>16010.66</u>	<u>293.41</u>	59564	5514	<u>1092</u>	<u>22.5600</u>	<u>83.93</u>
					1482,19	244,40			909	3,1968	11,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ11-11-18	Н1=12 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,7203	<u>1300.76</u> 1016,87	<u>51.96</u> 43,28	4839	3783	<u>193</u> 161	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>60.27</u> 2,11
63	& С1734- ПРОЕКТ варіант 1	Пластмасові фіксатори для арматури	шт	1674	<u>0.85</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С124-65- П1 варіант 3	Сітка армуюча, 4ВрІ, комірка 100х100 мм	м2	409,23	<u>127.72</u> -	<u>-</u> -	52267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ13-13-1	Грунтування бетонних поверхонь	100м2	3,7203	<u>550.52</u> 541,49	<u>8.88</u> 2,02	2048	2015	<u>33</u> 8	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>24.89</u> 0,1
66	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка універсальна SILTEK GRUNT	кг	73,3	<u>39.70</u> -	<u>-</u> -	2910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,7203	<u>8698.74</u> 3695,63	<u>94.75</u> 78,92	32362	13749	<u>352</u> 294	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>209.27</u> 3,84
Разом прямі витрати по розділу 6							209147	40750	<u>3444</u> 1978		<u>617.69</u> 25,89
Разом будівельні роботи, грн.							209147				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							164953				
всього заробітна плата, грн.							42728				
Загальновиробничі витрати, грн.							25596				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8783				
Всього будівельні роботи, грн.							234743				

Всього по розділу 6							234743				
Розділ 7. Опорядження приміщень											
68	КБ13-13-1	СТЕЛЯ Грунтування бетонних поверхонь	100м2	3,7203	<u>550.52</u> 541,49	<u>8.88</u> 2,02	2048	2015	<u>33</u> 8	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>24.89</u> 0,1
69	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка універсальна SILTEK GRUNT	кг	73,3	<u>39.70</u> -	<u>-</u> -	2910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ15-152-2	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стель всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	3,7203	<u>2671.09</u> 1109,02	<u>1.02</u> 0,85	9937	4126	<u>4</u> 3	<u>15.8500</u> 0,0111	<u>58.97</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ13-13-1	СТІНИ Грунтування бетонних поверхонь	100м2	8,07	<u>550.52</u> 541,49	<u>8.88</u> 2,02	4443	4370	<u>72</u> 16	<u>6.6900</u> 0,0272	<u>53.99</u> 0,22
72	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка універсальна SILTEK GRUNT	кг	159	<u>39.70</u> -	<u>-</u> -	6312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ15-152-1	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	8,07	<u>2417.41</u> 984,48	<u>1.02</u> 0,85	19508	7945	<u>8</u> 7	<u>14.0700</u> 0,0111	<u>113.54</u> 0,09
74	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів вологостійкими гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	100м2	0,5307	<u>16788.96</u> 16536,78	<u>252.18</u> 218,45	8910	8776	<u>134</u> 116	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>130.17</u> 1,73
75	ПР15-4060	Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном// другий шар	100 м2	0,5307	<u>1308.44</u> 1237,62	<u>70.82</u> 22,83	694	657	<u>37</u> 12	<u>18.3700</u> 0,3150	<u>9.75</u> 0,17
76	С111-742 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок із вологостійкого гіпсокартону 12 мм, аналог Knauf	м2	111,4	<u>131.76</u> -	<u>-</u> -	14678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111- 1647-1 варіант 1	Клей Перлфікс	кг	557	<u>15.59</u> -	<u>-</u> -	8684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С111-233- 18 варіант 1	Шпаклівка гіпсова на шов, аналог Knauf Uniflot	кг	5,8	<u>53.49</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів стін латексною фарбою SILTEK за 2 рази по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,114	<u>2806.92</u> 2666,56	<u>1.02</u> 0,85	3127	2971	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>42.45</u> 0,01
80	С111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	22,3	<u>49.49</u> -	<u>-</u> -	1104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба SILTEK	л	44,6	<u>228.34</u> -	<u>-</u> -	10184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					92849	30860	<u>289</u> 163		<u>433.76</u> 2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					92849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61700				
		всього заробітна плата, грн.					31023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					110284				

		Всього по розділу 7					110284				
		Розділ 8. Оздоблення зовнішніх стін									
82	ХБ4-12-9	 ТИП 1 стіни фасаду Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	4,8	<u>39546.40</u> 4869,67	<u>-</u> -	189823	23374	<u>-</u> -	<u>61.9000</u> -	<u>297.12</u> -
83	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	4,8	<u>16041.75</u> 1970,68	<u>-</u> -	77000	9459	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>120.24</u> -
84	ХБ4-12-9	 ТИП 2 віконні укоси Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,4	<u>39546.40</u> 4869,67	<u>-</u> -	15819	1948	<u>-</u> -	<u>61.9000</u> -	<u>24.76</u> -
85	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	0,4	<u>16041.75</u> 1970,68	<u>-</u> -	6417	788	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>10.02</u> -
86	ХБ4-2-2	 ТИП 3 цоколь Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією Ceresit CP 41: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	100 м2	0,15	<u>981.04</u> 490,49	<u>-</u> -	147	74	<u>-</u> -	<u>7.0100</u> -	<u>1.05</u> -
87	ХБ4-3-1	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою Ceresit CP 43 в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	0,15	<u>117309.05</u> 1777,44	<u>-</u> -	17596	267	<u>-</u> -	<u>24.5300</u> -	<u>3.68</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit СТ 174, зерно 1,5 мм	100 м2	0,15	<u>39546.40</u> 4869,67	<u>-</u> -	5932	730	<u>-</u> -	<u>61.9000</u> -	<u>9.29</u> -
89	ХБ4-13-1	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силіконовою фарбою Ceresit СТ 48	100 м2	0,15	<u>16041.75</u> 1970,68	<u>-</u> -	2406	296	<u>-</u> -	<u>25.0500</u> -	<u>3.76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					315140	36936	<u>-</u> -		<u>469.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					315140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278204				
		всього заробітна плата, грн.					36936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6484				
		Всього будівельні роботи, грн.					335264				

		Всього по розділу 8					335264				
		Разом прямі витрати по кошторису					2569019	263789	<u>42845</u> 14960		<u>3811.59</u> 187,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2569019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2262385				
		всього заробітна плата, грн.					278749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					473,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54439				
		Всього будівельні роботи, грн.					2731204				

		Всього по кошторису					2731204				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4472,13				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					333188				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Бичкова Л.М.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ АБ2
на архітектурні рішення АБ 2**

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-АБ

Кошторисна вартість 12758,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 39,52257 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2985,673 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Старша школа									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	12,07	<u>1606.14</u>	<u>142.24</u>	19386	17613	<u>1717</u>	<u>24.3900</u>	<u>294.39</u>
					1459,25	39,46			476	0,5320	6,42
2	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	13,561	<u>2452.51</u>	<u>36.85</u>	33258	32759	<u>499</u>	<u>35.8300</u>	<u>485.89</u>
					2415,66	32,41			440	0,4692	6,36
3	КБ7-45-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	3,21	<u>26335.57</u>	<u>11493.06</u>	84537	47644	<u>36893</u>	<u>209.6400</u>	<u>672.94</u>
					14842,51	3716,86			11931	47,1647	151,4
4	КБ7-44-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання балок перекриття масою до 3 т	100шт	0,09	<u>33365.73</u>	<u>17843.54</u>	3003	1397	<u>1606</u>	<u>219.2400</u>	<u>19.73</u>
					15522,19	6215,30			559	77,9033	7,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	956,33	<u>1191.45</u> 799,21	<u>392.24</u> 100,36	1139419	764308	<u>375111</u> 95977	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>11198.62</u> 1330,73
6	КБ46-45-2	Розбирання сходових маршів на двох косоурах	100м2	0,1416	<u>42527.74</u> 36692,04	<u>5392.19</u> 2053,69	6022	5196	<u>764</u> 291	<u>595.6500</u> 29,4975	<u>84.34</u> 4,18
7	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	22,65133	<u>2075.51</u> 128,63	<u>1946.88</u> 422,83	47013	2914	<u>44099</u> 9578	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>48.7</u> 123,49
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,2674	<u>97.52</u> 97,52	<u>-</u> -	221	221	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>3.7</u> -
9	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	22674	<u>62.95</u> -	<u>62.95</u> 8,12	1427328	-	<u>1427328</u> 184113	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 2244,73
Разом прямі витрати по розділу 1							2760187	872052	<u>1888017</u> 303365		<u>12808.31</u> 3874,32
Разом будівельні роботи, грн.							2760187				
в тому числі:							118				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1175417				
всього заробітна плата, грн.							682942				
Загальновиробничі витрати, грн.							2001,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							230239				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3443129				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							3443129				
Розділ 2. Монтаж перекриттів старшої школи											
10	КБ7-45-1	відмітка +6,9 Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,91	<u>42528.85</u> 18553,14	<u>14366.32</u> 4646,08	38701	16883	<u>13073</u> 4228	<u>262.0500</u> 58,9559	<u>238.47</u> 53,65
11	К584211-2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.-12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	15	<u>3912.79</u> -	<u>-</u> -	58692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К584211-2060 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.10.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>2513.33</u> -	<u>-</u> -	5027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	K584211-2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК31.12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	70	<u>3037.29</u> -	- -	212610	-	- -	- -	- -
14	K584211-2043 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	<u>2513.33</u> -	- -	7540	-	- -	- -	- -
15	K584211-2043 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.11.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>2513.33</u> -	- -	2513	-	- -	- -	- -
16	KБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,96	<u>73267.89</u> 27410,22	<u>29115.65</u> 9238,82	70337	26314	<u>27951</u> 8869	<u>387,1500</u> 118,7677	<u>371.66</u> 114,02
17	K584211-91 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.12-12.2,2-8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62	шт	69	<u>6756.93</u> -	- -	466228	-	- -	- -	- -
18	K584211-16 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.15.2,2--8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	1	<u>9800.88</u> -	- -	9801	-	- -	- -	- -
19	& K584211-5526-1	Панелі перекриття з/б марки ПК64.12.2,2-8	шт	26	<u>10060.32</u> -	- -	261568	-	- -	- -	- -
20	KБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,03276+0,02688 враховано в розці. КБ7-45-1 та 2)	т	0,13961	<u>16682.98</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	2329	2257	<u>37</u> 8	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>32.25</u> 0,09
21	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	1,9925	<u>2960.59</u> -	- -	5899	-	- -	- -	- -
22	KБ7-45-1	відмітка +3,3 Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,23	<u>42528.85</u> 18553,14	<u>14366.32</u> 4646,08	9782	4267	<u>3304</u> 1069	<u>262,0500</u> 58,9559	<u>60.27</u> 13,56
23	K584211-2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.-12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>3912.79</u> -	- -	7826	-	- -	- -	- -
24	K584211-2043 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК22.12.2,2-8Т	шт	17	<u>2602.58</u> -	- -	44244	-	- -	- -	- -
25	K584211-2043 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК22.15.2,2-8Т	шт	2	<u>2844.83</u> -	- -	5690	-	- -	- -	- -
26	K584211-2043 варіант 5	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.15.2,2-8Т	шт	2	<u>2844.83</u> -	- -	5690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,19	<u>73267.89</u> 27410,22	<u>29115.65</u> 9238,82	13921	5208	<u>5532</u> 1755	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>73.56</u> 22,57
28	К584211-91 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.12-12.2,2- 8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62	шт	17	<u>6756.93</u> -	- -	114868	-	- -	- -	- -
29	К584211-16 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.15.2,2-- 8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	2	<u>9800.88</u> -	- -	19602	-	- -	- -	- -
30	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,00828+0,00532 враховано в розц. КБ7- 45-1 та 2)	т	0,04207	<u>16682.98</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	702	680	<u>11</u> 2	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>9.72</u> 0,03
31	С147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,5567	<u>2960.59</u> -	- -	1648	-	- -	- -	- -
32	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,2	<u>73267.89</u> 27410,22	<u>29115.65</u> 9238,82	14654	5482	<u>5823</u> 1848	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>77.43</u> 23,75
33	& К584211- 5526-10	Панелі перекриття з/б марки ПК87.10.2,2	шт	17	<u>13097.81</u> -	- -	222663	-	- -	- -	- -
34	& К584211- 5526-12	Панелі перекриття з/б марки ПК87.12.2,2	шт	3	<u>13763.50</u> -	- -	41291	-	- -	- -	- -
35	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,0056враховано в розц. КБ7-45- 2)	т	0,05038	<u>16682.98</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	840	814	<u>13</u> 3	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>11.64</u> 0,03
36	С147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,5598	<u>2960.59</u> -	- -	1657	-	- -	- -	- -
37	КР7-10-2	Ремонт (відновлення) перекриття над підвалом	100місць	0,74	<u>6983.86</u> 6839,37	- -	5168	5061	- -	<u>104.1000</u> -	<u>77.03</u> -
38	& С111- 2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	855	<u>96.00</u> -	- -	82080	-	- -	- -	- -
39	КР2-5-1	Посилення (відновлення) залізобетонної перемички	100 м3	0,007	<u>81786.06</u> 54318,31	<u>981.50</u> 111,00	573	380	<u>7</u> 1	<u>732.2500</u> 1,5000	<u>5.13</u> 0,01
40	& С111- 2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	152	<u>96.00</u> -	- -	14592	-	- -	- -	- -
41	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,5	<u>5606.22</u> 3056,10	<u>220.63</u> 91,18	8409	4584	<u>331</u> 137	<u>44.2400</u> 1,1616	<u>66.36</u> 1,74
42	& С111- 2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	517	<u>96.00</u> -	- -	49632	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1806777	71930	<u>56082</u> 17920		<u>1023.52</u> 229,45
		Разом будівельні роботи, грн.					1806777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1678765				
		всього заробітна плата, грн.					89850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51647				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17285				
		Всього будівельні роботи, грн.					1858424				

		Всього по розділу 2					1858424				
		Розділ 3. Улаштування монолітних поясів									
43	КБ6-19-1	монолітний пояс МП 1 на відм. +3,300 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,2085	<u>144397.02</u> 71954,04	<u>29315.59</u> 8610,19	30107	15002	<u>6112</u> 1795	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>211.9</u> 21,74
44	C1424-11612 варіант 1	Бетон C20/25, F100	м3	20,85	<u>3131.97</u> -	<u>-</u> -	65302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	11,46	<u>2960.59</u> -	<u>-</u> -	33928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	4,138	<u>3027.74</u> -	<u>-</u> -	12529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ6-19-1	монолітний пояс МП 2 на відм. +6,55 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,7712	<u>144397.02</u> 71954,04	<u>29315.59</u> 8610,19	111359	55491	<u>22608</u> 6640	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>783.77</u> 80,41
48	C1424-11612 варіант 1	Бетон C20/25, F100	м3	0,7712	<u>3131.97</u> -	<u>-</u> -	2415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	31,516	<u>2960.59</u> -	<u>-</u> -	93306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	17,169	<u>3027.74</u> -	<u>-</u> -	51983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ6-19-1	монолітний пояс МП 3 на відм. +7,9 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0685	<u>144397.02</u> 71954,04	<u>29315.59</u> 8610,19	9891	4929	<u>2008</u> 590	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>69.62</u> 7,14
52	C1424-11612 варіант 1	Бетон C20/25, F100	м3	0,0685	<u>3131.97</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	4,157	<u>2960.59</u>	-	12307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	2,062	<u>3027.74</u>	-	6243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ1-162-2	Влаштування фундаменту ліфт платформи Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,19	<u>20736.70</u> 20736,70	-	3940	3940	-	<u>321.3000</u>	<u>61.05</u>
						-			-	-	-
56	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	9,5	<u>1331.47</u> 261,49	<u>137.04</u> 29,34	12649	2484	<u>1302</u> 279	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>37.81</u> 3,83
57	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,97	<u>517.50</u> 97,08	-	502	94	-	<u>1.4400</u>	<u>1.4</u>
						-			-	-	-
58	C111-1720 варіант 3	Плівка гідроізоляційна армована Foreman	м2	9,7	<u>41.00</u>	-	398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0124	<u>27039.94</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	335	117	<u>29</u> 11	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.87</u> 0,13
60	C1424-11608 варіант 1	Бетон класу С8/10	м3	1,24	<u>2621.97</u>	-	3251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0885	<u>69702.28</u> 31144,52	<u>10451.64</u> 3238,82	6169	2756	<u>925</u> 287	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>40.39</u> 3,47
62	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу С12/15 W	м3	8,85	<u>2773.08</u>	-	24542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,916	<u>2960.59</u>	-	2712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	1,249	<u>3027.74</u>	-	3782	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	2,027	<u>3301.67</u>	-	6692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КБ13-37-1	Обклеювання руберойдом або гідроізолом на нафтобітумі в 1 шар	м2	7,01	<u>276.02</u> 111,43	<u>8.88</u> 2,02	1935	781	<u>62</u> 14	<u>1.3400</u> 0,0272	<u>9.39</u> 0,19
67	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	8	<u>36.50</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,10965	<u>8968.06</u> 2457,23	-	983	269	-	<u>33.5000</u>	<u>3.67</u>
						-			-	-	-
69	& C111- 40393-П-А варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Izofast 20 кг для гідроізоляції фундаменту	кг	9	<u>106.56</u>	-	959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>8668.93</u> 8668,93	-	87	87	-	<u>150.4500</u>	<u>1.5</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ1	100м3	0,0079	<u>31375.60</u> 17022,23	<u>8479.43</u> 2699,44	248	134	<u>67</u> 21	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.97</u> 0,26
72	С1424-11600 варіант 2	Бетон класу С12/15 W	м3	0,79	<u>2773.08</u> -	<u>-</u> -	2191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,317	<u>3301.67</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ2	100м3	0,0061	<u>31375.60</u> 17022,23	<u>8479.43</u> 2699,44	191	104	<u>52</u> 16	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.52</u> 0,2
75	С1424-11600 варіант 2	Бетон класу С12/15 W	м3	0,61	<u>2773.08</u> -	<u>-</u> -	1692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,281	<u>3301.67</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							505110	86188	<u>33165</u> 9653		<u>1225.86</u> 117,37
Разом будівельні роботи, грн.							505110				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							385757				
всього заробітна плата, грн.							95841				
Загальновиробничі витрати, грн.							55197				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							160,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18491				
Всього будівельні роботи, грн.							560307				

Всього по розділу 3							560307				
Розділ 4. Улаштування сходової клітини в осях Є-Ж, 3-4											
77	КБ9-71-1	балка Б1 Виготовлення балки перекриття Б1	т	0,10499	<u>4468.75</u> 2765,43	<u>1551.05</u> 218,38	469	290	<u>163</u> 23	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>3.91</u> 0,27
78	& С111-1103-24 варіант 1	Швелери 16	т	0,0852	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	4332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С113-40-СП-6-18 варіант 1	Сталь листовая т.14 мм (полоса 180х4 , 250мм)	т	0,01979	<u>40120.38</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ46-4-1	Монтаж балки перекриття Б1 балка Б2	т	0,105	<u>20596.33</u> 16799,35	<u>1282.14</u> 186,11	2163	1764	<u>135</u> 20	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>26.51</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ9-71-1	Виготовлення балки перекриття Б2	т	0,139	<u>4468.75</u> 2765,43	<u>1551.05</u> 218,38	621	384	<u>216</u> 30	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>5.18</u> 0,35
82	& С111-1103-24 варіант 1	Швелери 16	т	0,0852	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	4332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С113-40-СП-6-18 варіант 1	Сталь листовая т.14 мм (полоса 180х4 , 250мм)	т	0,0198	<u>40120.38</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листовая 8 мм	т	0,034	<u>33856.85</u> -	<u>-</u> -	1151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ46-4-1	Монтаж балки перекриття Б2	т	0,139	<u>20596.33</u> 16799,35	<u>1282.14</u> 186,11	2863	2335	<u>178</u> 26	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>35.09</u> 0,34
86	КБ9-71-1	Виготовлення косоура К1	т	0,1299	<u>4468.75</u> 2765,43	<u>1551.05</u> 218,38	580	359	<u>201</u> 28	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>4.84</u> 0,33
87	& С111-1103-24 варіант 1	Швелери 16	т	0,125	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	6356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х7 мм	т	0,0049	<u>37595.88</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ46-4-1	Монтаж косоура К1	т	0,1299	<u>20596.33</u> 16799,35	<u>1282.14</u> 186,11	2675	2182	<u>167</u> 24	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>32.8</u> 0,32
90	КБ9-71-1	Виготовлення косоура К2	т	0,1242	<u>4468.75</u> 2765,43	<u>1551.05</u> 218,38	555	343	<u>193</u> 27	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>4.63</u> 0,31
91	& С111-1103-24 варіант 1	Швелери 16	т	0,1193	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	6066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х7 мм	т	0,0049	<u>37595.88</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ46-4-1	Монтаж косоура К1	т	0,1242	<u>20596.33</u> 16799,35	<u>1282.14</u> 186,11	2558	2086	<u>159</u> 23	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>31.36</u> 0,31
94	КБ6-22-8	площадка монолітна ПЛм1 Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянках при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0038	<u>188292.95</u> 92264,63	<u>17387.25</u> 5569,72	716	351	<u>66</u> 21	<u>1335.6200</u> 67,4486	<u>5.08</u> 0,26
95	С1424-11612 варіант 1	Бетон С20/25, F100	м3	0,38	<u>3131.97</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,568	<u>2960.59</u>	-	1682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,046	<u>3301.67</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	КБ13-24-2	Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями емаллю ХП-799 площадка монолітна ПЛм2	100м2	0,046512	<u>2879.25</u> 274,45	<u>60.15</u> 5,93	134	13	<u>3</u> -	<u>3.0600</u> 0,0804	<u>0.14</u> -
99	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм	100м3	0,0049	<u>188292.95</u> 92264,63	<u>17387.25</u> 5569,72	923	452	<u>85</u> 27	<u>1335.6200</u> 67,4486	<u>6.54</u> 0,33
100	C1424-11612 варіант 1	Бетон С20/25, F100	м3	0,49	<u>3131.97</u>	-	1535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,711	<u>2960.59</u>	-	2105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,046	<u>3301.67</u>	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	КБ7-59-1	Східці залізобетонні Укладання сходів по готовій основі з окремих сходів гладких	100м	0,06	<u>12989.84</u> 10957,30	<u>1574.36</u> 415,87	779	657	<u>94</u> 25	<u>156.6000</u> 5,3538	<u>9.4</u> 0,32
104	К589111-62 варіант 1	Східці з/б марки СС12	шт	24	<u>402.88</u>	-	9669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,0013	<u>33856.85</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& С130-39-11-1 варіант 1	Болт М16*2-6gx50.58(s24)	шт	6	<u>22.49</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& С111-1848-Г-16 варіант 1	Гайка М 16x2-6Н.5	шт	12	<u>3.12</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С130-40-66	Шайба М 16	шт	6	<u>1.01</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	КБ46-33-1	Опорна подушка ОП-1 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	<u>6742.29</u> 5657,18	<u>181.35</u> 50,32	135	113	<u>4</u> 1	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>1.82</u> 0,01
110	C1424-11612 варіант 2	Бетон С15/20, F100	м3	0,02	<u>3131.97</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C1550-25 варіант 1	Сітка арматурна ЗВр-1 50x50	м2	0,71	<u>51.04</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ9-75-2	Перила П-1 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,12272	<u>18666.16</u> 12752,96	<u>5203.87</u> 343,31	2291	1565	<u>639</u> 42	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>21.6</u> 0,51
113	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,00942	<u>33856.85</u> -	-	319	-	-	-	-
114	С1113-5 варіант 1	Труби сталеві 42х2,5 мм	м	47	<u>115.62</u> -	-	5434	-	-	-	-
115	КБ9-35-1	Монтаж перил П-1	т	0,12272	<u>11160.63</u> 9445,80	<u>356.86</u> 95,36	1370	1159	<u>44</u> 12	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>16.98</u> 0,16
116	& С111-174-1 варіант 1	Анкерний стрижень НІТ-Z М10х95 (у комплекті з клейовим анкером НІТ-НУ 200 А)	шт	30	<u>1886.87</u> -	-	56606	-	-	-	-
117	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,192717	<u>943.66</u> 12	<u>21.32</u> 5,02	182	178	<u>4</u> 1	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>2.29</u> 0,01
118	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002	<u>77690.75</u> -	-	155	-	-	-	-
119	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,2	<u>8056.70</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	1611	1487	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>21.25</u> -
120	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,005	<u>94574.90</u> -	-	473	-	-	-	-
121	КР3-14-1	підсилення дверного отвору в осях Д 4-6 першого поверху Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,27647	<u>21085.31</u> 20386,90	<u>436.73</u> 49,25	5829	5636	<u>121</u> 14	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>76.84</u> 0,15
122	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х12	т	0,16571	<u>50224.26</u> -	-	8323	-	-	-	-
123	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 120х80х12	т	0,02604	<u>50224.26</u> -	-	1308	-	-	-	-
124	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 63х6	т	0,01373	<u>36371.13</u> -	-	499	-	-	-	-
125	& С111-1804-5 варіант 2	Сталь листова 10 мм	т	0,0628	<u>38000.49</u> -	-	2386	-	-	-	-
126	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,0819	<u>3027.74</u> -	-	248	-	-	-	-
127	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,116117	<u>943.66</u> 4	<u>21.32</u> 5,02	110	107	<u>2</u> 1	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>1.38</u> 0,01
128	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002	<u>77690.75</u> -	-	155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,116	<u>8056.70</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	935	862	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>12.33</u> -
130	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0028	<u>94574.90</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
131	КР2-5-1	Посилення (відновлення) залізобетонної перемички	100 м3	0,00045	<u>81786.06</u> 54318,31	<u>981.50</u> 111,00	37	24	- -	<u>732.2500</u> 1,5000	<u>0.33</u> -
132	& С111-2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	9,5	<u>96.00</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
133	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,3	<u>5348.15</u> 3056,10	<u>220.63</u> 91,18	6953	3973	<u>287</u> 119	<u>44.2400</u> 1,1616	<u>57.51</u> 1,51
134	КБ9-75-2	Влаштування піддашку П1	т	0,25453	<u>18666.16</u> 12752,96	<u>5203.87</u> 343,31	4751	3246	<u>1325</u> 87	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>44.8</u> 1,06
135	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100х7	т	0,04352	<u>50224.26</u> -	- -	2186	-	- -	- -	- -
136	С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 75х5	т	0,0145	<u>50224.26</u> -	- -	728	-	- -	- -	- -
137	& С130-1195-51-У варіант 1	Труба квадратна 50х50х4	т	0,11404	<u>40783.38</u> -	- -	4651	-	- -	- -	- -
138	& С130-1195-51-У варіант 2	Труба квадратна 30х30х3	т	0,07291	<u>41565.39</u> -	- -	3031	-	- -	- -	- -
139	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листовая 8 мм	т	0,0113	<u>33856.85</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
140	КБ9-37-1	Монтаж металевих конструкцій піддашку П1	т	0,25453	<u>12804.50</u> 8036,42	<u>2509.98</u> 277,34	3259	2046	<u>639</u> 71	<u>105.1200</u> 3,3918	<u>26.76</u> 0,86
141	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,106902 6	<u>943.66</u> 922,19	<u>21.32</u> 5,02	101	99	<u>2</u> 1	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>1.27</u> 0,01
142	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0018	<u>77690.75</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
143	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,107	<u>8056.70</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	862	796	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>11.37</u> -
144	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0026	<u>94574.90</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
145	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,052	<u>7634.69</u> 3419,54	<u>3179.96</u> 838,86	397	178	<u>165</u> 44	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>2.64</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С111-1807-22-101	Елементи примикання із оцинкованої сталі	м.кв	2,2	<u>600.62</u>	-	1321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& С111-1807-22-100	Профнастил Н57-750х0,7	м.кв	5,2	<u>485.87</u>	-	2527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,0216	<u>2366.09</u>	<u>7.11</u>	51	11	-	<u>7.7400</u>	<u>0.17</u>
					508,52	1,97			-	0,0266	-
149	& С111-1807-22-101	Елементи примикання із оцинкованої сталі	м.кв	2,2	<u>600.62</u>	-	1321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& С111-1405-12-У	Шпилька М12 х 1000	шт	5,04	<u>72.95</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& С130-40-62	Шайба М12	шт	16	<u>0.92</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& С111-1848-Г-1	Гайка М12	шт	16	<u>2.48</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ9-75-2	Влаштування піддашку П2 - 6 шт Виготовлення піддашку П2	т	0,8298	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	15489	10582	<u>4318</u>	<u>176.0000</u>	<u>146.04</u>
					12752,96	343,31			285	4,1760	3,47
154	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100х7	т	0,15552	<u>50224.26</u>	-	7811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 75х5	т	0,03132	<u>50224.26</u>	-	1573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& С130-1195-51-У варіант 1	Труба квадратна 50х50х4	т	0,36192	<u>40783.38</u>	-	14760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& С130-1195-51-У варіант 2	Труба квадратна 30х30х3	т	0,23016	<u>41565.39</u>	-	9567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,05088	<u>33856.85</u>	-	1723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	КБ9-37-1	Монтаж металевих конструкцій піддашку П1	т	0,8298	<u>12804.50</u>	<u>2509.98</u>	10625	6669	<u>2083</u>	<u>105.1200</u>	<u>87.23</u>
					8036,42	277,34			230	3,3918	2,81
160	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,348516	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	329	321	<u>7</u>	<u>11.8900</u>	<u>4.14</u>
					922,19	5,02			2	0,0677	0,02
161	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0054	<u>77690.75</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,348	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	2804	2587	-	<u>106.2600</u>	<u>36.98</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
163	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0087	<u>94574.90</u>	-	823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,138	<u>7634.69</u> 3419,54	<u>3179.96</u> 838,86	1054	472	<u>439</u> 116	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>7</u> 1,29
165	& С111-1807-22-100	Профнастил Н57-750х0,7	м.кв	13,8	<u>485.87</u> -	<u>-</u> -	6705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,036	<u>2366.09</u> 508,52	<u>7.11</u> 1,97	85	18	<u>-</u> -	<u>7.7400</u> 0,0266	<u>0.28</u> -
167	& С111-1807-22-101	Елементи примикання із оцинкованої сталі	м.кв	13,2	<u>600.62</u> -	<u>-</u> -	7928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С111-1405-12-У	Шпилька М12 х 1000	шт	22,68	<u>72.95</u> -	<u>-</u> -	1655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С130-40-62	Шайба М12	шт	72	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& С111-1848-Г-1	Гайка М12	шт	72	<u>2.48</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ46-31-1	Влаштування дверного отвору Перемичка металева ППМ1	100м	0,6534	<u>2870.69</u> 1574,59	<u>1296.10</u> 331,63	1876	1029	<u>847</u> 217	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>14.53</u> 3
172	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,35	<u>598.66</u> 582,76	<u>-</u> -	808	787	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>11.97</u> -
173	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Н1=3	100шт	1,35	<u>1352.72</u> 1318,60	<u>-</u> -	1826	1780	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>27.09</u> -
174	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	9,7767	<u>1941.53</u> 1208,21	<u>733.32</u> 187,63	18982	11812	<u>7170</u> 1834	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>170.99</u> 25,43
175	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	1,75617	<u>21085.31</u> 20386,90	<u>436.73</u> 49,25	37029	35803	<u>767</u> 86	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>488.11</u> 0,96
176	& С111-1839-3	Швеллери N16 из стали	т	0,3834	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	19495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	С111-1814 варіант 6	Сталь кутова 75х7	т	0,61038	<u>50224.26</u> -	<u>-</u> -	30656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 63х6	т	0,11844	<u>36371.13</u> -	<u>-</u> -	4308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листовая 8 мм	т	0,000643 95	<u>33856.85</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& С111-1405-16-И	Шпилька 16_1000	шт	88,2	<u>117.41</u>	-	10356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	& С111-1848-Г-16 варіант 1	Гайка М 16х2-6Н.5	шт	12	<u>3.12</u>	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& С130-40-66	Шайба М 16	шт	6	<u>1.01</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,737591	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	696	680	<u>16</u>	<u>11.8900</u>	<u>8.77</u>
				4	922,19	5,02			4	0,0677	0,05
184	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00925	<u>77690.75</u>	-	719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,7376	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	5943	5484	<u>1</u>	<u>106.2600</u>	<u>78.38</u>
					7435,01	0,85			1	0,0111	0,01
186	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0185	<u>94574.90</u>	-	1750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,430794	<u>21749.35</u>	<u>294.17</u>	9369	4468	<u>127</u>	<u>146.5000</u>	<u>63.11</u>
		Перемичка ПМ 1 15 шт.			10372,20	240,64			104	3,7244	1,6
188	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевими перемичками	1 м	0,89145	<u>21085.31</u>	<u>436.73</u>	18796	18174	<u>389</u>	<u>277.9400</u>	<u>247.77</u>
					20386,90	49,25			44	0,5486	0,49
189	С111-1814 варіант 7	Сталь кутова 100х10	т	0,6795	<u>50224.26</u>	-	34127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листовая 8 мм	т	0,21195	<u>33856.85</u>	-	7176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,3738	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	353	345	<u>8</u>	<u>11.8900</u>	<u>4.44</u>
					922,19	5,02			2	0,0677	0,03
192	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00466	<u>77690.75</u>	-	362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3738	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	3012	2779	-	<u>106.2600</u>	<u>39.72</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
194	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0093	<u>94574.90</u>	-	880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Перемичка ПМ 2 8 шт.									
195	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевими перемичками	1 м	0,8548	<u>21085.31</u>	<u>436.73</u>	18024	17427	<u>373</u>	<u>277.9400</u>	<u>237.58</u>
					20386,90	49,25			42	0,5486	0,47
196	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х12	т	0,703912	<u>50224.26</u>	-	35353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,13568	<u>33856.85</u> -	<u>-</u> -	4594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,359016	<u>943.66</u> 922,19	<u>21.32</u> 5,02	339	331	<u>8</u> 2	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>4.27</u> 0,02
199	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0044	<u>77690.75</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,359	<u>8056.70</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	2892	2669	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>38.15</u> -
201	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,009	<u>94574.90</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КРЗ-14-1	Перемичка ПМ 3 4 шт. Посилення цегляних стін металевими перемичками	1 м	0,76244	<u>21085.31</u> 20386,90	<u>436.73</u> 49,25	16076	15544	<u>333</u> 38	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>211.91</u> 0,42
203	& С111-1103-24 варіант 1	Швелери 16	т	0,4224	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	21478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,34004	<u>33856.85</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,320208	<u>943.66</u> 922,19	<u>21.32</u> 5,02	302	295	<u>7</u> 2	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>3.81</u> 0,02
206	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,004	<u>77690.75</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3202	<u>8056.70</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	2580	2381	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>34.02</u> -
208	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,008	<u>94574.90</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КРЗ-14-1	Перемичка ПМ 4 1 шт. Посилення цегляних стін металевими перемичками	1 м	0,1091	<u>21085.31</u> 20386,90	<u>436.73</u> 49,25	2300	2224	<u>48</u> 5	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>30.32</u> 0,06
210	& С111-1103-24 варіант 2	Швелери 14	т	0,0978	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	4973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,0113	<u>33856.85</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,045822	<u>943.66</u> 922,19	<u>21.32</u> 5,02	43	42	<u>1</u> -	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>0.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00056	<u>77690.75</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0458	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	369	341	-	<u>106.2600</u>	<u>4.87</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
215	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001125	<u>94574.90</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	КР3-14-1	Перемичка ПМ 5 2 шт. Посилення цегляних стін металевими перемичками	1 т	0,02432	<u>21085.31</u>	<u>436.73</u>	513	496	11	<u>277.9400</u>	<u>6.76</u>
					20386,90	49,25			1	0,5486	0,01
217	C111-1814	Сталь кутова 50х5	т	0,0196	<u>50224.26</u>	-	984	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
218	& C111-1804-5	Сталь листовая 4 мм	т	0,00472	<u>42927.09</u>	-	203	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
219	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,010214	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	10	9	-	<u>11.8900</u>	<u>0.12</u>
				4	922,19	5,02			-	0,0677	-
220	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002	<u>77690.75</u>	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0102	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	82	76	-	<u>106.2600</u>	<u>1.08</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
222	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0004	<u>94574.90</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	КБ9-75-2	Пожежна драбина МПД-1 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,54254	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	10127	6919	2823	<u>176.0000</u>	<u>95.49</u>
					12752,96	343,31			186	4,1760	2,27
224	C111-1814	Сталь кутова 75х7	т	0,28178	<u>50224.26</u>	-	14152	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
225	C111-1809	Сталь кругла ф 20	т	0,0545	<u>42859.15</u>	-	2336	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
226	& C111-1804-5	Сталь листовая 6 мм	т	0,00283	<u>42927.09</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
227	& C1110-169-10	Сталь полосовая 50х4	т	0,10511	<u>33252.39</u>	-	3495	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
228	& C111-1066-1	Лист ПВЛ 506	т	0,0984	<u>31696.89</u>	-	3119	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	& C111-174-1	Анкерний стрижень НІТ-Z M10x95 (у комплекті з клейовим анкером НІТ-НУ 200 А)	шт	18	<u>1886.87</u>	-	33964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
230	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,227866	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	215	210	5	<u>11.8900</u>	<u>2.71</u>
				8	922,19	5,02			1	0,0677	0,02
231	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00285	<u>77690.75</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00228	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	18	17	-	<u>106.2600</u>	<u>0.24</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
233	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0057	<u>94574.90</u>	-	539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,54254	<u>9058.62</u>	<u>5274.73</u>	4915	1818	<u>2862</u>	<u>46.2400</u>	<u>25.09</u>
		Пожежна драбина МПД-2			3350,55	1474,51			800	16,0249	8,69
235	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,405106	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	7562	5166	<u>2108</u>	<u>176.0000</u>	<u>71.3</u>
		Сталь кутова 75x7			12752,96	343,31			139	4,1760	1,69
236	C111-1814	Сталь кутова 75x7	т	0,2595	<u>50224.26</u>	-	13033	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
237	C111-1809	Сталь кругла ф 20	т	0,04648	<u>42859.15</u>	-	1992	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
238	& C111-1804-5	Сталь листовая 6 мм	т	0,00283	<u>42927.09</u>	-	121	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
239	& C1110-169-10	Сталь полосовая 50x4	т	0,0858	<u>33252.39</u>	-	2853	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
240	& C111-1066-1	Лист ПВЛ 506	т	0,010496	<u>31696.89</u>	-	333	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
241	& C111-174-1	Анкерний стрижень НІТ-Z M10x95 (у комплекті з клейовим анкером НІТ-НУ 200 А)	шт	18	<u>1886.87</u>	-	33964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
242	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,170144	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	161	157	4	<u>11.8900</u>	<u>2.02</u>
				52	922,19	5,02			1	0,0677	0,01
243	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002125	<u>77690.75</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00228	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	18	17	-	<u>106.2600</u>	<u>0.24</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
245	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00425	<u>94574.90</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,007	<u>876538.78</u>	<u>390.53</u>	6136	2970	<u>3</u>	<u>5719.6000</u>	<u>40.04</u>
					424279,93	73,00			1	1,0428	0,01
264	C1424-11600	Бетон класу C12/15 W	м3	0,7	<u>2773.08</u>	-	1941	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
265	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,278	<u>3301.67</u>	-	918	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Металеве огороження МО1									
266	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,1979	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	3694	2524	<u>1030</u>	<u>176.0000</u>	<u>34.83</u>
		Сталь листова 8 мм	т	0,0246	<u>33856.85</u>	-	833	-	68	4,1760	0,83
267	& C111-1804-5				-	-			-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
268	C113-5	Труби сталеві 42x2,5 мм	м	71,01	<u>115.62</u>	-	8210	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
269	КБ9-35-1	Монтаж металевої огорожі МО1	т	0,12272	<u>11160.63</u>	<u>356.86</u>	1370	1159	<u>44</u>	<u>138.4000</u>	<u>16.98</u>
					9445,80	95,36			12	1,2712	0,16
270	& C111-174-1	Анкерний стрижень HIT-Z M10x95 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200 А)	шт	64	<u>1886.87</u>	-	120760	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
271	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,083118	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	78	77	<u>2</u>	<u>11.8900</u>	<u>0.99</u>
					922,19	5,02			-	0,0677	0,01
272	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001	<u>77690.75</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0831	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	670	618	-	<u>106.2600</u>	<u>8.83</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
274	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,002	<u>94574.90</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Ганок Г2									
275	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0377	<u>20736.70</u>	-	782	782	-	<u>321.3000</u>	<u>12.11</u>
					20736,70	-			-	-	-
276	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,31	<u>1331.47</u>	<u>137.04</u>	3076	604	<u>317</u>	<u>3.9800</u>	<u>9.19</u>
					261,49	29,34			68	0,4036	0,93
277	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,418	<u>517.50</u>	-	216	41	-	<u>1.4400</u>	<u>0.6</u>
					97,08	-			-	-	-
278	C111-1720	Плівка гідроізоляційна армована Foreman	м2	4,18	<u>41.00</u>	-	171	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
279	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,173	<u>466.70</u>	-	81	81	-	<u>6.6700</u>	<u>1.15</u>
					466,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	& C111-1760-7 варіант 1	Пінопілістерол екструдований 40мм	м2	1,73	<u>141.55</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
281	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>27039.94</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	95	33	8 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.53</u> 0,04
282	C1424-11608 варіант 1	Бетон класу C8/10	м3	0,35	<u>2621.97</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
283	КБ6-1-22	ФМ 3 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0146	<u>69702.28</u> 31144,52	<u>10451.64</u> 3238,82	1018	455	153 47	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>6.66</u> 0,57
284	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	1,46	<u>2773.08</u> -	- -	4049	-	- -	- -	- -
285	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,254	<u>2960.59</u> -	- -	752	-	- -	- -	- -
286	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,317	<u>3027.74</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
287	C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,347	<u>3301.67</u> -	- -	1146	-	- -	- -	- -
288	КБ6-1-16	Пліта монолітна ПМ4 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ4	100м3	0,0019	<u>31375.60</u> 17022,23	<u>8479.43</u> 2699,44	60	32	16 5	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.47</u> 0,06
289	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	0,19	<u>2773.08</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -
290	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,071	<u>3301.67</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
291	КБ29-160-1	Сходинок монолітна СМ2 Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,0019	<u>876538.78</u> 424279,93	<u>390.53</u> 73,00	1665	806	1 -	<u>5719.6000</u> 1,0428	<u>10.87</u> -
292	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	0,19	<u>2773.08</u> -	- -	527	-	- -	- -	- -
293	C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,078	<u>3301.67</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
294	КБ9-75-2	Металеве огороження МО2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05234	<u>18666.16</u> 12752,96	<u>5203.87</u> 343,31	977	667	272 18	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>9.21</u> 0,22
295	& C111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,00754	<u>33856.85</u> -	- -	255	-	- -	- -	- -
296	C113-5 варіант 1	Труби сталеві 42x2,5 мм	м	18,4	<u>115.62</u> -	- -	2127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ9-35-1	Монтаж металевої огорожі МО1	т	0,05234	<u>11160.63</u>	<u>356.86</u>	584	494	<u>19</u>	<u>138.4000</u>	<u>7.24</u>
					9445,80	95,36			5	1,2712	0,07
298	& С111-174-1	Анкерний стрижень НІТ-Z М10х95 (у комплекті з клейовим анкером НІТ-НУ 200 А)	шт	24	<u>1886.87</u>	-	45285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
299	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,021982	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	21	20	-	<u>11.8900</u>	<u>0.26</u>
				8	922,19	5,02			-	0,0677	-
300	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00025	<u>77690.75</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0831	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	670	618	-	<u>106.2600</u>	<u>8.83</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
302	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0005	<u>94574.90</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ґанок ГЗ									
303	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1117	<u>20736.70</u>	-	2316	2316	-	<u>321.3000</u>	<u>35.89</u>
					20736,70	-			-	-	-
304	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	7,73	<u>1331.47</u>	<u>137.04</u>	10292	2021	<u>1059</u>	<u>3.9800</u>	<u>30.77</u>
					261,49	29,34			227	0,4036	3,12
305	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,109	<u>517.50</u>	-	574	108	-	<u>1.4400</u>	<u>1.6</u>
					97,08	-			-	-	-
306	С111-1720	Плівка гідроізоляційна армована Foreman	м2	11,09	<u>41.00</u>	-	455	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
307	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,243	<u>466.70</u>	-	113	113	-	<u>6.6700</u>	<u>1.62</u>
					466,70	-			-	-	-
308	& С111-1760-7	Пінопілістерол екструдований 40мм	м2	2,43	<u>141.55</u>	-	344	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
309	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0092	<u>27039.94</u>	<u>2326.45</u>	249	87	<u>21</u>	<u>150.7000</u>	<u>1.39</u>
					9459,44	886,79			8	10,6641	0,1
310	С1424-11608	Бетон класу С8/10	м3	0,92	<u>2621.97</u>	-	2412	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ФМ4									
311	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0344	<u>69702.28</u>	<u>10451.64</u>	2398	1071	<u>360</u>	<u>456.3300</u>	<u>15.7</u>
					31144,52	3238,82			111	39,1711	1,35
312	С1424-11600	Бетон класу С12/15 W	м3	3,44	<u>2773.08</u>	-	9539	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
313	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,7	<u>2960.59</u>	-	2072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях прямок Прм 1	100 м3	0,018950	<u>42460.35</u>	-	805	733	-	<u>605.2000</u>	<u>11.47</u>
				4	38690,44	-			-	-	-
332	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0014	<u>27039.94</u>	<u>2326.45</u>	38	13	<u>3</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.21</u>
					9459,44	886,79			1	10,6641	0,01
333	С1424-11608	Бетон класу С8/10	м3	0,14	<u>2621.97</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
334	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,0392	<u>106569.96</u>	<u>47812.05</u>	4178	1741	<u>1874</u>	<u>643.0000</u>	<u>25.21</u>
					44418,44	13856,19			543	148,3497	5,82
335	С1424-11600	Бетон класу С20/25 W	м3	3,92	<u>3947.97</u>	-	15476	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
336	& С111-873-300	Сітка арматурна 200*200, ф10мм	т	0,0392	<u>39634.53</u>	-	1554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	КБ9-75-2	Виготовлення закладної деталі ЗД1	т	0,01782	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	333	227	<u>93</u>	<u>176.0000</u>	<u>3.14</u>
					12752,96	343,31			6	4,1760	0,07
338	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01782	<u>53215.66</u>	<u>1479.71</u>	948	88	<u>26</u>	<u>70.4000</u>	<u>1.25</u>
					4925,89	328,92			6	3,4500	0,06
339	С1110-175	Сталь кутова 63*5 мм	т	0,01558	<u>37595.88</u>	-	586	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
340	С111-1809	Сталь кругла ф8	т	0,00224	<u>42859.15</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
341	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,007484	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	7	7	-	<u>11.8900</u>	<u>0.09</u>
				4	922,19	5,02			-	0,0677	-
342	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	<u>77690.75</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0075	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	60	56	-	<u>106.2600</u>	<u>0.8</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
344	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	<u>94574.90</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Прямокут Прм2									
345	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях прямокут Прм 2	100 м3	0,006216	<u>42460.35</u>	-	264	240	-	<u>605.2000</u>	<u>3.76</u>
					38690,44	-			-	-	-
346	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0006	<u>27039.94</u>	<u>2326.45</u>	16	6	<u>1</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.09</u>
					9459,44	886,79			1	10,6641	0,01
347	С1424-11608	Бетон класу С8/10	м3	0,6	<u>2621.97</u>	-	1573	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
348	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,0135	<u>106569.96</u>	<u>47812.05</u>	1439	600	<u>645</u>	<u>643.0000</u>	<u>8.68</u>
					44418,44	13856,19			187	148,3497	2
349	С1424-11600	Бетон класу С20/25 W	м3	1,35	<u>3947.97</u>	-	5330	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	& С111-873-300	Сітка арматурна 200*200, ф10мм	т	0,0205	<u>39634.53</u>	-	813	-	-	-	-
		Монолітний канал МК 1			-	-			-	-	-
351	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях канал МК1	100 м3	0,7289	<u>42460.35</u>	-	30949	28201	-	<u>605.2000</u>	<u>441.13</u>
					38690,44	-			-	-	-
352	КБ30-71-1	Улаштування ЩПС підготовки	м3	14,5	<u>1628.09</u>	<u>625.90</u>	23607	2539	<u>9076</u>	<u>2.6900</u>	<u>39.01</u>
					175,12	171,74			2490	1,9359	28,07
353	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	1,2831	<u>106569.96</u>	<u>47812.05</u>	136740	56993	<u>61348</u>	<u>643.0000</u>	<u>825.03</u>
					44418,44	13856,19			17779	148,3497	190,35
354	С1424-11600 варіант 3	Бетон класу С20/25 W	м3	128,31	<u>3947.97</u>	-	506564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
355	& С111-873-300	Сітка арматурна 200*200, ф10мм	т	0,7848	<u>39634.53</u>	-	31105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	& С111-873-300 варіант 1	Сітка арматурна 150*150, ф10мм	т	1,5455	<u>37594.53</u>	-	58102	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	КБ9-75-2	Виготовлення закладної деталі ЗД2	т	2,15869	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	40294	27530	<u>11234</u>	<u>176.0000</u>	<u>379.93</u>
					12752,96	343,31			741	4,1760	9,01
358	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	2,15869	<u>3335.88</u>	<u>1544.04</u>	7201	3506	<u>3333</u>	<u>23.2100</u>	<u>50.1</u>
					1624,00	343,22			741	3,6000	7,77
359	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 63*5 мм	т	1,88744	<u>37595.88</u>	-	70960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф8	т	0,27125	<u>42859.15</u>	-	11626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
361	КБ9-75-1	Виготовлення щита Щ1	т	4,60807	<u>32503.65</u>	<u>12175.64</u>	149779	86013	<u>56106</u>	<u>257.6000</u>	<u>1187.04</u>
					18665,70	1685,50			7767	18,2900	84,28
362	& С111-1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	3,24435	<u>43681.89</u>	-	141719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	& С1110-173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	0,64244	<u>34929.44</u>	-	22440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
364	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф8	т	0,05808	<u>42859.15</u>	-	2489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
365	& С1110-173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,06632	<u>34929.44</u>	-	2317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
366	КБ9-75-1	Виготовлення щита Щ2	т	0,07506	<u>32503.65</u>	<u>12175.64</u>	2440	1401	<u>914</u>	<u>257.6000</u>	<u>19.34</u>
					18665,70	1685,50			127	18,2900	1,37
367	& С111-1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	0,06057	<u>43681.89</u>	-	2646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
368	& С1110-173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	0,01166	<u>34929.44</u>	-	407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	C111-1809 варіант 1	Сталь круга ф8	т	0,00132	<u>42859.15</u>	-	57	-	-	-	-
370	& C1110- 173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,00151	<u>34929.44</u>	-	53	-	-	-	-
371	КБ9-75-1	Виготовлення щита ЦЗ	т	0,17295	<u>32503.65</u>	<u>12175.64</u>	5622	3228	<u>2106</u>	<u>257.6000</u>	<u>44.55</u>
372	& C111- 1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	0,13904	<u>43681.89</u>	-	6074	-	-	-	-
373	& C1110- 173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	0,02543	<u>34929.44</u>	-	888	-	-	-	-
374	C111-1809 варіант 1	Сталь круга ф8	т	0,00396	<u>42859.15</u>	-	170	-	-	-	-
375	& C1110- 173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,00452	<u>34929.44</u>	-	158	-	-	-	-
376	КР20-12-4	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	1т	4,85608	<u>5114.66</u>	<u>1142.94</u>	24837	19287	<u>5550</u>	<u>47.7600</u>	<u>231.93</u>
377	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 пензлем	100м2	3,647638	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	3442	3364	<u>78</u>	<u>11.8900</u>	<u>43.37</u>
378	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0456	<u>77690.75</u>	-	3543	-	-	-	-
379	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	3,6476	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	29388	27120	<u>4</u>	<u>106.2600</u>	<u>387.59</u>
380	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,09125	<u>94574.90</u>	-	8630	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2517087	492290	<u>192548</u>		<u>6915.67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2517087		39055		434,77
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1832249				
		всього заробітна плата, грн.					531345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					305353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					886,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101903				
		Всього будівельні роботи, грн.					2822440				

		Всього по розділу 4					2822440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					7589161	1522460	<u>2169812</u> 369993		<u>21973.36</u> 4655,91
		Разом будівельні роботи, грн.					7589161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3896889				
		всього заробітна плата, грн.					1892453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1095139				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3199,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367918				
		Всього будівельні роботи, грн.					8684300				

		Всього по відділу 1					8684300				
		<u>Відділ 2. Молодша школа</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
381	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	5,3118	<u>1606.14</u> 1459,25	<u>142.24</u> 39,46	8531	7751	<u>756</u> 210	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>129.55</u> 2,83
382	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	8,853	<u>2452.51</u> 2415,66	<u>36.85</u> 32,41	21712	21386	<u>326</u> 287	<u>35.8300</u> 0,4692	<u>317.2</u> 4,15
383	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	27,5	<u>1191.45</u> 799,21	<u>392.24</u> 100,36	32765	21978	<u>10787</u> 2760	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>322.03</u> 38,27
384	КБ15-53-4	Оббивання дранню по дерев'яним необдранкованим поверхням стель	100м2	6,221	<u>6501.91</u> 3567,22	<u>4.08</u> 3,39	40448	22192	<u>25</u> 21	<u>56.8300</u> 0,0444	<u>353.54</u> 0,28
385	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	24,7	<u>2436.51</u> 571,59	<u>1864.92</u> 474,85	60182	14118	<u>46064</u> 11729	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>214.89</u> 161,23
386	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,5525	<u>2075.51</u> 128,63	<u>1946.88</u> 422,83	3222	200	<u>3022</u> 656	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>3.34</u> 8,46
387	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,25	<u>97.52</u> 97,52	<u>-</u> -	1682	1682	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>28.12</u> -
388	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	172,5	<u>62.95</u> -	<u>62.95</u> 8,12	10859	-	<u>10859</u> 1401	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 17,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					179401	89307	<u>71839</u> 17064		<u>1368.67</u> 232,3
		Разом будівельні роботи, грн.					179401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106371 64025 192,11 22086 243426				

		Всього по розділу 1					243426				
		Розділ 2. Улаштування монолітних поясів									
389	КБ6-19-1	монолітний пояс МП 1/2 на відм. +3,300 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,415	<u>144397.02</u>	<u>29315.59</u>	59925	29861	<u>12166</u>	<u>1016.3000</u>	<u>421.76</u>
					71954,04	8610,19			3573	104,2680	43,27
390	C1424-11612	Бетон C15/20, F100	м3	41,5	<u>3131.97</u>	-	129977	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
391	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	18,6384	<u>2960.59</u>	-	55181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
392	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	4,3978	<u>3027.74</u>	-	13315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	& C111-1065-1	Двутавр № 22	т	0,168	<u>55012.38</u>	-	9242	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					267640	29861	<u>12166</u>		<u>421.76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					267640		3573		43,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225613				
		всього заробітна плата, грн.					33434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19189				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6415				
		Всього будівельні роботи, грн.					286829				

		Всього по розділу 2					286829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтаж перекриттів молодшої школи									
		відмітка + 3,55									
394	КБ7-45-1	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,63	<u>42528.85</u> 18553,14	<u>14366.32</u> 4646,08	26793	11688	<u>9051</u> 2927	<u>262.0500</u> 58,9559	<u>165.09</u> 37,14
395	К584211-2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.-12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	63	<u>3912.79</u> -	- -	246506	-	- -	- -	- -
396	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,51	<u>73267.89</u> 27410,22	<u>29115.65</u> 9238,82	37367	13979	<u>14849</u> 4712	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>197.45</u> 60,57
397	К584211-91 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.12-12.2,2-8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62	шт	21	<u>6756.93</u> -	- -	141896	-	- -	- -	- -
398	К584211-16 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК62.12.2,2--8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	30	<u>6870.09</u> -	- -	206103	-	- -	- -	- -
399	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кін. 0,02268 і 0,01426 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2)	т	0,07452	<u>16682.98</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	1243	1204	<u>20</u> 4	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>17.21</u> 0,05
400	С147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	1,1146	<u>2960.59</u> -	- -	3300	-	- -	- -	- -
401	КБ46-31-1	Влаштування перемички металева ПРм1/2 Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,052	<u>2870.69</u> 1574,59	<u>1296.10</u> 331,63	149	82	<u>67</u> 17	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>1.16</u> 0,24
402	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09	<u>598.66</u> 582,76	- -	54	52	- -	<u>8.8700</u> -	<u>0.8</u> -
403	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Н1=3	100шт	0,09	<u>1352.72</u> 1318,60	- -	122	119	- -	<u>20.0700</u> -	<u>1.81</u> -
404	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,3835	<u>1941.53</u> 1208,21	<u>733.32</u> 187,63	4628	2880	<u>1748</u> 447	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>41.69</u> 6,2
405	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,08782	<u>21085.31</u> 20386,90	<u>436.73</u> 49,25	1852	1790	<u>38</u> 4	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>24.41</u> 0,05
406	& С111-1839-3	Швеллери N16 из стали	т	0,07384	<u>50847.39</u> -	- -	3755	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	& С111-1804-5 варіант 3	Сталь листова 4 мм	т	0,00459	<u>42927.09</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
408	& С111-1405-16-И	Шпилька 16 _1000	шт	3,6	<u>117.41</u> -	- -	423	-	- -	- -	- -
409	& С111-1848-Г-16 варіант 1	Гайка М 16х2-6Н.5	шт	18	<u>3.12</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
410	& С130-40-66	Шайба М 16	шт	18	<u>1.01</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
411	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 пензлем	100м2	0,031012	<u>943.66</u> 8 922,19	<u>21.32</u> 5,02	29	29	<u>1</u> -	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>0.37</u> -
412	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000375	<u>77690.75</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
413	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,031012	<u>8056.70</u> 8 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	250	231	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>3.3</u> -
414	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00075	<u>94574.90</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
415	КР11-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1425	<u>16065.56</u> 15643,53	<u>400.73</u> 105,53	2289	2229	<u>57</u> 15	<u>198.8500</u> 1,3038	<u>28.34</u> 0,19
416	КР11-10-6	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	0,1425	<u>15720.35</u> 15109,36	<u>601.10</u> 158,30	2240	2153	<u>86</u> 23	<u>192.0600</u> 1,9557	<u>27.37</u> 0,28
		Н1=3									
417	& С111-2011-1-1 варіант 1	Універсальна грунтовка глибокого проникнення "VarNex GRUNT"	кг	6,2	<u>57.28</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
418	& С111-2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	1425	<u>96.00</u> -	- -	136800	-	- -	- -	- -
419	КБ1-162-2	Ганок Г1/2. Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,2786	<u>20736.70</u> 20736,70	- -	5777	5777	- -	<u>321.3000</u> -	<u>89.51</u> -
420	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	20,03	<u>1331.47</u> 261,49	<u>137.04</u> 29,34	26669	5238	<u>2745</u> 588	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>79.72</u> 8,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,503	<u>517.50</u>	-	1295	243	-	<u>1.4400</u>	<u>3.6</u>
					97,08	-			-	-	-
422	С111-1720	Плівка гідроізоляційна армована Foreman	м2	25,03	<u>41.00</u>	-	1026	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
423	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,537	<u>466.70</u>	-	251	251	-	<u>6.6700</u>	<u>3.58</u>
					466,70	-			-	-	-
424	& С111-1760-7	Пінополістерол екструдований 40мм	м2	5,37	<u>141.55</u>	-	760	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
425	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0175	<u>27039.94</u>	<u>2326.45</u>	473	166	41	<u>150.7000</u>	<u>2.64</u>
					9459,44	886,79			16	10,6641	0,19
426	С1424-11608	Бетон класу С8/10	м3	1,75	<u>2621.97</u>	-	4588	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ФМ 2									
427	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0756	<u>69702.28</u>	<u>10451.64</u>	5269	2355	790	<u>456.3300</u>	<u>34.5</u>
					31144,52	3238,82			245	39,1711	2,96
428	С1424-11600	Бетон класу С12/15 W	м3	7,56	<u>2773.08</u>	-	20964	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
429	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	1,334	<u>2960.59</u>	-	3949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	1,53	<u>3027.74</u>	-	4632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
431	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	1,991	<u>3301.67</u>	-	6574	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Пліта монолітна ПМ3									
432	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ3	100м3	0,0225	<u>31375.60</u>	<u>8479.43</u>	706	383	191	<u>249.4100</u>	<u>5.61</u>
					17022,23	2699,44			61	32,7235	0,74
433	С1424-11600	Бетон класу С12/15 W	м3	2,25	<u>2773.08</u>	-	6239	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
434	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	1,23	<u>3301.67</u>	-	4061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Сходінка монолітна СМ1									
435	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,007	<u>876538.78</u>	<u>390.53</u>	6136	2970	3	<u>5719.6000</u>	<u>40.04</u>
					424279,93	73,00			1	1,0428	0,01
436	С1424-11600	Бетон класу С12/15 W	м3	0,7	<u>2773.08</u>	-	1941	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
437	С147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,278	<u>3301.67</u>	-	918	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Металеве огороження МО1									
438	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,233	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	4349	2971	1213	<u>176.0000</u>	<u>41.01</u>
					12752,96	343,31			80	4,1760	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	& С111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,0246	<u>33856.85</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
440	С113-5 варіант 1	Труби сталеві 42х2,5 мм	м	85,41	<u>115.62</u> -	- -	9875	-	- -	- -	- -
441	КБ9-35-1	Монтаж металевої огорожі МО1	т	0,233	<u>11160.63</u> 9445,80	<u>356.86</u> 95,36	2600	2201	<u>83</u> 22	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>32.25</u> 0,3
442	& С111-174-1 варіант 1	Анкерний стрижень НІТ-Z М10х95 (у комплекті з клейовим анкером НІТ-НУ 200 А)	шт	64	<u>1886.87</u> -	- -	120760	-	- -	- -	- -
443	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 пензлем	100м2	0,09786	<u>943.66</u> 922,19	<u>21.32</u> 5,02	92	90	<u>2</u> -	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>1.16</u> 0,01
444	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0012	<u>77690.75</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
445	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,09786	<u>8056.70</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	788	728	- -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>10.4</u> -
446	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0024	<u>94574.90</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
447	КБ1-162-2	Ганок Г2/2 Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0377	<u>20736.70</u> 20736,70	- -	782	782	- -	<u>321.3000</u> -	<u>12.11</u> -
448	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	2,31	<u>1331.47</u> 261,49	<u>137.04</u> 29,34	3076	604	<u>317</u> 68	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>9.19</u> 0,93
449	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,418	<u>517.50</u> 97,08	- -	216	41	- -	<u>1.4400</u> -	<u>0.6</u> -
450	С111-1720 варіант 3	Плівка гідроізоляційна армована Foreman	м2	4,18	<u>41.00</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
451	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,173	<u>466.70</u> 466,70	- -	81	81	- -	<u>6.6700</u> -	<u>1.15</u> -
452	& С111-1760-7 варіант 1	Пінополістерол екструдований 40мм	м2	1,73	<u>141.55</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
453	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	<u>27039.94</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	95	33	<u>8</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.53</u> 0,04
454	С1424-11608 варіант 1	Бетон класу С8/10 ФМ 3	м3	0,35	<u>2621.97</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
455	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0146	<u>69702.28</u> 31144,52	<u>10451.64</u> 3238,82	1018	455	<u>153</u> 47	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>6.66</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	1,46	<u>2773.08</u>	-	4049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
457	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,254	<u>2960.59</u>	-	752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,317	<u>3027.74</u>	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
459	C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,347	<u>3301.67</u>	-	1146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
460	КБ6-1-16	Пліта монолітна ПМ4 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских ПМ4	100м3	0,0019	<u>31375.60</u>	<u>8479.43</u>	60	32	<u>16</u>	<u>249.4100</u>	<u>0.47</u>
					17022,23	2699,44			5	32,7235	0,06
461	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	0,19	<u>2773.08</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
462	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	0,071	<u>3301.67</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
463	КБ29-160-1	Сходинка монолітна СМ2 Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,0019	<u>876538.78</u>	<u>390.53</u>	1665	806	<u>1</u>	<u>5719.6000</u>	<u>10.87</u>
					424279,93	73,00			-	1,0428	-
464	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	0,19	<u>2773.08</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
465	C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,078	<u>3301.67</u>	-	258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
466	КБ9-75-2	Металеве огороження МО2 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,05234	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	977	667	<u>272</u>	<u>176.0000</u>	<u>9.21</u>
					12752,96	343,31			18	4,1760	0,22
467	& С111- 1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,00754	<u>33856.85</u>	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
468	C113-5 варіант 1	Труби сталеві 42x2,5 мм	м	18,4	<u>115.62</u>	-	2127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
469	КБ9-35-1	Монтаж металевої огорожі МО1	т	0,05234	<u>11160.63</u>	<u>356.86</u>	584	494	<u>19</u>	<u>138.4000</u>	<u>7.24</u>
					9445,80	95,36			5	1,2712	0,07
470	& С111-174- 1 варіант 1	Анкерний стрижень НІТ-Z М10х95 (у комплекті з клейовим анкером НІТ-НУ 200 А)	шт	24	<u>1886.87</u>	-	45285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
471	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,021982	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	21	20	-	<u>11.8900</u>	<u>0.26</u>
					8	922,19	5,02		-	0,0677	-
472	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00025	<u>77690.75</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0831	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	670	618	-	<u>106.2600</u>	<u>8.83</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0005	<u>94574.90</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
475	КБ9-75-2	Влаштування піддашку П1 - шт. Виготовлення піддашку П1	т	0,25453	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	4751	3246	<u>1325</u>	<u>176.0000</u>	<u>44.8</u>
					12752,96	343,31			87	4,1760	1,06
476	C1111-1814	Сталь кутова 100х7	т	0,04352	<u>50224.26</u>	-	2186	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
477	C1111-1814	Сталь кутова 75х5	т	0,0145	<u>50224.26</u>	-	728	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
478	& C130-1195-51-У	Труба квадратна 50х50х4	т	0,11404	<u>40783.38</u>	-	4651	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
479	& C130-1195-51-У	Труба квадратна 30х30х3	т	0,07291	<u>41565.39</u>	-	3031	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
480	& C111-1804-5	Сталь листова 8 мм	т	0,0113	<u>33856.85</u>	-	383	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
481	КБ9-37-1	Монтаж металевих конструкцій піддашку П1	т	0,25453	<u>12804.50</u>	<u>2509.98</u>	3259	2046	<u>639</u>	<u>105.1200</u>	<u>26.76</u>
					8036,42	277,34			71	3,3918	0,86
482	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,106902	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	101	99	<u>2</u>	<u>11.8900</u>	<u>1.27</u>
				6	922,19	5,02			1	0,0677	0,01
483	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0018	<u>77690.75</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
484	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,107	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	862	796	-	<u>106.2600</u>	<u>11.37</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
485	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0026	<u>94574.90</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
486	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,052	<u>7634.69</u>	<u>3179.96</u>	397	178	<u>165</u>	<u>50.7200</u>	<u>2.64</u>
					3419,54	838,86			44	9,3275	0,49
487	& C111-1807-22-100	Профнастил Н57-750х0,7	м.кв	5,2	<u>485.87</u>	-	2527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
488	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,0216	<u>2366.09</u>	<u>7.11</u>	51	11	-	<u>7.7400</u>	<u>0.17</u>
					508,52	1,97			-	0,0266	-
489	& C111-1807-22-101	Елементи примикання із оцинкованої сталі	м.кв	2,2	<u>600.62</u>	-	1321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
490	& C111-1405-12-У	Шпилька М12 х 1000	шт	5,04	<u>72.95</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	& C130-40-62	Шайба М12	шт	16	<u>0.92</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
492	& C111-1848-Г-1	Гайка М12	шт	16	<u>2.48</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Канали і приямки для системи ОВ									
		Приямок Прм-3									
493	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях приямок Прм 3	100 м3	0,029030	<u>42460.35</u>	-	1233	1123	-	<u>605.2000</u>	<u>17.57</u>
				4	38690,44	-			-	-	-
494	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0014	<u>27039.94</u>	<u>2326.45</u>	38	13	<u>3</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.21</u>
					9459,44	886,79			1	10,6641	0,01
495	C1424-11608	Бетон класу С8/10	м3	0,14	<u>2621.97</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
496	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,0392	<u>106569.96</u>	<u>47812.05</u>	4178	1741	<u>1874</u>	<u>643.0000</u>	<u>25.21</u>
					44418,44	13856,19			543	148,3497	5,82
497	C1424-11600	Бетон класу С20/25 W	м3	3,92	<u>3947.97</u>	-	15476	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
498	& C111-873-300	Сітка арматурна 200*200, ф10мм	т	0,0392	<u>39634.53</u>	-	1554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
499	КБ9-75-2	Виготовлення закладної деталі ЗД3	т	0,01782	<u>18666.16</u>	<u>5203.87</u>	333	227	<u>93</u>	<u>176.0000</u>	<u>3.14</u>
					12752,96	343,31			6	4,1760	0,07
500	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,01782	<u>53215.66</u>	<u>1479.71</u>	948	88	<u>26</u>	<u>70.4000</u>	<u>1.25</u>
					4925,89	328,92			6	3,4500	0,06
501	C1110-175	Сталь кутова 63*5 мм	т	0,01558	<u>37595.88</u>	-	586	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
502	C111-1809	Сталь кругла ф8	т	0,00224	<u>42859.15</u>	-	96	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
503	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 пензлем	100м2	0,007484	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	7	7	-	<u>11.8900</u>	<u>0.09</u>
				4	922,19	5,02			-	0,0677	-
504	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	<u>77690.75</u>	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
505	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0075	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	60	56	-	<u>106.2600</u>	<u>0.8</u>
					7435,01	0,85			-	0,0111	-
506	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	<u>94574.90</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Монолітний канал МК 1									
507	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях канал МК1	100 м3	0,547859	<u>42460.35</u>	-	23262	21197	-	<u>605.2000</u>	<u>331.56</u>
					38690,44	-			-	-	-
508	КБ30-71-1	Улаштування ЦПС підготовки	м3	10,9	<u>1628.09</u>	<u>625.90</u>	17746	1909	<u>6822</u>	<u>2.6900</u>	<u>29.32</u>
					175,12	171,74			1872	1,9359	21,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	КБ6-24-7	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм	100м3	0,965	<u>106569.96</u> 44418,44	<u>47812.05</u> 13856,19	102840	42864	<u>46139</u> 13371	<u>643.0000</u> 148,3497	<u>620.5</u> 143,16
510	C1424-11600 варіант 3	Бетон класу C20/25 W	м3	96,5	<u>3947.97</u> -	- -	380979	-	- -	- -	- -
511	& C111-873-300	Сітка арматурна 200*200, ф10мм	т	0,5902	<u>39634.53</u> -	- -	23392	-	- -	- -	- -
512	& C111-873-300 варіант 1	Сітка арматурна 150*150, ф10мм	т	1,1622	<u>37594.53</u> -	- -	43692	-	- -	- -	- -
513	КБ9-75-2	Виготовлення закладної деталі ЗД4	т	1,62341	<u>18666.16</u> 12752,96	<u>5203.87</u> 343,31	30303	20703	<u>8448</u> 557	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>285.72</u> 6,78
514	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	1,62341	<u>3335.88</u> 1624,00	<u>1544.04</u> 343,22	5416	2636	<u>2507</u> 557	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>37.68</u> 5,84
515	C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 63*5 мм	т	1,41943	<u>37595.88</u> -	- -	53365	-	- -	- -	- -
516	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф8	т	0,20398	<u>42859.15</u> -	- -	8742	-	- -	- -	- -
517	КБ9-75-1	Виготовлення щита Щ3	т	2,91723	<u>32503.65</u> 18665,70	<u>12175.64</u> 1685,50	94821	54452	<u>35519</u> 4917	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>751.48</u> 53,36
518	& C111-1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	2,35953	<u>43681.89</u> -	- -	103069	-	- -	- -	- -
519	& C1110-173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	0,46723	<u>34929.44</u> -	- -	16320	-	- -	- -	- -
520	C111-1809 варіант 3	Сталь кругла ф10	т	0,04224	<u>42859.15</u> -	- -	1810	-	- -	- -	- -
521	& C1110-173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,04823	<u>34929.44</u> -	- -	1685	-	- -	- -	- -
522	КБ9-75-1	Виготовлення щита Щ4	т	0,12509	<u>32503.65</u> 18665,70	<u>12175.64</u> 1685,50	4066	2335	<u>1523</u> 211	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>32.22</u> 2,29
523	& C111-1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	0,10095	<u>43681.89</u> -	- -	4410	-	- -	- -	- -
524	& C1110-173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	0,01943	<u>34929.44</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
525	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф8	т	0,0022	<u>42859.15</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
526	& C1110-173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,00251	<u>34929.44</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
527	КБ9-75-1	Виготовлення щита Щ5	т	0,17295	<u>32503.65</u> 18665,70	<u>12175.64</u> 1685,50	5622	3228	<u>2106</u> 292	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>44.55</u> 3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	& С111-1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	0,13904	<u>43681.89</u>	-	6074	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
529	& С1110-173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	0,02543	<u>34929.44</u>	-	888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
530	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф8	т	0,00396	<u>42859.15</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
531	& С1110-173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,00452	<u>34929.44</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
532	КР20-12-4	Монтаж металевих щитів перекриття каналів	1т	3,21527	<u>5114.66</u>	<u>1142.94</u>	16445	12770	<u>3675</u>	<u>47.7600</u>	<u>153.56</u>
					3971,72	245,04			788	2,5702	8,26
533	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 пензлем	100м2	1,671924	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	1578	1542	<u>36</u>	<u>11.8900</u>	<u>19.88</u>
				8	922,19	5,02			8	0,0677	0,11
534	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0209	<u>77690.75</u>	-	1624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
535	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	1,671924	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	13470	12431	<u>2</u>	<u>106.2600</u>	<u>177.66</u>
				8	7435,01	0,85			1	0,0111	0,02
536	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,04175	<u>94574.90</u>	-	3949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2141849	250140	<u>142675</u>		<u>3539.55</u>
									32641		372,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2141849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1749034				
		всього заробітна плата, грн.					282781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					163241				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					474,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54594				
		Всього будівельні роботи, грн.					2305090				

		Всього по розділу 3					2305090				
		Разом прямі витрати по відділу 2					2588890	369308	<u>226680</u>		<u>5329.98</u>
									53278		647,9
		Разом будівельні роботи, грн.					2588890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1992902				
		всього заробітна плата, грн.					422586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246456 722,87 83095 2835346				

		Всього по відділу 2					2835346				
		<u>Відділ 3. Побутові приміщення з гаражем для автобусів</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
537	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	6,135	<u>1606.14</u> 1459,25	<u>142.24</u> 39,46	9854	8952	<u>873</u> 242	<u>24.3900</u> 0,5320	<u>149.63</u> 3,26
538	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	5,8614	<u>2452.51</u> 2415,66	<u>36.85</u> 32,41	14375	14159	<u>216</u> 190	<u>35.8300</u> 0,4692	<u>210.01</u> 2,75
539	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	79,56	<u>1191.45</u> 799,21	<u>392.24</u> 100,36	94792	63585	<u>31207</u> 7985	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>931.65</u> 110,71
540	КБ15-53-4	Оббивання дранню по дерев'яним необдранкованим поверхням стель	100м2	5,8614	<u>6501.91</u> 3567,22	<u>4.08</u> 3,39	38110	20909	<u>24</u> 20	<u>56.8300</u> 0,0444	<u>333.1</u> 0,26
541	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	5,9	<u>2436.51</u> 571,59	<u>1864.92</u> 474,85	14375	3372	<u>11003</u> 2802	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>51.33</u> 38,51
542	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,09085	<u>2075.51</u> 128,63	<u>1946.88</u> 422,83	4340	269	<u>4071</u> 884	<u>2.1500</u> 5,4516	<u>4.5</u> 11,4
543	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,315	<u>97.52</u> 97,52	<u>-</u> -	2079	2079	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>34.74</u> -
544	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	213,15	<u>62.95</u> -	<u>62.95</u> 8,12	13418	-	<u>13418</u> 1731	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 21,1
		Разом прямі витрати по розділу 1					191343	113325	<u>60812</u> 13854		<u>1714.96</u> 187,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191343 17206 127179 76276 228,35 26252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					267619				

		Всього по розділу 1					267619				
		Розділ 2. Улаштування монолітних поясів									
545	КБ6-19-1	монолітний пояс МП 1/3 на відм. +3,800 Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,252	<u>144397.02</u> 71954,04	<u>29315.59</u> 8610,19	36388	18132	<u>7388</u> 2170	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>256.11</u> 26,28
546	С1424-11600 варіант 4	Бетон класу С12/15 F100	м3	25,2	<u>2773.08</u> -	<u>-</u> -	69882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	111,638	<u>2960.59</u> -	<u>-</u> -	330514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	С147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	2,7834	<u>3027.74</u> -	<u>-</u> -	8427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					445211	18132	<u>7388</u> 2170		<u>256.11</u> 26,28
		Разом будівельні роботи, грн.					445211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419691				
		всього заробітна плата, грн.					20302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3896				
		Всього будівельні роботи, грн.					456863				

		Всього по розділу 2					456863				
		Розділ 3. Монтаж перекриттів гаражу									
549	КБ7-45-1	відмітка +4,050 Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,35	<u>42528.85</u> 18553,14	<u>14366.32</u> 4646,08	14885	6494	<u>5028</u> 1626	<u>262.0500</u> 58,9559	<u>91.72</u> 20,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	K584211-2043 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК25.12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	35	<u>2950.57</u> -	<u>-</u> -	103270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	KБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,34	<u>73267.89</u> 27410,22	<u>29115.65</u> 9238,82	24911	9319	<u>9899</u> 3141	<u>387.1500</u> 118,7677	<u>131.63</u> 40,38
552	K584211-91 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК68.12-12.2,2-8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62	шт	18	<u>7348.53</u> -	<u>-</u> -	132274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	K584211-16 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки ПК76.12.2,2--8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	16	<u>11825.38</u> -	<u>-</u> -	189206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	KБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (встановлення закладних деталей в кіл. 0,0126+0,00952 враховано в розц. КБ7-45-1 та 2)	т	0,05452	<u>16682.98</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	910	881	<u>14</u> 3	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>12.59</u> 0,03
555	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,7664	<u>2960.59</u> -	<u>-</u> -	2269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	КБ46-31-1	Влаштування перемички металева ПРм1/3 Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	0,08	<u>2870.69</u> 1574,59	<u>1296.10</u> 331,63	230	126	<u>104</u> 27	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>1.78</u> 0,37
557	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,14	<u>598.66</u> 582,76	<u>-</u> -	84	82	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.24</u> -
558	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Н1=3	100шт	0,14	<u>1352.72</u> 1318,60	<u>-</u> -	189	185	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>2.81</u> -
559	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	4,2	<u>1941.53</u> 1208,21	<u>733.32</u> 187,63	8154	5074	<u>3080</u> 788	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>73.46</u> 10,93
560	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,15448	<u>21085.31</u> 20386,90	<u>436.73</u> 49,25	3257	3149	<u>67</u> 8	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>42.94</u> 0,08
561	& С111-1839-3	Швеллери N16 из стали	т	0,1304	<u>50847.39</u> -	<u>-</u> -	6630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	& С111-1804-5 варіант 3	Сталь листовая 4 мм	т	0,01554	<u>42927.09</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	& С111-1405-16-И	Шпилька 16 _1000	шт	5,6	<u>117.41</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	& С111-1848-Г-16 варіант 1	Гайка М 16х2-6Н.5	шт	28	<u>3.12</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	& C130-40-66	Шайба М 16	шт	28	<u>1.01</u>	-	28	-	-	-	-
566	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 пензлем	100м2	0,064881	<u>943.66</u>	<u>21.32</u>	61	60	<u>1</u>	<u>11.8900</u>	<u>0.77</u>
567	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0008	<u>77690.75</u>	-	62	-	-	-	-
568	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0649	<u>8056.70</u>	<u>1.02</u>	523	483	-	<u>106.2600</u>	<u>6.9</u>
569	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0016	<u>94574.90</u>	-	151	-	-	-	-
570	КР11-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1235	<u>16065.56</u>	<u>400.73</u>	1984	1932	<u>49</u>	<u>198.8500</u>	<u>24.56</u>
571	КР11-10-6	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	0,1235	<u>15720.35</u>	<u>601.10</u>	1941	1866	<u>74</u>	<u>192.0600</u>	<u>23.72</u>
		Н1=3			<u>15109.36</u>	<u>158.30</u>			<u>20</u>	<u>1,9557</u>	<u>0,24</u>
572	& C111-2011-1-1	Універсальна грунтовка глибокого проникнення "VarNex GRUNT"	кг	4,94	<u>57.28</u>	-	283	-	-	-	-
573	варіант 1 & C111-2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	12,35	<u>96.00</u>	-	1186	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					493899	29651	<u>18316</u>		<u>414.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					493899		5626		72,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					445932				
		всього заробітна плата, грн.					35277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6715				
		Всього будівельні роботи, грн.					514051				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 3					514051				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1130453	161108	<u>86516</u>		<u>2385.19</u>
									21650		287,09
		Разом будівельні роботи, грн.					1130453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					882829				
		всього заробітна плата, грн.					182758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108079				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					320,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36863				
		Всього будівельні роботи, грн.					1238532				

		Всього по відділу 3					1238532				
		Разом прямі витрати по кошторису					11308504	2052876	<u>2483008</u>		<u>29688.53</u>
									444921		5590,9
		Разом будівельні роботи, грн.					11308504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6772620				
		всього заробітна плата, грн.					2497797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1449672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4243,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					487876				
		Всього будівельні роботи, грн.					12758176				

		Всього по кошторису					12758176				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					39522,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2985673				

Склав  Бичкова Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Величко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ 4 АБ.2
на газова котельня (фундаментна плита ФПМ-1)

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-4 АБ.2

Кошторисна вартість 36,906 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,774 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00963	64833.10 2746,20	62086.90 13550,76	624	26	598 130	45.9000 170,7905	0.44 1,64
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Н2=1,2 Н3=1,2	100м3	0,0963	18378.36 18378,36	- -	1770	1770	- -	314.1600 -	30.25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0491	<u>8668.93</u>	-	426	426	-	<u>150.4500</u>	<u>7.39</u>
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,552	<u>148.74</u>	<u>148.74</u>	1123	-	<u>1123</u>	-	-
		ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА ФПМ-1			-	18,38			139	0,2240	1,69
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0178	<u>296994.16</u>	<u>2326.45</u>	5286	168	<u>41</u>	<u>150.7000</u>	<u>2.68</u>
					9459,44	886,79			16	10,6641	0,19
6	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских	100м3	0,0482	<u>321030.21</u>	<u>8479.43</u>	15474	820	<u>409</u>	<u>249.4100</u>	<u>12.02</u>
					17022,23	2699,44			130	32,7235	1,58
7	С111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0126	<u>21417.42</u>	-	270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,36837	<u>20342.56</u>	-	7494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,12	<u>16730.78</u>	-	2008	295	-	<u>33.5000</u>	<u>4.02</u>
					2457,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					34475	3505	<u>2171</u>		<u>56.8</u>
									415		5,1
		Разом будівельні роботи, грн.					34475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28799				
		всього заробітна плата, грн.					3920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2431				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					854				
		Всього будівельні роботи, грн.					36906				

		Всього по кошторису					36906				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4774				

Склав _____  Бичкова Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____  Величко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06/ X-AB.2
на майданчик для дизель генератора

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-X-AB.2

Кошторисна вартість 53,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,814 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0144	64833.10 2746,20	62086.90 13550,76	934	40	894 195	45.9000 170,7905	0.66 2,46
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом Н2=1,2 Н3=1,2	100м3	0,144	18378.36 18378,36	- -	2646	2646	- -	314.1600 -	45.24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,046	<u>8668.93</u>	-	399	399	-	<u>150.4500</u>	<u>6.92</u>
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	15,68	<u>8668.93</u> <u>148.74</u>	- <u>148.74</u> 18,38	2332	-	<u>2332</u> 288	- 0,2240	- 3,51
5	КБ6-1-1	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА ФПМ-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,026	<u>296994.16</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	7722	246	<u>60</u> 23	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>3.92</u> 0,28
6	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских	100м3	0,072	<u>321030.21</u> 17022,23	<u>8479.43</u> 2699,44	23114	1226	<u>611</u> 194	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>17.96</u> 2,36
7	С111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0093	<u>21417.42</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
8	С111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,5303	<u>20342.56</u> -	- -	10788	-	- -	- -	- -
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,14	<u>16730.78</u> 2457,23	- -	2342	344	- -	<u>33.5000</u> -	<u>4.69</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					50476	4901	<u>3897</u> 700		<u>79.39</u> 8,61
		Разом будівельні роботи, грн.					50476				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41678				
		всього заробітна плата, грн.					5601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3461				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1213				
		Всього будівельні роботи, грн.					53937				

		Всього по кошторису					53937				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					98,55				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6814				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Бичкова Л.М.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/ МГН
на заходи забезпечення доступності маломобільних груп населення

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-МГН

Кошторисна вартість 135,575 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,190 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БУДІВЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ									
		Розділ 1. Санвузли для НГН									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4585.41</u>	<u>393.29</u>	459	267	<u>39</u>	<u>36.4100</u>	<u>3.64</u>
					2670,67	114,78			11	1,5210	0,15
2	C130-901	Унітаз, серія: Nova Pro без перешкод, код: M33400	шт	1	<u>3524.07</u>	-	3524	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	C130-33	Бачок для унітаза, серія: Nova Pro, код: M34010	комплект	1	<u>3882.09</u>	-	3882	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	C130-33	Сидіння унітазне з кришкою для МГН серія: Nova Pro безперешкод, код: M60114	комплект	1	<u>4534.89</u>	-	4535	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2883.44</u>	<u>225.09</u>	288	237	<u>23</u>	<u>31.9800</u>	<u>3.2</u>
					2372,28	65,28			7	0,8669	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-901 варіант 4	Умивальник 500х500мм серія: Nova Pro без перешкод, код: M38115	шт	1	<u>2851.89</u> -	-	2852	-	-	-	-
7	KB17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: дзеркала відкидного поворотного	10шт	0,1	<u>785.80</u> 766,28	-	79	77	-	<u>10.3300</u>	<u>1.03</u>
8	& C111-825- МГН варіант 1	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600мм, с функцією нахила. код: ZL-50	шт	1	<u>3531.32</u> -	-	3531	-	-	-	-
9	KB17-2-4	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	<u>360.77</u> 340,49	-	108	102	-	<u>4.5900</u>	<u>1.38</u>
10	& C111-825- 1-ФГ варіант 1	Поручень для МГН відкидний, MED -05-020 код 15984	шт.	1	<u>8667.96</u> -	-	8668	-	-	-	-
11	& C111-825- 1-ФГ варіант 2	Поручень для МГН нерухомий НТ-09-029	шт.	1	<u>4294.39</u> -	-	4294	-	-	-	-
12	& C111-825- 1-ФГ варіант 3	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт.	1	<u>3446.96</u> -	-	3447	-	-	-	-
13	KB21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>7949.53</u> 7798,25	-	79	78	-	<u>114.2600</u>	<u>1.14</u>
14	2407-2202 варіант 2	Електросушарка для рук, 071-100 1ф, 220В, 1,0 кВт, 140х150х215 мм	шт	1	<u>842.00</u> -	-	842	-	-	-	-
15	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанчиків, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>360.77</u> 340,49	-	144	136	-	<u>4.5900</u>	<u>1.84</u>
16	& C111-825- МГН варіант 3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5, (0, 5л)	шт	1	<u>1011.92</u> -	-	1012	-	-	-	-
17	& C111-825- МГН варіант 4	Диспенсер туалетного паперу HJ.1	шт	1	<u>930.32</u> -	-	930	-	-	-	-
18	& C111-825- МГН варіант 2	Одинарний гачок	шт	1	<u>377.48</u> -	-	377	-	-	-	-
19	& C111-825- МГН варіант 5	Тримач тростини	шт	1	<u>579.44</u> -	-	579	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					39630	897	<u>62</u> 18		<u>12.23</u> 0,24
		Разом устаткування, грн.					842				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33				
		Всього устаткування, грн.					875				
		Разом будівельні роботи, грн.					38788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37829 915 505 1,29 150 39293				

		Всього по розділу 1					40168				
		Розділ 2. Елементи та матеріали									
20	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	0,0175	<u>3746.84</u> 2775,69	<u>929.71</u> 116,09	66	49	<u>16</u> 2	<u>44.2200</u> 1,2802	<u>0.77</u> 0,02
21	& С111-567-МГН варіант 3	Плита з конусоподібними рифами 500х500 мм (бетонна)// "Увага перешкода"	шт	7	<u>530.70</u> -	<u>-</u> -	3715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ11-41-2	Улаштування покриття з тактильної плитки поліуретанової 300х300	100м2	0,0144	<u>5241.52</u> 4788,20	<u>7.13</u> 5,94	75	69	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>0.86</u> -
23	& С111-567-МГН варіант 1	Плита з конусоподібними рифами 300мм гумова (підлога)	шт	16	<u>255.30</u> -	<u>-</u> -	4085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1736-ПРОЕКТ варіант 2	Клей "Сигнакул" для поліуретанової тактильної плитки і показчиків	кг	1,44	<u>178.98</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ15-253-1	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0027	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	15	13	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.17</u> -
26	& С111-567-МГН варіант 5	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	60	<u>91.08</u> -	<u>-</u> -	5465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-253-1	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0034	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	19	16	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.21</u> -
28	& С111-1717-3	Яскравий (жовтий) аракал на складвері 0, 1х0,2	шт	17	<u>40.83</u> -	<u>-</u> -	694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	ПР10-2019	Встановлення піктограми, інформаційних табличок	100 шт	0,05	<u>885.71</u> 877,19	<u>2.83</u> 0,91	44	44	<u>-</u> -	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>0.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С111-567-МГН варіант 7	Тактильний режим роботи, значки для людей з вадами зору по системі Брайля	шт	5	<u>345.06</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ15-253-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	100м2	0,0008	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	4	4	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.05</u> -
32	& С111-567-МГН варіант 2	Знаки "МГН на візках", і "доступність для МГН всіх категорій"	шт	4	<u>202.26</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ11-43-1	Улаштування профілю на проступи яскравого кольору	100м	0,15	<u>968.76</u> 966,72	<u>2.04</u> 1,70	145	145	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>1.93</u> -
34	С111-1722 варіант 5	Профіль на проступи яскравого кольору	м	15,15	<u>132.31</u> -	<u>-</u> -	2004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ15-253-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	100м2	0,012	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	67	57	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.75</u> -
36	С111-1722 варіант 6	Тактильний показчик для поручня (стрічка самоклеюча)	м	40,4	<u>114.97</u> -	<u>-</u> -	4645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ13-26-6	Фарба жовтого кольору вулична на пандус	100м2	0,04	<u>2155.18</u> 293,00	<u>60.15</u> 5,93	86	12	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.14</u> -
38	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3	<u>391.43</u> 380,36	<u>1.02</u> 0,85	1174	1141	<u>3</u> 3	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>15.93</u> 0,03
39	С111-567 варіант 2	Керамічна плитка на присідець яскравого (контрасного) кольору	м2	3,06	<u>270.78</u> -	<u>-</u> -	829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15,6	<u>9.89</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,37	<u>110.03</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		БУДІВЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ									
		Разом прямі витрати по розділу 2					26229	1550	<u>21</u> 5		<u>21.4</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					26229				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24658				
		всього заробітна плата, грн.					1555				
		Загальновиробничі витрати, грн.					890				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					296				
		Всього будівельні роботи, грн.					27119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					27119				
		Розділ 3. Санвузли для НГН									
42	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4585.41</u>	<u>393.29</u>	459	267	<u>39</u>	<u>36.4100</u>	<u>3.64</u>
					2670,67	114,78			11	1,5210	0,15
43	C130-901	Унітаз, серія: Nova Pro без перешкод, код: M33400	шт	1	<u>3524.07</u>	-	3524	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
44	C130-33	Бачок для унітаза, серія: Nova Pro, код: M34010	комплект	1	<u>3882.09</u>	-	3882	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	C130-33	Сидіння унітазне з кришкою для МГН серія: Nova Pro безперешкод, код: M60114	комплект	1	<u>4534.89</u>	-	4535	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
46	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>2883.44</u>	<u>225.09</u>	288	237	<u>23</u>	<u>31.9800</u>	<u>3.2</u>
					2372,28	65,28			7	0,8669	0,09
47	C130-901	Умивальник 500х500мм серія: Nova Pro без перешкод, код: M38115	шт	1	<u>2851.89</u>	-	2852	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
48	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: дзеркала відкидного поворотного	10шт	0,1	<u>785.80</u>	-	79	77	-	<u>10.3300</u>	<u>1.03</u>
					766,28	-			-	-	-
49	& C111-825-МГН	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600мм, с функцією нахила. код: ZL-50	шт	1	<u>3531.32</u>	-	3531	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	КБ17-2-4	Установлення поручнів для інвалідів	10шт	0,3	<u>360.77</u>	-	108	102	-	<u>4.5900</u>	<u>1.38</u>
					340,49	-			-	-	-
51	& C111-825-1-ФГ	Поручень для МГН відкидний, MED -05-020 код 15984	шт.	1	<u>8667.96</u>	-	8668	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
52	& C111-825-1-ФГ	Поручень для МГН нерухомий НТ-09-029	шт.	1	<u>4294.39</u>	-	4294	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
53	& C111-825-1-ФГ	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт.	1	<u>3446.96</u>	-	3447	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
54	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>7949.53</u>	-	79	78	-	<u>114.2600</u>	<u>1.14</u>
					7798,25	-			-	-	-
55	2407-2202	Електросушарка для рук, 071-100 1ф, 220В, 1,0 кВт, 140х150х215 мм	шт	1	<u>842.00</u>	-	842	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
56	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанки, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,4	<u>360.77</u>	-	144	136	-	<u>4.5900</u>	<u>1.84</u>
					340,49	-			-	-	-
57	& C111-825-МГН	Універсальний дозатор рідкого мила S.5, (0, 5л)	шт	1	<u>1011.92</u>	-	1012	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С111-825-МГН варіант 4	Диспенсер туалетного паперу Н.1	шт	1	<u>930.32</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111-825-МГН варіант 2	Одинарний гачок	шт	1	<u>377.48</u> -	<u>-</u> -	377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С111-825-МГН варіант 5	Тримач тростини	шт	1	<u>579.44</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							39630	897	<u>62</u> 18		<u>12.23</u> 0,24
Разом устаткування, грн.							842				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							33				
Всього устаткування, грн.							875				
Разом будівельні роботи, грн.							38788				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37829				
всього заробітна плата, грн.							915				
Загальновиробничі витрати, грн.							505				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							150				
Всього будівельні роботи, грн.							39293				

Всього по розділу 3							40168				
Розділ 4. Елементи та матеріали											
61	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	0,02	<u>3746.84</u> 2775,69	<u>929.71</u> 116,09	75	56	<u>19</u> 2	<u>44.2200</u> 1,2802	<u>0.88</u> 0,03
62	& С111-567-МГН варіант 3	Плита з конусоподібними рифами 500х500 мм (бетонна)// "Увага перешкода"	шт	8	<u>530.70</u> -	<u>-</u> -	4246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ11-41-2	Улаштування покриття з тактильної плитки поліуретанової 300х300	100м2	0,0306	<u>5241.52</u> 4788,20	<u>7.13</u> 5,94	160	147	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>1.84</u> -
64	& С111-567-МГН варіант 1	Плита з конусоподібними рифами 300мм гумова (підлога)	шт	34	<u>255.30</u> -	<u>-</u> -	8680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1736-ПРОЕКТ варіант 2	Клей "Сигнакул" для поліуретанової тактильної плитки і покажчиків	кг	3,06	<u>178.98</u> -	<u>-</u> -	548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ15-253-1	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,00135	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	8	6	- -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.08</u> -
67	& С111-567-МГН варіант 5	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	30	<u>91.08</u> -	- -	2732	-	- -	- -	- -
68	КБ15-253-1	Обклеювання дверних ручок полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0006	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	3	3	- -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.04</u> -
69	& С111-1717-3	Яскравий (жовтий) аракал на складвері 0, 1х0,2	шт	3	<u>40.83</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
70	ПР10-2019	Встановлення піктограми, інформаційних табличок	100 шт	0,04	<u>885.71</u> 877,19	<u>2.83</u> 0,91	35	35	- -	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>0.47</u> -
71	& С111-567-МГН варіант 7	Тактильний режим роботи, значки для людей з вадами зору по системі Брайля	шт	4	<u>345.06</u> -	- -	1380	-	- -	- -	- -
72	КБ15-253-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	100м2	0,0006	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	3	3	- -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.04</u> -
73	& С111-567-МГН варіант 2	Знаки "МГН на візках", і "доступність для МГН всіх категорій"	шт	3	<u>202.26</u> -	- -	607	-	- -	- -	- -
74	КБ11-43-1	Улаштування профілю на проступи яскравого кольору	100м	0,11	<u>968.76</u> 966,72	<u>2.04</u> 1,70	107	106	<u>1</u> -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>1.41</u> -
75	С111-1722 варіант 5	Профіль на проступи яскравого кольору	м	11,11	<u>132.31</u> -	- -	1470	-	- -	- -	- -
76	КБ15-253-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою на візках	100м2	0,0156	<u>5575.59</u> 4752,13	<u>1.02</u> 0,85	87	74	- -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.97</u> -
77	С111-1722 варіант 6	Тактильний показчик для поручня (стрічка самоклеюча)	м	52,52	<u>114.97</u> -	- -	6038	-	- -	- -	- -
78	КБ13-26-6	Фарба жовтого кольору вулична на пандус	100м2	0,04	<u>2155.18</u> 293,00	<u>60.15</u> 5,93	86	12	<u>2</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.14</u> -
79	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,5	<u>391.43</u> 380,36	<u>1.02</u> 0,85	587	571	<u>2</u> 1	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>7.97</u> 0,02
80	С111-567 варіант 2	Керамічна плитка на присідець яскравого (контрастного) кольору	м2	1,53	<u>270.78</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
81	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	7,8	<u>9.89</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
82	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,68	<u>110.03</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					27540	1013	<u>24</u> 3		<u>13.84</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					27540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26503				
		всього заробітна плата, грн.					1016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					580				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193				
		Всього будівельні роботи, грн.					28120				

		Всього по розділу 4					28120				
		Разом прямі витрати по кошторису					133029	4357	<u>169</u> 44		<u>59.7</u> 0,58
		Разом устаткування, грн.					1684				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					66				
		Всього устаткування, грн.					1750				
		Разом будівельні роботи, грн.					131345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126819				
		всього заробітна плата, грн.					4401				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2480				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					789				
		Всього будівельні роботи, грн.					133825				

		Всього по кошторису					135575				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5190				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Бичкова Л.М.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ЕТР
на електротехнічні рішення.**

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923 ЕТР

Кошторисна вартість 4466,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,08507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 886,008 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=11									
		Розділ 1. Будівля старшої школи									
		МОНТАЖ ЩИТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ									
1	КМ8-572-7	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	1	3156.75 489,28	616.65 139,81	3157	489	617 140	6.4000 1,6513	6.4 1,65
2	& 1503-1270-10	Шафа силова розподільча СП 62-10/11 IP54 УЗ ГРЩ	шт	1	38149.35 -	- -	38149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩС1.1,ЩС1.2	шафа	2	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	4000	1579	<u>1454</u> 296	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5
4	& 1517-2242-6	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-12з	шт	2	<u>1310.78</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩС2.1,ЩС2.2	шафа	2	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	4000	1579	<u>1454</u> 296	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5
6	& 1517-2242-6	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-12з	шт	2	<u>1310.78</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩС1.1.1.,ЩС1.1.2	шафа	2	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	4000	1579	<u>1454</u> 296	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5
8	& 1517-2242-6	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-12з	шт	2	<u>1310.78</u> -	<u>-</u> -	2622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩОВ1.1,ЩС1.2.1,ЩС1.2.2,ЩС2.1.1	шафа	4	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	8000	3159	<u>2908</u> 591	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>41.32</u> 7,01
10	& 1517-2242-6 варіант 1	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-24з	шт	4	<u>1672.04</u> -	<u>-</u> -	6688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩС2.2.1,ЩС2.2.2	шафа	2	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	4000	1579	<u>1454</u> 296	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5
12	& 1517-2242-6 варіант 2	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-36з	шт	2	<u>2122.54</u> -	<u>-</u> -	4245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ11-31-1	Монтаж бокса зовнішнього	шт	24	<u>81.79</u> 61,16	<u>-</u> -	1963	1468	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>19.2</u> -
14	& 1503-12716-100	Бокс зовнішній пластиковий без кришки Lotus із вбудованою пластиковою DIN-рейкою ViKO Монтаж кабельної продукції	шт	24	<u>32.05</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,55	<u>9585.44</u> 3466,49	<u>1112.47</u> 69,71	5272	1907	<u>612</u> 38	<u>47.8400</u> 0,9570	<u>26.31</u> 0,53
16	241649-1066 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 д-32мм ТМ SCaT	1000м	0,055	<u>131032.71</u> -	<u>-</u> -	7207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-2-7	Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	48,36	<u>3192.75</u> 2693,70	<u>45.33</u> 14,61	154401	130267	<u>2192</u> 707	<u>41.0000</u> 0,2016	<u>1982.76</u> 9,75
18	& С113-130-3 варіант 1	Труба гофрована ПВХ із зондом Зовнішній діаметр, 20 мм СТГ20-20-K41	м	4836	<u>8.62</u> -	<u>-</u> -	41686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	48,91	<u>706.14</u> 572,24	<u>8.50</u> 2,74	34537	27988	<u>416</u> 134	<u>8.6000</u> 0,0378	<u>420.63</u> 1,85
20	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	32	<u>7949.29</u> 5179,44	<u>240.98</u> 38,83	254377	165742	<u>7711</u> 1243	<u>71.4800</u> 0,5344	<u>2287.36</u> 17,1
21	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	16,79	<u>1003.03</u> 811,79	<u>17.00</u> 5,48	16841	13630	<u>285</u> 92	<u>12.2000</u> 0,0756	<u>204.84</u> 1,27
22	КБ21-31-2	Затягування проводів в прокладені труби в загальному обплетенні сумарного перерізу понад 16 мм ² до 35 мм ²	100м	0,12	<u>2418.09</u> 1056,55	<u>149.15</u> 11,27	290	127	<u>18</u> 1	<u>15.1000</u> 0,1552	<u>1.81</u> 0,02
23	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	2,74	<u>8163.77</u> 5393,92	<u>240.98</u> 38,83	22369	14779	<u>660</u> 106	<u>74.4400</u> 0,5344	<u>203.97</u> 1,46
24	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 3х1,5 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	3,2	<u>31490.23</u> -	- -	100769	-	- -	- -	- -
25	15093-35111 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 3х2,5 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	1,512	<u>48501.98</u> -	- -	73335	-	- -	- -	- -
26	15093-35151 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5х2,5 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	0,401	<u>86058.65</u> -	- -	34510	-	- -	- -	- -
27	15093-35151 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5х25 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	0,012	<u>552708.65</u> -	- -	6633	-	- -	- -	- -
28	С153-31 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ нг, число жил та переріз 4х2,5 мм ² зниженої горючості	1000м	0,04	<u>41652.28</u> -	- -	1666	-	- -	- -	- -
29	& 1504- 17151-13	Коробка розподільча пластмасова з кришкою КРП-90 (100)	шт	207	<u>5.26</u> -	- -	1089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& 1504-17151-14	Коробка розподільча пластмасова з кришкою КРП-90 Г (100) МОНТАЖ ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ	шт	53	<u>11.68</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
31	КБ21-18-14	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,84	<u>14971.66</u> 12121,20	<u>2151.32</u> 529,73	12576	10182	<u>1807</u> 445	<u>177.6000</u> 6,2425	<u>149.18</u> 5,24
32	& С1547-103-С	Світлодіодний світильник ДББ26У-12-212 У1 Селена-LED 12 W	шт	28	<u>1162.83</u> -	- -	32559	-	- -	- -	- -
33	& С1547-103-С	Світлодіодний світильник Селена 32А-СД-12 1х12/LED 12 W ДББ64В-12-033	шт	56	<u>2324.96</u> -	- -	130198	-	- -	- -	- -
34	КБ21-18-14	Монтаж світильників накладних світлодіодних	100шт	4,88	<u>14971.66</u> 12121,20	<u>2151.32</u> 529,73	73062	59151	<u>10498</u> 2585	<u>177.6000</u> 6,2425	<u>866.69</u> 30,46
35	& С1547-100-С	Світлодіодний світильник 22 W Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x595x40 ARMSTRONG 20 32x OSRAM DURIS E5	шт	182	<u>2178.99</u> -	- -	396576	-	- -	- -	- -
36	& С1547-101-С	Світлодіодний світильник 18 W Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x295x40 ARMSTRONG 20 36x SEOUL TD5	шт	306	<u>1431.49</u> -	- -	438036	-	- -	- -	- -
37	КБ21-18-17	Монтаж світильників накладних світлодіодних с аккумулятором	100шт	0,01	<u>41362.62</u> 34691,13	<u>5942.20</u> 1463,17	414	347	<u>59</u> 15	<u>495.8000</u> 17,2425	<u>4.96</u> 0,17
38	& С1547-102-С	Світлодіодний світильник 18 W с аккумулятором Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x295x40 ARMSTRONG 20 36x SEOUL TD5	шт	1	<u>1592.18</u> -	- -	1592	-	- -	- -	- -
39	КБ21-18-17	Монтаж світильників світлодіодних для виробничих приміщень	100шт	0,12	<u>41362.62</u> 34691,13	<u>5942.20</u> 1463,17	4964	4163	<u>713</u> 176	<u>495.8000</u> 17,2425	<u>59.5</u> 2,07
40	& С1547-104-С	Світлодіодний світильник для виробничих приміщень LINE 1500 T5 78xSEOUL STW8Q14D T5 57 W	шт	12	<u>3190.84</u> -	- -	38290	-	- -	- -	- -
41	КБ21-17-12	Монтаж світильників світлодіодних з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>12056.22</u> 10030,24	<u>1681.93</u> 389,42	1567	1304	<u>219</u> 51	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,6
42	& С1547-105-С	Світильник аварійний ВИХІД 2,4 Вт 4 LED зелений-срібний EL50 4 LED/0.6W Feron	шт	13	<u>548.45</u> -	- -	7130	-	- -	- -	- -
43	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	<u>1119.52</u> 1119,52	- -	1120	1120	- -	<u>16.0000</u> -	<u>16</u> -
44	& С1547-106-С	Бактерицидний рециркулятор ОРББ 15х3 MAX EFFECT до 30 Bacto Sfera	шт	1	<u>2169.52</u> -	- -	2170	-	- -	- -	- -
45	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,59	<u>5148.17</u> 1818,58	- -	3037	1073	- -	<u>27.6800</u> -	<u>16.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний внутрішній білий Vera	шт	59	<u>86.07</u> -	-	5078	-	-	-	-
47	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,36	<u>5254.60</u> 1925,01	-	1892	693	-	<u>29.3000</u>	<u>10.55</u>
48	& C1547-6- 101	Вимикач двоклавішний внутрішній (монтується в підрозетник) Carmen Номинальний струм: 10А. Напруга: 230В. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	36	<u>91.12</u> -	-	3280	-	-	-	-
49	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,18	<u>5151.72</u> 1827,77	-	927	329	-	<u>27.8200</u>	<u>5.01</u>
50	& C1547-6- 102	Розетка із заземленням біла Carmen Напруга: 250В. Номинальний струм: 16А. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	18	<u>65.62</u> -	-	1181	-	-	-	-
51	KB21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	1,35	<u>3354.64</u> 3354,64	-	4529	4529	-	<u>51.0600</u>	<u>68.93</u>
52	& C1547-6- 103	Розетка комп'ютерна 2-а RJ-45 (8 контактів), біла Carmen 90561034 ViKO	шт	16	<u>170.58</u> -	-	2729	-	-	-	-
53	& C1547-6- 104	Розетка подвійна із заземленням Carmen Напруга: 250В. Номинальний струм: 16А. Матеріал: пластик 90561056 ViKO	шт	119	<u>102.16</u> -	-	12157	-	-	-	-
54	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,2	<u>1771.79</u> 1662,87	-	354	333	-	<u>25.3100</u>	<u>5.06</u>
55	& C1547-6- 102	Розетка із заземленням Palmiye зовнішня. Має піловологозахист IP54. Номинальний струм: 16А. Напруга: 230В 90555508 ViKO	шт	20	<u>115.76</u> -	-	2315	-	-	-	-
56	& C1504-17- 251	Коробка монтажна пластмасова КМП-60Ес (200)	шт	252	<u>1.85</u> -	-	466	-	-	-	-
57	& C1504-17- 251	Коробка монтажна пластмасова під порожністі стіни (гіпсокартон) КМП-60ЕсГ (200)	шт	17	<u>6.36</u> -	-	108	-	-	-	-
58	& C1504-17- 251	Коробка розподільча пластмасова Р2(з клемником)	шт	13	<u>21.14</u> -	-	275	-	-	-	-
59	KM11-31-1	Монтаж поста кнопочного	шт	1	<u>81.79</u> 61,16	-	82	61	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
60	& 1504- 18087-2	Пост управління кнопочный ПKE-212-2	шт	1	<u>94.19</u> -	-	94	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 1					2021196	449157	<u>34531</u> 7508		<u>6497.31</u> 93,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2021196 1537508 456665 247637 639,25 73489 2268833				

		Всього по розділу 1					2268833				
		Розділ 2. Будівля молодшої школи									
61	КБ21-23-1	МОНТАЖ ЩИТІВ РОЗПОДІЛЬНИХ Монтаж щита розподільного ВПР,ЩС1, ЩС2	шафа	3	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	6000	2369	<u>2181</u> 444	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>30.99</u> 5,26
62	& 1517-2242-6 варіант 1	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-24з	шт	3	<u>1672.04</u> -	<u>-</u> -	5016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩОВ1	шафа	1	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	2000	790	<u>727</u> 148	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
64	& 1517-2242-6	Щит розподільний вбудований.Корпус металевий ІР31 ЩРв-12з	шт	1	<u>1310.78</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КМ11-31-1	Монтаж бокса зовнішнього	шт	9	<u>81.79</u> 61,16	<u>-</u> -	736	550	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>7.2</u> -
66	& 1503-12716-100	Бокс зовнішній пластиковий без кришки Lotus із вбудованою пластиковою DIN-рейкою ViKO Монтаж кабельної продукції	шт	9	<u>32.05</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-2-7	Прокладання ПВХ гофрованих труб , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	13,03	<u>3192.75</u> 2693,70	<u>45.33</u> 14,61	41602	35099	<u>591</u> 190	<u>41.0000</u> 0,2016	<u>534.23</u> 2,63
68	& С113-130-3 варіант 1	Труба гофрована ПВХ із зондом Зовнішній діаметр, 20 мм СТГ20-20-K41	м	594	<u>8.62</u> -	<u>-</u> -	5120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С113-130-3 варіант 2	Труба гофрована ПВХ із зондом Зовнішній діаметр, 16 мм СТГ20-16-K41	м	709	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	6083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	7,09	<u>706.14</u> 572,24	<u>8.50</u> 2,74	5007	4057	<u>60</u> 19	<u>8.6000</u> 0,0378	<u>60.97</u> 0,27
71	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5,94	<u>1003.03</u> 811,79	<u>17.00</u> 5,48	5958	4822	<u>101</u> 33	<u>12.2000</u> 0,0756	<u>72.47</u> 0,45
72	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,2	<u>8163.77</u> 5393,92	<u>240.98</u> 38,83	1633	1079	<u>48</u> 8	<u>74.4400</u> 0,5344	<u>14.89</u> 0,11
73	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,46	<u>10213.63</u> 5101,18	<u>240.98</u> 38,83	14912	7448	<u>352</u> 57	<u>70.4000</u> 0,5344	<u>102.78</u> 0,78
74	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 3х1,5 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,709	<u>31490.23</u> -	<u>-</u> -	22327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	15093-35111 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 3х2,5 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,614	<u>48501.98</u> -	<u>-</u> -	29780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	15093-35151 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5х2,5 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,05	<u>86058.65</u> -	<u>-</u> -	4303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	15093-35151 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5х4 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,056	<u>125158.65</u> -	<u>-</u> -	7009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	15093-35151 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5х16 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,04	<u>335482.65</u> -	<u>-</u> -	13419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 1504-17151-13	Коробка розподільча пластмасова з кришкою КРП-90 (100)	шт	49	<u>5.26</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 1504-17151-14	Коробка розподільча пластмасова з кришкою КРП-90 Г (100) МОНТАЖ ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ	шт	2	<u>11.68</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ21-18-14	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,14	<u>14971.66</u> 12121,20	<u>2151.32</u> 529,73	2096	1697	<u>301</u> 74	<u>177.6000</u> 6,2425	<u>24.86</u> 0,87
82	& С1547-103-С	Світлодіодний світильник Селена 32А-СД-12 1х12/LED 12 W ДББ64В-12-033	шт	14	<u>2324.96</u> -	-	32549	-	-	-	-
83	КБ21-18-14	Монтаж світильників накладних світлодіодних	100шт	1,31	<u>14971.66</u> 12121,20	<u>2151.32</u> 529,73	19613	15879	<u>2818</u> 694	<u>177.6000</u> 6,2425	<u>232.66</u> 8,18
84	& С1547-100-С	Світлодіодний світильник 22 W Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x595x40 ARMSTRONG 20 32x OSRAM DURIS E5	шт	28	<u>2178.99</u> -	-	61012	-	-	-	-
85	& С1547-101-С	Світлодіодний світильник 18 W Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x295x40 ARMSTRONG 20 36x SEOUL TD5	шт	103	<u>1431.49</u> -	-	147443	-	-	-	-
86	КБ21-18-1	Монтаж світильників для освітлення виходів	100шт	0,02	<u>28515.30</u> 15303,55	<u>3852.21</u> 923,82	570	306	<u>77</u> 18	<u>211.2000</u> 10,8942	<u>4.22</u> 0,22
87	& С1547-105-С варіант 1	Світильник світлодіодний 30W CORSAR W 25	шт	2	<u>1821.41</u> -	-	3643	-	-	-	-
88	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,13	<u>5148.17</u> 1818,58	-	669	236	-	<u>27.6800</u> -	<u>3.6</u> -
89	& С1547-6-100	Вимикач одноклавішний внутрішній (монтується в підрозетник) Carmen Номінальний струм: 10А. Напруга: 230В. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	13	<u>55.42</u> -	-	720	-	-	-	-
90	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,14	<u>5254.60</u> 1925,01	-	736	270	-	<u>29.3000</u> -	<u>4.1</u> -
91	& С1547-6-101	Вимикач двоклавішний внутрішній (монтується в підрозетник) Carmen Номінальний струм: 10А. Напруга: 230В. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	14	<u>91.12</u> -	-	1276	-	-	-	-
92	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>5151.72</u> 1827,77	-	309	110	-	<u>27.8200</u> -	<u>1.67</u> -
93	& С1547-6-102	Розетка із заземленням біла Carmen Напруга: 250В. Номінальний струм: 16А. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	6	<u>65.62</u> -	-	394	-	-	-	-
94	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,16	<u>3354.64</u> 3354,64	-	537	537	-	<u>51.0600</u> -	<u>8.17</u> -
95	& С1547-6-104	Розетка подвійна із заземленням Carmen Напруга: 250В. Номінальний струм: 16А. Матеріал: пластик 90561056 VIKO	шт	16	<u>102.16</u> -	-	1635	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С1504-17-251 варіант 1	Коробка монтажна пластмасова КМП-60Ес (200)	шт	49	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1504-17-251 варіант 2	Коробка монтажна пластмасова під порожнисті стіни (гіпсокартон) КМП-60ЕсГ (200)	шт	2	<u>6.36</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					446091	75249	<u>7256</u> 1685		<u>1113.14</u> 20,52
		Разом будівельні роботи, грн.					446091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					363586				
		всього заробітна плата, грн.					76934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12643				
		Всього будівельні роботи, грн.					488313				

		Всього по розділу 2					488313				
		Розділ 3. ГАРАЖ									
98	КБ21-23-1	Монтаж щита розподільного ЩС	шафа	1	<u>1999.96</u> 789,73	<u>727.05</u> 147,87	2000	790	<u>727</u> 148	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
99	& 1517-2242-6 варіант 1	Щит розподільний вбудований. Корпус металевий ІР31 ЩРв-24з	шт	1	<u>1672.04</u> -	<u>-</u> -	1672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ21-2-7	Монтаж кабельної продукції Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,3	<u>3192.75</u> 2693,70	<u>45.33</u> 14,61	10536	8889	<u>150</u> 48	<u>41.0000</u> 0,2016	<u>135.3</u> 0,67
101	& С113-130-3 варіант 1	Труба гофрована ПВХ із зондом Зовнішній діаметр, 20 мм СТГ20-20-К41	м	330	<u>8.62</u> -	<u>-</u> -	2845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2	<u>706.14</u> 572,24	<u>8.50</u> 2,74	1412	1144	<u>17</u> 5	<u>8.6000</u> 0,0378	<u>17.2</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1,3	<u>1003.03</u> 811,79	<u>17.00</u> 5,48	1304	1055	<u>22</u> 7	<u>12.2000</u> 0,0756	<u>15.86</u> 0,1
104	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 3х1,5 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,2	<u>31490.23</u> -	- -	6298	-	- -	- -	- -
105	15093-35111 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 3х2,5 мм2 ВВГзнг-LS МОНТАЖ ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ	1000м	0,13	<u>48501.98</u> -	- -	6305	-	- -	- -	- -
106	КБ21-18-14	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,54	<u>14971.66</u> 12121,20	<u>2151.32</u> 529,73	8085	6545	<u>1162</u> 286	<u>177.6000</u> 6,2425	<u>95.9</u> 3,37
107	& С1547-6-С варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий ДПП07В-20-313 УХЛ4, 220В, 20Вт	шт	48	<u>799.43</u> -	- -	38373	-	- -	- -	- -
108	& С1547-6-С варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-15-121 УХЛ4, 220В,	шт	6	<u>1872.98</u> -	- -	11238	-	- -	- -	- -
109	КБ21-17-12	Монтаж світильників світлодіодних з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>12056.22</u> 10030,24	<u>1681.93</u> 389,42	241	201	<u>34</u> 8	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>2.62</u> 0,09
110	& С1547-105-С	Світильник аварійний ВИХІД 2,4 Вт 4 LED зелений-срібний EL50 4 LED/0.6W Feron	шт	2	<u>548.45</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
111	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,07	<u>3282.77</u> 3277,12	- -	230	229	- -	<u>49.8800</u> -	<u>3.49</u> -
112	С1547-6 варіант 4	Вимикач одноклавішний білий Vera зовнішній	шт	7	<u>106.47</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
113	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,22	<u>1771.79</u> 1662,87	- -	2162	2029	- -	<u>25.3100</u> -	<u>30.88</u> -
114	& С1547-6-102 варіант 1	Розетка із заземленням Palmiye зовнішня. Має пиловологозахист IP54. Номінальний струм: 16А. Напруга: 230В 90555508 VIKO	шт	12	<u>115.76</u> -	- -	1389	-	- -	- -	- -
115	& С1504-17-251 варіант 3	Коробка розподільча пластмасова Р2(з клемником)	шт	37	<u>21.14</u> -	- -	782	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					96714	20882	<u>2112</u> 502		<u>311.58</u> 6,06
		Разом будівельні роботи, грн.					96714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21384 11789 30,82 3542 108503				

		Всього по розділу 3					108503				
116	КБ21-23-1	Розділ 4. Котельня Монтаж щита розподільного ШС Котельня	шафа	1	1999.96	727.05	2000	790	727	10.3300	10.33
					789.73	147,87			148	1,7521	1,75
117	& 1517-2242-6	Щит розподільний вбудований. Корпус металевий ІР31 ЩРВ-12з	шт	1	1310.78	-	1311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3311	790	727		10.33
									148		1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					3311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1794				
		всього заробітна плата, грн.					938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					3788				

		Всього по розділу 4					3788				
118	КБ34-130-1	Розділ 5. Блискавкозахист Улаштування блискавководводу	шт	20	129.27	-	2585	1498	-	1.1400	22.8
					74.90	-			-	-	-
119	& С101-2104-1	М-01/20 Блискавкоприймач для комину 2 м 1501206	шт	19	696.10	-	13226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	& С101-2104-1	М-01/20 Блискавкоприймач для комину 3 м 1501306	шт	1	892.45	-	892	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Прокладка дроту для блискавкозахисту [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,2	<u>13166.05</u> 5356,24	<u>2938.34</u> 542,86	68463	27852	<u>15279</u> 2823	<u>73.9200</u> 7,3161	<u>384.38</u> 38,04
122	КМ8-401-1	Прокладка дроту для блискавкозахисту	100 м	6,3	<u>12910.99</u> 5101,18	<u>2938.34</u> 542,86	81339	32137	<u>18512</u> 3420	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>443.52</u> 46,09
123	& С101- 2104-4 варіант 1	W-08/AL Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий 1108006	м	1150	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	56741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С101- 2104-100	H-021 Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою 1302013	шт	430	<u>32.64</u> -	<u>-</u> -	14035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& С101- 2104-100 варіант 1	H-303 Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном 1330039	шт	248	<u>42.79</u> -	<u>-</u> -	10612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С101- 2104-100 варіант 2	K-220 Компенсатор 1422006	шт	5	<u>74.21</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КМ8-420-1	Монтаж коробки для фасадного контрольного з'єднання	100 шт	0,35	<u>24230.62</u> 24230,62	<u>-</u> -	8481	8481	<u>-</u> -	<u>334.4000</u> -	<u>117.04</u> -
128	& С101- 2104-2 варіант 1	K-682 Коробка для фасадного контрольного з'єднання (K-682-для фасадів з утепленням товщиною 100 мм) 1468029	шт	35	<u>356.24</u> -	<u>-</u> -	12468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	2,6	<u>2269.15</u> 1623,10	<u>475.77</u> 81,07	5900	4220	<u>1237</u> 211	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>58.24</u> 2,51
130	& С101- 2104-5 варіант 1	W-25x4/ST Смуга оцинкована для блискавкозахисту 112504	м	260	<u>99.73</u> -	<u>-</u> -	25930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С101- 2104-6 варіант 1	H-037 Тримач смуги металевий FLIP 1303072	шт	35	<u>45.44</u> -	<u>-</u> -	1590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С101- 2104-7 варіант 1	C-032 Злучник контрольний 1203021	шт	25	<u>76.25</u> -	<u>-</u> -	1906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С101- 2104-7 варіант 2	C-011 Злучник для дроту універсальний 1201011	шт	101	<u>43.61</u> -	<u>-</u> -	4405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	8,4	<u>4541.13</u> 811,55	<u>3628.05</u> 490,36	38145	6817	<u>30476</u> 4119	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>94.08</u> 52,01
135	& С1545- 291-Ш17 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача 16/60	шт	84	<u>1876.87</u> -	<u>-</u> -	157657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C101-2104-13 варіант 1	G-160 Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів ø16..18 мм 1016002	шт	84	<u>414.89</u> -	- -	34851	-	- -	- -	- -
137	& C101-2104-7 варіант 3	C-042 Злучник для стержня D16 та дроту/смуги 1204021	шт	20	<u>85.43</u> -	- -	1709	-	- -	- -	- -
138	& C101-2104-11 варіант 1	C-044 Злучник для стержня D 16-20 та дроту/смуги B40 1204041	шт	116	<u>105.32</u> -	- -	12217	-	- -	- -	- -
139	& C1544-89-1 варіант 1	G-115 Антикорозійна стрічка 50 mm довжина L 10 м 1011050	шт	42	<u>339.96</u> -	- -	14278	-	- -	- -	- -
140	& C1544-89-1 варіант 2	K-303 Стрічка ПВХ-мембрани для тримача H-30 1430030	шт	248	<u>16.87</u> -	- -	4184	-	- -	- -	- -
141	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,9702	<u>15315.30</u> 15315,30	- -	14859	14859	- -	<u>261,8000</u> -	<u>254</u> -
142	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям. група ґрунтів 1	100м3	0,9402	<u>8668.93</u> 8668,93	- -	8151	8151	- -	<u>150,4500</u> -	<u>141.45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					594995	104015	<u>65504</u> 10573		<u>1515.51</u> 138,65
		Разом будівельні роботи, грн.					594995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425476				
		всього заробітна плата, грн.					114588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18445				
		Всього будівельні роботи, грн.					657142				

		Всього по розділу 5					657142				
143	КМ8-595-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Розділ 6. Зовнішні мережі Світильник на кронштейні на стінах, колонах, фермах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,08	<u>109738.07</u> 32121,84	<u>73044.25</u> 13601,13	8779	2570	<u>5844</u> 1088	<u>420,1680</u> 186,5050	<u>33.61</u> 14,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КМ8-596-5 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю до 500 Вт [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,27	<u>174854.99</u> 37246,44	<u>121554.16</u> 22619,52	47211	10057	<u>32820</u> 6107	<u>487.2000</u> 276,3296	<u>131.54</u> 74,61
145	& C1504- 2023-1	Светильник ДБО 01-60-105	шт	17	<u>6468.55</u> -	-	109965	-	-	-	-
146	& C1504- 2023-2	Прожектор ДО 01-200-102 SLM 200BT	шт	18	<u>9188.56</u> -	-	165394	-	-	-	-
147	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	13	<u>1167.14</u> 169,33	<u>612.84</u> 102,35	15173	2201	<u>7967</u> 1331	<u>2.4200</u> 1,1974	<u>31.46</u> 15,57
148	& C1504- 2023-3	Анкерная Опора оцинкованная 8 SPO-300- RF(4)	шт	13	<u>11584.41</u> -	-	150597	-	-	-	-
149	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	3,9	<u>1791.84</u> 1624,00	-	6988	6334	-	<u>23.2100</u> -	<u>90.52</u> -
150	& C1504- 2023-4	Кронштейн Т 1-2-2/180 (89/60)	шт	13	<u>2700.63</u> -	-	35108	-	-	-	-
151	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0702	<u>15433.11</u> 15433,11	-	1083	1083	-	<u>261.8000</u> -	<u>18.38</u> -
152	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 заземлення	100м3	0,078	<u>335612.56</u> 31698,03	<u>16974.96</u> 5239,10	26178	2472	<u>1324</u> 409	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>36.23</u> 4,36
153	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,2	<u>4541.13</u> 811,55	<u>3628.05</u> 490,36	9990	1785	<u>7982</u> 1079	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>24.64</u> 13,62
154	& C1545- 291-Ш17 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача 16/60	шт	22	<u>1876.87</u> -	-	41291	-	-	-	-
155	& C101- 2104-13 варіант 1	G-160 Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів о16..18 мм 1016002	шт	22	<u>414.89</u> -	-	9128	-	-	-	-
156	& C1544-89- 1 варіант 1	G-115 Антикорозійна стрічка 50 mm довжина L 10 м 1011050	шт	10	<u>339.96</u> -	-	3400	-	-	-	-
157	& C101- 2104-6 варіант 1	H-037 Тримач смуги металевий FLIP 1303072	шт	6	<u>45.44</u> -	-	273	-	-	-	-
158	& C1544-89- 1 варіант 2	K-303 Стрічка ПВХ-мембрани для тримача H-30 1430030	шт	10	<u>16.87</u> -	-	169	-	-	-	-
159	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,231	<u>15315.30</u> 15315,30	-	3538	3538	-	<u>261.8000</u> -	<u>60.48</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	582	237	<u>29</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>3.2</u> 0,05
171	& 1503-2023-7	Виключатель автоматичний 3х16А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>180.71</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -
172	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>334.22</u> -	- -	334	-	- -	- -	- -
173	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	974	415	<u>29</u> 4	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>5.6</u> 0,05
174	& 1503-2023-3	Виключатель автоматичний 3х80А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>990.59</u> -	- -	1981	-	- -	- -	- -
175	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	4	<u>594.03</u> 237,38	<u>14.35</u> 1,96	2376	950	<u>57</u> 8	<u>3.2000</u> 0,0272	<u>12.8</u> 0,11
176	& 1503-2023-30	Вимикач автоматичний 3х160А , характеристика С, С60N	шт	3	<u>4501.77</u> -	- -	13505	-	- -	- -	- -
177	& 1503-2023-30 варіант 1	Вимикач автоматичний 3х125А , характеристика С, С60N Щит силовий ЩС 1.1	шт	1	<u>1593.08</u> -	- -	1593	-	- -	- -	- -
178	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	487	208	<u>14</u> 2	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>2.8</u> 0,03
179	& 1503-2023-6	Виключатель автоматичний 3х50А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>223.55</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
180	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	873	356	<u>43</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>4.8</u> 0,08
181	& 1503-2023-8	Виключатель автоматичний 3х20А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>212.33</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
182	& 1503-2023-7	Виключатель автоматичний 3х16А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 1.1.1	шт	1	<u>180.71</u> -	- -	181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	2910	1187	<u>144</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>16</u> 0,27
184	& 1503-2023-11	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>112.37</u> -	-	112	-	-	-	-
185	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>159.29</u> -	-	159	-	-	-	-
186	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>96.05</u> -	-	192	-	-	-	-
187	& 1503-2023-20	Диференціальний виключатель автоматичний 2х10А 30mA, характеристика С, FAP6-AC Щит силовий ЩС 1.1.2	шт	1	<u>285.77</u> -	-	286	-	-	-	-
188	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	3201	1306	<u>158</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>17.6</u> 0,3
189	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>291.89</u> -	-	292	-	-	-	-
190	& 1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	3	<u>107.27</u> -	-	322	-	-	-	-
191	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>96.05</u> -	-	96	-	-	-	-
192	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	3	<u>159.29</u> -	-	478	-	-	-	-
193	& 1503-2023-11	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩОВ 1.1	шт	3	<u>112.37</u> -	-	337	-	-	-	-
194	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	2328	950	<u>115</u> 16	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>12.8</u> 0,22
195	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	7	<u>159.29</u> -	-	1115	-	-	-	-
196	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>334.22</u> -	-	334	-	-	-	-
197	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	487	208	<u>14</u> 2	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>2.8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	& 1503-2023-12	Виключатель автоматичний 3х32А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 1.2	шт	1	<u>476.31</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	873	356	<u>43</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>4.8</u> 0,08
200	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>334.22</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& 1503-2023-7	Виключатель автоматичний 3х16А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 1.2.1	шт	2	<u>180.71</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	3492	1424	<u>172</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>19.2</u> 0,33
203	& 1503-2023-23	Диференціальний виключатель автоматичний 2х6А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	3	<u>288.46</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>291.89</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>96.05</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>159.29</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& 1503-2023-13	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30 mA, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 1.2.2	шт	3	<u>291.89</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	2910	1187	<u>144</u> 20	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>16</u> 0,27
209	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>291.89</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	5	<u>159.29</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& 1503-2023-13	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30 mA, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>291.89</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	& 1503-2023-13 варіант 1	Диференціальний виключатель автоматичний 1х16А 30 мА, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 2.1	шт	3	<u>233.55</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	873	356	<u>43</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>4.8</u> 0,08
214	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>334.22</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& 1503-2023-8	Виключатель автоматичний 3х20А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 2.1.1	шт	1	<u>212.33</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	3492	1424	<u>172</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>19.2</u> 0,33
217	& 1503-2023-11 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FAP6AC	шт	1	<u>112.37</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30мА, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>291.89</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>96.05</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& 1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>107.27</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>159.29</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& 1503-2023-11	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 2.2	шт	3	<u>112.37</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	582	237	<u>29</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>3.2</u> 0,05
224	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>334.22</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	487	208	<u>14</u> 2	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>2.8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	& 1503-2023-6	Виключатель автоматичний 3х50А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 2.2.1	шт	1	<u>223.55</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	3784	1543	<u>187</u> 25	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>20.8</u> 0,35
228	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>96.05</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& 1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>107.27</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>159.29</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& 1503-2023-11	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63 Щит силовий ЩС 2.2.2	шт	4	<u>112.37</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	7276	2967	<u>359</u> 49	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>40</u> 0,68
233	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>96.05</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& 1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	9	<u>107.27</u> -	<u>-</u> -	965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	9	<u>159.29</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& 1503-2023-11	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63 Щит силовий . Ідальня ЩОВ	шт	6	<u>112.37</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	9	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	2619	1068	<u>129</u> 18	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>14.4</u> 0,24
238	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>96.05</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	7	<u>159.29</u> -	<u>-</u> -	1115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& 1503-2023-11 варіант 2	Виключатель автоматичний 3Х10А, характеристика С, FB2-63	шт	1	<u>336.77</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	487	208	<u>14</u> 2	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>2.8</u> 0,03
242	& 1503-2023-6	Виключатель автоматичний 3х50А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>223.55</u> -	-	224	-	-	-	-
243	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>594.03</u> 237,38	<u>14.35</u> 1,96	594	237	<u>14</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0272	<u>3.2</u> 0,03
244	& 1503-2023-30 варіант 2	Вимикач автоматичний 3х125А , характеристика С, FB2-63	шт	1	<u>810.05</u> -	-	810	-	-	-	-
245	КМ8-526-1	Щит силовий . Їдальня Ел. прилади Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	16	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	4657	1899	<u>230</u> 31	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>25.6</u> 0,44
246	& 1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>96.05</u> -	-	192	-	-	-	-
247	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	8	<u>159.29</u> -	-	1274	-	-	-	-
248	& 1503-2023-14 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>107.27</u> -	-	107	-	-	-	-
249	& 1503-2023-11 варіант 2	Виключатель автоматичний 3Х10А, характеристика С, FB2-63	шт	1	<u>336.77</u> -	-	337	-	-	-	-
250	& 1503-2023-8	Виключатель автоматичний 3х20А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>212.33</u> -	-	212	-	-	-	-
251	& 1503-2023-5	Виключатель автоматичний 3х4А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>255.17</u> -	-	510	-	-	-	-
252	& 1503-2023-5 варіант 1	Виключатель автоматичний 3х6А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>285.77</u> -	-	286	-	-	-	-
253	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	974	415	<u>29</u> 4	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>5.6</u> 0,05
254	& 1503-2023-12	Виключатель автоматичний 3х32А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>476.31</u> -	-	476	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& 1503-2023-6	Виключатель автоматичний 3х50А, характеристика С, FB-63 Щит силовий . ЩС Гараж	шт	1	<u>223.55</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	974	415	<u>29</u> 4	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>5.6</u> 0,05
257	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>334.22</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& 1503-2023-12	Виключатель автоматичний 3х32А, характеристика С, FB-63 Щит силовий. Котельня	шт	1	<u>476.31</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	291	119	<u>14</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>1.6</u> 0,03
260	& 1503-2023-7	Виключатель автоматичний 3х16А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>180.71</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	487	208	<u>14</u> 2	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>2.8</u> 0,03
262	& 1503-2023-12	Виключатель автоматичний 3х32А, характеристика С, FB-63 Щит силовий. МлШк ВПР	шт	1	<u>476.31</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	873	356	<u>43</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>4.8</u> 0,08
264	& 1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	3	<u>334.22</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	487	208	<u>14</u> 2	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>2.8</u> 0,03
266	& 1503-2023-12 варіант 1	Виключатель автоматичний 3х40А, характеристика С, FB-63 Щит силовий МлШк. ЩС1	шт	1	<u>459.17</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	4366	1780	<u>215</u> 29	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>24</u> 0,41
268	& 1503-2023-9 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>198.05</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
269	& 1503-2023-11 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FAP6AC	шт	6	<u>112.37</u> -	- -	674	-	- -	- -	- -
270	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>291.89</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
271	& 1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	3	<u>107.27</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
272	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63 Щит силовий МлШк. ЩС2	шт	4	<u>159.29</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
273	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	11	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	3201	1306	<u>158</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>17.6</u> 0,3
274	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>291.89</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
275	& 1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	3	<u>107.27</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
276	& 1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>159.29</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
277	& 1503-2023-11 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FAP6AC Щит силовий МлШк. ШОВ 1	шт	3	<u>112.37</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
278	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	1164	475	<u>57</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>6.4</u> 0,11
279	& 1503-2023-10 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х2А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>159.29</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	<u>486.75</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	974	415	<u>29</u> 4	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>5.6</u> 0,05
281	& 1503-2023-12	Виключатель автоматичний 3х32А, характеристика С, FB-63 Для захисту електронагрівачів	шт	2	<u>476.31</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	33	<u>291.04</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	9604	3917	<u>474</u> 65	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>52.8</u> 0,9
283	& 1503-2023-21	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30mA, характеристика С, FAP6-AC	шт	33	<u>291.89</u> -	<u>-</u> -	9632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					130207	28545	<u>3229</u> 445		<u>384.8</u> 6,12
		Разом будівельні роботи, грн.					130207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98433				
		всього заробітна плата, грн.					28990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4362				
		Всього будівельні роботи, грн.					145339				

		Всього по розділу 7					145339				
		Разом прямі витрати по кошторису					4052949	731705	<u>172026</u> 31455		<u>10620.07</u> 396,44
		Разом будівельні роботи, грн.					4052949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3149218				
		всього заробітна плата, грн.					763160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					413900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1068,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122848				
		Всього будівельні роботи, грн.					4466849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					4466849				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12085,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					886008				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Бичкова Л.М.

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/ ВК
на водопостачання та каналізацію**

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-ВК

Кошторисна вартість 1391,669 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,50622 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 194,924 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=7 БУДІВЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ									
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід									
		== Водомірний вузол									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>60.85</u> 48,55	<u>7.11</u> 1,97	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	& C1630-1455-1 варіант 2	Лічильник холодної води Baylap KK-14 =====	шт	1	<u>1306.60</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм === === ===	10шт	0,1	<u>1600.47</u> 891,26	<u>682.09</u> 152,14	160	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
4	& C1630-103-5 варіант 2	Фільтр механічний VALTEC VT.192.N DN20	шт	1	<u>328.64</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1630-1911-5 варіант 4	Кран кульовий DN20 VALTEC BASE з полусгоном VT.227.N.	шт	2	<u>454.12</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1630-537-1 варіант 1	Клапан зворотній VALTEC VT.161.N DN20 =====	шт	1	<u>258.54</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		== Трубопровідна арматура									
7	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>329.43</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1630-1910-5 варіант 11	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.219.N.	шт	79	<u>268.63</u> -	<u>-</u> -	21222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних === === ===	100 шт	0,05	<u>3709.47</u> 3671,91	<u>-</u> -	185	184	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>2.48</u> -
10	& C1630-1910-5 варіант 10	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.051.N.	шт	4	<u>248.23</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1630-1911-5 варіант 5	Кран кульовий DN20 VALTEC VT.051.N. == Трубопроводи та елементи трубопроводів	шт	1	<u>451.10</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,1135	<u>12808.29</u> 6768,57	<u>4003.84</u> 1771,70	27070	14305	<u>8462</u> 3744	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>190</u> 52,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,4521	<u>10900.22</u> 6956,80	<u>2540.34</u> 1095,94	4928	3145	<u>1148</u> 495	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>41.77</u> 6,91
14	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7463	<u>11377.19</u> 7988,27	<u>1605.28</u> 657,17	8491	5962	<u>1198</u> 490	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>79.18</u> 6,82
15	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,064	<u>12839.76</u> 8673,41	<u>1908.93</u> 800,84	822	555	<u>122</u> 51	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>7.37</u> 0,71
		=== === ===									
16	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	190	<u>53.12</u> -	-	10093	-	-	-	-
17	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	42	<u>82.77</u> -	-	3476	-	-	-	-
18	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	70	<u>131.81</u> -	-	9227	-	-	-	-
19	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	6	<u>197.25</u> -	-	1184	-	-	-	-
20	C113-1746	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	25	<u>24.56</u> -	-	614	-	-	-	-
21	C113-1748	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	4	<u>42.92</u> -	-	172	-	-	-	-
22	C113-1747	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	15	<u>42.92</u> -	-	644	-	-	-	-
23	C113-1751	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	1	<u>75.59</u> -	-	76	-	-	-	-
24	C113-1750	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	1	<u>75.59</u> -	-	76	-	-	-	-
25	C113-1749	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	<u>77.63</u> -	-	78	-	-	-	-
26	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	<u>16.40</u> -	-	1148	-	-	-	-
27	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>22.52</u> -	-	180	-	-	-	-
28	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	<u>10.28</u> -	-	1028	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>16.40</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>32.72</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	<u>12.47</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	2	<u>14.51</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	<u>28.79</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1630-1914-5 варіант 2	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення 40х3/4"	шт	2	<u>653.70</u>	-	1307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1630-1914-5 варіант 3	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішнє різьблення 20х1/2"	шт	79	<u>164.48</u>	-	12994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C113-1816 варіант 1	Муфта компресійна з зовнішньою різьбою 63х1 1/2"	шт	1	<u>262.22</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C113-1710 варіант 1	Коліно 90° компресійне редукційне 63	шт	1	<u>290.78</u>	-	291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1630-1914-5 варіант 1	Кутик 90° настінний з внутрішньою різьбою 20х1/2" VTr.754	шт	4	<u>84.76</u>	-	339	-	-	-	-
		== Інше			-	-			-	-	-
39	C113-1879 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 20 мм (розборний зі штоком)	шт	170	<u>47.98</u>	-	8157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C113-1880 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 25 мм (розборний зі штоком)	шт	40	<u>47.98</u>	-	1919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-1881 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 32 мм (розборний зі штоком)	шт	50	<u>54.53</u>	-	2727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1882 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 40 мм (розборний зі штоком)	шт	5	<u>54.53</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка в металевому обплетенні для приєднання сантехприборів DN15 , L=800	шт	81	<u>170.00</u>	-	13770	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
44	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>3709.47</u>	-	74	73	-	<u>49.5000</u>	<u>0.99</u>
					3671,91	-			-	-	-
45	& C1630-1910-1 варіант 1	Кран на мойку одинарний для холодної води	шт	2	<u>353.97</u>	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,01	<u>18781.88</u> 14841,93	<u>3742.59</u> 1697,77	188	148	<u>37</u> 17	<u>200.0800</u> 23,7433	<u>2</u> 0,24
47	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	1	<u>98.42</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					140076	24510	<u>11042</u> 4814		<u>325.69</u> 67,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140076 104524 29324 16108 41,25 4743 156184				

		Всього по розділу 1					156184				
		Розділ 2. Горяче водопостачання == Обладнання									
48	КБ17-8-1	Установлення водонагрівників індивідуальних	10компл.	2,4	<u>10536.78</u> 9352,41	<u>1122.59</u> 311,43	25288	22446	<u>2694</u> 747	<u>129.0700</u> 4,0028	<u>309.77</u> 9,61
49	1514-14043 варіант 3	Водонагрівач Atlantic Ego Steatite Vt1 050-D400-1-BC (V=50л; N=1,2кВт)	шт	22	<u>6689.00</u> -	<u>-</u> -	147158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	1514-14043 варіант 4	Водонагрівач Atlantic Elite Vt1 100-400D-2-BC (V=100л; N=1,5кВт)	шт	2	<u>9109.00</u> -	<u>-</u> -	18218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм.	шт	24	<u>151.31</u> 115,94	<u>8.50</u> 2,74	3631	2783	<u>204</u> 66	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>38.4</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1630-1910-5 варіант 12	Група безпеки бойлера Valtec 3/4" +сифон+перехідник 3/4"x1/2" VT.461.N.05 == Трубопровідна арматура	шт	24	<u>1548.39</u> -	- -	37161	-	- -	- -	- -
53	& C1630-1910-5 варіант 11	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.219.N.	шт	79	<u>268.63</u> -	- -	21222	-	- -	- -	- -
54	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних === === ===	100 шт	0,04	<u>3709.47</u> 3671,91	- -	148	147	- -	<u>49.5000</u> -	<u>1.98</u> -
55	& C1630-1910-5 варіант 10	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.051.N. =====	шт	4	<u>248.23</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
56	KB17-2-3	Установлення змішувачів === === ===	10шт	0,3	<u>951.70</u> 864,33	- -	286	259	- -	<u>11.4800</u> -	<u>3.44</u> -
57	C130-626 варіант 3	Змішувач для умивальника	комплект	41	<u>1265.42</u> -	- -	51882	-	- -	- -	- -
58	C130-626 варіант 4	Змішувач для мийки	комплект	14	<u>1265.42</u> -	- -	17716	-	- -	- -	- -
59	C130-626 варіант 5	Змішувач для душа	комплект	1	<u>1265.42</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
60	C130-626 варіант 6	Гігієнічний душ для унітаза == Трубопроводи та елементи трубопроводів	комплект	2	<u>3540.02</u> -	- -	7080	-	- -	- -	- -
61	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,2236	<u>12808.29</u> 6768,57	<u>4003.84</u> 1771,70	15672	8282	<u>4899</u> 2168	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>110</u> 30,29
62	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням === === ===	100м	0,0646	<u>10900.22</u> 6956,80	<u>2540.34</u> 1095,94	704	449	<u>164</u> 71	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>5.97</u> 0,99
63	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	110	<u>53.84</u> -	- -	5922	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	6	<u>90.12</u>	-	541	-	-	-	-
65	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>16.40</u>	-	492	-	-	-	-
66	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>22.52</u>	-	23	-	-	-	-
67	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	6	<u>24.56</u>	-	147	-	-	-	-
68	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	<u>10.28</u>	-	617	-	-	-	-
69	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>16.40</u>	-	16	-	-	-	-
70	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>12.47</u>	-	25	-	-	-	-
71	& C1630- 1914-5 варіант 1	Кутик 90° настінний з внутрішньою різьбою 20x1/2" VTr.754 == Інше	шт	4	<u>84.76</u>	-	339	-	-	-	-
72	C113-1879 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 20 мм (розборний зі штоком)	шт	110	<u>47.98</u>	-	5278	-	-	-	-
73	C113-1880 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 25 мм (розборний зі штоком)	шт	6	<u>47.98</u>	-	288	-	-	-	-
74	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка в металевому обплетенні для приєднання сантехприборів DN15 , L=800	шт	57	<u>170.00</u>	-	9690	-	-	-	-
75	& C1630- 1914-5 варіант 3	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішні різьблення 20x1/2"	шт	24	<u>164.48</u>	-	3948	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					375750	34366	7961 3052		469.56 41,8
		Разом устаткування, грн.					165376				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6495				
		Всього устаткування, грн.					171871				
		Разом будівельні роботи, грн.					210374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168047				
		всього заробітна плата, грн.					37418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20790				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					231164				

		Всього по розділу 2					403034				
		Розділ 3. Каналізація побутова									
		== Обладнання									
76	КМ38-2-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2	1030.16 966,42	63.74 20,54	2060	1933	127 41	13.6500 0,2835	27.3 0,57
		=== === ===									
77	& 1808- 39001-1 варіант 2	Сепаратор жиру під мийку СЖ-0,05-0,04	шт	1	2364.00 -	- -	2364	-	- -	- -	- -
78	& 1808- 39001-1 варіант 3	Сепаратор жиру під мийку СЖ-0,05-0,07	шт	1	4668.00 -	- -	4668	-	- -	- -	- -
		== Санітарні прилади									
		=====									
79	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4	2883.44 2372,28	225.09 65,28	11534	9489	900 261	31.9800 0,8669	127.92 3,47
80	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,4	20322.57 7027,93	- -	8129	2811	- -	106.9700 -	42.79 -
		=== === ===									
81	С130-670 варіант 3	Умивальник Cersanit Libra	комплект	40	1025.40 -	- -	41016	-	- -	- -	- -
82	С130-554 варіант 1	П'єдестал Cersanit Deco для умивальника (K08-011)	шт	40	897.06 -	- -	35882	-	- -	- -	- -
83	С1630-973 варіант 1	Сифон для раковини з випуском із відведенням 50 мм Тюльпан SoloPlast T0115	шт	47	117.74 -	- -	5534	-	- -	- -	- -
84	С1630-973 варіант 8	Сифон з розривом струменя	шт	7	503.51 -	- -	3525	-	- -	- -	- -
85	С1630-973 варіант 9	Сифон для мойки з підключенням посудомийної машини	шт	1	567.77 -	- -	568	-	- -	- -	- -
		=====									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних] ====	10компл.	0,6	<u>1586.57</u> 1105,02	<u>170.46</u> 49,07	952	663	<u>102</u> 29	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>9.15</u> 0,39
87	C130-531 варіант 1	Пісуар Cersanit =====	шт	6	<u>1915.60</u> -	<u>-</u> -	11494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним ====	10компл.	1,7	<u>4585.41</u> 2670,67	<u>393.29</u> 114,78	7795	4540	<u>669</u> 195	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>61.9</u> 2,59
89	C130-908 варіант 2	Унітаз-компакт CERSANIT Merida =====	шт	17	<u>3913.46</u> -	<u>-</u> -	66529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких ====	10компл.	0,1	<u>2041.74</u> 1136,31	<u>574.86</u> 163,39	204	114	<u>57</u> 16	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
91	C130-541 варіант 1	Душовий піддон 900x900	шт	1	<u>4003.67</u> -	<u>-</u> -	4004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C1630-973 варіант 4	Сифон для душового піддону Koller Pool LUX метал А49К =====	шт	1	<u>1101.23</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм == Труби та фасонні частини	10компл.	0,8	<u>6703.66</u> 553,06	<u>58.94</u> 17,06	5363	442	<u>47</u> 14	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>6.03</u> 0,18
94	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,89579	<u>26464.08</u> 7322,38	<u>75.36</u> 20,91	23706	6559	<u>68</u> 19	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>85.8</u> 0,24
95	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм ====	100м	1,53263	<u>72967.78</u> 7021,17	<u>154.20</u> 43,49	111833	10761	<u>236</u> 67	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>140.76</u> 0,87
96	C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова DN50	м	75	<u>76.61</u> -	<u>-</u> -	5746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова DN110	м	145	<u>378.57</u> -	<u>-</u> -	54893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-2243 варіант 1	Коліно DN 50 87*	шт	50	<u>59.18</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-2244 варіант 1	Коліно DN 110 87*	шт	4	<u>135.68</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C113-2235 варіант 1	Коліно DN 50 45*	шт	40	<u>47.96</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C113-2236 варіант 1	Коліно DN 110 45*	шт	30	<u>128.54</u>	-	3856	-	-	-	-
102	C113-2263 варіант 1	Трійник DN 50/50 87*	шт	15	<u>84.74</u>	-	1271	-	-	-	-
103	C113-2266 варіант 1	Трійник DN 110/110 87*	шт	2	<u>224.48</u>	-	449	-	-	-	-
104	C113-2265 варіант 1	Трійник DN 110/50 90*	шт	2	<u>190.82</u>	-	382	-	-	-	-
105	C113-2254 варіант 1	Трійник DN 50/50 45*	шт	15	<u>90.86</u>	-	1363	-	-	-	-
106	C113-2257 варіант 1	Трійник DN 110/110 45*	шт	15	<u>249.98</u>	-	3750	-	-	-	-
107	C113-2256 варіант 1	Трійник DN 110/50 45*	шт	25	<u>156.14</u>	-	3904	-	-	-	-
108	C113-2280 варіант 1	Редукція DN 110x50	шт	10	<u>97.85</u>	-	979	-	-	-	-
109	C113-2291 варіант 1	Ревізія DN 110	шт	2	<u>325.46</u>	-	651	-	-	-	-
110	C113-2292 варіант 1	Заглушка DN 50	шт	12	<u>37.35</u>	-	448	-	-	-	-
111	C113-2293 варіант 1	Заглушка DN 110	шт	3	<u>80.05</u>	-	240	-	-	-	-
112	C113-2271 варіант 1	Хрестовина одноплщинна DN 110/100/100 67°30	шт	1	<u>302.00</u>	-	302	-	-	-	-
113	& C113- 2227-1-3A варіант 1	Патрубок компенсаційний DN110	шт.	2	<u>174.50</u>	-	349	-	-	-	-
		== Інше									
114	& C1630- 114-6 варіант 1	Хомут для кріплення каналізаційних труб D50мм "MPU"	шт.	80	<u>16.70</u>	-	1336	-	-	-	-
115	& C1630- 114-7 варіант 1	Хомут для кріплення каналізаційних труб D110мм "MPU"	шт.	150	<u>24.97</u>	-	3746	-	-	-	-
116	& C1630- 114-7 варіант 3	Хомут з шурупом і дюбелем DN100	шт.	10	<u>118.33</u>	-	1183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					438529	37312	<u>2206</u>		<u>503.27</u>
		Разом устаткування, грн.					7032		642		8,53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					7308				
		Разом будівельні роботи, грн.					431497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391979				
		всього заробітна плата, грн.					37954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20925				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6176				
		Всього будівельні роботи, грн.					452422				

		Всього по розділу 3					459730				
		Розділ 4. Демонтаж									
		== Господарсько-питний водопровід									
117	КБ16-14-12 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	100м	1,5	<u>4308.97</u> 2707,43	<u>1601.54</u> 708,68	6463	4061	<u>2402</u> 1063	<u>35.9600</u> 9,9030	<u>53.94</u> 14,85
118	КБ16-14-13 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 25 мм	100м	0,3	<u>3798.86</u> 2782,72	<u>1016.14</u> 438,37	1140	835	<u>305</u> 132	<u>36.9600</u> 6,1179	<u>11.09</u> 1,84
119	КБ16-14-14 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 32 мм	100м	0,05	<u>3837.42</u> 3195,31	<u>642.11</u> 262,87	192	160	<u>32</u> 13	<u>42.4400</u> 3,6578	<u>2.12</u> 0,18
		== Гаряче водопостачання									
120	КБ16-14-12 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	100м	0,75	<u>4308.97</u> 2707,43	<u>1601.54</u> 708,68	3232	2031	<u>1201</u> 532	<u>35.9600</u> 9,9030	<u>26.97</u> 7,43
		== Каналізація побутова									
121	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,35	<u>4250.71</u> 4012,96	<u>237.75</u> 67,47	1488	1405	<u>83</u> 24	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>21.38</u> 0,31
122	КР15-3-3	Демонтаж унітазів, пісуарів	100к-т	0,2	<u>10126.03</u> 9648,05	<u>477.98</u> 133,38	2025	1930	<u>95</u> 27	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>29.37</u> 0,35
123	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>684.47</u> 454,53	<u>229.94</u> 65,36	137	91	<u>46</u> 13	<u>6.4960</u> 0,8738	<u>1.3</u> 0,17
124	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>2959.10</u> 2928,95	<u>30.15</u> 8,36	2367	2343	<u>24</u> 7	<u>38.3120</u> 0,1080	<u>30.65</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм БУДІВЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ	100м	1,2	<u>2870.15</u> 2808,47	<u>61.68</u> 17,40	3444	3370	<u>74</u> 21	<u>36.7360</u> 0,2261	<u>44.08</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 4					20488	16226	<u>4262</u> 1832		<u>220.9</u> 25,49
		Разом будівельні роботи, грн.					20488				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18058				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2974				
		Всього будівельні роботи, грн.					30510				

		Всього по розділу 4					30510				
		Розділ 5. Господарсько-питний водопровід									
		== Водомірний вузол									
126	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>60.85</u> 48,55	<u>7.11</u> 1,97	61	49	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
127	& С1630- 1455-1 варіант 3	Лічильник холодної води Baylan KK-12	шт	1	<u>1291.30</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
128	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1600.47</u> 891,26	<u>682.09</u> 152,14	160	89	<u>68</u> 15	<u>12.3000</u> 2,0478	<u>1.23</u> 0,2
		=== === ===									
129	& С1630- 103-5 варіант 3	Фільтр механічний VALTEC VT.192.N DN15	шт	1	<u>168.46</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С1630- 1910-5 варіант 9	Кран кульовий DN15 VALTEC BASE з полусгоном VT.227.N.	шт	2	<u>302.63</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1630- 536-1 варіант 1	Клапан зворотній VALTEC VT.161.N DN15	шт	1	<u>198.81</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== Трубопровідна арматура									
132	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>329.43</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C1630-1910-5	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.219.N.	шт	30	<u>268.63</u>	-	8059	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
134	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>3709.47</u>	-	111	110	-	<u>49.5000</u>	<u>1.49</u>
					3671,91	-			-	-	-
		=== === ===									
135	& C1630-1910-5	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.051.N.	шт	2	<u>248.23</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
136	& C1630-1911-5	Кран кульовий DN20 VALTEC VT.051.N.	шт	1	<u>451.10</u>	-	451	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
		== Трубопроводи та елементи трубопроводів									
137	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3893	<u>12808.29</u>	<u>4003.84</u>	4986	2635	<u>1559</u>	<u>89.9000</u>	<u>35</u>
					6768,57	1771,70			690	24,7574	9,64
138	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,9042	<u>10900.22</u>	<u>2540.34</u>	9856	6290	<u>2297</u>	<u>92.4000</u>	<u>83.55</u>
					6956,80	1095,94			991	15,2947	13,83
139	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,0533	<u>11377.19</u>	<u>1605.28</u>	606	426	<u>86</u>	<u>106.1000</u>	<u>5.66</u>
					7988,27	657,17			35	9,1445	0,49
		=== === ===									
140	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	35	<u>53.12</u>	-	1859	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	84	<u>82.77</u>	-	6953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	5	<u>131.81</u>	-	659	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	20	<u>24.56</u>	-	491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	4	<u>42.92</u>	-	172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2	<u>42.92</u>	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>16.40</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	<u>22.52</u>	-	113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30	<u>10.28</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>16.40</u>	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>32.72</u>	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>12.47</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>14.51</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	& C1630-1914-5 варіант 4	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішні різьблення 32x1 1/4"	шт	1	<u>395.68</u>	-	396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	& C1630-1914-5 варіант 5	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішні різьблення 32x1 1/2"	шт	2	<u>395.68</u>	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C1630-1914-5 варіант 3	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішні різьблення 20x1 1/2"	шт	30	<u>164.48</u>	-	4934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-1816 варіант 1	Муфта компресійна з зовнішньою різьбою 63x1 1/2"	шт	2	<u>262.22</u>	-	524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C113-1710 варіант 1	Коліно 90° компресійне редукційне 63	шт	2	<u>290.78</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	& C1630-1914-5 варіант 1	Куттик 90° настінний з внутрішньою різьбою 20x1 1/2" VTr.754	шт	2	<u>84.76</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		== Інше									
159	C113-1879 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 20 мм (розборний зі штоком)	шт	40	<u>47.98</u>	-	1919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C113-1880 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 25 мм (розборний зі штоком)	шт	80	<u>47.98</u>	-	3838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C113-1881 варіант 1	Хомут с шурупом диам. 32 мм (розборний зі штоком)	шт	6	<u>54.53</u>	-	327	-	-	-	-
162	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка в металевому обплетенні для приєднання сантехприборів DN15 , L=800 =====	шт	28	<u>170.00</u>	-	4760	-	-	-	-
163	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>3709.47</u>	-	74	73	-	<u>49.5000</u>	<u>0.99</u>
164	& C1630-1910-1 варіант 1	Кран на мойку одинарний для холодної води	шт	2	<u>353.97</u>	-	708	-	-	-	-
165	KB16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02	<u>18781.88</u>	<u>3742.59</u>	376	297	<u>75</u>	<u>200.0800</u>	<u>4</u>
166	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	2	<u>98.42</u>	-	197	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							58713	9969	<u>4092</u>		<u>132.59</u>
Разом будівельні роботи, грн.							58713		1767		24,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44652				
всього заробітна плата, грн.							11736				
Загальновиробничі витрати, грн.							6445				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1897				
Всього будівельні роботи, грн.							65158				

Всього по розділу 5							65158				
Розділ 6. Горяче водопостачання											
== Обладнання											
167	KB17-8-1	Установлення водонагрівників індивідуальних	10компл.	0,5	<u>10536.78</u>	<u>1122.59</u>	5268	4676	<u>561</u>	<u>129.0700</u>	<u>64.54</u>
		====			9352,41	311,43			156	4,0028	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1514-14043 варіант 3	Водонагрівач Atlantic Ego Steatite Vt1 050-D400-1-BC (V=50л; N=1,2кВт)	шт	4	<u>6689.00</u> -	-	26756	-	-	-	-
169	1514-14043 варіант 4	Водонагрівач Atlantic Elite Vt1 100-400D-2-BC (V=100л; N=1,5кВт) =====	шт	1	<u>9109.00</u> -	-	9109	-	-	-	-
170	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм. ====	шт	5	<u>151.31</u> 115,94	<u>8.50</u> 2,74	757	580	<u>43</u> 14	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>8</u> 0,19
171	& C1630-1910-5 варіант 12	Група безпеки бойлера Valtec 3/4" +сифон+перехідник 3/4"x1/2" VT.461.N.05 == Трубопровідна арматура	шт	5	<u>1548.39</u> -	-	7742	-	-	-	-
172	& C1630-1910-5 варіант 11	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.219.N.	шт	23	<u>268.63</u> -	-	6178	-	-	-	-
173	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних ====	100 шт	0,02	<u>3709.47</u> 3671,91	-	74	73	-	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
174	& C1630-1910-5 варіант 10	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.051.N. =====	шт	2	<u>248.23</u> -	-	496	-	-	-	-
175	КБ17-2-3	Установлення змішувачів ====	10шт	0,2	<u>951.70</u> 864,33	-	190	173	-	<u>11.4800</u> -	<u>2.3</u> -
176	C130-626 варіант 3	Змішувач для умивальника	комплект	17	<u>1265.42</u> -	-	21512	-	-	-	-
177	C130-626 варіант 5	Змішувач для душа == Трубопроводи та елементи трубопроводів	комплект	2	<u>1265.42</u> -	-	2531	-	-	-	-
178	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням ====	100м	0,2781	<u>12808.29</u> 6768,57	<u>4003.84</u> 1771,70	3562	1882	<u>1113</u> 493	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>25</u> 6,89
179	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	25	<u>53.84</u> -	-	1346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12	<u>16.40</u>	-	197	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	45	<u>10.28</u>	-	463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& C1630-1914-5 варіант 1	Кутик 90° настінний з внутрішньою різьбою 20x1/2" VTr.754	шт	2	<u>84.76</u>	-	170	-	-	-	-
		== Інше			-	-			-	-	-
183	C113-1879 варіант 1	Хомут с шурупом діам. 20 мм (розборний зі штоком)	шт	25	<u>47.98</u>	-	1200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка в металевому обплетенні для приєднання сантехприборів DN15 , L=800	шт	17	<u>170.00</u>	-	2890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					90441	7384	<u>1717</u> 663		<u>100.83</u> 9,08
		Разом устаткування, грн.					35865				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1408				
		Всього устаткування, грн.					37273				
		Разом будівельні роботи, грн.					54576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45475				
		всього заробітна плата, грн.					8047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1327				
		Всього будівельні роботи, грн.					59044				

		Всього по розділу 6					96318				
		Розділ 7. Каналізація побутова									
		== Санітарні прилади									
		=====									
185	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,7	<u>2883.44</u>	<u>225.09</u>	4902	4033	<u>383</u>	<u>31.9800</u>	<u>54.37</u>
					2372,28	65,28			111	0,8669	1,47
186	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,17	<u>20322.57</u>	-	3455	1195	-	<u>106.9700</u>	<u>18.18</u>
					7027,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C130-670 варіант 3	Умивальник Cersanit Libra ====	комплект	17	<u>1025.40</u> -	-	17432	-	-	-	-
188	C130-554 варіант 1	П'єдестал Cersanit Deco для умивальника (K08-011)	шт	17	<u>897.06</u> -	-	15250	-	-	-	-
189	C1630-973 варіант 1	Сифон для раковини з випуском із відведенням 50 мм Тюльпан SoloPlast T0115 =====	шт	17	<u>117.74</u> -	-	2002	-	-	-	-
190	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних] =====	10компл.	0,2	<u>1586.57</u> 1105,02	<u>170.46</u> 49,07	317	221	<u>34</u> 10	<u>15.2500</u> 0,6532	<u>3.05</u> 0,13
191	C130-531 варіант 1	Пісуар Cersanit =====	шт	2	<u>1915.60</u> -	-	3831	-	-	-	-
192	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним =====	10компл.	0,8	<u>4585.41</u> 2670,67	<u>393.29</u> 114,78	3668	2137	<u>315</u> 92	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>29.13</u> 1,22
193	C130-908 варіант 2	Унітаз-компакт CERSANIT Merida =====	шт	1	<u>3913.46</u> -	-	3913	-	-	-	-
194	C130-908 варіант 3	Унітаз-компакт KOLO BambI з бачком =====	шт	7	<u>2980.16</u> -	-	20861	-	-	-	-
195	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких =====	10компл.	0,2	<u>2041.74</u> 1136,31	<u>574.86</u> 163,39	408	227	<u>115</u> 33	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>3.25</u> 0,44
196	C130-541 варіант 1	Душовий піддон 900x900 =====	шт	2	<u>4003.67</u> -	-	8007	-	-	-	-
197	C1630-973 варіант 4	Сифон для душового піддону Koller Pool LUX метал A49K =====	шт	2	<u>1101.23</u> -	-	2202	-	-	-	-
198	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм == Труби та фасонні частини	10компл.	0,2	<u>6703.66</u> 553,06	<u>58.94</u> 17,06	1341	111	<u>12</u> 3	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>1.51</u> 0,05
199	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,75395	<u>26464.08</u> 7322,38	<u>75.36</u> 20,91	19953	5521	<u>57</u> 16	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>72.21</u> 0,2
200	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм =====	100м	0,31174	<u>72967.78</u> 7021,17	<u>154.20</u> 43,49	22747	2189	<u>48</u> 14	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>28.63</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова DN50	м	70	<u>76.61</u>	-	5363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	C113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова DN110	м	27	<u>378.57</u>	-	10221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	C113-2243 варіант 1	Коліно DN 50 87*	шт	20	<u>59.18</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	C113-2244 варіант 1	Коліно DN 110 87*	шт	2	<u>135.68</u>	-	271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	C113-2235 варіант 1	Коліно DN 50 45*	шт	10	<u>47.96</u>	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	C113-2236 варіант 1	Коліно DN 110 45*	шт	15	<u>128.54</u>	-	1928	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	C113-2263 варіант 1	Трійник DN 50/50 87*	шт	10	<u>84.74</u>	-	847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	C113-2265 варіант 1	Трійник DN 110/50 90*	шт	4	<u>190.82</u>	-	763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	C113-2254 варіант 1	Трійник DN 50/50 45*	шт	7	<u>90.86</u>	-	636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	C113-2257 варіант 1	Трійник DN 110/110 45*	шт	10	<u>249.98</u>	-	2500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	C113-2256 варіант 1	Трійник DN 110/50 45*	шт	5	<u>156.14</u>	-	781	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	C113-2280 варіант 1	Редукція DN 110x50	шт	2	<u>97.85</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C113-2291 варіант 1	Ревізія DN 110	шт	1	<u>325.46</u>	-	325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	C113-2292 варіант 1	Заглушка DN 50	шт	2	<u>37.35</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		== Інше									
215	& C1630-114-6 варіант 1	Хомут для кріплення каналізаційних труб D50мм "MPU"	шт.	10	<u>16.70</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	& C1630-114-7 варіант 1	Хомут для кріплення каналізаційних труб D110мм "MPU"	шт.	6	<u>24.97</u>	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	& C1630-114-7 варіант 3	Хомут з шурупом і дюбелем DN100	шт.	4	<u>118.33</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					156649	15634	<u>964</u>		<u>210.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					156649		279		3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140051 15913 8758 22,46 2583 165407				

		Всього по розділу 7					165407				
		Розділ 8. Демонтаж == Господарсько-питний водопровід									
218	КБ16-14-12 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	100м	0,3	<u>4308.97</u> 2707,43	<u>1601.54</u> 708,68	1293	812	<u>481</u> 213	<u>35.9600</u> 9,9030	<u>10.79</u> 2,97
219	КБ16-14-13 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 25 мм	100м	0,8	<u>3798.86</u> 2782,72	<u>1016.14</u> 438,37	3039	2226	<u>813</u> 351	<u>36.9600</u> 6,1179	<u>29.57</u> 4,89
220	КБ16-14-14 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 32 мм	100м	0,05	<u>3837.42</u> 3195,31	<u>642.11</u> 262,87	192	160	<u>32</u> 13	<u>42.4400</u> 3,6578	<u>2.12</u> 0,18
		== Гаряче водопостачання									
221	КБ16-14-12 к дем.=0,4	Демонтаж поліпропіленових труб ф 20 мм	100м	0,25	<u>4308.97</u> 2707,43	<u>1601.54</u> 708,68	1077	677	<u>400</u> 177	<u>35.9600</u> 9,9030	<u>8.99</u> 2,48
		== Каналізація побутова									
222	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,15	<u>4250.71</u> 4012,96	<u>237.75</u> 67,47	638	602	<u>36</u> 10	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>9.16</u> 0,13
223	КР15-3-3	Демонтаж унітазів, пісуарів	100к-т	0,1	<u>10126.03</u> 9648,05	<u>477.98</u> 133,38	1013	965	<u>48</u> 13	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>14.69</u> 0,17
224	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чаєунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>684.47</u> 454,53	<u>229.94</u> 65,36	137	91	<u>46</u> 13	<u>6.4960</u> 0,8738	<u>1.3</u> 0,17
225	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>2959.10</u> 2928,95	<u>30.15</u> 8,36	2071	2050	<u>21</u> 6	<u>38.3120</u> 0,1080	<u>26.82</u> 0,08
226	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>2870.15</u> 2808,47	<u>61.68</u> 17,40	574	562	<u>12</u> 3	<u>36.7360</u> 0,2261	<u>7.35</u> 0,05


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,481	<u>97.52</u>	<u>-</u>	144	144	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>2.41</u>
					97,52	-			-	-	-
228	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1,481	<u>62.95</u>	<u>62.95</u>	93	-	<u>93</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	8,12			12	0,0990	0,15
		Разом прямі витрати по розділу 8					10271	8289	<u>1982</u>		<u>113.2</u>
									811		11,27
		Разом будівельні роботи, грн.					10271				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9100				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1502				
		Всього будівельні роботи, грн.					15328				

		Всього по розділу 8					15328				
		Разом прямі витрати по кошторису					1290917	153690	<u>34226</u>		<u>2076.37</u>
									13860		191,75
		Разом устаткування, грн.					208273				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8179				
		Всього устаткування, грн.					216452				
		Разом будівельні роботи, грн.					1082644				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					894728				
		всього заробітна плата, грн.					167550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					238,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27374				
		Всього будівельні роботи, грн.					1175217				

		Всього по кошторису					1391669				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2506,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					194924				

Склав _____  Бичкова Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____  Величко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ ОВ
на опалення та вентиляція

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-ОВ

Кошторисна вартість 5045,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,39431 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 486,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=7									
		<u>Відділ 1. Будівля старшої школи</u>									
		Розділ 1. Вентиляція									
		СИСТЕМА ПВ1									
1	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год/припливно-витяжної установки AEROSTART EC SF 2000V CCK TM	камера	1	<u>7197.32</u> 6391,12	<u>352.03</u> 97,67	7197	6391	<u>352</u> 98	<u>90.2700</u> 1,3167	<u>90.27</u> 1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ11-94-1	Монтаж комплекту автоматики	шт	1	<u>2847.44</u> 2136,38	<u>633.89</u> 158,89	2847	2136	<u>634</u> 159	<u>28.8000</u> 1,8963	<u>28.8</u> 1,9
3	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>291.27</u> 187,90	<u>17.78</u> 4,93	583	376	<u>36</u> 10	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
4	& С130-382-1	Клапан повітряний з електроприводом F 230-S, марка C-KVK-315	шт	2	<u>11470.97</u> -	<u>-</u> -	22942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>230.52</u> 178,82	<u>17.78</u> 4,93	231	179	<u>18</u> 5	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>2.62</u> 0,07
6	С130-235 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок діаметр обичайки 315 мм, довжина 900 мм CGKK-315-900 ССК ТМ	шт	1	<u>3244.33</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ20-46-1	Установлення нагрівача	шт	1	<u>1656.85</u> 841,20	<u>55.25</u> 12,12	1657	841	<u>55</u> 12	<u>11.3400</u> 0,1549	<u>11.34</u> 0,15
8	& С1630-259-220	Нагрівач електричний Q=9,0кВт, Н=15Па С-EVN-K-S2 315-9.0 ССК ТМ СИСТЕМА ПВ2	шт	1	<u>9428.42</u> -	<u>-</u> -	9428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-42-9	Установлення камер припливних типових із секцією зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год/ припливно-витяжної установки AEROSTART EC DX 2000 -E-G ССК ТМ	камера	1	<u>7197.32</u> 6391,12	<u>352.03</u> 97,67	7197	6391	<u>352</u> 98	<u>90.2700</u> 1,3167	<u>90.27</u> 1,32
10	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	2	<u>291.27</u> 187,90	<u>17.78</u> 4,93	583	376	<u>36</u> 10	<u>2.7200</u> 0,0665	<u>5.44</u> 0,13
11	& С130-382-1 варіант 1	Клапан повітряний з електроприводом F 220, марка C-KVK-315	шт	2	<u>11572.97</u> -	<u>-</u> -	23146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	2	<u>258.97</u> 210,89	<u>17.78</u> 4,93	518	422	<u>36</u> 10	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
13	С130-246 варіант 1	Шумоглушник L=1000 мм 400x200 С-GKP-40-20 ССК ТМ	шт	2	<u>3375.54</u> -	<u>-</u> -	6751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ11-202-1	Монтаж нагрівача	шт	2	<u>149.07</u> 129,50	<u>15.25</u> 2,18	298	259	<u>31</u> 4	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>3.2</u> 0,06
15	& С1630-259-220	Нагрівач електричний Q=9,0кВт, Н=15Па С-EVN-K-S2 315-9.0 ССК ТМ	шт	2	<u>9428.42</u> -	<u>-</u> -	18857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 к(труд)=1,02	Установлення рекуператорів на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	18	<u>881.31</u> 529,46	<u>185.07</u> 49,57	15864	9530	<u>3331</u> 892	<u>8.3538</u> 0,6469	<u>150.37</u> 11,64
17	& С130-1Р-1	Рекуператор повітря з пультом управління L=185м3/год, N=0,1кВт, напруга 220 V Прана -200С	шт	10	<u>33427.39</u> -	<u>-</u> -	334274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С130-1Р-2	Рекуператор повітря з пультом управління L=105м3/год, N=0,1кВт, напруга 220 V PRANA 150 ECO LIFE Система П1	шт	8	<u>18326.29</u> -	<u>-</u> -	146610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-42-1	Установлення камер припливних /Кондиционер Airmate-2041	камера	1	<u>5470.68</u> 4769,85	<u>248.91</u> 69,06	5471	4770	<u>249</u> 69	<u>68.1700</u> 0,9310	<u>68.17</u> 0,93
20	КМ11-94-1	Монтаж комплекту автоматики КА -2041	шт	1	<u>2847.44</u> 2136,38	<u>633.89</u> 158,89	2847	2136	<u>634</u> 159	<u>28.8000</u> 1,8963	<u>28.8</u> 1,9
21	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>258.97</u> 210,89	<u>17.78</u> 4,93	259	211	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
22	& С130-232-155-У варіант 1	Шумоглушник І= 500 мм А 2075	шт	1	<u>8384.10</u> -	<u>-</u> -	8384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-42-1	Установлення камер припливних /Кондиционер Airmate-4041	камера	1	<u>5470.68</u> 4769,85	<u>248.91</u> 69,06	5471	4770	<u>249</u> 69	<u>68.1700</u> 0,9310	<u>68.17</u> 0,93
24	КМ11-94-1	Монтаж комплекту автоматики КА -4041	шт	1	<u>2847.44</u> 2136,38	<u>633.89</u> 158,89	2847	2136	<u>634</u> 159	<u>28.8000</u> 1,8963	<u>28.8</u> 1,9
25	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм	шт	1	<u>258.97</u> 210,89	<u>17.78</u> 4,93	259	211	<u>18</u> 5	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
26	& С130-232-155-У варіант 2	Шумоглушник І= 500 мм А 4025	шт	1	<u>15136.50</u> -	<u>-</u> -	15137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	14	<u>501.28</u> 460,66	<u>37.76</u> 9,77	7018	6449	<u>529</u> 137	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>86.94</u> 1,72
28	& С130-62-182	Вентилятор канальный ВЕНТС Квайт 125	шт	6	<u>2743.90</u> -	<u>-</u> -	16463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С130-62-183	Вентилятор канальный ВЕНТС ТТПРО 150	шт	6	<u>3814.90</u> -	<u>-</u> -	22889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С130-62-184	Вентилятор канальный ВЕНТС ТТПРО 200	шт	2	<u>5080.72</u> -	<u>-</u> -	10161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1366.65</u> 958,23	<u>111.75</u> 29,94	1367	958	<u>112</u> 30	<u>14.0400</u> 0,3908	<u>14.04</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-132-134	Вентилятор центробежный KP-FDR-3.55-2-380	шт	1	<u>37886.70</u>	-	37887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КМ34-133-6	Монтаж пиловсмоктувача промислового	комплект	1	<u>315.36</u>	-	315	315	-	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					315,36	-			-	-	-
34	& C130-508-100	Пиловідсмоктувач промисловий N=1,8 кВт VERDA VDS-3724	шт	1	<u>2552.14</u>	-	2552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,1	<u>3412.37</u>	<u>141.47</u>	341	288	<u>14</u>	<u>43.8600</u>	<u>4.39</u>
					2881,60	61,79			6	0,8330	0,08
36	& C1630-1010-4 варіант 1	Вузол проходу під ф200 мм УП1	шт	1	<u>5063.50</u>	-	5064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	8	<u>173.31</u>	<u>7.11</u>	1386	956	<u>57</u>	<u>1.7500</u>	<u>14</u>
					119,44	1,97			16	0,0266	0,21
38	& C113-2302-2-О	Клапан зворотній КОМ 150	шт	6	<u>266.99</u>	-	1602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-2302-23	Клапан зворотній КОМ 200 Вентс	шт	2	<u>377.00</u>	-	754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,351142	<u>682.80</u>	<u>7.11</u>	923	891	<u>10</u>	<u>9.7800</u>	<u>13.21</u>
					659,37	1,97			3	0,0266	0,04
41	& C130-231-102	Гнучке з'єднання ВВГ Д 150	шт	12	<u>175.28</u>	-	2103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C130-231-101	Гнучке з'єднання ВВГ Д 200	шт	4	<u>232.22</u>	-	929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C130-231-100	Гнучке з'єднання ВВГ Д 355	шт	2	<u>415.82</u>	-	832	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	6	<u>589.95</u>	<u>10.67</u>	3540	2867	<u>64</u>	<u>6.8300</u>	<u>40.98</u>
					477,90	2,96			18	0,0399	0,24
45	& C1630-1771-147 варіант 1	Клапан універсальний протипожежний КПУ 1-Н КРУ-1N-0-N-150-2*ф- МП220-out-0-0-0-0 ССК ТМ	шт	1	<u>12722.13</u>	-	12722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C1630-1771-148	Клапан універсальний протипожежний КПУ КРУ-1N-0-N-315-2*ф- МП220-out-0-0-0-0-0 ССК ТМ	шт	2	<u>14440.83</u>	-	28882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C1630-1771-149	Клапан універсальний протипожежний КПУ 1-Н КРУ-1N-0-N-200x200-2*ф- МП220-out-0-0-0-0-0 ССК ТМ	шт	2	<u>12630.33</u>	-	25261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C1630-1771-150	Клапан універсальний протипожежний КПУ 1-Н КРУ-1N-0-N-400x200-2*ф- МП220-out-0-0-0-0-0 ССК ТМ	шт	1	<u>13099.53</u>	-	13100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталених штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм	ґрати	8	<u>178.58</u> 125,73	<u>27.43</u> 5,49	1429	1006	<u>219</u> 44	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>14.56</u> 0,6
50	& С111-1756-7-Р	Решітка зовнішня, жалюзійна 150х150	шт	4	<u>851.46</u> -	- -	3406	-	- -	- -	- -
51	& С111-1756-6-П	Решітка зовнішня, жалюзійна 300х300	шт	2	<u>1506.81</u> -	- -	3014	-	- -	- -	- -
52	& С111-1756-8	Решітка зовнішня, жалюзійна 600х300	шт	1	<u>2808.15</u> -	- -	2808	-	- -	- -	- -
53	& С111-1756-9	Решітка зовнішня, жалюзійна 900х300	шт	1	<u>5496.36</u> -	- -	5496	-	- -	- -	- -
54	КБ20-11-1	Установлення дифузорів	ґрати	16	<u>147.61</u> 125,73	<u>20.64</u> 5,24	2362	2012	<u>330</u> 84	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>29.12</u> 1,14
55	& С1630-800-289 варіант 1	Дифузор витяжний Д 100 мм ВЕНТС	шт	16	<u>139.51</u> -	- -	2232	-	- -	- -	- -
56	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульованих [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	69	<u>147.32</u> 125,73	<u>20.64</u> 5,24	10165	8675	<u>1424</u> 362	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>125.58</u> 4,91
57	& С111-1756-10	Решітка регульована перетином 150х150	шт	19	<u>283.65</u> -	- -	5389	-	- -	- -	- -
58	& С111-1756-11	Решітка регульована перетином 200х200	шт	19	<u>358.45</u> -	- -	6811	-	- -	- -	- -
59	& С111-1756-12	Решітка регульована перетином 300х150	шт	24	<u>424.75</u> -	- -	10194	-	- -	- -	- -
60	& С111-1756-13	Решітка регульована перетином 400х200	шт	5	<u>532.71</u> -	- -	2664	-	- -	- -	- -
61	& С111-1756-14	Решітка регульована перетином 400х250	шт	2	<u>667.00</u> -	- -	1334	-	- -	- -	- -
62	& С111-1756-15	Решітка регульована переточна перетином 250х100	шт	4	<u>137.46</u> -	- -	550	-	- -	- -	- -
63	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2273	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	5380	4012	<u>125</u> 35	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>59.51</u> 0,47
64	& С130-1128-324	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 125	шт	2	<u>274.53</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
65	& С130-1128-315	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином О125	шт	11	<u>158.70</u> -	- -	1746	-	- -	- -	- -
66	& С130-1128-300	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 125 мм	м	52	<u>385.65</u> -	- -	20054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,275716	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	6526	4867	<u>151</u> 43	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>72.18</u> 0,58
68	& С130-1128-332	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140 на Д 125, довжиною 300	шт	10	<u>250.50</u> -	- -	2505	-	- -	- -	- -
69	& С130-1128-323	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140	шт	4	<u>491.22</u> -	- -	1965	-	- -	- -	- -
70	& С130-1128-314	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140	шт	15	<u>194.40</u> -	- -	2916	-	- -	- -	- -
71	& С130-1128-301	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 140 мм	м	46	<u>579.45</u> -	- -	26655	-	- -	- -	- -
72	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,01884	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	446	333	<u>10</u> 3	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>4.93</u> 0,04
73	& С130-1128-302	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 200 мм	м	3	<u>713.76</u> -	- -	2141	-	- -	- -	- -
74	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,06795	<u>23666.19</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	1608	1199	<u>37</u> 11	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>17.79</u> 0,14
75	& С130-1128-331	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250 на Д 200, довжиною 300	шт	3	<u>450.42</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
76	& С130-1128-330	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250 на Д 315, довжиною 300	шт	1	<u>577.92</u> -	- -	578	-	- -	- -	- -
77	& С130-1128-329	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250 на Д 355, довжиною 300	шт	1	<u>623.82</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
78	& С130-1128-316	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250	шт	3	<u>413.70</u> -	- -	1241	-	- -	- -	- -
79	& С130-1128-303	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 250 мм	м	5	<u>885.45</u> -	- -	4427	-	- -	- -	- -
80	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,154264	<u>70295.86</u> 16160,57	<u>481.64</u> 136,10	10844	2493	<u>74</u> 21	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>36.98</u> 0,28
81	& С130-1128-338	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з Д 315 на Д 300, довжиною 300	шт	1	<u>661.56</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
82	& С130-1128-318	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 315	шт	17	<u>580.98</u> -	- -	9877	-	- -	- -	- -
83	& С130-1128-304	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 315 мм	м	4	<u>1834.05</u> -	- -	7336	-	- -	- -	- -
84	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,220352	<u>70295.86</u> 16160,57	<u>481.64</u> 136,10	15490	3561	<u>106</u> 30	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>52.82</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С130-1128-322	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 355	шт	1	<u>1375.56</u>	-	1376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& С130-1128-317	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 355	шт	4	<u>655.44</u>	-	2622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& С130-1128-305	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 355 мм	м	16	<u>1834.05</u>	-	29345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,045	<u>22108.64</u> 16160,57	<u>481.64</u> 136,10	995	727	<u>22</u> 6	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>10.79</u> 0,08
89	& С130-1128-336	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 3200х200 на 200х150, довжиною 300	шт	1	<u>473.20</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& С130-1128-306 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 200х150 з шинорейкою	м	6	<u>556.93</u>	-	3342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,558	<u>22108.64</u> 16160,57	<u>481.64</u> 136,10	12337	9018	<u>269</u> 76	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>133.75</u> 1,02
92	& С130-1128-308	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 250х200 з шинорейкою	м	62	<u>715.88</u>	-	44385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,6066	<u>22108.64</u> 16160,57	<u>481.64</u> 136,10	13411	9803	<u>292</u> 83	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>145.4</u> 1,11
94	& С130-1128-337	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з Д 140 на 300х200, довжиною 300	шт	1	<u>472.86</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& С130-1128-335	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 300х200 на 200х200, довжиною 300	шт	1	<u>567.72</u>	-	568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& С130-1128-307	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 300х200 з шинорейкою	м	60	<u>795.36</u>	-	47722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,5525	<u>19387.53</u> 13982,91	<u>438.97</u> 124,26	10712	7726	<u>243</u> 69	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>114.59</u> 0,93
98	& С130-1128-334	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 400х200 на 300х200, довжиною 300	шт	1	<u>694.20</u>	-	694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С130-1128-333 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 400х200 на 250х200, довжиною 300	шт	8	<u>689.10</u>	-	5513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& С130-1128-321	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 400х200	шт	2	<u>1210.32</u>	-	2421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С130-1128-320	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 400х200	шт	3	<u>255.60</u>	-	767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	& С130-1128-309	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 400х200 з шинорейкой	м	37	<u>954.30</u>	-	35309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& С130-1128-328	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 315 на 400х200, довжиною 300	шт	4	<u>770.70</u>	-	3083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С130-1128-327	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 615х350 на 400х200, довжиною 300	шт	2	<u>983.88</u>	-	1968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,078	<u>19387.53</u> 13982,91	<u>438.97</u> 124,26	1512	1091	<u>34</u> 10	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>16.18</u> 0,13
106	& С130-1128-310	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 400х250 з шинорейкой	м	6	<u>1033.78</u>	-	6203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,091	<u>19387.53</u> 13982,91	<u>438.97</u> 124,26	1764	1272	<u>40</u> 11	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>18.87</u> 0,15
108	& С130-1128-319	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 500х300	шт	1	<u>340.26</u>	-	340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& С130-1128-312	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 500*300 з шинорейкой	м	5	<u>1431.15</u>	-	7156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,017	<u>16745.43</u> 10521,57	<u>345.51</u> 92,87	285	179	<u>6</u> 2	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>2.65</u> 0,02
111	& С130-1128-326	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 910х320 на 500х300, довжиною 300	шт	1	<u>1377.60</u>	-	1378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С130-1128-325	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 910х320 на 600х300, довжиною 300	шт	1	<u>1377.60</u>	-	1378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	8,4	<u>1629.71</u> 799,58	<u>522.72</u> 145,03	13690	6716	<u>4391</u> 1218	<u>10.6200</u> 1,9551	<u>89.21</u> 16,42
114	& С114-19-109	Теплова ізоляція, мат ламельний фольгирований, товщиною 40 мм Техноніколь 35	м2	84	<u>174.08</u>	-	14623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С111-1807-Р-9-У1	Стрічка алюмінієва самоклеїтка 50 м х 75 мм х 30 мкм	шт	1	<u>256.02</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ13-73-5	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,11	<u>3492.72</u> 3457,58	<u>17.68</u> 0,49	384	380	<u>2</u> -	<u>48.2700</u> 0,0066	<u>5.31</u> -
117	КБ13-73-7	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5	100м2	0,11	<u>1490.71</u> 1483,46	<u>-</u> -	164	163	<u>-</u> -	<u>20.7100</u> -	<u>2.28</u> -
118	& С1113-287-4	Вогнетривке покриття Ендотерм 210104	кг	50	<u>90.62</u> -	<u>-</u> -	4531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,4	<u>3412.37</u> 2881,60	<u>141.47</u> 61,79	1365	1153	<u>57</u> 25	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>17.54</u> 0,33
120	& С1630-1010-4 варіант 1	Вузол проходу під ф 200 мм УП1	шт	1	<u>5063.50</u> -	<u>-</u> -	5064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С1630-1010-150	Вузол проходу під ф 150 мм УП1	шт	2	<u>3798.70</u> -	<u>-</u> -	7597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С1630-1010-100	Вузол проходу під ф 100 мм УП1	шт	1	<u>2531.68</u> -	<u>-</u> -	2532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонти	4	<u>55.14</u> 43,19	<u>9.91</u> 2,08	221	173	<u>40</u> 8	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>2.44</u> 0,11
124	С130-296 варіант 1	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 100	шт	1	<u>266.19</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С130-296 варіант 2	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 140	шт	2	<u>326.37</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	С130-296 варіант 3	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 200	шт	1	<u>539.55</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	2	<u>72.05</u> 58,76	<u>10.71</u> 2,11	144	118	<u>21</u> 4	<u>0.8300</u> 0,0284	<u>1.66</u> 0,06
128	С130-298 варіант 1	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 315	шт	2	<u>734.34</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,9	<u>855.32</u> 603,92	<u>175.21</u> 35,56	1625	1147	<u>333</u> 68	<u>8.5300</u> 0,4794	<u>16.21</u> 0,91
130	& С111-1844-8	Метал для кріплення повітроводів	кг	190	<u>49.28</u> -	<u>-</u> -	9363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1323787	121683	<u>15695</u> 4187		<u>1762.76</u> 55,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1323787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1186409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125870 72234 190,89 21945 1396021				

		Всього по розділу 1					1396021				
		Розділ 2. Опалення									
		Расподільча гребінка для системи опалення 1									
131	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1709.63</u>	<u>162.42</u>	3419	3054	<u>325</u>	<u>21.3200</u>	<u>42.64</u>
					1527,15	38,67			77	0,5002	1
132	& 1808-H-25-7	Насос TOP-S 25/7 WILO	шт	2	<u>8477.07</u>	-	16954	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
133	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1103.30</u>	<u>70.50</u>	1103	587	<u>71</u>	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
					586,80	14,54			15	0,1736	0,17
134	& C130-1-10-1-2	Щит управління насосами WILO SK - 702	шт	1	<u>15505.36</u>	-	15505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 89 мм, довжина 1000 мм	шт	2	<u>947.82</u>	<u>100.04</u>	1896	1669	<u>200</u>	<u>11.2500</u>	<u>22.5</u>
					834,53	23,53			47	0,3054	0,61
136	& C130-254-25	Расподільча гребінка Ду 89х3,5, довжиною 1000 мм	шт	2	<u>867.04</u>	-	1734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,12	<u>3709.47</u>	-	445	441	-	<u>49.5000</u>	<u>5.94</u>
					3671,91	-			-	-	-
138	& C1630-538-ОБ-50-У	Клапан зворотній Ду 50 HERZ	шт	2	<u>1704.77</u>	-	3410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
139	& C1-2-3-3	Кран кульовий Ду 50 Ру 10 Бар HERZ	шт	8	<u>1843.04</u>	-	14744	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	& C1630-КШ-15-5-У	Кран кульовий Ду 15 10 Бар, Herz	шт	2	<u>491.06</u>	-	982	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
141	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>2068.47</u>	<u>961.00</u>	414	214	<u>192</u>	<u>14.9200</u>	<u>2.98</u>
					1068,72	219,07			44	2,9403	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий механічний Ду 50, Ру=16	шт	2	<u>1803.79</u>	-	3608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	KM11-30-3	Монтаж термоманометра	шт	2	<u>244.64</u>	-	489	489	-	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					244,64	-			-	-	-
144	& C1630- 986-200	Термоманометр межа вимірювань 0 - 120 С, 0-6 Бар фірма Watt	шт	2	<u>645.63</u>	-	1291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	KБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 57 мм, довжина 1000 мм	шт	2	<u>947.82</u>	<u>100.04</u>	1896	1669	<u>200</u>	<u>11.2500</u>	<u>22.5</u>
					834,53	23,53			47	0,3054	0,61
146	& C130-254- 50	Расподільча гребінка Ду 50х3,5, довжиною 1000 мм	шт	2	<u>442.16</u>	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>3709.47</u>	-	631	624	-	<u>49.5000</u>	<u>8.42</u>
					3671,91	-			-	-	-
148	& C1630- 537-ОБ-20 варіант 1	Клапан зворотній РН 16 3/4" HERZ	шт	2	<u>485.66</u>	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C1630- 537-ОБ-25-У варіант 1	Клапан зворотній РН 16 1" HERZ	шт	1	<u>646.82</u>	-	647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& C1630-КШ- 20-6-У варіант 1	Кран кульовий . РН 10 Ду 3/4" HERZ	шт	8	<u>239.69</u>	-	1918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	& C1630-КШ- 25-5-У варіант 1	Кран кульовий РН 10 Ду 1" HERZ	шт	4	<u>209.42</u>	-	838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& C1630-КШ- 15-5-У варіант 1	Кран кульовий Ду 15 10 Бар, Herz	шт	2	<u>491.06</u>	-	982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	KБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм	10шт	0,3	<u>1600.47</u>	<u>682.09</u>	480	267	<u>205</u>	<u>12.3000</u>	<u>3.69</u>
					891,26	152,14			46	2,0478	0,61
154	& C1630- 107-20-У варіант 1	Фільтр сітчастий механічний Ду 20, Ру=16	шт	2	<u>363.00</u>	-	726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C130-258- 18 варіант 1	Фільтр сітчастий механічний Ду 25, Ру=16	шт	1	<u>633.58</u>	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	KM11-30-3	Монтаж термоманометра	шт	2	<u>244.64</u>	-	489	489	-	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					244,64	-			-	-	-
157	& C1630- 986-200	Термоманометр межа вимірювань 0 - 120 С, 0-6 Бар фірма Watt	шт	2	<u>645.63</u>	-	1291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1578.66</u> 305,14	<u>135.79</u> 29,13	3157	610	<u>272</u> 58	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>8.52</u> 0,76
159	& C130-1167-1 варіант 1	Задвижка Баттерфляй Zetkama 497 с нержавеющей диском Ду 80 межфланцева	шт	2	<u>3008.80</u> -	- -	6018	-	- -	- -	- -
160	КМ11-30-3	Монтаж термостатичної головки	шт	155	<u>244.64</u> 244,64	- -	37919	37919	- -	<u>3.2000</u> -	<u>496</u> -
161	& C1630-537-119-У варіант 1	Термостатична голівка HERZ	шт	155	<u>587.45</u> -	- -	91055	-	- -	- -	- -
162	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	3,1	<u>3709.47</u> 3671,91	- -	11499	11383	- -	<u>49.5000</u> -	<u>153.45</u> -
163	& C1630-536-52 варіант 1	Термостатичний прохідний клапан ГЕРЦ- TS-90 DN3/4 " до двотрубно́ї системи опалення HERZ	шт	155	<u>1150.41</u> -	- -	178314	-	- -	- -	- -
164	& C1630-536-47 варіант 1	Запірно регулюючий вентиль RL-5 3/4" HERZ	шт	155	<u>588.90</u> -	- -	91280	-	- -	- -	- -
165	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,14	<u>3709.47</u> 3671,91	- -	519	514	- -	<u>49.5000</u> -	<u>6.93</u> -
166	& C1630-КШ-15-5-У варіант 1	Кран кульовий Ду 15 10 Бар, Herz	шт	10	<u>491.06</u> -	- -	4911	-	- -	- -	- -
167	& C1630-КШ-32-2С варіант 1	Кран кульовий Ду 32, Ру 10 Бар HERZ	шт	2	<u>1001.15</u> -	- -	2002	-	- -	- -	- -
168	& C1630-КШ-40-40 варіант 1	Кран кульовий Ду 40, Ру 10 Бар HERZ	шт	2	<u>1886.59</u> -	- -	3773	-	- -	- -	- -
169	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	99	<u>19.58</u> 15,73	- -	1938	1557	- -	<u>0.2000</u> -	<u>19.8</u> -
170	& C130-1158-1-A9 варіант 1	Кран Маєвського 1/2" (29255)	шт	99	<u>59.78</u> -	- -	5918	-	- -	- -	- -
171	КБ16-19-1	Установлення клапанів балансувальний діаметром 25 мм	шт	2	<u>166.81</u> 112,23	<u>49.93</u> 10,40	334	224	<u>100</u> 21	<u>1.5300</u> 0,1402	<u>3.06</u> 0,28
172	& C1630-536-125 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 25, Ру 16 Бар HERZ	шт	2	<u>1017.77</u> -	- -	2036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ16-19-2	Установлення клапанів балансувальний діаметром 32 мм	шт	2	<u>254.44</u> 168,71	<u>71.39</u> 15,81	509	337	<u>143</u> 32	<u>2.3000</u> 0,2099	<u>4.6</u> 0,42
174	& С1630-536-33-У варіант 1	Клапан балансувальний Ду 32, Ру 16 Бар HERZ	шт	2	<u>3853.41</u> -	-	7707	-	-	-	-
175	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,52	<u>11106.81</u> 8099,70	<u>2631.74</u> 518,62	5776	4212	<u>1369</u> 270	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>55.94</u> 3,59
176	С130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	52	<u>415.58</u> -	-	21610	-	-	-	-
177	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>814.28</u> 737,25	<u>23.21</u> 1,05	16	15	-	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.16</u> -
178	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,54	<u>932.16</u> 737,25	<u>23.21</u> 1,05	503	398	<u>13</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>4.44</u> 0,01
179	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3056	<u>4858.37</u> 4236,68	<u>1.02</u> 0,85	1485	1295	-	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>18.5</u> -
180	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0075	<u>84325.46</u> -	-	632	-	-	-	-
181	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1528	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	184	60	<u>13</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.73</u> 0,01
182	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,01	<u>11319.24</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	113	74	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>1.06</u> -
183	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>178.95</u> 121,76	<u>37.76</u> 9,77	1432	974	<u>302</u> 78	<u>1.6600</u> 0,1231	<u>13.28</u> 0,98
184	& С130-1179-47	Повітровідвідник автоматичний 1/2"	шт	8	<u>275.74</u> -	-	2206	-	-	-	-
185	КБ16-14-12	Радіаторне опалення Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	8,15	<u>8165.14</u> 6768,57	<u>1376.36</u> 354,58	66546	55164	<u>11217</u> 2890	<u>89.9000</u> 4,7842	<u>732.69</u> 38,99
186	& С1630-Й-16-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 16х2 с антідіфузним шаром HERZ	м	135	<u>67.81</u> -	-	9154	-	-	-	-
187	& С1630-Й-16-33	Трійник 16х20х20 Herz	шт	12	<u>451.64</u> -	-	5420	-	-	-	-
188	& С1630-Й-16-32	Трійник 16х16х16 Herz	шт	98	<u>304.46</u> -	-	29837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	& C1630-Й-16-31	Прес-перехідник кутовий із зовнішнім різьбленням 16 x 2 - R 1/2 Herz	шт	18	<u>164.82</u>	-	2967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	& C1630-Й-20-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 20x2 с антідифузним шаром HERZ	м	680	<u>103.18</u>	-	70162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	& C1630-Й-20-43	Трійник 20x20x26 Herz	шт	12	<u>530.25</u>	-	6363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	& C1630-Й-20-42	Трійник 20x20x20 Herz	шт	78	<u>530.25</u>	-	41360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	& C1630-Й-20-31	Прес-перехідник кутовий із зовнішнім різьбленням 20 x 2 - R 3/4 Herz	шт	310	<u>203.07</u>	-	62952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	& C1110-195-128 варіант 1	Монтажна кліпса двойна з шурупом d20	шт	160	<u>19.49</u>	-	3118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,27	<u>7909.12</u> 6956,80	<u>920.74</u> 227,45	10045	8835	<u>1169</u> 289	<u>92.4000</u> 3,0705	<u>117.35</u> 3,9
196	& C1630-Й-26-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 26x3 с антідифузним шаром HERZ	м	127	<u>229.42</u>	-	29136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	& C1630-Й-26-44	Трійник 26x20x32 Herz	шт	8	<u>655.88</u>	-	5247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	& C1630-Й-26-43	Трійник 26x20x26 Herz	шт	12	<u>580.57</u>	-	6967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	& C1110-195-129 варіант 1	Монтажна кліпса двойна з шурупом d26	шт	20	<u>22.00</u>	-	440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>8697.55</u> 7988,27	<u>657.61</u> 154,44	6958	6391	<u>526</u> 124	<u>106.1000</u> 2,0863	<u>84.88</u> 1,67
201	& C1630-Й-32-88	Трійник 32x16x32 Herz	шт	6	<u>740.88</u>	-	4445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	& C1630-Й-32-88 варіант 1	Трійник 32x20x32 Herz	шт	6	<u>740.88</u>	-	4445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	& C1630-Й-32-88 варіант 2	Трійник 32x20x40 Herz	шт	2	<u>740.88</u>	-	1482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& C1630-Й-32-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 32x3 с антідифузним шаром HERZ	м	80	<u>355.67</u>	-	28454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	1,14	<u>9474.89</u> 8673,41	<u>721.61</u> 172,20	10801	9888	<u>823</u> 196	<u>115.2000</u> 2,3257	<u>131.33</u> 2,65
206	& С1630-Й-40-88	Трійник 40х16х40 Herz	шт	22	<u>1247.73</u> -	- -	27450	-	- -	- -	- -
207	& С1630-Й-40-88 варіант 1	Трійник 40х20х40 Herz	шт	8	<u>1247.73</u> -	- -	9982	-	- -	- -	- -
208	& С1630-Й-40-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 40х3, 5 с антидіфузним шаром HERZ	м	114	<u>569.45</u> -	- -	64917	-	- -	- -	- -
209	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>9935.48</u> 8723,57	<u>1087.41</u> 272,97	3477	3053	<u>381</u> 96	<u>117.6000</u> 3,6843	<u>41.16</u> 1,29
210	& С1630-Й-32-88 варіант 3	Трійник 50х40х32 Herz	шт	2	<u>1917.53</u> -	- -	3835	-	- -	- -	- -
211	& С1630-Й-50-40	Труба металопластикова PE-RT, діам. 50х4с антидіфузним шаром HERZ	м	35	<u>1333.68</u> -	- -	46679	-	- -	- -	- -
212	& С1110-196106	Хомут 58-65	шт	20	<u>27.63</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
213	& С1545-42-1-АБ	Дюбели 10*50	100шт	0,05	<u>132.92</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
214	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєних	100кВт	2,0362	<u>12872.94</u> 6695,23	<u>1975.53</u> 565,10	26212	13633	<u>4023</u> 1151	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>197.35</u> 15,19
215	& С130-КО-11-3-3	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 300х300 (h) "Korado Radik"	шт	2	<u>2414.93</u> -	- -	4830	-	- -	- -	- -
216	& С130-КО-11-5-3	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 500х300 (h) "Korado Radik"	шт	1	<u>2717.88</u> -	- -	2718	-	- -	- -	- -
217	& С130-КО-11-6-3	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 600х300 (h) "Korado Radik"	шт	7	<u>2973.95</u> -	- -	20818	-	- -	- -	- -
218	& С130-КО-11-9-5	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 900х500 (h) "Korado Radik"	шт	9	<u>5092.31</u> -	- -	45831	-	- -	- -	- -
219	& С130-КО-11-10-5	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 1000х500 (h) "Korado Radik"	шт	18	<u>5520.58</u> -	- -	99370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& C130-KO-11-12-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1200x500 (h) "Korado Radik"	шт	36	<u>6191.45</u> -	- -	222892	-	- -	- -	- -
221	& C130-KO-11-14-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1400x500 (h) "Korado Radik"	шт	65	<u>6958.72</u> -	- -	452317	-	- -	- -	- -
222	& C130-KO-11-16-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1600x500 (h) "Korado Radik"	шт	16	<u>7721.03</u> -	- -	123536	-	- -	- -	- -
223	& C130-KO-11-18-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1800x500 (h) "Korado Radik"	шт	1	<u>8484.72</u> -	- -	8485	-	- -	- -	- -
224	КБ10-39-1	Установлення екранів радіаторів	100шт	1,55	<u>7027.93</u> 7027,93	- -	10893	10893	- -	<u>106.9700</u> -	<u>165.8</u> -
225	& C130-KO-80	Захисний екран для радіаторів 1200x600	шт	27	<u>1388.91</u> -	- -	37501	-	- -	- -	- -
226	& C130-KO-81	Захисний екран для радіаторів 1400x600	шт	36	<u>1864.92</u> -	- -	67137	-	- -	- -	- -
227	& C130-KO-82	Захисний екран для радіаторів 1600x600	шт	65	<u>1864.92</u> -	- -	121220	-	- -	- -	- -
228	& C130-KO-83	Захисний екран для радіаторів 1800x600	шт	16	<u>2119.92</u> -	- -	33919	-	- -	- -	- -
229	& C130-KO-84	Захисний екран для радіаторів 2000x600	шт	1	<u>2119.92</u> -	- -	2120	-	- -	- -	- -
230	& C130-KO-85	Захисний екран для радіаторів 800x500	шт	10	<u>911.29</u> -	- -	9113	-	- -	- -	- -
231	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	28,1	<u>246.29</u> 246,29	- -	6921	6921	- -	<u>3.5200</u> -	<u>98.91</u> -
232	& C130-1188-35 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 26 мм	м	78	<u>37.37</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
233	& C130-1188-42 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 20 мм	м	114	<u>32.95</u> -	- -	3756	-	- -	- -	- -
234	& C130-1188-60 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 50 мм	м	35	<u>73.96</u> -	- -	2589	-	- -	- -	- -
235	& C130-1188-76 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 76 мм	м	52	<u>104.91</u> -	- -	5455	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& C130-1188-114 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 114 mm	м	2	<u>159.63</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2435293	183853	<u>21544</u> 5483		<u>2485.41</u> 73,33
		Разом будівельні роботи, грн.					2435293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2229896				
		всього заробітна плата, грн.					189336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					268,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30889				
		Всього будівельні роботи, грн.					2539809				

		Всього по розділу 2					2539809				
		Разом прямі витрати по відділу 1					3759080	305536	<u>37239</u> 9670		<u>4248.17</u> 128,49
		Разом будівельні роботи, грн.					3759080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3416305				
		всього заробітна плата, грн.					315206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					459,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52834				
		Всього будівельні роботи, грн.					3935830				

		Всього по відділу 1					3935830				
		<u>Відділ 2. Будівля молодшої школи</u>									
		Розділ 1. Вентіляція									
		Система ПВ1									
237	КБ20-42-1	Установлення камер припливних /Кондиционер VRS-500-019-04-4-1 по б/з № 41525	камера	1	<u>5870.11</u> 4769,85	<u>306.81</u> 81,93	5870	4770	<u>307</u> 82	<u>68.1700</u> 1,0660	<u>68.17</u> 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	КМ11-94-1	Монтаж комплекту автоматики (Кондиционер VRS-500-019-04-4-1 по б/з № 41525)	шт	1	<u>2847.44</u> 2136,38	<u>633.89</u> 158,89	2847	2136	<u>634</u> 159	<u>28.8000</u> 1,8963	<u>28.8</u> 1,9
239	КМ11-168-1	Монтаж частотного перетворювача	шт	2	<u>1103.30</u> 586,80	<u>70.50</u> 14,54	2207	1174	<u>141</u> 29	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>16</u> 0,35
240	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	5	<u>501.28</u> 460,66	<u>37.76</u> 9,77	2506	2303	<u>189</u> 49	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>31.05</u> 0,62
241	& С130-62-182	Вентилятор каналний ВЕНТС Квайт 125	шт	2	<u>2743.90</u> -	-	5488	-	-	-	-
242	& С130-62-183	Вентилятор каналний ВЕНТС ТТПРО 150	шт	2	<u>3814.90</u> -	-	7630	-	-	-	-
243	& С130-62-184	Вентилятор каналний ВЕНТС ТТПРО 200	шт	1	<u>5080.72</u> -	-	5081	-	-	-	-
244	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>173.31</u> 119,44	<u>7.11</u> 1,97	520	358	<u>21</u> 6	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>5.25</u> 0,08
245	& С113-2302-2-О	Клапан зворотній КОМ 150	шт	2	<u>266.99</u> -	-	534	-	-	-	-
246	& С113-2302-23	Клапан зворотній КОМ 200 Вентс	шт	1	<u>377.00</u> -	-	377	-	-	-	-
247	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2041	<u>682.80</u> 659,37	<u>7.11</u> 1,97	139	135	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2</u> 0,01
248	& С130-231-102	Гнучке з'єднання ВВГ Д 150	шт	2	<u>175.28</u> -	-	351	-	-	-	-
249	& С130-231-101	Гнучке з'єднання ВВГ Д 200	шт	1	<u>232.22</u> -	-	232	-	-	-	-
250	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	10вузол	1,2	<u>3412.37</u> 2881,60	<u>141.47</u> 61,79	4095	3458	<u>170</u> 74	<u>43.8600</u> 0,8330	<u>52.63</u> 1
251	& С1630-1010-4 варіант 1	Вузол проходу під ф 200 мм УП1	шт	1	<u>5063.50</u> -	-	5064	-	-	-	-
252	& С1630-1010-150 варіант 1	Вузол проходу під ф 180 мм УП1	шт	7	<u>4557.58</u> -	-	31903	-	-	-	-
253	& С1630-1010-150	Вузол проходу під ф 150 мм УП1	шт	2	<u>3798.70</u> -	-	7597	-	-	-	-
254	& С1630-1010-100 варіант 1	Вузол проходу під ф 125 мм УП1	шт	2	<u>3164.08</u> -	-	6328	-	-	-	-
255	КБ20-11-1	Установлення дифузоров	ґрати	14	<u>147.61</u> 125,73	<u>20.64</u> 5,24	2067	1760	<u>289</u> 73	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>25.48</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& C1630-800-289 варіант 1	Дифузор витяжний Д 100 мм ВЕНТС	шт	14	<u>139.51</u> -	- -	1953	-	- -	- -	- -
257	КБ20-12-3	Установлення ґрат жалюзійних сталених штампованих нерегульованих [РШ] номер 150, розмір 200х200 мм	ґрати	14	<u>178.58</u> 125,73	<u>27.43</u> 5,49	2500	1760	<u>384</u> 77	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>25.48</u> 1,04
258	& C111-1756-7-Р	Решітка зовнішня, жалюзійна 150х150	шт	1	<u>851.46</u> -	- -	851	-	- -	- -	- -
259	& C111-1756-6-П варіант 1	Решітка зовнішня, жалюзійна 250х150	шт	7	<u>1173.60</u> -	- -	8215	-	- -	- -	- -
260	& C111-1756-8 варіант 1	Решітка зовнішня, жалюзійна 400х200	шт	6	<u>1269.66</u> -	- -	7618	-	- -	- -	- -
261	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0762	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	1804	1345	<u>42</u> 12	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>19.95</u> 0,16
262	& C130-1128-324	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 125	шт	2	<u>274.53</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
263	& C130-1128-315	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином О125	шт	4	<u>158.70</u> -	- -	635	-	- -	- -	- -
264	& C130-1128-300	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 125 мм	м	16	<u>385.65</u> -	- -	6170	-	- -	- -	- -
265	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,104432	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	2472	1843	<u>57</u> 16	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>27.34</u> 0,22
266	& C130-1128-332	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140 на Д 125, довжиною 300	шт	4	<u>250.50</u> -	- -	1002	-	- -	- -	- -
267	& C130-1128-323	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140	шт	2	<u>491.22</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
268	& C130-1128-314	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140	шт	5	<u>194.40</u> -	- -	972	-	- -	- -	- -
269	& C130-1128-301	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 140 мм	м	17	<u>579.45</u> -	- -	9851	-	- -	- -	- -
270	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,078272	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	1853	1382	<u>43</u> 12	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>20.49</u> 0,16
271	& C130-1128-332 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 180 на Д 140, довжиною 300	шт	1	<u>450.42</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	& C130-1128-323 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 180	шт	2	<u>628.60</u> -	<u>-</u> -	1257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& C130-1128-302 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 180 мм	м	11	<u>642.44</u> -	<u>-</u> -	7067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03044	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	720	537	<u>17</u> 5	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.97</u> 0,06
275	& C130-1128-331 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 200 на Д 180, довжиною 300	шт	2	<u>360.46</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& C130-1128-316 варіант 1	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 200	шт	2	<u>331.08</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& C130-1128-302	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 200 мм	м	3	<u>713.76</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,078	<u>19387.53</u> 13982,91	<u>438.97</u> 124,26	1512	1091	<u>34</u> 10	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>16.18</u> 0,13
279	& C130-1128-310	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 400x250 з шинорейкой	м	6	<u>1033.78</u> -	<u>-</u> -	6203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3952	<u>16745.43</u> 10521,57	<u>345.51</u> 92,87	6618	4158	<u>137</u> 37	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>61.67</u> 0,49
281	& C130-1128-326 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 645x360 на 600x300, довжиною 300	шт	2	<u>1085.88</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C130-1128-326 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 600x300 на 400x250, довжиною 300	шт	2	<u>903.30</u> -	<u>-</u> -	1807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& C130-1128-319 варіант 1	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 600x300	шт	6	<u>408.19</u> -	<u>-</u> -	2449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& C130-1128-312 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 600*300 з шинорейкой	м	16	<u>1431.15</u> -	<u>-</u> -	22898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	8,4	<u>1629.71</u> 799,58	<u>522.72</u> 145,03	13690	6716	<u>4391</u> 1218	<u>10.6200</u> 1,9551	<u>89.21</u> 16,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	& C114-19-109	Теплова ізоляція, мат ламельний фольгирований, товщиною 40 мм Техноніколь 35	м2	84	<u>174.08</u> -	<u>-</u> -	14623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& C111-1807-P-9-У1	Стрічка алюмінієва самоклеїтка 50 м x 75 мм x 30 мкм	шт	1	<u>256.02</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,14	<u>2445.62</u> 603,92	<u>194.51</u> 39,85	342	85	<u>27</u> 6	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.19</u> 0,07
289	& C111-1844-8	Метал для кріплення повітроводів	кг	14	<u>49.28</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					224541	35011	<u>6884</u> 1865		<u>498.86</u> 24,78
		Разом будівельні роботи, грн.					224541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182646				
		всього заробітна плата, грн.					36876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6320				
		Всього будівельні роботи, грн.					245494				

		Всього по розділу 1					245494				
		Розділ 2. Опалення									
		Расподільча гребінка для системи опалення 1									
290	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>1709.63</u> 1527,15	<u>162.42</u> 38,67	3419	3054	<u>325</u> 77	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
291	& 1808-H-25-7	Насос TOP-S 25/7 WILO	шт	2	<u>8477.07</u> -	<u>-</u> -	16954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
292	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1103.30</u> 586,80	<u>70.50</u> 14,54	1103	587	<u>71</u> 15	<u>8.0000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
293	& C130-1-10-1-2	Щит управління насосами WILO SK - 702	шт	1	<u>15505.36</u> -	<u>-</u> -	15505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 89 мм, довжина 1000 мм	шт	2	<u>947.82</u> 834,53	<u>100.04</u> 23,53	1896	1669	<u>200</u> 47	<u>11.2500</u> 0,3054	<u>22.5</u> 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	& C130-254-25	Расподільча гребінка Ду 89х3,5, довжиною 1000 мм	шт	2	<u>867.04</u> -	-	1734	-	-	-	-
296	КМ12-807-1	Монтаж кранів та звороних клапанів муфтових на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	1	<u>4747.52</u> 4747,52	-	4748	4748	-	<u>64.0000</u> -	<u>64</u> -
297	& C1630-538-ОБ-50-У варіант 2	Клапан зворотній Ду 32 HERZ	шт	2	<u>1020.99</u> -	-	2042	-	-	-	-
298	& C1-2-3-3 варіант 2	Кран кульовий Ду 40 Ру 10 Бар HERZ	шт	8	<u>1001.03</u> -	-	8008	-	-	-	-
299	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>3709.47</u> 3671,91	-	74	73	-	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
300	& C1630-КШ-15-5-У варіант 1	Кран кульовий Ду 15 10 Бар, Herz	шт	2	<u>491.06</u> -	-	982	-	-	-	-
301	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,2	<u>1628.44</u> 891,26	<u>706.18</u> 153,55	326	178	<u>141</u> 31	<u>12.3000</u> 2,0619	<u>2.46</u> 0,41
302	C1630-106 варіант 2	Фільтр сітчастий механічний Ду 32, Ру=16	шт	2	<u>778.86</u> -	-	1558	-	-	-	-
303	КМ11-30-3	Монтаж термоманометра	шт	2	<u>244.64</u> 244,64	-	489	489	-	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
304	& C1630-986-200	Термоманометр межа вимірювань 0 - 120 С, 0-6 Бар фірма Watt	шт	2	<u>645.63</u> -	-	1291	-	-	-	-
305	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм (Ду 40)	шт	2	<u>809.57</u> 174,63	<u>82.45</u> 14,33	1619	349	<u>165</u> 29	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>4.82</u> 0,36
306	& C1630-11545-40-У варіант 1	Засувка (бабочка) фланцевий з нерж. сталі Ду 40 Р = 10 атм. Zetkama	шт	2	<u>2317.85</u> -	-	4636	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66384	11147	<u>902</u> 199		<u>151.81</u> 2,55
		Разом будівельні роботи, грн.					66384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54335				
		всього заробітна плата, грн.					11346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1865				
		Всього будівельні роботи, грн.					72672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					72672				
		Розділ 3. Опалення молодшої школи									
307	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,46	<u>3709.47</u> 3671,91	- -	1706	1689	- -	<u>49.5000</u> -	<u>22.77</u> -
308	& C1630-537-119-У варіант 1	Термостатична голівка HERZ	шт	46	<u>587.45</u> -	- -	27023	-	- -	- -	- -
309	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,92	<u>3709.47</u> 3671,91	- -	3413	3378	- -	<u>49.5000</u> -	<u>45.54</u> -
310	& C1630-536-52 варіант 1	Термостатичний прохідний клапан ГЕРЦ- TS-90 DN3/4 " до двотрубно́ї системи опалення HERZ	шт	46	<u>1150.41</u> -	- -	52919	-	- -	- -	- -
311	& C1630-536-47 варіант 1	Запірно регулюючий вентиль RL-5 3/4" HERZ	шт	46	<u>588.90</u> -	- -	27089	-	- -	- -	- -
312	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>3709.47</u> 3671,91	- -	74	73	- -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
313	& C1630-КШ-15-5-У варіант 1	Кран кульовий Ду 15 10 Бар, Herz	шт	2	<u>491.06</u> -	- -	982	-	- -	- -	- -
314	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	46	<u>19.58</u> 15,73	- -	901	724	- -	<u>0.2000</u> -	<u>9.2</u> -
315	& C130-1158-1-A9 варіант 1	Кран Маєвського 1/2" (29255)	шт	46	<u>59.78</u> -	- -	2750	-	- -	- -	- -
316	KB16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>27060.40</u> 3572,88	<u>539.85</u> 127,00	271	36	<u>5</u> 1	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.49</u> 0,02
317	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,01	<u>814.28</u> 737,25	<u>23.21</u> 1,05	8	7	- -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.08</u> -
318	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,02	<u>932.16</u> 737,25	<u>23.21</u> 1,05	19	15	- -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.16</u> -
319	KB15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0126	<u>4858.37</u> 4236,68	<u>1.02</u> 0,85	61	53	- -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>0.76</u> -
320	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0003	<u>84325.46</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0063	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	8	2	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.03</u> -
322	КБ16-14-12	Радіаторне опалення Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,71	<u>8165.14</u> 6768,57	<u>1376.36</u> 354,58	13962	11574	<u>2354</u> 606	<u>89.9000</u> 4,7842	<u>153.73</u> 8,18
323	& С1630-Й-16-30	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 16х2 с антидіфузним шаром HERZ	м	66	<u>67.81</u> -	- -	4475	-	- -	- -	- -
324	& С1630-Й-16-33	Трійник 16х20х20 Herz	шт	4	<u>451.64</u> -	- -	1807	-	- -	- -	- -
325	& С1630-Й-16-32	Трійник 16х16х16 Herz	шт	10	<u>304.46</u> -	- -	3045	-	- -	- -	- -
326	& С1630-Й-16-31	Прес-перехідник кутовий із зовнішнім різьбленням 16 х 2 - R 1/2 Herz	шт	14	<u>164.82</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -
327	& С1630-Й-20-30	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 20х2 с антидіфузним шаром HERZ	м	105	<u>103.18</u> -	- -	10834	-	- -	- -	- -
328	& С1630-Й-20-43	Трійник 20х20х26 Herz	шт	4	<u>530.25</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -
329	& С1630-Й-20-42	Трійник 20х20х20 Herz	шт	16	<u>530.25</u> -	- -	8484	-	- -	- -	- -
330	& С1630-Й-20-31	Прес-перехідник кутовий із зовнішнім різьбленням 20 х 2 - R 3/4 Herz	шт	80	<u>203.07</u> -	- -	16246	-	- -	- -	- -
331	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,05	<u>7909.12</u> 6956,80	<u>920.74</u> 227,45	8305	7305	<u>967</u> 239	<u>92.4000</u> 3,0705	<u>97.02</u> 3,22
332	& С1630-Й-26-30	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 26х3 с антидіфузним шаром HERZ	м	105	<u>229.42</u> -	- -	24089	-	- -	- -	- -
333	& С1630-Й-26-44	Трійник 26х20х32 Herz	шт	4	<u>655.88</u> -	- -	2624	-	- -	- -	- -
334	& С1630-Й-26-43	Трійник 26х20х26 Herz	шт	20	<u>580.57</u> -	- -	11611	-	- -	- -	- -
335	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	100м	1,3	<u>8697.55</u> 7988,27	<u>657.61</u> 154,44	11307	10385	<u>855</u> 201	<u>106.1000</u> 2,0863	<u>137.93</u> 2,71
336	& С1630-Й-32-88 варіант 1	Трійник 32х20х32 Herz	шт	36	<u>740.88</u> -	- -	26672	-	- -	- -	- -
337	& С1630-Й-32-30	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 32х3 с антидіфузним шаром HERZ	м	80	<u>355.67</u> -	- -	28454	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>9474.89</u> 8673,41	<u>721.61</u> 172,20	474	434	<u>36</u> 9	<u>115.2000</u> 2,3257	<u>5.76</u> 0,12
339	& С1630-Й-40-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 40х3, 5 с антидифузним шаром HERZ	м	114	<u>569.45</u> -	-	64917	-	-	-	-
340	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєних	100кВт	0,62882	<u>12872.94</u> 6695,23	<u>1975.53</u> 565,10	8095	4210	<u>1242</u> 355	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>60.95</u> 4,69
341	& С130-КО-11-3-3 варіант 1	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 400х500 (h) "Korado Radik"	шт	4	<u>3224.99</u> -	-	12900	-	-	-	-
342	& С130-КО-11-5-3 варіант 1	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 800х500 (h) "Korado Radik"	шт	2	<u>5006.08</u> -	-	10012	-	-	-	-
343	& С130-КО-11-6-3 варіант 1	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 11 1200х500 (h) "Korado Radik"	шт	30	<u>6186.11</u> -	-	185583	-	-	-	-
344	& С130-КО-11-9-5 варіант 1	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 22 600х500 (h) "Korado Radik"	шт	1	<u>5566.61</u> -	-	5567	-	-	-	-
345	& С130-КО-11-10-5 варіант 1	Радіатори сталєні панельні з боковим підключенням Тип 22 1000х500 (h) "Korado Radik"	шт	9	<u>8357.88</u> -	-	75221	-	-	-	-
346	КБ10-39-1	Установлення екранів радіаторів	100шт	0,46	<u>7027.93</u> 7027,93	-	3233	3233	-	<u>106.9700</u> -	<u>49.21</u> -
347	& С130-КО-81 варіант 1	Захістний екран для радіаторів 1400х600 та 1200х600	шт	39	<u>1864.92</u> -	-	72732	-	-	-	-
348	& С130-КО-85 варіант 1	Захістний екран для радіаторів 600х600 (400х500)	шт	4	<u>911.29</u> -	-	3645	-	-	-	-
349	& С130-КО-82 варіант 1	Захістний екран для радіаторів 1000х600 (800х500)	шт	2	<u>1346.41</u> -	-	2693	-	-	-	-
350	& С130-КО-83 варіант 1	Захістний екран для радіаторів 800х600 (600х500)	шт	1	<u>1261.41</u> -	-	1261	-	-	-	-
351	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	36,5	<u>246.29</u> 246,29	-	8990	8990	-	<u>3.5200</u> -	<u>128.48</u> -
352	& С130-1188-35 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 26 мм	м	130	<u>37.37</u> -	-	4858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	& C130-1188-42 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 20 мм	м	5	<u>32.95</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	& C130-1188-35 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 26 мм	м	106	<u>37.37</u> -	<u>-</u> -	3961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	& C130-1188-42 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 20 мм	м	62	<u>32.95</u> -	<u>-</u> -	2043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& C130-1188-60 варіант 2	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 16 мм	м	62	<u>30.13</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	& C130-1188-42 варіант 2	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 45 мм	м	1	<u>65.95</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					761876	52108	<u>5460</u> 1411		<u>713.1</u> 18,94
		Разом будівельні роботи, грн.					761876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					704308				
		всього заробітна плата, грн.					53519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8836				
		Всього будівельні роботи, грн.					791625				

		Всього по розділу 3					791625				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1052801	98266	<u>13246</u> 3475		<u>1363.77</u> 46,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1052801				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					941289				
		всього заробітна плата, грн.					101741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17021				
		Всього будівельні роботи, грн.					1109791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 2					1109791				
		Разом прямі витрати по кошторису					4811881	403802	<u>50485</u>		<u>5611.94</u>
									13145		174,76
		Разом будівельні роботи, грн.					4811881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4357594				
		всього заробітна плата, грн.					416947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233739				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					607,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69855				
		Всього будівельні роботи, грн.					5045620				

		Всього по кошторису					5045620				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6394,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					486802				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти»
здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011/ ОВ, облад.

обладнання системи вентиляції

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Основа: креслення (специфікації) № 02/0923-ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 1501,822 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-550 варіант 1	система ПВ1 старшої школи Припливно-витяжна установка з автоматикою (ліва) AEROSTART EC SF 2000V (L) CCK TM; (маса=0,185)	шт	1	329597,50	329598
2	& 2308-4001-551 варіант 1	система ПВ2 старшої школи Припливно-витяжна підвісна установка з автоматикою та охолодженням AEROSTART EC DX 2000 EG CCK TM; (маса=0,24)	шт	1	495680,00	495680
3	& 2308-4001-A-1	система П1 Кондиціонер Airmate-2041; (маса=0,05)	шт	1	80240,00	80240
4	& 2308-4001-599-1	Комплект автоматики КА-2041; (маса=0,05)	шт	1	45925,00	45925
5	& 2308-4001-A-1 варіант 2	система П2 Кондиціонер Airmate-4041; (маса=0,05)	шт	1	87390,00	87390
6	& 2308-4001-599-1 варіант 2	Комплект автоматики КА-4041; (маса=0,05)	шт	1	44880,00	44880
		система ПВ1 молодшої школи				

1	2	3	4	5	6	7
7	& 2308-4015-22	Кондиціонер VRS-500-019-04-4-1 по б/з 41525; (маса=0,545)	шт	1	290050,00	290050
8	& 2308-4001-599-2	Комплект автоматики кондиціонера VRS-500-019-04-4-1 по в/з № 41525; (маса=0,05)	шт	1	50600,00	50600
9	& 1702-17013-5	Частотний перетворювач INVT GD10-0R7G-4-B; (маса=0,002)	шт	2	10356,67	20713
		Разом				1445076
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				56746
		Всього по кошторису				1501822

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ АТМК
на автоматизація котельні

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:

креслення (специфікації) № 02/0923-АТМК

Кошторисна вартість

16,744 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10088 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,917 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Датчики									
1	KM11-60-1	Установлення сигналізатору газу Лелека - 1	комплект	2	<u>763.53</u>	<u>208.50</u>	1527	964	<u>417</u>	<u>6.4000</u>	<u>12.8</u>
					481,86	51,34			103	0,6050	1,21
2	KM10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	<u>256.49</u>	<u>-</u>	513	475	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
					237,38	-			-	-	-
3	KM10-99-6	Монтаж блоку живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>1961.68</u>	<u>340.72</u>	3923	2460	<u>681</u>	<u>14.4000</u>	<u>28.8</u>
					1230,19	65,99			132	0,8896	1,78
		Разом прямі витрати по розділу 1					5963	3899	<u>1098</u>		<u>48</u>
									235		2,99
		Разом будівельні роботи, грн.					5963				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4134 1851 4,02 462 7814				

		Всього по розділу 1					7814				
		Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція									
		===== Кабелі									
4	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,1	<u>10213.63</u> 5101,18	<u>240.98</u> 38,83	1021	510	<u>24</u> 4	<u>70.4000</u> 0,5344	<u>7.04</u> 0,05
5	& С158-1-1	Віта пара F/UTP Cat.5e 4Pr Indoor	м	10	<u>16.34</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Провід									
6	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,6	<u>719.84</u> 579,68	<u>5.67</u> 1,83	432	348	<u>3</u> 1	<u>8.0000</u> 0,0252	<u>4.8</u> 0,02
7	& С158-1-1 варіант 1	Провід гнучкий із скрученими жилами, з ПВХ ізоляцією, з ПВХ оболонкою, ПВС 3х1,0	м	60	<u>29.60</u> -	<u>-</u> -	1776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3392	858	<u>27</u> 5		<u>11.84</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3392 2507 863 457 1,16 133 3849				

		Всього по розділу 2					3849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-2-1	Розділ 3. Вироби і матеріали <i>Прокладання трубки гофрованої по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	0,7	<u>4151,34</u> 2816,64	<u>371,00</u> 28,34	2906	1972	<u>260</u> 20	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>29.63</u> 0,27
9	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	70,7	<u>15.13</u> -	<u>-</u> -	1070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3976	1972	<u>260</u> 20		<u>29.63</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					3976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1744				
		всього заробітна плата, грн.					1992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1105				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333				
		Всього будівельні роботи, грн.					5081				

		Всього по розділу 3					5081				
		Разом прямі витрати по кошторису					13331	6729	<u>1385</u> 260		<u>89.47</u> 3,33
		Разом будівельні роботи, грн.					13331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5217				
		всього заробітна плата, грн.					6989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					928				
		Всього будівельні роботи, грн.					16744				

		Всього по кошторису					16744				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					100,88				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7917				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Бичкова Л.М.

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти»
здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013/ АТМК

придбання устаткування автоматизації котельні

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44


Основа: креслення (специфікації) № 02/0923-АТМК відомості тощо

Кошторисна вартість 10,885 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1591 варіант 1	Сигналізатор газу " Лелека - 1 "; (маса=0)	шт	2	1231,67	2463
2	1602-30076 варіант 3	Світлозвуковий оповіщувач «Джміль-1» ; (маса=0,0004)	шт	2	885,00	1770
3	1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БЖ1215; (маса=0,004)	шт	2	3120,00	6240
		Разом				10473
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				412
		Всього по кошторису				10885

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ ТМК
на тепломеханічна частина

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923 -ТМК.С

Кошторисна вартість 18,855 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03714 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,744 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-4	Монтаж будівлі ТМКУ 2,65 X 5,0 X 3,1 (h) м	шт	1	2976.66	654.22	2977	1395	654	19.7000	19.7
					1394,76	137,46			137	1,6042	1,6
2	КР15-121-18	Прокладання газохіду котла 495х152мм, дл. 2м з оцинкованої сталі , товщиною 2 мм в теплової ізоляції	100м2	0,062	15754.76	35.30	977	606	2	145.0600	8.99
					9779,95	21,70			1	0,2925	0,02
3	С113-1508 варіант 1	Газохід котла 495х152мм ,дл.2,0м з оцинкованої сталі, т.2,0мм в теплової ізоляції	м	4	3083.03	-	12332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-120-1	Прокладання вентиляційної труби ф200, дл. 2,0м	100м2	0,0126	25835.05	94.59	326	256	1	301.0700	3.79
					20298,14	58,15			1	0,7839	0,01
5	С113-1454 варіант 1	Вентиляційна труба Ф200, дл.2м	м	2	505.19	-	1010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					17622	2257	657		32.48
		Разом будівельні роботи, грн.					17622		139		1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					14708 2396 1233 3,03 348 18855 18855				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					37,14 2744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти»
здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015/ ТМК

придбання устаткування ТМК

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Основа: креслення (специфікації) № 02/0923-ТМК, С відомості тощо

Кошторисна вартість 2412,259 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-17014 варіант 1	Транспортабельна модульна котельна установка ТМКУ ;: (маса=0,53)	комплект	1	1330833,33	1330833
2	1504-15225 варіант 1	у комплекті Модуль нагріву МН-100еко 108/100 кВт; (маса=0,007)	шт	2	334700,00	669400
3	1504-15225 варіант 2	Комплект позамодульних частин КПЧ: -Модуль-регулятор системи опалення з насосом модульованих обертів типу Magnai D 40- 120 ФРД40-1шт; - Бак мембранний V= 400 л Zilmer Cal-Pro 400-1шт; (маса=0,007)	шт	1	38442,00	38442
4	1504-15225 варіант 3	Автоматична водопідготовна установка DNF-20/1-F в комплекті: - резервуар DM-300 ф740х1200; - насос N-0.75кВт BGM 7/24;- колона іонообміну ф205х1322;- бак - солерозчинник 400х600; (маса=0,007)	шт	1	49900,00	49900
5	1504-15225 варіант 4	 Комплект арматури і трубопровода внутрішнього газопостачання, в т.ч. ; (маса=0,007)	шт	1	6255,00	6255
6	1504-15225 варіант 5	Клапан електромагнітний DN 40 NA PN0.5 MAD AS MaRM40008; (маса=0,007)	шт	1	8846,00	8846
7	1504-15225 варіант 6	Фільтр газовий DN 40 PN2 MAD AS MaFG40; (маса=0,007)	шт	1	1486,00	1486
8	2402-4057 варіант 1	Сигналізатор загазованості Лелека-1; (маса=5)	шт	1	1231,67	1232
						


1	2	3	4	5	6	7
9	241649-1152 варіант 1	Арматура і трубопроводи теплопостачання; (маса=0,39)	комплект	1	50000,00	50000
10	241649-1152 варіант 2	Арматура і трубопроводи водопостачання; (маса=0,39)	комплект	1	48000,00	48000
11	241649-1152 варіант 3	Арматура і трубопроводи каналізації; (маса=0,39)	комплект	1	49000,00	49000
12	1517-1507 варіант 1	 Контрольно-вимірювальні прилади та обладнання автоматизації:- шафа автоматизації- 1шт;- пульт контролю "Сигнал-1/2" ("Сигнал 1ДН"та "Сигнал-ДН")-1к-т;- пристрій зв'язку "Сигнал-56"-2шт; (маса=0)	комплект	1	18000,00	18000
13	1517-1507 варіант 2	 Електротехнічне обладнання,в т.ч.: -рубильник двопозиційний-1шт;- шафа вводу електропостачання та електролічильник;-робоче та чергове освітлення у вибухопожежному виконанні-1шт,-внутрішній контур заземлення,-стабілізатор напруги Elim CHAN-10000;-; (маса=0)	комплект	1	24900,00	24900
14	2407-901-1 варіант 1	 Конвектор електричний 1500 Вт 220 В; (маса=0,00716)	шт	2	4200,00	8400
15	2402-3005 варіант 1	 Вогнегаситель порошковий ОП-56; (маса=0,014)	шт	2	780,00	1560
16	241996-11053 варіант 1	 Контейнер розмірами 2,65х5,0х3,1м (h); (маса=0)	шт	1	9300,00	9300
		Разом				2315554
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	824753	0,007	90932 5773 2406486
		Всього вартість будівельних робіт				5773

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2412259

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Бичкова Л.М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/ ТМБ
на будівельні рішення теплових мереж

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-ТМБ

Кошторисна вартість 638,093 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,84516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,617 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,274	<u>31510.77</u> 883,81	<u>30626.96</u> 7694,49	8634	242	<u>8392</u> 2108	<u>14.7720</u> 91,2492	<u>4.05</u> 25
2	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,274	<u>4309.79</u> 276,41	<u>4014.43</u> 657,89	1181	76	<u>1100</u> 180	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.27</u> 1,87
3	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,091	<u>55692.93</u> 2184,75	<u>53508.18</u> 12308,96	5068	199	<u>4869</u> 1120	<u>36.5160</u> 146,8963	<u>3.32</u> 13,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0639	<u>18378.36</u> 18378,36	<u>-</u> -	1174	1174	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>20.07</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ===== ШУРФЫ	100м3	0,26865	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	719	324	<u>395</u> 100	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.93</u> 1,37
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб =====	100м3	0,0072	<u>17612.60</u> 17612,60	<u>-</u> -	127	127	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>2.17</u> -
7	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,274	<u>7184.40</u> -	<u>7184.40</u> 1165,72	1969	-	<u>1969</u> 319	<u>-</u> 12,0516	<u>-</u> 3,3
8	КБ1-27-10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,274	<u>3462.36</u> -	<u>3462.36</u> 561,79	949	-	<u>949</u> 154	<u>-</u> 5,8080	<u>-</u> 1,59
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 =====	100м3	2,74	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	7333	3305	<u>4028</u> 1016	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>50.31</u> 14,02
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	150,15	<u>148.74</u> -	<u>148.74</u> 18,38	22333	-	<u>22333</u> 2760	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 33,63
11	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,091	<u>4309.79</u> 276,41	<u>4014.43</u> 657,89	392	25	<u>365</u> 60	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.42</u> 0,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					49879	5472	<u>44400</u> 7817		<u>86.54</u> 94,77
		Разом будівельні роботи, грн.					49879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					13289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2501				
		Всього будівельні роботи, грн.					57421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					57421				
		Розділ 2. Будівельні рішення теплових мереж									
12	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	10,7	<u>1166.24</u> 144,37	<u>99.61</u> 25,46	12479	1545	<u>1066</u> 272	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>24.61</u> 3,64
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ==== =====	100м2	3,5	<u>16730.78</u> 2457,23	<u>-</u> -	58558	8600	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>117.25</u> -
14	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити ==== =====	100м3	0,23734	<u>158832.39</u> 34185,78	<u>52482.68</u> 15763,17	37697	8114	<u>12456</u> 3741	<u>482.8500</u> 179,3509	<u>114.6</u> 42,57
15	К585821-Г008	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-15 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	25	<u>6990.62</u> -	<u>-</u> -	174766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585821-Г152	Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-15 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	11	<u>934.22</u> -	<u>-</u> -	10276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	К585521-П019	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87	шт	25	<u>1688.14</u> -	<u>-</u> -	42204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	К585521-П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	11	<u>444.22</u> -	<u>-</u> -	4886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	К581121-1046	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2	шт	76	<u>70.74</u> -	<u>-</u> -	5376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури =====	100кг	0,532	<u>2445.24</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ6-24-1	Монолітні ділянки в каналах із бетону М200 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0014	<u>498769.01</u> 38163,25	<u>41043.91</u> 11816,74	698	53	<u>57</u> 17	<u>552.4500</u> 126,6017	<u>0.77</u> 0,18
22	КБ46-33-6	Закладення отворів бетоном в УПК і НК	м3	0,32	<u>11259.13</u> 6235,89	<u>248.91</u> 69,06	3603	1995	<u>80</u> 22	<u>100.3200</u> 0,9310	<u>32.1</u> 0,3
23	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,0047	<u>158832.39</u> 34185,78	<u>52482.68</u> 15763,17	747	161	<u>247</u> 74	<u>482.8500</u> 179,3509	<u>2.27</u> 0,84
24	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,004	<u>63271.91</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	253	65	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== === ===									
25	K585821-Г293 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ4-15-1	шт	1	<u>4980.75</u> -	- -	4981	-	- -	- -	- -
26	K585521-П019	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87	шт	1	<u>1688.14</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
27	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури === Нерухома опора Н1	100кг	0,036	<u>2445.24</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0001	<u>291791.14</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	29	1	- -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.02</u> -
29	КБ7-62-3	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	100м3	0,0045	<u>549687.06</u> 80588,10	<u>23469.37</u> 6639,51	2474	363	<u>106</u> 30	<u>1138.2500</u> 85,9786	<u>5.12</u> 0,39
30	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм =====	т	0,0104	<u>32983.15</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
31	КБ9-61-10	Укладання металевих балок	т	0,031	<u>6086.35</u> 4069,35	<u>1491.34</u> 252,79	189	126	<u>46</u> 8	<u>56.1600</u> 3,2860	<u>1.74</u> 0,1
32	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків =====	т	0,031	<u>93634.84</u> -	- -	2903	-	- -	- -	- -
33	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,02	<u>23633.91</u> 6479,06	<u>16678.35</u> 5129,99	473	130	<u>334</u> 103	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>1.92</u> 1,11
34	K585521-П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87 === Нерухома опора Н2	шт	2	<u>444.22</u> -	- -	888	-	- -	- -	- -
35	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0001	<u>291791.14</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	29	1	- -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.02</u> -
36	КБ7-62-3	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	100м3	0,003	<u>549687.06</u> 80588,10	<u>23469.37</u> 6639,51	1649	242	<u>70</u> 20	<u>1138.2500</u> 85,9786	<u>3.41</u> 0,26
37	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм =====	т	0,0082	<u>32983.15</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
38	КБ9-61-10	Укладання металевих балок	т	0,015	<u>6086.35</u> 4069,35	<u>1491.34</u> 252,79	91	61	<u>22</u> 4	<u>56.1600</u> 3,2860	<u>0.84</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків =====	т	0,015	<u>93634.84</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>23633.91</u> 6479,06	<u>16678.35</u> 5129,99	236	65	<u>167</u> 51	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>0.96</u> 0,55
41	К585521-П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87 ==== Нерухома опора НЗ	шт	1	<u>444.22</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0001	<u>291791.14</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	29	1	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.02</u> -
43	КБ7-62-3	Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	100м3	0,0033	<u>549687.06</u> 80588,10	<u>23469.37</u> 6639,51	1814	266	<u>77</u> 22	<u>1138.2500</u> 85,9786	<u>3.76</u> 0,28
44	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм =====	т	0,0086	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ9-61-10	Укладання металевих балок	т	0,015	<u>6086.35</u> 4069,35	<u>1491.34</u> 252,79	91	61	<u>22</u> 4	<u>56.1600</u> 3,2860	<u>0.84</u> 0,05
46	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків =====	т	0,015	<u>93634.84</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>23633.91</u> 6479,06	<u>16678.35</u> 5129,99	236	65	<u>167</u> 51	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>0.96</u> 0,55
48	К585521-П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87 =====	шт	1	<u>444.22</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		==== Герметична стінка ГС1									
49	КБ7-62-3	Улаштування герметичної стінки з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	100м3	0,0033	<u>549687.06</u> 80588,10	<u>23469.37</u> 6639,51	1814	266	<u>77</u> 22	<u>1138.2500</u> 85,9786	<u>3.76</u> 0,28
50	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм =====	т	0,0121	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,035	<u>53215.66</u> 4925,89	<u>1479.71</u> 328,92	1863	172	<u>52</u> 12	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>2.46</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм ====	1000м	0,0036	<u>129791.50</u> 51139,62	<u>76783.49</u> 13925,16	467	184	<u>276</u> 50	<u>697.2000</u> 180,2237	<u>2.51</u> 0,65
53	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,636	<u>143.78</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм =====	шт	1	<u>52.50</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>343.06</u> 43,19	<u>9.91</u> 2,08	343	43	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
56	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,0066	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	8	3	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.03</u> -
57	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази ==== Герметична стінка ГС2	100м ²	0,0066	<u>11319.24</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	75	49	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.7</u> -
58	КБ7-62-3	Улаштування герметичної стінки з монолітного залізобетону із бетону В15 (М200)	100м ³	0,0033	<u>549687.06</u> 80588,10	<u>23469.37</u> 6639,51	1814	266	<u>77</u> 22	<u>1138.2500</u> 85,9786	<u>3.76</u> 0,28
59	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм =====	т	0,0121	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,0254	<u>53215.66</u> 4925,89	<u>1479.71</u> 328,92	1352	125	<u>38</u> 8	<u>70.4000</u> 3,4500	<u>1.79</u> 0,09
61	КБ24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм ====	1000м	0,0036	<u>129791.50</u> 51139,62	<u>76783.49</u> 13925,16	467	184	<u>276</u> 50	<u>697.2000</u> 180,2237	<u>2.51</u> 0,65
62	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,636	<u>143.78</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм =====	шт	1	<u>52.50</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>343.06</u> 43,19	<u>9.91</u> 2,08	343	43	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
65	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0066	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	8	3	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.03</u> -
66	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази === Теплова камера ТК-1	100м2	0,0066	<u>11319.24</u> 7435,01	<u>1.02</u> 0,85	75	49	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.7</u> -
67	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0112	<u>291791.14</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	3268	106	<u>26</u> 10	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.69</u> 0,12
68	КБ7-62-2	Улаштування камер зі стінами з монолітного бетону === === ===	100м3	0,1034	<u>245070.07</u> 78378,30	<u>39445.17</u> 11284,36	25340	8104	<u>4079</u> 1167	<u>1148.4000</u> 142,7381	<u>118.74</u> 14,76
69	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,36	<u>3970.57</u> -	<u>-</u> -	37165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	<u>262.92</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	К585521-Л054 варіант 1	Плита ПО4 (об'єм бетону - 0,61 м3)	шт	2	<u>10613.72</u> -	<u>-</u> -	21227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,6101	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	18999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>2279.42</u> -	<u>-</u> -	4559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C121-781-1 варіант 1	Драбини металеві С1-05 =====	т	0,0454	<u>79633.10</u> -	<u>-</u> -	3615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,014	<u>63271.91</u> 16163,07	<u>263.77</u> 58,63	886	226	<u>4</u> 1	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>3.23</u> 0,01
76	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,0404	<u>5606.91</u> 3198,64	<u>2157.77</u> 398,15	227	129	<u>87</u> 16	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>1.74</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== === ===									
77	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,92	<u>1029.88</u> -	- -	947	-	- -	- -	- -
78	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,46	<u>344.12</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
79	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,36	<u>143.78</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
		=====									
80	КБ15-54-1	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь стін камери	100м2	0,1704	<u>17296.77</u> 10036,55	<u>355.24</u> 290,92	2947	1710	<u>61</u> 50	<u>135.3000</u> 4,4604	<u>23.06</u> 0,76
81	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,06	<u>19952.58</u> 2121,49	- -	1197	127	- -	<u>30.3200</u> -	<u>1.82</u> -
		=== === ===									
82	& C111-1624-3 варіант 1	Праймер бітумний AquaMast	кг	2,1	<u>82.77</u> -	- -	174	-	- -	- -	- -
83	C111-307	Ізол	м2	13,2	<u>45.00</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
		=== Вузол ВТ-1									
84	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0112	<u>291791.14</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	3268	106	<u>26</u> 10	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.69</u> 0,12
85	КБ6-33-4	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм	100 м3	0,01	<u>574641.78</u> 63844,51	<u>63506.03</u> 18981,40	5746	638	<u>635</u> 190	<u>881.1000</u> 202,4508	<u>8.81</u> 2,02
86	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	1	<u>32983.15</u> -	- -	32983	-	- -	- -	- -
		=====									
87	КБ34-53-1	Улаштування настилу з сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,208	<u>6389.03</u> 3407,54	<u>2205.32</u> 377,50	1329	709	<u>459</u> 79	<u>48.7000</u> 5,7064	<u>10.13</u> 1,19
88	C111-1804	Сталь листова	т	0,0847	<u>33441.94</u> -	- -	2833	-	- -	- -	- -
		=====									
89	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,0208	<u>21366.07</u> 1129,26	- -	444	23	- -	<u>15.9500</u> -	<u>0.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону === === ===	100м2	0,075	<u>10221.16</u> 2457,23	<u>-</u> -	767	184	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>2.51</u> -
91	& С111- 1624-3 варіант 1	Праймер бітумний AquaMast ==== Вузол А	кг	2,63	<u>82.77</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі === === ===	100м2	0,01	<u>9707.52</u> 8724,96	<u>205.71</u> 47,49	97	87	<u>2</u> -	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>1.33</u> 0,01
93	С111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	6,51	<u>70.15</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	С111-1800 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 3,0 мм	кг	9,77	<u>70.15</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0018	<u>33040.92</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С111- 1905-М14-Ш варіант 1	Болт М 14х45	шт	4	<u>6.51</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С111- 1905-М14-Г	Гайка М 14 =====	шт	4	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-177-4	Покриття кузбаським лаком по металу стін за один раз	100м2	0,005	<u>1347.16</u> 891,64	<u>1.02</u> 0,85	7	4	<u>-</u> -	<u>12.0200</u> 0,0111	<u>0.06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					557766	35455	<u>21115</u> 6110		<u>506.74</u> 72,16
		Разом будівельні роботи, грн.					557766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501196				
		всього заробітна плата, грн.					41565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7262				
		Всього будівельні роботи, грн.					580672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					580672				
		Разом прямі витрати по кошторису					607645	40927	<u>65515</u>		<u>593,28</u>
									<u>13927</u>		<u>166,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					607645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501203				
		всього заробітна плата, грн.					54854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30448				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9763				
		Всього будівельні роботи, грн.					638093				

		Всього по кошторису					638093				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					845,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64617				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/ ТМ
на тепломеханічні рішення теплових мереж**

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-ТМ

Кошторисна вартість	205,154 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62265 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,795 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=8									
		Розділ 1. Надземна тепла мережа від точки "А" до ВТ-1									
1	КБ24-4-2	Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 70 мм	1000м	0,01	<u>134819.23</u>	<u>79343.30</u>	1348	529	<u>793</u>	<u>702.2400</u>	<u>7.02</u>
		=== === ===			52871,65	13400,51			134	175,0938	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C113-373	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,1	<u>301.09</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм =====	шт	2	<u>83.20</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	0,024	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	29	9	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.11</u> -
5	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 =====	100м ²	0,024	<u>4310.36</u> 586,01	<u>120.30</u> 11,87	103	14	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.17</u> -
6	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	<u>478.67</u> 295,64	<u>85.34</u> 23,68	479	296	<u>85</u> 24	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>4.08</u> 0,32
7	КБ26-16-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм === === ===	10 м	1	<u>1040.98</u> 862,07	<u>131.57</u> 36,50	1041	862	<u>132</u> 37	<u>11.4500</u> 0,4921	<u>11.45</u> 0,49
8	C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м ³	0,2	<u>1762.83</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C114-178-У варіант 1	Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої, товщина 0,35 мм	м ²	5,7	<u>383.08</u> -	<u>-</u> -	2184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8744	1710	<u>1015</u> 195		<u>22.83</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					8744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6019				
		всього заробітна плата, грн.					1905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9705				

		Всього по розділу 1					9705				
		Розділ 2. Підземна тепла мережа від ВТ-1 до ТК-1									
10	КБ24-2-2	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм === === ===	1000м	0,01	<u>137057.37</u> 54136,52	<u>80316.57</u> 13994,37	1371	541	<u>803</u> 140	<u>719.0400</u> 181,2295	<u>7.19</u> 1,81
11	C113-373	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,1	<u>301.09</u> -	<u>-</u> -	3041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	6	<u>83.20</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,3	<u>78.99</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1630-1912-5 варіант 1	Кран кульовий DN25 VALTEC VT.214.N.05 =====	шт	2	<u>565.60</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,024	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	29	9	<u>2</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.11</u> -
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 =====	100м2	0,024	<u>4310.36</u> 586,01	<u>120.30</u> 11,87	103	14	<u>3</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	<u>478.67</u> 295,64	<u>85.34</u> 23,68	479	296	<u>85</u> 24	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>4.08</u> 0,32
18	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм ====	10 м	1	<u>478.41</u> 192,30	<u>67.56</u> 18,75	478	192	<u>68</u> 19	<u>2.8900</u> 0,2527	<u>2.89</u> 0,25
19	С114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	0,2	<u>1762.83</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В =====	1000м2	0,0057	<u>52929.31</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							7810	1052	<u>961</u> 183		<u>14.44</u> 2,38
Разом будівельні роботи, грн.							7810				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5797				
всього заробітна плата, грн.							1235				
Загальновиробничі витрати, грн.							630				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							182				
Всього будівельні роботи, грн.							8440				

Всього по розділу 2							8440				
Розділ 3. Дренажі в ТК-1											
21	КБ24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,003	<u>129791.50</u> 51139,62	<u>76783.49</u> 13925,16	389	153	<u>230</u> 42	<u>697.2000</u> 180,2237	<u>2.09</u> 0,54
22	КБ24-1-2	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм	1000м	0,004	<u>131954.91</u> 51755,76	<u>77693.81</u> 13944,79	528	207	<u>311</u> 56	<u>705.6000</u> 180,4884	<u>2.82</u> 0,72

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм === === ===	1000м	0,007	<u>39536.52</u> 29626,62	<u>7632.45</u> 200,04	277	207	<u>53</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>2.75</u> 0,02
30	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стілки 3,2 мм	м	7	<u>78.99</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1534-8 варіант 3	Відвід 90-1-33,7х3,2 =====	шт	2	<u>25.68</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,007	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	8	3	<u>1</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.03</u> -
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н1=2 =====	100м2	0,007	<u>4310.36</u> 586,01	<u>120.30</u> 11,87	30	4	<u>1</u> -	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.05</u> -
34	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,7	<u>478.67</u> 295,64	<u>85.34</u> 23,68	335	207	<u>60</u> 17	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>2.86</u> 0,22
35	КБ26-16-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами з оцинкованої сталі, товщина ізоляційного шару 40 мм === === ===	10 м	0,7	<u>1040.98</u> 862,07	<u>131.57</u> 36,50	729	603	<u>92</u> 26	<u>11.4500</u> 0,4921	<u>8.02</u> 0,34
36	С114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	0,09	<u>1762.83</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С114-178-У варіант 1	Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої, товщина 0,35 мм	м2	3	<u>383.08</u> -	<u>-</u> -	1149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3291	1024	<u>207</u> 44		<u>13.71</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					3291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2060				
		всього заробітна плата, грн.					1068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					540 1,34 154 3831				

		Всього по розділу 4					3831				
		Розділ 5. Підземна теплова мережа від ТК-1 до точки "Б"									
38	КБ24-2-2	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм ====	1000м	0,106	<u>137057.37</u> 54136,52	<u>80316.57</u> 13994,37	14528	5738	<u>8514</u> 1483	<u>719.0400</u> 181,2295	<u>76.22</u> 19,21
39	С113-373	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	107,06	<u>301.09</u> -	<u>-</u> -	32235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	4	<u>83.20</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,3	<u>78.99</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1630- 1912-5 варіант 1	Кран кульовий DN25 VALTEC VT.214.N.05	шт	2	<u>565.60</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С1536-6	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-2, висота опори 100 мм, діаметр умовного проходу 70 мм =====	шт	30	<u>76.70</u> -	<u>-</u> -	2301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	<u>289.94</u> 194,70	<u>28.45</u> 7,89	580	389	<u>57</u> 16	<u>2.7500</u> 0,1064	<u>5.5</u> 0,21
45	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм =====	шт	4	<u>218.67</u> 63,22	<u>147.58</u> 1,60	875	253	<u>590</u> 6	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>2.96</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1630-1908 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду65 11с33п Breeze	шт	2	<u>2598.34</u> -	<u>-</u> -	5197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>247.44</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-849- 2-2Ж варіант 4	Прокладка А-65-16 ПОН-ГОСТ 15180-86	шт	4	<u>21.45</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,255	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	307	100	<u>21</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.22</u> 0,02
50	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,255	<u>4310.36</u> 586,01	<u>120.30</u> 11,87	1099	149	<u>31</u> 3	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.85</u> 0,04
51	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	10,6	<u>478.67</u> 295,64	<u>85.34</u> 23,68	5074	3134	<u>905</u> 251	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>43.25</u> 3,38
52	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	10,6	<u>478.41</u> 192,30	<u>67.56</u> 18,75	5071	2038	<u>716</u> 199	<u>2.8900</u> 0,2527	<u>30.63</u> 2,68
53	C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	2,12	<u>1762.83</u> -	<u>-</u> -	3737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,0594	<u>52929.31</u> -	<u>-</u> -	3144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					76712	11801	<u>10834</u> 1959		<u>161.63</u> 25,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					76712 54077 13760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7013 17,61 2023 83725				

		Всього по розділу 5					83725				
		Розділ 6. Підземна теплова мережа від ТК-1 до точки "В"									
55	КБ24-2-1	Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм ====	1000м	0,112	<u>134091.78</u> 53630,57	<u>78422.31</u> 13982,39	15018	6007	<u>8783</u> 1566	<u>712.3200</u> 180,9953	<u>79.78</u> 20,27
56	С113-351	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	113,12	<u>163.13</u> -	<u>-</u> -	18453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С1534-8	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	шт	7	<u>41.61</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,3	<u>78.99</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1630- 1912-5 варіант 1	Кран кульовий DN25 VALTEC VT.214.N.05	шт	2	<u>565.60</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1536-4	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-1, висота опори 100 мм, діаметр умовного проходу 25; 32; 40 мм =====	шт	42	<u>65.57</u> -	<u>-</u> -	2754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>173.94</u> 121,07	<u>17.78</u> 4,93	348	242	<u>36</u> 10	<u>1.7100</u> 0,0665	<u>3.42</u> 0,13
62	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм =====	шт	4	<u>146.68</u> 43,57	<u>99.53</u> 1,08	587	174	<u>398</u> 4	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>2.04</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Ду40 11с32п Breeze	шт	2	<u>2199.66</u> -	-	4399	-	-	-	-
64	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	<u>184.70</u> -	-	739	-	-	-	-
65	& C111-849-2-2Ж варіант 5	Прокладка А-40-16 ПОН-ГОСТ 15180-86	шт	4	<u>15.33</u> -	-	61	-	-	-	-
66	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,157	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	189	62	<u>13</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.75</u> 0,01
67	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,157	<u>4310.36</u> 586,01	<u>120.30</u> 11,87	677	92	<u>19</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>1.14</u> 0,03
68	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	11,2	<u>478.67</u> 295,64	<u>85.34</u> 23,68	5361	3311	<u>956</u> 265	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>45.7</u> 3,58
69	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	11,2	<u>478.41</u> 192,30	<u>67.56</u> 18,75	5358	2154	<u>757</u> 210	<u>2.8900</u> 0,2527	<u>32.37</u> 2,83
70	C114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	1,68	<u>1762.83</u> -	-	2962	-	-	-	-
71	C114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,0538	<u>52929.31</u> -	-	2848	-	-	-	-
72	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0048	<u>49967.72</u> 31403,46	<u>15078.54</u> 381,00	240	151	<u>72</u> 2	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>2</u> 0,02
73	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0048	<u>107170.37</u> 24058,80	<u>4821.22</u> 887,50	514	115	<u>23</u> 4	<u>328.0000</u> 11,9856	<u>1.57</u> 0,06
74	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	1	<u>4659.83</u> 341,23	<u>817.58</u> 93,22	4660	341	<u>818</u> 93	<u>4.6000</u> 1,2567	<u>4.6</u> 1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== === ===									
75	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4,8	<u>344,12</u> -	- -	1652	-	- -	- -	- -
76	C113-130	Труба 25x2,5 ДСТУ 8943:2019	м	1,5	<u>64,85</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
77	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,06	<u>4086,94</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
78	& C113-1300-3	Гумова втулка для футляру	шт	2	<u>150,72</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					68909	12649	<u>11875</u> 2157		<u>173,37</u> 28,25
		Разом будівельні роботи, грн.					68909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44385				
		всього заробітна плата, грн.					14806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7549				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2178				
		Всього будівельні роботи, грн.					76458				

		Всього по розділу 6					76458				
		Розділ 7. Демонтажні роботи									
79	КБ24-1-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,04	<u>76753,87</u> 30683,77	<u>46070,10</u> 8355,10	3070	1227	<u>1843</u> 334	<u>418.3200</u> 108,1342	<u>16,73</u> 4,33
80	КБ24-1-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм	1000м	0,06	<u>77669,75</u> 31053,46	<u>46616,29</u> 8366,88	4660	1863	<u>2797</u> 502	<u>423.3600</u> 108,2930	<u>25,4</u> 6,5
81	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2	<u>279,37</u> 272,82	<u>6,55</u> 2,00	559	546	<u>13</u> 4	<u>4.5600</u> 0,0250	<u>9,12</u> 0,05
82	КР13-10-1 стос.	Знімання склопластика	100м2	0,56	<u>1155,32</u> 1155,32	- -	647	647	- -	<u>19.3100</u> -	<u>10,81</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ7-61-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити =====	100м3	0,067	<u>70114.16</u> 27348,62	<u>41986.14</u> 12610,53	4698	1832	<u>2813</u> 845	<u>386.2800</u> 143,4807	<u>25.88</u> 9,61
84	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,468	<u>97.52</u> 97,52	<u>-</u> -	338	338	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>5.65</u> -
85	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,13873	<u>3105.74</u> 198,04	<u>2907.70</u> 672,94	431	27	<u>404</u> 93	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.46</u> 1,19
86	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	17,341	<u>62.95</u> -	<u>62.95</u> 8,12	1092	-	<u>1092</u> 141	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,72
		Разом прямі витрати по розділу 7					15495	6480	<u>8962</u> 1919		<u>94.05</u> 23,4
		Разом будівельні роботи, грн.					15495				
		в тому числі:					53				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8399				
		всього заробітна плата, грн.					4345				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11,04				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1271				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19840				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					19840				
		Разом прямі витрати по кошторису					183877	35089	<u>34398</u> 6555		<u>485.09</u> 84,06
		Разом будівельні роботи, грн.					183877				
		в тому числі:					114390				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41644				
		всього заробітна плата, грн.					21277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53,5				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6151				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205154				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					205154				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					622,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47795				

Склав _____  Бичкова Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____  Величко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ ПС
на система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-СПС.СО

Кошторисна вартість 756,701 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,85563 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 284,891 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	<u>4438,23</u> 4254,18	<u>1,62</u> 0,17	4438	4254	<u>2</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 8променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС//ППКП "Тірас-8П"	шт	3	<u>2702,21</u> 2574,90	<u>1,62</u> 0,17	8107	7725	<u>5</u> 1	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>110,4</u> 0,01
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг//МЦА-GSM	шт	1	<u>117,44</u> 114,61	<u>2,83</u> 0,91	117	115	<u>2</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
4	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що устаноується окремо //БЖ-1230	шт	3	<u>1961,68</u> 1230,19	<u>340,72</u> 65,99	5885	3691	<u>1022</u> 198	<u>14,4000</u> 0,8896	<u>43,2</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 18 А/год	шт	1	<u>76.86</u> 44,78	<u>5.67</u> 1,83	77	45	<u>6</u> 2	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А/год =====	шт	6	<u>66.83</u> 44,78	<u>5.67</u> 1,83	401	269	<u>34</u> 11	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>3.84</u> 0,15
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні //СПД-3	шт	113	<u>265.11</u> 210,24	<u>1.62</u> 0,17	29957	23757	<u>183</u> 19	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>361.6</u> 0,29
8	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях // SPR-1	шт	38	<u>134.35</u> 118,69	<u>-</u> -	5105	4510	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>60.8</u> -
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні =====	шт	28	<u>147.52</u> 105,12	<u>6.28</u> 0,67	4131	2943	<u>176</u> 19	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>44.8</u> 0,28
10	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг// Модуль релейних ліній МРЛ-2.1-3шт// МРЛ-2.2 - 3шт	шт	5	<u>81.79</u> 61,16	<u>-</u> -	409	306	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
11	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] =====	шт	24	<u>256.49</u> 237,38	<u>-</u> -	6156	5697	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>76.8</u> -
12	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,01	<u>31120.69</u> 15303,55	<u>6543.69</u> 2861,75	311	153	<u>65</u> 29	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>2.11</u> 0,37
13	1507-5043 варіант 1	Лампа аварійного освітлення (аварійне освітлення ППКП) ОС6.1 =====	шт	1	<u>716.06</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Оповіщення про пожежу											
14	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	4	<u>256.49</u> 237,38	<u>-</u> -	1026	950	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>12.8</u> -
15	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	18	<u>256.49</u> 237,38	<u>-</u> -	4617	4273	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>57.6</u> -
16	КМ10-385-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 Н1=0,75	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	1	<u>697.57</u> 623,11	<u>-</u> -	698	623	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>8.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>78.12</u> 61,16	- -	156	122	- -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
18	КМ10-386-7	Гучномовець у приміщенні	шт	77	<u>263.65</u> 223,90	- -	20301	17240	- -	<u>3.2000</u> -	<u>246.4</u> -
19	КМ10-386-7	Звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>263.65</u> 223,90	- -	1318	1120	- -	<u>3.2000</u> -	<u>16</u> -
20	& 1601-2361-К	Колонка звукова шириною 95мм 6 Вт 6АСП100Пв ===== Кабелі:	шт	5	<u>682.00</u> -	- -	3410	-	- -	- -	- -
21	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	55,4	<u>555.36</u> 453,60	<u>18.95</u> 4,67	30767	25129	<u>1050</u> 259	<u>6.2600</u> 0,0550	<u>346.8</u> 3,05
22	& С157-3251 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd E30 1x2x0,8	м	5510	<u>32.34</u> -	- -	178193	-	- -	- -	- -
23	& С157-3251 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd E30 2x2x0,8 ===== Матеріали:	м	30	<u>36.68</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -
24	1517-1557 варіант 1	Резистор 2,2 кОм±5%	шт	60	<u>17.10</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
25	1517-1557 варіант 2	Резистор 0,125Вт 3кОм 5%	шт	60	<u>27.10</u> -	- -	1626	-	- -	- -	- -
26	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	49,8	<u>2471.30</u> 2322,24	<u>90.65</u> 29,22	123071	115648	<u>4514</u> 1455	<u>32.8000</u> 0,4032	<u>1633.44</u> 20,08
27	& С1545-891 варіант 1	Мініканал з важкогорючого ПВХ з кришкою довжиною 2м, колір білий	м	20,2	<u>49.63</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
28	& С1545-891 варіант 2	Мініканал односекційний із стандартною кришкою ТМС 22/1x10	м	5009,6	<u>19.59</u> -	- -	98138	-	- -	- -	- -
29	& 1504-17162-1-1Т варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча "КВР 01 / 30-100В	шт	2	<u>451.20</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
30	& С111-150-9 варіант 1	Універсальний пластиковий дюбель (кріплення мініканалу) компл.-250шт М6х36	шт	28	<u>170.88</u> -	- -	4785	-	- -	- -	- -
31	& С111-1477-3-1В варіант 1	Шуруп (кріплення мініканалу) компл 250шт М6х36	шт	28	<u>58.69</u> -	- -	1643	-	- -	- -	- -
32	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,5	<u>4143.60</u> 2816,64	<u>371.00</u> 28,34	18646	12675	<u>1670</u> 128	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>190.49</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	454,5	<u>10.62</u>	-	4827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1110-151-1-1Г варіант 2	Тримач з защіпкою і дюбелем (для кріплення гофри) діам.25мм	шт	900	<u>2.59</u>	-	2331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KB21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,3	<u>4941.82</u> <u>3180,61</u>	<u>595.35</u> <u>76,26</u>	1483	954	<u>179</u> <u>23</u>	<u>47.8000</u> <u>1,0490</u>	<u>14.34</u> <u>0,31</u>
36	C113-1677 варіант 1	Труба жорстка гладка з важкогорючого ПВХ діам.50мм довжиною 2м	м	30,3	<u>56.99</u>	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C1110-151-1-1Г варіант 1	Тримач оцинкований двусторонній 48-50	шт	30	<u>1.57</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-1846-2-И варіант 1	Комплект для кріплення тримача труб	шт.	30	<u>5.64</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	KB21-1-12	Прокладання сталевих труб по фермах і колонах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,3	<u>9161.91</u> <u>4021,53</u>	<u>1956.93</u> <u>708,34</u>	2749	1206	<u>587</u> <u>213</u>	<u>55.5000</u> <u>10,2357</u>	<u>16.65</u> <u>3,07</u>
40	C113-22 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна М-Р-100х4, 0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	<u>383.83</u>	-	11515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	1914-8053 варіант 1	Стяжка 200мм (100шт) в упаковці	шт	5	<u>130.98</u>	-	655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C1545-404 варіант 1	Затискач (100шт-1уп)	шт	500	<u>32.99</u>	-	16495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1550-38 варіант 1	Вогнестійка піна ДФ 1201(бал-700мл)	балон	7	<u>727.80</u>	-	5095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					539519	179940	<u>8000</u> <u>2078</u>		<u>2544.52</u> <u>28,26</u>
		Разом устаткування, грн.					6062				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					239				
		Всього устаткування, грн.					6301				
		Разом будівельні роботи, грн.					533457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345517				
		всього заробітна плата, грн.					182018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					242,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					629522				

		Всього по розділу 1					635822				
		Розділ 2. Зовнішня мережа пожежної сигналізації та оповіщення									
44	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,3	<u>20736.70</u> 20736,70	<u>-</u> -	6221	6221	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>96.39</u> -
45	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	2601	2601	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>45.14</u> -
46	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,7	<u>277.66</u> 246,36	<u>31.30</u> 7,79	194	172	<u>22</u> 5	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>2.38</u> 0,06
47	С111-1721-11Б варіант 1	Сигнальна стрічка "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ"	м	70	<u>6.12</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,07	<u>15747.11</u> 14452,20	<u>-</u> -	1102	1012	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>15.54</u> -
49	241649-1025 варіант 2	Труба гнучка двостінна гофрована чорного кольору Дз/Двн-50/41,5	1000м	0,07	<u>42025.30</u> -	<u>-</u> -	2942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,15	<u>10213.63</u> 5101,18	<u>240.98</u> 38,83	1532	765	<u>36</u> 6	<u>70.4000</u> 0,5344	<u>10.56</u> 0,08
51	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,75	<u>2544.12</u> 1159,36	<u>530.72</u> 130,68	1908	870	<u>398</u> 98	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>12</u> 1,16
52	& С152-1-2-1 варіант 2	Кабель ТППзпЗББШп 20х2х0,7	м	90	<u>43.40</u> -	<u>-</u> -	3906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1110-151-1-1Г варіант 3	Тримач з защіпкою і дюбелем (для кріплення гофри) діам,50мм	шт	24	<u>10.75</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& 1504-17162-1-1Т варіант 2	Коробка розподільча зовнішня IP55 70х70х40 МТ35090 Schneider Electric	шт	4	<u>158.05</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1545-400 варіант 2	Затиск гвинтовий 12пар ЗВИ-3 н/г 0.75-4мм2	шт	8	<u>22.60</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21905	11641	456 109		182.01 1,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					21905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					9808 11750 7149 21,4 2460 29054				
		Всього по розділу 2					29054				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					627234 6062 239 6301 621172 366175 247513 129229 325,14 37378 750401	245046	9951 2467		3497,12 33,37
		Всього по кошторису					756701				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3855,63 284891				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти»
здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019/ ПС.С

система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Основа: креслення (специфікації) № 02/0923-СПС.СО.С відомості тощо

Кошторисна вартість 266,178 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1329-3 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний (з ВПК-16.128) ППКП "Тірас-16.128П"; (маса=0,012)	шт	1	17130,00	17130
2	& 290220-1329-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-8П"; (маса=0,012)	шт	3	10578,00	31734
3	& 290220-1329-1-1С варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,012)	шт	1	4146,00	4146
4	& 1504-13251-1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,009)	шт	3	5760,00	17280
5	& 1511-4019-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год SSB18-12; (маса=0,004)	шт	1	1949,00	1949
6	& 1511-4019-1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год SSB7-12; (маса=0,004)	шт	6	650,00	3900
7	& 1602-30072-2 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0022)	шт	113	232,00	26216
8	& 1602-30072-3 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0022)	шт	38	240,00	9120

1	2	3	4	5	6	7
9	2402-4059 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий FTL-BS; (маса=0,00005)	шт	28	191,00	5348
10	& 290220- 1329-1-1C варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2; (маса=0,012)	шт	3	1120,00	3360
11	& 290220- 1329-1-1C варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,012)	шт	3	607,00	1821
12	1602-30076 варіант 2	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,0004)	шт	24	688,00	16512
13	& 1602-2211-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий з написом «Вихід», типу ОСЗ-12 (12В) ; (маса=0,0082)	шт	4	912,00	3648
14	1602-30076 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"(12В); (маса=0,0004)	шт	10	915,00	9150
15	1602-30076 варіант 6	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"(12В); (маса=0,0004)	шт	8	915,00	7320
16	1504-15222 варіант 1	Комплекс апаратури оповіщення про пожежу "ВЕЛЛЕЗ" в моноблочному виконанні потужністю 400 Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400; (маса=0,007)	шт	1	31875,00	31875
17	1715-10053 варіант 1	Таймер БТ-03-2/512-8; (маса=0,0011)	шт	1	5358,00	5358
18	290220-2126 варіант 1	Блок узгодження для передачі сигналів ГО ,БТ01-30В; (маса=0,004)	шт	1	792,00	792
19	1601-2227 варіант 1	Мікрофон ПММ-12; (маса=0,00015)	шт	2	1453,45	2907
20	& 8401-1511 варіант 1	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН; (маса=0,0005)	шт	26	492,00	12792
21	& 8401-1511 варіант 3	Гучномовець настінний 3Вт ЗАС100ПН; (маса=0,0005)	шт	24	799,00	19176
22	& 8401-1511 варіант 2	Гучномовець настінний 6АС100ПН; (маса=0,0005)	шт	27	750,00	20250
23	& 1602-30072- 2 варіант 1	==== 10% резерв Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0022)	шт	12	232,00	2784
24	& 1602-30072- 3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0022)	шт	4	240,00	960
25	2402-4059 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий FTL-BS; (маса=0,00005)	шт	3	191,00	573
		Разом				256101
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10056

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	3021	0,007	21 266157 21 266178

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти»
здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019/ ПС.С

система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Придбання устаткування.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Основа: креслення (специфікації) № 02/0923-СПС.СО.С відомості тощо

Кошторисна вартість 266,178 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1329-3 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний (з ВПК-16.128) ППКП "Тірас-16.128П"; (маса=0,012)	шт	1	17130,00	17130
2	& 290220-1329-3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-8П"; (маса=0,012)	шт	3	10578,00	31734
3	& 290220-1329-1-1С варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,012)	шт	1	4146,00	4146
4	& 1504-13251-1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,009)	шт	3	5760,00	17280
5	& 1511-4019-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год SSB18-12; (маса=0,004)	шт	1	1949,00	1949
6	& 1511-4019-1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год SSB7-12; (маса=0,004)	шт	6	650,00	3900
7	& 1602-30072-2 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0022)	шт	113	232,00	26216
8	& 1602-30072-3 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0022)	шт	38	240,00	9120

1	2	3	4	5	6	7
9	2402-4059 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий FTL-BS; (маса=0,00005)	шт	28	191,00	5348
10	& 290220- 1329-1-1C варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2; (маса=0,012)	шт	3	1120,00	3360
11	& 290220- 1329-1-1C варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1; (маса=0,012)	шт	3	607,00	1821
12	1602-30076 варіант 2	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1; (маса=0,0004)	шт	24	688,00	16512
13	& 1602-2211-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий з написом «Вихід», типу ОСЗ-12 (12В) ; (маса=0,0082)	шт	4	912,00	3648
14	1602-30076 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"(12В); (маса=0,0004)	шт	10	915,00	9150
15	1602-30076 варіант 6	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"(12В); (маса=0,0004)	шт	8	915,00	7320
16	1504-15222 варіант 1	Комплекс апаратури оповіщення про пожежу "ВЕЛЛЕЗ" в моноблочному виконанні потужністю 400 Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400; (маса=0,007)	шт	1	31875,00	31875
17	1715-10053 варіант 1	Таймер БТ-03-2/512-8; (маса=0,0011)	шт	1	5358,00	5358
18	290220-2126 варіант 1	Блок узгодження для передачі сигналів ГО ,БТ01-30В; (маса=0,004)	шт	1	792,00	792
19	1601-2227 варіант 1	Мікрофон ПММ-12; (маса=0,00015)	шт	2	1453,45	2907
20	& 8401-1511 варіант 1	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН; (маса=0,0005)	шт	26	492,00	12792
21	& 8401-1511 варіант 3	Гучномовець настінний 3Вт ЗАС100ПН; (маса=0,0005)	шт	24	799,00	19176
22	& 8401-1511 варіант 2	Гучномовець настінний 6АС100ПН; (маса=0,0005)	шт	27	750,00	20250
23	& 1602-30072- 2 варіант 1	==== 10% резерв Сповіщувач пожежний димовий СПД-3; (маса=0,0022)	шт	12	232,00	2784
24	& 1602-30072- 3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; (маса=0,0022)	шт	4	240,00	960
25	2402-4059 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий FTL-BS; (маса=0,00005)	шт	3	191,00	573
		Разом				256101
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10056

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	3021	0,007	21 266157 21 266178

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/ ТХ на технологічні рішення

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Основа:
креслення (специфікації) № 02/0923-ТХ.С

Кошторисна вартість 8070,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06467 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,957 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Позн 0,000 НАВЧАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ---- Навчальні кабінети												
1	560110-141 варіант 1	Стіл письмовий, 1-дверний та з шухлядами; 1500х600х750 мм	шт	4	<u>3980.00</u>	-	15920	-	-	-	-			
2	560110-173 варіант 1	Стілець вчителя; 484 х 550 х 460/845 мм "Престиж"	шт	4	<u>1800.00</u>	-	7200	-	-	-	-			
3	560110-141 варіант 2	Стіл учнівський двомісний регульований по висоті,з полицею, 4-6 ростові групи; 1200 х 500 х 640-760 мм	шт	40	<u>4175.00</u>	-	167000	-	-	-	-			
4	560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 х 350 х 380-460 мм,(Г) 90295	шт	76	<u>1173.00</u>	-	89148	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	290827-35 варіант 2	Дошка шкільна 5-ти поверхова, комбінована для крейди і маркера; 3000 x 1000(h) мм UB100x300GW	шт	4	<u>5622.00</u> -	- -	22488	-	- -	- -	- -
6	КБ10-39-1	Установлення стінки для шкільного кабінету	100шт	0,04	<u>20322.57</u> 7027,93	- -	813	281	- -	<u>106.9700</u> -	<u>4.28</u> -
7	550101-145 варіант 1	Стінка меблева для кабінету праці; 2550 x 432 x 1862 мм; (П) 80405	шт	4	<u>20064.00</u> -	- -	80256	-	- -	- -	- -
8	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	0,8	<u>360.77</u> 340,49	- -	289	272	- -	<u>4.5900</u> -	<u>3.67</u> -
9	241996-14064 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння настінна Довжина, мм 1500	шт	8	<u>3600.00</u> -	- -	28800	-	- -	- -	- -
10	560110-141 варіант 3	БІБЛІОТЕКА Стіл-кафедра для бібліотеки; 1150 x 682 x 910 мм	шт	2	<u>8011.00</u> -	- -	16022	-	- -	- -	- -
11	560110-173 варіант 3	Стілець офісний, винилескожа; 480 x 430 x 480/860 мм "Сільвія"	шт	1	<u>1623.00</u> -	- -	1623	-	- -	- -	- -
12	560110-271 варіант 1	Шафа картотечна, на 30 шухлядок; 932 x 530 x 1430 мм	шт	1	<u>21960.00</u> -	- -	21960	-	- -	- -	- -
13	560110-124 варіант 1	Стелаж-тумба виставковий; 865 x 470 x 2014 мм	шт	1	<u>6000.00</u> -	- -	6000	-	- -	- -	- -
14	560110-124 варіант 2	Стелаж бібліотечний двобічний; 1000 x 486 x 2014 мм	шт	12	<u>5194.00</u> -	- -	62328	-	- -	- -	- -
15	560110-141 варіант 2	Стіл учнівський двомісний регульований по висоті, з полицею, 4-6 ростові групи; 1200 x 500 x 640-760 мм	шт	3	<u>4175.00</u> -	- -	12525	-	- -	- -	- -
16	560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 x 350 x 380-460 мм, (Г) 90295	шт	6	<u>1173.00</u> -	- -	7038	-	- -	- -	- -
17	560110-116 варіант 1	Шафа для одягу, 802 x 519 x 1860 мм	шт	1	<u>5800.00</u> -	- -	5800	-	- -	- -	- -
18	& 1504-20-5 варіант 12	АКТОВА ЗАЛА Преміум - Проектор BIG DLP4200-09 + 3D Екран зйомний с діагоналлю 148" (співвідношення 4:3). Габаритні розміри проектора, мм 290x195x100. Габаритні розміри екрана, 3000x2250	шт	1	<u>31598.00</u> -	- -	31598	-	- -	- -	- -
19	241996-20310 варіант 1	Крісло для актового залу м'яке (2 місця); 1000x520x870 мм Аскет-класичний	шт	46	<u>4481.90</u> -	- -	206167	-	- -	- -	- -
20	1504-7001 варіант 1	Акустична система; 357 x 351 x 591 мм; 1,1 кВт; 220В; 1Ф, ALTO PROFESSIONAL TS212	шт	1	<u>9900.00</u> -	- -	9900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP15-33-4	--- Приміщення прибирального інвентарю. Установлення дзеркал	10шт	0,5	<u>391.67</u> 391,67	- -	196	196	- -	<u>5.2800</u> -	<u>2.64</u> -
37	& C111-2511 варіант 3	Дзеркало настінне; 1200 x 700(h) мм	шт	1	<u>326.81</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
38	& C111-2511 варіант 1	Дзеркало настінне; 600 x 700(h) мм	шт	3	<u>1406.99</u> -	- -	4221	-	- -	- -	- -
39	& C111-2511 варіант 2	Дзеркало настінне, 1900 x 700(h)мм	шт	1	<u>3672.41</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -
40	560110-271 варіант 5	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів 500 x 500 x 1800 мм, ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ	шт	2	<u>5508.00</u> -	- -	11016	-	- -	- -	- -
41	290518-8009 варіант 1	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм,СК753	шт	2	<u>4695.00</u> -	- -	9390	-	- -	- -	- -
42	241996- 18014-11 варіант 1	Стелаж виробничий, 4 полки; 1200 x 600 x 1800 мм	шт	1	<u>7150.00</u> -	- -	7150	-	- -	- -	- -
43	15062-6039 варіант 2	Пилосос; 1,5 кВт, 220В, 1Ф SAMSUNG	шт	1	<u>10000.00</u> -	- -	10000	-	- -	- -	- -
44	560110-306 варіант 1	РЕСУРСНА КІМНАТА Шафа-перегородка; 1920x320x1660 мм	шт	1	<u>2350.00</u> -	- -	2350	-	- -	- -	- -
45	560110-95 варіант 1	Стіл для приймання їжі на металевій опорі; 734x734x750 мм	шт	2	<u>2213.95</u> -	- -	4428	-	- -	- -	- -
46	560110-173 варіант 5	Стільці Iso black кожзам EV; 410 x 470 x 650 мм	шт	6	<u>849.00</u> -	- -	5094	-	- -	- -	- -
47	560110-196 варіант 1	Пенал кухонний; 360 x 600 x 2100 мм	шт	2	<u>8312.16</u> -	- -	16624	-	- -	- -	- -
48	550101-145 варіант 2	Комплект кухонний; стільниця, 2500 x 600 мм,Секція кухонна з мийкою та сіфоном; 500 x 600 x 820 мм-1шт,Секція кухонна нижня; 500 x 600 x 820 мм-5шт,Секція кухонна верхня; 500 x 320 x 700 мм-5шт	шт	1	<u>22800.00</u> -	- -	22800	-	- -	- -	- -
49	& 1514- 10261 варіант 1	СВЧ-піч; об'єм камери 17 л; 451x343x257 мм; 1,15 кВт; 220В; 1Ф Gorenje MO 17 E1S	шт	1	<u>5200.00</u> -	- -	5200	-	- -	- -	- -
50	1514-14045 варіант 1	Електрочайник; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Gorenje K17S	шт	1	<u>5200.00</u> -	- -	5200	-	- -	- -	- -
51	2403-4050 варіант 1	Піч електрична індукційна; 650x280x340 мм; 2,0 кВт, 220В, 1Ф HILTON ERI 3898	шт	1	<u>17900.00</u> -	- -	17900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	550101-31 варіант 1	Мішок-крісло кожзам (BUBBLE); 0600 x 1000 мм	шт	2	<u>3100.00</u>	-	6200	-	-	-	-
53	& 1504-20-5 варіант 2	Телевізор; 65"; 0,4 кВт; 220В; 1Ф Samsung QE65Q70BAUXUA	шт	1	<u>61000.00</u>	-	61000	-	-	-	-
54	560110-173 варіант 6	Стілець (зелений) AC-016W	шт	2	<u>760.00</u>	-	1520	-	-	-	-
55	241996-12008 варіант 1	Стіл письмовий з полицею; 700 x 500 x 640-760 мм (Г) 0163	шт	2	<u>3278.00</u>	-	6556	-	-	-	-
56	& 1504-20-5 варіант 3	Ноутбук учня; 15,6"; клавіатура, маніпулятор типу "миша" Lenovo ThinkBook 15 "Optimal"	шт	2	<u>18000.00</u>	-	36000	-	-	-	-
57	560103-40-Б варіант 2	Стіл письмовий, з шухлядами ліворуч; 1200 x 600 x 750 мм, (Г) 4102	шт	1	<u>3980.00</u>	-	3980	-	-	-	-
58	& 1504-20-5 варіант 7	Комп'ютер вчителя, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>21000.00</u>	-	21000	-	-	-	-
59	241996-20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	1	<u>2748.00</u>	-	2748	-	-	-	-
60	560103-28 варіант 1	Мольберт	шт	2	<u>3072.00</u>	-	6144	-	-	-	-
61	560110-116 варіант 2	Шафа комбінована; 700 x 350 x 1660 мм	шт	2	<u>6800.00</u>	-	13600	-	-	-	-
62	560110-271 варіант 2	Шафа для книжок; 1000 x 350 x 1050 мм	шт	2	<u>4300.00</u>	-	8600	-	-	-	-
63	& C188888-28-1 варіант 1	Римська штора Bella Vita, натуральна; 2000 x 2000 мм	шт	3	<u>3529.20</u>	-	10588	-	-	-	-
64	& 1504-20-5 варіант 4	Wi-Fi Router	шт	1	<u>560.00</u>	-	560	-	-	-	-
65	& 1504-20-5 варіант 5	Планшет; 8-дюймовий екран з HD дозволом Prestigio NODE A8 МЕДІАТЕКА	шт	2	<u>3100.00</u>	-	6200	-	-	-	-
66	560110-141 варіант 8	Стіл комп'ютерний кутовий; 2100/1600 x 650 x 750 мм	шт	1	<u>6300.00</u>	-	6300	-	-	-	-
67	560110-141 варіант 9	Стіл-приставка; 1200 x 650 x 750 мм	шт	1	<u>4200.00</u>	-	4200	-	-	-	-
68	& 1504-20-5 варіант 8	Комп'ютер (монітор, процесор, клавіатура, мишка, килимок, акустичні колонки, навушники тощо); 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>30000.00</u>	-	30000	-	-	-	-
69	& 1504-20-5 варіант 6	Багатофункціональний пристрій; A4; Wi-Fi; друк чорно-білий, кольоровий; 375 x 347 x 187 мм; 1,2 кВт; 220В; 1Ф Epson L6160	шт	1	<u>15991.67</u>	-	15992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& 1504-20-5 варіант 9	Ноутбук ASUS	шт	2	<u>22000.00</u>	-	44000	-	-	-	-
71	560110-173 варіант 6	Стілець (зелений) AC-016W	шт	3	<u>760.00</u>	-	2280	-	-	-	-
72	560110-101 варіант 1	Крісло мішок Soft 160 л. Синій/молочний	шт	4	<u>1440.00</u>	-	5760	-	-	-	-
73	560110-124 варіант 3	Стелаж для книг; 1200 x 300 x 1600 мм	шт	6	<u>5200.00</u>	-	31200	-	-	-	-
74	560110-124 варіант 4	Стелаж для книг мобільний; 750 x 750 x 1615 мм Абетка-4	шт	1	<u>2800.00</u>	-	2800	-	-	-	-
75	560103-40-Б варіант 1	Стіл письмовий, з шухлядами праворуч; 1200 x600 x 750 мм,(Г) 4102	шт	1	<u>3980.00</u>	-	3980	-	-	-	-
76	560110-173 варіант 1	Стілець вчителя; 484 x 550 x 460/845 мм "Престиж"	шт	1	<u>1800.00</u>	-	1800	-	-	-	-
77	& C188888-28-1 варіант 1	Римська штора Bella Vita, натуральна; 2000 x 2000 мм	шт	3	<u>3529.20</u>	-	10588	-	-	-	-
78	& 1504-20-5 варіант 4	WI-FI Router	шт	1	<u>560.00</u>	-	560	-	-	-	-
79	& 1504-20-5 варіант 10	Планшет	шт	2	<u>3100.00</u>	-	6200	-	-	-	-
АДМІНІСТРАТИВНІ-СЛУЖБОВІ ПРИМІЩЕННЯ											
---- Кабінет директора. Кабінет бухгалтера.											
---- Кабінет заступника директора. Кабінет психолога.											
--- Приймальня											
80	560103-40-Б варіант 1	Стіл письмовий, з шухлядами праворуч; 1200 x600 x 750 мм,(Г) 4102	шт	2	<u>3980.00</u>	-	7960	-	-	-	-
81	& 1504-20-5 варіант 1	Комп'ютер, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	5	<u>21000.00</u>	-	105000	-	-	-	-
82	241996-20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	3	<u>2748.00</u>	-	8244	-	-	-	-
83	560110-141 варіант 10	Стіл робочий; 1200 x 718 x 750 мм CP-24	шт	3	<u>3936.00</u>	-	11808	-	-	-	-
84	& 1504-20-5 варіант 6	Багатофункціональний пристрій; A4; Wi-Fi; друк чорно-білий,кольоровий; 375 x 347 x 187 мм; 1,2 кВт; 220В; 1Ф Epson L6160	шт	2	<u>15991.67</u>	-	31983	-	-	-	-
85	550101-145 варіант 4	Стінка для кабінету (3 шафи); 2400 x 432 x 1864 мм	шт	1	<u>28000.00</u>	-	28000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	560110-173 варіант 3	Стілець офісний, винилескожа; 480 x 430 x 480/860 мм "Сільвія"	шт	17	<u>1623.00</u> -	- -	27591	-	- -	- -	- -
87	560110-141 варіант 5	Стіл робочий; 1500 x 700 x 750 мм	шт	1	<u>3200.00</u> -	- -	3200	-	- -	- -	- -
88	560110-141 варіант 6	Стіл керівника; 1600 x 700 x 750 мм	шт	3	<u>3800.00</u> -	- -	11400	-	- -	- -	- -
89	560110-65 варіант 1	Брифінг-приставка; 1400 x 700 x 750 мм БП-07	шт	2	<u>35480.00</u> -	- -	70960	-	- -	- -	- -
90	241996-20311 варіант 2	Крісло керівника; 1600 x 700 x 750 мм	шт	2	<u>21750.00</u> -	- -	43500	-	- -	- -	- -
91	1517-1323 варіант 1	Сейф офісний; 550 x 400 x 1610 мм СН-160 (У)	шт	1	<u>14500.00</u> -	- -	14500	-	- -	- -	- -
92	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу, 802 x 403 x 1816 мм	шт	4	<u>5443.61</u> -	- -	21774	-	- -	- -	- -
93	560110-271 варіант 3	Шафа для документів; 802 x 403 x 1816 мм	шт	6	<u>4207.00</u> -	- -	25242	-	- -	- -	- -
ПРИМІЩЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ --- Медичний кабінет											
94	560103-40-Б варіант 1	Стіл письмовий, з шухлядами праворуч; 1200 x 600 x 750 мм, (Г) 4102	шт	1	<u>3980.00</u> -	- -	3980	-	- -	- -	- -
95	560110-173 варіант 4	Стілець (шкірзаменник) ISO	шт	2	<u>1200.00</u> -	- -	2400	-	- -	- -	- -
96	560103-31 варіант 1	Кушетка з регульованим підголовником; 1900 x 580 x 530 мм КРП	шт	1	<u>4486.00</u> -	- -	4486	-	- -	- -	- -
97	15062-6039 варіант 3	Холодильник побутовий 540x590x1465 мм; 220В, 1Ф Веко RDSA240K20W	шт	1	<u>20500.00</u> -	- -	20500	-	- -	- -	- -
98	КР15-33-4	Установлення диспенсера для одноразових паперових рушників	10шт	0,1	<u>391.67</u> 391,67	- -	39	39	- -	<u>5,2800</u> -	<u>0,53</u> -
99	560110-24 варіант 2	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	1	<u>543.66</u> -	- -	544	-	- -	- -	- -
100	КР15-33-4	Установлення диспенсера для рідкого мила	10шт	0,1	<u>393.75</u> 391,67	- -	39	39	- -	<u>5,2800</u> -	<u>0,53</u> -
101	560110-24 варіант 1	Диспенсер для рідкого мила	шт	1	<u>489.60</u> -	- -	490	-	- -	- -	- -
102	1507-5139 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний 922x53x76 мм, 0,05 кВА, 220В, 1Ф ОБН-75М	шт	1	<u>5716.99</u> -	- -	5717	-	- -	- -	- -
103	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу, 802 x 403 x 1816 мм	шт	1	<u>5443.61</u> -	- -	5444	-	- -	- -	- -
104	560110-271 варіант 3	Шафа для документів; 802 x 403 x 1816 мм	шт	1	<u>4207.00</u> -	- -	4207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	280222-14096 варіант 1	Шафа медична з сейфом одностулкова; 500 x 400 x 1610 мм ШМ-1С	шт	1	<u>7735.87</u> -	- -	7736	-	- -	- -	- -
106	280222-9011 варіант 1	Ростомір підлоговий з вагами; 375 x 375 x 2100 мм РПВ-2000	шт	1	<u>3103.00</u> -	- -	3103	-	- -	- -	- -
107	280222-14073 варіант 1	Столик інструментальний; 660 x 430 x 900 мм СИ-5	шт	1	<u>1828.00</u> -	- -	1828	-	- -	- -	- -
		ХАРЧОБЛОК --- Приміщення для миття посуду									
108	241996-18014-3 варіант 2	Стіл з отвором для збору відходів; 1400 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>7382.00</u> -	- -	7382	-	- -	- -	- -
109	C130-15 варіант 1	Бак з кришкою для збору відходів; 30 л; 400 x 400 x 600 мм	шт	1	<u>4174.46</u> -	- -	4174	-	- -	- -	- -
110	KP15-36-2	Установлення ванн на два відділення	10к-т	0,1	<u>3781.40</u> 3161,55	<u>38.71</u> 32,25	378	316	<u>4</u> 3	<u>42.6200</u> 0,4218	<u>4.26</u> 0,04
111	C130-56 варіант 1	Ванна мийна на 2 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм; 1000 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>5255.96</u> -	- -	5256	-	- -	- -	- -
112	KP15-36-2	Установлення ванн на три відділення	10к-т	0,1	<u>3781.40</u> 3161,55	<u>38.71</u> 32,25	378	316	<u>4</u> 3	<u>42.6200</u> 0,4218	<u>4.26</u> 0,04
113	C130-56 варіант 2	Ванна мийна на 3 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм; 1400 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>9446.12</u> -	- -	9446	-	- -	- -	- -
114	2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна фронтальна; тарілок 540 шт/год 550x600x850 мм; 4,8 кВт, 380В, 3Ф МПФ-30-01	шт	1	<u>82028.00</u> -	- -	82028	-	- -	- -	- -
115	241996-18014-3 варіант 5	Стіл для чистого посуду, з бортиком; 1300 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>6930.00</u> -	- -	6930	-	- -	- -	- -
116	560110-16 варіант 1	Шафа для зберігання чистого посуду; 900 x 600 x 1800 мм ШП-4	шт	2	<u>29139.00</u> -	- -	58278	-	- -	- -	- -
117	241996-18014-11 варіант 3	Стелаж виробничий, 3 полки; 1200 x 600 x 1800 мм	шт	1	<u>7150.00</u> -	- -	7150	-	- -	- -	- -
118	KP15-36-2	Установлення ванн на два відділення	10к-т	0,1	<u>3781.40</u> 3161,55	<u>38.71</u> 32,25	378	316	<u>4</u> 3	<u>42.6200</u> 0,4218	<u>4.26</u> 0,04
119	C130-56 варіант 4	Ванна мийна на 2 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 400 мм; 1200 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>5357.96</u> -	- -	5358	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	15062-6039 варіант 1	Холодильник побутовий Beko RDSA240K20W --- Кухня	шт	1	<u>8325.00</u> -	- -	8325	-	- -	- -	- -
121	241996- 18014-3 варіант 1	Стіл виробничий, борт, полиця; 1000 x 600 x 850 мм	шт	6	<u>4607.00</u> -	- -	27642	-	- -	- -	- -
122	280222-9011 варіант 3	Ваги настільні електронні 6 кг; 0,007 кВт, 220В, 1Ф VW-LN(B)	шт	1	<u>3845.00</u> -	- -	3845	-	- -	- -	- -
123	2406-1002 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна, 520 л 650 x 650 x 2100 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф ШХС (Д)-0,5	шт	1	<u>72725.67</u> -	- -	72726	-	- -	- -	- -
124	2406-3058 варіант 1	Машина протиральна-різальна 600 x 340 x 650 мм; 1,0 кВт; 380В, 3Ф МПР-350М.00	шт	1	<u>57209.00</u> -	- -	57209	-	- -	- -	- -
125	KP15-36-2	Установлення ванн на два відділення	10к-м	0,1	<u>3781.40</u> 3161,55	<u>38,71</u> 32,25	378	316	<u>4</u> 3	<u>42.6200</u> 0,4218	<u>4.26</u> 0,04
126	C130-56 варіант 3	Ванна мийна на 2 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм; 1200 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>5357.96</u> -	- -	5358	-	- -	- -	- -
127	2406-13006 варіант 1	Пароконвектомат на підставці; 10 рівнів 935 x 840 x 1220 мм; 15,7 кВт; 380В; 3Ф AP10QT Arach KP15-125-1 видалена з нулевим об'ємом	шт	1	<u>200977.50</u> -	- -	200978	-	- -	- -	- -
128	2415-1173 варіант 1	Зонт пристінний витяжний з одним жироулавлюючим фільтром; патрубок ф200 мм; 1100 x 1100 x 400 мм	шт	1	<u>7324.86</u> -	- -	7325	-	- -	- -	- -
129	241996- 18014-11 варіант 2	Стелаж-шпилька; 460 x 620 x 1700 мм	шт	1	<u>6977.72</u> -	- -	6978	-	- -	- -	- -
130	241996- 18014-3 варіант 6	Стіл виробничий, борт, полиця; 800 x 700 x 850 мм	шт	2	<u>6300.00</u> -	- -	12600	-	- -	- -	- -
131	2403-4050 варіант 2	Плита електрична 4-конфорочна з жарочною шафою 945 x 700 x 850 мм; 15,8 кВт; 380В; 3Ф ПЕ-4Ш KP15-125-1 видалена з нулевим об'ємом	шт	1	<u>30980.00</u> -	- -	30980	-	- -	- -	- -
132	2415-1173 варіант 2	Зонт пристінний витяжний з одним жироулавлюючим фільтром; патрубок ф200 мм; 1200 x 900 x 400 мм	шт	1	<u>7142.46</u> -	- -	7142	-	- -	- -	- -
133	2406-13006 варіант 2	Мультифункціональний пристрій; 100-300 порцій 1031 x 894 x 1078 мм; 27,0 кВт; 380В; 3Ф Rational iVario Pro L KP15-125-1 видалена з нулевим об'ємом	шт	1	<u>521000.00</u> -	- -	521000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2415-1173 варіант 2	Зонт пристінний витяжний з одним жироулавлюючим фільтром; патрубок ф200 мм; 1200 x 900 x 400 мм	шт	1	<u>7142.46</u> -	- -	7142	-	- -	- -	- -
135	241996- 18014-3 варіант 3	Стіл для хліба; 1100 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>7324.00</u> -	- -	7324	-	- -	- -	- -
136	C130-15 варіант 1	Бак з кришкою для збору відходів; 30 л; 400 x 400 x 600 мм --- Обідній зал і роздавальня	шт	1	<u>4174.46</u> -	- -	4174	-	- -	- -	- -
137	2406-8004 варіант 1	Лінія роздачі, в складі:-Стойка для приборів; 600 x 700/1000 x 900/1300 мм HE VS-1шт;- Прилавок-вітрина холодильний;1200x700x900/1300 мм, 0,8 кВт, 220В, 1Ф ПВХЛС-1,2 -1шт; -Марміт для перших блюд; 2 конфорки 1000x 700/1300 мм; 3,0 кВт; 380В; 3Ф МСЕ-1VS-1шт; - Марміт для других блюд1200 x 700x 900/1300 мм; 3,0 кВт; 220В; 1Ф МСЕ-2VS- 1шт;-Нейтральний елемент; 800 x 700/1000 x 900/1300 мм ПУ-VS-1шт; Нейтральний елемент ;1000x700x900/1300 мм ПУ-VS-1шт;	шт	1	<u>227000.00</u> -	- -	227000	-	- -	- -	- -
138	241996- 18014-3 варіант 4	Стіл виробничий для грязного посуду, борт, полиця; 1000 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>6720.00</u> -	- -	6720	-	- -	- -	- -
139	560110-37 варіант 1	Стіл обідній 6-ти місцевий з лавками: стіл 1500 x 700 x 640-760 мм; лавка 1500 x 300 x 380-460 мм в комплекті	шт	20	<u>5200.00</u> -	- -	104000	-	- -	- -	- -
140	560110-37 варіант 2	Стіл обідній 4-х місцевий з лавками: стіл 1200 x 700 x 640-760 мм; лавка 1200 x 300 x 380-460 мм в комплекті	шт	4	<u>3800.00</u> -	- -	15200	-	- -	- -	- -
141	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>7685.38</u> 7644,00	- -	154	153	- -	<u>112.0000</u> -	<u>2.24</u> -
142	2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук з індикатором; 295x180x325 мм; 1,8 кВт; 220В; 1Ф,Trento Professional	шт	2	<u>6174.00</u> -	- -	12348	-	- -	- -	- -
143	KP15-33-4	Установлення дзеркал	10шт	0,1	<u>391.67</u> 391,67	- -	39	39	- -	<u>5.2800</u> -	<u>0.53</u> -
144	& C111-2511 варіант 4	Дзеркало настінне, 2000 x 700(h)мм --- Заготівельний цех	шт	1	<u>3876.41</u> -	- -	3876	-	- -	- -	- -
145	241996- 18014-3 варіант 1	Стіл виробничий, борт, полиця; 1000 x 600 x 850 мм	шт	3	<u>4607.00</u> -	- -	13821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	2403-16012 варіант 1	М'ясорубка електрична настільна ; Sirman TC-12E 215 x 430 x 520 мм; 0,75 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>34729.15</u> -	- -	34729	-	- -	- -	- -
147	280222-9011 варіант 2	Ваги настільні електронні 6/15 кг Розмір платформи 230 x 325 мм Потужність 0,2 кВт; 220В; 1Ф, VP-N RS-232(B)	шт	1	<u>3700.00</u> -	- -	3700	-	- -	- -	- -
148	2406-13006 варіант 3	Машина картоплеочістна, продуктивність 220 кг/год. 380 x 770 x 1230 мм; 1,1 кВт; 380В; 3Ф; АВ FIMAR PPF/18	шт	1	<u>55351.67</u> -	- -	55352	-	- -	- -	- -
149	241996-18014-3 варіант 7	Стіл виробничий, борт, полиця; 800 x 600 x 850 мм	шт	2	<u>4300.00</u> -	- -	8600	-	- -	- -	- -
150	2406-1002 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна, 520 л 650 x 650 x 2100 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф ШХС (Д)-0,5	шт	2	<u>72725.67</u> -	- -	145451	-	- -	- -	- -
151	2406-1002 варіант 1	Ларь морозильний з глухою кришкою, 286 л JUKA M300Z 1016 x 740 x 910 мм; 2,0 кВт/доба; 220В; 1Ф	шт	1	<u>19600.00</u> -	- -	19600	-	- -	- -	- -
152	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	<u>2719.84</u> 2182,38	8,15 6,79	544	436	2 1	<u>29.4200</u> 0,0888	<u>5.88</u> 0,02
153	C130-56 варіант 5	Ванна мийна на 1 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм, 600 x 600 x 850 мм	шт	2	<u>4913.24</u> -	- -	9826	-	- -	- -	- -
154	C130-15 варіант 1	Бак з кришкою для збору відходів; 30 л; 400 x 400 x 600 мм --- Комори	шт	1	<u>4174.46</u> -	- -	4174	-	- -	- -	- -
155	241996-18014-11 варіант 4	Стелаж виробничий, 3 полки; 1100 x 600 x 1800 мм	шт	5	<u>7300.00</u> -	- -	36500	-	- -	- -	- -
156	15062-6039 варіант 4	Ларь для овочів; 800x600x1200 мм ЛО --- Приміщення персоналу	шт	3	<u>6300.00</u> -	- -	18900	-	- -	- -	- -
157	560110-116 варіант 4	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 x 500 x 1800 мм ШОМ-300/2	шт	3	<u>8800.00</u> -	- -	26400	-	- -	- -	- -
158	560110-271 варіант 4	Шафа для прибирального інвентарю; 450 x 300 x 1800 мм Позн. +3,600 НАВЧАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ --- Навчальні кабінети	шт	1	<u>5300.00</u> -	- -	5300	-	- -	- -	- -
159	560110-141 варіант 1	Стіл письмовий, 1-дверний та з шухлядами; 1500x600x750 мм	шт	5	<u>3980.00</u> -	- -	19900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	560110-173 варіант 1	Стілець вчителя; 484 x 550 x 460/845 мм "Престиж"	шт	5	<u>1800.00</u> -	- -	9000	-	- -	- -	- -
161	560110-141 варіант 2	Стіл учнівський двомісний регульований по висоті, з полицею, 4-6 ростові групи; 1200 x 500 x 640-760 мм	шт	50	<u>4175.00</u> -	- -	208750	-	- -	- -	- -
162	560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 x 350 x 380-460 мм, (Г) 90295	шт	95	<u>1173.00</u> -	- -	111435	-	- -	- -	- -
163	290827-35 варіант 2	Дошка шкільна 5-ти поверхова, комбінована для крейди і маркера; 3000 x 1000(h) мм UB100x300GW	шт	5	<u>5622.00</u> -	- -	28110	-	- -	- -	- -
164	550101-145 варіант 5	Стінка меблева для кабінету; 2550 x 432 x 1862 мм, (П) 80405	шт	5	<u>20064.00</u> -	- -	100320	-	- -	- -	- -
165	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1	<u>360.77</u> 340,49	- -	361	340	- -	<u>4.5900</u> -	<u>4.59</u> -
166	241996-14064 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння настінна Довжина, мм 1500 Кабінет інформатики (2 кабінети)	шт	10	<u>3600.00</u> -	- -	36000	-	- -	- -	- -
167	560110-141 варіант 7	Стіл комп'ютерний кутовий; 1650/1216 x 600 x 750 мм	шт	2	<u>6158.00</u> -	- -	12316	-	- -	- -	- -
168	& 1504-20-5 варіант 7	Комп'ютер вчителя, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	2	<u>21000.00</u> -	- -	42000	-	- -	- -	- -
169	241996-20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	2	<u>2748.00</u> -	- -	5496	-	- -	- -	- -
170	& 1504-20-5 варіант 6	Багатофункціональний пристрій; A4; Wi-Fi; друк чорно-білий, кольоровий; 375 x 347 x 187 мм; 1,2 кВт; 220В; 1Ф Epson L6160 КБ10-38-2 видалена з нулевим об'ємом	шт	2	<u>15991.67</u> -	- -	31983	-	- -	- -	- -
171	290827-35 варіант 1	Дошка настінна одінарна для крейди, магнітна 2000 x 1000(h) мм (Г) 33800M	шт	2	<u>2785.00</u> -	- -	5570	-	- -	- -	- -
172	290827-35 варіант 3	Дошка інтерактивна; 77"; 1680 x 165 x 1300 мм SMART BOARD SBM777V	шт	2	<u>39900.00</u> -	- -	79800	-	- -	- -	- -
173	& 1504-20-5 варіант 11	Проектор короткофокусний; 316 x 244 x 108 мм; 0,46 кВт; 220В; 1Ф, Optoma X309STe	шт	2	<u>26714.00</u> -	- -	53428	-	- -	- -	- -
174	560110-141 варіант 11	Стіл комп'ютерний одномісний; 1000 x 600 x 840 мм (П) 80366	шт	19	<u>2345.00</u> -	- -	44555	-	- -	- -	- -
175	560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 x 350 x 380-460 мм, (Г) 90295	шт	38	<u>1173.00</u> -	- -	44574	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	560110-141 варіант 2	Стіл учнівський двомісний регульований по висоті, з полицею, 4-6 ростові групи; 1200 x 500 x 640-760 мм	шт	10	<u>4175.00</u> -	- -	41750	-	- -	- -	- -
177	560110-116 варіант 1	Шафа для одягу, 802 x 519 x 1860 мм	шт	2	<u>5800.00</u> -	- -	11600	-	- -	- -	- -
178	560110-271 варіант 6	Шафа для приладів; 850 x 432 x 1864 мм	шт	3	<u>12760.00</u> -	- -	38280	-	- -	- -	- -
179	& 1504-20-5 варіант 13	Ноутбук	шт	19	<u>18000.00</u> -	- -	342000	-	- -	- -	- -
180	560110-141 варіант 13	--- Кабінет фізики. Кабінет хімії та біології. Стіл демонстраційний для кабінету фізики 3050 x 750 x 900 мм; у складі: -Стіл вчителя демонстраційний 1200x750x900 мм-1шт; Стіл вчителя 1200x750x900 мм -1шт. Стіл-помічник 650x650x740 мм-1шт	шт	1	<u>26926.00</u> -	- -	26926	-	- -	- -	- -
181	241996-20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	2	<u>2748.00</u> -	- -	5496	-	- -	- -	- -
182	290827-35 варіант 2	Дошка шкільна 5-ти поверхова, комбінована для крейди і маркера; 3000 x 1000(н) мм UB100x300GW	шт	2	<u>5622.00</u> -	- -	11244	-	- -	- -	- -
183	290827-35 варіант 3	Дошка інтерактивна; 77"; 1680 x 165 x 1300 мм SMART BOARD SBM777V	шт	2	<u>39900.00</u> -	- -	79800	-	- -	- -	- -
184	& 1504-20-5 варіант 11	Проектор короткофокусний; 316 x 244 x 108 мм; 0,46 кВт; 220В; 1Ф, Optoma X309STe	шт	2	<u>26714.00</u> -	- -	53428	-	- -	- -	- -
185	& 1504-20-5 варіант 1	Комп'ютер, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	2	<u>21000.00</u> -	- -	42000	-	- -	- -	- -
186	560110-141 варіант 14	Стіл учнівський лабораторний фізичний з полицею, в комплекті з двома розетками по торцях столу; 1200 x 600 x 760 мм	шт	20	<u>5400.00</u> -	- -	108000	-	- -	- -	- -
187	560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 x 350 x 380-460 мм, (Г) 90295	шт	38	<u>1173.00</u> -	- -	44574	-	- -	- -	- -
188	560110-141 варіант 15	Стіл препаратський з надбудовою; 1200 x 700 x 1650 мм	шт	4	<u>4227.00</u> -	- -	16908	-	- -	- -	- -
189	КБ10-39-1	Установлення стінки для кабінету	100шт	0,04	<u>20322.57</u> 7027,93	- -	813	281	- -	<u>106.9700</u> -	<u>4.28</u> -
190	550101-145 варіант 5	Стінка меблева для кабінету; 2550 x 432 x 1862 мм, (П) 80405	шт	4	<u>20064.00</u> -	- -	80256	-	- -	- -	- -
191	560110-116 варіант 1	Шафа для одягу, 802 x 519 x 1860 мм	шт	2	<u>5800.00</u> -	- -	11600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	560110-271 варіант 6	Шафа для приладів; 850 x 432 x 1864 мм	шт	2	<u>12760.00</u>	-	25520	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	560110-173 варіант 1	Стілець вчителя; 484 x 550 x 460/845 мм "Престиж"	шт	4	<u>1800.00</u>	-	7200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>393.75</u>	-	158	157	-	<u>5,2800</u>	<u>2,11</u>
					391,67	-			-	-	-
195	241996- 14064 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння настінна Довжина, мм 1500	шт	4	<u>3600.00</u>	-	14400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
196	560110-141 варіант 16	Стіл демонстраційний для кабінету хімії (3 елементи) 3050 x 750 x 900 мм; у складі: Стіл вчителя для кабінету хімії з мийкою 1200x750x900 мм-1шт; Стіл вчителя демонстраційний 1200x600x900 мм-1шт; Стіл-помічник для кабінету хімії 650x650x740 мм	шт	1	<u>22926.00</u>	-	22926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	560110-130 варіант 1	Шафа витяжна демонстраційна хімічна з раковиною, 3 розетки; 1044 x 700 x 2244 мм	шт	1	<u>29371.00</u>	-	29371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	560110-141 варіант 12	Стіл учнівський лабораторний хімічний, (П) 80331 з пластиковим покриттям; 1200 x 600 x 760 мм --- Лінгафонний кабінет	шт	10	<u>4181.00</u>	-	41810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
199	560110-141 варіант 1	Стіл письмовий, 1-дверний та з шухлядами; 1500x600x750 мм	шт	1	<u>3980.00</u>	-	3980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	241996- 20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	1	<u>2748.00</u>	-	2748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	& 1504-20-5 варіант 14	Комп'ютер вчителя з колонками, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>21000.00</u>	-	21000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	290827-35 варіант 2	Дошка шкільна 5-ти поверхова, комбінована для крейди і маркера; 3000 x 1000(н) мм UB100x300GW	шт	1	<u>5622.00</u>	-	5622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	290827-35 варіант 3	Дошка інтерактивна; 77"; 1680 x 165 x 1300 мм SMART BOARD SBM777V	шт	1	<u>39900.00</u>	-	39900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
204	& 1504-20-5 варіант 11	Проектор короткофокусний; 316 x 244 x 108 мм; 0,46 кВт; 220В; 1Ф, Optoma X309STe	шт	1	<u>26714.00</u>	-	26714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	560110-141 варіант 17	Стіл учнівський одномісний для лінгафонного кабінету 732x600x765 мм+стілець учнівський №6 375x400x460 мм	шт	19	<u>4600.00</u>	-	87400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	550101-145 варіант 3	Стінка меблева для кабінету; 2550 x 432 x 1862 мм; (П) 80405	шт	1	<u>21000.00</u>	-	21000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	0,2	<u>360.77</u> 340,49	- -	72	68	- -	<u>4.5900</u> -	<u>0.92</u> -
208	241996-14064 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння настінна Довжина, мм 1500	шт	2	<u>3600.00</u> -	- -	7200	-	- -	- -	- -
		АДМІНІСТРАТИВНІ-СЛУЖБОВІ ПРИМІЩЕННЯ --- Методичний кабінет									
209	560103-40-Б варіант 1	Стіл письмовий, з шухлядами праворуч; 1200 х600 х 750 мм,(Г) 4102	шт	5	<u>3980.00</u> -	- -	19900	-	- -	- -	- -
210	& 1504-20-5 варіант 1	Комп'ютер, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	3	<u>21000.00</u> -	- -	63000	-	- -	- -	- -
211	241996-20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	3	<u>2748.00</u> -	- -	8244	-	- -	- -	- -
212	560110-141 варіант 10	Стіл робочий; 1200 х 718 х 750 мм CP-24	шт	1	<u>3936.00</u> -	- -	3936	-	- -	- -	- -
213	& 1504-20-5 варіант 6	Багатофункціональний пристрій; А4; Wi-Fi; друк чорно-білий, кольоровий; 375 х 347 х 187 мм; 1,2 кВт; 220В; 1Ф Epson L6160	шт	2	<u>15991.67</u> -	- -	31983	-	- -	- -	- -
214	550101-145 варіант 4	Стінка для кабінету (3 шафи); 2400 х 432 х 1864 мм	шт	1	<u>28000.00</u> -	- -	28000	-	- -	- -	- -
215	560103-40-Б варіант 3	Стіл для засідань; 2800 х 800 х 750 мм	шт	1	<u>5045.00</u> -	- -	5045	-	- -	- -	- -
216	560110-173 варіант 3	Стілець офісний, винилескожа; 480 х 430 х 480/860 мм "Сільвія"	шт	15	<u>1623.00</u> -	- -	24345	-	- -	- -	- -
217	560110-194 варіант 1	Диван 3-місний	шт	1	<u>37200.00</u> -	- -	37200	-	- -	- -	- -
218	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу, 802 х 403 х 1816 мм	шт	1	<u>5443.61</u> -	- -	5444	-	- -	- -	- -
219	560110-271 варіант 3	Шафа для документів; 802 х 403 х 1816 мм	шт	2	<u>4207.00</u> -	- -	8414	-	- -	- -	- -
		ДОПОМІЖНІ ТА ПІДСОБНІ ПРИМІЩЕННЯ --- Санвузли учнів. Туалети для викладачів.									
220	КР15-33-4	Установлення дзеркал	10шт	0,4	<u>391.67</u> 391,67	- -	157	157	- -	<u>5.2800</u> -	<u>2.11</u> -
221	& С111-2511 варіант 3	Дзеркало настіenne; 1200 х 700(н) мм	шт	1	<u>326.81</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
222	& С111-2511 варіант 1	Дзеркало настіenne; 600 х 700(н) мм	шт	2	<u>1406.99</u> -	- -	2814	-	- -	- -	- -
223	& С111-2511 варіант 2	Дзеркало настіenne; 1900 х 700(н)мм	шт	1	<u>3672.41</u> -	- -	3672	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	560110-271 варіант 5	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів 500 x 500 x 1800 мм, ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ Спортивна зала	шт	2	<u>5508.00</u> -	- -	11016	-	- -	- -	- -
225	560110-116 варіант 5	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 x 500 x 1800 мм	шт	20	<u>8800.00</u> -	- -	176000	-	- -	- -	- -
226	560110-116 варіант 6	Шафа індивідуальна для одягу односекційна для МГН, із замком; 400 x 500 x 1800 мм	шт	4	<u>8580.00</u> -	- -	34320	-	- -	- -	- -
227	& 560110- 1243 варіант 2	Лава гардеробна; 1000 x 330 x 450 мм	шт	10	<u>1699.00</u> -	- -	16990	-	- -	- -	- -
228	550101-168 варіант 1	Мат гімнастичний; 2000 x 1000 x 100 мм	шт	10	<u>4000.00</u> -	- -	40000	-	- -	- -	- -
229	560110-25 варіант 1	Стінка гімнастична; 880 x 2800(н) мм	шт	4	<u>5467.00</u> -	- -	21868	-	- -	- -	- -
230	550101-135 варіант 1	Місток гімнастичний підкидний; 1200 x 600 x 220 мм	шт	1	<u>5440.00</u> -	- -	5440	-	- -	- -	- -
231	550101-135 варіант 2	Колода гімнастична змінної висоти Довжина колоди 5000 мм, ширина робочої поверхні 130 мм, Колода гімнастична змінної висоти Висота верхньої кромки колоди над підлогою - 750/1250 мм	шт	1	<u>35200.00</u> -	- -	35200	-	- -	- -	- -
232	550101-131 варіант 1	Козел гімнастичний; 600 x 400 x 330/900/1350 мм	шт	1	<u>16800.00</u> -	- -	16800	-	- -	- -	- -
233	550101-133 варіант 1	Кінь гімнастичний стрибковий Висота корпусу - 208 ± 10 мм Довжина корпусу - 1600 ± 10 мм, ширина корпусу - 350 ± 10 мм	шт	1	<u>21120.00</u> -	- -	21120	-	- -	- -	- -
234	550101-144 варіант 1	Лава гімнастична; 2000 x 240 x 250 мм	шт	6	<u>3400.00</u> -	- -	20400	-	- -	- -	- -
235	& 1906- 14018-1	Вишка суддівська; 1500 x 600 x 1800 мм	шт	1	<u>12000.00</u> -	- -	12000	-	- -	- -	- -
236	550101-77 варіант 3	Комплект обладнання та інвентаря для баскетболу:-Щит баскетбольний ігровий (оргскло) 1200 x 900 мм;в комплекті: корзина, сітка , ферма для кріплення до стіни, винос - 0,5 м; м'яч баскетбольний	шт	2	<u>35390.00</u> -	- -	70780	-	- -	- -	- -
237	550101-77 варіант 4	Комплект обладнання та інвентаря для волейболу:-Стійки волейбольні + сітка волейбольна; 9500x1000 мм ; м'яч волейбольний діаметр 210 мм	шт	1	<u>36000.00</u> -	- -	36000	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	550101-77 варіант 1	Канат для лазіння; довжина - 5150 мм; діаметр - 40 мм	шт	2	<u>1800.00</u>	-	3600	-	-	-	-
239	550101-77 варіант 2	Скакалка; 1800 мм/2800 мм	шт	5	<u>65.00</u>	-	325	-	-	-	-
240	241996- 18014-11 варіант 5	Стелаж виробничий, 4 полиці; 1000 х 500 х 1800 мм	шт	4	<u>8100.00</u>	-	32400	-	-	-	-
241	560103-40-Б варіант 1	Стіл письмовий, з шухлядами праворуч; 1200 х600 х 750 мм,(Г) 4102	шт	2	<u>3980.00</u>	-	7960	-	-	-	-
242	560110-173 варіант 7	Стілець напівм'який (тканина); 484 х 550 х 460/845 мм Престиж	шт	4	<u>1280.00</u>	-	5120	-	-	-	-
243	560110-116 варіант 3	Шафа для одягу, 802 х 403 х 1816 мм	шт	2	<u>5443.61</u>	-	10887	-	-	-	-
244	560110-271 варіант 7	Шафа книжкова, 4-х дверна; 802 х 403 х 1816 мм	шт	2	<u>5156.00</u>	-	10312	-	-	-	-
245	2402-3017 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	20	<u>1454.00</u>	-	29080	-	-	-	-
246	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП- 9(з) Позн. 0,000 НАВЧАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ---- Навчальні кабінети	шт	12	<u>647.50</u>	-	7770	-	-	-	-
247	560110-141 варіант 1	Стіл письмовий, 1-дверний та з шухлядами; 1500х600х750 мм	шт	7	<u>3980.00</u>	-	27860	-	-	-	-
248	560110-173 варіант 1	Стілець вчителя; 484 х 550 х 460/845 мм "Престиж"	шт	7	<u>1800.00</u>	-	12600	-	-	-	-
249	560110-141 варіант 2	Стіл учнівський двомісний регульований по висоті, з полицею, 4-6 ростові групи; 1200 х 500 х 640-760 мм	шт	63	<u>4175.00</u>	-	263025	-	-	-	-
250	560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 х 350 х 380-460 мм,(Г) 90295	шт	119	<u>1173.00</u>	-	139587	-	-	-	-
251	290827-35 варіант 2	Дошка шкільна 5-ти поверхова, комбінована для крейди і маркера; 3000 х 1000(н) мм UB100х300GW	шт	7	<u>5622.00</u>	-	39354	-	-	-	-
252	550101-145 варіант 5	Стінка меблева для кабінету; 2550 х 432 х 1862 мм,(П) 80405	шт	7	<u>20064.00</u>	-	140448	-	-	-	-
253	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1,4	<u>360.77</u> 340,49	-	505	477	-	<u>4.5900</u>	<u>6.43</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	241996-14064 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння настінна Довжина, мм 1500 ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ПРИМІЩЕННЯ --- Спортивна зала	шт	14	<u>3600.00</u> -	- -	50400	-	- -	- -	- -
255	550101-135 варіант 3	Колода дитяча м'яка , довжина 3000 мм	шт	1	<u>35200.00</u> -	- -	35200	-	- -	- -	- -
256	550101-144 варіант 1	Лава гімнастична; 2000 x 240 x 250 мм	шт	2	<u>3400.00</u> -	- -	6800	-	- -	- -	- -
257	550101-168 варіант 1	Мат гімнастичний; 2000 x 1000 x 100 мм	шт	5	<u>4000.00</u> -	- -	20000	-	- -	- -	- -
258	560110-25 варіант 1	Стінка гімнастична; 880 x 2800(н) мм	шт	2	<u>5467.00</u> -	- -	10934	-	- -	- -	- -
259	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з)	шт	4	<u>647.50</u> -	- -	2590	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					7718536	4228	<u>18</u> 13		<u>58.24</u> 0,18
		Разом устаткування, грн.					7596577				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					304189				
		Всього устаткування, грн.					7900766				
		Разом будівельні роботи, грн.					121959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117713				
		всього заробітна плата, грн.					4241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2372				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 6546615 x 0,007, грн.					45826				
		Всього будівельні роботи, грн.					170157				

		Всього по кошторису					8070927				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4957				

Склав  Бичкова Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Величко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріплення на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02


на будівництво : Будівництво швидкострокуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта	25852,396 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,30541 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	954,585 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Будівельні роботи	21775,672	-	21775,672	8,49115	667,206	-
2	02-02-02	на Водопостачання, каналізація	217,718	-	217,718	0,36370	27,762	-
3	02-02-03	на Вентиляція	431,703	-	431,703	0,78232	59,638	-
4	02-02-04	на Електричні роботи	185,887	4,776	190,663	0,50149	37,1	-
5	02-02-05	на Пожежна безпека	150,257	28,322	178,579	0,90246	70,46	-
6	02-02-06	на придбання устаткування Обладнання	7,187	1182,549	1189,736	-	-	-
7	02-02-07	на Зовнішнє водопостачання, каналізації захисної споруди	141,995	-	141,995	0,30953	20,864	-
8	02-02-08	на Зовнішнє електропостачання захисної споруди	2,83	-	2,83	0,01742	1,177	-
9	02-02-09	на Благоустрій території захисної споруди	1723,5	-	1723,5	0,93734	70,378	-
---	---	Всього:	24636,749	1215,647	25852,396	12,30541	954,585	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Величко Ю.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Будівельні роботи	<u>5.52494</u> 389,081	<u>0.03680</u> 2,512	<u>1.33567</u> 114,975	<u>0.68618</u> 56,304	- -	<u>7.58359</u> 562,872	<u>0.90756</u> 104,334	<u>8.49115</u> 667,206
02-02-02	Водопостачання, каналізація	<u>0.32032</u> 23,137	- -	<u>0.00883</u> 0,651	- -	- -	<u>0.32915</u> 23,788	<u>0.03455</u> 3,974	<u>0.36370</u> 27,762
02-02-03	Вентиляція	<u>0.68963</u> 49,727	<u>0.00418</u> 0,309	<u>0.01416</u> 1,056	- -	- -	<u>0.70797</u> 51,092	<u>0.07435</u> 8,546	<u>0.78232</u> 59,638
02-02-04	Електричні роботи	<u>0.00668</u> 0,388	<u>0.41897</u> 29,143	<u>0.03150</u> 2,47	- -	- -	<u>0.45715</u> 32,001	<u>0.04434</u> 5,099	<u>0.50149</u> 37,1
02-02-05	Пожежна безпека	- -	<u>0.70818</u> 49,995	<u>0.00426</u> 0,318	- -	<u>0.11022</u> -	<u>0.82266</u> 61,286	<u>0.07980</u> 9,174	<u>0.90246</u> 70,46
02-02-06	придбання устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-07	Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-02-08	Зовнішнє водопостачання, каналізації захисної споруди	<u>0.23297</u> 14,24	<u>0.04625</u> 3,275	<u>0.00371</u> 0,29	- -	- -	<u>0.28293</u> 17,805	<u>0.02660</u> 3,059	<u>0.30953</u> 20,864
02-02-09	Зовнішнє електропостачання захисної споруди	<u>0.01385</u> 0,838	<u>0.00160</u> 0,116	<u>0.00015</u> 0,013	- -	- -	<u>0.01560</u> 0,967	<u>0.00182</u> 0,21	<u>0.01742</u> 1,177
02-02-09	Благоустрій території захисної споруди	<u>0.65604</u> 43,855	- -	<u>0.17533</u> 14,342	- -	- -	<u>0.83137</u> 58,197	<u>0.10597</u> 12,181	<u>0.93734</u> 70,378
	Разом :	<u>7.44443</u> 521,266	<u>1.21598</u> 85,35	<u>1.57361</u> 134,115	<u>0.68618</u> 56,304	<u>0.11022</u> -	<u>11.03042</u> 808,008	<u>1.27499</u> 146,577	<u>12.30541</u> 954,585

Склав



Бичкова Л.М.

Перевірів



Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Будівельні роботи

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21775,672 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,49115 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 667,206 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,85656	<u>44708.45</u> 1322,24	<u>43348.31</u> 8459,01	83004	2455	<u>80479</u> 15705	<u>22.1000</u> 91,5654	<u>41.03</u> 170
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,58594	<u>38519.90</u> 1108,65	<u>37411.25</u> 8658,18	22570	650	<u>21920</u> 5073	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>10.86</u> 64,49
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,285	<u>18378.36</u> 18378,36	<u>-</u> -	23616	23616	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>403.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /обсипання споруд ґрунтом/	1000м3	0,71444	<u>6648.21</u> -	<u>6648.21</u> 1538,61	4750	-	<u>4750</u> 1099	<u>-</u> 19,5580	<u>-</u> 13,97
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,1444	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	19120	8618	<u>10502</u> 2649	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>131.17</u> 36,56
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3063,324	<u>148.74</u> -	<u>148.74</u> 18,38	455639	-	<u>455639</u> 56304	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 686,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					608699	35339	<u>573290</u> 80830		<u>586.76</u> 971,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					608699 70 116169 65259 186,95 21492 673958				

		Всього по розділу 1					673958				
		Розділ 2. Фундаменти									
7	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	71,45	<u>1166.24</u> 144,37	<u>99.61</u> 25,46	83328	10315	<u>7117</u> 1819	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>164.34</u> 24,29
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	71,45	<u>1650.60</u> 150,65	<u>146.50</u> 36,31	117935	10764	<u>10467</u> 2594	<u>2.4000</u> 0,4934	<u>171.48</u> 35,25
9	КБ27-29-1	Армування гідроізоляційними матами NaBento	1000 м2	0,71444	<u>145.85</u> 145,85	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.59</u> -
10	С111-1720 варіант 1	Гідроізоляційні мати NaBento	м2	738,73	<u>265.40</u> -	<u>-</u> -	196059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					397426	21183	<u>17584</u> 4413		<u>337.41</u> 59,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397426 358659 25596 15699 47,65 5478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					413125				

		Всього по розділу 2					413125				
		Розділ 3. Споруда									
11	КБ7-40-2	Установлення бункерів спарених із двох панелей /2 тамбури, модуль 52шт./	100м3	2,052	<u>293389.68</u>	<u>151449.17</u>	602036	174062	<u>310774</u>	<u>1126.6500</u>	<u>2311.89</u>
					84825,48	38504,09			79010	442,9392	908,91
12	К583221-1	Модуль з/б укриття	шт	52	<u>343510.81</u>	-	17862562	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	К583221-2	Тамбур модуля з/б укриття	шт	2	<u>55510.78</u>	-	111022	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	2,16	<u>9448.70</u>	<u>348.94</u>	20409	19655	<u>754</u>	<u>115.6700</u>	<u>249.85</u>
					9099,76	37,03			80	0,5610	1,21
15	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-2,16	<u>2845.95</u>	<u>108.23</u>	-6147	-5913	<u>-234</u>	<u>34.8000</u>	<u>-75.17</u>
					2737,72	11,48			-25	0,1740	-0,38
16	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	2,16	<u>2748.44</u>	<u>1400.56</u>	5937	2878	<u>3025</u>	<u>19.0400</u>	<u>41.13</u>
					1332,23	353,32			763	4,8760	10,53
17	С1534-366	Шпилька 250 мм, д. 16 мм	шт	216	<u>102.33</u>	-	22103	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	С1534-366	Гайка М16	шт	432	<u>4.21</u>	-	1819	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	С1534-366	Шайба М16	шт	432	<u>4.26</u>	-	1840	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	КБ7-47-4	Сходовий марш плита П-1	100шт	0,04	<u>52764.81</u>	<u>27914.78</u>	2111	893	<u>1117</u>	<u>319.0000</u>	<u>12.76</u>
		Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т			22320,43	10116,08			405	125,3406	5,01
21	К589121-3456	Сходові марші ЛМП 57.15.17-5 /сходові марші з двома площадками/	шт	4	<u>15931.84</u>	-	63727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	КБ7-53-5	плита ПД-1 1480x1730 3шт.	100шт	0,01	<u>69216.30</u>	<u>27793.26</u>	692	283	<u>278</u>	<u>381.3500</u>	<u>3.81</u>
		Установлення в панельних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2			28288,54	10394,80			104	126,9976	1,27
23	К589821-1	ПД 1-6 плита дорожня без отвору	шт	1	<u>6305.85</u>	-	6306	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	КБ7-53-7	Установлення роздільних стінок площею до 5 м2	100шт	0,02	<u>34909.03</u>	<u>18827.01</u>	698	250	<u>377</u>	<u>172.5500</u>	<u>3.45</u>
					12502,97	6326,41			127	79,5068	1,59
25	К589821-1	ПД 1-6 плита дорожня без отвору	шт	2	<u>6305.85</u>	-	12612	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм] бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,22	<u>517920.35</u> 73507,98	<u>23797.14</u> 8108,83	113942	16172	<u>5235</u> 1784	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>236.95</u> 21,53
27	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,40814	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	12924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С121-7871	Блоки незмінної опалубки 500х255х235	шт.	1118	<u>96.98</u> -	<u>-</u> -	108424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>7451.89</u> 1446,83	<u>4968.34</u> 1589,79	149	29	<u>99</u> 32	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.43</u> 0,41
30	К582811-129 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ18-27	шт	2	<u>904.52</u> -	<u>-</u> -	1809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки /разуклонка/ бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,072	<u>517456.96</u> 9459,44	<u>2326.45</u> 886,79	37257	681	<u>168</u> 64	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>10.85</u> 0,77
32	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат відведення води 2шт.	1 т	0,1	<u>45291.57</u> 3232,32	<u>588.15</u> 237,51	4529	323	<u>59</u> 24	<u>47.3600</u> 2,8560	<u>4.74</u> 0,29
33	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	8,8667	<u>29426.53</u> 1968,26	<u>-</u> -	260916	17452	<u>-</u> -	<u>28.1300</u> -	<u>249.42</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							19247677	226765	<u>321652</u> 82368		<u>3050.11</u> 951,14
Разом будівельні роботи, грн.							19247677				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18699260				
всього заробітна плата, грн.							309133				
Загальновиробничі витрати, грн.							170109				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							480,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							55199				
Всього будівельні роботи, грн.							19417786				

Всього по розділу 3							19417786				
Розділ 4. Прорізи											
34	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-1, Д-5	100м2	0,026232	<u>19536.58</u> 17997,86	<u>-</u> -	512	472	<u>-</u> -	<u>235.4200</u> -	<u>6.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С111-876-12-14-В1 варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий захисно-герметичні двері(у зовнішніх та внутрішніх стінах тамбур шлюза), та герметичні (у внутрішніх)	шт	2	<u>86739.27</u> -	<u>-</u> -	173479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-3	100м2	0,03312	<u>19536.58</u> 17997,86	<u>-</u> -	647	596	<u>-</u> -	<u>235.4200</u> -	<u>7.8</u> -
37	& С111-876-12-14-В1 варіант 2	Дверний блок протипожежний 2-го типу	шт	2	<u>25539.27</u> -	<u>-</u> -	51079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах Д-4	100м2	0,03312	<u>13478.22</u> 7109,05	<u>6369.17</u> 1415,80	446	235	<u>211</u> 47	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>3.25</u> 0,49
39	& С111-876-12-14-В1 варіант 3	Дверний блок металопластиковий	шт	2	<u>11259.27</u> -	<u>-</u> -	22519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ10-28-2	Улаштування м/пластикових перегородок площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П2	100м2	0,0532	<u>21958.20</u> 5744,63	<u>4741.49</u> 1053,98	1168	306	<u>252</u> 56	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>4.22</u> 0,59
41	& С111-81-10-ЦД варіант 2	Перегородка пластикова (сендвіч)	м2	5,32	<u>5620.67</u> -	<u>-</u> -	29902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ10-28-3	Улаштування м/пластикових перегородок з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П1	100м2	0,0855	<u>8726.55</u> 4338,90	<u>4387.65</u> 975,33	746	371	<u>375</u> 83	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>5.12</u> 0,87
43	& С111-81-10-ЦД варіант 1	Перегородка пластикова (сендвіч) з дверними блоками	м2	8,55	<u>7660.67</u> -	<u>-</u> -	65499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ10-28-3	Улаштування м/пластикових перегородок з одним дверним блоком площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П3	100м2	0,171	<u>8726.55</u> 4338,90	<u>4387.65</u> 975,33	1492	742	<u>750</u> 167	<u>59.8800</u> 10,2300	<u>10.24</u> 1,75
45	& С111-81-10-ЦД варіант 1	Перегородка пластикова (сендвіч) з дверними блоками	м2	17,1	<u>7660.67</u> -	<u>-</u> -	130997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					478486	2722	<u>1588</u> 353		<u>36.81</u> 3,7
		Разом будівельні роботи, грн.					478486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					474176				
		всього заробітна плата, грн.					3075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					480195				

		Всього по розділу 4					480195				
		Розділ 5. Внутрішнє оздоблення									
46	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,4659	<u>5284.39</u> 4185,09	- -	28884	22875	- -	<u>63.7000</u> -	<u>348.18</u> -
47	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	4919,31	<u>13.43</u> -	- -	66066	-	- -	- -	- -
48	КБ11-11-14 г=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	5,4659	<u>5310.05</u> 5233,01	<u>61.13</u> 50,92	29024	28603	<u>334</u> 278	<u>79.6500</u> 0,6660	<u>435.36</u> 3,64
		H1=15									
49	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	14757,93	<u>13.43</u> -	- -	198199	-	- -	- -	- -
50	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,9214	<u>1731.04</u> 1593,22	<u>1.02</u> 0,85	20636	18993	<u>12</u> 10	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>271.45</u> 0,13
51	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	381,4848	<u>166.91</u> -	- -	63674	-	- -	- -	- -
52	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,6868	<u>1929.44</u> 1777,94	<u>1.02</u> 0,85	12902	11889	<u>7</u> 6	<u>25.4100</u> 0,0111	<u>169.91</u> 0,07
53	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	247,4116	<u>166.91</u> -	- -	41295	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					460680	82360	<u>353</u> 294		<u>1224.9</u> 3,84
		Разом будівельні роботи, грн.					460680				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377967				
		всього заробітна плата, грн.					82654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49375 147,45 16951 510055				

		Всього по розділу 5					510055				
		Розділ 6. Елементи доступності									
54	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеійною плівкою	100м2	0,2958	<u>5513.50</u> 5464,65	<u>1.02</u> 0,85	1631	1616	- -	<u>71.4800</u> 0,0111	<u>21.14</u> -
55	& С111-11-1 варіант 1 за проектом	Стрічка для контурного маркування дверних прорізів Для полегшення ідентифікації двері слабким зором людьми і людиною з когнітивними обмеженнями. Матеріал: ПВХ, з клейовою основою. Розмір: 50мм Тип покажчика: контурне маркування (смуга). Колір жовтий	м	590	<u>72.18</u> -	- -	42586	-	- -	- -	- -
56	& С126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	8	<u>226.72</u> -	- -	1814	-	- -	- -	- -
57	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)	100м2	0,3228	<u>21969.29</u> 11815,37	<u>36.68</u> 30,55	7092	3814	<u>12</u> 10	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>53.25</u> 0,13
58	& С111-256-1-9Ю варіант 1 за проектом	Тактильна плитка - напрямна ПТ-02 330х330 мм	м2	32,9256	<u>1129.30</u> -	- -	37183	-	- -	- -	- -
59	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,12	<u>885.71</u> 877,19	<u>2.83</u> 0,91	106	105	- -	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>1.42</u> -
60	& С126-951-1-А4 варіант 1 за проектом	Табличка тактильна "Буфет"	шт	1	<u>569.26</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
61	& С126-951-1-А4 варіант 2 за проектом	Табличка тактильна "Туалет для інвалідів"	шт	1	<u>569.26</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& С126-951-1-А4 варіант 3 за проектом	Табличка тактильна "Жіночий туалет"	шт	2	<u>569.26</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С126-951-1-А4 варіант 4 за проектом	Табличка тактильна "Чоловічий туалет"	шт	2	<u>569.26</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С126-951-1-А4 за проектом	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	2	<u>569.26</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	2	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С118-80-1-2-60 варіант 1	Табличка тактильна "Вказівник на підйомник"	шт	2	<u>576.53</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,329	<u>6713.69</u> <u>5014.96</u>	<u>333.02</u> <u>12,34</u>	2209	1650	<u>110</u> 4	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>22.77</u> 0,05
68	& С123-361-2-А3 варіант 1	Пристінний поручень сходів	м	32,9	<u>1789.27</u> -	<u>-</u> -	58867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,108	<u>6972.33</u> 915,38	<u>2.04</u> 1,70	753	99	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>1.33</u> -
70	С111-1722 варіант 1 за проектом	Антивандальне маркування східців маршру (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: АL, поліуретан. Тип показчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	10,8	<u>107.83</u> -	<u>-</u> -	1165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					160267	7284	<u>122</u> 14		<u>99.91</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					160267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152861				
		всього заробітна плата, грн.					7298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4155				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1381				
		Всього будівельні роботи, грн.					164422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					164422				
		Розділ 7. Накриття входу та сходів укриття									
71	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,48646	<u>18591.29</u> 10800,61	<u>6914.07</u> 989,94	9044	5254	<u>3363</u> 482	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>70.83</u> 5,26
72	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 8мм	т	0,033643 2	<u>33441.94</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С124-31 варіант 1	Труба кв. 40x40x3	т	0,46838	<u>29122.06</u> -	<u>-</u> -	13640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ9-53-2	Монтаж каркаса металевого	т	0,48646	<u>5433.56</u> 4898,59	<u>111.80</u> 4,14	2643	2383	<u>54</u> 2	<u>74.5600</u> 0,0560	<u>36.27</u> 0,03
75	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,6	<u>7626.67</u> 3419,54	<u>3179.96</u> 838,86	4576	2052	<u>1908</u> 503	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>30.43</u> 5,6
76	& С111-153- С1	Саморіз для кріплення профлистів згумовою прокладкою	шт	600	<u>2.55</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С111-741- В2-ПЩ	Профлист	м2	66	<u>432.30</u> -	<u>-</u> -	28532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,129	<u>1205.77</u> 392,20	<u>81.93</u> 5,29	156	51	<u>11</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.62</u> 0,01
79	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,129	<u>2155.18</u> 293,00	<u>60.15</u> 5,93	278	38	<u>8</u> 1	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.47</u> 0,01
80	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,16	<u>7100.97</u> 4011,39	<u>-</u> -	1136	642	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>8.86</u> -
81	& С113-12- В1-В1 варіант 1	Труба водостічна 100мм	м	16,64	<u>141.89</u> -	<u>-</u> -	2361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С111- 1612-3-А варіант 1	Коліно труби 100мм	шт	4	<u>168.50</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С111-20- 12 варіант 1	Кріплення труби	шт	16	<u>76.70</u> -	<u>-</u> -	1227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С113-996- 1-Я-В5	Воронка "Лійка"	шт	4	<u>459.78</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,45	<u>7100.97</u> 4011,39	<u>-</u> -	3195	1805	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>24.91</u> -

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	<u>12391.88</u>	<u>9172.23</u>	12392	2512	<u>9172</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					2511,60	1975,84			1976	20,8688	20,87
94	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1,2	<u>360.77</u>	<u>-</u>	433	409	<u>-</u>	<u>4.5900</u>	<u>5.51</u>
					340,49	-			-	-	-
95	& C130-143-B1	Вішалка чорна на п'ять гачків MVM HA-01/5 BLACK	шт	12	<u>326.63</u>	<u>-</u>	3920	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					16745	2921	<u>9172</u>		<u>42.31</u>
									1976		20,87
		Разом будівельні роботи, грн.					16745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4652				
		всього заробітна плата, грн.					4897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					590				
		Всього будівельні роботи, грн.					19022				

		Всього по розділу 8					19022				
		Разом прямі витрати по кошторису					21459045	391593	<u>929388</u>		<u>5561.74</u>
									171279		2021,85
		Разом будівельні роботи, грн.					21459045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20138064				
		всього заробітна плата, грн.					562872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					316627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					907,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					104334				
		Всього будівельні роботи, грн.					21775672				


		Всього по кошторису					21775672				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8491,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					667206				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на Водопостачання, каналізація

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 217,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=7									
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>4540.60</u>	<u>348.48</u>	2270	1335	<u>174</u>	<u>36.4100</u>	<u>18.21</u>
					2670,67	96,69			48	1,3034	0,65
2	С130-901 варіант 1	Унітаз підлоговий	шт	5	<u>3681.15</u>	-	18406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С11-168-3- В4 варіант 1	Гнучка підводка до змивного бачка	шт	5	<u>189.02</u>	-	945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>9197.82</u>	<u>931.65</u>	4599	3930	<u>466</u>	<u>112.3400</u>	<u>56.17</u>
					7860,43	258,49			129	3,4846	1,74
5	С130-647 варіант 1	Умивальник підвісний	комплект	5	<u>3573.38</u>	-	17867	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника G-Ferro Mars 004- Z 15 см	комплект	5	<u>633.77</u>	-	3169	-	-	-	-
7	& C11-168-3- B4 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	5	<u>189.02</u>	-	945	-	-	-	-
8	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,7	<u>10232.05</u>	<u>817.86</u>	7162	6547	<u>573</u>	<u>129.0700</u>	<u>90.35</u>
9	C130-8 варіант 1	Портативний водонагрівач Thermex Balance 6000	шт	7	<u>5917.10</u>	-	41420	-	-	-	-
10	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т /фекальних/	шт	5	<u>1805.21</u>	<u>99.57</u>	9026	7636	<u>498</u>	<u>21.3200</u>	<u>106.6</u>
11	& C1630- 1614-1-9Э варіант 1	Фекальний насос	шт	5	<u>5613.56</u>	-	28068	-	-	-	-
12	KB17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>360.77</u>	-	72	68	-	<u>4.5900</u>	<u>0.92</u>
13	& C126- 1237-2 варіант 2	Поручень для умивальника	шт	1	<u>1915.22</u>	-	1915	-	-	-	-
14	& C126- 1237-2 варіант 1	Поручень для унітаза	шт	1	<u>1915.22</u>	-	1915	-	-	-	-
15	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>72934.48</u>	<u>120.90</u>	8752	843	<u>15</u>	<u>91.8400</u>	<u>11.02</u>
16	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,185	<u>26445.61</u>	<u>56.89</u>	4892	1355	<u>11</u>	<u>95.7800</u>	<u>17.72</u>
17	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>9476.95</u>	<u>2488.57</u>	948	696	<u>249</u>	<u>92.4000</u>	<u>9.24</u>
18	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25x4,2 мм	м	10	<u>54.12</u>	-	541	-	-	-	-
19	C1630-26 варіант 1	Кран кульковий муфтовий латунний 25мм	шт	2	<u>489.37</u>	-	979	-	-	-	-
20	C1630-538 варіант 1	Клапан зворотній латунний з внутрішньою різьбою 25	шт	3	<u>306.21</u>	-	919	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,3	<u>1410.42</u> 891,26	<u>519.16</u> 144,04	423	267	<u>156</u> 43	<u>12.3000</u> 1,9418	<u>3.69</u> 0,58
22	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий латунний з внутрішньою різьбою	шт	3	<u>399.76</u> -	-	1199	-	-	-	-
23	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>7027.93</u> 7027,93	-	70	70	-	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
24	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2632.96</u> 1897,52	<u>152.90</u> 42,42	263	190	<u>15</u> 4	<u>25.5800</u> 0,5719	<u>2.56</u> 0,06
25	& С113-1800-В2	Тумба з мийкою з нержавіючої сталі 850х850х600	шт	1	<u>5111.58</u> -	-	5112	-	-	-	-
26	КБ17-1-10	Установлення душової kabіни	10компл.	0,1	<u>2010.93</u> 1136,31	<u>544.05</u> 150,95	201	114	<u>54</u> 15	<u>16.2400</u> 2,0349	<u>1.62</u> 0,2
27	& С130-539-1-АК	Душова kabіна напівкругла 900х900х1850	шт	1	<u>9188.33</u> -	-	9188	-	-	-	-
28	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>951.70</u> 864,33	-	95	86	-	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
29	С130-617 варіант 1	Душова система Damixa Origin Evo	комплект	1	<u>5305.14</u> -	-	5305	-	-	-	-
30	& С11-168-3-В4 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	1	<u>189.02</u> -	-	189	-	-	-	-
31	& С111-136-1-А-В1	Біотуалет Порту Потті Qube 165	шт	4	<u>4591.45</u> -	-	18366	-	-	-	-
32	& С130-656-В1-5Ф	Портативний комплект Умивальник + Бак 24 л Avial	комплект	2	<u>4591.43</u> -	-	9183	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					204404	23137	<u>2211</u> 651		<u>320.32</u> 8,83
		Разом будівельні роботи, грн.					204404				
		в тому числі:					179056				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23788				
		всього заробітна плата, грн.					13314				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3974				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					217718				
		Всього будівельні роботи, грн.									


		Всього по кошторису					217718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					363,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27762				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03 на Вентиляція

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 431,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,638 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=7									
1	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	<u>2552,13</u>	<u>115,31</u>	5104	2317	<u>231</u>	<u>16,1700</u>	<u>32,34</u>
					1158,26	30,93			62	0,4041	0,81
2	& С130-1-4	Вентс вентилятор електромеханічний ЕРВ-72-2	шт	2	<u>31196,28</u>	-	62393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,03	<u>571,41</u>	<u>49,78</u>	17	15	<u>1</u>	<u>7,0400</u>	<u>0,21</u>
					510,12	13,81			-	0,1862	0,01
4	С1630-734 варіант 2	Фільтр ФБ G4	шт	1	<u>853,50</u>	-	854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,5	<u>3412,37</u>	<u>141,47</u>	1706	1441	<u>71</u>	<u>43,8600</u>	<u>21,93</u>
					2881,60	61,79			31	0,8330	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1756 варіант 2	Кожух припливний захищений КПЗ	шт	5	<u>2104.17</u> -	-	10521	-	-	-	-
7	C111-1756 варіант 1	Захисна решітка МЗР	шт	5	<u>3063.66</u> -	-	15318	-	-	-	-
8	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>193.25</u> 124,34	<u>7.11</u> 1,97	387	249	<u>14</u> 4	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>3.6</u> 0,05
9	C130-397 варіант 1	Клапани герметичні ГК	шт	2	<u>20248.55</u> -	-	40497	-	-	-	-
10	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3868	<u>682.80</u> 659,37	<u>7.11</u> 1,97	264	255	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.78</u> 0,01
11	C126-1294 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГФ	шт	2	<u>1390.79</u> -	-	2782	-	-	-	-
12	C126-1294 варіант 2	ВВГ 200 вставка гнучка	шт	4	<u>277.07</u> -	-	1108	-	-	-	-
13	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>263.15</u> 138,85	<u>7.11</u> 1,97	526	278	<u>14</u> 4	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>4.02</u> 0,05
14	C130-272 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П	шт	2	<u>10436.21</u> -	-	20872	-	-	-	-
15	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1212.87</u> 859,61	<u>281.76</u> 74,35	1213	860	<u>282</u> 74	<u>12.7500</u> 0,9723	<u>12.75</u> 0,97
16	& C130-3391	НК 200-3,4-1У нагрівач каналний	шт	1	<u>16997.61</u> -	-	16998	-	-	-	-
17	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>65.99</u> 61,16	-	132	122	-	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
18	C130-232 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	<u>959.99</u> -	-	1920	-	-	-	-
19	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,42028	<u>23669.07</u> 17650,56	<u>549.20</u> 154,85	9948	7418	<u>231</u> 65	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>110.03</u> 0,88
20	& C130- 11251 варіант 1	Повітроводи сталеві прямі 0,5мм д.200мм ВЕНТС спировент	м	14	<u>308.49</u> -	-	4319	-	-	-	-
21	& C1111-611 варіант 1	Хомут зі шпилькою ВЕНТС ХЦК 200	шт.	329	<u>51.06</u> -	-	16799	-	-	-	-
22	& C121- 29612 варіант 3	Ніпель 200	шт.	3	<u>229.63</u> -	-	689	-	-	-	-
23	& C121- 29612 варіант 2	Трійник сталевий д.200	шт.	102	<u>681.63</u> -	-	69526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С121-29612 варіант 6	Перехід 200/300x250	шт.	2	<u>1286.49</u> -	<u>-</u> -	2573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С121-29612 варіант 5	Хрестовина 200	шт.	4	<u>582.69</u> -	<u>-</u> -	2331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С121-29612 варіант 1	Коліно сталеве 200мм ВЕНТС	шт.	4	<u>224.67</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ16-13-2	Прокладання гнучкого полімерного повітропроводу	100м	3,344	<u>7175.37</u> <u>7021,17</u>	<u>154.20</u> <u>43,49</u>	23994	23479	<u>515</u> <u>145</u>	<u>91,8400</u> <u>0,5652</u>	<u>307.11</u> <u>1,89</u>
28	& С130-11251 варіант 2	Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний повітровод	м	334,4	<u>130.80</u> -	<u>-</u> -	43740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	102	<u>166.14</u> <u>125,73</u>	<u>27.43</u> <u>5,49</u>	16946	12824	<u>2798</u> <u>560</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>185.64</u> <u>7,6</u>
30	& С121-29612 варіант 4	МВ 200 ПФс АБС дифузор пластиковий	шт.	102	<u>234.78</u> -	<u>-</u> -	23948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	3	<u>107.10</u> <u>62,32</u>	<u>30.56</u> <u>25,46</u>	321	187	<u>92</u> <u>76</u>	<u>0,8600</u> <u>0,3330</u>	<u>2.58</u> <u>1</u>
32	& С130-1-1-В6 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс 100 М	шт	3	<u>1166.58</u> -	<u>-</u> -	3500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	м3	0,04	<u>5915.51</u> <u>2712,77</u>	<u>3202.74</u> <u>819,47</u>	237	109	<u>128</u> <u>33</u>	<u>39,2700</u> <u>11,3619</u>	<u>1.57</u> <u>0,45</u>
34	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу	100шт	0,05	<u>14100.69</u> <u>9637,18</u>	<u>32.60</u> <u>27,16</u>	705	482	<u>2</u> <u>1</u>	<u>133,0000</u> <u>0,3552</u>	<u>6.65</u> <u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					403087	50036	<u>4382</u> <u>1056</u>		<u>693.81</u> <u>14,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					403087				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348669				
		всього заробітна плата, грн.					51092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8546				
		Всього будівельні роботи, грн.					431703				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					431703				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					782,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59638				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Електричні роботи**

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 190,663 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,100 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=11									
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	17	<u>196.29</u> 118,69	<u>14.35</u> 1,96	3337	2018	<u>244</u> 33	<u>1.6000</u> 0,0272	<u>27.2</u> 0,46
2	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>351.40</u> 207,70	<u>14.35</u> 1,96	1054	623	<u>43</u> 6	<u>2.8000</u> 0,0272	<u>8.4</u> 0,08
3	& 1503-1127-1-4	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 32А х-ка С	шт	1	<u>400.00</u> -	-	400	-	-	-	-
4	& 1503-1127-1-5	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 10А х-ка С	шт	10	<u>95.00</u> -	-	950	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1503-1127-1-6	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 6А х-ка С	шт	2	<u>95.00</u>	-	190	-	-	-	-
6	& 1503-1127-1-9	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 16А х-ка С	шт	5	<u>220.00</u>	-	1100	-	-	-	-
7	& 1503-1127-1-8	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С16	шт	1	<u>450.00</u>	-	450	-	-	-	-
8	& 1503-1127-1-7	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С6	шт	1	<u>450.00</u>	-	450	-	-	-	-
9	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>391.83</u>	<u>133.90</u>	784	489	<u>268</u>	<u>3.2000</u>	<u>6.4</u>
10	& 1514-140-4222	Щит розподільний ЩРН-П-24	шт	2	<u>528.00</u>	-	1056	-	-	-	-
11	& 1503-11052-1 варіант 1	Головна заземлювальна шина 8х12мм 14/ Арт.YNN20-14-100	шт	4	<u>110.45</u>	-	442	-	-	-	-
12	КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>1018.64</u>	<u>40.61</u>	1019	237	<u>41</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
13	& 1517-1127-B4	Ящик з перекидним рубильником Іном=100А ЯПР-100 ІР54	шт	1	<u>5102.13</u>	-	5102	-	-	-	-
14	КМ10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>134.35</u>	-	269	237	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
15	С1545-70 варіант 1	Світлосигнальний індикатор ENR-22 d22мм Неон/230В	100шт	0,02	<u>4692.19</u>	-	94	-	-	-	-
16	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,49	<u>31120.69</u>	<u>6543.69</u>	15249	7499	<u>3206</u>	<u>211.2000</u>	<u>103.49</u>
17	С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний Р=36 Вт LED-ЕВРОСВЕТ 36Вт 6400К EV-LS-36	шт	49	<u>306.46</u>	-	15017	-	-	-	-
18	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,15	<u>9121.91</u>	<u>421.04</u>	1368	1177	<u>63</u>	<u>113.6000</u>	<u>17.04</u>
19	С1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний Р=12 Вт ЕВРОСВЕТ 12Вт коло LED-SR-170-12	шт	15	<u>163.77</u>	-	2457	-	-	-	-
20	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,02	<u>9632.61</u>	<u>3115.33</u>	193	124	<u>62</u>	<u>81.4000</u>	<u>1.63</u>
21	С1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху Р=20 Вт EVROLIGHT 20Вт EV-20D 6400К	шт	2	<u>531.22</u>	-	1062	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>11982.05</u>	<u>1681.93</u>	240	201	<u>34</u>	<u>131.2000</u>	<u>2.62</u>
					10030,24	389,42			8	4,5967	0,09
23	C1547-7	Світильник аварійного освітлення Р=3Вт	шт	2	<u>816.46</u>	-	1633	-	-	-	-
	варіант 1	ДПА 2104			-	-			-	-	-
24	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>1874.08</u>	-	319	283	-	<u>25.3100</u>	<u>4.3</u>
					1662,87	-			-	-	-
25	C1547-6	Вимикач освітлення однополюсний на 1 ланцюг Ін=10А, Ун=250В А16-131	шт	15	<u>81.76</u>	-	1226	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	C1547-6	Вимикач освітлення однополюсний на 2 ланцюги Ін=10А, Ун=250В А56-134	шт	2	<u>97.06</u>	-	194	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,95	<u>1765.65</u>	-	3443	3243	-	<u>25.3100</u>	<u>49.35</u>
					1662,87	-			-	-	-
28	C1512-14	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, м Ін=16А, Ун=250В, ІР20 РА16-261	шт	189	<u>96.92</u>	-	18318	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	C113-2106	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, м Ін=16А, Ун=250В, ІР44 РА16-297	шт	6	<u>86.78</u>	-	521	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
30	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,32	<u>2731.62</u>	<u>199.02</u>	874	385	<u>64</u>	<u>17.6100</u>	<u>5.64</u>
					1201,88	49,01			16	0,5775	0,18
31	& C111-1303-2С	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 32 мм	м	32,32	<u>31.62</u>	-	1022	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	& C111-17-70	Обойма для труб і кабеля 32 мм с дюбелем і шурупом	шт	80	<u>10.22</u>	-	818	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	6,3	<u>2408.43</u>	<u>151.64</u>	15173	7000	<u>955</u>	<u>16.2800</u>	<u>102.56</u>
					1111,11	37,34			235	0,4400	2,77
34	& C111-1301-1-9Щ	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 20 мм	м	636,3	<u>26.66</u>	-	16964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	& C111-17-70	Обойма для труб і кабеля 20 мм с дюбелем і шурупом	шт	1200	<u>8.18</u>	-	9816	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
36	& C1512-2-В1	Коробка розподільча КМ-209	шт	156	<u>30.62</u>	-	4777	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& C1512-2-В1	Коробка розподільча вогнетривка 180/Е30 WKE2	шт	1	<u>1530.02</u>	-	1530	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4,15	<u>1135.50</u> 811,79	<u>149.47</u> 77,41	4712	3369	<u>620</u> 321	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>50.63</u> 4,21
39	15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3х4мм ² ВВГнгд	1000м	0,0663	<u>96970.15</u> -	<u>-</u> -	6429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3х2,5 мм ² ВВГнгд-П	1000м	0,357	<u>44929.85</u> -	<u>-</u> -	16040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,05	<u>778.84</u> 572,24	<u>81.20</u> 42,85	2375	1745	<u>248</u> 131	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>26.23</u> 1,72
42	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3х1,5 мм ² ВВГнгд-П	1000м	0,2856	<u>32672.05</u> -	<u>-</u> -	9331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	15093-35032 варіант 1	Кабель з мідними жилами, безгалогенний вогнетривкий 3х1,5 мм ² (N) НХН FE 180/E30 Заземлення	1000м	0,0255	<u>45967.65</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,0162	<u>15315.30</u> 15315,30	<u>-</u> -	248	248	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>4.24</u> -
45	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,0162	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	140	140	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>2.44</u> -
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>8012.72</u> 811,55	<u>3628.05</u> 490,36	3205	325	<u>1451</u> 196	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>4.48</u> 2,48
47	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,09	<u>2269.15</u> 1623,10	<u>475.77</u> 81,07	204	146	<u>43</u> 7	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.02</u> 0,09
48	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0085	<u>33040.92</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,02	<u>9059.50</u> 2086,85	<u>535.93</u> 93,21	181	42	<u>11</u> 2	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>0.58</u> 0,02
		Разом прямі витрати по кошторису					173229	29531	<u>7353</u> 2470		<u>425.65</u> 31,5
		Разом устаткування, грн.					4596				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					183				
		Всього устаткування, грн.					4779				
		Разом будівельні роботи, грн.					168633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131749				
		всього заробітна плата, грн.					32001				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17254 44,34 5099 185887				

		Всього по кошторису					190663				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					501,49 37100				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Пожежна безпека

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,579 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=11									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4438,23	1,62	4438	4254	2	60,8000	60,8
		Прилад приймально-контрольний Тірас 16П	шт	1	4254,18	0,17			-	0,0026	-
2	& 1602-30035-1-AK		шт	1	15360,00	-	15360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	117,44	2,83	117	115	2	1,6000	1,6
		Модуль GSM МЦА GSM	шт	1	114,61	0,91			1	0,0126	0,01
4	& 1602-30127-9-1		шт	1	4300,00	-	4300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	479,00	1,31	479	420	1	6,4000	6,4
					420,48	0,14			-	0,0021	-
6	& 1504-15222-B1	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1.	шт	1	950,00	-	950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	55	<u>265.11</u> 210,24	<u>1.62</u> 0,17	14581	11563	<u>89</u> 9	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>176</u> 0,14
8	& 1602-30063-2-18	Сповіслювач димовий СПД-3.0	шт	58	<u>229.57</u> -	- -	13315	-	- -	- -	- -
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>134.35</u> 118,69	- -	269	237	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
10	& 1602-50302	Сповіслювач ручний пожежний СПР "ТИРАС"	шт	3	<u>624.00</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
11	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>147.52</u> 105,12	<u>6.28</u> 0,67	295	210	<u>13</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2</u> 0,02
12	& 1602-30068-1-1	Сповіслювач тепловий СПТ- Тірас	шт	3	<u>785.00</u> -	- -	2355	-	- -	- -	- -
13	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	1	<u>243.21</u> 223,90	- -	243	224	- -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
14	& 1704-507242	Світлозвуковий оповіслювач Джміль -1	шт	1	<u>915.00</u> -	- -	915	-	- -	- -	- -
15	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,18	<u>12056.22</u> 10030,24	<u>1681.93</u> 389,42	2170	1805	<u>303</u> 70	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>23.62</u> 0,83
16	& 1602-50200-1-В1	Оповіслювач світловий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	16	<u>969.07</u> -	- -	15505	-	- -	- -	- -
17	& 1507-3089-56	Світловий покажчик ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	2	<u>930.81</u> -	- -	1862	-	- -	- -	- -
18	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>66.83</u> 44,78	<u>5.67</u> 1,83	134	90	<u>11</u> 4	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>1.28</u> 0,05
19	& 1511-5003-В1	Акумулятори 7А/год 12В	шт	2	<u>750.00</u> -	- -	1500	-	- -	- -	- -
20	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами /прокладання 5м кабелю враховано КМ10-386-7/	100м	6	<u>7610.15</u> 5179,44	<u>240.98</u> 38,83	45661	31077	<u>1446</u> 233	<u>71.4800</u> 0,5344	<u>428.88</u> 3,21
21	& С153-11-17	Кабель вогнестійкий НХН FE180/Е30 3х1,5 мм2	м	10,2	<u>47.28</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -
22	& 15096-101112	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 4х0,4	1000м	0,357	<u>9191.04</u> -	- -	3281	-	- -	- -	- -
23	& 15096-101111	Кабель вогнетривкий FE180/Е30 1х2х0,8	1000м	0,1836	<u>16331.04</u> -	- -	2998	-	- -	- -	- -
24	& 15096-101113	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 10х0,4	1000м	0,0612	<u>18238.44</u> -	- -	1116	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-343-2-1	Коробка розподільча КМС2-26	шт	2	<u>214.24</u>	-	428	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>6930.67</u>	-	6931	6931	-	<u>69,6200</u>	<u>69.62</u>
					6930,67	-			-	-	-
27	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	10	<u>404.17</u>	-	4042	4042	-	<u>4.0600</u>	<u>40.6</u>
					404,17	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					145599	60968	<u>1867</u>		<u>818.4</u>
		Разом устаткування, грн.					27252		318		4,26
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1070				
		Всього устаткування, грн.					28322				
		Разом будівельні роботи, грн.					118347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55512				
		всього заробітна плата, грн.					61286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31910				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9174				
		Всього будівельні роботи, грн.					150257				

		Всього по кошторису					178579				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					902,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70460				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти»
здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та
улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження:
Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса
Шевченка, 44

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

Обладнання

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 1189,736 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-2Н5	Лавка 1350 x450x650(h); (маса=0,0082)	шт	159	2700,00	429300
2	& 280222-110646	Ліжко двохярусне; (маса=0,05)	шт.	25	15500,00	387500
3	& 1901-6126-2-1В	Стелаж Бюджет КД 1800x900x450 Меткас, 175 кг / полку, 5 полки, ДСП, фарбований, металевий; (маса=0,1)	шт	8	2400,00	19200
4	& 2402-301-1	Вогнегаситель порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	2	680,00	1360
5	& 280222-140224	Підйомники для інвалідів на висоту 2 м НОГ «Інваком-МНС»; (маса=0,2)	шт	1	150000,00	150000
6	& 560110-2141	Стіл тумба з нержавіючої сталі 800x600x850 PromTime; (маса=0,05)	шт	1	9000,00	9000
7	& 2403-160122	Чайник електричний Liberton LEK-6807; (маса=0,001)	шт	1	600,00	600
8	& 1715-114610	Двокамерний холодильник GORENJE NRK6191PW4 1850 x 600x 592; (маса=0,08)	шт	1	17465,00	17465
9	& 241996-140211	Мікрохвильовка Gorenje MO 17 E1S; (маса=0,02)	шт	1	3600,00	3600
10	& 15062-60481-2-У	Ємність на 600 літрів (продуктова); (маса=0,08)	шт	4	6500,00	26000
11	& 1501-4001-17	Генератор Hyundai HY HY 13000LE; (маса=0,147)	шт	1	93840,00	93840
		Разом				1137865
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1026658	0,007	44684 7187

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				1182549
		Всього вартість будівельних робіт				7187
		Всього по кошторису				1189736

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07
на Зовнішнє водопостачання, каналізації захисної споруди
Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 141,995 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,864 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Узагальнений код визначення виду робіт=8									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3424	<u>15315.30</u>	-	5244	5244	-	<u>261.8000</u>	<u>89.64</u>
					15315,30	-			-	-	-
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,321	<u>10141.76</u>	-	3256	329	-	<u>16.3200</u>	<u>5.24</u>
					1024,41	-			-	-	-
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3103	<u>8668.93</u>	-	2690	2690	-	<u>150.4500</u>	<u>46.68</u>
					8668,93	-			-	-	-
4	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,107	<u>11169.00</u>	-	1195	1195	-	<u>170.0000</u>	<u>18.19</u>
					11169,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12385	9458	-		159,75
		Разом будівельні роботи, грн.					12385		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2927				
		всього заробітна плата, грн.					9458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5452				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1727				
		Всього будівельні роботи, грн.					17837				

		Всього по розділу 1					17837				
		Розділ 2. Трубопроводи									
5	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,084	<u>18672,91</u> 17162,55	<u>1020,72</u> 95,29	1569	1442	<u>86</u> 8	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>20,13</u> 0,1
6	С113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	84,84	<u>94,86</u> -	<u>-</u> -	8048	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ22-32-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,084	<u>2444,61</u> 2145,70	<u>-</u> -	205	180	<u>-</u> -	<u>32.9600</u> -	<u>2,77</u> -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,023	<u>35254,20</u> 22233,95	<u>11983,31</u> 3310,04	811	511	<u>276</u> 76	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>7,14</u> 1,07
9	С113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	23,23	<u>163,08</u> -	<u>-</u> -	3788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14421	2133	<u>362</u> 84		<u>30,04</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					14421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11926				
		всього заробітна плата, грн.					2217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1152				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					338				
		Всього будівельні роботи, грн.					15573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					15573				
		Розділ 3. Вигріб поліетиленовий									
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1	<u>15315.30</u> 15315,30	<u>-</u> -	1532	1532	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>26.18</u> -
11	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1	<u>11169.00</u> 11169,00	<u>-</u> -	1117	1117	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>17</u> -
12	КМ38-1-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,25	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т /158кг/	шт	2	<u>2916.37</u> 1637,25	<u>393.00</u> 103,23	5833	3275	<u>786</u> 206	<u>23.1250</u> 1,2718	<u>46.25</u> 2,54
13	& С130-2511 варіант 1	Вигріб поліетиленовий Укрхімпласт GG5000	шт	2	<u>48402.09</u> -	<u>-</u> -	96804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					105286	5924	<u>786</u> 206		<u>89.43</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					105286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98576				
		всього заробітна плата, грн.					6130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3299				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					994				
		Всього будівельні роботи, грн.					108585				

		Всього по розділу 3					108585				
		Разом прямі витрати по кошторису					132092	17515	<u>1148</u> 290		<u>279.22</u> 3,71
		Разом будівельні роботи, грн.					132092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113429				
		всього заробітна плата, грн.					17805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9903				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3059				
		Всього будівельні роботи, грн.					141995				

		Всього по кошторису					141995				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					309,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20864				

Склав 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів 
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на Зовнішнє електропостачання захисної споруди

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,830 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01742 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,177 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,024	<u>15315.30</u> 15315,30	- -	368	368	- -	<u>261.8000</u> -	<u>6.28</u> -
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,03	<u>10141.76</u> 1024,41	- -	304	31	- -	<u>16.3200</u> -	<u>0.49</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,021	<u>8668.93</u> 8668,93	- -	182	182	- -	<u>150.4500</u> -	<u>3.16</u> -
4	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,01	<u>11169.00</u> 11169,00	- -	112	112	- -	<u>170.0000</u> -	<u>1.7</u> -
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>14473.68</u> 14452,20	- -	145	145	- -	<u>222.0000</u> -	<u>2.22</u> -
6	С1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 32 мм	10м	1	<u>265.23</u> -	- -	265	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>2544.12</u> 1159,36	<u>530.72</u> 130,68	254	116	<u>53</u> 13	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>1.6</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	15093-35033	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол в ПВХ	1000м	0,0051	<u>96970.15</u>	-	495	-	-	-	-
	варіант 1	обол. 3х4мм2 ВВГнгд			-	-			-	-	-
9	& C1115-9117	Кабель Інтернету КПЕЕ-ВП (100) 4х2х0,51	м	5,1	<u>20.44</u>	-	104	-	-	-	-
	варіант 1	(FTP-cat 5E)			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2229	954	<u>53</u>		<u>15.45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2229		13		0,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1222				
		всього заробітна плата, грн.					967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					210				
		Всього будівельні роботи, грн.					2830				

		Всього по кошторису					2830				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1177				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укриття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44
02/0923

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Благоустрій території захисної споруди**

Будівництво швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1723,500 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,378 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,07474	<u>31121.86</u> 13035,33	<u>18086.53</u> 4328,56	33448	14010	<u>19438</u> 4652	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>219.14</u> 63,43
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	2,14948	<u>5492.20</u> 1099,08	<u>4393.12</u> 659,29	11805	2362	<u>9443</u> 1417	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>39.49</u> 15,87
3	КБ27-14-1	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см	1000м2	1,07474	<u>42941.81</u> 2384,36	<u>13912.06</u> 2187,09	46151	2563	<u>14952</u> 2351	<u>37.6200</u> 24,1650	<u>40.43</u> 25,97
4	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	135,4	<u>1187.61</u> -	<u>-</u> -	160802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	67,7	<u>1524.94</u> -	<u>-</u> -	103238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	55,34911	<u>2188.89</u> -	<u>-</u> -	121153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	10,7474	<u>54724.31</u> 946,23	<u>720.38</u> 279,70	588144	10170	<u>7742</u> 3006	<u>13.2100</u> 3,3204	<u>141.97</u> 35,69
8	ЗБ1-2-2 к=10	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати Н1=10	100 м2	10,7474	<u>54414.83</u> 701,97	<u>655.16</u> 253,89	584818	7544	<u>7041</u> 2729	<u>9.8000</u> 3,0160	<u>105.32</u> 32,41
9	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,35	<u>6360.31</u> 5338,13	<u>624.05</u> 138,72	8586	7206	<u>842</u> 187	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>109.69</u> 1,96
10	& К589921- А002	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	м	135	<u>219.71</u> -	<u>-</u> -	29661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1687806	43855	<u>59458</u> 14342		<u>656.04</u> 175,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1687806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1584493				
		всього заробітна плата, грн.					58197				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12181				
		Всього будівельні роботи, грн.					1723500				

		Всього по кошторису					1723500				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					937,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70378				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 1379,739 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,85680 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 202,615 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопостачання та каналізації	959,94	7,982	967,922	2,42954	168,849	-
2	06-01-02	на газопостачання зовнішнє	190,325	221,492	411,817	0,42726	33,766	-
---	---	Всього:	1150,265	229,474	1379,739	2,85680	202,615	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопостачання та каналізації	<u>1.90210</u> 120,022	<u>0.03360</u> 2,294	<u>0.25318</u> 19,919	<u>0.03189</u> 2,616	-	<u>2.22077</u> 144,851	<u>0.20877</u> 23,998	<u>2.42954</u> 168,849
06-01-02	газопостачання зовнішнє	<u>0.23448</u> 18,043	<u>0.07054</u> 5,236	<u>0.08530</u> 6,257	<u>0.00019</u> 0,015	-	<u>0.39051</u> 29,551	<u>0.03675</u> 4,215	<u>0.42726</u> 33,766
	Разом :	<u>2.13658</u> 138,065	<u>0.10414</u> 7,53	<u>0.33848</u> 26,176	<u>0.03208</u> 2,631	-	<u>2.61128</u> 174,402	<u>0.24552</u> 28,213	<u>2.85680</u> 202,615

Склад



Бичкова Л.М.

Перевірів



Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта	10308,890 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,92846 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1086,886 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	8933,893	500,163	9434,056	10,31086	779,254	-
2	07-01-02	на озеленення	874,834	-	874,834	4,61760	307,632	-
---	---	Всього:	9808,727	500,163	10308,89	14,92846	1086,886	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	благоустрій	<u>7.32520</u> 488,582	<u>0.10618</u> 7,605	<u>1.57687</u> 139,291	<u>0.18126</u> 14,872	- -	<u>9.18951</u> 650,35	<u>1.12135</u> 128,904	<u>10.31086</u> 779,254
07-01-02	озеленення	<u>4.21068</u> 262,075	- -	<u>0.03345</u> 2,622	- -	- -	<u>4.24413</u> 264,697	<u>0.37347</u> 42,935	<u>4.61760</u> 307,632
	Разом :	<u>11.53588</u> 750,657	<u>0.10618</u> 7,605	<u>1.61032</u> 141,913	<u>0.18126</u> 14,872	- -	<u>13.43364</u> 915,047	<u>1.49482</u> 171,839	<u>14.92846</u> 1086,886

Склад



Бичкова Л.М.

Перевірів



Величко Ю.В.

Реконструкція КЗ «Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти» здобудовою приміщень для влаштування груп дитячого садочка та улаштуванням укріття на території навчального закладу». Місце знаходження: Херсонська область, Бериславський район, смт. Архангельське, вул. Тараса Шевченка, 44

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134511,81	70,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	15393,33	70,21				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	110,22	99,55				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9603,32	81,08				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3223,13	82,03				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	18804,23	114,96				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	181646,04					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	105,982075	<u>283.29</u> 30023,66				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	765,0592386 27	<u>355.59</u> 272047,41				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,8783758	<u>378.89</u> 1090,59				
13	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0464	<u>327.43</u> 15,19				
14	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,11355	<u>375.49</u> 42,64				
15	КБМ201-43	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 20 т	маш. год	0,2112	<u>563.4</u> 118,99				
16	КБМ201-65	Причіпи-ваговози, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,2112	<u>44.55</u> 9,41				
17	КБМ201-80	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш. год	32,92	<u>221.13</u> 7279,60				
18	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,0864	<u>13.69</u> 1,18				
19	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,6737504	<u>561.73</u> 2625,39				
20	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,563052	<u>650.62</u> 4270,05				
21	КБМ201-407	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 20 кВт [27 к.с.]	маш. год	22,3155	<u>233.01</u> 5199,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	797,1168696 25	<u>280.07</u> 223248,52				
23	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	183,251102	<u>333.78</u> 61165,55				
24	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,1092	<u>492.81</u> 53,81				
25	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,2648144	<u>454.96</u> 575,44				
26	КБМ202-430	Крани козлові при роботі на будівництві теплових та атомних електростанцій, вантажопідйомність 50 т	маш. год	139,24872	<u>444.62</u> 61912,77				
27	КБМ202-815	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш. год	0,48	<u>366.5</u> 175,92				
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	39,956454	<u>80.1</u> 3200,51				
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	141,930658	<u>664.43</u> 94302,99				
30	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,01464	<u>850.28</u> 12,45				
31	КБМ202-1105	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,0672	<u>1347.86</u> 8177,74				
32	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,6623175	<u>631.46</u> 11153,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	511,6202484	<u>643.35</u> 329150,89				
34	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,536492	<u>844.91</u> 453,29				
35	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,8496212	<u>718.26</u> 610,25				
36	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	238,9942162	<u>555.76</u> 132823,43				
37	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	18,542	<u>648.88</u> 12031,53				
38	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	3,13326	<u>782.26</u> 2451,02				
39	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	0,1952	<u>1143.44</u> 223,20				
40	КБМ202-1801	Крани стрілові на рейковому ході, вантажопідйомність 50-100 т	маш. год	124,67952	<u>1484.79</u> 185122,90				
41	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,832	<u>467.39</u> 388,87				
42	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	62,94950706 9	<u>532.37</u> 33512,43				
43	КБМ203-406	Лебідки електричні, тягове зусилля до 78,48 кН [8 т]	маш. год	2,179224	<u>113.31</u> 246,93				
44	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	60,027261	<u>378.05</u> 22693,31				
45	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,936	<u>494.56</u> 957,47				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	10,7939	<u>126.77</u> 1368,34				
47	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	2,27970468	<u>141.18</u> 321,85				
48	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	1,122	<u>158.86</u> 178,24				
49	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	65,16	<u>519.39</u> 33843,45				
50	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	51,84	<u>623.13</u> 32303,06				
51	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	121,9433629 56	<u>101.88</u> 12423,59				
52	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	55,64705244	<u>156.29</u> 8697,08				
53	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,457	<u>552.89</u> 252,67				
54	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	24,871188	<u>86.58</u> 2153,35				
55	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	79,238372	<u>156.83</u> 12426,95				
56	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	54,166896	<u>162.57</u> 8805,91				
57	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,116448	<u>157.45</u> 18,33				
58	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	29,9024868	<u>343.22</u> 10263,13				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	39,949108	<u>309.59</u> 12367,84				
60	КБМ204-400	Напівавтомати зварювальні з номінальним зварювальним струмом 40-500 А	маш. год	0,0996	<u>142.15</u> 14,16				
61	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1548,496461 92	<u>39.93</u> 61831,46				
62	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	12,6714	<u>15.93</u> 201,86				
63	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,1568	<u>70.05</u> 1552,08				
64	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	805,180977	<u>97.91</u> 78835,27				
65	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	9,232	<u>110.46</u> 1019,77				
66	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	10,0223464	<u>47.04</u> 471,45				
67	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,116448	<u>4.05</u> 0,47				
68	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	191,0643	<u>15.47</u> 2955,76				
69	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1826,060331 085	<u>330.32</u> 603184,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	40,061949	<u>385.83</u> 15457,10				
71	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	20,43717462 4	<u>53.58</u> 1095,02				
72	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	34,410036	<u>476.61</u> 16400,17				
73	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	110,9791824	<u>641.92</u> 71239,76				
74	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	34,725786	<u>779.96</u> 27084,72				
75	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	173,0796873 24	<u>441.9</u> 76483,91				
76	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	108,5970284	<u>471.4</u> 51192,64				
77	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	23,7345635	<u>591.49</u> 14038,76				
78	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	44,6159908	<u>786.9</u> 35108,32				
79	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,26922	<u>939.97</u> 4012,94				
80	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	8,789864	<u>1167.01</u> 10257,86				
81	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	6,011848	<u>593.75</u> 3569,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,2631	<u>819.95</u> 215,73				
83	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	208,8445692 4	<u>84.43</u> 17632,75				
84	КБМ211-901	Розчинозмшувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	1,58596	<u>78.42</u> 124,37				
85	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,616125	<u>882.39</u> 543,66				
86	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,39087	<u>907.17</u> 354,59				
87	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	142,2573592	<u>1064.24</u> 151395,97				
88	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,846248	<u>1367.21</u> 6625,84				
89	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	6,816334	<u>55.58</u> 378,85				
90	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	31,9065752	<u>460.26</u> 14685,32				
91	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	82,4372292	<u>584.3</u> 48168,07				
92	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	14,7829	<u>1013.09</u> 14976,41				
93	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	10,4733	<u>1302.75</u> 13644,09				
94	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,941815	<u>79.25</u> 153,89				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	46,70253	<u>816,1</u> 38113,93				
96	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	6,86194	<u>3803,21</u> 26097,40				
97	КБМ213-2550	Платформи вузької колії	маш. год	0,6273	<u>28,3</u> 17,75				
98	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,108	<u>936,84</u> 101,18				
99	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,069696	<u>626,11</u> 43,64				
100	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,3072	<u>1198,15</u> 368,07				
101	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	6,2	<u>969,9</u> 6013,38				
102	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	0,55	<u>1091,12</u> 600,12				
103	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,155639	<u>415,76</u> 480,47				
104	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	50,1	<u>783,16</u> 39236,32				
105	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,5	<u>698,89</u> 4542,79				
106	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	13,1124	<u>171,13</u> 2243,93				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,76	<u>14,08</u> 10,70				
108	КБМ225-3000	Розчинонагнітачі	маш. год	0,3725	<u>19,63</u> 7,31				
109	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	141,730178	<u>136,57</u> 19356,09				
110	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	73,951872	<u>134,59</u> 9953,18				
111	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,985446	<u>7,49</u> 7,38				
112	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	277,2871264	<u>6,22</u> 1724,73				
113	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	28,696467	<u>16,87</u> 484,11				
114	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,893	<u>158,72</u> 300,46				
115	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,494	<u>154,2</u> 230,37				
116	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	284,98	<u>5,24</u> 1493,30				
117	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	24,21405	<u>191,57</u> 4638,69				
118	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	66,0571062	<u>91,37</u> 6035,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
119	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	2,565	<u>87.11</u> 223,44				
120	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	11,29989	<u>49.1</u> 554,82				
121	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3121,327187	<u>5.38</u> 16792,74				
122	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	21,7330454	<u>4.99</u> 108,45				
123	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	2,2188512	<u>467.42</u> 1037,14				
124	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,075306	<u>7.77</u> 0,59				
125	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	20,40087462	<u>11.64</u> 237,47				
126	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	36,863582	<u>108.99</u> 4017,76				
127	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	22,589814	<u>113.26</u> 2558,52				
128	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	23447,872	<u>62.95</u> 1476043,54				
129	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	4025,858	<u>148.74</u> 598806,12				
		Разом по розділу II	грн.		5250180,23				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	4748,304					
		Дизельне паливо	кг	18135,29					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина	кВт-год м3 кг кг	40840,131 216307,974 1424,554 203,075					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
130	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	242,85266					
131	КБМ200-61 варіант 1	Гайковерт пневматичний (Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Мастильні матеріали: 0,02 кг) (Мастильні матеріали: 0,02 кг)	маш. год	9,1584					
132	КБМ200-61 варіант 2	Гайковерт пневматичний	маш. год	18,4					
133	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	731,7791					
134	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	657,1198					
135	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	15,9072392					
136	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	228,488678					
137	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	755,4868554					
138	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,88					
139	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,32912					
140	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	33,5349242					
141	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	27,37465862					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,697					
143	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	903,0372394					
144	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	155,629974					
145	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	9,6564354					
146	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,952					
147	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	251,185935					
148	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	93,30688					
149	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,001248					
150	КБМ227-4000	Машини для контролю електричного кола змінного струму	маш. год	0,006					
151	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,647621					
152	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	18,8455024					
153	КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,23808					
154	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,7519					
155	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	17,129835					
156	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	401,9693815					
157	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,64048					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	КБМ270-30	Котли бітумні пересувні, місткість 1000 л	маш. год	5,791532					
159	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	10,480426					
160	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	191,730156					
161	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	16,465494					
162	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	41,2698					
163	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	132,2780234					
164	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,459					
165	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	165,207218					
166	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	322,2106198					
167	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,32					
168	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	1013,100583 4					
169	КБМ270-115- 1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,144768					
170	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	173,544618					
171	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	251,512275					
172	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	33,62296656					
173	КБМ270-119 варіант 1	Шуруповерти	маш. год	323,1062638 3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
174	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	0,12551					
175	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	0,288					
176	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	4,5255					
177	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	726,851035					
178	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,393					
179	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1147,718760 22					
180	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,06048					
181	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	11,1					
182	КБМ270-162	Бункер	маш. год	17,4667					
183	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,02859375					
184	КБМ270-193	Гребки тракторні	маш. год	5,0692					
185	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	127,48423					
186	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	87,817768					
187	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	8,119688					
188	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	162,46693					
189	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,592					

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
190	&C1-2-3-3 варіант 1	Кран кульовий Ду 50 Ру 10 Бар HERZ	шт	8	<u>1843.04</u> 14744,32	<u>1806.42</u> 14451,36	<u>0.48</u> 3,84	<u>36.14</u> 289,12	30 км.
191	&C1-2-3-3 варіант 2	Кран кульовий Ду 40 Ру 10 Бар HERZ	шт	8	<u>1001.03</u> 8008,24	<u>980.92</u> 7847,36	<u>0.48</u> 3,84	<u>19.63</u> 157,04	30 км.
192	&C11-168-3-B4 варіант 1	Гнучка підводка до змивного бачка	шт	5	<u>189.02</u> 945,10	<u>185.00</u> 925,00	<u>0.31</u> 1,55	<u>3.71</u> 18,55	30 км.
193	&C11-168-3-B4 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	6	<u>189.02</u> 1134,12	<u>185.00</u> 1110,00	<u>0.31</u> 1,86	<u>3.71</u> 22,26	30 км.
194	&C101-2103- 145 варіант 1	Анкер 8*45	шт	1315	<u>4.31</u> 5667,65	<u>4.20</u> 5523,00	<u>0.03</u> 39,45	<u>0.08</u> 105,20	30 км.
195	&C101-2104-1 варіант 1	М-01/20 Блискавкоприймач для комину 2 м 1501206	шт	19	<u>696.1</u> 13225,90	<u>665.00</u> 12635,00	<u>17.45</u> 331,55	<u>13.65</u> 259,35	30 км.
196	&C101-2104-1 варіант 2	М-01/20 Блискавкоприймач для комину 3 м 1501306	шт	1	<u>892.45</u> 892,45	<u>857.50</u> 857,50	<u>17.45</u> 17,45	<u>17.5</u> 17,50	30 км.
197	&C101-2104-2 варіант 1	К-682 Коробка для фасадного контрольного з'єднання (К-682-для фасадів з утепленням товщиною 100 мм) 1468029	шт	35	<u>356.24</u> 12468,40	<u>347.50</u> 12162,50	<u>1.75</u> 61,25	<u>6.99</u> 244,65	30 км.
198	&C101-2104-4 варіант 1	W-08/AL Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий 1108006	м	1150	<u>49.34</u> 56741,00	<u>48.20</u> 55430,00	<u>0.17</u> 195,50	<u>0.97</u> 1115,50	30 км.
199	&C101-2104-5 варіант 1	W-25x4/ST Смуга оцинкована для блискавкозахисту 112504	м	260	<u>99.73</u> 25929,80	<u>97.60</u> 25376,00	<u>0.17</u> 44,20	<u>1.96</u> 509,60	30 км.
200	&C101-2104-6 варіант 1	Н-037 Тримач смуги металевий FLIP 1303072	шт	41	<u>45.44</u> 1863,04	<u>42.80</u> 1754,80	<u>1.75</u> 71,75	<u>0.89</u> 36,49	30 км.
201	&C101-2104-7 варіант 1	С-032 Злучник контрольний 1203021	шт	25	<u>76.25</u> 1906,25	<u>73.00</u> 1825,00	<u>1.75</u> 43,75	<u>1.5</u> 37,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	&C101-2104-7 варіант 2	C-011 Злучник для дроту універсальний 1201011	шт	101	<u>43.61</u> 4404,61	<u>41.00</u> 4141,00	<u>1.75</u> 176,75	<u>0.86</u> 86,86	30 км.
203	&C101-2104-7 варіант 3	C-042 Злучник для стержня D16 та дроту/смуги 1204021	шт	20	<u>85.43</u> 1708,60	<u>82.00</u> 1640,00	<u>1.75</u> 35,00	<u>1.68</u> 33,60	30 км.
204	&C101-2104- 11 варіант 1	C-044 Злучник для стержня D 16-20 та дроту/смуги B40 1204041	шт	116	<u>105.32</u> 12217,12	<u>101.50</u> 11774,00	<u>1.75</u> 203,00	<u>2.07</u> 240,12	30 км.
205	&C101-2104- 13 варіант 1	G-160 Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів ø16..18 мм 1016002	шт	106	<u>414.89</u> 43978,34	<u>405.00</u> 42930,00	<u>1.75</u> 185,50	<u>8.14</u> 862,84	30 км.
206	&C101-2104- 100	H-021 Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою 1302013	шт	430	<u>32.64</u> 14035,20	<u>30.25</u> 13007,50	<u>1.75</u> 752,50	<u>0.64</u> 275,20	30 км.
207	&C101-2104- 100 варіант 1	H-303 Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном 1330039	шт	248	<u>42.79</u> 10611,92	<u>40.20</u> 9969,60	<u>1.75</u> 434,00	<u>0.84</u> 208,32	30 км.
208	&C101-2104- 100 варіант 2	K-220 Компенсатор 1422006	шт	5	<u>74.21</u> 371,05	<u>71.00</u> 355,00	<u>1.75</u> 8,75	<u>1.46</u> 7,30	30 км.
209	&C111-1-39-4- B1	Піна монтажна	л	0,8129	<u>388.08</u> 315,47	<u>380.00</u> 308,90	<u>0.47</u> 0,38	<u>7.61</u> 6,19	30 км.
210	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,055696	<u>4610.87</u> 256,81	<u>4043.01</u> 225,18	<u>477.45</u> 26,59	<u>90.41</u> 5,04	30 км.
211	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,001402	<u>6973.73</u> 9,78	<u>6359.54</u> 8,92	<u>477.45</u> 0,67	<u>136.74</u> 0,19	30 км.
212	&C111-11-1 варіант 1	Стрічка для контурного маркування дверних прорізів Для полегшення ідентифікації двері слабким зором людьми і людиною з когнітивними обмеженнями. Матеріал: ПВХ, з клейовою основою. Розмір: 50мм Тип показчика: контурне маркування (смуга). Колір жовтий	м	590	<u>72.18</u> 42586,20	<u>70.00</u> 41300,00	<u>0.76</u> 448,40	<u>1.42</u> 837,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213	&C111-17-70 варіант 1	Обойма для труб і кабеля 32 мм с дюбелем і шурупом	шт	80	<u>10.22</u> 817,60	<u>10.00</u> 800,00	<u>0.02</u> 1,60	<u>0.2</u> 16,00	30 км.
214	&C111-17-70 варіант 2	Обойма для труб і кабеля 20 мм с дюбелем і шурупом	шт	1200	<u>8.18</u> 9816,00	<u>8.00</u> 9600,00	<u>0.02</u> 24,00	<u>0.16</u> 192,00	30 км.
215	&C111-20-12 варіант 1	Кріплення труби	шт	16	<u>76.7</u> 1227,20	<u>75.00</u> 1200,00	<u>0.2</u> 3,20	<u>1.5</u> 24,00	30 км.
216	&C111-20-12 варіант 2	Кронштейн ринви	шт	45	<u>148.1</u> 6664,50	<u>145.00</u> 6525,00	<u>0.2</u> 9,00	<u>2.9</u> 130,50	30 км.
217	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0007	<u>40901.86</u> 28,63	<u>39318.73</u> 27,52	<u>781.13</u> 0,55	<u>802</u> 0,56	30 км.
218	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,03918128	<u>348950.4</u> 13672,32	<u>341614.40</u> 13384,89	<u>493.84</u> 19,35	<u>6842.16</u> 268,08	30 км.
219	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000013	<u>89956.48</u> 0,12	<u>79447.31</u> 0,10	<u>8745.32</u> 0,01	<u>1763.85</u> 0,01	30 км.
220	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0004663	<u>26849.23</u> 12,52	<u>25788.60</u> 12,03	<u>534.17</u> 0,25	<u>526.46</u> 0,24	30 км.
221	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,00016	<u>43464.53</u> 6,95	<u>42078.11</u> 6,73	<u>534.17</u> 0,09	<u>852.25</u> 0,13	30 км.
222	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,008892	<u>19914.87</u> 177,08	<u>18969.51</u> 168,68	<u>554.87</u> 4,93	<u>390.49</u> 3,47	30 км.
223	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	1,213516	<u>19464.42</u> 23620,39	<u>18527.89</u> 22483,89	<u>554.87</u> 673,34	<u>381.66</u> 463,16	30 км.
224	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,153308	<u>19248.79</u> 2950,99	<u>18316.49</u> 2808,06	<u>554.87</u> 85,07	<u>377.43</u> 57,86	30 км.
225	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	0,822936	<u>20026.55</u> 16480,57	<u>19068.22</u> 15691,92	<u>565.65</u> 465,49	<u>392.68</u> 323,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
226	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	1,2485	<u>17515.07</u> 21867,56	<u>16605.99</u> 20732,58	<u>565.65</u> 706,21	<u>343.43</u> 428,77	30 км.
227	&C111-81-10-ЦД варіант 1	Перегородка пластикова (сендвіч) з дверними блоками	м2	25,65	<u>7660.67</u> 196496,19	<u>7500.00</u> 192375,00	<u>10.46</u> 268,30	<u>150.21</u> 3852,89	30 км.
228	&C111-81-10-ЦД варіант 2	Перегородка пластикова (сендвіч)	м2	5,32	<u>5620.67</u> 29901,96	<u>5500.00</u> 29260,00	<u>10.46</u> 55,65	<u>110.21</u> 586,31	30 км.
229	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,03136	<u>52067.87</u> 1632,85	<u>50694.33</u> 1589,77	<u>352.6</u> 11,06	<u>1020.94</u> 32,02	30 км.
230	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00052124	<u>42046.93</u> 21,92	<u>40869.88</u> 21,30	<u>352.6</u> 0,18	<u>824.45</u> 0,44	30 км.
231	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0007226	<u>40080.72</u> 28,96	<u>38942.22</u> 28,14	<u>352.6</u> 0,25	<u>785.9</u> 0,57	30 км.
232	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0217845	<u>57034.14</u> 1242,46	<u>55563.22</u> 1210,42	<u>352.6</u> 7,68	<u>1118.32</u> 24,36	30 км.
233	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,09	<u>367.32</u> 33,06	<u>358.60</u> 32,27	<u>1.52</u> 0,14	<u>7.2</u> 0,65	30 км.
234	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,027888	<u>37128.79</u> 1035,45	<u>36048.17</u> 1005,31	<u>352.6</u> 9,83	<u>728.02</u> 20,31	30 км.
235	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00069	<u>36754.29</u> 25,36	<u>35681.02</u> 24,62	<u>352.6</u> 0,24	<u>720.67</u> 0,50	30 км.
236	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,01568	<u>118318.59</u> 1855,24	<u>115646.02</u> 1813,33	<u>352.6</u> 5,53	<u>2319.97</u> 36,38	30 км.
237	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0082	<u>56119.98</u> 460,18	<u>54666.99</u> 448,27	<u>352.6</u> 2,89	<u>1100.39</u> 9,02	30 км.
238	&C111-136-1-A-B1	Біотуалет Порту Потті Qube 165	шт	4	<u>4591.45</u> 18365,80	<u>4500.00</u> 18000,00	<u>1.42</u> 5,68	<u>90.03</u> 360,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
239	C111-137	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 3x58,5 мм	т	0,0073144	<u>55875.53</u> 408,70	<u>54427.33</u> 398,10	<u>352.6</u> 2,58	<u>1095.6</u> 8,02	30 км.
240	&C111-146-56	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	19,2584	<u>15.31</u> 294,85	<u>15.00</u> 288,88	<u>0.01</u> 0,19	<u>0.3</u> 5,78	30 км.
241	&C111-150-9 варіант 1	Універсальний пластиковий дюбель (кріплення мініканалу) компл.-250шт М6х36	шт	28	<u>170.88</u> 4784,64	<u>167.50</u> 4690,00	<u>0.03</u> 0,84	<u>3.35</u> 93,80	30 км.
242	&C111-153-С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	600	<u>2.55</u> 1530,00	<u>2.50</u> 1500,00	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 30,00	
243	&C111-155-2-1K варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	143	<u>8.98</u> 1284,14	<u>8.80</u> 1258,40	<u>-</u> -	<u>0.18</u> 25,74	
244	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0018574	<u>64970.6</u> 120,68	<u>63344.07</u> 117,66	<u>352.6</u> 0,65	<u>1273.93</u> 2,37	30 км.
245	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,05316256	<u>36084.5</u> 1918,34	<u>35024.36</u> 1861,98	<u>352.6</u> 18,75	<u>707.54</u> 37,61	30 км.
246	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,03568	<u>45065.13</u> 1607,92	<u>43828.90</u> 1563,82	<u>352.6</u> 12,58	<u>883.63</u> 31,52	30 км.
247	&C111-174-1 варіант 1	Анкерний стрижень HIT-Z M10x95 (у комплекті з клейовим анкером HIT-HY 200 А)	шт	280	<u>1886.87</u> 528323,60	<u>1849.87</u> 517963,60	<u>-</u> -	<u>37</u> 10360,00	
248	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,240135	<u>24529.06</u> 5890,29	<u>23695.50</u> 5690,12	<u>352.6</u> 84,67	<u>480.96</u> 115,50	30 км.
249	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,01109696	<u>31345.88</u> 347,84	<u>30378.65</u> 337,11	<u>352.6</u> 3,91	<u>614.63</u> 6,82	30 км.
250	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,0018522	<u>29812.7</u> 55,22	<u>28875.54</u> 53,48	<u>352.6</u> 0,65	<u>584.56</u> 1,09	30 км.
251	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0199882	<u>28647.43</u> 572,61	<u>27733.12</u> 554,34	<u>352.6</u> 7,05	<u>561.71</u> 11,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,01628	<u>28647.43</u> 466,38	<u>27733.12</u> 451,50	<u>352.6</u> 5,74	<u>561.71</u> 9,14	30 км.
253	C111-191	Цвяхи топові круглі 2,0x20 мм	т	0,00010061	<u>35832.23</u> 3,61	<u>34777.04</u> 3,50	<u>352.6</u> 0,04	<u>702.59</u> 0,07	30 км.
254	&C111-196-1-1-А варіант 1	Пена монтажная (0,75 мл) Ceresit	балон	235	<u>225.93</u> 53093,55	<u>220.83</u> 51895,05	<u>0.67</u> 157,45	<u>4.43</u> 1041,05	30 км.
255	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,557273	<u>2822.72</u> 1573,03	<u>2289.92</u> 1276,11	<u>477.45</u> 266,07	<u>55.35</u> 30,85	30 км.
256	&C111-220-Г-2-1	Грунтовка Ceresit СТ-17 Супер глибокого проникновения	л	1323,01	<u>50</u> 66150,50	<u>48.62</u> 64324,75	<u>0.4</u> 529,20	<u>0.98</u> 1296,55	30 км.
257	C111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,01296	<u>196573.59</u> 2547,59	<u>192194.49</u> 2490,84	<u>524.72</u> 6,80	<u>3854.38</u> 49,95	30 км.
258	&C111-233-18 варіант 1	Шпаклівка гіпсова на шов, аналог Knauf Uniflot	кг	5,8	<u>53.49</u> 310,24	<u>52.00</u> 301,60	<u>0.44</u> 2,55	<u>1.05</u> 6,09	30 км.
259	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,2435485	<u>3425.21</u> 834,20	<u>2885.33</u> 702,72	<u>472.72</u> 115,13	<u>67.16</u> 16,35	30 км.
260	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000572	<u>12591.58</u> 7,20	<u>11853.06</u> 6,78	<u>491.63</u> 0,28	<u>246.89</u> 0,14	30 км.
261	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	901,9152	<u>899.8</u> 811543,30	<u>875.00</u> 789175,80	<u>7.16</u> 6457,71	<u>17.64</u> 15909,79	30 км.
262	&C111-256-1-9Ю варіант 1	Тактильна плитка - напрямна ПТ-02 330x330 мм	м2	32,9256	<u>1129.3</u> 37182,88	<u>1100.00</u> 36218,16	<u>7.16</u> 235,75	<u>22.14</u> 728,97	30 км.
263	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог матові ТМ "Zeus Ceramica@", розмір 300x300x8 мм	м2	1273,4904	<u>541.27</u> 689302,15	<u>516.67</u> 657974,28	<u>13.99</u> 17816,13	<u>10.61</u> 13511,74	30 км.
264	+C111-287 варіант 2	Плитка клинкерна для ганків та сходів, розмір 300x300x8 мм	м2	11,22	<u>952.67</u> 10688,96	<u>920.00</u> 10322,40	<u>13.99</u> 156,97	<u>18.68</u> 209,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	61,03121	<u>130.68</u> 7975,56	<u>127.72</u> 7794,91	<u>0.4</u> 24,41	<u>2.56</u> 156,24	30 км.
266	C111-307	Ізол	м2	13,2	<u>45</u> 594,00	<u>43.68</u> 576,58	<u>0.44</u> 5,81	<u>0.88</u> 11,61	30 км.
267	+C111-307 варіант 1	Рулонна гідроізоляція	м2	975,337	<u>87.15</u> 85000,62	<u>85.00</u> 82903,65	<u>0.44</u> 429,15	<u>1.71</u> 1667,82	30 км.
268	+C111-307 варіант 2	Геотекстиль	м2	57	<u>37.17</u> 2118,69	<u>36.00</u> 2052,00	<u>0.44</u> 25,08	<u>0.73</u> 41,61	30 км.
269	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00050218	<u>156364.6</u> 78,52	<u>152980.66</u> 76,82	<u>317.97</u> 0,16	<u>3065.97</u> 1,54	30 км.
270	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002051	<u>323072.58</u> 662,62	<u>316146.92</u> 648,42	<u>590.9</u> 1,21	<u>6334.76</u> 12,99	30 км.
271	C111-311	Каболка	т	0,006892	<u>106925.1</u> 736,93	<u>104355.81</u> 719,22	<u>472.72</u> 3,26	<u>2096.57</u> 14,45	30 км.
272	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0019	<u>27978.8</u> 53,16	<u>26750.96</u> 50,83	<u>679.24</u> 1,29	<u>548.6</u> 1,04	30 км.
273	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	2,95214	<u>22767.76</u> 67213,62	<u>21834.43</u> 64458,29	<u>486.9</u> 1437,40	<u>446.43</u> 1317,93	30 км.
274	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	79,94704	<u>11.88</u> 949,77	<u>5.79</u> 462,89	<u>5.86</u> 468,49	<u>0.23</u> 18,39	30 км.
275	&C111-327-1- 100	Клей Сіптек Т-80	кг	4609,5225	<u>6.73</u> 31022,09	<u>6.12</u> 28210,28	<u>0.48</u> 2212,57	<u>0.13</u> 599,24	30 км.
276	&C111-327-1- 100 варіант 1	Затірка для швов Церезіт СЕ 40	кг	439,64448	<u>99.26</u> 43639,11	<u>96.83</u> 42570,77	<u>0.48</u> 211,03	<u>1.95</u> 857,31	30 км.
277	&C111-327-2 варіант 1	Герметик Ceresit 280 мл	шт	1033	<u>233.9</u> 241618,70	<u>228.83</u> 236381,39	<u>0.48</u> 495,84	<u>4.59</u> 4741,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
278	&C111-327-4 варіант 1	Клей универсальный монтажный Lacrysil Бешеная Липучка акриловый белый	кг	8122,65	<u>103.26</u> 838744,84	<u>100.76</u> 818438,21	<u>0.48</u> 3898,87	<u>2.02</u> 16407,76	30 км.
279	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00012	<u>65190.78</u> 7,82	<u>63387.81</u> 7,61	<u>524.72</u> 0,06	<u>1278.25</u> 0,15	30 км.
280	&C111-343-2-1 варіант 1	Коробка розподільча КМС2-26	шт	2	<u>214.24</u> 428,48	<u>210.00</u> 420,00	<u>0.04</u> 0,08	<u>4.2</u> 8,40	30 км.
281	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00005	<u>140463.56</u> 7,02	<u>137184.65</u> 6,86	<u>524.72</u> 0,03	<u>2754.19</u> 0,13	30 км.
282	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0072977	<u>133710.62</u> 975,78	<u>130564.12</u> 952,82	<u>524.72</u> 3,83	<u>2621.78</u> 19,13	30 км.
283	C111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,0005661	<u>133710.68</u> 75,69	<u>130564.18</u> 73,91	<u>524.72</u> 0,30	<u>2621.78</u> 1,48	30 км.
284	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0087632	<u>42011.99</u> 368,16	<u>40663.51</u> 356,34	<u>524.72</u> 4,60	<u>823.76</u> 7,22	30 км.
285	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0061267	<u>42011.99</u> 257,39	<u>40663.51</u> 249,13	<u>524.72</u> 3,21	<u>823.76</u> 5,05	30 км.
286	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,01009	<u>51678.12</u> 521,43	<u>50140.10</u> 505,91	<u>524.72</u> 5,29	<u>1013.3</u> 10,23	30 км.
287	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0012092	<u>67112.05</u> 81,15	<u>65271.41</u> 78,93	<u>524.72</u> 0,63	<u>1315.92</u> 1,59	30 км.
288	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00088	<u>327783.62</u> 288,45	<u>320831.77</u> 282,33	<u>524.72</u> 0,46	<u>6427.13</u> 5,66	30 км.
289	C111-488	Купорос мідний, марка А	т	0,005677	<u>39970.2</u> 226,91	<u>38666.48</u> 219,51	<u>519.99</u> 2,95	<u>783.73</u> 4,45	30 км.
290	+C111-499 варіант 1	Бітумовий лак БТ 577 (Кузбаслак)	т	0,0000225	<u>100730.78</u> 2,27	<u>98160.04</u> 2,21	<u>595.63</u> 0,01	<u>1975.11</u> 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
291	+C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00018	<u>9996.94</u> 1,80	<u>9205.29</u> 1,66	<u>595.63</u> 0,11	<u>196.02</u> 0,03	30 км.
292	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,179798	<u>44604.01</u> 8019,71	<u>43414.60</u> 7805,86	<u>314.82</u> 56,60	<u>874.59</u> 157,25	30 км.
293	+C111-542 варіант 1	Линолеум Sparta Franz 2E Tarkett 2.5	м2	1656,8166	<u>211.69</u> 350731,51	<u>206.08</u> 341436,76	<u>1.46</u> 2418,95	<u>4.15</u> 6875,80	30 км.
294	+C111-567 варіант 2	Керамічна плитка на присідець яскравого (контрасного) кольору	м2	4,59	<u>270.78</u> 1242,88	<u>264.00</u> 1211,76	<u>1.47</u> 6,75	<u>5.31</u> 24,37	30 км.
295	&C111-567- МГН варіант 1	Плита з конусоподібними рифами 300мм гумова (підлога)	шт	50	<u>255.3</u> 12765,00	<u>250.00</u> 12500,00	<u>0.29</u> 14,50	<u>5.01</u> 250,50	30 км.
296	&C111-567- МГН варіант 2	Знаки "МГН на візках", і "доступність для МГН всіх категорій"	шт	7	<u>202.26</u> 1415,82	<u>198.00</u> 1386,00	<u>0.29</u> 2,03	<u>3.97</u> 27,79	30 км.
297	&C111-567- МГН варіант 3	Плита з конусоподібними рифами 500х500 мм (бетонна)// "Увага перешкода"	шт	15	<u>530.7</u> 7960,50	<u>520.00</u> 7800,00	<u>0.29</u> 4,35	<u>10.41</u> 156,15	30 км.
298	&C111-567- МГН варіант 5	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	шт	90	<u>91.08</u> 8197,20	<u>89.00</u> 8010,00	<u>0.29</u> 26,10	<u>1.79</u> 161,10	30 км.
299	&C111-567- МГН варіант 7	Тактильний режим роботи, значки для людей з вадами зору по системі Брайля	шт	9	<u>345.06</u> 3105,54	<u>338.00</u> 3042,00	<u>0.29</u> 2,61	<u>6.77</u> 60,93	30 км.
300	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,00082	<u>17104.69</u> 14,03	<u>16113.55</u> 13,21	<u>655.75</u> 0,54	<u>335.39</u> 0,28	30 км.
301	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	17,325065	<u>19237.6</u> 333292,67	<u>18382.94</u> 318485,63	<u>477.45</u> 8271,85	<u>377.21</u> 6535,19	30 км.
302	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,020076	<u>50066.13</u> 1005,13	<u>48550.27</u> 974,70	<u>534.17</u> 10,72	<u>981.69</u> 19,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
303	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,989982	<u>32344.68</u> 96710,01	<u>31176.30</u> 93216,58	<u>534.17</u> 1597,16	<u>634.21</u> 1896,27	30 км.
304	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,02671	<u>264.39</u> 7,06	<u>253.67</u> 6,78	<u>5.54</u> 0,15	<u>5.18</u> 0,13	30 км.
305	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	<u>116366.68</u> 11,64	<u>113541.35</u> 11,35	<u>543.63</u> 0,05	<u>2281.7</u> 0,24	30 км.
306	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,001	<u>128928.17</u> 128,93	<u>125856.54</u> 125,86	<u>543.63</u> 0,54	<u>2528</u> 2,53	30 км.
307	&C111-741-10 варіант 1	Перегородки системі KNAUF W112 на каркасі з металевих стійок	м2	290	<u>1962.46</u> 569113,40	<u>1907.53</u> 553183,70	<u>16.45</u> 4770,50	<u>38.48</u> 11159,20	30 км.
308	&C111-741-B2- ПЦ	Профлист	м2	66	<u>432.3</u> 28531,80	<u>420.00</u> 27720,00	<u>3.82</u> 252,12	<u>8.48</u> 559,68	30 км.
309	+C111-742 варіант 3	Листи гіпсокартонні для перегородок із вологостійкого гіпсокартону 12 мм, аналог Knauf	м2	111,4	<u>131.76</u> 14678,06	<u>124.67</u> 13888,24	<u>4.51</u> 502,41	<u>2.58</u> 287,41	30 км.
310	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,158097	<u>32446.03</u> 5129,62	<u>31457.23</u> 4973,29	<u>352.6</u> 55,75	<u>636.2</u> 100,58	30 км.
311	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00001	<u>1551.79</u> 0,02	<u>1517.20</u> 0,02	<u>4.16</u> -	<u>30.43</u> -	30 км.
312	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0002052	<u>52793.35</u> 10,83	<u>51482.81</u> 10,56	<u>275.38</u> 0,06	<u>1035.16</u> 0,21	30 км.
313	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0011397	<u>24032.41</u> 27,39	<u>23285.81</u> 26,54	<u>275.38</u> 0,31	<u>471.22</u> 0,54	30 км.
314	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0006	<u>170756.23</u> 102,45	<u>167132.69</u> 100,28	<u>275.38</u> 0,17	<u>3348.16</u> 2,00	30 км.
315	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,00029	<u>42917.76</u> 12,45	<u>41800.86</u> 12,12	<u>275.38</u> 0,08	<u>841.52</u> 0,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000017	<u>36146.35</u> 0,06	<u>35162.22</u> 0,06	<u>275.38</u> -	<u>708.75</u> -	30 км.
317	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,007512	<u>53375.97</u> 400,96	<u>52054.00</u> 391,03	<u>275.38</u> 2,07	<u>1046.59</u> 7,86	30 км.
318	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0007	<u>44441.69</u> 31,11	<u>43294.90</u> 30,31	<u>275.38</u> 0,19	<u>871.41</u> 0,61	30 км.
319	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,05388	<u>30715.29</u> 1654,94	<u>29837.65</u> 1607,65	<u>275.38</u> 14,84	<u>602.26</u> 32,45	30 км.
320	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2157012	<u>36289.59</u> 7827,71	<u>35302.65</u> 7614,82	<u>275.38</u> 59,40	<u>711.56</u> 153,49	30 км.
321	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1591645	<u>25940.18</u> 4128,76	<u>25156.17</u> 4003,97	<u>275.38</u> 43,83	<u>508.63</u> 80,96	30 км.
322	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,001404	<u>53491.76</u> 75,10	<u>52167.52</u> 73,24	<u>275.38</u> 0,39	<u>1048.86</u> 1,47	30 км.
323	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,188723	<u>30810.3</u> 5814,61	<u>29930.80</u> 5648,63	<u>275.38</u> 51,97	<u>604.12</u> 114,01	30 км.
324	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,00046	<u>26241.86</u> 12,07	<u>25451.93</u> 11,71	<u>275.38</u> 0,13	<u>514.55</u> 0,23	30 км.
325	&C111-825-1- ФГ варіант 1	Поручень для МГН відкидний, MED -05-020 код 15984	шт.	2	<u>8667.96</u> 17335,92	<u>8596.00</u> 17192,00	<u>10.19</u> 20,38	<u>61.77</u> 123,54	30 км.
326	&C111-825-1- ФГ варіант 2	Поручень для МГН нерухомий НТ-09-029	шт.	2	<u>4294.39</u> 8588,78	<u>4200.00</u> 8400,00	<u>10.19</u> 20,38	<u>84.2</u> 168,40	30 км.
327	&C111-825-1- ФГ варіант 3	Поручень для МГН навколо умивальника, НТ-09-023	шт.	2	<u>3446.96</u> 6893,92	<u>3375.00</u> 6750,00	<u>10.19</u> 20,38	<u>61.77</u> 123,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
328	&C111-825-МГН варіант 1	Дзеркало відкидне поворотне в рамі 900х600мм, с функцією нахила. код: ZL-50	шт	2	<u>3531.32</u> 7062,64	<u>3460.00</u> 6920,00	<u>2.08</u> 4,16	<u>69.24</u> 138,48	30 км.
329	&C111-825-МГН варіант 2	Одинарний гачок	шт	2	<u>377.48</u> 754,96	<u>368.00</u> 736,00	<u>2.08</u> 4,16	<u>7.4</u> 14,80	30 км.
330	&C111-825-МГН варіант 3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5, (0, 5л)	шт	2	<u>1011.92</u> 2023,84	<u>990.00</u> 1980,00	<u>2.08</u> 4,16	<u>19.84</u> 39,68	30 км.
331	&C111-825-МГН варіант 4	Диспенсер туалетного паперу HJ.1	шт	2	<u>930.32</u> 1860,64	<u>910.00</u> 1820,00	<u>2.08</u> 4,16	<u>18.24</u> 36,48	30 км.
332	&C111-825-МГН варіант 5	Тримач тростини	шт	2	<u>579.44</u> 1158,88	<u>566.00</u> 1132,00	<u>2.08</u> 4,16	<u>11.36</u> 22,72	30 км.
333	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0000078	<u>50142.62</u> 0,39	<u>48563.80</u> 0,38	<u>595.63</u> -	<u>983.19</u> 0,01	30 км.
334	C111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,09	<u>210.19</u> 18,92	<u>205.67</u> 18,51	<u>0.4</u> 0,04	<u>4.12</u> 0,37	30 км.
335	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	6,6145	<u>198.48</u> 1312,85	<u>194.19</u> 1284,47	<u>0.4</u> 2,65	<u>3.89</u> 25,73	30 км.
336	&C111-849-1 варіант 1	Прокладка А-50-16	шт	6	<u>72.37</u> 434,22	<u>70.92</u> 425,52	<u>0.03</u> 0,18	<u>1.42</u> 8,52	
337	&C111-849-2-2Ж варіант 2	Прокладка А-50-1,6 ПОН-ГОСТ 15180-86	шт	4	<u>18.76</u> 75,04	<u>18.36</u> 73,44	<u>0.03</u> 0,12	<u>0.37</u> 1,48	30 км.
338	&C111-849-2-2Ж варіант 3	Диелектрична прокладка 100х50 з поліетилену	шт	6	<u>34.71</u> 208,26	<u>34.00</u> 204,00	<u>0.03</u> 0,18	<u>0.68</u> 4,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&C111-849-2-2Ж варіант 4	Прокладка А-65-16 ПОН-ГОСТ 15180-86	шт	4	<u>21.45</u> 85,80	<u>21.00</u> 84,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>0.42</u> 1,68	30 км.
340	&C111-849-2-2Ж варіант 5	Прокладка А-40-16 ПОН-ГОСТ 15180-86	шт	4	<u>15.33</u> 61,32	<u>15.00</u> 60,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>0.3</u> 1,20	30 км.
341	&C111-852-9221-B4-B1 варіант 1	Ринва водостічна	мп	46,8	<u>154.24</u> 7218,43	<u>150.00</u> 7020,00	<u>1.22</u> 57,10	<u>3.02</u> 141,33	30 км.
342	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	2492,886	<u>68.18</u> 169964,97	<u>66.00</u> 164530,48	<u>0.84</u> 2094,02	<u>1.34</u> 3340,47	30 км.
343	+C111-856 варіант 1	Біполь ЕПП 3,0мм	м2	584,65	<u>100.82</u> 58944,41	<u>98.00</u> 57295,70	<u>0.84</u> 491,11	<u>1.98</u> 1157,60	30 км.
344	+C111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	3056,4705	<u>114.34</u> 349476,84	<u>110.30</u> 337128,70	<u>1.8</u> 5501,65	<u>2.24</u> 6846,49	30 км.
345	+C111-859 варіант 1	Руберойд -1,0	м2	68,58095	<u>163.82</u> 11234,93	<u>158.81</u> 10891,34	<u>1.8</u> 123,45	<u>3.21</u> 220,14	30 км.
346	+C111-861	Руберойд наплавлюваний РМ-420-1,0	м2	1934,1275	<u>114.34</u> 221148,14	<u>110.30</u> 213334,26	<u>1.8</u> 3481,43	<u>2.24</u> 4332,45	
347	&C111-873-300	Сітка арматурна 200*200, ф10мм	т	1,4739	<u>39634.53</u> 58417,33	<u>38582.00</u> 56866,01	<u>275.38</u> 405,88	<u>777.15</u> 1145,44	30 км.
348	&C111-873-300 варіант 1	Сітка арматурна 150*150, ф10мм	т	2,7077	<u>37594.53</u> 101794,71	<u>36582.00</u> 99053,08	<u>275.38</u> 745,65	<u>737.15</u> 1995,98	30 км.
349	+C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	507,2737	<u>35.67</u> 18094,45	<u>34.67</u> 17587,18	<u>0.3</u> 152,18	<u>0.7</u> 355,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
350	&C111-876-12-14-B1 варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий захисно-герметичні двері(у зовнішніх та внутрішніх стінах тамбур шлюза), та герметичні (у внутрішніх)	шт	2	<u>86739,27</u> 173478,54	<u>85000,00</u> 170000,00	<u>38,5</u> 77,00	<u>1700,77</u> 3401,54	30 км.
351	&C111-876-12-14-B1 варіант 2	Дверний блок протипожежний 2-го типу	шт	2	<u>25539,27</u> 51078,54	<u>25000,00</u> 50000,00	<u>38,5</u> 77,00	<u>500,77</u> 1001,54	30 км.
352	&C111-876-12-14-B1 варіант 3	Дверний блок металопластиковий	шт	2	<u>11259,27</u> 22518,54	<u>11000,00</u> 22000,00	<u>38,5</u> 77,00	<u>220,77</u> 441,54	30 км.
353	C111-961	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	6	<u>2812,19</u> 16873,14	<u>2755,54</u> 16533,24	<u>1,51</u> 9,06	<u>55,14</u> 330,84	30 км.
354	+C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0059508	<u>21224,36</u> 126,30	<u>20203,12</u> 120,22	<u>605,08</u> 3,60	<u>416,16</u> 2,48	30 км.
355	+C111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, квадратний, розмір 12х12 мм	т	0,03988	<u>50516,1</u> 2014,58	<u>49864,67</u> 1988,60	<u>275,38</u> 10,98	<u>376,05</u> 15,00	30 км.
356	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,009545	<u>21169,41</u> 202,06	<u>20736,44</u> 197,93	<u>275,38</u> 2,63	<u>157,59</u> 1,50	30 км.
357	&C111-1065-1 варіант 1	Двутавр № 22	т	0,168	<u>55012,38</u> 9242,08	<u>53658,33</u> 9014,60	<u>275,38</u> 46,26	<u>1078,67</u> 181,22	30 км.
358	&C111-1066-1 варіант 1	Лист ПВХ 506	т	0,108896	<u>31696,89</u> 3451,66	<u>30800,00</u> 3354,00	<u>275,38</u> 29,99	<u>621,51</u> 67,67	30 км.
359	&C111-1103-24 варіант 1	Швелери 16	т	0,8371	<u>50847,39</u> 42564,35	<u>49575,00</u> 41499,23	<u>275,38</u> 230,52	<u>997,01</u> 834,60	30 км.
360	&C111-1103-24 варіант 2	Швелери 14	т	0,0978	<u>50847,39</u> 4972,87	<u>49575,00</u> 4848,44	<u>275,38</u> 26,93	<u>997,01</u> 97,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,028	<u>29837.28</u> 835,44	<u>29339.79</u> 821,51	<u>275.38</u> 7,71	<u>222.11</u> 6,22	30 км.
362	&C111-1112-2П	Сталь рифлена товщ.5 мм	т	6,04348	<u>43681.89</u> 263990,63	<u>42550.00</u> 257150,07	<u>275.38</u> 1664,25	<u>856.51</u> 5176,31	30 км.
363	C111-1130	Тонколистовий прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками, ширина понад 1200 до 1300 мм, товщина 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	т	0,05208	<u>29958.14</u> 1560,22	<u>29459.75</u> 1534,26	<u>275.38</u> 14,34	<u>223.01</u> 11,62	30 км.
364	C111-1148 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0219	<u>21417.42</u> 469,04	<u>20982.61</u> 459,52	<u>275.38</u> 6,03	<u>159.43</u> 3,49	30 км.
365	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,05332	<u>19175.11</u> 1022,42	<u>18756.99</u> 1000,12	<u>275.38</u> 14,68	<u>142.74</u> 7,62	30 км.
366	C111-1173 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,89867	<u>20342.56</u> 18281,25	<u>19915.75</u> 17897,69	<u>275.38</u> 247,48	<u>151.43</u> 136,08	30 км.
367	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,147591	<u>3539.69</u> 522,43	<u>2832.11</u> 417,99	<u>638.17</u> 94,19	<u>69.41</u> 10,25	30 км.
368	&C111-1301-1-9Щ варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХщо не підтримує горіння д. 20 мм	м	636,3	<u>26.66</u> 16963,76	<u>26.00</u> 16543,80	<u>0.14</u> 89,08	<u>0.52</u> 330,88	30 км.
369	&C111-1303-2С варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 32 мм	м	32,32	<u>31.62</u> 1021,96	<u>30.00</u> 969,60	<u>1</u> 32,32	<u>0.62</u> 20,04	30 км.
370	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,078915	<u>4300.14</u> 339,35	<u>3814.80</u> 301,04	<u>401.02</u> 31,65	<u>84.32</u> 6,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,003	<u>3678.91</u> 11,04	<u>3205.75</u> 9,62	<u>401.02</u> 1,20	<u>72.14</u> 0,22	30 км.
372	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01324	<u>10554.27</u> 139,74	<u>9946.30</u> 131,69	<u>401.02</u> 5,31	<u>206.95</u> 2,74	30 км.
373	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00256	<u>35102.07</u> 89,86	<u>34058.04</u> 87,19	<u>355.75</u> 0,91	<u>688.28</u> 1,76	30 км.
374	&C111-1405-12-У	Шпилька М12 х 1000	шт	32,76	<u>72.95</u> 2389,84	<u>71.30</u> 2335,79	<u>0.22</u> 7,21	<u>1.43</u> 46,84	30 км.
375	&C111-1405-16-И	Шпилька 16 _1000	шт	97,4	<u>117.41</u> 11435,73	<u>114.17</u> 11120,16	<u>0.94</u> 91,56	<u>2.3</u> 224,01	30 км.
376	&C111-1477-3-1В варіант 1	Шуруп (кріплення мініканалу) компл 250шт М6х36	шт	28	<u>58.69</u> 1643,32	<u>57.50</u> 1610,00	<u>0.04</u> 1,12	<u>1.15</u> 32,20	30 км.
377	&C111-1477-4-У варіант 1	Саморіз4,8*50	шт	2400	<u>3.36</u> 8064,00	<u>3.27</u> 7848,00	<u>0.02</u> 48,00	<u>0.07</u> 168,00	30 км.
378	&C111-1477-4-У варіант 2	Саморіз гострокінечний 4,8*50	шт	115	<u>2.88</u> 331,20	<u>2.80</u> 322,00	<u>0.02</u> 2,30	<u>0.06</u> 6,90	30 км.
379	&C111-1477-4-У варіант 3	Елемент кріплення односторонній (костиль) шириною 400мм	шт	115	<u>3.28</u> 377,20	<u>3.20</u> 368,00	<u>0.02</u> 2,30	<u>0.06</u> 6,90	30 км.
380	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,192766	<u>51390.39</u> 9906,32	<u>50030.14</u> 9644,11	<u>352.6</u> 67,97	<u>1007.65</u> 194,24	30 км.
381	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0204	<u>43889.66</u> 895,35	<u>42676.48</u> 870,60	<u>352.6</u> 7,19	<u>860.58</u> 17,56	30 км.
382	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0184726	<u>41491.64</u> 766,46	<u>40325.48</u> 744,92	<u>352.6</u> 6,51	<u>813.56</u> 15,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	&C111-1483-1-В1 варіант 1	Дюбель з шурупом 100x10 мм	шт	2302	<u>14.54</u> 33471,08	<u>14.25</u> 32803,50	<u>-</u> -	<u>0.29</u> 667,58	
384	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0022646	<u>37928.48</u> 85,89	<u>36832.18</u> 83,41	<u>352.6</u> 0,80	<u>743.7</u> 1,68	30 км.
385	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,008748835	<u>72068.49</u> 630,52	<u>70296.49</u> 615,01	<u>358.89</u> 3,14	<u>1413.11</u> 12,37	30 км.
386	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,5061913	<u>35785.35</u> 18114,23	<u>34724.79</u> 17577,39	<u>358.89</u> 181,67	<u>701.67</u> 355,17	30 км.
387	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,000366	<u>39855.65</u> 14,59	<u>38715.28</u> 14,17	<u>358.89</u> 0,13	<u>781.48</u> 0,29	30 км.
388	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,04637916	<u>37239.45</u> 1727,13	<u>36150.37</u> 1676,62	<u>358.89</u> 16,65	<u>730.19</u> 33,86	30 км.
389	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00634	<u>44202.02</u> 280,24	<u>42976.42</u> 272,47	<u>358.89</u> 2,28	<u>866.71</u> 5,49	30 км.
390	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,51052773	<u>34867.5</u> 17800,83	<u>33824.93</u> 17268,56	<u>358.89</u> 183,22	<u>683.68</u> 349,05	30 км.
391	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,3004276	<u>38747.56</u> 11640,84	<u>37628.91</u> 11304,76	<u>358.89</u> 107,82	<u>759.76</u> 228,26	30 км.
392	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,1946154	<u>35268.7</u> 6863,83	<u>34218.27</u> 6659,40	<u>358.89</u> 69,85	<u>691.54</u> 134,58	30 км.
393	C111-1531	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	0,00024	<u>36661.47</u> 8,80	<u>35583.73</u> 8,54	<u>358.89</u> 0,09	<u>718.85</u> 0,17	30 км.
394	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0005212	<u>36314.21</u> 18,93	<u>35243.28</u> 18,37	<u>358.89</u> 0,19	<u>712.04</u> 0,37	30 км.
395	C111-1545	Емаль кремнійорганічна КО-88 термостійка срібляста	т	0,000048	<u>304449.57</u> 14,61	<u>297884.34</u> 14,30	<u>595.63</u> 0,03	<u>5969.6</u> 0,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
396	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,3029	<u>18565.33</u> 24188,77	<u>17592.81</u> 22921,67	<u>608.49</u> 792,80	<u>364.03</u> 474,30	30 км.
397	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,001248	<u>18800.1</u> 23,46	<u>17822.98</u> 22,24	<u>608.49</u> 0,76	<u>368.63</u> 0,46	30 км.
398	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,020933	<u>8636.7</u> 180,79	<u>7858.61</u> 164,50	<u>608.74</u> 12,74	<u>169.35</u> 3,55	30 км.
399	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,3936	<u>83.79</u> 32,98	<u>78.75</u> 31,00	<u>3.4</u> 1,34	<u>1.64</u> 0,64	30 км.
400	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,2937	<u>86.27</u> 25,34	<u>75.60</u> 22,20	<u>8.98</u> 2,64	<u>1.69</u> 0,50	30 км.
401	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,396834	<u>22099.25</u> 8769,73	<u>21131.76</u> 8385,80	<u>534.17</u> 211,98	<u>433.32</u> 171,95	30 км.
402	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,00341	<u>1912.13</u> 6,52	<u>1845.43</u> 6,29	<u>29.21</u> 0,10	<u>37.49</u> 0,13	30 км.
403	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	442,09036	<u>227.87</u> 100739,13	<u>223.35</u> 98740,88	<u>0.05</u> 22,10	<u>4.47</u> 1976,15	30 км.
404	C111-1605	Крафт-папір	м2	0,3	<u>8.83</u> 2,65	<u>8.56</u> 2,57	<u>0.1</u> 0,03	<u>0.17</u> 0,05	30 км.
405	C111-1608	Дрантя	кг	99,10264	<u>12.11</u> 1200,13	<u>11.10</u> 1100,04	<u>0.77</u> 76,31	<u>0.24</u> 23,78	30 км.
406	&C111-1608-1 варіант 1	Аміачна селітра	кг	0,6	<u>35.06</u> 21,04	<u>33.60</u> 20,16	<u>0.77</u> 0,46	<u>0.69</u> 0,42	30 км.
407	&C111-1608-1 варіант 2	Суперфосфат	кг	0,36	<u>60.97</u> 21,95	<u>59.00</u> 21,24	<u>0.77</u> 0,28	<u>1.2</u> 0,43	30 км.
408	&C111-1608-1 варіант 3	Калійна сіль	кг	0,27	<u>81.37</u> 21,97	<u>79.00</u> 21,33	<u>0.77</u> 0,21	<u>1.6</u> 0,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	&C111-1612-3- А варіант 1	Коліно труби 100мм	шт	4	<u>168.5</u> 674,00	<u>165.00</u> 660,00	<u>0.2</u> 0,80	<u>3.3</u> 13,20	30 км.
410	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	1,018908	<u>81370.21</u> 82908,76	<u>79250.00</u> 80748,46	<u>524.72</u> 534,64	<u>1595.49</u> 1625,66	30 км.
411	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	837,16046	<u>41.3</u> 34574,73	<u>39.73</u> 33260,39	<u>0.76</u> 636,24	<u>0.81</u> 678,10	30 км.
412	&C111-1624-3 варіант 1	Праймер бітумний AquaMast	кг	4,73	<u>82.77</u> 391,50	<u>80.63</u> 381,38	<u>0.52</u> 2,46	<u>1.62</u> 7,66	30 км.
413	C111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,016	<u>225271.86</u> 3604,35	<u>220259.13</u> 3524,15	<u>595.63</u> 9,53	<u>4417.1</u> 70,67	30 км.
414	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	628,8964	<u>166.91</u> 104969,10	<u>163.04</u> 102535,27	<u>0.6</u> 377,34	<u>3.27</u> 2056,49	30 км.
415	+C111-1626-1 варіант 1	Латексная краска Siltek	кг	5418,8925	<u>146.02</u> 791266,68	<u>142.56</u> 772517,31	<u>0.6</u> 3251,34	<u>2.86</u> 15498,03	30 км.
416	C111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000шт	34,07237	<u>982.92</u> 33490,41	<u>941.30</u> 32072,32	<u>22.35</u> 761,52	<u>19.27</u> 656,57	30 км.
417	C111-1631	Замазка захисна	кг	16,3748	<u>115.96</u> 1898,82	<u>113.09</u> 1851,83	<u>0.6</u> 9,82	<u>2.27</u> 37,17	30 км.
418	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	13,10212	<u>140.68</u> 1843,21	<u>137.79</u> 1805,34	<u>0.13</u> 1,70	<u>2.76</u> 36,17	30 км.
419	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,0832	<u>247.9</u> 1260,13	<u>242.78</u> 1234,10	<u>0.26</u> 1,32	<u>4.86</u> 24,71	30 км.
420	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,02913	<u>167.73</u> 4,89	<u>163.96</u> 4,78	<u>0.48</u> 0,01	<u>3.29</u> 0,10	30 км.
421	&C111-1647-1 варіант 1	Клей Перлфікс	кг	557	<u>15.59</u> 8683,63	<u>14.80</u> 8243,60	<u>0.48</u> 267,36	<u>0.31</u> 172,67	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0078	<u>84325.46</u> 657,74	<u>82076.39</u> 640,20	<u>595.63</u> 4,65	<u>1653.44</u> 12,89	30 км.
423	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0013745	<u>112231.09</u> 154,26	<u>109434.85</u> 150,42	<u>595.63</u> 0,82	<u>2200.61</u> 3,02	30 км.
424	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,0005313	<u>150354.67</u> 79,88	<u>146810.91</u> 78,00	<u>595.63</u> 0,32	<u>2948.13</u> 1,56	30 км.
425	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,038213	<u>35651.6</u> 1362,35	<u>34356.92</u> 1312,88	<u>595.63</u> 22,76	<u>699.05</u> 26,71	30 км.
426	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	30,61639	<u>225.42</u> 6901,55	<u>220.46</u> 6749,69	<u>0.54</u> 16,53	<u>4.42</u> 135,33	30 км.
427	&C111-1673- П1	Емаль ПФ-1189	кг.	2,33	<u>101.46</u> 236,40	<u>99.00</u> 230,67	<u>0.47</u> 1,10	<u>1.99</u> 4,63	30 км.
428	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	20,59978	<u>566.61</u> 11672,04	<u>554.73</u> 11427,32	<u>0.77</u> 15,86	<u>11.11</u> 228,86	30 км.
429	&C111-1683-6- 200	Sikahlan 12G ПВХ мембрана товщ.1,2мм	м2	3402,725	<u>323.43</u> 1100543,35	<u>310.21</u> 1055559,32	<u>6.88</u> 23410,75	<u>6.34</u> 21573,28	30 км.
430	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,015936	<u>19785.91</u> 315,31	<u>18863.78</u> 300,61	<u>534.17</u> 8,51	<u>387.96</u> 6,19	30 км.
431	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,002	<u>12333.69</u> 24,67	<u>11557.68</u> 23,12	<u>534.17</u> 1,07	<u>241.84</u> 0,48	30 км.
432	C111-1708	Клоччя просочене	кг	40,8421	<u>50.64</u> 2068,24	<u>49.12</u> 2006,16	<u>0.53</u> 21,65	<u>0.99</u> 40,43	30 км.
433	C111-1712	Пігмент третій	кг	0,01	<u>289.25</u> 2,89	<u>283.06</u> 2,83	<u>0.52</u> 0,01	<u>5.67</u> 0,05	30 км.
434	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	138,13272	<u>173.84</u> 24012,99	<u>170.37</u> 23533,67	<u>0.06</u> 8,29	<u>3.41</u> 471,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	&C111-1717-3	Яскравий (жовтий) аракал на складвері 0, 1x0,2	шт	20	<u>40.83</u> 816,60	<u>40.00</u> 800,00	<u>0.03</u> 0,60	<u>0.8</u> 16,00	30 км.
436	+C111-1720 варіант 1	Гідроізоляційні мати NaBento	м2	738,73	<u>265.4</u> 196058,94	<u>260.00</u> 192069,80	<u>0.2</u> 147,75	<u>5.2</u> 3841,39	30 км.
437	+C111-1720 варіант 3	Плівка гідроізоляційна армована Foreman	м2	79,21	<u>41</u> 3247,61	<u>40.00</u> 3168,40	<u>0.2</u> 15,84	<u>0.8</u> 63,37	30 км.
438	&C111-1721- 100 варіант 1	Пароізоляційна плівка Masterplast MASTERFOL SD 100 ALU	м2	1850,035	<u>38.43</u> 71096,85	<u>30.00</u> 55501,05	<u>7.68</u> 14208,27	<u>0.75</u> 1387,53	30 км.
439	C111-1721- 11Б	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ" із дротом	м	15	<u>9.19</u> 137,85	<u>8.99</u> 134,85	<u>0.02</u> 0,30	<u>0.18</u> 2,70	30 км.
440	+C111-1721- 11Б варіант 1	Сигнальна стрічка "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ"	м	70	<u>6.12</u> 428,40	<u>5.98</u> 418,60	<u>0.02</u> 1,40	<u>0.12</u> 8,40	30 км.
441	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	10,908	<u>59.89</u> 653,28	<u>58.00</u> 632,66	<u>0.72</u> 7,85	<u>1.17</u> 12,77	30 км.
442	+C111-1722 варіант 1	Антивандальне маркування сходових маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: AL, поліуретан. Тип показника: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	10,8	<u>107.83</u> 1164,56	<u>105.00</u> 1134,00	<u>0.72</u> 7,78	<u>2.11</u> 22,78	30 км.
443	+C111-1722 варіант 5	Профіль на проступи яскравого кольору	м	26,26	<u>132.31</u> 3474,46	<u>129.00</u> 3387,54	<u>0.72</u> 18,91	<u>2.59</u> 68,01	30 км.
444	+C111-1722 варіант 6	Тактильний показник для поручня (стрічка самоклеюча)	м	92,92	<u>114.97</u> 10683,01	<u>112.00</u> 10407,04	<u>0.72</u> 66,90	<u>2.25</u> 209,07	30 км.
445	+C111-1722 варіант 7	Плінтус коннелюрний санітарний Best Deal 3/79 алюмінієвий для ковроліну/лінолеуму 2, 5 м	м	1610,95	<u>129.94</u> 209326,84	<u>126.67</u> 204059,04	<u>0.72</u> 1159,88	<u>2.55</u> 4107,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
446	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	260,4083	<u>372.92</u> 97111,46	<u>364.67</u> 94963,09	<u>0.94</u> 244,78	<u>7.31</u> 1903,59	30 км.
447	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	8,4	<u>29.26</u> 245,78	<u>28.41</u> 238,64	<u>0.28</u> 2,35	<u>0.57</u> 4,79	30 км.
448	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,292	<u>70.73</u> 91,38	<u>68.94</u> 89,07	<u>0.4</u> 0,52	<u>1.39</u> 1,79	30 км.
449	+С111-1752-П варіант 1	Камери гумові	кг	4,8	<u>2611.76</u> 12536,45	<u>2560.00</u> 12288,00	<u>0.55</u> 2,64	<u>51.21</u> 245,81	30 км.
450	+С111-1755 варіант 1	Решітка трап	т	0,1	<u>36681.31</u> 3668,13	<u>35475.17</u> 3547,52	<u>486.9</u> 48,69	<u>719.24</u> 71,92	30 км.
451	+С111-1756 варіант 1	Захисна решітка МЗР	шт	5	<u>3063.66</u> 15318,30	<u>3003.00</u> 15015,00	<u>0.59</u> 2,95	<u>60.07</u> 300,35	30 км.
452	+С111-1756 варіант 2	Кожух припливний захищений КПЗ	шт	5	<u>2104.17</u> 10520,85	<u>2057.00</u> 10285,00	<u>5.91</u> 29,55	<u>41.26</u> 206,30	30 км.
453	&С111-1756-6- П	Решітка зовнішня, жалюзійна 300х300	шт	2	<u>1506.81</u> 3013,62	<u>1476.67</u> 2953,34	<u>0.59</u> 1,18	<u>29.55</u> 59,10	30 км.
454	&С111-1756-6- П варіант 1	Решітка зовнішня, жалюзійна 250х150	шт	7	<u>1173.6</u> 8215,20	<u>1150.00</u> 8050,00	<u>0.59</u> 4,13	<u>23.01</u> 161,07	30 км.
455	&С111-1756-7- Р	Решітка зовнішня, жалюзійна 150х150	шт	5	<u>851.46</u> 4257,30	<u>834.17</u> 4170,85	<u>0.59</u> 2,95	<u>16.7</u> 83,50	30 км.
456	&С111-1756-8	Решітка зовнішня, жалюзійна 600х300	шт	1	<u>2808.15</u> 2808,15	<u>2752.50</u> 2752,50	<u>0.59</u> 0,59	<u>55.06</u> 55,06	30 км.
457	&С111-1756-8 варіант 1	Решітка зовнішня, жалюзійна 400х200	шт	6	<u>1269.66</u> 7617,96	<u>1244.17</u> 7465,02	<u>0.59</u> 3,54	<u>24.9</u> 149,40	30 км.
458	&С111-1756-9	Решітка зовнішня, жалюзійна 900х300	шт	1	<u>5496.36</u> 5496,36	<u>5388.00</u> 5388,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>107.77</u> 107,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	&C111-1756-10	Решітка регульована перетином 150x150	шт	19	<u>283.65</u> 5389,35	<u>277.50</u> 5272,50	<u>0.59</u> 11,21	<u>5.56</u> 105,64	30 км.
460	&C111-1756-11	Решітка регульована перетином 200x200	шт	19	<u>358.45</u> 6810,55	<u>350.83</u> 6665,77	<u>0.59</u> 11,21	<u>7.03</u> 133,57	30 км.
461	&C111-1756-12	Решітка регульована перетином 300x150	шт	24	<u>424.75</u> 10194,00	<u>415.83</u> 9979,92	<u>0.59</u> 14,16	<u>8.33</u> 199,92	30 км.
462	&C111-1756-13	Решітка регульована перетином 400x200	шт	5	<u>532.71</u> 2663,55	<u>521.67</u> 2608,35	<u>0.59</u> 2,95	<u>10.45</u> 52,25	30 км.
463	&C111-1756-14	Решітка регульована перетином 400x250	шт	2	<u>667</u> 1334,00	<u>653.33</u> 1306,66	<u>0.59</u> 1,18	<u>13.08</u> 26,16	30 км.
464	&C111-1756-15	Решітка регульована переточна перетином 250x100	шт	4	<u>137.46</u> 549,84	<u>134.17</u> 536,68	<u>0.59</u> 2,36	<u>2.7</u> 10,80	30 км.
465	C111-1757	Рядно	м2	196,98606	<u>60.19</u> 11856,59	<u>58.87</u> 11596,57	<u>0.14</u> 27,58	<u>1.18</u> 232,44	30 км.
466	&C111-1760-7 варіант 1	Пінополістерол екструдований 40мм	м2	16,63	<u>141.55</u> 2353,98	<u>137.50</u> 2286,63	<u>1.27</u> 21,12	<u>2.78</u> 46,23	30 км.
467	C111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	9,16071	<u>36.5</u> 334,37	<u>34.18</u> 313,11	<u>1.6</u> 14,66	<u>0.72</u> 6,60	30 км.
468	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	79,43	<u>39.14</u> 3108,89	<u>38.03</u> 3020,72	<u>0.34</u> 27,01	<u>0.77</u> 61,16	30 км.
469	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,292	<u>16589.01</u> 4843,99	<u>16263.38</u> 4748,91	<u>0.36</u> 0,11	<u>325.27</u> 94,97	30 км.
470	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,28	<u>1008.5</u> 5324,88	<u>988.67</u> 5220,18	<u>0.06</u> 0,32	<u>19.77</u> 104,38	30 км.
471	C111-1780 варіант 1	Сітка арматурна ф4	т	3,3850313	<u>51433.62</u> 174104,41	<u>50149.74</u> 169758,44	<u>275.38</u> 932,17	<u>1008.5</u> 3413,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
472	+C111-1782 варіант 1	Сітка дротяна 4 Вр	м2	3261,885	<u>42.6</u> 138956,30	<u>40.96</u> 133606,81	<u>0.8</u> 2609,51	<u>0.84</u> 2739,98	30 км.
473	C111-1789	Скоби ходові	кг	12,18	<u>33.04</u> 402,43	<u>32.04</u> 390,25	<u>0.35</u> 4,26	<u>0.65</u> 7,92	30 км.
474	&C111-1797- 177	Профліст ПК-20	м2	2,5	<u>389.83</u> 974,58	<u>381.00</u> 952,50	<u>1.19</u> 2,98	<u>7.64</u> 19,10	30 км.
475	&C111-1797- 177 варіант 1	Металеві касети ТМ Alufas	м2	4	<u>409.21</u> 1636,84	<u>400.00</u> 1600,00	<u>1.19</u> 4,76	<u>8.02</u> 32,08	30 км.
476	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,0018216	<u>77006.67</u> 140,28	<u>76158.04</u> 138,73	<u>275.38</u> 0,50	<u>573.25</u> 1,05	30 км.
477	+C111-1799	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм	т	1,8286	<u>64925.48</u> 118722,73	<u>64166.78</u> 117335,37	<u>275.38</u> 503,56	<u>483.32</u> 883,80	30 км.
478	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	6,51	<u>70.15</u> 456,68	<u>69.35</u> 451,47	<u>0.28</u> 1,82	<u>0.52</u> 3,39	30 км.
479	C111-1800 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина 3,0 мм	кг	9,77	<u>70.15</u> 685,37	<u>69.35</u> 677,55	<u>0.28</u> 2,74	<u>0.52</u> 5,08	30 км.
480	C111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 2,0 мм	т	0,0008	<u>68244.83</u> 54,60	<u>67461.42</u> 53,97	<u>275.38</u> 0,22	<u>508.03</u> 0,41	30 км.
481	+C111-1804	Сталь листова	т	0,08774	<u>33441.94</u> 2934,20	<u>32917.61</u> 2888,19	<u>275.38</u> 24,16	<u>248.95</u> 21,85	30 км.
482	+C111-1804 варіант 1	Сталь листова 8мм	т	0,033643	<u>33441.94</u> 1125,09	<u>32917.61</u> 1107,45	<u>275.38</u> 9,26	<u>248.95</u> 8,38	30 км.
483	&C111-1804-5 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,896524	<u>33856.85</u> 30353,48	<u>32917.61</u> 29511,43	<u>275.38</u> 246,88	<u>663.86</u> 595,17	30 км.
484	&C111-1804-5 варіант 2	Сталь листова 10 мм	т	0,0628	<u>38000.49</u> 2386,43	<u>36980.00</u> 2322,34	<u>275.38</u> 17,29	<u>745.11</u> 46,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
485	&C111-1804-5 варіант 3	Сталь листова 4 мм	т	0,02485	<u>42927.09</u> 1066,74	<u>41810.00</u> 1038,98	<u>275.38</u> 6,84	<u>841,71</u> 20,92	30 км.
486	&C111-1804-5 варіант 4	Сталь листова 6 мм	т	0,00566	<u>42927.09</u> 242,97	<u>41810.00</u> 236,64	<u>275.38</u> 1,56	<u>841,71</u> 4,77	30 км.
487	&C111-1807-6- О варіант 1	Фасадная панель HPL	м2	40	<u>1626.94</u> 65077,60	<u>1592.29</u> 63691,60	<u>2.75</u> 110,00	<u>31,9</u> 1276,00	30 км.
488	&C111-1807-P- 9-У1	Стрічка алюмінієва самоклеїтка 50 м x 75 мм x 30 мкм	шт	2	<u>256.02</u> 512,04	<u>251.00</u> 502,00	<u>-</u> -	<u>5.02</u> 10,04	
489	&C111-1807-P- 200	Плита ДСП , товщ. 16 мм ламінована	м2	40,546	<u>317.88</u> 12888,76	<u>309.17</u> 12535,61	<u>2.48</u> 100,55	<u>6.23</u> 252,60	30 км.
490	&C111-1807- 13-1К варіант 2	Профлист Н57-750-0,8	м2.	6,6	<u>436.28</u> 2879,45	<u>430.00</u> 2838,00	<u>3.03</u> 20,00	<u>3,25</u> 21,45	30 км.
491	&C111-1807- 22-100	Профнастил Н57-750х0,7	м.кв	24,2	<u>485.87</u> 11758,05	<u>470.83</u> 11394,09	<u>5.51</u> 133,34	<u>9,53</u> 230,62	30 км.
492	&C111-1807- 22-101	Елементи примикання із оцинкованої сталі	м.кв	19,8	<u>600.62</u> 11892,28	<u>583.33</u> 11549,93	<u>5.51</u> 109,10	<u>11,78</u> 233,25	30 км.
493	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,373283	<u>42859.15</u> 15998,59	<u>42264.72</u> 15776,70	<u>275.38</u> 102,79	<u>319,05</u> 119,10	30 км.
494	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф8	т	0,54923	<u>42859.15</u> 23539,53	<u>42264.72</u> 23213,05	<u>275.38</u> 151,25	<u>319,05</u> 175,23	30 км.
495	C111-1809 варіант 2	Сталь кругла ф20	т	0,10098	<u>42859.15</u> 4327,92	<u>42264.72</u> 4267,89	<u>275.38</u> 27,81	<u>319,05</u> 32,22	30 км.
496	C111-1809 варіант 3	Сталь кругла ф10	т	0,04224	<u>42859.15</u> 1810,37	<u>42264.72</u> 1785,26	<u>275.38</u> 11,63	<u>319,05</u> 13,48	30 км.
497	C111-1814	Сталь кутова	т	0,01188	<u>23111.5</u> 274,56	<u>22664.07</u> 269,25	<u>275.38</u> 3,27	<u>172,05</u> 2,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
498	+С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 125х12	т	0,869622	<u>50224.26</u> 43676,12	<u>49575.00</u> 43111,51	<u>275.38</u> 239,48	<u>373.88</u> 325,13	30 км.
499	+С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 120х80х12	т	0,02604	<u>50224.26</u> 1307,84	<u>49575.00</u> 1290,93	<u>275.38</u> 7,17	<u>373.88</u> 9,74	30 км.
500	+С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 63х6	т	0,13217	<u>36371.13</u> 4807,17	<u>35825.00</u> 4734,99	<u>275.38</u> 36,40	<u>270.75</u> 35,78	30 км.
501	+С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100х7	т	0,24256	<u>50224.26</u> 12182,40	<u>49575.00</u> 12024,91	<u>275.38</u> 66,80	<u>373.88</u> 90,69	30 км.
502	+С111-1814 варіант 5	Сталь кутова 75х5	т	0,06032	<u>50224.26</u> 3029,53	<u>49575.00</u> 2990,36	<u>275.38</u> 16,61	<u>373.88</u> 22,56	30 км.
503	+С111-1814 варіант 6	Сталь кутова 75х7	т	1,15166	<u>50224.26</u> 57841,27	<u>49575.00</u> 57093,54	<u>275.38</u> 317,14	<u>373.88</u> 430,59	30 км.
504	+С111-1814 варіант 7	Сталь кутова 100х10	т	0,6795	<u>50224.26</u> 34127,38	<u>49575.00</u> 33686,21	<u>275.38</u> 187,12	<u>373.88</u> 254,05	30 км.
505	+С111-1814 варіант 8	Сталь кутова 50х5	т	0,0196	<u>50224.26</u> 984,40	<u>49575.00</u> 971,67	<u>275.38</u> 5,40	<u>373.88</u> 7,33	30 км.
506	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31814.18</u> 95,44	<u>31301.97</u> 93,91	<u>275.38</u> 0,83	<u>236.83</u> 0,70	30 км.
507	С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,65792	<u>48180.21</u> 31698,72	<u>47546.17</u> 31281,58	<u>275.38</u> 181,18	<u>358.66</u> 235,96	30 км.
508	С111-1825	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,072912	<u>32805.4</u> 2391,91	<u>32285.81</u> 2354,02	<u>275.38</u> 20,08	<u>244.21</u> 17,81	30 км.
509	&С111-1839-3	Швеллери N16 из стали	т	0,58764	<u>50847.39</u> 29879,96	<u>49575.00</u> 29132,25	<u>275.38</u> 161,82	<u>997.01</u> 585,89	30 км.
510	С111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,06108788	<u>93634.84</u> 5719,95	<u>92622.99</u> 5658,14	<u>314.82</u> 19,23	<u>697.03</u> 42,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
511	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	1545,6	<u>4.42</u> 6831,55	<u>4.26</u> 6584,26	<u>0.07</u> 108,19	<u>0.09</u> 139,10	30 км.
512	&C111-1844-8	Метал для кріплення повітроводів	кг	204	<u>49.28</u> 10053,12	<u>48.00</u> 9792,00	<u>0.31</u> 63,24	<u>0.97</u> 197,88	30 км.
513	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,07712	<u>54485.28</u> 4201,90	<u>53115.42</u> 4096,26	<u>301.52</u> 23,25	<u>1068.34</u> 82,39	30 км.
514	&C111-1846-2- И варіант 1	Комплект для кріплення тримача труб	шт.	30	<u>5.64</u> 169,20	<u>5.50</u> 165,00	<u>0.03</u> 0,90	<u>0.11</u> 3,30	30 км.
515	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,2030882	<u>68996.64</u> 14012,40	<u>67339.52</u> 13675,86	<u>304.24</u> 61,79	<u>1352.88</u> 274,75	30 км.
516	&C111-1848-Г- 1	Гайка М12	шт	104	<u>2.48</u> 257,92	<u>1.80</u> 187,20	<u>0.63</u> 65,52	<u>0.05</u> 5,20	30 км.
517	&C111-1848-Г- 16 варіант 1	Гайка М 16x2-6Н.5	шт	70	<u>3.12</u> 218,40	<u>3.00</u> 210,00	<u>0.06</u> 4,20	<u>0.06</u> 4,20	30 км.
518	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00135222	<u>402365.87</u> 544,09	<u>394174.82</u> 533,01	<u>301.52</u> 0,41	<u>7889.53</u> 10,67	30 км.
519	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,005616	<u>30080.43</u> 168,93	<u>29189.10</u> 163,93	<u>301.52</u> 1,69	<u>589.81</u> 3,31	30 км.
520	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,026732	<u>25789.56</u> 689,41	<u>24979.64</u> 667,76	<u>304.24</u> 8,13	<u>505.68</u> 13,52	30 км.
521	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,01287363	<u>25789.56</u> 332,01	<u>24979.64</u> 321,58	<u>304.24</u> 3,92	<u>505.68</u> 6,51	30 км.
522	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,003112	<u>25789.56</u> 80,26	<u>24979.64</u> 77,74	<u>304.24</u> 0,95	<u>505.68</u> 1,57	30 км.
523	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00399287	<u>25789.56</u> 102,97	<u>24979.64</u> 99,74	<u>304.24</u> 1,21	<u>505.68</u> 2,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
524	C111-1865	Закріпки металеві	кг	27,38502	<u>45.25</u> 1239,17	<u>44.01</u> 1205,21	<u>0.35</u> 9,58	<u>0.89</u> 24,38	30 км.
525	C111-1870	Шайби	т	0,0012044	<u>29966.09</u> 36,09	<u>29025.92</u> 34,96	<u>352.6</u> 0,42	<u>587.57</u> 0,71	30 км.
526	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0665456	<u>12254.96</u> 815,51	<u>11537.22</u> 767,75	<u>477.45</u> 31,77	<u>240.29</u> 15,99	30 км.
527	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00149	<u>676.63</u> 1,01	<u>660.64</u> 0,98	<u>2.72</u> -	<u>13.27</u> 0,03	30 км.
528	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,09	<u>122.77</u> 11,05	<u>120.35</u> 10,83	<u>0.01</u> -	<u>2.41</u> 0,22	30 км.
529	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	4,4630569	<u>13445.57</u> 60008,34	<u>12614.67</u> 56299,99	<u>567.26</u> 2531,71	<u>263.64</u> 1176,64	30 км.
530	+C111-1895 варіант 1	Фарба клейова	т	0,2973006	<u>39287.01</u> 11680,05	<u>37949.42</u> 11282,39	<u>567.26</u> 168,65	<u>770.33</u> 229,01	30 км.
531	&C111-1895-1- 1 варіант 1	Шпатлевка стартова СТ29	кг	9589,95	<u>12.79</u> 122655,46	<u>11.97</u> 114791,70	<u>0.57</u> 5466,27	<u>0.25</u> 2397,49	30 км.
532	&C111-1895-1- 2	Шпатлевка фінішна СТ126	кг	5860,525	<u>14.03</u> 82223,17	<u>13.18</u> 77241,72	<u>0.57</u> 3340,50	<u>0.28</u> 1640,95	30 км.
533	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,07474	<u>25803.39</u> 27731,94	<u>24777.45</u> 26629,32	<u>519.99</u> 558,85	<u>505.95</u> 543,77	30 км.
534	C111-1904 варіант 1	Комплект кріплення "Стандарт" М6: - для панелей на стовби	шт	568	<u>39.97</u> 22702,96	<u>39.18</u> 22254,24	<u>0.01</u> 5,68	<u>0.78</u> 443,04	30 км.
535	C111-1904 варіант 2	Комплект кріплення "Стандарт" М6: - для панелей на калітки Х-1	шт	16	<u>39.97</u> 639,52	<u>39.18</u> 626,88	<u>0.01</u> 0,16	<u>0.78</u> 12,48	30 км.
536	&C111-1905-3	Гайка М 16	шт	32	<u>7.66</u> 245,12	<u>7.50</u> 240,00	<u>0.01</u> 0,32	<u>0.15</u> 4,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
537	&C111-1905-M14-Г	Гайка М 14	шт	4	<u>1.92</u> 7,68	<u>1.87</u> 7,48	<u>0.01</u> 0,04	<u>0.04</u> 0,16	30 км.
538	&C111-1905-M14-Ш варіант 1	Болт М 14х45	шт	4	<u>6.51</u> 26,04	<u>6.10</u> 24,40	<u>0.28</u> 1,12	<u>0.13</u> 0,52	30 км.
539	&C111-1966-10 варіант 1	Монтажна піна 750мл	бал	0,4	<u>316.46</u> 126,58	<u>310.00</u> 124,00	<u>0.25</u> 0,10	<u>6.21</u> 2,48	30 км.
540	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6138,856	<u>9.89</u> 60713,29	<u>9.20</u> 56477,48	<u>0.5</u> 3069,43	<u>0.19</u> 1166,38	30 км.
541	+C111-2000-1 варіант 1	Суміш Ceresit стяжка	кг	171196,4	<u>6.29</u> 1076825,36	<u>5.67</u> 970683,59	<u>0.5</u> 85598,20	<u>0.12</u> 20543,57	30 км.
542	+C111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Siltek T-801	кг	350	<u>19.11</u> 6688,50	<u>18.24</u> 6384,00	<u>0.5</u> 175,00	<u>0.37</u> 129,50	30 км.
543	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,65512	<u>87.21</u> 1278,07	<u>85.00</u> 1245,69	<u>0.5</u> 7,33	<u>1.71</u> 25,05	30 км.
544	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,05	<u>110.03</u> 225,56	<u>107.37</u> 220,11	<u>0.5</u> 1,03	<u>2.16</u> 4,42	30 км.
545	+C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	573,23908	<u>110.84</u> 63537,82	<u>108.17</u> 62007,27	<u>0.5</u> 286,62	<u>2.17</u> 1243,93	30 км.
546	+C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	31,78	<u>99.28</u> 3155,12	<u>96.83</u> 3077,26	<u>0.5</u> 15,89	<u>1.95</u> 61,97	30 км.
547	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	3366,84	<u>77.42</u> 260660,75	<u>75.38</u> 253792,40	<u>0.52</u> 1750,76	<u>1.52</u> 5117,59	30 км.
548	+C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	135,86	<u>177.16</u> 24068,96	<u>173.17</u> 23526,88	<u>0.52</u> 70,65	<u>3.47</u> 471,43	30 км.
549	+C111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	527,521	<u>295.18</u> 155713,65	<u>288.87</u> 152384,99	<u>0.52</u> 274,31	<u>5.79</u> 3054,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
550	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	58483,08	<u>12.15</u> 710569,42	<u>11.41</u> 667291,94	<u>0.5</u> 29241,54	<u>0.24</u> 14035,94	30 км.
551	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	19677,24	<u>13.43</u> 264265,33	<u>12.67</u> 249310,63	<u>0.5</u> 9838,62	<u>0.26</u> 5116,08	30 км.
552	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	117,03406	<u>32.74</u> 3831,70	<u>31.58</u> 3695,94	<u>0.52</u> 60,86	<u>0.64</u> 74,90	30 км.
553	C111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	197,69541	<u>93.81</u> 18545,81	<u>91.45</u> 18079,25	<u>0.52</u> 102,80	<u>1.84</u> 363,76	30 км.
554	+C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка універсальна SILTEK GRUNT	кг	305,6	<u>39.7</u> 12132,32	<u>38.40</u> 11735,04	<u>0.52</u> 158,91	<u>0.78</u> 238,37	30 км.
555	&C111-2011-1-1	Суміш ремонтна "vimacret power th"	кг	2970,85	<u>96</u> 285201,60	<u>93.60</u> 278071,56	<u>0.52</u> 1544,84	<u>1.88</u> 5585,20	30 км.
556	&C111-2011-1-1 варіант 1	Універсальна ґрунтовка глибокого проникнення "VarNex GRUNT"	кг	11,14	<u>57.28</u> 638,10	<u>55.64</u> 619,83	<u>0.52</u> 5,79	<u>1.12</u> 12,48	30 км.
557	+C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	3128,5	<u>16.52</u> 51682,82	<u>15.68</u> 49054,88	<u>0.52</u> 1626,82	<u>0.32</u> 1001,12	30 км.
558	+C111-2011-7	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 pro	кг	36006	<u>14.94</u> 537929,64	<u>14.13</u> 508764,78	<u>0.52</u> 18723,12	<u>0.29</u> 10441,74	30 км.
559	+C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	7931,5	<u>79.92</u> 633885,48	<u>77.83</u> 617308,65	<u>0.52</u> 4124,38	<u>1.57</u> 12452,45	30 км.
560	+C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	6345,2	<u>199.2</u> 1263963,84	<u>194.58</u> 1234649,02	<u>0.71</u> 4505,09	<u>3.91</u> 24809,73	30 км.
561	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1953,89895	<u>42.18</u> 82415,46	<u>40.83</u> 79777,69	<u>0.52</u> 1016,03	<u>0.83</u> 1621,74	30 км.
562	+C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	338,18	<u>42.18</u> 14264,43	<u>40.83</u> 13807,89	<u>0.52</u> 175,85	<u>0.83</u> 280,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	+C111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	22,3	<u>49.49</u> 1103,63	<u>48.00</u> 1070,40	<u>0.52</u> 11,60	<u>0.97</u> 21,63	30 км.
564	+C111-2016-4	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	20621,9	<u>269.97</u> 5567294,34	<u>263.99</u> 5443975,38	<u>0.69</u> 14229,11	<u>5.29</u> 109089,85	30 км.
565	+C111-2016-8 варіант 1	Інтер'єрна латексна фарба SILTEK	л	44,6	<u>228.34</u> 10183,96	<u>223.20</u> 9954,72	<u>0.66</u> 29,44	<u>4.48</u> 199,80	30 км.
566	&C111-2511 варіант 1	Дзеркало настінне; 600 x 700(н) мм	шт	5	<u>1406.99</u> 7034,95	<u>1379.00</u> 6895,00	<u>0.4</u> 2,00	<u>27.59</u> 137,95	
567	&C111-2511 варіант 2	Дзеркало настінне, 1900 x 700(н)мм	шт	2	<u>3672.41</u> 7344,82	<u>3600.00</u> 7200,00	<u>0.4</u> 0,80	<u>72.01</u> 144,02	
568	&C111-2511 варіант 3	Дзеркало настінне; 1200 x 700(н) мм	шт	2	<u>326.81</u> 653,62	<u>320.00</u> 640,00	<u>0.4</u> 0,80	<u>6.41</u> 12,82	30 км.
569	&C111-2511 варіант 4	Дзеркало настінне, 2000 x 700(н)мм	шт	1	<u>3876.41</u> 3876,41	<u>3800.00</u> 3800,00	<u>0.4</u> 0,40	<u>76.01</u> 76,01	30 км.
570	&C111-40393- П-А варіант 1	Мастика бітумно-полімерна Izofast 20 кг для гідроізоляції фундаменту	кг	9	<u>106.56</u> 959,04	<u>104.00</u> 936,00	<u>0.47</u> 4,23	<u>2.09</u> 18,81	30 км.
571	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,05444	<u>2752.78</u> 149,86	<u>2428.16</u> 132,19	<u>270.64</u> 14,73	<u>53.98</u> 2,94	30 км.
572	C112-17	Стояки рудникові з круглого неокореного лісу хвойних порід, довжина 2,5-3,9 м	м3	0,109998	<u>3561.71</u> 391,78	<u>3221.23</u> 354,33	<u>270.64</u> 29,77	<u>69.84</u> 7,68	30 км.
573	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,004095	<u>9515.21</u> 38,96	<u>9096.12</u> 37,25	<u>232.52</u> 0,95	<u>186.57</u> 0,76	30 км.
574	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,342354	<u>6190.03</u> 2119,18	<u>5836.14</u> 1998,03	<u>232.52</u> 79,60	<u>121.37</u> 41,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
575	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,000147	<u>4572.08</u> 0,67	<u>4249.91</u> 0,62	<u>232.52</u> 0,03	<u>89.65</u> 0,02	30 км.
576	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,015	<u>9229.38</u> 138,44	<u>8815.89</u> 132,24	<u>232.52</u> 3,49	<u>180.97</u> 2,71	30 км.
577	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,03222	<u>7232.23</u> 233,02	<u>6857.90</u> 220,96	<u>232.52</u> 7,49	<u>141.81</u> 4,57	30 км.
578	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,43218	<u>5715.66</u> 2470,19	<u>5371.07</u> 2321,27	<u>232.52</u> 100,49	<u>112.07</u> 48,43	30 км.
579	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,015504	<u>5946.74</u> 92,20	<u>5597.62</u> 86,79	<u>232.52</u> 3,60	<u>116.6</u> 1,81	30 км.
580	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,9828	<u>4430.14</u> 4353,94	<u>4110.75</u> 4040,05	<u>232.52</u> 228,52	<u>86.87</u> 85,37	30 км.
581	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	3,00812	<u>5474.3</u> 16467,35	<u>5134.44</u> 15445,01	<u>232.52</u> 699,45	<u>107.34</u> 322,89	30 км.
582	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,335024	<u>3409.33</u> 1142,21	<u>3109.96</u> 1041,91	<u>232.52</u> 77,90	<u>66.85</u> 22,40	30 км.
583	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,015295	<u>4188.86</u> 64,07	<u>3874.21</u> 59,26	<u>232.52</u> 3,56	<u>82.13</u> 1,25	30 км.
584	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0594	<u>3313.94</u> 196,85	<u>3016.44</u> 179,18	<u>232.52</u> 13,81	<u>64.98</u> 3,86	30 км.
585	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,94498	<u>3067.6</u> 2898,82	<u>2774.93</u> 2622,25	<u>232.52</u> 219,73	<u>60.15</u> 56,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
586	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001173	<u>9035.75</u> 10,60	<u>8626.06</u> 10,12	<u>232.52</u> 0,27	<u>177.17</u> 0,21	30 км.
587	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,00013	<u>8040.19</u> 1,05	<u>7650.02</u> 0,99	<u>232.52</u> 0,03	<u>157.65</u> 0,03	30 км.
588	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,06293	<u>5001.91</u> 314,77	<u>4671.31</u> 293,97	<u>232.52</u> 14,63	<u>98.08</u> 6,17	30 км.
589	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0039	<u>6277.29</u> 24,48	<u>5921.69</u> 23,09	<u>232.52</u> 0,91	<u>123.08</u> 0,48	30 км.
590	C112-244	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрини, клена, граба	м3	0,004	<u>1637.61</u> 6,55	<u>1334.86</u> 5,34	<u>270.64</u> 1,08	<u>32.11</u> 0,13	30 км.
591	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,732026	<u>2753.72</u> 2015,79	<u>2429.09</u> 1778,16	<u>270.64</u> 198,12	<u>53.99</u> 39,51	30 км.
592	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	1,372	<u>19.77</u> 27,12	<u>18.92</u> 25,96	<u>0.46</u> 0,63	<u>0.39</u> 0,53	30 км.
593	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	142,8756	<u>76.15</u> 10879,98	<u>75.00</u> 10715,67	<u>0.58</u> 82,87	<u>0.57</u> 81,44	30 км.
594	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	70,356	<u>98.7</u> 6944,14	<u>97.22</u> 6840,01	<u>0.75</u> 52,77	<u>0.73</u> 51,36	30 км.
595	C113-5 варіант 1	Труби сталеві 42x2,5 мм	м	268,77	<u>115.62</u> 31075,19	<u>113.84</u> 30596,78	<u>0.92</u> 247,27	<u>0.86</u> 231,14	30 км.
596	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,4424	<u>146.59</u> 64,85	<u>144.34</u> 63,86	<u>1.16</u> 0,51	<u>1.09</u> 0,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
597	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,468	<u>154.31</u> 72,22	<u>152.00</u> 71,14	<u>1.16</u> 0,54	<u>1.15</u> 0,54	30 км.
598	&С113-12-В1- В1 варіант 1	Труба водостічна 100мм	м	16,64	<u>141.89</u> 2361,05	<u>140.00</u> 2329,60	<u>0.83</u> 13,81	<u>1.06</u> 17,64	30 км.
599	С113-14	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,31	<u>64.86</u> 149,83	<u>63.92</u> 147,66	<u>0.46</u> 1,06	<u>0.48</u> 1,11	30 км.
600	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10,9	<u>78.99</u> 860,99	<u>77.74</u> 847,37	<u>0.66</u> 7,19	<u>0.59</u> 6,43	30 км.
601	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	0,1	<u>101.57</u> 10,16	<u>99.96</u> 10,00	<u>0.85</u> 0,09	<u>0.76</u> 0,07	30 км.
602	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	18,2	<u>160.82</u> 2926,92	<u>158.28</u> 2880,70	<u>1.34</u> 24,39	<u>1.2</u> 21,83	30 км.
603	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,46	<u>268.09</u> 1463,77	<u>263.79</u> 1440,29	<u>2.3</u> 12,56	<u>2</u> 10,92	30 км.
604	С113-22 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна М-Р-100х4, 0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	<u>383.83</u> 11514,90	<u>377.61</u> 11328,30	<u>3.36</u> 100,80	<u>2.86</u> 85,80	30 км.
605	&С113-40-СЛ- 6-18 варіант 1	Сталь листовая т.14 мм (полоса 180х4 , 250мм)	т	0,03959	<u>40120.38</u> 1588,37	<u>39058.33</u> 1546,32	<u>275.38</u> 10,90	<u>786.67</u> 31,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	C113-78 варіант 1	Відвід 90_ 57х3,0	10шт	0,2	<u>407.47</u> 81,49	<u>396.34</u> 79,27	<u>3.14</u> 0,63	<u>7.99</u> 1,59	30 км.
607	C113-80 варіант 1	Відвід 90_ 76х3,5	10шт	0,1	<u>930.1</u> 93,01	<u>905.82</u> 90,58	<u>6.04</u> 0,60	<u>18.24</u> 1,83	30 км.
608	C113-88 варіант 1	Трійники 76х3,5-57х3,0	10шт	0,1	<u>1039.92</u> 103,99	<u>1013.46</u> 101,35	<u>6.07</u> 0,61	<u>20.39</u> 2,03	30 км.
609	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,3528	<u>261.75</u> 92,35	<u>254.71</u> 89,86	<u>1.91</u> 0,67	<u>5.13</u> 1,82	30 км.
610	C113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0561	<u>369.46</u> 20,73	<u>359.63</u> 20,18	<u>2.59</u> 0,15	<u>7.24</u> 0,40	30 км.
611	&C113-118-2 варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі (ковпак)	м	117,3	<u>153.31</u> 17983,26	<u>150.00</u> 17595,00	<u>0.3</u> 35,19	<u>3.01</u> 353,07	30 км.
612	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,3528	<u>153.68</u> 54,22	<u>149.83</u> 52,86	<u>0.84</u> 0,30	<u>3.01</u> 1,06	30 км.
613	C113-130 варіант 1	Труба 25х2,5 ДСТУ 8943:2019	м	1,5	<u>64.85</u> 97,28	<u>63.92</u> 95,88	<u>0.45</u> 0,68	<u>0.48</u> 0,72	30 км.
614	&C113-130-3 варіант 1	Труба гофрована ПВХ із зондом Зовнішній діаметр, 20 мм СТГ20-20-K41	м	5760	<u>8.62</u> 49651,20	<u>8.00</u> 46080,00	<u>0.45</u> 2592,00	<u>0.17</u> 979,20	30 км.
615	&C113-130-3 варіант 2	Труба гофрована ПВХ із зондом Зовнішній діаметр, 16 мм СТГ20-16-K41	м	709	<u>8.58</u> 6083,22	<u>7.96</u> 5643,64	<u>0.45</u> 319,05	<u>0.17</u> 120,53	30 км.
616	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10,662	<u>143.78</u> 1532,98	<u>141.61</u> 1509,85	<u>1.1</u> 11,73	<u>1.07</u> 11,40	30 км.
617	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,08	<u>163.55</u> 2629,88	<u>161.06</u> 2589,84	<u>1.27</u> 20,42	<u>1.22</u> 19,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
618	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,12	<u>191.85</u> 214,87	<u>188.93</u> 211,60	<u>1.49</u> 1,67	<u>1.43</u> 1,60	30 км.
619	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,12	<u>270.77</u> 303,26	<u>266.61</u> 298,60	<u>2.14</u> 2,40	<u>2.02</u> 2,26	30 км.
620	+C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	21	<u>373.18</u> 7836,78	<u>367.92</u> 7726,32	<u>2.48</u> 52,08	<u>2.78</u> 58,38	30 км.
621	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,26	<u>344.12</u> 2154,19	<u>338.72</u> 2120,39	<u>2.84</u> 17,78	<u>2.56</u> 16,02	30 км.
622	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	<u>344.12</u> 344,12	<u>338.72</u> 338,72	<u>2.84</u> 2,84	<u>2.56</u> 2,56	30 км.
623	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,92	<u>1029.88</u> 947,49	<u>1013.54</u> 932,46	<u>8.67</u> 7,98	<u>7.67</u> 7,05	30 км.
624	C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм (гільзи)	м	3,5392	<u>1029.88</u> 3644,95	<u>1013.54</u> 3587,12	<u>8.67</u> 30,68	<u>7.67</u> 27,15	30 км.
625	C113-351	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	113,12	<u>163.13</u> 18453,27	<u>161.06</u> 18219,11	<u>0.86</u> 97,28	<u>1.21</u> 136,88	30 км.
626	C113-373	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	131,3	<u>301.09</u> 39533,12	<u>297.13</u> 39013,17	<u>1.72</u> 225,84	<u>2.24</u> 294,11	30 км.
627	+C113-753 варіант 3	Люк Л(А15)-К.1-60	шт	7	<u>2481.34</u> 17369,38	<u>2410.00</u> 16870,00	<u>22.69</u> 158,83	<u>48.65</u> 340,55	30 км.
628	+C113-753 варіант 4	Люк С(В125)-К.1-60	шт	11	<u>2481.34</u> 27294,74	<u>2410.00</u> 26510,00	<u>22.69</u> 249,59	<u>48.65</u> 535,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
629	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	3	<u>2279.42</u> 6838,26	<u>2199.82</u> 6599,46	<u>34.91</u> 104,73	<u>44.69</u> 134,07	30 км.
630	+C113-754 варіант 1	Відзеркалююча дошка (дерев'яна) 600x300x50	шт	1	<u>329.96</u> 329,96	<u>320.00</u> 320,00	<u>3.49</u> 3,49	<u>6.47</u> 6,47	30 км.
631	C113-942	Ковер	шт	2	<u>3346.22</u> 6692,44	<u>3271.17</u> 6542,34	<u>9.44</u> 18,88	<u>65.61</u> 131,22	30 км.
632	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,039	<u>97965.27</u> 3820,65	<u>95729.56</u> 3733,45	<u>314.82</u> 12,28	<u>1920.89</u> 74,92	30 км.
633	C113-959	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	10,1	<u>153.44</u> 1549,74	<u>149.63</u> 1511,26	<u>0.8</u> 8,08	<u>3.01</u> 30,40	30 км.
634	C113-994	Коліна з поліетилену діам. 63 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	<u>2726.11</u> 10904,44	<u>2672.43</u> 10689,72	<u>0.23</u> 0,92	<u>53.45</u> 213,80	30 км.
635	&C113-996-1- Я-B5	Воронка "Лійка"	шт	4	<u>459.78</u> 1839,12	<u>450.00</u> 1800,00	<u>0.76</u> 3,04	<u>9.02</u> 36,08	30 км.
636	C113-1096 варіант 1	Трійник терморезисторний SDR11 32/25	шт	1	<u>773.59</u> 773,59	<u>758.37</u> 758,37	<u>0.05</u> 0,05	<u>15.17</u> 15,17	30 км.
637	C113-1101 варіант 1	Трійник терморезисторний SDR11 63/32	шт	3	<u>1331.82</u> 3995,46	<u>1305.41</u> 3916,23	<u>0.3</u> 0,90	<u>26.11</u> 78,33	30 км.
638	C113-1101 варіант 2	Трійник терморезисторний SDR11 63/20	шт	1	<u>1331.82</u> 1331,82	<u>1305.41</u> 1305,41	<u>0.3</u> 0,30	<u>26.11</u> 26,11	30 км.
639	C113-1101 варіант 3	Трійник терморезисторний SDR11 63	шт	2	<u>1331.82</u> 2663,64	<u>1305.41</u> 2610,82	<u>0.3</u> 0,60	<u>26.11</u> 52,22	30 км.
640	C113-1103 варіант 1	Трійник нерівнопрохідний з поліетилену діам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>4417.64</u> 4417,64	<u>4329.51</u> 4329,51	<u>1.51</u> 1,51	<u>86.62</u> 86,62	30 км.
641	C113-1261	Затички з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>655.4</u> 655,40	<u>641.79</u> 641,79	<u>0.76</u> 0,76	<u>12.85</u> 12,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
642	+C113-1261 варіант 1	Відвід терморезисторний ПЕ 100 SDR11 ф63	шт	8	<u>349,4</u> 2795,20	<u>341,79</u> 2734,32	<u>0,76</u> 6,08	<u>6,85</u> 54,80	30 км.
643	C113-1285- 11A варіант 1	Адаптер ПЕ/латунь з зовнішньою різьбо. 20x1/2"	шт	1	<u>141,76</u> 141,76	<u>138,83</u> 138,83	<u>0,15</u> 0,15	<u>2,78</u> 2,78	30 км.
644	+C113-1287 варіант 1	Адаптер ПЕ/латунь з зовнішньою різьбою 32x1"	шт	3	<u>67,55</u> 202,65	<u>66,00</u> 198,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>1,32</u> 3,96	30 км.
645	+C113-1287 варіант 2	Муфта терморезисторна ПЕ 100 SDR11 ф32	шт	6	<u>67,55</u> 405,30	<u>66,00</u> 396,00	<u>0,23</u> 1,38	<u>1,32</u> 7,92	30 км.
646	C113-1290	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	<u>557,61</u> 2230,44	<u>545,92</u> 2183,68	<u>0,76</u> 3,04	<u>10,93</u> 43,72	30 км.
647	C113-1290 варіант 1	Муфта терморезисторна ПЕ 100 SDR11 ф63	шт	20	<u>557,61</u> 11152,20	<u>545,92</u> 10918,40	<u>0,76</u> 15,20	<u>10,93</u> 218,60	30 км.
648	&C113-1300-3 варіант 1	Гумова втулка для футляру	шт	2	<u>150,72</u> 301,44	<u>147,00</u> 294,00	<u>0,76</u> 1,52	<u>2,96</u> 5,92	30 км.
649	C113-1336	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС- 05 de/DN 63/50 мм	шт	1	<u>1663,13</u> 1663,13	<u>1629,76</u> 1629,76	<u>0,76</u> 0,76	<u>32,61</u> 32,61	30 км.
650	C113-1353	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 25x2,3 мм	м	2,02	<u>31,54</u> 63,71	<u>30,83</u> 62,28	<u>0,09</u> 0,18	<u>0,62</u> 1,25	30 км.
651	C113-1354	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	15,15	<u>39,82</u> 603,27	<u>38,83</u> 588,27	<u>0,21</u> 3,18	<u>0,78</u> 11,82	30 км.
652	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	84,84	<u>94,86</u> 8047,92	<u>92,49</u> 7846,85	<u>0,51</u> 43,27	<u>1,86</u> 157,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
653	C113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63x5,8 мм	м	116,15	<u>152.19</u> 17676,87	<u>148.42</u> 17238,98	<u>0.79</u> 91,76	<u>2.98</u> 346,13	30 км.
654	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	3	<u>98.42</u> 295,26	<u>95.95</u> 287,85	<u>0.54</u> 1,62	<u>1.93</u> 5,79	30 км.
655	C113-1439-3 варіант 1	Труба перфорована дренажна, діаметр 160 мм	м	132	<u>305.13</u> 40277,16	<u>298.19</u> 39361,08	<u>0.96</u> 126,72	<u>5.98</u> 789,36	30 км.
656	C113-1439-4 варіант 1	Труба перфорована дренажна, діаметр 200 мм	м	120	<u>376.43</u> 45171,60	<u>367.73</u> 44127,60	<u>1.32</u> 158,40	<u>7.38</u> 885,60	30 км.
657	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	1,01	<u>173.6</u> 175,34	<u>167.93</u> 169,61	<u>2.27</u> 2,29	<u>3.4</u> 3,44	30 км.
658	C113-1451 варіант 1	Труба разтрубна PVC класу S для зовнішньої каналізації діаметром 110 мм Wavin	м	49,49	<u>173.6</u> 8591,46	<u>167.93</u> 8310,86	<u>2.27</u> 112,34	<u>3.4</u> 168,26	30 км.
659	C113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3 мм	м	23,23	<u>163.08</u> 3788,35	<u>157.61</u> 3661,28	<u>2.27</u> 52,73	<u>3.2</u> 74,34	30 км.
660	C113-1453 варіант 1	Труба разтрубна PVC класу S для зовнішньої каналізації, діаметром 160мм Wavin	м	167,66	<u>329.11</u> 55178,58	<u>319.79</u> 53615,99	<u>2.87</u> 481,18	<u>6.45</u> 1081,41	30 км.
661	C113-1454 варіант 1	Вентиляційна труба Ф200,дл.2м	м	2	<u>505.19</u> 1010,38	<u>492.25</u> 984,50	<u>3.03</u> 6,06	<u>9.91</u> 19,82	30 км.
662	C113-1508 варіант 1	Газохід котла 495x152мм ,дл.2,0м з оцинкованої сталі, т.2,0мм в теплої ізоляції	м	4	<u>3083.03</u> 12332,12	<u>3011.84</u> 12047,36	<u>10.74</u> 42,96	<u>60.45</u> 241,80	30 км.
663	+C113-1677 варіант 1	Труба жорстка гладка з важкогорючого ПВХ діам.50мм довжиною 2м	м	30,3	<u>56.99</u> 1726,80	<u>55.36</u> 1677,41	<u>0.51</u> 15,45	<u>1.12</u> 33,94	30 км.
664	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	225	<u>53.12</u> 11952,00	<u>52.00</u> 11700,00	<u>0.08</u> 18,00	<u>1.04</u> 234,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
665	+C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	126	<u>82.77</u> 10429,02	<u>81.00</u> 10206,00	<u>0.15</u> 18,90	<u>1.62</u> 204,12	30 км.
666	+C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	75	<u>131.81</u> 9885,75	<u>129.00</u> 9675,00	<u>0.23</u> 17,25	<u>2.58</u> 193,50	30 км.
667	+C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	6	<u>197.25</u> 1183,50	<u>193.00</u> 1158,00	<u>0.38</u> 2,28	<u>3.87</u> 23,22	30 км.
668	+C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	135	<u>53.84</u> 7268,40	<u>52.70</u> 7114,50	<u>0.08</u> 10,80	<u>1.06</u> 143,10	30 км.
669	+C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25х4,2 мм	м	10	<u>54.12</u> 541,20	<u>52.91</u> 529,10	<u>0.15</u> 1,50	<u>1.06</u> 10,60	30 км.
670	+C113-1690 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм	м	6	<u>90.12</u> 540,72	<u>88.20</u> 529,20	<u>0.15</u> 0,90	<u>1.77</u> 10,62	30 км.
671	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	235	<u>10.28</u> 2415,80	<u>10.00</u> 2350,00	<u>0.08</u> 18,80	<u>0.2</u> 47,00	30 км.
672	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	31	<u>16.4</u> 508,40	<u>16.00</u> 496,00	<u>0.08</u> 2,48	<u>0.32</u> 9,92	30 км.
673	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	<u>32.72</u> 130,88	<u>32.00</u> 128,00	<u>0.08</u> 0,32	<u>0.64</u> 2,56	30 км.
674	+C113-1710 варіант 1	Коліно 90° компресійне редукційне 63	шт	3	<u>290.78</u> 872,34	<u>285.00</u> 855,00	<u>0.08</u> 0,24	<u>5.7</u> 17,10	30 км.
675	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	132	<u>16.4</u> 2164,80	<u>16.00</u> 2112,00	<u>0.08</u> 10,56	<u>0.32</u> 42,24	30 км.
676	+C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>22.52</u> 315,28	<u>22.00</u> 308,00	<u>0.08</u> 1,12	<u>0.44</u> 6,16	30 км.
677	+C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	51	<u>24.56</u> 1252,56	<u>24.00</u> 1224,00	<u>0.08</u> 4,08	<u>0.48</u> 24,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
678	+C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	17	<u>42.92</u> 729,64	<u>42.00</u> 714,00	<u>0.08</u> 1,36	<u>0.84</u> 14,28	30 км.
679	+C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	8	<u>42.92</u> 343,36	<u>42.00</u> 336,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.84</u> 6,72	30 км.
680	+C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	1	<u>77.63</u> 77,63	<u>76.00</u> 76,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.52</u> 1,52	30 км.
681	+C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	1	<u>75.59</u> 75,59	<u>74.00</u> 74,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.48</u> 1,48	30 км.
682	+C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	1	<u>75.59</u> 75,59	<u>74.00</u> 74,00	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.48</u> 1,48	30 км.
683	+C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	18	<u>12.47</u> 224,46	<u>12.00</u> 216,00	<u>0.23</u> 4,14	<u>0.24</u> 4,32	30 км.
684	+C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>14.51</u> 58,04	<u>14.00</u> 56,00	<u>0.23</u> 0,92	<u>0.28</u> 1,12	30 км.
685	+C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	1	<u>28.79</u> 28,79	<u>28.00</u> 28,00	<u>0.23</u> 0,23	<u>0.56</u> 0,56	30 км.
686	&C113-1800-B2	Тумба з мийкою з нержавіючої сталі 850x850x600	шт	1	<u>5111.58</u> 5111,58	<u>5000.00</u> 5000,00	<u>11.35</u> 11,35	<u>100.23</u> 100,23	30 км.
687	+C113-1816 варіант 1	Муфта компресійна з зовнішньою різьбою 63x1 1/2"	шт	3	<u>262.22</u> 786,66	<u>257.00</u> 771,00	<u>0.08</u> 0,24	<u>5.14</u> 15,42	30 км.
688	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий 1/2" внутрішня різьба Valtec	шт	1	<u>187.37</u> 187,37	<u>183.63</u> 183,63	<u>0.07</u> 0,07	<u>3.67</u> 3,67	30 км.
689	+C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>329.43</u> 1976,58	<u>322.90</u> 1937,40	<u>0.07</u> 0,42	<u>6.46</u> 38,76	30 км.
690	+C113-1879 варіант 1	Хомут с шурупом диам. 20 мм (розборний зі штоком)	шт	345	<u>47.98</u> 16553,10	<u>46.96</u> 16201,20	<u>0.08</u> 27,60	<u>0.94</u> 324,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
691	C113-1879 варіант 2	Хомут металевий 3/4" для кріплення труби	шт	1	<u>4.93</u> 4,93	<u>4.75</u> 4,75	<u>0.08</u> 0,08	<u>0.1</u> 0,10	30 км.
692	+C113-1880 варіант 1	Хомут с шурупом диам. 25 мм (розборний зі штоком)	шт	126	<u>47.98</u> 6045,48	<u>46.96</u> 5916,96	<u>0.08</u> 10,08	<u>0.94</u> 118,44	30 км.
693	+C113-1881 варіант 1	Хомут с шурупом диам. 32 мм (розборний зі штоком)	шт	56	<u>54.53</u> 3053,68	<u>53.38</u> 2989,28	<u>0.08</u> 4,48	<u>1.07</u> 59,92	30 км.
694	+C113-1882 варіант 1	Хомут с шурупом диам. 40 мм (розборний зі штоком)	шт	5	<u>54.53</u> 272,65	<u>53.38</u> 266,90	<u>0.08</u> 0,40	<u>1.07</u> 5,35	30 км.
695	C113-1885 варіант 1	Хомут з круга ф10 1=250мм	шт	3	<u>27.55</u> 82,65	<u>26.93</u> 80,79	<u>0.08</u> 0,24	<u>0.54</u> 1,62	30 км.
696	+C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контакто,м Ін=16А, Ун=250В, ІР44 РА16-297	шт	6	<u>86.78</u> 520,68	<u>85.00</u> 510,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>1.7</u> 10,20	30 км.
697	C113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	12,24	<u>8.33</u> 101,96	<u>8.09</u> 99,02	<u>0.08</u> 0,98	<u>0.16</u> 1,96	30 км.
698	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	454,5	<u>10.62</u> 4826,79	<u>10.33</u> 4694,99	<u>0.08</u> 36,36	<u>0.21</u> 95,44	30 км.
699	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	70,7	<u>15.13</u> 1069,69	<u>14.75</u> 1042,83	<u>0.08</u> 5,66	<u>0.3</u> 21,20	30 км.
700	C113-2159 варіант 1	Кран кульовий ПЕ газовий для підземного встановлення 063 T-Q FITTING Sp.z.o.o	шт	1	<u>3365.12</u> 3365,12	<u>3297.85</u> 3297,85	<u>1.29</u> 1,29	<u>65.98</u> 65,98	30 км.
701	C113-2168	Подовжувач до поліетиленового кульового крана	шт	1	<u>1481.16</u> 1481,16	<u>1451.10</u> 1451,10	<u>1.02</u> 1,02	<u>29.04</u> 29,04	30 км.
702	C113-2169	Ковер до поліетиленового кульового крана	шт	1	<u>549.53</u> 549,53	<u>537.73</u> 537,73	<u>1.02</u> 1,02	<u>10.78</u> 10,78	30 км.
703	+C113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова DN50	м	145	<u>76.61</u> 11108,45	<u>75.00</u> 10875,00	<u>0.11</u> 15,95	<u>1.5</u> 217,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	+С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова DN110	м	172	<u>378.57</u> 65114,04	<u>371.00</u> 63812,00	<u>0.15</u> 25,80	<u>7.42</u> 1276,24	30 км.
705	&С113-2227-1-3А варіант 1	Патрубок компенсаційний DN110	шт.	2	<u>174.5</u> 349,00	<u>171.00</u> 342,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.42</u> 6,84	30 км.
706	+С113-2235 варіант 1	Коліно DN 50 45*	шт	50	<u>47.96</u> 2398,00	<u>47.00</u> 2350,00	<u>0.02</u> 1,00	<u>0.94</u> 47,00	30 км.
707	+С113-2236 варіант 1	Коліно DN 110 45*	шт	45	<u>128.54</u> 5784,30	<u>126.00</u> 5670,00	<u>0.02</u> 0,90	<u>2.52</u> 113,40	30 км.
708	+С113-2243 варіант 1	Коліно DN 50 87*	шт	70	<u>59.18</u> 4142,60	<u>58.00</u> 4060,00	<u>0.02</u> 1,40	<u>1.16</u> 81,20	30 км.
709	+С113-2244 варіант 1	Коліно DN 110 87*	шт	6	<u>135.68</u> 814,08	<u>133.00</u> 798,00	<u>0.02</u> 0,12	<u>2.66</u> 15,96	30 км.
710	+С113-2254 варіант 1	Трійник DN 50/50 45*	шт	22	<u>90.86</u> 1998,92	<u>89.00</u> 1958,00	<u>0.08</u> 1,76	<u>1.78</u> 39,16	30 км.
711	+С113-2256 варіант 1	Трійник DN 110/50 45*	шт	30	<u>156.14</u> 4684,20	<u>153.00</u> 4590,00	<u>0.08</u> 2,40	<u>3.06</u> 91,80	30 км.
712	+С113-2257 варіант 1	Трійник DN 110/110 45*	шт	25	<u>249.98</u> 6249,50	<u>245.00</u> 6125,00	<u>0.08</u> 2,00	<u>4.9</u> 122,50	30 км.
713	+С113-2263 варіант 1	Трійник DN 50/50 87*	шт	25	<u>84.74</u> 2118,50	<u>83.00</u> 2075,00	<u>0.08</u> 2,00	<u>1.66</u> 41,50	30 км.
714	+С113-2265 варіант 1	Трійник DN 110/50 90*	шт	6	<u>190.82</u> 1144,92	<u>187.00</u> 1122,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>3.74</u> 22,44	30 км.
715	+С113-2266 варіант 1	Трійник DN 110/110 87*	шт	2	<u>224.48</u> 448,96	<u>220.00</u> 440,00	<u>0.08</u> 0,16	<u>4.4</u> 8,80	30 км.
716	+С113-2271 варіант 1	Хрестовина одноплощинна DN 110/100/100 67°30	шт	1	<u>302</u> 302,00	<u>296.00</u> 296,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>5.92</u> 5,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	+С113-2280 варіант 1	Редукція DN 110x50	шт	12	<u>97.85</u> 1174,20	<u>95.85</u> 1150,20	<u>0.08</u> 0,96	<u>1.92</u> 23,04	30 км.
718	+С113-2291 варіант 1	Ревізія DN 110	шт	3	<u>325.46</u> 976,38	<u>319.00</u> 957,00	<u>0.08</u> 0,24	<u>6.38</u> 19,14	30 км.
719	+С113-2292 варіант 1	Заглушка DN 50	шт	14	<u>37.35</u> 522,90	<u>36.54</u> 511,56	<u>0.08</u> 1,12	<u>0.73</u> 10,22	30 км.
720	+С113-2293 варіант 1	Заглушка DN 110	шт	3	<u>80.05</u> 240,15	<u>78.40</u> 235,20	<u>0.08</u> 0,24	<u>1.57</u> 4,71	30 км.
721	&С113-2302-2- О	Клапан зворотній КОМ 150	шт	8	<u>266.99</u> 2135,92	<u>261.67</u> 2093,36	<u>0.08</u> 0,64	<u>5.24</u> 41,92	30 км.
722	&С113-2302- 23	Клапан зворотній КОМ 200 Вентс	шт	3	<u>377</u> 1131,00	<u>365.83</u> 1097,49	<u>3.78</u> 11,34	<u>7.39</u> 22,17	30 км.
723	С113-2340	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 160 мм	шт	42,24	<u>33.94</u> 1433,63	<u>33.26</u> 1404,90	<u>0.01</u> 0,42	<u>0.67</u> 28,31	30 км.
724	С113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	38,4	<u>38.18</u> 1466,11	<u>37.42</u> 1436,93	<u>0.01</u> 0,38	<u>0.75</u> 28,80	30 км.
725	+С114-1-У варіант 1	Утеплювач "Термофлекс"	м3	0,01	<u>3813.94</u> 38,14	<u>3700.00</u> 37,00	<u>39.16</u> 0,39	<u>74.78</u> 0,75	30 км.
726	С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	26,6	<u>1397.05</u> 37161,53	<u>1326.70</u> 35290,22	<u>42.96</u> 1142,74	<u>27.39</u> 728,57	30 км.
727	С114-14-У	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 50 мм	м3	4,29	<u>1762.83</u> 7562,54	<u>1682.81</u> 7219,25	<u>45.45</u> 194,98	<u>34.57</u> 148,31	30 км.
728	&С114-19-109	Теплова ізоляція, мат ламельний фольгирований, товщиною 40 мм Техноніколь 35	м2	168	<u>174.08</u> 29245,44	<u>169.80</u> 28526,40	<u>0.87</u> 146,16	<u>3.41</u> 572,88	30 км.
729	&С114-35-2 варіант 1	Утеплювач Rockwool Frontrock Super 1000x600x150мм	м.кв.	2718,335	<u>1203.8</u> 3272331,67	<u>1175.83</u> 3196299,84	<u>4.37</u> 11879,12	<u>23.6</u> 64152,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
730	&C114-35-2 варіант 2	Утеплювач Rockwool Frontrock Super 1000x600x30мм	м.кв.	492,2	<u>253.37</u> 124708,71	<u>244.03</u> 120111,57	<u>4.37</u> 2150,91	<u>4.97</u> 2446,23	30 км.
731	C114-67	Полотна скловолокнисті ВВ-Г, вищий сорт	10м2	218,463	<u>60.69</u> 13258,52	<u>59.06</u> 12902,42	<u>0.44</u> 96,12	<u>1.19</u> 259,98	30 км.
732	C114-76	Склопластик рулонний РСТ-А-Л-В	1000м2	0,1189	<u>52929.31</u> 6293,29	<u>51759.06</u> 6154,15	<u>132.42</u> 15,74	<u>1037.83</u> 123,40	30 км.
733	C114-104	Тканина скляна ізоляційна, марка И-200, товщина 0,2 мм	м2	0,42	<u>51.43</u> 21,60	<u>50.37</u> 21,16	<u>0.05</u> 0,02	<u>1.01</u> 0,42	30 км.
734	&C114-115-У-1 варіант 1	Мати из базальтового волокна MONROCK MAX E , 155 кг/м3,толщ. 150 мм	м2	2184,63	<u>816.45</u> 1783641,16	<u>800.10</u> 1747922,46	<u>0.34</u> 742,77	<u>16.01</u> 34975,93	30 км.
735	&C114-115-У-1 варіант 2	Мати из базальтового волокна MONROCK MAX E , 220 кг/м3,толщ. 100 мм	м2	2184,63	<u>544.41</u> 1189334,42	<u>533.40</u> 1165281,64	<u>0.34</u> 742,77	<u>10.67</u> 23310,01	30 км.
736	&C114-115-У- Ф варіант 1	Мати базальтові ,толщиной 50 мм	м2	274,5	<u>94.26</u> 25874,37	<u>89.00</u> 24430,50	<u>3.41</u> 936,05	<u>1.85</u> 507,82	30 км.
737	&C114-115-У- Ф варіант 2	Мати базальтові трикутного перерізу , толщиной 100 мм	м2	94,8	<u>143.26</u> 13581,05	<u>137.04</u> 12991,39	<u>3.41</u> 323,27	<u>2.81</u> 266,39	30 км.
738	C114-178-У варіант 1	Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої, товщина 0,35 мм	м2	8,7	<u>383.08</u> 3332,80	<u>372.27</u> 3238,75	<u>3.3</u> 28,71	<u>7.51</u> 65,34	30 км.
739	&C118-80-1-2- 60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	2	<u>576.53</u> 1153,06	<u>565.00</u> 1130,00	<u>0.23</u> 0,46	<u>11.3</u> 22,60	30 км.
740	&C118-80-1-2- 60 варіант 1	Табличка тактильна "Вказівник на підйомник"	шт	2	<u>576.53</u> 1153,06	<u>565.00</u> 1130,00	<u>0.23</u> 0,46	<u>11.3</u> 22,60	30 км.
741	+C119-305 варіант 1	Кріплення анкерне	т	0,006	<u>42540.21</u> 255,24	<u>41325.48</u> 247,95	<u>380.61</u> 2,28	<u>834.12</u> 5,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
742	C121-253 варіант 3	Ворота розпашні ВР 35х31, погрунтовані та пофарбовані	шт	3	<u>81226.22</u> 243678,66	<u>80446.09</u> 241338,27	<u>175.47</u> 526,41	<u>604.66</u> 1813,98	30 км.
743	&C121-253-1 варіант 1	Ворота (розпашні h=2,0м шир.=4,0м) з профнастилу	шт	2	<u>23853.04</u> 47706,08	<u>23500.00</u> 47000,00	<u>175.47</u> 350,94	<u>177.57</u> 355,14	30 км.
744	&C121-253-2 варіант 1	Хвіртка (4м х 2,25м)	шт	2	<u>21111.64</u> 42223,28	<u>20912.00</u> 41824,00	<u>42.48</u> 84,96	<u>157.16</u> 314,32	30 км.
745	&C121-253-2 варіант 2	Хвіртка (h=2,0м шир.=1,0м) з профнастилу	шт	2	<u>10117.8</u> 20235,60	<u>10000.00</u> 20000,00	<u>42.48</u> 84,96	<u>75.32</u> 150,64	30 км.
746	&C121-253-3 варіант 1	Стійка (5,0м)	шт	38	<u>1415.85</u> 53802,30	<u>1377.60</u> 52348,80	<u>27.71</u> 1052,98	<u>10.54</u> 400,52	30 км.
747	&C121-253-3 варіант 2	Стійка (7,0м)	шт	22	<u>1971.02</u> 43362,44	<u>1928.64</u> 42430,08	<u>27.71</u> 609,62	<u>14.67</u> 322,74	30 км.
748	&C121-298-1	Вікно металопластикове 1920х2150(h)	шт	112	<u>10957.99</u> 1227294,88	<u>10853.33</u> 1215572,96	<u>23.09</u> 2586,08	<u>81.57</u> 9135,84	30 км.
749	&C121-298-2	Вікно металопластикове 1200х2950(h)	шт	4	<u>9534.06</u> 38136,24	<u>9440.00</u> 37760,00	<u>23.09</u> 92,36	<u>70.97</u> 283,88	30 км.
750	&C121-298-3	Вікно металопластикове 2500х3600(h)	шт	2	<u>24203.26</u> 48406,52	<u>24000.00</u> 48000,00	<u>23.09</u> 46,18	<u>180.17</u> 360,34	30 км.
751	&C121-298-4	Вікно металопластикове 1920х3380(h)	шт	16	<u>17486.59</u> 279785,44	<u>17333.33</u> 277333,28	<u>23.09</u> 369,44	<u>130.17</u> 2082,72	30 км.
752	&C121-298-5	Вікно металопластикове 1900х6550(h)	шт	2	<u>33445.39</u> 66890,78	<u>33173.33</u> 66346,66	<u>23.09</u> 46,18	<u>248.97</u> 497,94	30 км.
753	&C121-298-6	Вітраж металопластиковий 7,8 м.кв.	шт	1	<u>24253.64</u> 24253,64	<u>24050.00</u> 24050,00	<u>23.09</u> 23,09	<u>180.55</u> 180,55	30 км.
754	&C121-298-7	Вітраж металопластиковий 8,58 м.кв.	шт	1	<u>26713.89</u> 26713,89	<u>26455.00</u> 26455,00	<u>60.03</u> 60,03	<u>198.86</u> 198,86	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
755	&C121-298-7 варіант 1	Вітраж металопластиковий 9,9 м.кв.	шт	2	<u>30814.42</u> 61628,84	<u>30525.00</u> 61050,00	<u>60.03</u> 120,06	<u>229.39</u> 458,78	30 км.
756	&C121-298-8	Вітраж металопластиковий 14,6 м.кв.	шт	1	<u>39285.81</u> 39285,81	<u>38933.33</u> 38933,33	<u>60.03</u> 60,03	<u>292.45</u> 292,45	30 км.
757	&C121-298-9	Вікно металопластикове 1200x2150(h)	шт	2	<u>6954.86</u> 13909,72	<u>6880.00</u> 13760,00	<u>23.09</u> 46,18	<u>51.77</u> 103,54	30 км.
758	&C121-298-10	Вікно металопластикове 1920x630(h)	шт	4	<u>3247.26</u> 12989,04	<u>3200.00</u> 12800,00	<u>23.09</u> 92,36	<u>24.17</u> 96,68	30 км.
759	&C121-298-10 варіант 1	Вікно металопластикове 1330X1900(h)	шт	39	<u>6739.93</u> 262857,27	<u>6666.67</u> 260000,13	<u>23.09</u> 900,51	<u>50.17</u> 1956,63	30 км.
760	&C121-298-11	Вікно металопластикове 1100x1000(h)	шт	1	<u>2709.93</u> 2709,93	<u>2666.67</u> 2666,67	<u>23.09</u> 23,09	<u>20.17</u> 20,17	30 км.
761	&C121-298-11 варіант 1	Вікно металопластикове 1,33*0,6(h)	шт	3	<u>2441.26</u> 7323,78	<u>2400.00</u> 7200,00	<u>23.09</u> 69,27	<u>18.17</u> 54,51	30 км.
762	&C121-298-11 варіант 2	Вікно металопластикове 0,52*0,6(h)	шт	2	<u>882.99</u> 1765,98	<u>853.33</u> 1706,66	<u>23.09</u> 46,18	<u>6.57</u> 13,14	30 км.
763	&C121-298-12	Підвіконня, глибина 500мм	м.кв	154,78	<u>1262.95</u> 195479,40	<u>1253.33</u> 193990,42	<u>0.22</u> 34,05	<u>9.4</u> 1454,93	30 км.
764	&C121-298-13	Відлив, глибина 250 мм	м.кв	75,175	<u>634</u> 47660,95	<u>629.17</u> 47297,85	<u>0.11</u> 8,27	<u>4.72</u> 354,83	30 км.
765	&C121-298-14 варіант 1	Комплект відкосов внутрішніх (Укіс віконний Vektor ПВХ сендвіч-панель 400x1500 мм)	комплект	124	<u>2205.81</u> 273520,44	<u>2189.17</u> 271457,08	<u>0.22</u> 27,28	<u>16.42</u> 2036,08	30 км.
766	&C121-298-15	Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, двостулкові(ширина однієї зі ступок 900 мм); із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	2	<u>22320.09</u> 44640,18	<u>22117.00</u> 44234,00	<u>36.94</u> 73,88	<u>166.15</u> 332,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
767	&C121-298-16	Двері зовнішні металопластикові засклені, утеплені, двостулкові(ширина однієї зі стулок 900 мм); (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	2	<u>22320.09</u> 44640,18	<u>22117.00</u> 44234,00	<u>36.94</u> 73,88	<u>166,15</u> 332,30	30 км.
768	&C121-298-18 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові засклені, двостулкові(ширина однієї зі стулок 950 мм); (висота дверей 2100 мм) з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик"	комплект	19	<u>21799.22</u> 414185,18	<u>21600.00</u> 410400,00	<u>36.94</u> 701,86	<u>162,28</u> 3083,32	30 км.
769	&C121-298-19	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1200x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	3	<u>15059.04</u> 45177,12	<u>14910.00</u> 44730,00	<u>36.94</u> 110,82	<u>112,1</u> 336,30	30 км.
770	&C121-298-19 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1200x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	1	<u>15059.04</u> 15059,04	<u>14910.00</u> 14910,00	<u>36.94</u> 36,94	<u>112,1</u> 112,10	30 км.
771	&C121-298-19 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1000x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	24	<u>14656.04</u> 351744,96	<u>14510.00</u> 348240,00	<u>36.94</u> 886,56	<u>109,1</u> 2618,40	30 км.
772	&C121-298-19 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900x2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	8	<u>14656.04</u> 117248,32	<u>14510.00</u> 116080,00	<u>36.94</u> 295,52	<u>109,1</u> 872,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
773	&C121-298-20	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	6	<u>12236,34</u> 73418,04	<u>12112,00</u> 72672,00	<u>33,25</u> 199,50	<u>91,09</u> 546,54	30 км.
774	&C121-298-20 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 900х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	7	<u>12236,34</u> 85654,38	<u>12112,00</u> 84784,00	<u>33,25</u> 232,75	<u>91,09</u> 637,63	30 км.
775	&C121-298-20 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 800х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	9	<u>12135,59</u> 109220,31	<u>12012,00</u> 108108,00	<u>33,25</u> 299,25	<u>90,34</u> 813,06	30 км.
776	&C121-298-20 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові одностулкові, глухі для прорізу 1000х2100 з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка-скоба, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ПРАВ.	комплект	8	<u>12135,59</u> 97084,72	<u>12012,00</u> 96096,00	<u>33,25</u> 266,00	<u>90,34</u> 722,72	30 км.
777	&C121-298-21 варіант 1	Двері зовнішні металеві, утеплені, одностулкові, із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100) для прорізу 1000х2950 мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	5	<u>31792,08</u> 158960,40	<u>31500,00</u> 157500,00	<u>55,41</u> 277,05	<u>236,67</u> 1183,35	30 км.
778	&C121-298-21 варіант 2	Двері зовнішні металеві, утеплені, одностулкові, із заскленням верхньої частини (висота дверей 2100) для прорізу 1170х2950 мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	1	<u>32295,83</u> 32295,83	<u>32000,00</u> 32000,00	<u>55,41</u> 55,41	<u>240,42</u> 240,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
779	&C121-298-22	Двері внутрішні металеві, протипожежні, глухі EI30 для прорізу 900х2100мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" праві	комплект	1	<u>28556.91</u> 28556,91	<u>28300.00</u> 28300,00	<u>44.33</u> 44,33	<u>212.58</u> 212,58	30 км.
780	&C121-298-22 варіант 1	Двері внутрішні металеві, протипожежні, глухі EI30 для прорізу 900х2100мм з фурнітурою та коробкою. Комплектація: рама, ручка нажима, доводчик, ущільнення в притулах, замок "ключ-баранчик" ліві	комплект	3	<u>28556.91</u> 85670,73	<u>28300.00</u> 84900,00	<u>44.33</u> 132,99	<u>212.58</u> 637,74	30 км.
781	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,03002612	<u>63523.87</u> 1907,38	<u>62677.84</u> 1881,97	<u>373.15</u> 11,20	<u>472.88</u> 14,21	30 км.
782	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,03	<u>67511.01</u> 2025,33	<u>66635.30</u> 1999,06	<u>373.15</u> 11,19	<u>502.56</u> 15,08	30 км.
783	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,58696	<u>71592.94</u> 42022,19	<u>70686.84</u> 41490,35	<u>373.15</u> 219,02	<u>532.95</u> 312,82	30 км.
784	C121-781-1 варіант 1	Драбини металеві C1-05	т	0,0454	<u>79633.1</u> 3615,34	<u>78667.15</u> 3571,49	<u>373.15</u> 16,94	<u>592.8</u> 26,91	30 км.
785	C121-782	Металеві конструкції	т	0,475154	<u>56207.62</u> 26707,28	<u>55416.05</u> 26331,16	<u>373.15</u> 177,30	<u>418.42</u> 198,82	30 км.
786	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,53071	<u>67677.48</u> 35917,12	<u>66800.53</u> 35451,71	<u>373.15</u> 198,03	<u>503.8</u> 267,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
787	&C121-7871	Блоки незмінної опалубки 500x255x235	шт.	1118	<u>96.98</u> 108423,64	<u>85.00</u> 95030,00	<u>10.08</u> 11269,44	<u>1.9</u> 2124,20	30 км.
788	&C121-29612 варіант 1	Коліно сталеве 200мм ВЕНТС	шт.	4	<u>224.67</u> 898,68	<u>219.00</u> 876,00	<u>1.26</u> 5,04	<u>4.41</u> 17,64	30 км.
789	&C121-29612 варіант 2	Трійник сталевий д.200	шт.	102	<u>681.63</u> 69526,26	<u>667.00</u> 68034,00	<u>1.26</u> 128,52	<u>13.37</u> 1363,74	30 км.
790	&C121-29612 варіант 3	Ніпель 200	шт.	3	<u>229.63</u> 688,89	<u>225.00</u> 675,00	<u>0.13</u> 0,39	<u>4.5</u> 13,50	30 км.
791	&C121-29612 варіант 4	МВ 200 ПФс АБС дифузор пластиковий	шт.	102	<u>234.78</u> 23947,56	<u>230.00</u> 23460,00	<u>0.18</u> 18,36	<u>4.6</u> 469,20	30 км.
792	&C121-29612 варіант 5	Хрестовина 200	шт.	4	<u>582.69</u> 2330,76	<u>570.00</u> 2280,00	<u>1.26</u> 5,04	<u>11.43</u> 45,72	30 км.
793	&C121-29612 варіант 6	Перехід 200/300x250	шт.	2	<u>1286.49</u> 2572,98	<u>1260.00</u> 2520,00	<u>1.26</u> 2,52	<u>25.23</u> 50,46	30 км.
794	&C123-214-3 варіант 1	Вікно металопластикове	м2	48,33	<u>4423.82</u> 213803,22	<u>4326.00</u> 209075,58	<u>11.08</u> 535,50	<u>86.74</u> 4192,14	30 км.
795	&C123-361-2- А3 варіант 1	Пристінний поручень сходів	м	32,9	<u>1789.27</u> 58866,98	<u>1750.00</u> 57575,00	<u>4.19</u> 137,85	<u>35.08</u> 1154,13	30 км.
796	+C123-387 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	21,3	<u>187.49</u> 3993,54	<u>180.00</u> 3834,00	<u>3.81</u> 81,15	<u>3.68</u> 78,39	30 км.
797	+C123-387 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові, глибина 600 мм	м	22,4	<u>983.09</u> 22021,22	<u>960.00</u> 21504,00	<u>3.81</u> 85,34	<u>19.28</u> 431,88	30 км.
798	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	260	<u>30.24</u> 7862,40	<u>29.57</u> 7688,20	<u>0.08</u> 20,80	<u>0.59</u> 153,40	30 км.
799	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	187,94321	<u>441.14</u> 82909,27	<u>427.15</u> 80279,94	<u>5.34</u> 1003,62	<u>8.65</u> 1625,71	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
800	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	25,61184	<u>609.66</u> 15614,51	<u>590.09</u> 15113,29	<u>7.62</u> 195,16	<u>11.95</u> 306,06	30 км.
801	&C123-524-32	Плита OSB 10 мм 2500*1250	м2	1657,0206	<u>113.52</u> 188104,98	<u>109.07</u> 180731,24	<u>2.22</u> 3678,59	<u>2.23</u> 3695,15	30 км.
802	&C124-2-5	Сітка металева з арматури Ф 8 мм, 200х200х8	м2	8,16	<u>202.56</u> 1652,89	<u>197.50</u> 1611,60	<u>1.09</u> 8,89	<u>3.97</u> 32,40	30 км.
803	&C124-2-7	Сітка металева з арматури Ф 6 мм, 100х100х6	м2	600,6	<u>178.05</u> 106936,83	<u>173.60</u> 104264,16	<u>0.96</u> 576,58	<u>3.49</u> 2096,09	30 км.
804	+C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,57456	<u>35970.69</u> 20667,32	<u>34990.00</u> 20103,85	<u>275.38</u> 158,22	<u>705.31</u> 405,25	30 км.
805	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 8 мм	т	1,0514	<u>32983.15</u> 34678,48	<u>32061.04</u> 33708,98	<u>275.38</u> 289,53	<u>646.73</u> 679,97	30 км.
806	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,40814	<u>31666.72</u> 12924,46	<u>30770.42</u> 12558,64	<u>275.38</u> 112,39	<u>620.92</u> 253,43	30 км.
807	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 12 мм	т	0,6101	<u>31141.14</u> 18999,21	<u>30255.15</u> 18458,67	<u>275.38</u> 168,01	<u>610.61</u> 372,53	30 км.
808	&C124-29-1-П варіант 1	Сітка 200х200х4 ВрI	м2	599,5	<u>66.81</u> 40052,60	<u>65.00</u> 38967,50	<u>0.5</u> 299,75	<u>1.31</u> 785,35	30 км.
809	+C124-31 варіант 1	Труба кв. 40х40х3	т	0,46838	<u>29122.06</u> 13640,19	<u>28275.66</u> 13243,75	<u>275.38</u> 128,98	<u>571.02</u> 267,46	30 км.
810	+C124-31 варіант 2	Профіль алюмінієвий	т	0,095	<u>117580.89</u> 11170,18	<u>115000.00</u> 10925,00	<u>275.38</u> 26,16	<u>2305.51</u> 219,02	30 км.
811	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0300224	<u>67217.81</u> 2018,04	<u>65624.43</u> 1970,20	<u>275.38</u> 8,27	<u>1318</u> 39,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
812	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,11404	<u>46588,93</u> 5313,00	<u>45400,04</u> 5177,42	<u>275,38</u> 31,40	<u>913,51</u> 104,18	30 км.
813	&C124-65-П1 варіант 3	Сітка армуюча, 4ВрІ, комірка 100x100 мм	м2	409,23	<u>127,72</u> 52266,86	<u>125,00</u> 51153,75	<u>0,22</u> 90,03	<u>2,5</u> 1023,08	30 км.
814	&C126-931-2 варіант 1	Парапетна лійка DN110 з трубою 500мм, фартух з ПВХ мембрани Sikaplan , Attika-Balkonablauf Grumbach	шт	49	<u>4015,73</u> 196770,77	<u>3936,42</u> 192884,58	<u>0,57</u> 27,93	<u>78,74</u> 3858,26	30 км.
815	&C126-951-1- A4	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	2	<u>569,26</u> 1138,52	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>4,24</u> 8,48	30 км.
816	&C126-951-1- A4 варіант 1	Табличка тактильна "Буфет"	шт	1	<u>569,26</u> 569,26	<u>565,00</u> 565,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>4,24</u> 4,24	30 км.
817	&C126-951-1- A4 варіант 2	Табличка тактильна "Туалет для інвалідів"	шт	1	<u>569,26</u> 569,26	<u>565,00</u> 565,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>4,24</u> 4,24	30 км.
818	&C126-951-1- A4 варіант 3	Табличка тактильна "Жіночий туалет"	шт	2	<u>569,26</u> 1138,52	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>4,24</u> 8,48	30 км.
819	&C126-951-1- A4 варіант 4	Табличка тактильна "Чоловічий туалет"	шт	2	<u>569,26</u> 1138,52	<u>565,00</u> 1130,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>4,24</u> 8,48	30 км.
820	&C126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	8	<u>226,72</u> 1813,76	<u>225,00</u> 1800,00	<u>0,03</u> 0,24	<u>1,69</u> 13,52	30 км.
821	&C126-1237-2 варіант 1	Поручень для унітаза	шт	1	<u>1915,22</u> 1915,22	<u>1900,00</u> 1900,00	<u>0,96</u> 0,96	<u>14,26</u> 14,26	30 км.
822	&C126-1237-2 варіант 2	Поручень для умивальника	шт	1	<u>1915,22</u> 1915,22	<u>1900,00</u> 1900,00	<u>0,96</u> 0,96	<u>14,26</u> 14,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
823	&C126-1292-1 варіант 1	Панель (4м х 2,5м)	шт	32	<u>3257.78</u> 104248,96	<u>3220.00</u> 103040,00	<u>13.53</u> 432,96	<u>24.25</u> 776,00	30 км.
824	&C126-1292-1 варіант 2	Панель (4м х 2,0м)	шт	1	<u>2608.95</u> 2608,95	<u>2576.00</u> 2576,00	<u>13.53</u> 13,53	<u>19.42</u> 19,42	30 км.
825	&C126-1292-1 варіант 3	Панель (4м х 1,5м)	шт	1	<u>1960.12</u> 1960,12	<u>1932.00</u> 1932,00	<u>13.53</u> 13,53	<u>14.59</u> 14,59	30 км.
826	&C126-1292-1 варіант 4	Панель (6м х 2,5м)	шт	18	<u>4879.86</u> 87837,48	<u>4830.00</u> 86940,00	<u>13.53</u> 243,54	<u>36.33</u> 653,94	30 км.
827	&C126-1292-1 варіант 5	Панель (6м х 1,5м)	шт	2	<u>2933.37</u> 5866,74	<u>2898.00</u> 5796,00	<u>13.53</u> 27,06	<u>21.84</u> 43,68	30 км.
828	+C126-1294 варіант 1	Гнучкі вставки ВВГФ	шт	2	<u>1390.79</u> 2781,58	<u>1380.00</u> 2760,00	<u>0.44</u> 0,88	<u>10.35</u> 20,70	30 км.
829	+C126-1294 варіант 2	ВВГ 200 вставка гнучка	шт	4	<u>277.07</u> 1108,28	<u>273.00</u> 1092,00	<u>2.01</u> 8,04	<u>2.06</u> 8,24	30 км.
830	&C130-1-1-B6 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс 100 М	шт	3	<u>1166.58</u> 3499,74	<u>1141.67</u> 3425,01	<u>2.04</u> 6,12	<u>22.87</u> 68,61	30 км.
831	&C130-1-4	Вентс вентилятор електромеханічний EPB-72-2	шт	2	<u>31196.28</u> 62392,56	<u>30558.00</u> 61116,00	<u>26.59</u> 53,18	<u>611.69</u> 1223,38	30 км.
832	&C130-1-10-1-2	Щит управління насосами WILO SK - 702	шт	2	<u>15505.36</u> 31010,72	<u>15200.00</u> 30400,00	<u>1.33</u> 2,66	<u>304.03</u> 608,06	30 км.
833	+C130-8 варіант 1	Портативний водонагрівач Thermex Balance 6000	шт	7	<u>5917.1</u> 41419,70	<u>5800.00</u> 40600,00	<u>1.08</u> 7,56	<u>116.02</u> 812,14	30 км.
834	+C130-15 варіант 1	Бак з кришкою для збору відходів; 30 л; 400 х 400 х 600 мм	шт	3	<u>4174.46</u> 12523,38	<u>4057.00</u> 12171,00	<u>35.61</u> 106,83	<u>81.85</u> 245,55	30 км.
835	&C130-1P-1	Рекуператор повітря з пультом управління L=185м3/год, N=0,1кВт, напруга 220 V Прана -200С	шт	10	<u>33427.39</u> 334273,90	<u>32770.00</u> 327700,00	<u>1.95</u> 19,50	<u>655.44</u> 6554,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
836	&C130-1P-2	Рекуператор повітря з пультом управління L=105м3/год, N=0,1кВт, напруга 220 V PRANA 150 ECO LIFE	шт	8	<u>18326.29</u> 146610,32	<u>17965.00</u> 143720,00	<u>1.95</u> 15,60	<u>359.34</u> 2874,72	30 км.
837	+C130-33 варіант 1	Бачок для унітаза, серія: Nova Pro, код: M34010	комплект	2	<u>3882.09</u> 7764,18	<u>3800.00</u> 7600,00	<u>5.97</u> 11,94	<u>76.12</u> 152,24	30 км.
838	+C130-33 варіант 2	Сидіння унітазне з кришкою для МГН серія: Nova Pro безперешкод, код: M60114	комплект	2	<u>4534.89</u> 9069,78	<u>4440.00</u> 8880,00	<u>5.97</u> 11,94	<u>88.92</u> 177,84	30 км.
839	+C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00004	<u>42223.9</u> 1,69	<u>41005.02</u> 1,64	<u>390.96</u> 0,02	<u>827.92</u> 0,03	30 км.
840	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0039659	<u>38703.65</u> 153,49	<u>37553.79</u> 148,93	<u>390.96</u> 1,55	<u>758.9</u> 3,01	30 км.
841	&C130-39-11-1 варіант 1	Болт M16*2-6gx50.58(s24)	шт	6	<u>22.49</u> 134,94	<u>22.00</u> 132,00	<u>0.05</u> 0,30	<u>0.44</u> 2,64	30 км.
842	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,025567	<u>33940.29</u> 867,75	<u>32883.83</u> 840,74	<u>390.96</u> 10,00	<u>665.5</u> 17,01	30 км.
843	&C130-40-62	Шайба M12	шт	104	<u>0.92</u> 95,68	<u>0.90</u> 93,60	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 2,08	
844	&C130-40-66	Шайба M 16	шт	58	<u>1.01</u> 58,58	<u>0.99</u> 57,42	<u>-</u> -	<u>0.02</u> 1,16	
845	+C130-56 варіант 1	Ванна мийна на 2 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм; 1000 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>5255.96</u> 5255,96	<u>5147.00</u> 5147,00	<u>5.9</u> 5,90	<u>103.06</u> 103,06	30 км.
846	+C130-56 варіант 2	Ванна мийна на 3 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм; 1400 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>9446.12</u> 9446,12	<u>9255.00</u> 9255,00	<u>5.9</u> 5,90	<u>185.22</u> 185,22	30 км.
847	+C130-56 варіант 3	Ванна мийна на 2 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм; 1200 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>5357.96</u> 5357,96	<u>5247.00</u> 5247,00	<u>5.9</u> 5,90	<u>105.06</u> 105,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
848	+C130-56 варіант 4	Ванна мийна на 2 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 400 мм; 1200 x 600 x 850 мм	шт	1	<u>5357.96</u> 5357,96	<u>5247.00</u> 5247,00	<u>5.9</u> 5,90	<u>105.06</u> 105,06	30 км.
849	+C130-56 варіант 5	Ванна мийна на 1 відділення (нержавіюча сталь) глибина чаші 300 мм, 600 x 600 x 850 мм	шт	2	<u>4913.24</u> 9826,48	<u>4811.00</u> 9622,00	<u>5.9</u> 11,80	<u>96.34</u> 192,68	30 км.
850	&C130-62-182	Вентилятор канальный ВЕНТС Квайт 125	шт	8	<u>2743.9</u> 21951,20	<u>2673.00</u> 21384,00	<u>17.1</u> 136,80	<u>53.8</u> 430,40	30 км.
851	&C130-62-183	Вентилятор канальный ВЕНТС ТТПРО 150	шт	8	<u>3814.9</u> 30519,20	<u>3723.00</u> 29784,00	<u>17.1</u> 136,80	<u>74.8</u> 598,40	30 км.
852	&C130-62-184	Вентилятор канальный ВЕНТС ТТПРО 200	шт	3	<u>5080.72</u> 15242,16	<u>4964.00</u> 14892,00	<u>17.1</u> 51,30	<u>99.62</u> 298,86	30 км.
853	&C130-KO-11-3-3	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 300x300 (h) "Korado Radik"	шт	2	<u>2414.93</u> 4829,86	<u>2365.83</u> 4731,66	<u>1.75</u> 3,50	<u>47.35</u> 94,70	30 км.
854	&C130-KO-11-3-3 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 400x500 (h) "Korado Radik"	шт	4	<u>3224.99</u> 12899,96	<u>3160.00</u> 12640,00	<u>1.75</u> 7,00	<u>63.24</u> 252,96	30 км.
855	&C130-KO-11-5-3	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 500x300 (h) "Korado Radik"	шт	1	<u>2717.88</u> 2717,88	<u>2662.50</u> 2662,50	<u>2.09</u> 2,09	<u>53.29</u> 53,29	30 км.
856	&C130-KO-11-5-3 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 800x500 (h) "Korado Radik"	шт	2	<u>5006.08</u> 10012,16	<u>4905.83</u> 9811,66	<u>2.09</u> 4,18	<u>98.16</u> 196,32	30 км.
857	&C130-KO-11-6-3	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 600x300 (h) "Korado Radik"	шт	7	<u>2973.95</u> 20817,65	<u>2912.50</u> 20387,50	<u>3.14</u> 21,98	<u>58.31</u> 408,17	30 км.
858	&C130-KO-11-6-3 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1200x500 (h) "Korado Radik"	шт	30	<u>6186.11</u> 185583,30	<u>6061.67</u> 181850,10	<u>3.14</u> 94,20	<u>121.3</u> 3639,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
859	&C130-KO-11-9-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 900x500 (h) "Korado Radik"	шт	9	<u>5092.31</u> 45830,79	<u>4985.83</u> 44872,47	<u>6.63</u> 59,67	<u>99.85</u> 898,65	30 км.
860	&C130-KO-11-9-5 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 22 600x500 (h) "Korado Radik"	шт	1	<u>5566.61</u> 5566,61	<u>5450.83</u> 5450,83	<u>6.63</u> 6,63	<u>109.15</u> 109,15	30 км.
861	&C130-KO-11-10-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1000x500 (h) "Korado Radik"	шт	18	<u>5520.58</u> 99370,44	<u>5405.00</u> 97290,00	<u>7.33</u> 131,94	<u>108.25</u> 1948,50	30 км.
862	&C130-KO-11-10-5 варіант 1	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 22 1000x500 (h) "Korado Radik"	шт	9	<u>8357.88</u> 75220,92	<u>8186.67</u> 73680,03	<u>7.33</u> 65,97	<u>163.88</u> 1474,92	30 км.
863	&C130-KO-11-12-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1200x500 (h) "Korado Radik"	шт	36	<u>6191.45</u> 222892,20	<u>6061.67</u> 218220,12	<u>8.38</u> 301,68	<u>121.4</u> 4370,40	30 км.
864	&C130-KO-11-14-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1400x500 (h) "Korado Radik"	шт	65	<u>6958.72</u> 452316,80	<u>6812.50</u> 442812,50	<u>9.77</u> 635,05	<u>136.45</u> 8869,25	30 км.
865	&C130-KO-11-16-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1600x500 (h) "Korado Radik"	шт	16	<u>7721.03</u> 123536,48	<u>7559.17</u> 120946,72	<u>10.47</u> 167,52	<u>151.39</u> 2422,24	30 км.
866	&C130-KO-11-18-5	Радіатори сталеві панельні з боковим підключенням Тип 11 1800x500 (h) "Korado Radik"	шт	1	<u>8484.72</u> 8484,72	<u>8306.67</u> 8306,67	<u>11.68</u> 11,68	<u>166.37</u> 166,37	30 км.
867	&C130-KO-80	Захистний екран для радіаторів 1200x600	шт	27	<u>1388.91</u> 37500,57	<u>1350.00</u> 36450,00	<u>11.68</u> 315,36	<u>27.23</u> 735,21	30 км.
868	&C130-KO-81	Захистний екран для радіаторів 1400x600	шт	36	<u>1864.92</u> 67137,12	<u>1816.67</u> 65400,12	<u>11.68</u> 420,48	<u>36.57</u> 1316,52	30 км.
869	&C130-KO-81 варіант 1	Захистний екран для радіаторів 1400x600 та 1200x600	шт	39	<u>1864.92</u> 72731,88	<u>1816.67</u> 70850,13	<u>11.68</u> 455,52	<u>36.57</u> 1426,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
870	&C130-KO-82	Захистний екран для радіаторів 1600x600	шт	65	<u>1864.92</u> 121219,80	<u>1816.67</u> 118083,55	<u>11.68</u> 759,20	<u>36.57</u> 2377,05	30 км.
871	&C130-KO-82 варіант 1	Захистний екран для радіаторів 1000x600 (800x500)	шт	2	<u>1346.41</u> 2692,82	<u>1308.33</u> 2616,66	<u>11.68</u> 23,36	<u>26.4</u> 52,80	30 км.
872	&C130-KO-83	Захистний екран для радіаторів 1800x600	шт	16	<u>2119.92</u> 33918,72	<u>2066.67</u> 33066,72	<u>11.68</u> 186,88	<u>41.57</u> 665,12	30 км.
873	&C130-KO-83 варіант 1	Захистний екран для радіаторів 800x600 (600x500)	шт	1	<u>1261.41</u> 1261,41	<u>1225.00</u> 1225,00	<u>11.68</u> 11,68	<u>24.73</u> 24,73	30 км.
874	&C130-KO-84	Захистний екран для радіаторів 2000x600	шт	1	<u>2119.92</u> 2119,92	<u>2066.67</u> 2066,67	<u>11.68</u> 11,68	<u>41.57</u> 41,57	30 км.
875	&C130-KO-85	Захистний екран для радіаторів 800x500	шт	10	<u>911.29</u> 9112,90	<u>891.67</u> 8916,70	<u>1.75</u> 17,50	<u>17.87</u> 178,70	30 км.
876	&C130-KO-85 варіант 1	Захистний екран для радіаторів 600x600 (400x500)	шт	4	<u>911.29</u> 3645,16	<u>891.67</u> 3566,68	<u>1.75</u> 7,00	<u>17.87</u> 71,48	30 км.
877	&C130-132- 134	Вентилятор центробежный КР-FDR-3.55-2- 380	шт	1	<u>37886.7</u> 37886,70	<u>37080.00</u> 37080,00	<u>63.82</u> 63,82	<u>742.88</u> 742,88	30 км.
878	&C130-143-B1 варіант 1	Вішалка чорна на п'ять гачків MVM HA-01/5 BLACK	шт	12	<u>326.63</u> 3919,56	<u>320.00</u> 3840,00	<u>0.23</u> 2,76	<u>6.4</u> 76,80	30 км.
879	&C130-167-3- О варіант 1	Болт М16х70	шт	32	<u>24.19</u> 774,08	<u>23.71</u> 758,72	<u>0.01</u> 0,32	<u>0.47</u> 15,04	
880	&C130-231- 100	Гнучке з'єднання ВВГ Д 355	шт	2	<u>415.82</u> 831,64	<u>407.50</u> 815,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>8.15</u> 16,30	30 км.
881	&C130-231- 101	Гнучке з'єднання ВВГ Д 200	шт	5	<u>232.22</u> 1161,10	<u>227.50</u> 1137,50	<u>0.17</u> 0,85	<u>4.55</u> 22,75	30 км.
882	&C130-231- 102	Гнучке з'єднання ВВГ Д 150	шт	14	<u>175.28</u> 2453,92	<u>171.67</u> 2403,38	<u>0.17</u> 2,38	<u>3.44</u> 48,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
883	+С130-232 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	<u>959.99</u> 1919,98	<u>941.00</u> 1882,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>18.82</u> 37,64	30 км.
884	&С130-232- 155-У варіант 1	Шумоглушник І= 500 мм А 2075	шт	1	<u>8384.1</u> 8384,10	<u>8215.00</u> 8215,00	<u>4.71</u> 4,71	<u>164.39</u> 164,39	30 км.
885	&С130-232- 155-У варіант 2	Шумоглушник І= 500 мм А 4025	шт	1	<u>15136.5</u> 15136,50	<u>14835.00</u> 14835,00	<u>4.71</u> 4,71	<u>296.79</u> 296,79	30 км.
886	+С130-235 варіант 1	Глушники шуму вентиляційних установок діаметр обичайки 315 мм, довжина 900 мм CGKK-315-900 ССК ТМ	шт	1	<u>3244.33</u> 3244,33	<u>3170.00</u> 3170,00	<u>10.72</u> 10,72	<u>63.61</u> 63,61	30 км.
887	+С130-246 варіант 1	Шумоглушник L=1000 мм 400x200 С-GKP- 40-20 ССК ТМ	шт	2	<u>3375.54</u> 6751,08	<u>3295.00</u> 6590,00	<u>14.35</u> 28,70	<u>66.19</u> 132,38	30 км.
888	&С130-254-25	Расподільча гребінка Ду 89х3,5, довжиною 1000 мм	шт	4	<u>867.04</u> 3468,16	<u>833.35</u> 3333,40	<u>16.69</u> 66,76	<u>17</u> 68,00	30 км.
889	&С130-254-50	Расподільча гребінка Ду 50х3,5, довжиною 1000 мм	шт	2	<u>442.16</u> 884,32	<u>430.00</u> 860,00	<u>3.49</u> 6,98	<u>8.67</u> 17,34	30 км.
890	+С130-258 варіант 1	Аераційний грибок	шт	2	<u>349.2</u> 698,40	<u>342.00</u> 684,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>6.85</u> 13,70	30 км.
891	&С130-258-18 варіант 1	Фільтр сітчастий механічний Ду 25, Ру=16	шт	1	<u>633.58</u> 633,58	<u>621.00</u> 621,00	<u>0.16</u> 0,16	<u>12.42</u> 12,42	30 км.
892	+С130-272 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П	шт	2	<u>10436.21</u> 20872,42	<u>10230.00</u> 20460,00	<u>1.58</u> 3,16	<u>204.63</u> 409,26	30 км.
893	С130-277 варіант 1	Захистний грибок ф 50 із нержавіючої сталі	шт	2	<u>287.92</u> 575,84	<u>281.30</u> 562,60	<u>0.97</u> 1,94	<u>5.65</u> 11,30	30 км.
894	+С130-296 варіант 1	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 100	шт	1	<u>266.19</u> 266,19	<u>260.00</u> 260,00	<u>0.97</u> 0,97	<u>5.22</u> 5,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
895	+C130-296 варіант 2	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 140	шт	2	<u>326.37</u> 652,74	<u>319.00</u> 638,00	<u>0.97</u> 1,94	<u>6.4</u> 12,80	30 км.
896	+C130-296 варіант 3	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 200	шт	1	<u>539.55</u> 539,55	<u>528.00</u> 528,00	<u>0.97</u> 0,97	<u>10.58</u> 10,58	30 км.
897	+C130-298 варіант 1	Зонт з оцинкованої сталі товщ. 0,7 D 315	шт	2	<u>734.34</u> 1468,68	<u>718.00</u> 1436,00	<u>1.94</u> 3,88	<u>14.4</u> 28,80	30 км.
898	+C130-311 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 1000*380	шт	2	<u>1951.85</u> 3903,70	<u>1900.00</u> 3800,00	<u>13.58</u> 27,16	<u>38.27</u> 76,54	30 км.
899	+C130-314 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, 2500x380	шт	2	<u>3599.69</u> 7199,38	<u>3500.00</u> 7000,00	<u>29.11</u> 58,22	<u>70.58</u> 141,16	30 км.
900	&C130-382-1	Клапан повітряний з електроприводом F 230-S, марка C-KVK-315	шт	2	<u>11470.97</u> 22941,94	<u>11245.00</u> 22490,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>224.92</u> 449,84	30 км.
901	&C130-382-1 варіант 1	Клапан повітряний з електроприводом F 220, марка C-KVK-315	шт	2	<u>11572.97</u> 23145,94	<u>11345.00</u> 22690,00	<u>1.05</u> 2,10	<u>226.92</u> 453,84	30 км.
902	+C130-397 варіант 1	Клапани герметичні ГК	шт	2	<u>20248.55</u> 40497,10	<u>19829.00</u> 39658,00	<u>22.52</u> 45,04	<u>397.03</u> 794,06	30 км.
903	&C130-472-1-2C варіант 1	Кран кульовий муфтовий 1" внутрішня різьба Valtec	шт	3	<u>235.79</u> 707,37	<u>231.00</u> 693,00	<u>0.17</u> 0,51	<u>4.62</u> 13,86	
904	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0055	<u>11084.82</u> 60,97	<u>10476.51</u> 57,62	<u>390.96</u> 2,15	<u>217.35</u> 1,20	30 км.
905	&C130-508-100	Пилівідсмоктувач промисловий N=1,8 кВт VERDA VDS-3724	шт	1	<u>2552.14</u> 2552,14	<u>2499.00</u> 2499,00	<u>3.1</u> 3,10	<u>50.04</u> 50,04	30 км.
906	C130-531 варіант 1	Пісцяр Cersanit	шт	8	<u>1915.6</u> 15324,80	<u>1871.30</u> 14970,40	<u>6.74</u> 53,92	<u>37.56</u> 300,48	30 км.
907	&C130-539-1-AK	Душова кабіна напівкругла 900x900x1850	шт	1	<u>9188.33</u> 9188,33	<u>9000.00</u> 9000,00	<u>8.17</u> 8,17	<u>180.16</u> 180,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
908	+C130-541 варіант 1	Душовий піддон 900x900	шт	3	<u>4003.67</u> 12011,01	<u>3917.00</u> 11751,00	<u>8.17</u> 24,51	<u>78,5</u> 235,50	30 км.
909	C130-554 варіант 1	П'єдестал Cersanit Deco для умивальника (K08-011)	шт	57	<u>897.06</u> 51132,42	<u>871.83</u> 49694,31	<u>7.64</u> 435,48	<u>17,59</u> 1002,63	30 км.
910	+C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника G-Ferro Mars 004-Z 15 см	комплект	5	<u>633.77</u> 3168,85	<u>620.00</u> 3100,00	<u>1.34</u> 6,70	<u>12,43</u> 62,15	30 км.
911	+C130-617 варіант 1	Душова система Damixa Origin Evo	комплект	1	<u>5305.14</u> 5305,14	<u>5200.00</u> 5200,00	<u>1.12</u> 1,12	<u>104,02</u> 104,02	30 км.
912	+C130-626 варіант 3	Змішувач для умивальника	комплект	58	<u>1265.42</u> 73394,36	<u>1240.00</u> 71920,00	<u>0.61</u> 35,38	<u>24,81</u> 1438,98	30 км.
913	+C130-626 варіант 4	Змішувач для мийки	комплект	14	<u>1265.42</u> 17715,88	<u>1240.00</u> 17360,00	<u>0.61</u> 8,54	<u>24,81</u> 347,34	30 км.
914	+C130-626 варіант 5	Змішувач для душа	комплект	3	<u>1265.42</u> 3796,26	<u>1240.00</u> 3720,00	<u>0.61</u> 1,83	<u>24,81</u> 74,43	30 км.
915	+C130-626 варіант 6	Гігієнічний душ для унітаза	комплект	2	<u>3540.02</u> 7080,04	<u>3470.00</u> 6940,00	<u>0.61</u> 1,22	<u>69,41</u> 138,82	30 км.
916	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	10	<u>599.57</u> 5995,70	<u>585.72</u> 5857,20	<u>2.09</u> 20,90	<u>11,76</u> 117,60	30 км.
917	+C130-647 варіант 1	Умивальник підвісний	комплект	5	<u>3573.38</u> 17866,90	<u>3495.35</u> 17476,75	<u>7.96</u> 39,80	<u>70,07</u> 350,35	30 км.
918	&C130-656-B1-5Ф	Портативний комплект Умивальник + Бак 24 л Avial	комплект	2	<u>4591.43</u> 9182,86	<u>4500.00</u> 9000,00	<u>1.4</u> 2,80	<u>90,03</u> 180,06	30 км.
919	+C130-670 варіант 3	Умивальник Cersanit Libra	комплект	57	<u>1025.4</u> 58447,80	<u>996.00</u> 56772,00	<u>9.29</u> 529,53	<u>20,11</u> 1146,27	30 км.
920	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	1	<u>227.67</u> 227,67	<u>222.14</u> 222,14	<u>1.07</u> 1,07	<u>4,46</u> 4,46	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
921	+C130-901 варіант 1	Унітаз підлоговий	шт	5	<u>3681.15</u> 18405,75	<u>3600.00</u> 18000,00	<u>8.97</u> 44,85	<u>72.18</u> 360,90	30 км.
922	+C130-901 варіант 4	Умивальник 500x500мм серія: Nova Pro без перешкод, код: M38115	шт	2	<u>2851.89</u> 5703,78	<u>2787.00</u> 5574,00	<u>8.97</u> 17,94	<u>55.92</u> 111,84	30 км.
923	+C130-901 варіант 5	Унітаз, серія: Nova Pro без перешкод, код: M33400	шт	2	<u>3524.07</u> 7048,14	<u>3446.00</u> 6892,00	<u>8.97</u> 17,94	<u>69.1</u> 138,20	30 км.
924	+C130-908 варіант 2	Унітаз-компакт CERSANIT Merida	шт	18	<u>3913.46</u> 70442,28	<u>3828.00</u> 68904,00	<u>8.73</u> 157,14	<u>76.73</u> 1381,14	30 км.
925	+C130-908 варіант 3	Унітаз-компакт KOLO BambI з бачком	шт	7	<u>2980.16</u> 20861,12	<u>2913.00</u> 20391,00	<u>8.73</u> 61,11	<u>58.43</u> 409,01	30 км.
926	C130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>147.59</u> 147,59	<u>144.34</u> 144,34	<u>0.36</u> 0,36	<u>2.89</u> 2,89	30 км.
927	+C130-932 варіант 1	Фланець стальний для ПЕ труб DN50.PN16 DIN 2673	шт	6	<u>495.07</u> 2970,42	<u>485.00</u> 2910,00	<u>0.36</u> 2,16	<u>9.71</u> 58,26	30 км.
928	+C130-932 варіант 2	Фланець 1-50-16	шт	6	<u>336.97</u> 2021,82	<u>330.00</u> 1980,00	<u>0.36</u> 2,16	<u>6.61</u> 39,66	30 км.
929	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>184.7</u> 1108,20	<u>180.48</u> 1082,88	<u>0.6</u> 3,60	<u>3.62</u> 21,72	30 км.
930	+C130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>247.96</u> 1487,76	<u>242.50</u> 1455,00	<u>0.6</u> 3,60	<u>4.86</u> 29,16	30 км.
931	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>204.59</u> 818,36	<u>199.86</u> 799,44	<u>0.72</u> 2,88	<u>4.01</u> 16,04	30 км.
932	+C130-966 варіант 1	Ізолююче фланцеве з'єднання Ду50 ст.20 ГОСТ 1050-88 в зборі	шт	1	<u>1425.67</u> 1425,67	<u>1397.00</u> 1397,00	<u>0.72</u> 0,72	<u>27.95</u> 27,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
933	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>247.44</u> 989,76	<u>241.61</u> 966,44	<u>0.98</u> 3,92	<u>4.85</u> 19,40	30 км.
934	+C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>514.89</u> 2059,56	<u>503.68</u> 2014,72	<u>1.11</u> 4,44	<u>10.1</u> 40,40	30 км.
935	C130-1103	Блочки	шт	12	<u>7.48</u> 89,76	<u>7.25</u> 87,00	<u>0.08</u> 0,96	<u>0.15</u> 1,80	30 км.
936	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	37,4616	<u>486.88</u> 18239,30	<u>475.13</u> 17799,13	<u>2.2</u> 82,42	<u>9.55</u> 357,75	30 км.
937	&C130-1128-300	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 125 мм	м	68	<u>385.65</u> 26224,20	<u>377.50</u> 25670,00	<u>0.59</u> 40,12	<u>7.56</u> 514,08	30 км.
938	&C130-1128-301	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 140 мм	м	63	<u>579.45</u> 36505,35	<u>567.50</u> 35752,50	<u>0.59</u> 37,17	<u>11.36</u> 715,68	30 км.
939	&C130-1128-302	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 200 мм	м	6	<u>713.76</u> 4282,56	<u>699.17</u> 4195,02	<u>0.59</u> 3,54	<u>14</u> 84,00	30 км.
940	&C130-1128-302 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 180 мм	м	11	<u>642.44</u> 7066,84	<u>629.25</u> 6921,75	<u>0.59</u> 6,49	<u>12.6</u> 138,60	30 км.
941	&C130-1128-303	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 250 мм	м	5	<u>885.45</u> 4427,25	<u>867.50</u> 4337,50	<u>0.59</u> 2,95	<u>17.36</u> 86,80	30 км.
942	&C130-1128-304	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 315 мм	м	4	<u>1834.05</u> 7336,20	<u>1797.50</u> 7190,00	<u>0.59</u> 2,36	<u>35.96</u> 143,84	30 км.
943	&C130-1128-305	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм діаметром 355 мм	м	16	<u>1834.05</u> 29344,80	<u>1797.50</u> 28760,00	<u>0.59</u> 9,44	<u>35.96</u> 575,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
944	&C130-1128-306 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 200x150 з шинорейкою	м	6	<u>556.93</u> 3341,58	<u>545.42</u> 3272,52	<u>0.59</u> 3,54	<u>10.92</u> 65,52	30 км.
945	&C130-1128-307	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 300x200 з шинорейкою	м	60	<u>795.36</u> 47721,60	<u>779.17</u> 46750,20	<u>0.59</u> 35,40	<u>15.6</u> 936,00	30 км.
946	&C130-1128-308	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 250x200 з шинорейкою	м	62	<u>715.88</u> 44384,56	<u>701.25</u> 43477,50	<u>0.59</u> 36,58	<u>14.04</u> 870,48	30 км.
947	&C130-1128-309	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 400x200 з шинорейкою	м	37	<u>954.3</u> 35309,10	<u>935.00</u> 34595,00	<u>0.59</u> 21,83	<u>18.71</u> 692,27	30 км.
948	&C130-1128-310	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 400x250 з шинорейкою	м	12	<u>1033.78</u> 12405,36	<u>1012.92</u> 12155,04	<u>0.59</u> 7,08	<u>20.27</u> 243,24	30 км.
949	&C130-1128-312	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 500*300 з шинорейкою	м	5	<u>1431.15</u> 7155,75	<u>1402.50</u> 7012,50	<u>0.59</u> 2,95	<u>28.06</u> 140,30	30 км.
950	&C130-1128-312 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм перетином 600*300 з шинорейкою	м	16	<u>1431.15</u> 22898,40	<u>1402.50</u> 22440,00	<u>0.59</u> 9,44	<u>28.06</u> 448,96	30 км.
951	&C130-1128-314	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140	шт	20	<u>194.4</u> 3888,00	<u>190.00</u> 3800,00	<u>0.59</u> 11,80	<u>3.81</u> 76,20	30 км.
952	&C130-1128-315	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином О125	шт	15	<u>158.7</u> 2380,50	<u>155.00</u> 2325,00	<u>0.59</u> 8,85	<u>3.11</u> 46,65	30 км.
953	&C130-1128-316	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250	шт	3	<u>413.7</u> 1241,10	<u>405.00</u> 1215,00	<u>0.59</u> 1,77	<u>8.11</u> 24,33	30 км.
954	&C130-1128-316 варіант 1	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 200	шт	2	<u>331.08</u> 662,16	<u>324.00</u> 648,00	<u>0.59</u> 1,18	<u>6.49</u> 12,98	30 км.
955	&C130-1128-317	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 355	шт	4	<u>655.44</u> 2621,76	<u>642.00</u> 2568,00	<u>0.59</u> 2,36	<u>12.85</u> 51,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
956	&C130-1128-318	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 315	шт	17	<u>580.98</u> 9876,66	<u>569.00</u> 9673,00	<u>0.59</u> 10,03	<u>11.39</u> 193,63	30 км.
957	&C130-1128-319	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 500x300	шт	1	<u>340.26</u> 340,26	<u>333.00</u> 333,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>6.67</u> 6,67	30 км.
958	&C130-1128-319 варіант 1	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 600x300	шт	6	<u>408.19</u> 2449,14	<u>399.60</u> 2397,60	<u>0.59</u> 3,54	<u>8</u> 48,00	30 км.
959	&C130-1128-320	Відведення 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 400x200	шт	3	<u>255.6</u> 766,80	<u>250.00</u> 750,00	<u>0.59</u> 1,77	<u>5.01</u> 15,03	30 км.
960	&C130-1128-321	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 400x200	шт	2	<u>1210.32</u> 2420,64	<u>1186.00</u> 2372,00	<u>0.59</u> 1,18	<u>23.73</u> 47,46	30 км.
961	&C130-1128-322	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 355	шт	1	<u>1375.56</u> 1375,56	<u>1348.00</u> 1348,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>26.97</u> 26,97	30 км.
962	&C130-1128-323	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140	шт	6	<u>491.22</u> 2947,32	<u>481.00</u> 2886,00	<u>0.59</u> 3,54	<u>9.63</u> 57,78	30 км.
963	&C130-1128-323 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 180	шт	2	<u>628.6</u> 1257,20	<u>615.68</u> 1231,36	<u>0.59</u> 1,18	<u>12.33</u> 24,66	30 км.
964	&C130-1128-324	Трійник з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 125	шт	4	<u>274.53</u> 1098,12	<u>268.56</u> 1074,24	<u>0.59</u> 2,36	<u>5.38</u> 21,52	30 км.
965	&C130-1128-325	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 910x320 на 600x300, довжиною 300	шт	1	<u>1377.6</u> 1377,60	<u>1350.00</u> 1350,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>27.01</u> 27,01	30 км.
966	&C130-1128-326	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 910x320 на 500x300, довжиною 300	шт	1	<u>1377.6</u> 1377,60	<u>1350.00</u> 1350,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>27.01</u> 27,01	30 км.
967	&C130-1128-326 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 645x360 на 600x300, довжиною 300	шт	2	<u>1085.88</u> 2171,76	<u>1064.00</u> 2128,00	<u>0.59</u> 1,18	<u>21.29</u> 42,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
968	&C130-1128-326 варіант 2	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 600х300 на 400х250, довжиною 300	шт	2	<u>903.3</u> 1806,60	<u>885.00</u> 1770,00	<u>0.59</u> 1,18	<u>17.71</u> 35,42	30 км.
969	&C130-1128-327	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином 615х350 на 400х200, довжиною 300	шт	2	<u>983.88</u> 1967,76	<u>964.00</u> 1928,00	<u>0.59</u> 1,18	<u>19.29</u> 38,58	30 км.
970	&C130-1128-328	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 315 на 400х200, довжиною 300	шт	4	<u>770.7</u> 3082,80	<u>755.00</u> 3020,00	<u>0.59</u> 2,36	<u>15.11</u> 60,44	30 км.
971	&C130-1128-329	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250 на Д 355, довжиною 300	шт	1	<u>623.82</u> 623,82	<u>611.00</u> 611,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>12.23</u> 12,23	30 км.
972	&C130-1128-330	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250 на Д 315, довжиною 300	шт	1	<u>577.92</u> 577,92	<u>566.00</u> 566,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>11.33</u> 11,33	30 км.
973	&C130-1128-331	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 250 на Д 200, довжиною 300	шт	3	<u>450.42</u> 1351,26	<u>441.00</u> 1323,00	<u>0.59</u> 1,77	<u>8.83</u> 26,49	30 км.
974	&C130-1128-331 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 200 на Д 180, довжиною 300	шт	2	<u>360.46</u> 720,92	<u>352.80</u> 705,60	<u>0.59</u> 1,18	<u>7.07</u> 14,14	30 км.
975	&C130-1128-332	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 140 на Д 125, довжиною 300	шт	14	<u>250.5</u> 3507,00	<u>245.00</u> 3430,00	<u>0.59</u> 8,26	<u>4.91</u> 68,74	30 км.
976	&C130-1128-332 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином Д 180 на Д 140, довжиною 300	шт	1	<u>450.42</u> 450,42	<u>441.00</u> 441,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>8.83</u> 8,83	30 км.
977	&C130-1128-333 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 400х200 на 250х200, довжиною 300	шт	8	<u>689.1</u> 5512,80	<u>675.00</u> 5400,00	<u>0.59</u> 4,72	<u>13.51</u> 108,08	30 км.
978	&C130-1128-334	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 400х200 на 300х200, довжиною 300	шт	1	<u>694.2</u> 694,20	<u>680.00</u> 680,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>13.61</u> 13,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
979	&C130-1128-335	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 300x200 на 200x200, довжиною 300	шт	1	<u>567.72</u> 567,72	<u>556.00</u> 556,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>11,13</u> 11,13	30 км.
980	&C130-1128-336	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з 200x200 на 200x150, довжиною 300	шт	1	<u>473.2</u> 473,20	<u>463.33</u> 463,33	<u>0.59</u> 0,59	<u>9,28</u> 9,28	30 км.
981	&C130-1128-337	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з Д 140 на 300x200, довжиною 300	шт	1	<u>472.86</u> 472,86	<u>463.00</u> 463,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>9,27</u> 9,27	30 км.
982	&C130-1128-338	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 перетином з Д 315 на Д 300, довжиною 300	шт	1	<u>661.56</u> 661,56	<u>648.00</u> 648,00	<u>0.59</u> 0,59	<u>12,97</u> 12,97	30 км.
983	&C130-1158-1-A9 варіант 1	Кран Маєвського 1/2" (29255)	шт	145	<u>59.78</u> 8668,10	<u>58.33</u> 8457,85	<u>0.28</u> 40,60	<u>1,17</u> 169,65	30 км.
984	&C130-1167-1 варіант 1	Задвижка Баттерфляй Zetkama 497 с нержавіючим диском Ду 80 межфланцева	шт	2	<u>3008.8</u> 6017,60	<u>2818.90</u> 5637,80	<u>130.9</u> 261,80	<u>59</u> 118,00	30 км.
985	+C130-1174 варіант 1	Заглушки до дренажного тунелю	шт	2	<u>1037.75</u> 2075,50	<u>1010.00</u> 2020,00	<u>7.4</u> 14,80	<u>20,35</u> 40,70	30 км.
986	&C130-1179-47	Повітровідвідник автоматичний 1/2"	шт	8	<u>275.74</u> 2205,92	<u>270.00</u> 2160,00	<u>0.33</u> 2,64	<u>5,41</u> 43,28	30 км.
987	&C130-1188-35 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 26 мм	м	314	<u>37.37</u> 11734,18	<u>35.91</u> 11275,74	<u>0.73</u> 229,22	<u>0,73</u> 229,22	30 км.
988	&C130-1188-42 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 20 мм	м	181	<u>32.95</u> 5963,95	<u>31.57</u> 5714,17	<u>0.73</u> 132,13	<u>0,65</u> 117,65	30 км.
989	&C130-1188-42 варіант 2	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 45 мм	м	1	<u>65.95</u> 65,95	<u>63.93</u> 63,93	<u>0.73</u> 0,73	<u>1,29</u> 1,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
990	&C130-1188-60 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 50 мм	м	35	<u>73.96</u> 2588,60	<u>71.78</u> 2512,30	<u>0.73</u> 25,55	<u>1.45</u> 50,75	30 км.
991	&C130-1188-60 варіант 2	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 16 мм	м	62	<u>30.13</u> 1868,06	<u>28.81</u> 1786,22	<u>0.73</u> 45,26	<u>0.59</u> 36,58	30 км.
992	&C130-1188-76 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 76 мм	м	52	<u>104.91</u> 5455,32	<u>102.12</u> 5310,24	<u>0.73</u> 37,96	<u>2.06</u> 107,12	30 км.
993	&C130-1188-114 варіант 1	Теплоізоляція Thermaflex FRZ, товщина теплоізоляції 13мм труби діам. 114 mm	м	2	<u>159.63</u> 319,26	<u>155.77</u> 311,54	<u>0.73</u> 1,46	<u>3.13</u> 6,26	30 км.
994	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	52	<u>415.58</u> 21610,16	<u>405.42</u> 21081,84	<u>2.01</u> 104,52	<u>8.15</u> 423,80	30 км.
995	&C130-1195-51-У варіант 1	Труба квадратна 50х50х4	т	0,59	<u>40783.38</u> 24062,19	<u>39708.33</u> 23427,91	<u>275.38</u> 162,47	<u>799.67</u> 471,81	30 км.
996	&C130-1195-51-У варіант 2	Труба квадратна 30х30х3	т	0,37598	<u>41565.39</u> 15627,76	<u>40475.00</u> 15217,79	<u>275.38</u> 103,54	<u>815.01</u> 306,43	30 км.
997	+C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	183,10705	<u>190.08</u> 34804,99	<u>186.05</u> 34067,07	<u>0.3</u> 54,93	<u>3.73</u> 682,99	30 км.
998	&C130-1200-3 варіант 1	Шафа металева 600х500х250	шт	1	<u>3052.57</u> 3052,57	<u>2985.39</u> 2985,39	<u>7.33</u> 7,33	<u>59.85</u> 59,85	30 км.
999	&C130-1200-3 варіант 2	Шафа металева 800х740х260 з вентиляційними отворами	шт	1	<u>5301.28</u> 5301,28	<u>5190.00</u> 5190,00	<u>7.33</u> 7,33	<u>103.95</u> 103,95	30 км.
1000	&C130-2511 варіант 1	Вигріб поліетиленовий Укрхімпласт GG5000	шт	2	<u>48402.09</u> 96804,18	<u>47383.00</u> 94766,00	<u>70.03</u> 140,06	<u>949.06</u> 1898,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1001	&C130-3391	НК 200-3,4-1У нагрівач каналний	шт	1	<u>16997,61</u> 16997,61	<u>16663,00</u> 16663,00	<u>1,32</u> 1,32	<u>333,29</u> 333,29	30 км.
1002	&C130-11251 варіант 1	Повітроводи сталеві прямі 0,5мм д.200мм ВЕНТС спировент	м	14	<u>308,49</u> 4318,86	<u>300,00</u> 4200,00	<u>2,44</u> 34,16	<u>6,05</u> 84,70	30 км.
1003	&C130-11251 варіант 2	Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний повітровод	м	334,4	<u>130,8</u> 43739,52	<u>128,00</u> 42803,20	<u>0,24</u> 80,26	<u>2,56</u> 856,06	30 км.
1004	C142-10-1	Глина звичайна	м3	125,58	<u>640,22</u> 80398,83	<u>232,79</u> 29233,77	<u>394,88</u> 49589,03	<u>12,55</u> 1576,03	30 км.
1005	C142-10-2	Вода	м3	881,74951	<u>42,1</u> 37121,65	<u>42,10</u> 37121,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		в тому числі витрати замовника	м3	881,74951	<u>42,1</u> 37121,65	<u>42,1</u> 37121,65	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1006	+C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	36,3791	<u>3027,74</u> 110146,46	<u>2940,83</u> 106984,75	<u>27,54</u> 1001,88	<u>59,37</u> 2159,83	30 км.
1007	+C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	4,99	<u>2960,59</u> 14773,34	<u>2875,00</u> 14346,25	<u>27,54</u> 137,42	<u>58,05</u> 289,67	30 км.
1008	C147-4-8	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	0,092	<u>3301,67</u> 303,75	<u>3209,39</u> 295,26	<u>27,54</u> 2,53	<u>64,74</u> 5,96	30 км.
1009	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	5,004	<u>3301,67</u> 16521,56	<u>3209,39</u> 16059,79	<u>27,54</u> 137,81	<u>64,74</u> 323,96	30 км.
1010	C147-4-10 варіант 1	Стрижнева арматура А-III, діаметр 8 мм	100кг	6,193	<u>3301,67</u> 20447,24	<u>3209,39</u> 19875,75	<u>27,54</u> 170,56	<u>64,74</u> 400,93	30 км.
1011	+C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	183,4804	<u>2960,59</u> 543210,24	<u>2875,00</u> 527506,15	<u>27,54</u> 5053,05	<u>58,05</u> 10651,04	30 км.
1012	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,63785	<u>11044,09</u> 7044,47	<u>10800,00</u> 6888,78	<u>27,54</u> 17,57	<u>216,55</u> 138,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1013	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,568	<u>2445.24</u> 1388,90	<u>2369.75</u> 1346,02	<u>27.54</u> 15,64	<u>47.95</u> 27,24	30 км.
1014	&C152-1-2-1 варіант 2	Кабель ТППэлЗБбШп 20х2х0,7	м	90	<u>43.4</u> 3906,00	<u>42.20</u> 3798,00	<u>0.35</u> 31,50	<u>0.85</u> 76,50	30 км.
1015	&C153-11-17	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3х1,5 мм2	м	10,2	<u>47.28</u> 482,26	<u>46.00</u> 469,20	<u>0.35</u> 3,57	<u>0.93</u> 9,49	30 км.
1016	+C153-31 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ нг, число жил та переріз 4х2,5 мм2 зниженої горючості	1000м	0,04	<u>41652.28</u> 1666,09	<u>40741.67</u> 1629,67	<u>93.9</u> 3,76	<u>816.71</u> 32,66	30 км.
1017	&C157-3251 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd E30 2х2х0,8	м	30	<u>36.68</u> 1100,40	<u>35.83</u> 1074,90	<u>0.13</u> 3,90	<u>0.72</u> 21,60	30 км.
1018	&C157-3251 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H...Bd E30 1х2х0,8	м	5510	<u>32.34</u> 178193,40	<u>31.58</u> 174005,80	<u>0.13</u> 716,30	<u>0.63</u> 3471,30	30 км.
1019	&C158-1-1	Віта пара F/UTP Cat.5e 4Pr Indoor	м	10	<u>16.34</u> 163,40	<u>16.00</u> 160,00	<u>0.02</u> 0,20	<u>0.32</u> 3,20	30 км.
1020	&C158-1-1 варіант 1	Провід гнучкий із скрученими жилами, з ПВХ ізоляцією, з ПВХ оболонкою ,ПВС 3х1,0	м	60	<u>29.6</u> 1776,00	<u>29.00</u> 1740,00	<u>0.02</u> 1,20	<u>0.58</u> 34,80	30 км.
1021	+C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,000705	<u>81517.02</u> 57,47	<u>79527.69</u> 56,07	<u>390.96</u> 0,28	<u>1598.37</u> 1,12	30 км.
1022	+C1110-14	Глухари	100шт	0,913	<u>725.01</u> 661,93	<u>706.11</u> 644,68	<u>4.68</u> 4,27	<u>14.22</u> 12,98	30 км.
1023	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003147	<u>37367.29</u> 117,59	<u>36285.53</u> 114,19	<u>349.07</u> 1,10	<u>732.69</u> 2,30	30 км.
1024	&C1110-151-1-1Г варіант 1	Тримач оцинкований двусторонній 48-50	шт	30	<u>1.57</u> 47,10	<u>1.30</u> 39,00	<u>0.24</u> 7,20	<u>0.03</u> 0,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1025	&C1110-151-1-1Г варіант 2	Тримач з заціпкою і дюбелем (для кріплення гофри) діам.25мм	шт	900	<u>2.59</u> 2331,00	<u>2.30</u> 2070,00	<u>0.24</u> 216,00	<u>0.05</u> 45,00	30 км.
1026	&C1110-151-1-1Г варіант 3	Тримач з заціпкою і дюбелем (для кріплення гофри) діам,50мм	шт	24	<u>10.75</u> 258,00	<u>10.30</u> 247,20	<u>0.24</u> 5,76	<u>0.21</u> 5,04	30 км.
1027	&C1110-169-10 варіант 1	Сталь полосовая 50х4	т	0,19091	<u>33252.39</u> 6348,21	<u>32325.00</u> 6171,17	<u>275.38</u> 52,57	<u>652.01</u> 124,47	30 км.
1028	+C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4мм	т	0,1134	<u>35717.39</u> 4050,35	<u>34741.67</u> 3939,71	<u>275.38</u> 31,23	<u>700.34</u> 79,41	30 км.
1029	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,073769	<u>33040.92</u> 2437,40	<u>32117.68</u> 2369,29	<u>275.38</u> 20,31	<u>647.86</u> 47,80	30 км.
1030	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0085	<u>33040.92</u> 280,85	<u>32117.68</u> 273,00	<u>275.38</u> 2,34	<u>647.86</u> 5,51	30 км.
1031	&C1110-173-2	Сталь листовая толщ.5мм	т	1,19162	<u>34929.44</u> 41622,62	<u>33969.17</u> 40478,34	<u>275.38</u> 328,15	<u>684.89</u> 816,13	30 км.
1032	&C1110-173-2 варіант 1	Сталь листовая толщ.4мм	т	0,12761	<u>34929.44</u> 4457,35	<u>33969.17</u> 4334,81	<u>275.38</u> 35,14	<u>684.89</u> 87,40	30 км.
1033	+C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х7 мм	т	0,0098	<u>37595.88</u> 368,44	<u>36583.33</u> 358,52	<u>275.38</u> 2,70	<u>737.17</u> 7,22	30 км.
1034	+C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 63*5 мм	т	3,33803	<u>37595.88</u> 125496,18	<u>36583.33</u> 122116,25	<u>275.38</u> 919,23	<u>737.17</u> 2460,70	30 км.
1035	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1164,5	<u>16.65</u> 19388,93	<u>16.29</u> 18969,71	<u>0.03</u> 34,94	<u>0.33</u> 384,28	30 км.
1036	&C1110-195-128 варіант 1	Монтажна кліпса двойна з шурупом d20	шт	160	<u>19.49</u> 3118,40	<u>17.63</u> 2820,80	<u>1.48</u> 236,80	<u>0.38</u> 60,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1037	&C1110-195-129 варіант 1	Монтажна кліпса двойна з шурупом d26	шт	20	<u>22</u> 440,00	<u>20,09</u> 401,80	<u>1,48</u> 29,60	<u>0,43</u> 8,60	30 км.
1038	&C1110-196106	Хомут 58-65	шт	20	<u>27,63</u> 552,60	<u>27,06</u> 541,20	<u>0,03</u> 0,60	<u>0,54</u> 10,80	30 км.
1039	&C1111-200 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit СТ 335 KI-200N зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 200мм	шт	3439,656	<u>10,2</u> 35084,49	<u>10,00</u> 34396,56	<u>-</u> -	<u>0,2</u> 687,93	
1040	&C1111-611 варіант 1	Хомут зі шпилькою ВЕНТС ХЦК 200	шт.	329	<u>51,06</u> 16798,74	<u>50,00</u> 16450,00	<u>0,06</u> 19,74	<u>1</u> 329,00	30 км.
1041	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12260734	<u>77690,75</u> 9525,46	<u>75571,77</u> 9265,65	<u>595,63</u> 73,03	<u>1523,35</u> 186,78	30 км.
1042	+C1113-21 варіант 2	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000155	<u>188287,54</u> 2,92	<u>184000,00</u> 2,85	<u>595,63</u> 0,01	<u>3691,91</u> 0,06	30 км.
1043	C1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,0002594	<u>110658,39</u> 28,70	<u>107850,45</u> 27,98	<u>638,17</u> 0,17	<u>2169,77</u> 0,55	30 км.
1044	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00256	<u>106086,94</u> 271,58	<u>103368,63</u> 264,62	<u>638,17</u> 1,63	<u>2080,14</u> 5,33	30 км.
1045	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00165116	<u>21514,85</u> 35,52	<u>20615,54</u> 34,04	<u>477,45</u> 0,79	<u>421,86</u> 0,69	30 км.
1046	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,1190472	<u>31863,74</u> 3793,29	<u>30643,33</u> 3648,00	<u>595,63</u> 70,91	<u>624,78</u> 74,38	30 км.
1047	+C1113-79 варіант 1	Лак БТ-577	т	0,000641	<u>83907,55</u> 53,78	<u>81666,67</u> 52,35	<u>595,63</u> 0,38	<u>1645,25</u> 1,05	30 км.
1048	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,02264	<u>3775,42</u> 85,48	<u>3214,49</u> 72,78	<u>486,9</u> 11,02	<u>74,03</u> 1,68	30 км.
1049	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003335	<u>47488,52</u> 15,84	<u>45961,74</u> 15,33	<u>595,63</u> 0,20	<u>931,15</u> 0,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1050	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00017	<u>69585,14</u> 11,83	<u>67625,10</u> 11,50	<u>595,63</u> 0,10	<u>1364,41</u> 0,23	30 км.
1051	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,27049676	<u>94574,9</u> 25582,20	<u>92124,86</u> 24919,48	<u>595,63</u> 161,12	<u>1854,41</u> 501,60	30 км.
1052	C1113-249	Емаль антикорозійна ХП-799	т	0,00134885	<u>84773,84</u> 114,35	<u>82515,98</u> 111,30	<u>595,63</u> 0,80	<u>1662,23</u> 2,25	30 км.
1053	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,785563	<u>2852,84</u> 5093,93	<u>2229,64</u> 3981,16	<u>567,26</u> 1012,88	<u>55,94</u> 99,89	30 км.
1054	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,0007	<u>107515,41</u> 75,26	<u>104934,54</u> 73,45	<u>472,72</u> 0,33	<u>2108,15</u> 1,48	30 км.
1055	&C1113-287-4	Вогнетривке покриття Ендотерм 210104	кг	50	<u>90,62</u> 4531,00	<u>88,32</u> 4416,00	<u>0,52</u> 26,00	<u>1,78</u> 89,00	30 км.
1056	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0008232	<u>121762,26</u> 100,23	<u>118850,04</u> 97,84	<u>524,72</u> 0,43	<u>2387,5</u> 1,96	30 км.
1057	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	0,0855	<u>86,19</u> 7,37	<u>83,90</u> 7,17	<u>0,6</u> 0,05	<u>1,69</u> 0,15	30 км.
1058	C1115-2809-1	Глина шамотна	кг	204	<u>3,26</u> 665,04	<u>2,94</u> 599,76	<u>0,26</u> 53,04	<u>0,06</u> 12,24	30 км.
1059	&C1115-9117 варіант 1	Кабель Інтернету КПЕЕ-ВП (100) 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	5,1	<u>20,44</u> 104,24	<u>20,00</u> 102,00	<u>0,04</u> 0,20	<u>0,4</u> 2,04	30 км.
1060	+C1417-8760 варіант 1	Біотуалет "Стандарт" (1,05x1,05)	шт	1	<u>23921,72</u> 23921,72	<u>23100,00</u> 23100,00	<u>352,67</u> 352,67	<u>469,05</u> 469,05	30 км.
1061	&C1418-8880-1 варіант 1	З.б. набірні панелі глухі h=500мм	шт.	876	<u>242,97</u> 212841,72	<u>210,00</u> 183960,00	<u>28,21</u> 24711,96	<u>4,76</u> 4169,76	30 км.
1062	&C1418-8880-2-Н варіант 1	Стійки з.б L=2600мм	шт.	232	<u>406,79</u> 94375,28	<u>380,00</u> 88160,00	<u>18,81</u> 4363,92	<u>7,98</u> 1851,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1063	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	147,884	<u>1524.94</u> 225514,23	<u>844.06</u> 124822,97	<u>650.98</u> 96269,53	<u>29.9</u> 4421,73	30 км.
1064	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	259,497	<u>1347.8</u> 349750,06	<u>670.39</u> 173964,19	<u>650.98</u> 168927,36	<u>26.43</u> 6858,51	30 км.
1065	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	941,5606	<u>1187.61</u> 1118206,78	<u>513.34</u> 483340,72	<u>650.98</u> 612937,12	<u>23.29</u> 21928,94	30 км.
1066	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	112,275	<u>1065.95</u> 119679,54	<u>394.07</u> 44244,21	<u>650.98</u> 73088,78	<u>20.9</u> 2346,55	30 км.
1067	C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	6,9426	<u>1545.69</u> 10731,11	<u>844.06</u> 5859,97	<u>671.32</u> 4660,71	<u>30.31</u> 210,43	30 км.
1068	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	6,3275	<u>1070.59</u> 6774,16	<u>439.31</u> 2779,73	<u>610.29</u> 3861,61	<u>20.99</u> 132,82	30 км.
1069	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	82,1675	<u>1176.91</u> 96703,75	<u>543.54</u> 44661,32	<u>610.29</u> 50146,00	<u>23.08</u> 1896,43	30 км.
1070	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	96,40976	<u>1047.56</u> 100995,01	<u>416.73</u> 40176,84	<u>610.29</u> 58837,91	<u>20.54</u> 1980,26	30 км.
1071	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	19,07821	<u>947.41</u> 18074,89	<u>318.54</u> 6077,17	<u>610.29</u> 11643,24	<u>18.58</u> 354,48	30 км.
1072	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,02804	<u>1053.01</u> 29,53	<u>726.31</u> 20,37	<u>306.05</u> 8,58	<u>20.65</u> 0,58	30 км.
1073	C1421-9656-3 варіант 1	Суміш ЩПС	м3	32,766	<u>641.14</u> 21007,59	<u>138.89</u> 4550,87	<u>489.68</u> 16044,85	<u>12.57</u> 411,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1074	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	76,35361	<u>2188.89</u> 167129,65	<u>1656.29</u> 126463,72	<u>489.68</u> 37388,84	<u>42.92</u> 3277,09	30 км.
1075	C1421-9877 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі	т	0,14851	<u>2618.26</u> 388,84	<u>2216.32</u> 329,15	<u>350.6</u> 52,07	<u>51.34</u> 7,62	30 км.
1076	C1421-9877 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі дрібнозернисті марки II Тип Б (ДСТУ Б В.2.7- 127:2006)	т	528,1088	<u>2618.26</u> 1382726,15	<u>2216.32</u> 1170458,10	<u>350.6</u> 185154,95	<u>51.34</u> 27113,10	30 км.
1077	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	442,589425	<u>828.85</u> 366840,24	<u>322.92</u> 142920,98	<u>489.68</u> 216727,19	<u>16.25</u> 7192,07	30 км.
1078	+C1421-10634 варіант 1	Спецсуміш	м3	234,96	<u>932.67</u> 219140,14	<u>424.70</u> 99787,51	<u>489.68</u> 115055,21	<u>18.29</u> 4297,42	30 км.
1079	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,603	<u>5765.89</u> 3476,83	<u>4585.69</u> 2765,17	<u>1067.14</u> 643,49	<u>113.06</u> 68,17	30 км.
1080	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	5,5172	<u>9588.48</u> 52901,56	<u>8333.33</u> 45976,65	<u>1067.14</u> 5887,62	<u>188.01</u> 1037,29	30 км.
1081	C1422-11063	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	0,3939	<u>5045.9</u> 1987,58	<u>3894.05</u> 1533,87	<u>1052.91</u> 414,74	<u>98.94</u> 38,97	30 км.
1082	+C1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	403,286265	<u>8383.97</u> 3381139,95	<u>7166.67</u> 2890219,58	<u>1052.91</u> 424624,14	<u>164.39</u> 66296,23	30 км.
1083	C1423-11227	Гравій баритовий	м3	0,05	<u>2488.88</u> 124,44	<u>1153.12</u> 57,66	<u>1286.96</u> 64,35	<u>48.8</u> 2,43	30 км.
1084	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,12358	<u>2545.69</u> 20680,12	<u>1675.21</u> 13608,70	<u>820.56</u> 6665,88	<u>49.92</u> 405,54	30 км.
1085	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,6626	<u>2646.61</u> 12340,08	<u>1774.16</u> 8272,20	<u>820.56</u> 3825,94	<u>51.89</u> 241,94	30 км.
1086	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,03055	<u>2773.08</u> 11177,04	<u>1898.15</u> 7650,59	<u>820.56</u> 3307,31	<u>54.37</u> 219,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1087	+C1424-11600 варіант 1	Об'єм бетону на лоток (hл=200 mm)	м3	4,32	<u>4813.08</u> 20792,51	<u>3898.15</u> 16840,01	<u>820.56</u> 3544,82	<u>94.37</u> 407,68	30 км.
1088	C1424-11600 варіант 2	Бетон класу C12/15 W	м3	39,76	<u>2773.08</u> 110257,66	<u>1898.15</u> 75470,44	<u>820.56</u> 32625,47	<u>54.37</u> 2161,75	30 км.
1089	+C1424-11600 варіант 3	Бетон класу C20/25 W	м3	234	<u>3947.97</u> 923824,98	<u>3050.00</u> 713700,00	<u>820.56</u> 192011,04	<u>77.41</u> 18113,94	30 км.
1090	C1424-11600 варіант 4	Бетон класу C12/15 F100	м3	25,2	<u>2773.08</u> 69881,62	<u>1898.15</u> 47833,38	<u>820.56</u> 20678,11	<u>54.37</u> 1370,13	30 км.
1091	+C1424-11608 варіант 1	Бетон класу C8/10	м3	7,24	<u>2621.97</u> 18983,06	<u>1750.00</u> 12670,00	<u>820.56</u> 5940,85	<u>51.41</u> 372,21	30 км.
1092	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,6482	<u>2595.6</u> 6873,67	<u>1724.15</u> 4565,89	<u>820.56</u> 2173,01	<u>50.89</u> 134,77	30 км.
1093	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,85515	<u>2853.74</u> 356304,14	<u>1977.22</u> 246866,10	<u>820.56</u> 102451,14	<u>55.96</u> 6986,90	30 км.
1094	+C1424-11612 варіант 1	Бетон C20/25, F100	м3	22,5597	<u>3131.97</u> 70656,30	<u>2250.00</u> 50759,33	<u>820.56</u> 18511,59	<u>61.41</u> 1385,38	30 км.
1095	+C1424-11612 варіант 2	Бетон C15/20, F100	м3	41,52	<u>3131.97</u> 130039,39	<u>2250.00</u> 93420,00	<u>820.56</u> 34069,65	<u>61.41</u> 2549,74	30 км.
1096	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,6902	<u>4502.11</u> 3107,36	<u>3593.27</u> 2480,07	<u>820.56</u> 566,35	<u>88.28</u> 60,94	30 км.
1097	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [M200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	177,55166	<u>3970.57</u> 704981,29	<u>3072.16</u> 545467,11	<u>820.56</u> 145691,79	<u>77.85</u> 13822,39	30 км.
1098	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,61128	<u>4808.01</u> 36595,11	<u>3893.18</u> 29632,08	<u>820.56</u> 6245,51	<u>94.27</u> 717,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1099	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,000812	<u>3900.33</u> 3,17	<u>3003.29</u> 2,44	<u>820.56</u> 0,67	<u>76.48</u> 0,06	30 км.
1100	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	23,405	<u>4086.94</u> 95654,83	<u>3186.24</u> 74573,95	<u>820.56</u> 19205,21	<u>80.14</u> 1875,67	30 км.
1101	+C1424-11635	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,35164	<u>4339.89</u> 36245,20	<u>3434.23</u> 28681,45	<u>820.56</u> 6853,02	<u>85.1</u> 710,73	30 км.
1102	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	336,5856	<u>3608.46</u> 1214555,67	<u>3127.43</u> 1052647,90	<u>410.28</u> 138094,34	<u>70.75</u> 23813,43	30 км.
1103	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	22,31675	<u>1698.53</u> 37905,67	<u>913.05</u> 20376,31	<u>752.18</u> 16786,21	<u>33.3</u> 743,15	30 км.
1104	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,00034	<u>1832.71</u> 1833,33	<u>1044.59</u> 1044,95	<u>752.18</u> 752,44	<u>35.94</u> 35,94	30 км.
1105	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	235,92139	<u>1950.73</u> 460218,93	<u>1160.30</u> 273739,59	<u>752.18</u> 177455,35	<u>38.25</u> 9023,99	30 км.
1106	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	47,59778	<u>4146.88</u> 197382,28	<u>3313.39</u> 157710,01	<u>752.18</u> 35802,10	<u>81.31</u> 3870,17	30 км.
1107	+C1425-11683 варіант 5	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,2746	<u>3368.22</u> 7661,35	<u>2550.00</u> 5800,23	<u>752.18</u> 1710,91	<u>66.04</u> 150,21	30 км.
1108	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	56,18346	<u>2325.99</u> 130682,17	<u>1528.20</u> 85859,56	<u>752.18</u> 42260,07	<u>45.61</u> 2562,54	30 км.
1109	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	28,397906	<u>2660.26</u> 75545,81	<u>1855.92</u> 52704,24	<u>752.18</u> 21360,34	<u>52.16</u> 1481,23	30 км.
1110	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3,06303	<u>2098.46</u> 6427,65	<u>1305.13</u> 3997,65	<u>752.18</u> 2303,95	<u>41.15</u> 126,05	30 км.
1111	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00084	<u>2196.1</u> 1,84	<u>1400.86</u> 1,18	<u>752.18</u> 0,63	<u>43.06</u> 0,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1112	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,11453	<u>2308,9</u> 264,44	<u>1511,45</u> 173,11	<u>752,18</u> 86,15	<u>45,27</u> 5,18	30 км.
1113	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,475	<u>2234,96</u> 1061,61	<u>1438,96</u> 683,51	<u>752,18</u> 357,29	<u>43,82</u> 20,81	30 км.
1114	C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,5112	<u>2301,66</u> 1176,61	<u>1504,35</u> 769,02	<u>752,18</u> 384,51	<u>45,13</u> 23,08	30 км.
1115	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	157,017725	<u>3182,41</u> 499694,78	<u>2367,83</u> 371791,28	<u>752,18</u> 118105,59	<u>62,4</u> 9797,91	30 км.
1116	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,33546	<u>2186,97</u> 2920,61	<u>1391,91</u> 1858,84	<u>752,18</u> 1004,51	<u>42,88</u> 57,26	30 км.
1117	C1425-11706-4	Розчин тампонажний	м3	0,081837	<u>2169,19</u> 177,52	<u>1374,48</u> 112,48	<u>752,18</u> 61,56	<u>42,53</u> 3,48	30 км.
1118	&C1426-11709-1 варіант 1	Камень бортовой БР 100.20.8	м	1064	<u>221,93</u> 236133,52	<u>207,00</u> 220248,00	<u>10,58</u> 11257,12	<u>4,35</u> 4628,40	30 км.
1119	&C1426-11709-1 варіант 2	Камень бортовой БР 100.30.15	м	429	<u>194,39</u> 83393,31	<u>180,00</u> 77220,00	<u>10,58</u> 4538,82	<u>3,81</u> 1634,49	30 км.
1120	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, типу "Старе місто" h = 40 мм	м2	902,43	<u>401,39</u> 362226,38	<u>340,00</u> 306826,20	<u>53,52</u> 48298,05	<u>7,87</u> 7102,13	30 км.
1121	&C1429-95-1	Кілки	шт	536	<u>54</u> 28944,00	<u>52,00</u> 27872,00	<u>0,94</u> 503,84	<u>1,06</u> 568,16	30 км.
1122	+C1429-102 варіант 1	Клен гостролистний з грудкою розміром 0, 8x0,8x0,6 м	шт	8	<u>4208,45</u> 33667,60	<u>4000,00</u> 32000,00	<u>125,93</u> 1007,44	<u>82,52</u> 660,16	30 км.
1123	+C1429-102 варіант 2	Липа європейська h=3 з грудкою розміром 0, 8x0,8x0,6 м	шт	3	<u>5738,45</u> 17215,35	<u>5500,00</u> 16500,00	<u>125,93</u> 377,79	<u>112,52</u> 337,56	30 км.
1124	+C1429-105 варіант 1	Спірея японська h=80 з грудкою розміром 0, 3x0,3x0,4	шт	300	<u>493,46</u> 148038,00	<u>480,00</u> 144000,00	<u>3,78</u> 1134,00	<u>9,68</u> 2904,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1125	+С1429-105 варіант 2	Бірючина h=80 з грудкою розміром 0,3x0,3x0,4	шт	225	<u>345.56</u> 77751,00	<u>335.00</u> 75375,00	<u>3.78</u> 850,50	<u>6.78</u> 1525,50	30 км.
1126	С1429-110	Земля рослинна	м3	219,817	<u>539.03</u> 118487,96	<u>133.58</u> 29363,15	<u>394.88</u> 86801,34	<u>10.57</u> 2323,47	30 км.
1127	С1429-111	Перегній	м3	2,167	<u>375.04</u> 812,71	<u>130.76</u> 283,36	<u>236.93</u> 513,43	<u>7.35</u> 15,92	30 км.
1128	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,288	<u>50371.59</u> 14507,02	<u>49352.43</u> 14213,50	<u>31.48</u> 9,07	<u>987.68</u> 284,45	30 км.
1129	&С1504-17- 251 варіант 1	Коробка монтажна пластмасова КМП-60Ес (200)	шт	301	<u>1.85</u> 556,85	<u>1.58</u> 475,58	<u>0.23</u> 69,23	<u>0.04</u> 12,04	
1130	&С1504-17- 251 варіант 2	Коробка монтажна пластмасова під порожнисті стіни (гіпсокартон) КМП-60ЕсГ (200)	шт	19	<u>6.36</u> 120,84	<u>4.33</u> 82,27	<u>1.91</u> 36,29	<u>0.12</u> 2,28	30 км.
1131	&С1504-17- 251 варіант 3	Коробка розподільча пластмасова Р2(з клемником)	шт	50	<u>21.14</u> 1057,00	<u>20.50</u> 1025,00	<u>0.23</u> 11,50	<u>0.41</u> 20,50	
1132	&С1504-2023- 1	Светильник ДБО 01-60-105	шт	17	<u>6468.55</u> 109965,35	<u>6333.33</u> 107666,61	<u>8.39</u> 142,63	<u>126.83</u> 2156,11	30 км.
1133	&С1504-2023- 2	Прожектор ДО 01-200-102 SLM 200BT	шт	18	<u>9188.56</u> 165394,08	<u>9000.00</u> 162000,00	<u>8.39</u> 151,02	<u>180.17</u> 3243,06	30 км.
1134	&С1504-2023- 3	Анкерная Опора оцинкованная 8 SPO-300-RF(4)	шт	13	<u>11584.41</u> 150597,33	<u>11166.67</u> 145166,71	<u>190.59</u> 2477,67	<u>227.15</u> 2952,95	30 км.
1135	&С1504-2023- 4	Кронштейн Т 1-2-2/180 (89/60)	шт	13	<u>2700.63</u> 35108,19	<u>2533.33</u> 32933,29	<u>114.35</u> 1486,55	<u>52.95</u> 688,35	30 км.
1136	&С1512-2-В1 варіант 1	Коробка розподільча КМ-209	шт	156	<u>30.62</u> 4776,72	<u>30.00</u> 4680,00	<u>0.02</u> 3,12	<u>0.6</u> 93,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1137	&C1512-2-B1 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка 180/E30 WKE2	шт	1	<u>1530.02</u> 1530,02	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>30</u> 30,00	30 км.
1138	+C1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом Ін=16А, Ун=250В, ІР20 РА16-261	шт	189	<u>96.92</u> 18317,88	<u>95.00</u> 17955,00	<u>0.02</u> 3,78	<u>1.9</u> 359,10	30 км.
1139	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00348	<u>226301.71</u> 787,53	<u>221589.04</u> 771,13	<u>275.38</u> 0,96	<u>4437.29</u> 15,44	30 км.
1140	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00009	<u>1131729.46</u> 101,86	<u>1109263.31</u> 99,83	<u>275.38</u> 0,02	<u>22190.77</u> 2,01	30 км.
1141	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,003639	<u>777816.44</u> 2830,47	<u>762289.76</u> 2773,97	<u>275.38</u> 1,00	<u>15251.3</u> 55,50	30 км.
1142	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,02047	<u>387930.63</u> 7940,94	<u>380048.77</u> 7779,60	<u>275.38</u> 5,64	<u>7606.48</u> 155,70	30 км.
1143	+C1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 32 мм	10м	1	<u>265.23</u> 265,23	<u>257.00</u> 257,00	<u>3.03</u> 3,03	<u>5.2</u> 5,20	30 км.
1144	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	6,14826	<u>115.28</u> 708,77	<u>111.89</u> 687,93	<u>1.13</u> 6,95	<u>2.26</u> 13,89	30 км.
1145	&C1530-42-11- у варіант 1	Телескопічне кріплення	шт	7326	<u>3.91</u> 28644,66	<u>2.70</u> 19780,20	<u>1.13</u> 8278,38	<u>0.08</u> 586,08	30 км.
1146	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,056	<u>43.11</u> 2,41	<u>42.22</u> 2,36	<u>0.04</u> -	<u>0.85</u> 0,05	30 км.
1147	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	1,6018	<u>19.81</u> 31,73	<u>19.41</u> 31,09	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.39</u> 0,62	30 км.
1148	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,57636	<u>28.05</u> 16,17	<u>27.47</u> 15,83	<u>0.03</u> 0,02	<u>0.55</u> 0,32	30 км.
1149	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,31984	<u>37.31</u> 11,93	<u>36.53</u> 11,68	<u>0.05</u> 0,02	<u>0.73</u> 0,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1150	C1530-158	Перехід, діаметр 40x32 мм	10шт	0,0256	<u>45.52</u> 1,17	<u>44.55</u> 1,14	<u>0.08</u> -	<u>0.89</u> 0,03	30 км.
1151	C1530-163	Перехід, діаметр 110x90 мм	10шт	0,15	<u>431.74</u> 64,76	<u>422.57</u> 63,39	<u>0.7</u> 0,11	<u>8.47</u> 1,26	30 км.
1152	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,046	<u>62.97</u> 2,90	<u>61.65</u> 2,84	<u>0.09</u> -	<u>1.23</u> 0,06	30 км.
1153	C1530-173	Трійник прямий, діаметр 110 мм	10шт	0,3	<u>2194.36</u> 658,31	<u>2148.19</u> 644,46	<u>3.14</u> 0,94	<u>43.03</u> 12,91	30 км.
1154	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,1	<u>80.43</u> 8,04	<u>78.80</u> 7,88	<u>0.05</u> 0,01	<u>1.58</u> 0,15	30 км.
1155	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,016	<u>85.12</u> 1,36	<u>83.38</u> 1,33	<u>0.07</u> -	<u>1.67</u> 0,03	30 км.
1156	C1534-8	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм	шт	7	<u>41.61</u> 291,27	<u>40.61</u> 284,27	<u>0.18</u> 1,26	<u>0.82</u> 5,74	30 км.
1157	C1534-8 варіант 1	Відвід 90-1-48,3x3,6	шт	1	<u>41.61</u> 41,61	<u>40.61</u> 40,61	<u>0.18</u> 0,18	<u>0.82</u> 0,82	30 км.
1158	+C1534-8 варіант 2	Відвід 90-1-26,9x3,2	шт	1	<u>21.6</u> 21,60	<u>21.00</u> 21,00	<u>0.18</u> 0,18	<u>0.42</u> 0,42	30 км.
1159	+C1534-8 варіант 3	Відвід 90-1-33,7x3,2	шт	14	<u>25.68</u> 359,52	<u>25.00</u> 350,00	<u>0.18</u> 2,52	<u>0.5</u> 7,00	30 км.
1160	C1534-9	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	2	<u>52.5</u> 105,00	<u>51.29</u> 102,58	<u>0.18</u> 0,36	<u>1.03</u> 2,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1161	C1534-10 варіант 1	Відвід 90-1-60,3x4,0	шт	1	<u>59.17</u> 59,17	<u>57.72</u> 57,72	<u>0.29</u> 0,29	<u>1.16</u> 1,16	30 км.
1162	C1534-10 варіант 2	Відвід 90-57x3,5	шт	9	<u>59.17</u> 532,53	<u>57.72</u> 519,48	<u>0.29</u> 2,61	<u>1.16</u> 10,44	30 км.
1163	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	14	<u>83.2</u> 1164,80	<u>81.21</u> 1136,94	<u>0.36</u> 5,04	<u>1.63</u> 22,82	30 км.
1164	C1534-257 варіант 1	Перехід К-1-48,3x3,6-42,3x3,6	шт	1	<u>87.31</u> 87,31	<u>85.49</u> 85,49	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.71</u> 1,71	30 км.
1165	C1534-257 варіант 2	Перехід К-1- 042,4x3,6-026,9x3,2	шт	1	<u>87.31</u> 87,31	<u>85.49</u> 85,49	<u>0.11</u> 0,11	<u>1.71</u> 1,71	30 км.
1166	C1534-259 варіант 1	Перехід К-1-60,3x4,0-48,3x3,6	шт	1	<u>104.89</u> 104,89	<u>102.58</u> 102,58	<u>0.25</u> 0,25	<u>2.06</u> 2,06	30 км.
1167	C1534-259 варіант 2	Перехід К-1- 060,3x4,0-042,4x3,6	шт	1	<u>104.89</u> 104,89	<u>102.58</u> 102,58	<u>0.25</u> 0,25	<u>2.06</u> 2,06	30 км.
1168	+C1534-366 варіант 1	Гайка М16	шт	432	<u>4.21</u> 1818,72	<u>4.1</u> 1771,20	<u>0.03</u> 12,96	<u>0.08</u> 34,56	30 км.
1169	+C1534-366 варіант 2	Шпилька 250 мм, д. 16 мм	шт	216	<u>102.33</u> 22103,28	<u>100.00</u> 21600,00	<u>0.32</u> 69,12	<u>2.01</u> 434,16	30 км.
1170	+C1534-366 варіант 3	Шайба М16	шт	432	<u>4.26</u> 1840,32	<u>4.15</u> 1792,80	<u>0.03</u> 12,96	<u>0.08</u> 34,56	30 км.
1171	C1536-4	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-1, висота опори 100 мм, діаметр умовного проходу 25; 32; 40 мм	шт	42	<u>65.57</u> 2753,94	<u>64.06</u> 2690,52	<u>0.22</u> 9,24	<u>1.29</u> 54,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1172	C1536-6	Опори рухомі приварні для сталевих трубопроводів, з ізоляцією, тип ОПП-2, висота опори 100 мм, діаметр умовного проходу 70 мм	шт	30	<u>76.7</u> 2301,00	<u>74.78</u> 2243,40	<u>0.42</u> 12,60	<u>1.5</u> 45,00	30 км.
1173	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01483	<u>428.31</u> 6,35	<u>403.78</u> 5,99	<u>16.13</u> 0,24	<u>8.4</u> 0,12	30 км.
1174	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,06547	<u>440.49</u> 28,84	<u>423.03</u> 27,70	<u>8.82</u> 0,58	<u>8.64</u> 0,56	30 км.
1175	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000764	<u>355549.88</u> 27,16	<u>348183.86</u> 26,60	<u>394.45</u> 0,03	<u>6971.57</u> 0,53	30 км.
1176	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007	<u>2449.32</u> 17,15	<u>2366.38</u> 16,56	<u>34.91</u> 0,24	<u>48.03</u> 0,35	30 км.
1177	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,005	<u>8382.54</u> 41,91	<u>8148.37</u> 40,74	<u>69.81</u> 0,35	<u>164.36</u> 0,82	30 км.
1178	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	47,9266	<u>710.95</u> 34073,42	<u>696.22</u> 33367,46	<u>0.79</u> 37,86	<u>13.94</u> 668,10	30 км.
1179	&C1544-89-1 варіант 1	G-115 Антикорозійна стрічка 50 mm довжина L 10 м 1011050	шт	52	<u>339.96</u> 17677,92	<u>332.50</u> 17290,00	<u>0.79</u> 41,08	<u>6.67</u> 346,84	30 км.
1180	&C1544-89-1 варіант 2	K-303 Стрічка ПВХ-мембрани для тримача Н-30 1430030	шт	258	<u>16.87</u> 4352,46	<u>15.75</u> 4063,50	<u>0.79</u> 203,82	<u>0.33</u> 85,14	30 км.
1181	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0042	<u>138.54</u> 0,58	<u>135.03</u> 0,57	<u>0.79</u> -	<u>2.72</u> 0,01	30 км.
1182	C1544-94	Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин двобічна	кг	0,06	<u>88.16</u> 5,29	<u>85.57</u> 5,13	<u>0.86</u> 0,05	<u>1.73</u> 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1183	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	12,18168	<u>125.24</u> 1525,63	<u>122.67</u> 1494,33	<u>0.11</u> 1,34	<u>2.46</u> 29,96	30 км.
1184	C1545-8 варіант 2	Бобишка БК 042 L63 M36xI,5	шт	1	<u>113.99</u> 113,99	<u>111.52</u> 111,52	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.24</u> 2,24	30 км.
1185	C1545-8 варіант 3	Фіксуєча гайка M36xI,5	шт	1	<u>113.99</u> 113,99	<u>111.52</u> 111,52	<u>0.23</u> 0,23	<u>2.24</u> 2,24	30 км.
1186	C1545-9	Брезент	10м2	0,111246	<u>2591.37</u> 288,28	<u>2537.07</u> 282,24	<u>3.49</u> 0,39	<u>50.81</u> 5,65	30 км.
1187	&C1545-16-8- 120-У варіант 1	Гвинт-шуруп 8*220	шт	476	<u>29.33</u> 13961,08	<u>28.75</u> 13685,00	<u>-</u> -	<u>0.58</u> 276,08	
1188	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка в металевому обплетенні для приєднання сантехприборів DN15 , L=800	шт	183	<u>170</u> 31110,00	<u>166.25</u> 30423,75	<u>0.42</u> 76,86	<u>3.33</u> 609,39	30 км.
1189	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,07564	<u>22.28</u> 1,69	<u>21.82</u> 1,65	<u>0.02</u> -	<u>0.44</u> 0,04	30 км.
1190	C1545-20	Втулка В22	100шт	0,0122	<u>27.64</u> 0,34	<u>27.06</u> 0,33	<u>0.04</u> -	<u>0.54</u> 0,01	30 км.
1191	C1545-21	Втулка В28	100шт	2,69484	<u>46.62</u> 125,63	<u>45.65</u> 123,02	<u>0.06</u> 0,16	<u>0.91</u> 2,45	30 км.
1192	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,034	<u>96.76</u> 3,29	<u>94.62</u> 3,22	<u>0.24</u> 0,01	<u>1.9</u> 0,06	30 км.
1193	C1545-24	Втулка В69	100шт	0,055	<u>128.74</u> 7,08	<u>125.77</u> 6,92	<u>0.45</u> 0,02	<u>2.52</u> 0,14	30 км.
1194	&C1545-26-1	Втулка під фланець ПЕ100 SDR11 ф63	шт	6	<u>217.16</u> 1302,96	<u>212.88</u> 1277,28	<u>0.02</u> 0,12	<u>4.26</u> 25,56	
1195	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0525	<u>356.87</u> 18,74	<u>349.07</u> 18,33	<u>0.8</u> 0,04	<u>7</u> 0,37	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1196	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,0268	<u>807.27</u> 21,63	<u>789.52</u> 21,16	<u>1.92</u> 0,05	<u>15.83</u> 0,42	30 км.
1197	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	36,5489	<u>413.51</u> 15113,34	<u>405.09</u> 14805,59	<u>0.31</u> 11,33	<u>8.11</u> 296,42	30 км.
1198	&C1545-42-1- АБ	Дюбели 10*50	100шт	0,05	<u>132.92</u> 6,65	<u>130.00</u> 6,50	<u>0.31</u> 0,02	<u>2.61</u> 0,13	30 км.
1199	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	5,33	<u>933.93</u> 4977,85	<u>915.20</u> 4878,02	<u>0.42</u> 2,24	<u>18.31</u> 97,59	30 км.
1200	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	10,6579	<u>347.8</u> 3706,82	<u>340.67</u> 3630,83	<u>0.31</u> 3,30	<u>6.82</u> 72,69	30 км.
1201	+C1545-44 варіант 1	Шуруп універсальний 4,0х50	100шт	0,73	<u>46.22</u> 33,74	<u>45.00</u> 32,85	<u>0.31</u> 0,23	<u>0.91</u> 0,66	30 км.
1202	&C1545-44-1 варіант 1	Дюбель тарелчастий 10х200	шт	23318,8	<u>5.48</u> 127787,02	<u>5.06</u> 117993,13	<u>0.31</u> 7228,83	<u>0.11</u> 2565,06	30 км.
1203	&C1545-44-A8	Анкер з гайкою одноразпирний М8 / 10 х 200 мм	шт	15	<u>15.5</u> 232,50	<u>15.18</u> 227,70	<u>0.02</u> 0,30	<u>0.3</u> 4,50	30 км.
1204	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,03342	<u>67.86</u> 2,27	<u>66.44</u> 2,22	<u>0.09</u> -	<u>1.33</u> 0,05	30 км.
1205	C1545-70	Кнопка K227	100шт	121,90792	<u>15.6</u> 1901,76	<u>15.10</u> 1840,81	<u>0.19</u> 23,16	<u>0.31</u> 37,79	30 км.
1206	+C1545-70 варіант 1	Світлосигнальний індикатор ENR-22 d22мм Неон/230В	100шт	0,02	<u>4692.19</u> 93,84	<u>4600.00</u> 92,00	<u>0.19</u> -	<u>92</u> 1,84	30 км.
1207	C1545-75	Ковпачки поліетиленові	100шт	0,6	<u>216.29</u> 129,77	<u>211.98</u> 127,19	<u>0.07</u> 0,04	<u>4.24</u> 2,54	30 км.
1208	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,0009	<u>62893.75</u> 56,60	<u>61311.47</u> 55,18	<u>349.07</u> 0,31	<u>1233.21</u> 1,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1209	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0186	<u>3543.85</u> 65,92	<u>3473.97</u> 64,62	<u>0.39</u> 0,01	<u>69.49</u> 1,29	30 км.
1210	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	19,75066	<u>454.98</u> 8986,16	<u>445.62</u> 8801,29	<u>0.44</u> 8,69	<u>8.92</u> 176,18	30 км.
1211	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	106,88	<u>20.35</u> 2175,01	<u>19.75</u> 2110,88	<u>0.2</u> 21,38	<u>0.4</u> 42,75	30 км.
1212	C1545-119-3	Муфти із поліетилену діаметром 160 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	21,12	<u>192.64</u> 4068,56	<u>188.77</u> 3986,82	<u>0.09</u> 1,90	<u>3.78</u> 79,84	30 км.
1213	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	19,2	<u>273.12</u> 5243,90	<u>267.57</u> 5137,34	<u>0.19</u> 3,65	<u>5.36</u> 102,91	30 км.
1214	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,6	<u>1805.89</u> 1083,53	<u>1768.21</u> 1060,93	<u>2.27</u> 1,36	<u>35.41</u> 21,24	30 км.
1215	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,9894	<u>219.14</u> 216,82	<u>214.60</u> 212,33	<u>0.24</u> 0,24	<u>4.3</u> 4,25	30 км.
1216	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	1,0812	<u>486.26</u> 525,74	<u>476.19</u> 514,86	<u>0.54</u> 0,58	<u>9.53</u> 10,30	30 км.
1217	C1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,306	<u>566.87</u> 173,46	<u>555.16</u> 169,88	<u>0.59</u> 0,18	<u>11.12</u> 3,40	30 км.
1218	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,2	<u>144.73</u> 28,95	<u>140.81</u> 28,16	<u>1.08</u> 0,22	<u>2.84</u> 0,57	30 км.
1219	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	378	<u>16.71</u> 6316,38	<u>16.37</u> 6187,86	<u>0.01</u> 3,78	<u>0.33</u> 124,74	30 км.
1220	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,21	<u>295.42</u> 62,04	<u>289.25</u> 60,74	<u>0.38</u> 0,08	<u>5.79</u> 1,22	30 км.
1221	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0098724	<u>26360.34</u> 260,24	<u>25438.55</u> 251,14	<u>404.92</u> 4,00	<u>516.87</u> 5,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1222	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,43	<u>980.57</u> 421,65	<u>950.90</u> 408,89	<u>10.44</u> 4,49	<u>19.23</u> 8,27	30 км.
1223	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	15,8899	<u>164.77</u> 2618,18	<u>160.39</u> 2548,58	<u>1.15</u> 18,27	<u>3.23</u> 51,33	30 км.
1224	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	11,5742	<u>80.44</u> 931,03	<u>77.71</u> 899,43	<u>1.15</u> 13,31	<u>1.58</u> 18,29	30 км.
1225	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0216	<u>1357.3</u> 29,32	<u>1326.85</u> 28,66	<u>3.84</u> 0,08	<u>26.61</u> 0,58	30 км.
1226	C1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,055	<u>3474.06</u> 191,07	<u>3391.28</u> 186,52	<u>14.66</u> 0,81	<u>68.12</u> 3,74	30 км.
1227	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	307,11	<u>32.18</u> 9882,80	<u>31.32</u> 9618,69	<u>0.23</u> 70,64	<u>0.63</u> 193,47	30 км.
1228	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	4,4914	<u>1528.6</u> 6865,55	<u>1498.36</u> 6729,73	<u>0.27</u> 1,21	<u>29.97</u> 134,61	30 км.
1229	C1545-180	Полоски К-404	100шт	25,3683	<u>16.7</u> 423,65	<u>16.18</u> 410,46	<u>0.19</u> 4,82	<u>0.33</u> 8,37	30 км.
1230	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	4	<u>12.23</u> 48,92	<u>11.92</u> 47,68	<u>0.07</u> 0,28	<u>0.24</u> 0,96	30 км.
1231	C1545-189	Провід ПМВГ-0,35	1000м	0,045	<u>1404.7</u> 63,21	<u>1372.41</u> 61,76	<u>4.75</u> 0,21	<u>27.54</u> 1,24	30 км.
1232	C1545-192	Провід ПРГ-500, переріз 1 мм2	1000м	0,01984	<u>2625.92</u> 52,10	<u>2562.21</u> 50,83	<u>12.22</u> 0,24	<u>51.49</u> 1,03	30 км.
1233	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,41	<u>4087.79</u> 1675,99	<u>3993.33</u> 1637,27	<u>14.31</u> 5,87	<u>80.15</u> 32,85	30 км.
1234	C1545-207	Профіль монтажний, швелер К-240	100шт	0,1755	<u>13697.21</u> 2403,86	<u>13288.31</u> 2332,10	<u>140.33</u> 24,63	<u>268.57</u> 47,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1235	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	25,3683	<u>41.49</u> 1052,53	<u>40.54</u> 1028,43	<u>0.14</u> 3,55	<u>0.81</u> 20,55	30 км.
1236	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,83	<u>231.97</u> 192,54	<u>226.12</u> 187,68	<u>1.3</u> 1,08	<u>4.55</u> 3,78	30 км.
1237	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,10344	<u>523.3</u> 54,13	<u>510.87</u> 52,84	<u>2.17</u> 0,22	<u>10.26</u> 1,07	30 км.
1238	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,02203	<u>1055.17</u> 23,25	<u>1032.73</u> 22,75	<u>1.75</u> 0,04	<u>20.69</u> 0,46	30 км.
1239	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,003	<u>18.9</u> 0,06	<u>18.15</u> 0,05	<u>0.38</u> -	<u>0.37</u> 0,01	30 км.
1240	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	89,6263	<u>533.77</u> 47839,83	<u>523.13</u> 46886,21	<u>0.17</u> 15,24	<u>10.47</u> 938,38	30 км.
1241	C1545-248	Скоби будівельні	кг	66	<u>28.77</u> 1898,82	<u>27.83</u> 1836,78	<u>0.38</u> 25,08	<u>0.56</u> 36,96	30 км.
1242	&C1545-260-3-АГ варіант 1	Трос для відбійника ф6 мм	м.	66	<u>24.84</u> 1639,44	<u>24.00</u> 1584,00	<u>0.35</u> 23,10	<u>0.49</u> 32,34	30 км.
1243	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,3	<u>65.65</u> 19,70	<u>63.98</u> 19,19	<u>0.38</u> 0,11	<u>1.29</u> 0,40	30 км.
1244	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	11,14	<u>213.53</u> 2378,72	<u>208.96</u> 2327,81	<u>0.38</u> 4,23	<u>4.19</u> 46,68	30 км.
1245	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001936	<u>151715.48</u> 293,72	<u>148356.69</u> 287,22	<u>383.98</u> 0,74	<u>2974.81</u> 5,76	30 км.
1246	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,39	<u>367.58</u> 143,36	<u>358.45</u> 139,80	<u>1.92</u> 0,75	<u>7.21</u> 2,81	30 км.
1247	C1545-291	Шпилька	комплект	106,08	<u>42.11</u> 4467,03	<u>41.14</u> 4364,13	<u>0.14</u> 14,85	<u>0.83</u> 88,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1248	&C1545-291-Ш17 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача 16/60	шт	106	<u>1876.87</u> 198948,22	<u>1840,00</u> 195040,00	<u>0.07</u> 7,42	<u>36,8</u> 3900,80	30 км.
1249	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00048	<u>62412.93</u> 29,96	<u>60791.21</u> 29,18	<u>397.94</u> 0,19	<u>1223.78</u> 0,59	30 км.
1250	+C1545-400 варіант 2	Затиск гвинтовий 12пар 3ВИ-3 н/г 0.75-4мм2	шт	8	<u>22.6</u> 180,80	<u>22.00</u> 176,00	<u>0.16</u> 1,28	<u>0.44</u> 3,52	30 км.
1251	+C1545-404 варіант 1	Затискач (100шт-1уп)	шт	500	<u>32.99</u> 16495,00	<u>32.26</u> 16130,00	<u>0.08</u> 40,00	<u>0.65</u> 325,00	30 км.
1252	C1545-470 варіант 1	Комплект монтажних частин G2"-Ду40	шт	1	<u>284.18</u> 284,18	<u>278.46</u> 278,46	<u>0.15</u> 0,15	<u>5.57</u> 5,57	30 км.
1253	C1545-470 варіант 2	Кріплення КМЧ АТ "Львівгаз"	шт	1	<u>284.18</u> 284,18	<u>278.46</u> 278,46	<u>0.15</u> 0,15	<u>5.57</u> 5,57	30 км.
1254	C1545-470 варіант 3	Термоізольована гільза L=70мм, 01 Imm	шт	1	<u>284.18</u> 284,18	<u>278.46</u> 278,46	<u>0.15</u> 0,15	<u>5.57</u> 5,57	30 км.
1255	&C1545-891 варіант 1	Мініканал з важкогорючого ПВХ з кришкою довжиною 2м, колір білий	м	20,2	<u>49.63</u> 1002,53	<u>47.30</u> 955,46	<u>1.36</u> 27,47	<u>0.97</u> 19,60	30 км.
1256	&C1545-891 варіант 2	Мініканал односекційний із стандартною кришкою ТМС 22/1х10	м	5009,6	<u>19.59</u> 98138,06	<u>17.85</u> 89421,36	<u>1.36</u> 6813,06	<u>0.38</u> 1903,64	30 км.
1257	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00346	<u>116273.6</u> 402,31	<u>113450.10</u> 392,54	<u>543.63</u> 1,88	<u>2279.87</u> 7,89	30 км.
1258	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00142	<u>603.95</u> 0,86	<u>72.12</u> 0,10	<u>519.99</u> 0,74	<u>11.84</u> 0,02	30 км.
1259	C1546-20	Клей БМК5	кг	1,412	<u>338.9</u> 478,53	<u>331.75</u> 468,43	<u>0.5</u> 0,71	<u>6.65</u> 9,39	30 км.
1260	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	3,96	<u>189.96</u> 752,24	<u>185.74</u> 735,53	<u>0.5</u> 1,98	<u>3.72</u> 14,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1261	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,000046	<u>115340.82</u> 5,31	<u>112483.61</u> 5,17	<u>595.63</u> 0,03	<u>2261.58</u> 0,11	30 км.
1262	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00018	<u>164513.68</u> 29,61	<u>160692.29</u> 28,92	<u>595.63</u> 0,11	<u>3225.76</u> 0,58	30 км.
1263	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00251	<u>213833.51</u> 536,72	<u>209045.07</u> 524,70	<u>595.63</u> 1,50	<u>4192.81</u> 10,52	30 км.
1264	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73449.33</u> 220,35	<u>71465.52</u> 214,40	<u>543.63</u> 1,63	<u>1440.18</u> 4,32	30 км.
1265	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,03	<u>566.97</u> 17,01	<u>555.31</u> 16,66	<u>0.54</u> 0,02	<u>11.12</u> 0,33	30 км.
1266	C1546-54	Пароніт	т	0,000262	<u>153617.36</u> 40,25	<u>150085.26</u> 39,32	<u>519.99</u> 0,14	<u>3012.11</u> 0,79	30 км.
1267	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,002175	<u>570150.89</u> 1240,08	<u>558498.74</u> 1214,73	<u>472.72</u> 1,03	<u>11179.43</u> 24,32	30 км.
1268	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	316,66323	<u>53.11</u> 16817,98	<u>43.30</u> 13711,52	<u>8.77</u> 2777,14	<u>1.04</u> 329,32	30 км.
1269	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,00001	<u>174564.22</u> 1,75	<u>170621.40</u> 1,71	<u>519.99</u> 0,01	<u>3422.83</u> 0,03	30 км.
1270	C1546-83	Тавот	кг	7,004	<u>33.62</u> 235,47	<u>32.42</u> 227,07	<u>0.54</u> 3,78	<u>0.66</u> 4,62	30 км.
1271	+C1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху P=20 Вт EVROLIGHT 20Вт EV-20D 6400K	шт	2	<u>531.22</u> 1062,44	<u>520.00</u> 1040,00	<u>0.8</u> 1,60	<u>10.42</u> 20,84	30 км.
1272	+C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний P=12 Вт ЕВРОСВЕТ 12Вт коло LED-SR-170-12	шт	15	<u>163.77</u> 2456,55	<u>160.00</u> 2400,00	<u>0.56</u> 8,40	<u>3.21</u> 48,15	30 км.
1273	+C1547-6 варіант 1	Вимикач освітлення однополюсний на 1 ланцюг In=10A, Un=250В А16-131	шт	15	<u>81.76</u> 1226,40	<u>80.00</u> 1200,00	<u>0.16</u> 2,40	<u>1.6</u> 24,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1274	+C1547-6 варіант 2	Вимикач освітлення однополюсний на 2 ланцюги Ін=10А, Ун=250В А56-134	шт	2	<u>97.06</u> 194,12	<u>95.00</u> 190,00	<u>0.16</u> 0,32	<u>1.9</u> 3,80	30 км.
1275	+C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний внутрішній білий Vera	шт	59	<u>86.07</u> 5078,13	<u>84.22</u> 4968,98	<u>0.16</u> 9,44	<u>1.69</u> 99,71	30 км.
1276	+C1547-6 варіант 4	Вимикач одноклавішний білий Vera зовнішній	шт	7	<u>106.47</u> 745,29	<u>104.22</u> 729,54	<u>0.16</u> 1,12	<u>2.09</u> 14,63	30 км.
1277	&C1547-6-C варіант 1	Світильник світлодіодний стельовий ДПП07В-20-313 УХЛ4, 220В, 20Вт	шт	48	<u>799.43</u> 38372,64	<u>783.33</u> 37599,84	<u>0.42</u> 20,16	<u>15.68</u> 752,64	30 км.
1278	&C1547-6-C варіант 2	Світильник світлодіодний стельовий ДПП05В-15-121 УХЛ4, 220В,	шт	6	<u>1872.98</u> 11237,88	<u>1835.83</u> 11014,98	<u>0.42</u> 2,52	<u>36.73</u> 220,38	30 км.
1279	&C1547-6-100	Вимикач одноклавішний внутрішній (монтується в підрозетник) Carmen Номінальний струм: 10А. Напруга: 230В. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	13	<u>55.42</u> 720,46	<u>54.17</u> 704,21	<u>0.16</u> 2,08	<u>1.09</u> 14,17	30 км.
1280	&C1547-6-101	Вимикач двоклавішний внутрішній (монтується в підрозетник) Carmen Номінальний струм: 10А. Напруга: 230В. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	50	<u>91.12</u> 4556,00	<u>89.17</u> 4458,50	<u>0.16</u> 8,00	<u>1.79</u> 89,50	30 км.
1281	&C1547-6-102	Розетка із заземленням біла Carmen Напруга: 250В. Номінальний струм: 16А. Матеріал: пластик "ViKO"	шт	24	<u>65.62</u> 1574,88	<u>64.17</u> 1540,08	<u>0.16</u> 3,84	<u>1.29</u> 30,96	30 км.
1282	&C1547-6-102 варіант 1	Розетка із заземленням Palmiye зовнішня. Має пиловологозахист IP54. Номінальний струм: 16А. Напруга: 230В 90555508 ViKO	шт	32	<u>115.76</u> 3704,32	<u>113.33</u> 3626,56	<u>0.16</u> 5,12	<u>2.27</u> 72,64	30 км.
1283	&C1547-6-103	Розетка комп'ютерна 2-а RJ-45 (8 контактів), біла Carmen 90561034 ViKO	шт	16	<u>170.58</u> 2729,28	<u>167.08</u> 2673,28	<u>0.16</u> 2,56	<u>3.34</u> 53,44	30 км.
1284	&C1547-6-104	Розетка подвійна із заземленням Carmen Напруга: 250В. Номінальний струм: 16А. Матеріал: пластик 90561056 ViKO	шт	135	<u>102.16</u> 13791,60	<u>100.00</u> 13500,00	<u>0.16</u> 21,60	<u>2</u> 270,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1285	+C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення Р=3Вт ДПА 2104	шт	2	<u>816.46</u> 1632,92	<u>800.00</u> 1600,00	<u>0.45</u> 0,90	<u>16.01</u> 32,02	30 км.
1286	+C1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний Р=36 Вт LED- ЕВРОСВЕТ 36Вт 6400К EV-LS-36	шт	49	<u>306.46</u> 15016,54	<u>300.00</u> 14700,00	<u>0.45</u> 22,05	<u>6.01</u> 294,49	30 км.
1287	&C1547-100-C	Світлодіодний світильник 22 W Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x595x40 ARMSTRONG 20 32x OSRAM DURIS E5	шт	210	<u>2178.99</u> 457587,90	<u>2134.17</u> 448175,70	<u>2.09</u> 438,90	<u>42.73</u> 8973,30	30 км.
1288	&C1547-101-C	Світлодіодний світильник 18 W Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x295x40 ARMSTRONG 20 36x SEOUL TD5	шт	409	<u>1431.49</u> 585479,41	<u>1401.67</u> 573283,03	<u>1.75</u> 715,75	<u>28.07</u> 11480,63	30 км.
1289	&C1547-102-C	Світлодіодний світильник 18 W с аккумулятором Тип рассеивателя – матовый. Габариты (mm): 595x295x40 ARMSTRONG 20 36x SEOUL TD5	шт	1	<u>1592.18</u> 1592,18	<u>1559.21</u> 1559,21	<u>1.75</u> 1,75	<u>31.22</u> 31,22	30 км.
1290	&C1547-103-C	Світлодіодний світильник Селена 32А-СД-12 1x12/LED 12 W ДББ64В-12-033	шт	70	<u>2324.96</u> 162747,20	<u>2278.67</u> 159506,90	<u>0.7</u> 49,00	<u>45.59</u> 3191,30	30 км.
1291	&C1547-103-C варіант 1	Світлодіодний світильник ДББ26У-12-212 У1 Селена-LED 12 W	шт	28	<u>1162.83</u> 32559,24	<u>1139.33</u> 31901,24	<u>0.7</u> 19,60	<u>22.8</u> 638,40	30 км.
1292	&C1547-104-C	Світлодіодний світильник для виробничих приміщень LINE 1500 T5 78xSEOUL STW8Q14D T5 57 W	шт	12	<u>3190.84</u> 38290,08	<u>3125.83</u> 37509,96	<u>2.44</u> 29,28	<u>62.57</u> 750,84	30 км.
1293	&C1547-105-C	Світильник аварійний ВИХІД 2,4 Вт 4 LED зелений-срібний EL50 4 LED/0.6W Feron	шт	15	<u>548.45</u> 8226,75	<u>537.00</u> 8055,00	<u>0.7</u> 10,50	<u>10.75</u> 161,25	30 км.
1294	&C1547-105-C варіант 1	Світильник світлодіодний 30W CORSAR W 25	шт	2	<u>1821.41</u> 3642,82	<u>1785.00</u> 3570,00	<u>0.7</u> 1,40	<u>35.71</u> 71,42	30 км.
1295	&C1547-106-C	Бактерицидный рециркулятор ОРББ 15x3 MAX EFFECT до 30 Bacto Sfera	шт	1	<u>2169.52</u> 2169,52	<u>2120.00</u> 2120,00	<u>6.98</u> 6,98	<u>42.54</u> 42,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1296	+C1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	1498	<u>110.2</u> 165079,60	<u>107.56</u> 161124,88	<u>0.48</u> 719,04	<u>2.16</u> 3235,68	30 км.
1297	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	401,25	<u>50.81</u> 20387,51	<u>49.32</u> 19789,65	<u>0.49</u> 196,61	<u>1</u> 401,25	30 км.
1298	+C1550-25 варіант 1	Сітка арматурна 3Вр-1 50х50	м2	0,71	<u>51.04</u> 36,24	<u>50.00</u> 35,50	<u>0.04</u> 0,03	<u>1</u> 0,71	30 км.
1299	+C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	3450,5	<u>38.44</u> 132637,22	<u>37.65</u> 129911,33	<u>0.04</u> 138,02	<u>0.75</u> 2587,87	30 км.
1300	+C1550-31	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	279,27	<u>269.51</u> 75266,06	<u>263.99</u> 73724,49	<u>0.24</u> 67,02	<u>5.28</u> 1474,55	30 км.
1301	+C1550-38 варіант 1	Вогнестійка піна ДФ 1201(бал-700мл)	балон	7	<u>727.8</u> 5094,60	<u>713.10</u> 4991,70	<u>0.43</u> 3,01	<u>14.27</u> 99,89	30 км.
1302	&C1550-38-1 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	14,1	<u>326.84</u> 4608,44	<u>320.00</u> 4512,00	<u>0.43</u> 6,06	<u>6.41</u> 90,38	30 км.
1303	&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна, аналог Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	30,38	<u>342.14</u> 10394,21	<u>335.00</u> 10177,30	<u>0.43</u> 13,06	<u>6.71</u> 203,85	30 км.
1304	C1550-44	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	0,3	<u>244.96</u> 73,49	<u>239.67</u> 71,90	<u>0.49</u> 0,15	<u>4.8</u> 1,44	30 км.
1305	C1550-45	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 XPRESS	кг	57	<u>304.02</u> 17329,14	<u>297.57</u> 16961,49	<u>0.49</u> 27,93	<u>5.96</u> 339,72	30 км.
1306	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	1,6103844	<u>20325.95</u> 32732,59	<u>19318.91</u> 31110,87	<u>608.49</u> 979,90	<u>398.55</u> 641,82	30 км.
1307	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	2632,85	<u>46.46</u> 122322,21	<u>45.43</u> 119610,38	<u>0.12</u> 315,94	<u>0.91</u> 2395,89	30 км.
1308	C1555-107	Клей контактний для ПВХ-мембран	л	2,92325	<u>536.95</u> 1569,64	<u>525.85</u> 1537,19	<u>0.57</u> 1,67	<u>10.53</u> 30,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1309	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,2325	<u>728.48</u> 2354,81	<u>713.68</u> 2306,97	<u>0.52</u> 1,68	<u>14.28</u> 46,16	30 км.
1310	+C1555-111 варіант 1	Герметик силіконовий універсальний нейтральний прозорий, аналог Ceresit CS 16	л	4,9	<u>729.26</u> 3573,37	<u>714.30</u> 3500,07	<u>0.66</u> 3,23	<u>14.3</u> 70,07	30 км.
1311	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	4765,916	<u>153.48</u> 731472,79	<u>150.00</u> 714887,40	<u>0.47</u> 2239,98	<u>3.01</u> 14345,41	30 км.
1312	C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	26511,86	<u>11.64</u> 308598,05	<u>10.94</u> 290039,75	<u>0.47</u> 12460,57	<u>0.23</u> 6097,73	30 км.
1313	C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	1682,088	<u>313.34</u> 527065,45	<u>306.73</u> 515946,85	<u>0.47</u> 790,58	<u>6.14</u> 10328,02	30 км.
1314	+C1555-144 варіант 1	Штучна трава "Italgreen X-TENDER" ворс 60 мм	м2	573,04	<u>488.42</u> 279884,20	<u>478.70</u> 274314,25	<u>0.14</u> 80,23	<u>9.58</u> 5489,72	30 км.
1315	C1555-145	Стрічка з'єднувальна, ширина 30 мм	п.м.	161,14142	<u>58.71</u> 9460,61	<u>57.54</u> 9272,08	<u>0.02</u> 3,22	<u>1.15</u> 185,31	30 км.
1316	C1555-146	Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T	кг	96,68434	<u>194.15</u> 18771,26	<u>189.87</u> 18357,46	<u>0.47</u> 45,44	<u>3.81</u> 368,36	30 км.
1317	C1555-147	Трава розмічальна синтетична	м2	0,46138	<u>411.14</u> 189,69	<u>402.94</u> 185,91	<u>0.14</u> 0,06	<u>8.06</u> 3,72	30 км.
1318	C1555-148	Пісок кварцевий фракції 4 мм	т	18,183	<u>2071.57</u> 37667,36	<u>1724.90</u> 31363,86	<u>306.05</u> 5564,91	<u>40.62</u> 738,59	30 км.
1319	+C1555-209 варіант 1	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу , товщина 100 мм	м2	184,147	<u>463.05</u> 85269,27	<u>453.31</u> 83475,68	<u>0.66</u> 121,54	<u>9.08</u> 1672,05	30 км.
1320	+C1555-209 варіант 2	Плити теплоізоляційні фасадні з екструдованого пінополістиролу , товщина 30 мм	м2	274,562	<u>140.08</u> 38460,64	<u>136.67</u> 37524,39	<u>0.66</u> 181,21	<u>2.75</u> 755,04	30 км.
1321	+C1555-209 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу , товщина 50 мм	м2	1812,5265	<u>140.08</u> 253898,71	<u>136.67</u> 247718,00	<u>0.66</u> 1196,27	<u>2.75</u> 4984,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1322	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	196,04413	<u>656.89</u> 128779,43	<u>643.18</u> 126091,66	<u>0.83</u> 162,72	<u>12.88</u> 2525,05	30 км.
1323	C1630-6	Колонки водорозбірні ежекторні KB-4, висота наземної частини 900 мм	шт	1	<u>2508.89</u> 2508,89	<u>2428.63</u> 2428,63	<u>31.07</u> 31,07	<u>49.19</u> 49,19	30 км.
1324	&C1630-Й-16-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 16x2 с антидіфузним шаром HERZ	м	201	<u>67.81</u> 13629,81	<u>62.70</u> 12602,70	<u>3.78</u> 759,78	<u>1.33</u> 267,33	30 км.
1325	&C1630-Й-16-31	Прес-перехідник кутовий із зовнішнім різьбленням 16 x 2 - R 1/2 Herz	шт	32	<u>164.82</u> 5274,24	<u>160.83</u> 5146,56	<u>0.76</u> 24,32	<u>3.23</u> 103,36	30 км.
1326	&C1630-Й-16-32	Трійник 16x16x16 Herz	шт	108	<u>304.46</u> 32881,68	<u>297.73</u> 32154,84	<u>0.76</u> 82,08	<u>5.97</u> 644,76	30 км.
1327	&C1630-Й-16-33	Трійник 16x20x20 Herz	шт	16	<u>451.64</u> 7226,24	<u>442.02</u> 7072,32	<u>0.76</u> 12,16	<u>8.86</u> 141,76	30 км.
1328	&C1630-Й-20-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 20x2 с антидіфузним шаром HERZ	м	785	<u>103.18</u> 80996,30	<u>97.38</u> 76443,30	<u>3.78</u> 2967,30	<u>2.02</u> 1585,70	30 км.
1329	&C1630-Й-20-31	Прес-перехідник кутовий із зовнішнім різьбленням 20 x 2 - R 3/4 Herz	шт	390	<u>203.07</u> 79197,30	<u>198.33</u> 77348,70	<u>0.76</u> 296,40	<u>3.98</u> 1552,20	30 км.
1330	&C1630-Й-20-42	Трійник 20x20x20 Herz	шт	94	<u>530.25</u> 49843,50	<u>519.09</u> 48794,46	<u>0.76</u> 71,44	<u>10.4</u> 977,60	30 км.
1331	&C1630-Й-20-43	Трійник 20x20x26 Herz	шт	16	<u>530.25</u> 8484,00	<u>519.09</u> 8305,44	<u>0.76</u> 12,16	<u>10.4</u> 166,40	30 км.
1332	&C1630-Й-26-30	Труба металопластикова PE-RT, діам. 26x3 с антидіфузним шаром HERZ	м	232	<u>229.42</u> 53225,44	<u>221.14</u> 51304,48	<u>3.78</u> 876,96	<u>4.5</u> 1044,00	30 км.
1333	&C1630-Й-26-43	Трійник 26x20x26 Herz	шт	32	<u>580.57</u> 18578,24	<u>568.43</u> 18189,76	<u>0.76</u> 24,32	<u>11.38</u> 364,16	30 км.
1334	&C1630-Й-26-44	Трійник 26x20x32 Herz	шт	12	<u>655.88</u> 7870,56	<u>642.26</u> 7707,12	<u>0.76</u> 9,12	<u>12.86</u> 154,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1335	&C1630-Й-32-30	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 32х3 с антідифузним шаром HERZ	м	160	<u>355.67</u> 56907,20	<u>344.92</u> 55187,20	<u>3.78</u> 604,80	<u>6.97</u> 1115,20	30 км.
1336	&C1630-Й-32-88	Трійник 32х16х32 Herz	шт	6	<u>740.88</u> 4445,28	<u>725.59</u> 4353,54	<u>0.76</u> 4,56	<u>14.53</u> 87,18	30 км.
1337	&C1630-Й-32-88 варіант 1	Трійник 32х20х32 Herz	шт	42	<u>740.88</u> 31116,96	<u>725.59</u> 30474,78	<u>0.76</u> 31,92	<u>14.53</u> 610,26	30 км.
1338	&C1630-Й-32-88 варіант 2	Трійник 32х20х40 Herz	шт	2	<u>740.88</u> 1481,76	<u>725.59</u> 1451,18	<u>0.76</u> 1,52	<u>14.53</u> 29,06	30 км.
1339	&C1630-Й-32-88 варіант 3	Трійник 50х40х32 Herz	шт	2	<u>1917.53</u> 3835,06	<u>1879.17</u> 3758,34	<u>0.76</u> 1,52	<u>37.6</u> 75,20	30 км.
1340	&C1630-Й-40-30	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 40х3, 5 с антідифузним шаром HERZ	м	228	<u>569.45</u> 129834,60	<u>554.50</u> 126426,00	<u>3.78</u> 861,84	<u>11.17</u> 2546,76	30 км.
1341	&C1630-Й-40-88	Трійник 40х16х40 Herz	шт	22	<u>1247.73</u> 27450,06	<u>1222.50</u> 26895,00	<u>0.76</u> 16,72	<u>24.47</u> 538,34	30 км.
1342	&C1630-Й-40-88 варіант 1	Трійник 40х20х40 Herz	шт	8	<u>1247.73</u> 9981,84	<u>1222.50</u> 9780,00	<u>0.76</u> 6,08	<u>24.47</u> 195,76	30 км.
1343	&C1630-Й-50-40	Труба металопластикова РЕ-RT, діам. 50х4с антідифузним шаром HERZ	м	35	<u>1333.68</u> 46678,80	<u>1303.75</u> 45631,25	<u>3.78</u> 132,30	<u>26.15</u> 915,25	30 км.
1344	&C1630-Й-100-2 варіант 1	Відвід одномуфтовий 67 град	шт	58	<u>214.98</u> 12468,84	<u>210.00</u> 12180,00	<u>0.76</u> 44,08	<u>4.22</u> 244,76	30 км.
1345	&C1630-Й-100-5 варіант 1	Хомут універсальний 130	шт	476	<u>120.63</u> 57419,88	<u>117.50</u> 55930,00	<u>0.76</u> 361,76	<u>2.37</u> 1128,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1346	&C1630-Й-100-7 варіант 1	Муфта труби 130/100	шт	24	<u>169.92</u> 4078,08	<u>165.83</u> 3979,92	<u>0.76</u> 18,24	<u>3.33</u> 79,92	30 км.
1347	&C1630-Й-100-11 варіант 1	Водосточная труба Galeco PVC 130/100 100x4000 мм шоколадно-коричневый	шт	82	<u>941.73</u> 77221,86	<u>922.50</u> 75645,00	<u>0.76</u> 62,32	<u>18.47</u> 1514,54	30 км.
1348	&C1630-Й-100-2E варіант 1	Перехідник коліно параспетної лійки DN110 на вертикальну трубу STAL 90/100мм	шт	49	<u>2294.93</u> 112451,57	<u>2249.17</u> 110209,33	<u>0.76</u> 37,24	<u>45</u> 2205,00	30 км.
1349	&C1630-Й-500-12 варіант 1	Шнур для сварки линолеума TARKETT 4мм Шнур для сварки линолеума TARKETT 4мм	м	582,55	<u>0.66</u> 384,48	<u>0.65</u> 378,66	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 5,82	
1350	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	<u>132.51</u> 132,51	<u>129.63</u> 129,63	<u>0.28</u> 0,28	<u>2.6</u> 2,60	30 км.
1351	+C1630-26 варіант 1	Кран кульковий муфтовий латунний 25мм	шт	2	<u>489.37</u> 978,74	<u>479.18</u> 958,36	<u>0.59</u> 1,18	<u>9.6</u> 19,20	30 км.
1352	C1630-59	Двери сталеві для вентиляційних камер неутеплені, розмір 1250x500 мм	шт	2	<u>1244.29</u> 2488,58	<u>1211.34</u> 2422,68	<u>8.55</u> 17,10	<u>24.4</u> 48,80	30 км.
1353	+C1630-65 варіант 1	Засувка фланцева, діаметр 50 мм 30ч39р	шт	3	<u>1990.36</u> 5971,08	<u>1944.00</u> 5832,00	<u>7.33</u> 21,99	<u>39.03</u> 117,09	30 км.
1354	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	15	<u>15.71</u> 235,65	<u>15.05</u> 225,75	<u>0.35</u> 5,25	<u>0.31</u> 4,65	30 км.
1355	C1630-92	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для газопостачання, діаметр 20 мм	м	2,04	<u>252.66</u> 515,43	<u>247.21</u> 504,31	<u>0.5</u> 1,02	<u>4.95</u> 10,10	30 км.
1356	&C1630-КШ-15-5-У варіант 1	Кран кульовий Ду 15 10 Бар, Herz	шт	18	<u>491.06</u> 8839,08	<u>480.83</u> 8654,94	<u>0.6</u> 10,80	<u>9.63</u> 173,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1357	&C1630-КШ-20-6-У варіант 1	Кран кульовий . РН 10 Ду 3/4" HERZ	шт	8	<u>239.69</u> 1917,52	<u>234.39</u> 1875,12	<u>0.6</u> 4,80	<u>4.7</u> 37,60	30 км.
1358	&C1630-КШ-25-5-У варіант 1	Кран кульовий РН 10 Ду 1" HERZ	шт	4	<u>209.42</u> 837,68	<u>204.71</u> 818,84	<u>0.6</u> 2,40	<u>4.11</u> 16,44	30 км.
1359	&C1630-КШ-32-2С варіант 1	Кран кульовий Ду 32, Ру 10 Бар HERZ	шт	2	<u>1001.15</u> 2002,30	<u>980.92</u> 1961,84	<u>0.6</u> 1,20	<u>19.63</u> 39,26	30 км.
1360	&C1630-КШ-40-40 варіант 1	Кран кульовий Ду 40, Ру 10 Бар HERZ	шт	2	<u>1886.59</u> 3773,18	<u>1849.00</u> 3698,00	<u>0.6</u> 1,20	<u>36.99</u> 73,98	30 км.
1361	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний з внутрішньою різьбою	шт	3	<u>399.76</u> 1199,28	<u>390.00</u> 1170,00	<u>1.92</u> 5,76	<u>7.84</u> 23,52	30 км.
1362	&C1630-103-5 варіант 2	Фільтр механічний VALTEC VT.192.N DN20	шт	1	<u>328.64</u> 328,64	<u>321.85</u> 321,85	<u>0.35</u> 0,35	<u>6.44</u> 6,44	30 км.
1363	&C1630-103-5 варіант 3	Фільтр механічний VALTEC VT.192.N DN15	шт	1	<u>168.46</u> 168,46	<u>164.81</u> 164,81	<u>0.35</u> 0,35	<u>3.3</u> 3,30	30 км.
1364	+C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий механічний Ду 50, Ру=16	шт	2	<u>1803.79</u> 3607,58	<u>1754.00</u> 3508,00	<u>14.42</u> 28,84	<u>35.37</u> 70,74	30 км.
1365	+C1630-106 варіант 2	Фільтр сітчастий механічний Ду 32, Ру=16	шт	2	<u>778.86</u> 1557,72	<u>749.17</u> 1498,34	<u>14.42</u> 28,84	<u>15.27</u> 30,54	30 км.
1366	&C1630-107-20-У варіант 1	Фільтр сітчастий механічний Ду 20, Ру=16	шт	2	<u>363</u> 726,00	<u>354.00</u> 708,00	<u>1.88</u> 3,76	<u>7.12</u> 14,24	30 км.
1367	&C1630-114-6 варіант 1	Хомут для кріплення каналізаційних труб D50мм "MPU"	шт.	90	<u>16.7</u> 1503,00	<u>16.36</u> 1472,40	<u>0.01</u> 0,90	<u>0.33</u> 29,70	30 км.
1368	&C1630-114-7 варіант 1	Хомут для кріплення каналізаційних труб D110мм "MPU"	шт.	156	<u>24.97</u> 3895,32	<u>24.47</u> 3817,32	<u>0.01</u> 1,56	<u>0.49</u> 76,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1369	&C1630-114-7 варіант 3	Хомут з шурупом і дюбелем DN100	шт.	14	<u>118.33</u> 1656,62	<u>116.00</u> 1624,00	<u>0.01</u> 0,14	<u>2.32</u> 32,48	30 км.
1370	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	117,79388	<u>33.3</u> 3922,54	<u>32.34</u> 3809,45	<u>0.31</u> 36,52	<u>0.65</u> 76,57	30 км.
1371	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	56,063	<u>5.59</u> 313,39	<u>5.45</u> 305,54	<u>0.03</u> 1,68	<u>0.11</u> 6,17	30 км.
1372	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	11,5272	<u>6.11</u> 70,43	<u>5.95</u> 68,59	<u>0.04</u> 0,46	<u>0.12</u> 1,38	30 км.
1373	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	4,7976	<u>8.02</u> 38,48	<u>7.80</u> 37,42	<u>0.06</u> 0,29	<u>0.16</u> 0,77	30 км.
1374	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,384	<u>9.29</u> 3,57	<u>9.02</u> 3,46	<u>0.09</u> 0,03	<u>0.18</u> 0,08	30 км.
1375	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	28,0315	<u>14.92</u> 418,23	<u>14.43</u> 404,49	<u>0.2</u> 5,61	<u>0.29</u> 8,13	30 км.
1376	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	6,7636	<u>18.01</u> 121,81	<u>17.42</u> 117,82	<u>0.24</u> 1,62	<u>0.35</u> 2,37	30 км.
1377	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2,3988	<u>21.79</u> 52,27	<u>21.00</u> 50,37	<u>0.36</u> 0,86	<u>0.43</u> 1,04	30 км.
1378	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,192	<u>27.36</u> 5,25	<u>26.34</u> 5,06	<u>0.48</u> 0,09	<u>0.54</u> 0,10	30 км.
1379	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	1	<u>52.83</u> 52,83	<u>50.96</u> 50,96	<u>0.83</u> 0,83	<u>1.04</u> 1,04	30 км.
1380	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	224,252	<u>32.59</u> 7308,37	<u>31.81</u> 7133,46	<u>0.14</u> 31,40	<u>0.64</u> 143,51	30 км.
1381	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	46,1088	<u>38.73</u> 1785,79	<u>37.80</u> 1742,91	<u>0.17</u> 7,84	<u>0.76</u> 35,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1382	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	22,3888	<u>57.27</u> 1282,21	<u>55.83</u> 1249,97	<u>0.32</u> 7,16	<u>1.12</u> 25,08	30 км.
1383	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,536	<u>84.23</u> 129,38	<u>82.16</u> 126,20	<u>0.42</u> 0,65	<u>1.65</u> 2,53	30 км.
1384	C1630-142	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б16к для рідких середовищ, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	1	<u>180.66</u> 180,66	<u>176.85</u> 176,85	<u>0.27</u> 0,27	<u>3.54</u> 3,54	30 км.
1385	C1630-144	Вузли укрупнені монтажні із сталевих безшовних гарячедеформованих труб для опалення та газопостачання, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	<u>508.31</u> 508,31	<u>497.07</u> 497,07	<u>1.27</u> 1,27	<u>9.97</u> 9,97	30 км.
1386	&C1630-259-220	Нагрівач електричний Q=9,0кВт, Н=15Па С-EVN-K-S2 315-9.0 ССК ТМ	шт	3	<u>9428.42</u> 28285,26	<u>9240.00</u> 27720,00	<u>3.55</u> 10,65	<u>184.87</u> 554,61	30 км.
1387	&C1630-536-1 варіант 1	Клапан зворотній VALTEC VT.161.N DN15	шт	1	<u>198.81</u> 198,81	<u>194.81</u> 194,81	<u>0.1</u> 0,10	<u>3.9</u> 3,90	30 км.
1388	&C1630-536-33-У варіант 1	Клапан балансувальний Ду 32, Ру 16 Бар HERZ	шт	2	<u>3853.41</u> 7706,82	<u>3777.50</u> 7555,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>75.56</u> 151,12	30 км.
1389	&C1630-536-47 варіант 1	Запірно регулюючий вентиль RL-5 3/4" HERZ	шт	201	<u>588.9</u> 118368,90	<u>577.00</u> 115977,00	<u>0.35</u> 70,35	<u>11.55</u> 2321,55	30 км.
1390	&C1630-536-52 варіант 1	Термостатичний прохідний клапан ГЕРЦ- TS-90 DN3/4 " до двотрубно́ї системи опалення HERZ	шт	201	<u>1150.41</u> 231232,41	<u>1127.50</u> 226627,50	<u>0.35</u> 70,35	<u>22.56</u> 4534,56	30 км.
1391	&C1630-536-125 варіант 1	Клапан балансувальний Ду 25, Ру 16 Бар HERZ	шт	2	<u>1017.77</u> 2035,54	<u>997.50</u> 1995,00	<u>0.31</u> 0,62	<u>19.96</u> 39,92	30 км.
1392	&C1630-537-1 варіант 1	Клапан зворотній VALTEC VT.161.N DN20	шт	1	<u>258.54</u> 258,54	<u>253.33</u> 253,33	<u>0.14</u> 0,14	<u>5.07</u> 5,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1393	&C1630-537- ОБ-20 варіант 1	Клапан зворотній РН 16 3/4" HERZ	шт	2	<u>485.66</u> 971,32	<u>476.00</u> 952,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>9.52</u> 19,04	30 км.
1394	&C1630-537- ОБ-25-У варіант 1	Клапан зворотній РН 16 1" HERZ	шт	1	<u>646.82</u> 646,82	<u>634.00</u> 634,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>12.68</u> 12,68	30 км.
1395	&C1630-537- 119-У варіант 1	Термостатична голівка HERZ	шт	201	<u>587.45</u> 118077,45	<u>575.83</u> 115741,83	<u>0.1</u> 20,10	<u>11.52</u> 2315,52	30 км.
1396	+C1630-538 варіант 1	Клапан зворотній латунний з внутрішньою різьбою 25	шт	3	<u>306.21</u> 918,63	<u>300.00</u> 900,00	<u>0.21</u> 0,63	<u>6</u> 18,00	30 км.
1397	&C1630-538- ОБ-50-У варіант 1	Клапан зворотній Ду 50 HERZ	шт	2	<u>1704.77</u> 3409,54	<u>1671.20</u> 3342,40	<u>0.14</u> 0,28	<u>33.43</u> 66,86	30 км.
1398	&C1630-538- ОБ-50-У варіант 2	Клапан зворотній Ду 32 HERZ	шт	2	<u>1020.99</u> 2041,98	<u>1000.83</u> 2001,66	<u>0.14</u> 0,28	<u>20.02</u> 40,04	30 км.
1399	+C1630-583 варіант 1	Колонки водорозбірні незамерзаючі BG-405	шт	1	<u>6551.21</u> 6551,21	<u>6384.00</u> 6384,00	<u>38.75</u> 38,75	<u>128.46</u> 128,46	30 км.
1400	+C1630-734 варіант 2	Фільтр ФБ G4	шт	1	<u>853.5</u> 853,50	<u>800.00</u> 800,00	<u>36.76</u> 36,76	<u>16.74</u> 16,74	30 км.
1401	&C1630-800- 289 варіант 1	Дифузор витяжний Д 100 мм ВЕНТС	шт	30	<u>139.51</u> 4185,30	<u>136.00</u> 4080,00	<u>0.77</u> 23,10	<u>2.74</u> 82,20	30 км.
1402	C1630-973 варіант 1	Сифон для раковини з випуском із відведенням 50 мм Тюльпан SoloPlast T0115	шт	64	<u>117.74</u> 7535,36	<u>113.79</u> 7282,56	<u>1.64</u> 104,96	<u>2.31</u> 147,84	30 км.
1403	+C1630-973 варіант 4	Сифон для душевого піддону Koller Pool LUX метал A49K	шт	3	<u>1101.23</u> 3303,69	<u>1078.00</u> 3234,00	<u>1.64</u> 4,92	<u>21.59</u> 64,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1404	+С1630-973 варіант 8	Сифон з розривом струменя	шт	7	<u>503.51</u> 3524,57	<u>492.00</u> 3444,00	<u>1.64</u> 11,48	<u>9.87</u> 69,09	30 км.
1405	+С1630-973 варіант 9	Сифон для мойки з підключенням посудомийної машини	шт	1	<u>567.77</u> 567,77	<u>555.00</u> 555,00	<u>1.64</u> 1,64	<u>11.13</u> 11,13	30 км.
1406	&С1630-986- 200	Термоманометр межа вимірювань 0 - 120 С, 0-6 Бар фірма Watt	шт	6	<u>645.63</u> 3873,78	<u>632.50</u> 3795,00	<u>0.47</u> 2,82	<u>12.66</u> 75,96	30 км.
1407	&С1630-1010- 4 варіант 1	Вузол проходу під ф 200 мм УП1	шт	3	<u>5063.5</u> 15190,50	<u>4960.00</u> 14880,00	<u>4.22</u> 12,66	<u>99.28</u> 297,84	30 км.
1408	&С1630-1010- 100	Вузол проходу під ф 100 мм УП1	шт	1	<u>2531.68</u> 2531,68	<u>2480.00</u> 2480,00	<u>2.04</u> 2,04	<u>49.64</u> 49,64	30 км.
1409	&С1630-1010- 100 варіант 1	Вузол проходу під ф 125 мм УП1	шт	2	<u>3164.08</u> 6328,16	<u>3100.00</u> 6200,00	<u>2.04</u> 4,08	<u>62.04</u> 124,08	30 км.
1410	&С1630-1010- 150	Вузол проходу під ф 150 мм УП1	шт	4	<u>3798.7</u> 15194,80	<u>3720.00</u> 14880,00	<u>4.22</u> 16,88	<u>74.48</u> 297,92	30 км.
1411	&С1630-1010- 150 варіант 1	Вузол проходу під ф 180 мм УП1	шт	7	<u>4557.58</u> 31903,06	<u>4464.00</u> 31248,00	<u>4.22</u> 29,54	<u>89.36</u> 625,52	30 км.
1412	&С1630-1455- 1 варіант 2	Лічильник холодної води Baylan KK-14	шт	1	<u>1306.6</u> 1306,60	<u>1280.00</u> 1280,00	<u>0.98</u> 0,98	<u>25.62</u> 25,62	30 км.
1413	&С1630-1455- 1 варіант 3	Лічильник холодної води Baylan KK-12	шт	1	<u>1291.3</u> 1291,30	<u>1265.00</u> 1265,00	<u>0.98</u> 0,98	<u>25.32</u> 25,32	30 км.
1414	&С1630-1455- 2 варіант 1	Лічильник газу "Itron" ACD-C G16 2"	шт	1	<u>19333.63</u> 19333,63	<u>18950.00</u> 18950,00	<u>4.54</u> 4,54	<u>379.09</u> 379,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1415	&C1630-1614-1-9Э варіант 1	Фекальний насос	шт	5	<u>5613.56</u> 28067,80	<u>5500.00</u> 27500,00	<u>3.49</u> 17,45	<u>110.07</u> 550,35	30 км.
1416	&C1630-1771-147 варіант 1	Клапан універсальний протипожежний КПУ 1-Н КРУ-1Н-0-Н-150-2*ф- МП220-out-0-0-0-0 0 ССК ТМ	шт	1	<u>12722.13</u> 12722,13	<u>12465.00</u> 12465,00	<u>7.68</u> 7,68	<u>249.45</u> 249,45	30 км.
1417	&C1630-1771-148	Клапан універсальний протипожежний КПУ КРУ-1Н-0-Н-315-2*ф- МП220-out-0-0-0-0-0 0 ССК ТМ	шт	2	<u>14440.83</u> 28881,66	<u>14150.00</u> 28300,00	<u>7.68</u> 15,36	<u>283.15</u> 566,30	30 км.
1418	&C1630-1771-149	Клапан універсальний протипожежний КПУ 1-Н КРУ-1Н-0-Н-200x200-2*ф - МП220-out-0-0-0-0-0 0 ССК ТМ	шт	2	<u>12630.33</u> 25260,66	<u>12375.00</u> 24750,00	<u>7.68</u> 15,36	<u>247.65</u> 495,30	30 км.
1419	&C1630-1771-150	Клапан універсальний протипожежний КПУ 1-Н КРУ-1Н-0-Н-400x200-2*ф - МП220-out-0-0-0-0-0 0 ССК ТМ	шт	1	<u>13099.53</u> 13099,53	<u>12835.00</u> 12835,00	<u>7.68</u> 7,68	<u>256.85</u> 256,85	30 км.
1420	C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий Ду50 повний прохід фланець/фланець 11с36п	шт	2	<u>2199.66</u> 4399,32	<u>2153.39</u> 4306,78	<u>3.14</u> 6,28	<u>43.13</u> 86,26	30 км.
1421	C1630-1907 варіант 2	Кран кульовий фланцевий Ду40 11с32п Breeze	шт	2	<u>2199.66</u> 4399,32	<u>2153.39</u> 4306,78	<u>3.14</u> 6,28	<u>43.13</u> 86,26	30 км.
1422	C1630-1908 варіант 1	Кран кульовий фланцевий Ду65 11с33п Breeze	шт	2	<u>2598.34</u> 5196,68	<u>2540.41</u> 5080,82	<u>6.98</u> 13,96	<u>50.95</u> 101,90	30 км.
1423	&C1630-1910-1 варіант 1	Кран на мойку одинарний для холодної води	шт	4	<u>353.97</u> 1415,88	<u>347.00</u> 1388,00	<u>0.03</u> 0,12	<u>6.94</u> 27,76	30 км.
1424	&C1630-1910-5 варіант 9	Кран кульовий DN15 VALTEC BASE з полусгоном VT.227.N.	шт	2	<u>302.63</u> 605,26	<u>296.67</u> 593,34	<u>0.03</u> 0,06	<u>5.93</u> 11,86	30 км.
1425	&C1630-1910-5 варіант 10	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.051.N.	шт	12	<u>248.23</u> 2978,76	<u>243.33</u> 2919,96	<u>0.03</u> 0,36	<u>4.87</u> 58,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1426	&C1630-1910-5 варіант 11	Кран кульовий DN15 VALTEC VT.219.N.	шт	211	<u>268.63</u> 56680,93	<u>263.33</u> 55562,63	<u>0.03</u> 6,33	<u>5.27</u> 1111,97	30 км.
1427	&C1630-1910-5 варіант 12	Група безпеки бойлера Valtec 3/4" +сифон+перехідник 3/4"x1/2" VT.461.N.05	шт	29	<u>1548.39</u> 44903,31	<u>1518.00</u> 44022,00	<u>0.03</u> 0,87	<u>30.36</u> 880,44	30 км.
1428	&C1630-1911-5 варіант 4	Кран кульовий DN20 VALTEC BASE з полусгоном VT.227.N.	шт	2	<u>454.12</u> 908,24	<u>445.19</u> 890,38	<u>0.03</u> 0,06	<u>8.9</u> 17,80	30 км.
1429	&C1630-1911-5 варіант 5	Кран кульовий DN20 VALTEC VT.051.N.	шт	2	<u>451.1</u> 902,20	<u>442.22</u> 884,44	<u>0.03</u> 0,06	<u>8.85</u> 17,70	30 км.
1430	&C1630-1912-5 варіант 1	Кран кульовий DN25 VALTEC VT.214.N.05	шт	6	<u>565.6</u> 3393,60	<u>554.44</u> 3326,64	<u>0.07</u> 0,42	<u>11.09</u> 66,54	30 км.
1431	&C1630-1914-5 варіант 1	Кутик 90° настінний з внутрішньою різьбою 20x1/2" VTp.754	шт	12	<u>84.76</u> 1017,12	<u>82.96</u> 995,52	<u>0.14</u> 1,68	<u>1.66</u> 19,92	30 км.
1432	&C1630-1914-5 варіант 2	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення 40x3/4"	шт	2	<u>653.7</u> 1307,40	<u>640.74</u> 1281,48	<u>0.14</u> 0,28	<u>12.82</u> 25,64	30 км.
1433	&C1630-1914-5 варіант 3	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішні різьблення 20x1/2"	шт	133	<u>164.48</u> 21875,84	<u>161.11</u> 21427,63	<u>0.14</u> 18,62	<u>3.23</u> 429,59	30 км.
1434	&C1630-1914-5 варіант 4	Муфта американка поліпропіленова з переходом на внутрішні різьблення 32x1 1/4"	шт	1	<u>395.68</u> 395,68	<u>387.78</u> 387,78	<u>0.14</u> 0,14	<u>7.76</u> 7,76	30 км.
1435	&C1630-1914-5 варіант 5	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення 32x1/2"	шт	2	<u>395.68</u> 791,36	<u>387.78</u> 775,56	<u>0.14</u> 0,28	<u>7.76</u> 15,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1436	&C1630-2001-1 варіант 1	Регулятор тиску газу з вбудованим ЗСК та ЗСК, DN 20/32 Pietro Fiorentini FE25 S	шт	1	<u>12172,77</u> 12172,77	<u>11932,00</u> 11932,00	<u>2,09</u> 2,09	<u>238,68</u> 238,68	30 км.
1437	&C1630-11545-40-У варіант 1	Засувка (батерфляй) фланцевий з нерж. сталі Ду 40 P = 10 атм. Zetkama	шт	2	<u>2317,85</u> 4635,70	<u>2271,00</u> 4542,00	<u>1,4</u> 2,80	<u>45,45</u> 90,90	30 км.
1438	C1632-102	Силікон	л	0,0008	<u>264,56</u> 0,21	<u>258,78</u> 0,21	<u>0,59</u> -	<u>5,19</u> -	30 км.
1439	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,36096	<u>180</u> 64,97	<u>176,00</u> 63,53	<u>0,47</u> 0,17	<u>3,53</u> 1,27	30 км.
1440	&C1734-ПРОЕКТ варіант 1	Пластмасові фіксатори для арматури	шт	1674	<u>0,85</u> 1422,90	<u>0,79</u> 1322,46	<u>0,04</u> 66,96	<u>0,02</u> 33,48	
1441	&C1736-ПРОЕКТ варіант 2	Клей "Сигнакул" для поліуретанової тактильної плитки і показчиків	кг	4,5	<u>178,98</u> 805,41	<u>175,00</u> 787,50	<u>0,47</u> 2,12	<u>3,51</u> 15,79	30 км.
1442	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,008	<u>4,9416</u> 4,98	<u>4,94160</u> 4,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1443	&C10000-13-1-Х варіант 1	Двері металеві з фурнітурою та коробкою. Комплектація:рама,ручка нажимна,доводчик, ущільнення в притулах,замок "ключ-баранчик"	м2	16,07	<u>6445,11</u> 103572,92	<u>6300,00</u> 101241,00	<u>18,74</u> 301,15	<u>126,37</u> 2030,77	30 км.
1444	&C188888-28-1 варіант 1	Римська штора Bella Vita, натуральна; 2000 x 2000 мм	шт	6	<u>3529,2</u> 21175,20	<u>3460,00</u> 20760,00	<u>-</u> -	<u>69,2</u> 415,20	
1445	+K581121-1046	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006. 1-2.87 вип.0-2	шт	76	<u>70,74</u> 5376,24	<u>67,00</u> 5092,00	<u>2,35</u> 178,60	<u>1,39</u> 105,64	30 км.
1446	+K582811-129 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ18-27	шт	2	<u>904,52</u> 1809,04	<u>828,00</u> 1656,00	<u>58,78</u> 117,56	<u>17,74</u> 35,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1447	+K583221-1 варіант 1	Модуль з/б укріття	шт	52	<u>343510.81</u> 17862562,1 2	<u>334000.00</u> 17368000,0 0	<u>2775.3</u> 144315,60	<u>6735.51</u> 350246,52	30 км.
1448	+K583221-2 варіант 1	Тамбур модуля з/б укріття	шт	2	<u>55510.78</u> 111021,56	<u>54167.00</u> 108334,00	<u>255.33</u> 510,66	<u>1088.45</u> 2176,90	30 км.
1449	+K584211-16 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.15.2,2-- 8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	3	<u>9800.88</u> 29402,64	<u>8790.00</u> 26370,00	<u>818.71</u> 2456,13	<u>192.17</u> 576,51	30 км.
1450	+K584211-16 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК62.12.2,2-- 8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	30	<u>6870.09</u> 206102,70	<u>5916.67</u> 177500,10	<u>818.71</u> 24561,30	<u>134.71</u> 4041,30	30 км.
1451	+K584211-16 варіант 3	Панелі перекриття з/б марки ПК76.12.2,2-- 8К7Т серія 1.141-1 вип.62	шт	16	<u>11825.38</u> 189206,08	<u>10774.80</u> 172396,80	<u>818.71</u> 13099,36	<u>231.87</u> 3709,92	30 км.
1452	+K584211-91 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.12-12.2,2- 8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62	шт	107	<u>6756.93</u> 722991,51	<u>6000.00</u> 642000,00	<u>624.44</u> 66815,08	<u>132.49</u> 14176,43	30 км.
1453	+K584211-91 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК68.12-12.2,2- 8К7Т1 серія 1.141-1 вип.62	шт	18	<u>7348.53</u> 132273,54	<u>6580.00</u> 118440,00	<u>624.44</u> 11239,92	<u>144.09</u> 2593,62	30 км.
1454	+K584211- 2041 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.-12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	80	<u>3912.79</u> 313023,20	<u>3583.33</u> 286666,40	<u>252.74</u> 20219,20	<u>76.72</u> 6137,60	30 км.
1455	+K584211- 2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК31.12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	70	<u>3037.29</u> 212610,30	<u>2725.00</u> 190750,00	<u>252.74</u> 17691,80	<u>59.55</u> 4168,50	30 км.
1456	+K584211- 2043 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	<u>2513.33</u> 7539,99	<u>2258.33</u> 6774,99	<u>205.72</u> 617,16	<u>49.28</u> 147,84	30 км.
1457	+K584211- 2043 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.11.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>2513.33</u> 2513,33	<u>2258.33</u> 2258,33	<u>205.72</u> 205,72	<u>49.28</u> 49,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1458	+K584211-2043 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК22.12.2,2-8Т	шт	17	<u>2602.58</u> 44243,86	<u>2345.83</u> 39879,11	<u>205.72</u> 3497,24	<u>51.03</u> 867,51	30 км.
1459	+K584211-2043 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК22.15.2,2-8Т	шт	2	<u>2844.83</u> 5689,66	<u>2583.33</u> 5166,66	<u>205.72</u> 411,44	<u>55.78</u> 111,56	30 км.
1460	+K584211-2043 варіант 5	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.15.2,2-8Т	шт	2	<u>2844.83</u> 5689,66	<u>2583.33</u> 5166,66	<u>205.72</u> 411,44	<u>55.78</u> 111,56	30 км.
1461	+K584211-2043 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК25.12.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	35	<u>2950.57</u> 103269,95	<u>2687.00</u> 94045,00	<u>205.72</u> 7200,20	<u>57.85</u> 2024,75	30 км.
1462	+K584211-2060 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК30.10.2,2-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>2513.33</u> 5026,66	<u>2258.33</u> 4516,66	<u>205.72</u> 411,44	<u>49.28</u> 98,56	30 км.
1463	&K584211-5526-1	Панелі перекриття з/б марки ПК64.12.2,2-8	шт	26	<u>10060.32</u> 261568,32	<u>8933.33</u> 232266,58	<u>929.73</u> 24172,98	<u>197.26</u> 5128,76	30 км.
1464	&K584211-5526-10	Панелі перекриття з/б марки ПК87.10.2,2	шт	17	<u>13097.81</u> 222662,77	<u>12083.33</u> 205416,61	<u>757.66</u> 12880,22	<u>256.82</u> 4365,94	30 км.
1465	&K584211-5526-12	Панелі перекриття з/б марки ПК87.12.2,2	шт	3	<u>13763.5</u> 41290,50	<u>12583.33</u> 37749,99	<u>910.3</u> 2730,90	<u>269.87</u> 809,61	30 км.
1466	+K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	16	<u>496.96</u> 7951,36	<u>457.83</u> 7325,28	<u>29.39</u> 470,24	<u>9.74</u> 155,84	
1467	+K585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1221.15</u> 1221,15	<u>1109.04</u> 1109,04	<u>88.17</u> 88,17	<u>23.94</u> 23,94	30 км.
1468	+K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	10	<u>1331.12</u> 13311,20	<u>1210.98</u> 12109,80	<u>94.04</u> 940,40	<u>26.1</u> 261,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1469	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	5	<u>1824.53</u> 9122,65	<u>1647.68</u> 8238,40	<u>141.07</u> 705,35	<u>35.78</u> 178,90	30 км.
1470	+K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	4	<u>2811</u> 11244,00	<u>2600.00</u> 10400,00	<u>155.88</u> 623,52	<u>55.12</u> 220,48	30 км.
1471	+K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)	шт	4	<u>3228.73</u> 12914,92	<u>2930.31</u> 11721,24	<u>235.11</u> 940,44	<u>63.31</u> 253,24	
1472	+K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)	шт	3	<u>5047.54</u> 15142,62	<u>4601.78</u> 13805,34	<u>346.79</u> 1040,37	<u>98.97</u> 296,91	
1473	+K585521-Л029	Кільця КС20.18Б залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>8188.76</u> 16377,52	<u>7428.67</u> 14857,34	<u>599.53</u> 1199,06	<u>160.56</u> 321,12	30 км.
1474	+K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	14	<u>1167.37</u> 16343,18	<u>1085.70</u> 15199,80	<u>58.78</u> 822,92	<u>22.89</u> 320,46	
1475	+K585521-Л035 варіант 1	Плити покриття ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	3	<u>3235.94</u> 9707,82	<u>3013.79</u> 9041,37	<u>158.7</u> 476,10	<u>63.45</u> 190,35	
1476	+K585521-Л041 варіант 1	Плити покриття ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)	шт	1	<u>6196</u> 6196,00	<u>5751.23</u> 5751,23	<u>323.28</u> 323,28	<u>121.49</u> 121,49	
1477	+K585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7155.28</u> 7155,28	<u>6691.70</u> 6691,70	<u>323.28</u> 323,28	<u>140.3</u> 140,30	30 км.
1478	+K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	<u>4256.59</u> 4256,59	<u>3949.78</u> 3949,78	<u>223.35</u> 223,35	<u>83.46</u> 83,46	
1479	+K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)	шт	1	<u>7283.97</u> 7283,97	<u>6794.36</u> 6794,36	<u>346.79</u> 346,79	<u>142.82</u> 142,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1480	+K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	6	<u>262.92</u> 1577,52	<u>246.00</u> 1476,00	<u>11.76</u> 70,56	<u>5.16</u> 30,96	30 км.
1481	+K585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	35	<u>215.69</u> 7549,15	<u>199.70</u> 6989,50	<u>11.76</u> 411,60	<u>4.23</u> 148,05	
1482	+K585521-Л054 варіант 1	Плита ПО4 (об'єм бетону - 0,61 м3)	шт	2	<u>10613.72</u> 21227,44	<u>9906.00</u> 19812,00	<u>499.61</u> 999,22	<u>208.11</u> 416,22	30 км.
1483	+K585521-П019	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87	шт	26	<u>1688.14</u> 43891,64	<u>1561.00</u> 40586,00	<u>94.04</u> 2445,04	<u>33.1</u> 860,60	30 км.
1484	+K585521-П108	Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87	шт	15	<u>444.22</u> 6663,30	<u>412.00</u> 6180,00	<u>23.51</u> 352,65	<u>8.71</u> 130,65	30 км.
1485	+K585821-Г008	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-15 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	25	<u>6990.62</u> 174765,50	<u>6354.00</u> 158850,00	<u>499.55</u> 12488,75	<u>137.07</u> 3426,75	30 км.
1486	+K585821-Г018 варіант 1	Дренажний тунель 130 л, L=1190 mm, H=300 mm	шт	3	<u>2728.45</u> 8185,35	<u>1939.50</u> 5818,50	<u>735.45</u> 2206,35	<u>53.5</u> 160,50	
1487	+K585821-Г152	Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-15 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	11	<u>934.22</u> 10276,42	<u>863.00</u> 9493,00	<u>52.9</u> 581,90	<u>18.32</u> 201,52	30 км.
1488	+K585821-Г293 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки ЛУ4-15-1	шт	1	<u>4980.75</u> 4980,75	<u>4668.00</u> 4668,00	<u>215.09</u> 215,09	<u>97.66</u> 97,66	30 км.
1489	+K589111-62 варіант 1	Східці з/б марки СС12	шт	24	<u>402.88</u> 9669,12	<u>375.00</u> 9000,00	<u>19.98</u> 479,52	<u>7.9</u> 189,60	30 км.
1490	+K589121-3456 варіант 1	Сходові марші ЛМП 57.15.17-5 /сходові марші з двома площадками/	шт	4	<u>15931.84</u> 63727,36	<u>15000.00</u> 60000,00	<u>619.45</u> 2477,80	<u>312.39</u> 1249,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1491	+K589321-1 варіант 1	Подовжувач горловини ф700	шт	2	<u>943.78</u> 1887,56	<u>890.00</u> 1780,00	<u>35.27</u> 70,54	<u>18.51</u> 37,02	30 км.
1492	+K589321-2 варіант 1	Подовжувач горловини ф1200	шт	8	<u>1229.38</u> 9835,04	<u>1170.00</u> 9360,00	<u>35.27</u> 282,16	<u>24.11</u> 192,88	30 км.
1493	+K589821-1 варіант 1	ПД 1-6 плита дорожня без отвору	шт	3	<u>6305.85</u> 18917,55	<u>6000.00</u> 18000,00	<u>182.21</u> 546,63	<u>123.64</u> 370,92	30 км.
1494	&K589921- A002	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	м	135	<u>219.71</u> 29660,85	<u>206.00</u> 27810,00	<u>9.4</u> 1269,00	<u>4.31</u> 581,85	30 км.
1495	&1503-1270-10	Шафа силова розподільча СП 62-10/11 IP54 УЗ ГРЩ	шт	1	<u>38149.35</u> 38149,35	<u>37335.00</u> 37335,00	<u>66.32</u> 66,32	<u>748.03</u> 748,03	30 км.
1496	&1503-2023-1	Виключатель автоматичний 3х25А, характеристика С, FB-63	шт	11	<u>334.22</u> 3676,42	<u>327.50</u> 3602,50	<u>0.17</u> 1,87	<u>6.55</u> 72,05	30 км.
1497	&1503-2023-3	Виключатель автоматичний 3х80А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>990.59</u> 1981,18	<u>971.00</u> 1942,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>19.42</u> 38,84	30 км.
1498	&1503-2023-5	Виключатель автоматичний 3х4А, характеристика С, FB-63	шт	2	<u>255.17</u> 510,34	<u>250.00</u> 500,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>5</u> 10,00	30 км.
1499	&1503-2023-5 варіант 1	Виключатель автоматичний 3х6А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>285.77</u> 285,77	<u>280.00</u> 280,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>5.6</u> 5,60	30 км.
1500	&1503-2023-6	Виключатель автоматичний 3х50А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>223.55</u> 894,20	<u>219.00</u> 876,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>4.38</u> 17,52	30 км.
1501	&1503-2023-7	Виключатель автоматичний 3х16А, характеристика С, FB-63	шт	5	<u>180.71</u> 903,55	<u>177.00</u> 885,00	<u>0.17</u> 0,85	<u>3.54</u> 17,70	30 км.
1502	&1503-2023-8	Виключатель автоматичний 3х20А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>212.33</u> 849,32	<u>208.00</u> 832,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>4.16</u> 16,64	30 км.
1503	&1503-2023-9	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FB-63	шт	10	<u>96.05</u> 960,50	<u>94.00</u> 940,00	<u>0.17</u> 1,70	<u>1.88</u> 18,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1504	&1503-2023-9 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х10А, характеристика С, FAP6-AC	шт	1	<u>198.05</u> 198,05	<u>194.00</u> 194,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>3.88</u> 3,88	30 км.
1505	&1503-2023-10	Виключатель автоматичний 1х4А, характеристика С, FB-63	шт	60	<u>159.29</u> 9557,40	<u>156.00</u> 9360,00	<u>0.17</u> 10,20	<u>3.12</u> 187,20	30 км.
1506	&1503-2023-10 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х2А, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>159.29</u> 637,16	<u>156.00</u> 624,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>3.12</u> 12,48	30 км.
1507	&1503-2023-11	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63	шт	17	<u>112.37</u> 1910,29	<u>110.00</u> 1870,00	<u>0.17</u> 2,89	<u>2.2</u> 37,40	30 км.
1508	&1503-2023-11 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FAP6AC	шт	10	<u>112.37</u> 1123,70	<u>110.00</u> 1100,00	<u>0.17</u> 1,70	<u>2.2</u> 22,00	30 км.
1509	&1503-2023-11 варіант 2	Виключатель автоматичний 3Х10А, характеристика С, FB2-63	шт	2	<u>336.77</u> 673,54	<u>330.00</u> 660,00	<u>0.17</u> 0,34	<u>6.6</u> 13,20	30 км.
1510	&1503-2023-12	Виключатель автоматичний 3х32А, характеристика С, FB-63	шт	6	<u>476.31</u> 2857,86	<u>466.80</u> 2800,80	<u>0.17</u> 1,02	<u>9.34</u> 56,04	30 км.
1511	&1503-2023-12 варіант 1	Виключатель автоматичний 3х40А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>459.17</u> 459,17	<u>450.00</u> 450,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>9</u> 9,00	30 км.
1512	&1503-2023-13	Диференціальний виключатель автоматичний 2х16А 30 мА, характеристика С, FB-63	шт	4	<u>291.89</u> 1167,56	<u>286.00</u> 1144,00	<u>0.17</u> 0,68	<u>5.72</u> 22,88	30 км.
1513	&1503-2023-13 варіант 1	Диференціальний виключатель автоматичний 1х16А 30 мА, характеристика С, FB-63	шт	3	<u>233.55</u> 700,65	<u>228.80</u> 686,40	<u>0.17</u> 0,51	<u>4.58</u> 13,74	30 км.
1514	&1503-2023-14	Виключатель автоматичний 1х16А, характеристика С, FB-63	шт	24	<u>107.27</u> 2574,48	<u>105.00</u> 2520,00	<u>0.17</u> 4,08	<u>2.1</u> 50,40	30 км.
1515	&1503-2023-14 варіант 1	Виключатель автоматичний 1х6А, характеристика С, FB-63	шт	1	<u>107.27</u> 107,27	<u>105.00</u> 105,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>2.1</u> 2,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1516	&1503-2023-20	Диференціальний вимикач автоматичний 2х10А 30mA, характеристика C, FAP6-AC	шт	1	<u>285.77</u> 285,77	<u>280.00</u> 280,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>5.6</u> 5,60	30 км.
1517	&1503-2023-21	Диференціальний вимикач автоматичний 2х16А 30mA, характеристика C, FAP6-AC	шт	39	<u>291.89</u> 11383,71	<u>286.00</u> 11154,00	<u>0.17</u> 6,63	<u>5.72</u> 223,08	30 км.
1518	&1503-2023-23	Диференціальний вимикач автоматичний 2х6А 30mA, характеристика C, FAP6-AC	шт	3	<u>288.46</u> 865,38	<u>282.63</u> 847,89	<u>0.17</u> 0,51	<u>5.66</u> 16,98	30 км.
1519	&1503-2023-30	Вимикач автоматичний 3х160А , характеристика C, C60N	шт	3	<u>4501.77</u> 13505,31	<u>4413.33</u> 13239,99	<u>0.17</u> 0,51	<u>88.27</u> 264,81	30 км.
1520	&1503-2023-30 варіант 1	Вимикач автоматичний 3х125А , характеристика C, C60N	шт	1	<u>1593.08</u> 1593,08	<u>1561.67</u> 1561,67	<u>0.17</u> 0,17	<u>31.24</u> 31,24	30 км.
1521	&1503-2023-30 варіант 2	Вимикач автоматичний 3х125А , характеристика C, FB2-63	шт	1	<u>810.05</u> 810,05	<u>794.00</u> 794,00	<u>0.17</u> 0,17	<u>15.88</u> 15,88	30 км.
1522	&1503-11052-1 варіант 1	Головна заземлювальна шина 8х12мм 14/ Арт.YNN20-14-100	шт	4	<u>110.45</u> 441,80	<u>108.00</u> 432,00	<u>0.28</u> 1,12	<u>2.17</u> 8,68	30 км.
1523	&1503-12716-100	Бокс зовнішній пластиковий без кришки Lotus із вбудованою пластиковою DIN-рейкою ViKO	шт	33	<u>32.05</u> 1057,65	<u>31.25</u> 1031,25	<u>0.17</u> 5,61	<u>0.63</u> 20,79	30 км.
1524	&1504-17151-13	Коробка розподільча пластмасова з кришкою КРП-90 (100)	шт	256	<u>5.26</u> 1346,56	<u>4.88</u> 1249,28	<u>0.28</u> 71,68	<u>0.1</u> 25,60	30 км.
1525	&1504-17151-14	Коробка розподільча пластмасова з кришкою КРП-90 Г (100)	шт	55	<u>11.68</u> 642,40	<u>11.17</u> 614,35	<u>0.28</u> 15,40	<u>0.23</u> 12,65	30 км.
1526	&1504-17162-1-1Т варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча "КВР 01 / 30-100В	шт	2	<u>451.2</u> 902,40	<u>442.00</u> 884,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>8.85</u> 17,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1527	&1504-17162-1-1Т варіант 2	Коробка розподільча зовнішня IP55 70x70x40 MT35090 Schneider Electric	шт	4	<u>158.05</u> 632,20	<u>154.60</u> 618,40	<u>0.35</u> 1,40	<u>3.1</u> 12,40	30 км.
1528	&1504-18087-2 варіант 1	Пост управління кнопочный ПKE-212-2	шт	1	<u>94.19</u> 94,19	<u>90.00</u> 90,00	<u>2.34</u> 2,34	<u>1.85</u> 1,85	30 км.
1529	&1507-3089-56	Світловий показчик ОС3-2 "Пожежа"	шт	2	<u>930.81</u> 1861,62	<u>912.00</u> 1824,00	<u>0.56</u> 1,12	<u>18.25</u> 36,50	30 км.
1530	+1507-5043 варіант 1	Лампа аварийного освітлення (аварійне освітлення ППКП) ОС6.1	шт	1	<u>716.06</u> 716,06	<u>702.00</u> 702,00	<u>0.02</u> 0,02	<u>14.04</u> 14,04	30 км.
1531	+1507-5139 варіант 1	Опромінювач бактерицидний настінний 922x53x76 мм, 0,05 кВА, 220В, 1Ф ОБН-75М	шт	1	<u>5716.99</u> 5716,99	<u>5600.00</u> 5600,00	<u>4.89</u> 4,89	<u>112.1</u> 112,10	30 км.
1532	&1517-1127-В4	Ящик з перекидним рубильником Іном=100А ЯПР-100 IP54	шт	1	<u>5102.13</u> 5102,13	<u>5000.00</u> 5000,00	<u>2.09</u> 2,09	<u>100.04</u> 100,04	30 км.
1533	&1517-2242-6	Щит розподільний вбудований. Корпус металевий IP31 ЩРв-12з	шт	8	<u>1310.78</u> 10486,24	<u>1283.33</u> 10266,64	<u>1.75</u> 14,00	<u>25.7</u> 205,60	30 км.
1534	&1517-2242-6 варіант 1	Щит розподільний вбудований. Корпус металевий IP31 ЩРв-24з	шт	8	<u>1672.04</u> 13376,32	<u>1637.50</u> 13100,00	<u>1.75</u> 14,00	<u>32.79</u> 262,32	30 км.
1535	&1517-2242-6 варіант 2	Щит розподільний вбудований. Корпус металевий IP31 ЩРв-36з	шт	2	<u>2122.54</u> 4245,08	<u>2079.17</u> 4158,34	<u>1.75</u> 3,50	<u>41.62</u> 83,24	30 км.
1536	&1602-30063-2-18	Сповіщувач димовий СПД-3.0	шт	58	<u>229.57</u> 13315,06	<u>225.00</u> 13050,00	<u>0.07</u> 4,06	<u>4.5</u> 261,00	30 км.
1537	&1602-50200-1-В1	Оповіщувач світловий ОС3-12 "Вихід"	шт	16	<u>969.07</u> 15505,12	<u>950.00</u> 15200,00	<u>0.07</u> 1,12	<u>19</u> 304,00	30 км.
1538	&1808-Н-25-7 варіант 1	Насос TOP-S 25/7 WILO	шт	4	<u>8477.07</u> 33908,28	<u>8305.26</u> 33221,04	<u>5.59</u> 22,36	<u>166.22</u> 664,88	30 км.
1539	+1914-8053 варіант 1	Стяжка 200мм (100шт) в упаковці	шт	5	<u>130.98</u> 654,90	<u>126.00</u> 630,00	<u>2.41</u> 12,05	<u>2.57</u> 12,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1540	+2301-19011 варіант 1	Локальні очисні споруди Bioseptik 10 (Q=2,0 м3/добу)	шт	1	<u>74701.92</u> 74701,92	<u>72930.00</u> 72930,00	<u>307.18</u> 307,18	<u>1464.74</u> 1464,74	30 км.
1541	+2301-19011 варіант 2	Локальні очисні споруди Bioseptik 30 (Q=6,0 м3/добу)	шт	1	<u>117613.32</u> 117613,32	<u>115000.00</u> 115000,00	<u>307.18</u> 307,18	<u>2306.14</u> 2306,14	30 км.
1542	+2415-1173 варіант 1	Зонт пристінний витяжний з одним жирулавлюючим фільтром; патрубок ф200 мм; 1100 x 1100 x 400 мм	шт	1	<u>7324.86</u> 7324,86	<u>7178.83</u> 7178,83	<u>2.41</u> 2,41	<u>143.62</u> 143,62	30 км.
1543	+2415-1173 варіант 2	Зонт пристінний витяжний з одним жирулавлюючим фільтром; патрубок ф200 мм; 1200 x 900 x 400 мм	шт	2	<u>7142.46</u> 14284,92	<u>7000.00</u> 14000,00	<u>2.41</u> 4,82	<u>140.05</u> 280,10	30 км.
1544	+15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ изо.л в ПВХ обол. 3x1,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,2856	<u>32672.05</u> 9331,14	<u>32000.00</u> 9139,20	<u>31.42</u> 8,97	<u>640.63</u> 182,97	30 км.
1545	+15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ изо.л в ПВХ обол. 3x2,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,357	<u>44929.85</u> 16039,96	<u>44000.00</u> 15708,00	<u>48.87</u> 17,45	<u>880.98</u> 314,51	30 км.
1546	+15093-35032 варіант 1	Кабель з мідними жилами, безгалогенний вогнетривкий 3x1,5 мм2 (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,0255	<u>45967.65</u> 1172,18	<u>45000.00</u> 1147,50	<u>66.32</u> 1,69	<u>901.33</u> 22,99	30 км.
1547	+15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ изо.л в ПВХ обол. 3x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0714	<u>96970.15</u> 6923,67	<u>95000.00</u> 6783,00	<u>68.77</u> 4,91	<u>1901.38</u> 135,76	30 км.
1548	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, 3x1,5 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	4,109	<u>31490.23</u> 129393,36	<u>30833.33</u> 126694,15	<u>39.44</u> 162,06	<u>617.46</u> 2537,15	30 км.
1549	+15093-35111 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 3x2,5 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	2,256	<u>48501.98</u> 109420,47	<u>47500.00</u> 107160,00	<u>50.96</u> 114,97	<u>951.02</u> 2145,50	30 км.
1550	+15093-35151 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5x25 мм2 ВВГзнг-LS	1000м	0,012	<u>552708.65</u> 6632,50	<u>541666.67</u> 6500,00	<u>204.56</u> 2,45	<u>10837.42</u> 130,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1551	+15093-35151 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5x4 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	0,056	<u>125158.65</u> 7008,88	<u>122500.00</u> 6860,00	<u>204.56</u> 11,46	<u>2454.09</u> 137,42	30 км.
1552	+15093-35151 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5x2,5 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	0,451	<u>86058.65</u> 38812,45	<u>84166.67</u> 37959,17	<u>204.56</u> 92,26	<u>1687.42</u> 761,02	30 км.
1553	+15093-35151 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням, 0,66 кВ, перетин 5x16 мм ² ВВГзнг-LS	1000м	0,04	<u>335482.65</u> 13419,31	<u>328700.00</u> 13148,00	<u>204.56</u> 8,18	<u>6578.09</u> 263,13	30 км.
1554	+15096-13322 варіант 1	Кабель перерізом 5.2,5мм ² ВББШВ	1000м	0,075	<u>89110.19</u> 6683,26	<u>87216.67</u> 6541,25	<u>146.26</u> 10,97	<u>1747.26</u> 131,04	30 км.
1555	+15096-13322 варіант 2	Кабель перерізом 3.2,5мм ² ВББШВ	1000м	0,05	<u>51149.19</u> 2557,46	<u>50000.00</u> 2500,00	<u>146.26</u> 7,31	<u>1002.93</u> 50,15	30 км.
1556	+15096-19171 варіант 1	Кабель перерізом 5x25мм ² ВББШВ	1000м	0,1	<u>543015.01</u> 54301,50	<u>531983.33</u> 53198,33	<u>384.33</u> 38,43	<u>10647.35</u> 1064,74	30 км.
1557	+15096-19171 варіант 2	Кабель перерізом 5x10мм ² ВББШВ	1000м	0,125	<u>232697.02</u> 29087,13	<u>227750.00</u> 28468,75	<u>384.33</u> 48,04	<u>4562.69</u> 570,34	30 км.
1558	&15096-101111	Кабель вогнетривкий FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,1836	<u>16331.04</u> 2998,38	<u>16000.00</u> 2937,60	<u>10.82</u> 1,99	<u>320.22</u> 58,79	30 км.
1559	&15096-101112	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 4x0,4	1000м	0,357	<u>9191.04</u> 3281,20	<u>9000.00</u> 3213,00	<u>10.82</u> 3,86	<u>180.22</u> 64,34	30 км.
1560	&15096-101113	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 10x0,4	1000м	0,0612	<u>18238.44</u> 1116,19	<u>17870.00</u> 1093,64	<u>10.82</u> 0,66	<u>357.62</u> 21,89	30 км.
1561	+15098-78161 варіант 1	Кабель екранований МКЗШВ 3x2x0,5	1000м	0,0102	<u>49687.45</u> 506,81	<u>48700.00</u> 496,74	<u>13.19</u> 0,13	<u>974.26</u> 9,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1562	+15098-78161 варіант 2	Кабель екранований 4x0,22 ALARMCABLE	1000м	0,00204	<u>13987,45</u> 28,53	<u>13700,00</u> 27,95	<u>13,19</u> 0,03	<u>274,26</u> 0,55	30 км.
1563	+241649-1025 варіант 2	Труба гнучка двостінна гофрована чорного кольору Dз/Dвн-50/41,5	1000м	0,07	<u>42025,3</u> 2941,77	<u>39650,00</u> 2775,50	<u>1551,27</u> 108,59	<u>824,03</u> 57,68	30 км.
1564	+241649-1066 варіант 1	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 д-32мм TM SCaT	1000м	0,055	<u>131032,71</u> 7206,80	<u>128100,00</u> 7045,50	<u>363,44</u> 19,99	<u>2569,27</u> 141,31	30 км.
1565	+560110-24 варіант 1	Диспенсер для рідкого мила	шт	1	<u>489,6</u> 489,60	<u>480,00</u> 480,00	<u>-</u> -	<u>9,6</u> 9,60	
1566	+560110-24 варіант 2	Диспенсер для одноразових паперових рушників	шт	1	<u>543,66</u> 543,66	<u>533,00</u> 533,00	<u>-</u> -	<u>10,66</u> 10,66	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
1567	C1999-9003	Бензин	кг	137,1839	<u>61,48</u> 8434,06	<u>61,48</u> 8434,06			
1568	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6112,4743	<u>4,92899</u> 30128,32	<u>4,92899</u> 30128,32			
1569	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	1285,2	<u>0,07223</u> 92,83	<u>0,07223</u> 92,83			
1570	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	85,0169	<u>184,55</u> 15689,86	<u>184,55</u> 15689,86			
1571	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8731	<u>186,09</u> 162,48	<u>186,09</u> 162,48			
1572	C1999-9009	Дрова	м3	20,9055	<u>119,13</u> 2490,47	<u>119,13</u> 2490,47			
		Разом	грн.		56998,02	56998,02			
		Разом по розділу III	грн.		85640008,3 6	79706366,1 5	4325920,67	1607721,53	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі поставка замовника	грн.		37121,65	37121,65	-	-	
		<u>IV. Устаткування</u>							
1573	&*1501-4001-17	Генератор Hyundai HY HY 13000LE	шт	1	<u>97525.1</u> 97525,10	<u>93840.00</u> 93840,00	<u>2815.20</u> 2815,20	<u>869.90</u> 869,90	3%
1574	&1503-1127-1-4	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3P 32A х-ка С	шт	1	<u>415.71</u> 415,71	<u>400.00</u> 400,00	<u>12.00</u> 12,00	<u>3.71</u> 3,71	3%
1575	&1503-1127-1-5	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1P 10A х-ка С	шт	10	<u>98.73</u> 987,30	<u>95.00</u> 950,00	<u>2.85</u> 28,50	<u>0.88</u> 8,80	3%
1576	&1503-1127-1-6	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1P 6A х-ка С	шт	2	<u>98.73</u> 197,46	<u>95.00</u> 190,00	<u>2.85</u> 5,70	<u>0.88</u> 1,76	3%
1577	&1503-1127-1-7	Диференціальний автомат АВДТ-32 2P С6	шт	1	<u>467.67</u> 467,67	<u>450.00</u> 450,00	<u>13.50</u> 13,50	<u>4.17</u> 4,17	3%
1578	&1503-1127-1-8	Диференціальний автомат АВДТ-32 2P С16	шт	1	<u>467.67</u> 467,67	<u>450.00</u> 450,00	<u>13.50</u> 13,50	<u>4.17</u> 4,17	3%
1579	&1503-1127-1-9	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3P 16A х-ка С	шт	5	<u>228.64</u> 1143,20	<u>220.00</u> 1100,00	<u>6.60</u> 33,00	<u>2.04</u> 10,20	3%
1580	&*1504-20-5 варіант 1	Комп'ютер, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	10	<u>21824.67</u> 218246,70	<u>21000.00</u> 210000,00	<u>630.00</u> 6300,00	<u>194.67</u> 1946,70	3%
1581	&*1504-20-5 варіант 2	Телевізор; 65"; 0,4 кВт; 220В; 1Ф Samsung QE65Q70BAUXUA	шт	1	<u>63395.47</u> 63395,47	<u>61000.00</u> 61000,00	<u>1830.00</u> 1830,00	<u>565.47</u> 565,47	3%
1582	&*1504-20-5 варіант 3	Ноутбук учня; 15,6"; клавіатура, маніпулятор типу "миша" Lenovo ThinkBook 15 "Optimal"	шт	2	<u>18706.86</u> 37413,72	<u>18000.00</u> 36000,00	<u>540.00</u> 1080,00	<u>166.86</u> 333,72	3%
1583	&*1504-20-5 варіант 4	WI-FI Router	шт	2	<u>581.99</u> 1163,98	<u>560.00</u> 1120,00	<u>16.80</u> 33,60	<u>5.19</u> 10,38	3%
1584	&*1504-20-5 варіант 5	Планшет; 8-дюймовий екран з HD дозволом Prestigio NODE A8	шт	2	<u>3221.74</u> 6443,48	<u>3100.00</u> 6200,00	<u>93.00</u> 186,00	<u>28.74</u> 57,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1585	&*1504-20-5 варіант 6	Багатофункціональний пристрій; А4; Wi-Fi; друк чорно-білий, кольоровий; 375 x 347 x 187 мм; 1,2 кВт; 220В; 1Ф Epson L6160	шт	7	<u>16575,85</u> 116030,95	<u>15991,67</u> 111941,69	<u>479,75</u> 3358,25	<u>104,43</u> 731,01	3%
1586	&*1504-20-5 варіант 7	Комп'ютер вчителя, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	3	<u>21824,67</u> 65474,01	<u>21000,00</u> 63000,00	<u>630,00</u> 1890,00	<u>194,67</u> 584,01	3%
1587	&*1504-20-5 варіант 8	Комп'ютер (монітор, процесор, клавіатура, мишка, килимок, акустичні колонки, навушники тощо); 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>31131,75</u> 31131,75	<u>30000,00</u> 30000,00	<u>900,00</u> 900,00	<u>231,75</u> 231,75	3%
1588	&*1504-20-5 варіант 9	Ноутбук ASUS	шт	2	<u>22826,86</u> 45653,72	<u>22000,00</u> 44000,00	<u>660,00</u> 1320,00	<u>166,86</u> 333,72	3%
1589	&*1504-20-5 варіант 10	Планшет	шт	2	<u>3221,74</u> 6443,48	<u>3100,00</u> 6200,00	<u>93,00</u> 186,00	<u>28,74</u> 57,48	3%
1590	&*1504-20-5 варіант 11	Проектор короткофокусний; 316 x 244 x 108 мм; 0,46 кВт; 220В; 1Ф, Optoma X309STe	шт	5	<u>27808,33</u> 139041,65	<u>26714,00</u> 133570,00	<u>801,42</u> 4007,10	<u>292,91</u> 1464,55	3%
1591	&*1504-20-5 варіант 12	Преміум - Проектор BIG DLP4200-09 + 3D Екран зйомний с діагоналлю 148" (співвідношення 4:3). Габаритні розміри проектора, мм 290x195x100. Габаритні розміри екрана , 3000x2250	шт	1	<u>32838,85</u> 32838,85	<u>31598,00</u> 31598,00	<u>947,94</u> 947,94	<u>292,91</u> 292,91	
1592	&*1504-20-5 варіант 13	Ноутбук	шт	19	<u>18706,86</u> 355430,34	<u>18000,00</u> 342000,00	<u>540,00</u> 10260,00	<u>166,86</u> 3170,34	3%
1593	&*1504-20-5 варіант 14	Комп'ютер вчителя з колонками, потужність 0,4 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>21824,67</u> 21824,67	<u>21000,00</u> 21000,00	<u>630,00</u> 630,00	<u>194,67</u> 194,67	3%
1594	+*1504-7001 варіант 1	Акустична система; 357 x 351 x 591 мм; 1,1 кВт; 220В; 1Ф, ALTO PROFESSIONAL TS212	шт	1	<u>10288,77</u> 10288,77	<u>9900,00</u> 9900,00	<u>297,00</u> 297,00	<u>91,77</u> 91,77	3%
1595	+1504-13245 варіант 2	Блок електроживлення БЖ1215	шт	2	<u>3242,52</u> 6485,04	<u>3120,00</u> 6240,00	<u>93,60</u> 187,20	<u>28,92</u> 57,84	3%
1596	&1504-13251-1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	3	<u>5986,2</u> 17958,60	<u>5760,00</u> 17280,00	<u>172,80</u> 518,40	<u>53,40</u> 160,20	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1597	+1504-15222 варіант 1	Комплекс апаратури оповіщення про пожежу "ВЕЛЛЕЗ" в моноблочному виконанні потужністю 400 Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	<u>33126.73</u> 33126,73	<u>31875.00</u> 31875,00	<u>956.25</u> 956,25	<u>295.48</u> 295,48	3%
1598	&1504-15222- В1	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1.	шт	1	<u>987.31</u> 987,31	<u>950.00</u> 950,00	<u>28.50</u> 28,50	<u>8.81</u> 8,81	3%
1599	+*1504-15225 варіант 1	Модуль нагріву МН-100еко 108/100 кВт	шт	2	<u>347843.67</u> 695687,34	<u>334700.00</u> 669400,00	<u>10041.00</u> 20082,00	<u>3102.67</u> 6205,34	3%
1600	+*1504-15225 варіант 2	Комплект позамодульних частин КПЧ: - Модуль-регулятор системи опалення з насосом модульованих обертів типу Magnai D 40- 120 ФРД40-1шт; - Бак мембранний V= 400 л Zilmer Cal-Pro 400-1шт	шт	1	<u>39951.62</u> 39951,62	<u>38442.00</u> 38442,00	<u>1153.26</u> 1153,26	<u>356.36</u> 356,36	3%
1601	+*1504-15225 варіант 3	Автоматична водопідготовна установка DNF-20/1-F в комплекті: - резервуар DM-300 ф740х1200; - насос N-0.75кВт BGM 7/24;- колона іонообміну ф205х1322;- бак - солерозчинник 400х600	шт	1	<u>51859.57</u> 51859,57	<u>49900.00</u> 49900,00	<u>1497.00</u> 1497,00	<u>462.57</u> 462,57	
1602	+*1504-15225 варіант 4	Комплект арматури і трубопровода внутрішнього газопостачання, в т.ч.	шт	1	<u>6500.63</u> 6500,63	<u>6255.00</u> 6255,00	<u>187.65</u> 187,65	<u>57.98</u> 57,98	3%
1603	+*1504-15225 варіант 5	Клапан електромагнітний DN 40 NA PN0.5 MAD AS MaRM40008	шт	1	<u>9193.38</u> 9193,38	<u>8846.00</u> 8846,00	<u>265.38</u> 265,38	<u>82.00</u> 82,00	3%
1604	+*1504-15225 варіант 6	Фільтр газовий DN 40 PN2 MAD AS MaFG40	шт	1	<u>1544.36</u> 1544,36	<u>1486.00</u> 1486,00	<u>44.58</u> 44,58	<u>13.78</u> 13,78	
1605	&1511-4019-1 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18А/год SSB18-12	шт	1	<u>2025.54</u> 2025,54	<u>1949.00</u> 1949,00	<u>58.47</u> 58,47	<u>18.07</u> 18,07	3%
1606	&1511-4019-1 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В, 7А/год SSB7-12	шт	6	<u>675.53</u> 4053,18	<u>650.00</u> 3900,00	<u>19.50</u> 117,00	<u>6.03</u> 36,18	3%
1607	&1511-5003- В1	Акумулятори 7А/год 12В	шт	2	<u>779.45</u> 1558,90	<u>750.00</u> 1500,00	<u>22.50</u> 45,00	<u>6.95</u> 13,90	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1608	&1514-140-4222	Щит розподільний ЩРН-П-24	шт	2	<u>548.73</u> 1097,46	<u>528.00</u> 1056,00	<u>15.84</u> 31,68	<u>4.89</u> 9,78	3%
1609	&*1514-10261 варіант 1	СВЧ-піч; об'єм камери 17 л; 451х343х257 мм; 1,15 кВт; 220В; 1Ф Gorenje MO 17 E1S	шт	1	<u>5404.2</u> 5404,20	<u>5200.00</u> 5200,00	<u>156.00</u> 156,00	<u>48.20</u> 48,20	3%
1610	+1514-14043 варіант 3	Водонагрівач Atlantic Ego Steatite Vt1 050-D400-1-BC (V=50л; N=1,2кВт)	шт	26	<u>6951.68</u> 180743,68	<u>6689.00</u> 173914,00	<u>200.67</u> 5217,42	<u>62.01</u> 1612,26	3%
1611	+1514-14043 варіант 4	Водонагрівач Atlantic Elite Vt1 100-400D-2-BC (V=100л; N=1,5кВт)	шт	3	<u>9466.71</u> 28400,13	<u>9109.00</u> 27327,00	<u>273.27</u> 819,81	<u>84.44</u> 253,32	3%
1612	+*1514-14045 варіант 1	Електрочайник; 2,0 кВт; 220В; 1Ф Gorenje K17S	шт	1	<u>5404.2</u> 5404,20	<u>5200.00</u> 5200,00	<u>156.00</u> 156,00	<u>48.20</u> 48,20	3%
1613	+*1517-1323 варіант 1	Сейф офісний; 550 х 400 х 1610 мм СН-160 (У)	шт	1	<u>15069.42</u> 15069,42	<u>14500.00</u> 14500,00	<u>435.00</u> 435,00	<u>134.42</u> 134,42	
1614	+1517-1507 варіант 1	Контрольно-вимірювальні прилади та обладнання автоматизації:- шафа автоматизації- 1шт;- пульт контролю "Сигнал-1/2" ("Сигнал 1ДН"та "Сигнал-ДН")- 1к-т;- пристрій зв'язку "Сигнал-56"-2шт	комплект	1	<u>18706.86</u> 18706,86	<u>18000.00</u> 18000,00	<u>540.00</u> 540,00	<u>166.86</u> 166,86	
1615	+1517-1507 варіант 2	Електротехнічне обладнання, в т.ч.:- рубильник двопозиційний-1шт;- шафа вводу електропостачання та електролічильник;- робоче та чергове освітлення у вибухопожежному виконанні-1шт,-внутрішній контур заземлення,-стабілізатор напруги Elim CHAN-10000;-	комплект	1	<u>25877.82</u> 25877,82	<u>24900.00</u> 24900,00	<u>747.00</u> 747,00	<u>230.82</u> 230,82	
1616	+1517-1557 варіант 1	Резистор 2,2 кОм±5%	шт	60	<u>17.77</u> 1066,20	<u>17.10</u> 1026,00	<u>0.51</u> 30,60	<u>0.16</u> 9,60	3%
1617	+1517-1557 варіант 2	Резистор 0,125Вт 3кОм 5%	шт	60	<u>28.16</u> 1689,60	<u>27.10</u> 1626,00	<u>0.81</u> 48,60	<u>0.25</u> 15,00	3%
1618	+*1601-2227 варіант 1	Мікрофон ПММ-12	шт	2	<u>1510.52</u> 3021,04	<u>1453.45</u> 2906,90	<u>43.60</u> 87,20	<u>13.47</u> 26,94	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1619	+*1601-2227 варіант 2	Мікрофон AKG Perception P5 S	шт	2	<u>1579.69</u> 3159,38	<u>1520.00</u> 3040,00	<u>45.60</u> 91,20	<u>14.09</u> 28,18	3%
1620	&1601-2361-K	Колонка звукова шириною 95мм 6 Вт 6АСП100Пв	шт	5	<u>708.78</u> 3543,90	<u>682.00</u> 3410,00	<u>20.46</u> 102,30	<u>6.32</u> 31,60	3%
1621	&1602-2211-7 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий з написом «Вихід», типу ОСЗ-12 (12В)	шт	4	<u>947.81</u> 3791,24	<u>912.00</u> 3648,00	<u>27.36</u> 109,44	<u>8.45</u> 33,80	3%
1622	&1602-30035- 1-AK	Прилад приймально-контрольний Тірас 16П	шт	1	<u>15963.19</u> 15963,19	<u>15360.00</u> 15360,00	<u>460.80</u> 460,80	<u>142.39</u> 142,39	3%
1623	&1602-30068- 1-1	Сповіщувач тепловий СПТ- Тірас	шт	3	<u>815.83</u> 2447,49	<u>785.00</u> 2355,00	<u>23.55</u> 70,65	<u>7.28</u> 21,84	3%
1624	&1602-30072-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	125	<u>241.11</u> 30138,75	<u>232.00</u> 29000,00	<u>6.96</u> 870,00	<u>2.15</u> 268,75	3%
1625	&1602-30072-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	42	<u>249.42</u> 10475,64	<u>240.00</u> 10080,00	<u>7.20</u> 302,40	<u>2.22</u> 93,24	3%
1626	+1602-30076 варіант 2	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	24	<u>715.02</u> 17160,48	<u>688.00</u> 16512,00	<u>20.64</u> 495,36	<u>6.38</u> 153,12	3%
1627	+1602-30076 варіант 3	Світлозвуковий оповіщувач «Джміль-1»	шт	2	<u>919.75</u> 1839,50	<u>885.00</u> 1770,00	<u>26.55</u> 53,10	<u>8.20</u> 16,40	3%
1628	+1602-30076 варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль-1"(12В)	шт	10	<u>950.93</u> 9509,30	<u>915.00</u> 9150,00	<u>27.45</u> 274,50	<u>8.48</u> 84,80	3%
1629	+1602-30076 варіант 6	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"(12В)	шт	8	<u>950.93</u> 7607,44	<u>915.00</u> 7320,00	<u>27.45</u> 219,60	<u>8.48</u> 67,84	3%
1630	&1602-30127- 9-1	Модуль GSM МЦА GSM	шт	1	<u>4468.86</u> 4468,86	<u>4300.00</u> 4300,00	<u>129.00</u> 129,00	<u>39.86</u> 39,86	3%
1631	&1602-50302	Сповіщувач ручний пожежний СПР "ТИРАС"	шт	3	<u>648.5</u> 1945,50	<u>624.00</u> 1872,00	<u>18.72</u> 56,16	<u>5.78</u> 17,34	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1632	&1603-105-П варіант 1	Мікшерний пульт: чотири мікрофонних входи, дві стереопари, еквалайзер; 256 x 250 x 72 мм,ALTO PROFESSIONAL ZMX122FX	шт	1	<u>11328.04</u> 11328,04	<u>10900.00</u> 10900,00	<u>327.00</u> 327,00	<u>101.04</u> 101,04	3%
1633	&1702-14001-1 варіант 1	Комплекс вимірювальний ФЛОУТЕК-ТМ 2-3- 4 Т в комплекті: Обчислювач ПК-В; Бар'єр іскробезпечний БІ-7; Блок живлення з акумулятором ДЖІ 12/3; Перетворювач температури ПТ-1-Д-04-2-Д6-Л40-Г; Перетворювач інтерфейсів ініціативний АЧСА.468219.004	шт	1	<u>91582.55</u> 91582,55	<u>88122.00</u> 88122,00	<u>2643.66</u> 2643,66	<u>816.89</u> 816,89	3%
1634	&1702-14001-1 варіант 2	Персональний комп'ютер (ПК) з програмним забезпеченням 'HostWin' для зняття інформації	шт	1	<u>129908.75</u> 129908,75	<u>125000.00</u> 125000,00	<u>3750.00</u> 3750,00	<u>1158.75</u> 1158,75	3%
1635	&1702-17013-5	Частотний перетворювач INVT GD10-0R7G- 4-B	шт	2	<u>10763.38</u> 21526,76	<u>10356.67</u> 20713,34	<u>310.70</u> 621,40	<u>96.01</u> 192,02	3%
1636	&1704-507242	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -1	шт	1	<u>950.93</u> 950,93	<u>915.00</u> 915,00	<u>27.45</u> 27,45	<u>8.48</u> 8,48	3%
1637	+1715-2001 варіант 1	Блок керування очисними спорудами	шт	2	<u>3990.8</u> 7981,60	<u>3840.00</u> 7680,00	<u>115.20</u> 230,40	<u>35.60</u> 71,20	3%
1638	+1715-10053 варіант 1	Таймер БТ-03-2/512-8	шт	1	<u>5568.41</u> 5568,41	<u>5358.00</u> 5358,00	<u>160.74</u> 160,74	<u>49.67</u> 49,67	3%
1639	&*1715-114610	Двокамерний холодильник GORENJE NRK6191PW4 1850 x 600x 592	шт	1	<u>18150.85</u> 18150,85	<u>17465.00</u> 17465,00	<u>523.95</u> 523,95	<u>161.90</u> 161,90	3%
1640	&1808-39001-1 варіант 2	Сепаратор жиру під мийку СЖ-0,05-0,04	шт	1	<u>2456.83</u> 2456,83	<u>2364.00</u> 2364,00	<u>70.92</u> 70,92	<u>21.91</u> 21,91	3%
1641	&1808-39001-1 варіант 3	Сепаратор жиру під мийку СЖ-0,05-0,07	шт	1	<u>4851.31</u> 4851,31	<u>4668.00</u> 4668,00	<u>140.04</u> 140,04	<u>43.27</u> 43,27	3%
1642	&*1901-6126- 2-1В	Стелаж Бюджет КД 1800x900x450 Меткас, 175 кг / полку, 5 полки, ДСП, фарбований, металевий	шт	8	<u>2494.25</u> 19954,00	<u>2400.00</u> 19200,00	<u>72.00</u> 576,00	<u>22.25</u> 178,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1643	&*1906-14018-1	Вишка суддівська; 1500 x 600 x 1800 мм	шт	1	<u>12471.24</u> 12471,24	<u>12000.00</u> 12000,00	<u>360.00</u> 360,00	<u>111.24</u> 111,24	3%
1644	&2308-4001-A-1	Кондиціонер Airmate-2041	шт	1	<u>83391.02</u> 83391,02	<u>80240.00</u> 80240,00	<u>2407.20</u> 2407,20	<u>743.82</u> 743,82	3%
1645	&2308-4001-A-1 варіант 2	Кондиціонер Airmate-4041	шт	1	<u>90821.81</u> 90821,81	<u>87390.00</u> 87390,00	<u>2621.70</u> 2621,70	<u>810.11</u> 810,11	3%
1646	&2308-4001-550 варіант 1	Припливно-витяжна установка з автоматикою (ліва) AEROSTART EC SF 2000V (L) CCK TM	шт	1	<u>342540.8</u> 342540,80	<u>329597.50</u> 329597,50	<u>9887.93</u> 9887,93	<u>3055.37</u> 3055,37	3%
1647	&2308-4001-551 варіант 1	Припливно-витяжна підвісна установка з автоматикою та охолодженням AEROSTART EC DX 2000 EG CCK TM	шт	1	<u>515145.35</u> 515145,35	<u>495680.00</u> 495680,00	<u>14870.40</u> 14870,40	<u>4594.95</u> 4594,95	3%
1648	&2308-4001-599-1	Комплект автоматики КА-2041	шт	1	<u>47728.47</u> 47728,47	<u>45925.00</u> 45925,00	<u>1377.75</u> 1377,75	<u>425.72</u> 425,72	3%
1649	&2308-4001-599-1 варіант 2	Комплект автоматики КА-4041	шт	1	<u>46642.44</u> 46642,44	<u>44880.00</u> 44880,00	<u>1346.40</u> 1346,40	<u>416.04</u> 416,04	3%
1650	&2308-4001-599-2	Комплект автоматики кондиціонера VRS-500-019-04-4-1 по в/з № 41525	шт	1	<u>52587.06</u> 52587,06	<u>50600.00</u> 50600,00	<u>1518.00</u> 1518,00	<u>469.06</u> 469,06	3%
1651	&2308-4015-22	Кондиціонер VRS-500-019-04-4-1 по б/з 41525	шт	1	<u>301440.26</u> 301440,26	<u>290050.00</u> 290050,00	<u>8701.50</u> 8701,50	<u>2688.76</u> 2688,76	3%
1652	&*2402-301-1	Вогнегаситель порошковий ВП-5	шт	2	<u>706.7</u> 1413,40	<u>680.00</u> 1360,00	<u>20.40</u> 40,80	<u>6.30</u> 12,60	3%
1653	+*2402-3005 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-56	шт	2	<u>810.63</u> 1621,26	<u>780.00</u> 1560,00	<u>23.40</u> 46,80	<u>7.23</u> 14,46	
1654	+*2402-3017 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	20	<u>1511.1</u> 30222,00	<u>1454.00</u> 29080,00	<u>43.62</u> 872,40	<u>13.48</u> 269,60	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1655	+*2402-3018 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачного типу ВП-9(з)	шт	16	<u>677.73</u> 10843,68	<u>647.50</u> 10360,00	<u>19.43</u> 310,88	<u>10.80</u> 172,80	3%
1656	+2402-4057 варіант 1	Сигналізатор загазованості Лелека-1	шт	1	<u>1280.04</u> 1280,04	<u>1231.67</u> 1231,67	<u>36.95</u> 36,95	<u>11.42</u> 11,42	3%
1657	+2402-4059 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий FTL-BS	шт	31	<u>198.5</u> 6153,50	<u>191.00</u> 5921,00	<u>5.73</u> 177,63	<u>1.77</u> 54,87	3%
1658	+2403-4050 варіант 1	Піч електрична індукційна; 650x280x340 мм; 2,0 кВт, 220В, 1Ф HILTON ERI 3898	шт	1	<u>18510.23</u> 18510,23	<u>17900.00</u> 17900,00	<u>537.00</u> 537,00	<u>73.23</u> 73,23	3%
1659	+2403-4050 варіант 2	Плита електрична 4-конфорочна з жарочною шафою 945 x 700 x 850 мм; 15,8 кВт; 380В; 3Ф ПЕ-4Ш	шт	1	<u>32288.17</u> 32288,17	<u>30980.00</u> 30980,00	<u>929.40</u> 929,40	<u>378.77</u> 378,77	3%
1660	+*2403-16012 варіант 1	М'ясорубка електрична настільна ; Sirman TC-12E 215 x 430 x 520 мм; 0,75 кВт; 220В; 1Ф	шт	1	<u>36092.96</u> 36092,96	<u>34729.15</u> 34729,15	<u>1041.87</u> 1041,87	<u>321.94</u> 321,94	3%
1661	&*2403-160122	Чайник електричний Liberton LEK-6807	шт	1	<u>623.56</u> 623,56	<u>600.00</u> 600,00	<u>18.00</u> 18,00	<u>5.56</u> 5,56	3%
1662	+*2406-1002 варіант 1	Ларь морозильний з глухою кришкою, 286 л ЛУКА М300Z 1016 x 740 x 910 мм; 2,0 кВт/доба; 220В; 1Ф	шт	1	<u>20484.45</u> 20484,45	<u>19600.00</u> 19600,00	<u>588.00</u> 588,00	<u>296.45</u> 296,45	3%
1663	+*2406-1002 варіант 2	Шафа холодильна середньотемпературна, 520 л 650 x 650 x 2100 мм; 0,5 кВт; 220В; 1Ф ШХС (Д)-0,5	шт	3	<u>75861.32</u> 227583,96	<u>72725.67</u> 218177,01	<u>2181.77</u> 6545,31	<u>953.88</u> 2861,64	3%
1664	+*2406-3058 варіант 1	Машина протиральна-різальна 600 x 340 x 650 мм; 1,0 кВт; 380В, 3Ф МПР-350М.00	шт	1	<u>59455.6</u> 59455,60	<u>57209.00</u> 57209,00	<u>1716.27</u> 1716,27	<u>530.33</u> 530,33	3%
1665	+*2406-5001 варіант 1	Машина посудомийна фронтальна; тарілок 540 шт/год 550x600x850 мм; 4,8 кВт, 380В, 3Ф МПФ-30-01	шт	1	<u>85249.24</u> 85249,24	<u>82028.00</u> 82028,00	<u>2460.84</u> 2460,84	<u>760.40</u> 760,40	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1666	+2406-8004 варіант 1	Лінія роздачі, в складі:-Стойка для приборів; 600 x 700/1000 x 900/1300 мм HE VS-1шт;- Прилавок-вітрина холодильний;1200x700x900/1300 мм, 0,8 кВт, 220В, 1Ф ПВХЛС-1,2 -1шт; -Марміт для перших блюд; 2 конфорки 1000x 700/1300 мм; 3,0 кВт; 380В; 3Ф MCE-1VS-1шт; - Марміт для других блюд1200 x 700x 900/1300 мм; 3,0 кВт; 220В; 1Ф MCE-2VS- 1шт;-Нейтральний елемент; 800 x 700/1000 x 900/1300 мм ПУ-VS-1шт; Нейтральний елемент ;1000x700x900/1300 мм ПУ-VS-1шт;	шт	1	<u>235914,29</u> 235914,29	<u>227000,00</u> 227000,00	<u>6810,00</u> 6810,00	<u>2104,29</u> 2104,29	
1667	+*2406-13006 варіант 1	Пароконвектомат на підставці; 10 рівнів 935 x 840 x 1220 мм; 15,7 кВт; 380В; 3Ф AP10QT Arach	шт	1	<u>208829,13</u> 208829,13	<u>200977,50</u> 200977,50	<u>6029,33</u> 6029,33	<u>1822,30</u> 1822,30	3%
1668	+*2406-13006 варіант 2	Мультифункціональний пристрій; 100-300 порцій 1031 x 894 x 1078 мм; 27,0 кВт; 380В; 3Ф Rational iVario Pro L	шт	1	<u>541459,67</u> 541459,67	<u>521000,00</u> 521000,00	<u>15630,00</u> 15630,00	<u>4829,67</u> 4829,67	3%
1669	+*2406-13006 варіант 3	Машина картоплеочістна, продуктивність 220 кг/год. 380 x 770 x 1230 мм; 1,1 кВт; 380В; 3Ф; АВ FIMAR PPF/18	шт	1	<u>57525,33</u> 57525,33	<u>55351,67</u> 55351,67	<u>1660,55</u> 1660,55	<u>513,11</u> 513,11	3%
1670	+*2407-901-1 варіант 1	Конвектор електричний 1500 Вт 220 В	шт	2	<u>4364,93</u> 8729,86	<u>4200,00</u> 8400,00	<u>126,00</u> 252,00	<u>38,93</u> 77,86	
1671	+2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук з індикатором; 295x180x325 мм; 1,8 кВт; 220В; 1Ф,Trento Professional	шт	2	<u>6416,45</u> 12832,90	<u>6174,00</u> 12348,00	<u>185,22</u> 370,44	<u>57,23</u> 114,46	3%
1672	+2407-2202 варіант 2	Електросушарка для рук, 071-100 1ф, 220В, 1,0 кВт, 140x150x215 мм	шт	2	<u>875,07</u> 1750,14	<u>842,00</u> 1684,00	<u>25,26</u> 50,52	<u>7,81</u> 15,62	3%
1673	&8401-1511 варіант 1	Гучномовець настінний 1 Вт ЗАС100ПН	шт	26	<u>511,32</u> 13294,32	<u>492,00</u> 12792,00	<u>14,76</u> 383,76	<u>4,56</u> 118,56	3%
1674	&8401-1511 варіант 2	Гучномовець настінний 6АС100ПН	шт	27	<u>779,45</u> 21045,15	<u>750,00</u> 20250,00	<u>22,50</u> 607,50	<u>6,95</u> 187,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1675	&8401-1511 варіант 3	Гучномовець настінний 3Вт ЗАС100ПН	шт	24	<u>830.38</u> 19929,12	<u>799.00</u> 19176,00	<u>23.97</u> 575,28	<u>7.41</u> 177,84	3%
1676	+*15062-6039 варіант 1	Холодильник побутовий Beco RDSA240K20W	шт	1	<u>8672.09</u> 8672,09	<u>8325.00</u> 8325,00	<u>249.75</u> 249,75	<u>97.34</u> 97,34	3%
1677	+*15062-6039 варіант 2	Пилосос; 1,5 кВт, 220В, 1Ф SAMSUNG	шт	1	<u>10392.7</u> 10392,70	<u>10000.00</u> 10000,00	<u>300.00</u> 300,00	<u>92.70</u> 92,70	
1678	+*15062-6039 варіант 3	Холодильник побутовий 540x590x1465 мм; 220В, 1Ф Beco RDSA240K20W	шт	1	<u>21212.34</u> 21212,34	<u>20500.00</u> 20500,00	<u>615.00</u> 615,00	<u>97.34</u> 97,34	3%
1679	+*15062-6039 варіант 4	Ларь для овочів; 800x600x1200 мм ЛО	шт	3	<u>6547.4</u> 19642,20	<u>6300.00</u> 18900,00	<u>189.00</u> 567,00	<u>58.40</u> 175,20	
1680	&*15062- 60481-2-У	Ємність на 600 літрів (продуктова)	шт	4	<u>6755.26</u> 27021,04	<u>6500.00</u> 26000,00	<u>195.00</u> 780,00	<u>60.26</u> 241,04	3%
1681	+17064-1591 варіант 1	Сигналізатор газу " Лелека - 1 "	шт	2	<u>1280.04</u> 2560,08	<u>1231.67</u> 2463,34	<u>36.95</u> 73,90	<u>11.42</u> 22,84	3%
1682	+*240402-108 варіант 1	Верстат токарний по металу на підставці 1390 x 700 x 1285 мм; 1,5 кВт; 220В; 1Ф; BD- 11G	шт	1	<u>137703.28</u> 137703,28	<u>132500.00</u> 132500,00	<u>3975.00</u> 3975,00	<u>1228.28</u> 1228,28	3%
1683	+*240402-108 варіант 2	Верстат фрезерно-свердлильний настільний 550 x 450 x 630 мм; 0,25 кВт; 220В; 1Ф; JMD- 1	шт	1	<u>40436.96</u> 40436,96	<u>38909.00</u> 38909,00	<u>1167.27</u> 1167,27	<u>360.69</u> 360,69	3%
1684	+*240402-108 варіант 3	Верстак слюсарний; 1500 x 620 x 850 мм (У) 31 Д	шт	1	<u>9110.24</u> 9110,24	<u>8766.00</u> 8766,00	<u>262.98</u> 262,98	<u>81.26</u> 81,26	3%
1685	+241649-1152 варіант 1	Арматура і трубопроводи теплопостачання	комплект	1	<u>51963.5</u> 51963,50	<u>50000.00</u> 50000,00	<u>1500.00</u> 1500,00	<u>463.50</u> 463,50	3%
1686	+241649-1152 варіант 2	Арматура і трубопроводи водопостачання	комплект	1	<u>49884.96</u> 49884,96	<u>48000.00</u> 48000,00	<u>1440.00</u> 1440,00	<u>444.96</u> 444,96	3%
1687	+241649-1152 варіант 3	Арматура і трубопроводи каналізації	комплект	1	<u>50924.23</u> 50924,23	<u>49000.00</u> 49000,00	<u>1470.00</u> 1470,00	<u>454.23</u> 454,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1688	+*241996-11053 варіант 1	Контейнер розмірами 2,65х5,0х3,1м (h)	шт	1	<u>9665.21</u> 9665,21	<u>9300.00</u> 9300,00	<u>279.00</u> 279,00	<u>86.21</u> 86,21	
1689	+*241996-12008 варіант 1	Стіл письмовий з полицєю; 700 х 500 х 640-760 мм (Г) 0163	шт	2	<u>3406.73</u> 6813,46	<u>3278.00</u> 6556,00	<u>98.34</u> 196,68	<u>30.39</u> 60,78	3%
1690	+241996-14064 варіант 1	Вішалка гардеробна одностороння настінна Довжина, мм 1500	шт	38	<u>3741.37</u> 142172,06	<u>3600.00</u> 136800,00	<u>108.00</u> 4104,00	<u>33.37</u> 1268,06	3%
1691	+*241996-18014-3 варіант 1	Стіл виробничий, борт, полиця; 1000 х 600 х 850 мм	шт	9	<u>4787.92</u> 43091,28	<u>4607.00</u> 41463,00	<u>138.21</u> 1243,89	<u>42.71</u> 384,39	3%
1692	+*241996-18014-3 варіант 2	Стіл з отвором для збору відходів; 1400 х 600 х 850 мм	шт	1	<u>7671.89</u> 7671,89	<u>7382.00</u> 7382,00	<u>221.46</u> 221,46	<u>68.43</u> 68,43	3%
1693	+*241996-18014-3 варіант 3	Стіл для хліба; 1100 х 600 х 850 мм	шт	1	<u>7611.61</u> 7611,61	<u>7324.00</u> 7324,00	<u>219.72</u> 219,72	<u>67.89</u> 67,89	3%
1694	+*241996-18014-3 варіант 4	Стіл виробничий для грязного посуду, борт, полиця; 1000 х 600 х 850 мм	шт	1	<u>6983.89</u> 6983,89	<u>6720.00</u> 6720,00	<u>201.60</u> 201,60	<u>62.29</u> 62,29	3%
1695	+241996-18014-3 варіант 5	Стіл для чистого посуду, з бортиком; 1300 х 600 х 850 мм	шт	1	<u>7202.14</u> 7202,14	<u>6930.00</u> 6930,00	<u>207.90</u> 207,90	<u>64.24</u> 64,24	
1696	+*241996-18014-3 варіант 6	Стіл виробничий, борт, полиця; 800 х 700 х 850 мм	шт	2	<u>6547.4</u> 13094,80	<u>6300.00</u> 12600,00	<u>189.00</u> 378,00	<u>58.40</u> 116,80	
1697	+*241996-18014-3 варіант 7	Стіл виробничий, борт, полиця; 800 х 600 х 850 мм	шт	2	<u>4468.86</u> 8937,72	<u>4300.00</u> 8600,00	<u>129.00</u> 258,00	<u>39.86</u> 79,72	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1698	+*241996-18014-11 варіант 1	Стелаж виробничий, 4 полки; 1200 х 600 х 1800 мм	шт	2	<u>7430.78</u> 14861,56	<u>7150.00</u> 14300,00	<u>214.50</u> 429,00	<u>66.28</u> 132,56	3%
1699	*241996-18014-11 варіант 2	Стелаж-шпилька; 460 х 620 х 1700 мм	шт	1	<u>7251.73</u> 7251,73	<u>6977.72</u> 6977,72	<u>209.33</u> 209,33	<u>64.68</u> 64,68	3%
1700	+*241996-18014-11 варіант 3	Стелаж виробничий, 3 полки; 1200 х 600 х 1800 мм	шт	1	<u>7430.78</u> 7430,78	<u>7150.00</u> 7150,00	<u>214.50</u> 214,50	<u>66.28</u> 66,28	3%
1701	+*241996-18014-11 варіант 4	Стелаж виробничий, 3 полки; 1100 х 600 х 1800 мм	шт	5	<u>7586.67</u> 37933,35	<u>7300.00</u> 36500,00	<u>219.00</u> 1095,00	<u>67.67</u> 338,35	
1702	+*241996-18014-11 варіант 5	Стелаж виробничий, 4 полиці; 1000 х 500 х 1800 мм	шт	4	<u>8418.09</u> 33672,36	<u>8100.00</u> 32400,00	<u>243.00</u> 972,00	<u>75.09</u> 300,36	
1703	241996-20310 варіант 1	Крісло для актового залу м'яке (2 місця); 1000х520х870 мм Аскет-класичний	шт	46	<u>4657.91</u> 214263,86	<u>4481.90</u> 206167,40	<u>134.46</u> 6185,16	<u>41.55</u> 1911,30	3%
1704	+*241996-20311 варіант 1	Крісло (екошкіра) GALANT GTP	шт	12	<u>2855.91</u> 34270,92	<u>2748.00</u> 32976,00	<u>82.44</u> 989,28	<u>25.47</u> 305,64	3%
1705	+*241996-20311 варіант 2	Крісло керівника; 1600 х 700 х 750 мм	шт	2	<u>22604.12</u> 45208,24	<u>21750.00</u> 43500,00	<u>652.50</u> 1305,00	<u>201.62</u> 403,24	3%
1706	&*241996-140211	Мікрохвильовка Gorenje MO 17 E1S	шт	1	<u>3741.37</u> 3741,37	<u>3600.00</u> 3600,00	<u>108.00</u> 108,00	<u>33.37</u> 33,37	3%
1707	+*280222-9011 варіант 1	Ростомір підлоговий з вагами; 375 х 375 х 2100 мм РПВ-2000	шт	1	<u>3224.85</u> 3224,85	<u>3103.00</u> 3103,00	<u>93.09</u> 93,09	<u>28.76</u> 28,76	3%
1708	+*280222-9011 варіант 2	Ваги настільні електронні 6/15 кг Розмір платформи 230 х 325 мм Потужність 0,2 кВт; 220В; 1Ф, VP-N RS-232(B)	шт	1	<u>3845.3</u> 3845,30	<u>3700.00</u> 3700,00	<u>111.00</u> 111,00	<u>34.30</u> 34,30	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1709	+*280222-9011 варіант 3	Ваги настільні електронні 6 кг; 0,007 кВт, 220В, 1Ф VW-LN(B)	шт	1	<u>3995.99</u> 3995,99	<u>3845.00</u> 3845,00	<u>115.35</u> 115,35	<u>35.64</u> 35,64	
1710	+*280222- 14073 варіант 1	Столик інструментальний; 660 x 430 x 900 мм СИ-5	шт	1	<u>1899.79</u> 1899,79	<u>1828.00</u> 1828,00	<u>54.84</u> 54,84	<u>16.95</u> 16,95	3%
1711	+*280222- 14096 варіант 1	Шафа медична з сейфом одностулкова; 500 x 400 x 1610 мм ШМ-1С	шт	1	<u>8039.66</u> 8039,66	<u>7735.87</u> 7735,87	<u>232.08</u> 232,08	<u>71.71</u> 71,71	3%
1712	+280222- 17014 варіант 1	Транспортабельна модульна котельна установка ТМКУ :	комплект	1	<u>1383095.15</u> 1383095,15	<u>1330833.33</u> 1330833,33	<u>39925.00</u> 39925,00	<u>12336.82</u> 12336,82	3%
1713	&*280222- 110646	Ліжко двохярусне	шт.	25	<u>16108.69</u> 402717,25	<u>15500.00</u> 387500,00	<u>465.00</u> 11625,00	<u>143.69</u> 3592,25	3%
1714	&280222- 140224	Підйомники для інвалідів на висоту 2 м НОГ «Інваком-МНС»	шт	1	<u>155890.5</u> 155890,50	<u>150000.00</u> 150000,00	<u>4500.00</u> 4500,00	<u>1390.50</u> 1390,50	3%
1715	&290220-1329- 1-1С варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4308.81</u> 4308,81	<u>4146.00</u> 4146,00	<u>124.38</u> 124,38	<u>38.43</u> 38,43	3%
1716	&290220-1329- 1-1С варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	3	<u>630.84</u> 1892,52	<u>607.00</u> 1821,00	<u>18.21</u> 54,63	<u>5.63</u> 16,89	3%
1717	&290220-1329- 1-1С варіант 3	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2	шт	3	<u>1163.98</u> 3491,94	<u>1120.00</u> 3360,00	<u>33.60</u> 100,80	<u>10.38</u> 31,14	3%
1718	&290220-1329- 3 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП "Тірас-8П"	шт	3	<u>10993.4</u> 32980,20	<u>10578.00</u> 31734,00	<u>317.34</u> 952,02	<u>98.06</u> 294,18	3%
1719	&290220-1329- 3 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний (з ВПК-16.128) ППКП "Тірас-16.128П"	шт	1	<u>17802.7</u> 17802,70	<u>17130.00</u> 17130,00	<u>513.90</u> 513,90	<u>158.80</u> 158,80	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1720	+290220-2126 варіант 1	Блок узгодження для передачі сигналів ГО , BT01-30B	шт	1	<u>823.1</u> 823,10	<u>792.00</u> 792,00	<u>23.76</u> 23,76	<u>7.34</u> 7,34	3%
1721	+*290518-8009 варіант 1	Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм,СК753	шт	2	<u>4879.37</u> 9758,74	<u>4695.00</u> 9390,00	<u>140.85</u> 281,70	<u>43.52</u> 87,04	3%
1722	+290827-35 варіант 1	Дошка настінна одінарна для крейди, магнітна 2000 x 1000(h) мм (Г) 33800M	шт	3	<u>2894.37</u> 8683,11	<u>2785.00</u> 8355,00	<u>83.55</u> 250,65	<u>25.82</u> 77,46	3%
1723	+*290827-35 варіант 2	Дошка шкільна 5-ти поверхова, комбінована для крейди і маркера; 3000 x 1000(h) мм UB100x300GW	шт	19	<u>5842.78</u> 111012,82	<u>5622.00</u> 106818,00	<u>168.66</u> 3204,54	<u>52.12</u> 990,28	3%
1724	+*290827-35 варіант 3	Дошка інтерактивна; 77"; 1680 x 165 x 1300 мм SMART BOARD SBM777V	шт	5	<u>42580.2</u> 212901,00	<u>39900.00</u> 199500,00	<u>1197.00</u> 5985,00	<u>1483.20</u> 7416,00	3%
1725	+*550101-31 варіант 1	Мішок-крісло кожзам (BUBBLE); О600 x 1000 мм	шт	2	<u>3221.74</u> 6443,48	<u>3100.00</u> 6200,00	<u>93.00</u> 186,00	<u>28.74</u> 57,48	3%
1726	&550101-31-1	Сітка для ворот	шт	2	<u>1351.05</u> 2702,10	<u>1300.00</u> 2600,00	<u>39.00</u> 78,00	<u>12.05</u> 24,10	3%
1727	&550101-31-2 варіант 1	Футбольні ворота 300x200см Yakimasport 100079	шт	2	<u>4593.57</u> 9187,14	<u>4420.00</u> 8840,00	<u>132.60</u> 265,20	<u>40.97</u> 81,94	3%
1728	&550101-31-3	Сітка для відбійника	м2	192	<u>259.82</u> 49885,44	<u>250.00</u> 48000,00	<u>7.50</u> 1440,00	<u>2.32</u> 445,44	3%
1729	&550101-31-4	Кутовий гнучкий шест з прапором	шт	4	<u>483.26</u> 1933,04	<u>465.00</u> 1860,00	<u>13.95</u> 55,80	<u>4.31</u> 17,24	3%
1730	+*550101-77 варіант 1	Канат для лазіння; довжина - 5150 мм; діаметр - 40 мм	шт	2	<u>1870.69</u> 3741,38	<u>1800.00</u> 3600,00	<u>54.00</u> 108,00	<u>16.69</u> 33,38	3%
1731	+*550101-77 варіант 2	Скакалка; 1800 мм/2800 мм	шт	5	<u>67.55</u> 337,75	<u>65.00</u> 325,00	<u>1.95</u> 9,75	<u>0.60</u> 3,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1732	+550101-77 варіант 3	Комплект обладнання та інвентаря для баскетболу:-Щит баскетбольний ігровий (оргскло) 1200 x 900 мм;в комплекті: корзина, сітка , ферма для кріплення до стіни, винос - 0,5 м; м'яч баскетбольний	шт	2	<u>36594,37</u> 73188,74	<u>35390,00</u> 70780,00	<u>1061,70</u> 2123,40	<u>142,67</u> 285,34	3%
1733	+550101-77 варіант 4	Комплект обладнання та інвентаря для волейболу:-Стійки волейбольні + сітка волейбольна; 9500x1000 мм ; м'яч волейбольний діаметр 210 мм	шт	1	<u>37413,72</u> 37413,72	<u>36000,00</u> 36000,00	<u>1080,00</u> 1080,00	<u>333,72</u> 333,72	
1734	+*550101-131 варіант 1	Козел гімнастичний; 600 x 400 x 330/900/1350 мм	шт	1	<u>17459,74</u> 17459,74	<u>16800,00</u> 16800,00	<u>504,00</u> 504,00	<u>155,74</u> 155,74	3%
1735	+*550101-133 варіант 1	Кінь гімнастичний стрибковий Висота корпусу - 208 ± 10 мм Довжина корпусу - 1600 ± 10 мм, ширина корпусу - 350 ± 10 мм	шт	1	<u>21949,38</u> 21949,38	<u>21120,00</u> 21120,00	<u>633,60</u> 633,60	<u>195,78</u> 195,78	3%
1736	+*550101-135 варіант 1	Місток гімнастичний підкидний; 1200 x 600 x 220 мм	шт	1	<u>5653,63</u> 5653,63	<u>5440,00</u> 5440,00	<u>163,20</u> 163,20	<u>50,43</u> 50,43	3%
1737	+*550101-135 варіант 2	Колода гімнастична змінної висоти Довжина колоди 5000 мм, ширина робочої поверхні 130 мм, Колода гімнастична змінної висоти Висота верхньої кромки колоди над підлогою - 750/1250 мм	шт	1	<u>36582,3</u> 36582,30	<u>35200,00</u> 35200,00	<u>1056,00</u> 1056,00	<u>326,30</u> 326,30	3%
1738	+*550101-135 варіант 3	Колода дитяча м'яка , довжина 3000 мм	шт	1	<u>36582,3</u> 36582,30	<u>35200,00</u> 35200,00	<u>1056,00</u> 1056,00	<u>326,30</u> 326,30	3%
1739	+*550101-144 варіант 1	Лава гімнастична; 2000 x 240 x 250 мм	шт	8	<u>3533,52</u> 28268,16	<u>3400,00</u> 27200,00	<u>102,00</u> 816,00	<u>31,52</u> 252,16	3%
1740	+*550101-145 варіант 1	Стінка меблева для кабінету праці; 2550 x 432 x 1862 мм; (П) 80405	шт	4	<u>20851,91</u> 83407,64	<u>20064,00</u> 80256,00	<u>601,92</u> 2407,68	<u>185,99</u> 743,96	3%
1741	+*550101-145 варіант 2	Комплект кухонний; стільниця, 2500 x 600 мм,Секція кухонна з мийкою та сіфоном; 500 x 600 x 820 мм-1шт,Секція кухонна нижня; 500 x 600 x 820 мм-5шт,Секція кухонна верхня; 500 x 320 x 700 мм-5шт	шт	1	<u>23695,36</u> 23695,36	<u>22800,00</u> 22800,00	<u>684,00</u> 684,00	<u>211,36</u> 211,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1742	+*550101-145 варіант 3	Стінка меблева для кабінету; 2550 x 432 x 1862 мм; (П) 80405	шт	2	<u>21824.67</u> 43649,34	<u>21000.00</u> 42000,00	<u>630.00</u> 1260,00	<u>194.67</u> 389,34	
1743	+*550101-145 варіант 4	Стінка для кабінету (3 шафи); 2400 x 432 x 1864 мм	шт	2	<u>29099.56</u> 58199,12	<u>28000.00</u> 56000,00	<u>840.00</u> 1680,00	<u>259.56</u> 519,12	3%
1744	+*550101-145 варіант 5	Стінка меблева для кабінету; 2550 x 432 x 1862 мм,(П) 80405	шт	16	<u>20851.91</u> 333630,56	<u>20064.00</u> 321024,00	<u>601.92</u> 9630,72	<u>185.99</u> 2975,84	3%
1745	+*550101-168 варіант 1	Мат гімнастичний; 2000 x 1000 x 100 мм	шт	15	<u>4157.08</u> 62356,20	<u>4000.00</u> 60000,00	<u>120.00</u> 1800,00	<u>37.08</u> 556,20	3%
1746	+*560103-22-Б варіант 1	Машина швейна (з набором лапок); кількість операцій - 15 0,06 кВт; 220В; 1Ф; Janome 2020	шт	4	<u>6220.03</u> 24880,12	<u>5985.00</u> 23940,00	<u>179.55</u> 718,20	<u>55.48</u> 221,92	3%
1747	+*560103-28 варіант 1	Мольберт	шт	2	<u>3192.64</u> 6385,28	<u>3072.00</u> 6144,00	<u>92.16</u> 184,32	<u>28.48</u> 56,96	3%
1748	+*560103-31 варіант 1	Кушетка з регульованим підголовником; 1900 x 580 x 530 мм КРП	шт	1	<u>4662.17</u> 4662,17	<u>4486.00</u> 4486,00	<u>134.58</u> 134,58	<u>41.59</u> 41,59	3%
1749	+*560103-40-Б варіант 1	Стіл письмовий, з шухлядами праворуч; 1200 x600 x 750 мм,(Г) 4102	шт	12	<u>4136.29</u> 49635,48	<u>3980.00</u> 47760,00	<u>119.40</u> 1432,80	<u>36.89</u> 442,68	3%
1750	+*560103-40-Б варіант 2	Стіл письмовий, з шухлядами ліворуч; 1200 x600 x 750 мм,(Г) 4102	шт	1	<u>4136.29</u> 4136,29	<u>3980.00</u> 3980,00	<u>119.40</u> 119,40	<u>36.89</u> 36,89	3%
1751	+*560103-40-Б варіант 3	Стіл для засідань; 2800 x 800 x 750 мм	шт	1	<u>5243.12</u> 5243,12	<u>5045.00</u> 5045,00	<u>151.35</u> 151,35	<u>46.77</u> 46,77	3%
1752	&*560103-2Н5	Лавка 1350 x450x650(h)	шт	159	<u>2806.03</u> 446158,77	<u>2700.00</u> 429300,00	<u>81.00</u> 12879,00	<u>25.03</u> 3979,77	3%
1753	+*560110-16 варіант 1	Шафа для зберігання чистого посуду; 900 x 600 x 1800 мм ШП-4	шт	2	<u>30283.29</u> 60566,58	<u>29139.00</u> 58278,00	<u>874.17</u> 1748,34	<u>270.12</u> 540,24	3%
1754	&560110-22-1 варіант 1	Жим ногами горизонтальний, аналог HD-262F City Parking	шт	1	<u>18395.08</u> 18395,08	<u>17700.00</u> 17700,00	<u>531.00</u> 531,00	<u>164.08</u> 164,08	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1755	&560110-22-1 варіант 2	Талія, аналог HD-2651 City Parking	шт	1	<u>13094.8</u> 13094,80	<u>12600.00</u> 12600,00	<u>378.00</u> 378,00	<u>116.80</u> 116,80	3%
1756	&560110-22-1 варіант 3	Повітряний ходок, аналог HD-266D City Parking	шт	1	<u>18810.79</u> 18810,79	<u>18100.00</u> 18100,00	<u>543.00</u> 543,00	<u>167.79</u> 167,79	3%
1757	&560110-22-1 варіант 4	Штанга вертикальная лайт, аналог HD-266D City Parking	шт	1	<u>15796.9</u> 15796,90	<u>15200.00</u> 15200,00	<u>456.00</u> 456,00	<u>140.90</u> 140,90	3%
1758	&560110-22-1 варіант 5	Комплекс перекладин, аналог HD-267A City Parking	шт	1	<u>4178.9</u> 4178,90	<u>4021.00</u> 4021,00	<u>120.63</u> 120,63	<u>37.27</u> 37,27	3%
1759	&560110-22-1 варіант 6	Турнік для преса, аналог HD-262A City Parking	шт	1	<u>3429.59</u> 3429,59	<u>3300.00</u> 3300,00	<u>99.00</u> 99,00	<u>30.59</u> 30,59	3%
1760	&560110-22-1 варіант 7	Турнік потрійний металевий, аналог HD-261A City Parking	шт	1	<u>9095.69</u> 9095,69	<u>8752.00</u> 8752,00	<u>262.56</u> 262,56	<u>81.13</u> 81,13	3%
1761	&560110-22-1 варіант 8	"Велосіпед лайт", аналог інклюзів City Parking	шт	1	<u>12990.88</u> 12990,88	<u>12500.00</u> 12500,00	<u>375.00</u> 375,00	<u>115.88</u> 115,88	3%
1762	&560110-22-4 варіант 1	Дитячий ігровий комплекс, аналог GK-00093 ООО "Гамаюн"	шт	1	<u>17667.59</u> 17667,59	<u>17000.00</u> 17000,00	<u>510.00</u> 510,00	<u>157.59</u> 157,59	3%
1763	&560110-22-4 варіант 2	Карусель з кермом, аналог GK-00039 ООО "Гамаюн"	шт	1	<u>13302.66</u> 13302,66	<u>12800.00</u> 12800,00	<u>384.00</u> 384,00	<u>118.66</u> 118,66	3%
1764	&560110-22-4 варіант 3	Пісочний столік, аналог GK-00045 ООО "Гамаюн"	шт	1	<u>13614.44</u> 13614,44	<u>13100.00</u> 13100,00	<u>393.00</u> 393,00	<u>121.44</u> 121,44	3%
1765	&560110-22-4 варіант 4	Качалка - балансир, аналог GK-00021 ООО "Гамаюн"	шт	1	<u>12159.46</u> 12159,46	<u>11700.00</u> 11700,00	<u>351.00</u> 351,00	<u>108.46</u> 108,46	3%
1766	&560110-22-4 варіант 5	Дитячий спортивний комплекс, аналог GK-00001 ООО "Гамаюн"	шт	1	<u>9363.82</u> 9363,82	<u>9010.00</u> 9010,00	<u>270.30</u> 270,30	<u>83.52</u> 83,52	3%
1767	&560110-22-4 варіант 6	Урна вулична, аналог GD-00132 ООО "Гамаюн"	шт	4	<u>1995.4</u> 7981,60	<u>1920.00</u> 7680,00	<u>57.60</u> 230,40	<u>17.80</u> 71,20	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1768	&560110-22-4 варіант 7	Лавка, аналог D-10916 ООО "Гамаюн"	шт	4	<u>3897.26</u> 15589,04	<u>3750.00</u> 15000,00	<u>112.50</u> 450,00	<u>34.76</u> 139,04	3%
1769	&560110-22-5 варіант 1	Урни UM-1.02	шт	10	<u>987.31</u> 9873,10	<u>950.00</u> 9500,00	<u>28.50</u> 285,00	<u>8.81</u> 88,10	3%
1770	&560110-22-7 варіант 1	Лавка (ООО "Гойда")	шт	10	<u>2390.32</u> 23903,20	<u>2300.00</u> 23000,00	<u>69.00</u> 690,00	<u>21.32</u> 213,20	3%
1771	&560110-22-8	Велопарковка на 10 пар./місь Mileage Kidigo (код 32410) 250x60x60	шт	10	<u>21720.74</u> 217207,40	<u>20900.00</u> 209000,00	<u>627.00</u> 6270,00	<u>193.74</u> 1937,40	3%
1772	+*560110-25 варіант 1	Стінка гімнастична; 880 x 2800(h) мм	шт	6	<u>5681.69</u> 34090,14	<u>5467.00</u> 32802,00	<u>164.01</u> 984,06	<u>50.68</u> 304,08	3%
1773	+560110-37 варіант 1	Стіл обідній 6-ти місцевий з лавками: стіл 1500 x 700 x 640-760 мм; лавка 1500 x 300 x 380-460 мм в комплекті	шт	20	<u>5404.2</u> 108084,00	<u>5200.00</u> 104000,00	<u>156.00</u> 3120,00	<u>48.20</u> 964,00	3%
1774	+560110-37 варіант 2	Стіл обідній 4-х місцевий з лавками: стіл 1200 x 700 x 640-760 мм; лавка 1200 x 300 x 380-460 мм в комплекті	шт	4	<u>3949.23</u> 15796,92	<u>3800.00</u> 15200,00	<u>114.00</u> 456,00	<u>35.23</u> 140,92	3%
1775	+*560110-65 варіант 1	Брифінг-приставка; 1400 x 700 x 750 мм БП- 07	шт	2	<u>36873.3</u> 73746,60	<u>35480.00</u> 70960,00	<u>1064.40</u> 2128,80	<u>328.90</u> 657,80	3%
1776	+*560110-95 варіант 1	Стіл для приймання їжі на металевій опорі; 734x734x750 мм	шт	2	<u>2300.89</u> 4601,78	<u>2213.95</u> 4427,90	<u>66.42</u> 132,84	<u>20.52</u> 41,04	3%
1777	+560110-101 варіант 1	Крісло мішок Soft 160 л. Синій/молочний	шт	4	<u>1496.55</u> 5986,20	<u>1440.00</u> 5760,00	<u>43.20</u> 172,80	<u>13.35</u> 53,40	3%
1778	+*560110-116 варіант 1	Шафа для одягу, 802 x 519 x 1860 мм	шт	5	<u>6027.77</u> 30138,85	<u>5800.00</u> 29000,00	<u>174.00</u> 870,00	<u>53.77</u> 268,85	3%
1779	+*560110-116 варіант 2	Шафа комбінована; 700 x 350 x 1660 мм	шт	2	<u>7067.04</u> 14134,08	<u>6800.00</u> 13600,00	<u>204.00</u> 408,00	<u>63.04</u> 126,08	3%
1780	*560110-116 варіант 3	Шафа для одягу, 802 x 403 x 1816 мм	шт	8	<u>5657.38</u> 45259,04	<u>5443.61</u> 43548,88	<u>163.31</u> 1306,48	<u>50.46</u> 403,68	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1781	+*560110-116 варіант 4	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 х 500 х 1800 мм ШОМ-300/2	шт	3	<u>9145.58</u> 27436,74	<u>8800.00</u> 26400,00	<u>264.00</u> 792,00	<u>81.58</u> 244,74	3%
1782	+*560110-116 варіант 5	Шафа індивідуальна для одягу двосекційна, із замком 600 х 500 х 1800 мм	шт	20	<u>9145.58</u> 182911,60	<u>8800.00</u> 176000,00	<u>264.00</u> 5280,00	<u>81.58</u> 1631,60	
1783	+*560110-116 варіант 6	Шафа індивідуальна для одягу односекційна для МГН, із замком; 400 х 500 х 1800 мм	шт	4	<u>8916.94</u> 35667,76	<u>8580.00</u> 34320,00	<u>257.40</u> 1029,60	<u>79.54</u> 318,16	3%
1784	+*560110-124 варіант 1	Стелаж-тумба виставковий; 865 х 470 х 2014 мм	шт	1	<u>6235.62</u> 6235,62	<u>6000.00</u> 6000,00	<u>180.00</u> 180,00	<u>55.62</u> 55,62	3%
1785	+*560110-124 варіант 2	Стелаж бібліотечний двобічний; 1000 х 486 х 2014 мм	шт	12	<u>5397.97</u> 64775,64	<u>5194.00</u> 62328,00	<u>155.82</u> 1869,84	<u>48.15</u> 577,80	3%
1786	+*560110-124 варіант 3	Стелаж для книг; 1200 х 300 х 1600 мм	шт	6	<u>5404.2</u> 32425,20	<u>5200.00</u> 31200,00	<u>156.00</u> 936,00	<u>48.20</u> 289,20	3%
1787	+*560110-124 варіант 4	Стелаж для книг мобільний; 750 х 750 х 1615 мм Абетка-4	шт	1	<u>2909.96</u> 2909,96	<u>2800.00</u> 2800,00	<u>84.00</u> 84,00	<u>25.96</u> 25,96	3%
1788	+*560110-130 варіант 1	Шафа витяжна демонстраційна хімічна з раковиною, 3 розетки; 1044 х 700 х 2244 мм	шт	1	<u>30524.4</u> 30524,40	<u>29371.00</u> 29371,00	<u>881.13</u> 881,13	<u>272.27</u> 272,27	3%
1789	+*560110-141 варіант 1	Стіл письмовий, 1-дверний та з шухлядами; 1500х600х750 мм	шт	17	<u>4136.29</u> 70316,93	<u>3980.00</u> 67660,00	<u>119.40</u> 2029,80	<u>36.89</u> 627,13	3%
1790	+*560110-141 варіант 2	Стіл учнівський двомісний регульований по висоті, з полицю, 4-6 ростові групи; 1200 х 500 х 640-760 мм	шт	176	<u>4338.95</u> 763655,20	<u>4175.00</u> 734800,00	<u>125.25</u> 22044,00	<u>38.70</u> 6811,20	3%
1791	+*560110-141 варіант 3	Стіл-кафедра для бібліотеки; 1150 х 682 х 910 мм	шт	2	<u>8325.59</u> 16651,18	<u>8011.00</u> 16022,00	<u>240.33</u> 480,66	<u>74.26</u> 148,52	3%
1792	+*560110-141 варіант 4	Стіл робочий; 1000 х 600 х 750 мм	шт	4	<u>3155.22</u> 12620,88	<u>3036.00</u> 12144,00	<u>91.08</u> 364,32	<u>28.14</u> 112,56	3%
1793	+*560110-141 варіант 5	Стіл робочий; 1500 х 700 х 750 мм	шт	1	<u>3325.66</u> 3325,66	<u>3200.00</u> 3200,00	<u>96.00</u> 96,00	<u>29.66</u> 29,66	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1794	+*560110-141 варіант 6	Стіл керівника; 1600 x 700 x 750 мм	шт	3	<u>3949.23</u> 11847,69	<u>3800.00</u> 11400,00	<u>114.00</u> 342,00	<u>35.23</u> 105,69	3%
1795	+*560110-141 варіант 7	Стіл комп'ютерний кутовий; 1650/1216 x 600 x 750 мм	шт	2	<u>6399.82</u> 12799,64	<u>6158.00</u> 12316,00	<u>184.74</u> 369,48	<u>57.08</u> 114,16	3%
1796	+*560110-141 варіант 8	Стіл комп'ютерний кутовий; 2100/1600 x 650 x 750 мм	шт	1	<u>6547.4</u> 6547,40	<u>6300.00</u> 6300,00	<u>189.00</u> 189,00	<u>58.40</u> 58,40	3%
1797	+*560110-141 варіант 9	Стіл-приставка; 1200 x 650 x 750 мм	шт	1	<u>4364.93</u> 4364,93	<u>4200.00</u> 4200,00	<u>126.00</u> 126,00	<u>38.93</u> 38,93	3%
1798	+*560110-141 варіант 10	Стіл робочий; 1200 x 718 x 750 мм СР-24	шт	4	<u>4090.57</u> 16362,28	<u>3936.00</u> 15744,00	<u>118.08</u> 472,32	<u>36.49</u> 145,96	3%
1799	+*560110-141 варіант 11	Стіл комп'ютерний одномісний; 1000 x 600 x 840 мм (П) 80366	шт	19	<u>2437.09</u> 46304,71	<u>2345.00</u> 44555,00	<u>70.35</u> 1336,65	<u>21.74</u> 413,06	3%
1800	+*560110-141 варіант 12	Стіл учнівський лабораторний хімічний, (П) 80331 з пластиковим покриттям; 1200 x 600 x 760 мм	шт	10	<u>4345.19</u> 43451,90	<u>4181.00</u> 41810,00	<u>125.43</u> 1254,30	<u>38.76</u> 387,60	3%
1801	+*560110-141 варіант 13	Стіл демонстраційний для кабінету фізики 3050 x 750 x 900 мм; у складі:-Стіл вчителя демонстраційний 1200x750x900 мм-1шт; Стіл вчителя 1200x750x900 мм -1шт. Стіл-помічник 650x650x740 мм-1шт	шт	1	<u>27946.3</u> 27946,30	<u>26926.00</u> 26926,00	<u>807.78</u> 807,78	<u>212.52</u> 212,52	3%
1802	+*560110-141 варіант 14	Стіл учнівський лабораторний фізичний з полицею, в комплекті з двома розетками по торцях столу; 1200 x 600 x 760 мм	шт	20	<u>5612.06</u> 112241,20	<u>5400.00</u> 108000,00	<u>162.00</u> 3240,00	<u>50.06</u> 1001,20	
1803	+*560110-141 варіант 15	Стіл препараторський з надбудовою; 1200 x 700 x 1650 мм	шт	4	<u>4392.99</u> 17571,96	<u>4227.00</u> 16908,00	<u>126.81</u> 507,24	<u>39.18</u> 156,72	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1804	+*560110-141 варіант 16	Стіл демонстраційний для кабінету хімії (3 елементи) 3050 x 750 x 900 мм; у складі: Стіл вчителя для кабінету хімії з мийкою 1200x750x900 мм-1шт; Стіл вчителя демонстраційний 1200x600x900 мм-1шт; Стіл-помічник для кабінету хімії 650x650x740 мм	шт	1	<u>23826.3</u> 23826,30	<u>22926.00</u> 22926,00	<u>687.78</u> 687,78	<u>212.52</u> 212,52	3%
1805	+*560110-141 варіант 17	Стіл учнівський одномісний для лінгафонного кабінету 732x600x765 мм+стілець учнівський №6 375x400x460 мм	шт	19	<u>4780.64</u> 90832,16	<u>4600.00</u> 87400,00	<u>138.00</u> 2622,00	<u>42.64</u> 810,16	3%
1806	+*560110-173 варіант 1	Стілець вчителя; 484 x 550 x 460/845 мм "Престиж"	шт	21	<u>1870.69</u> 39284,49	<u>1800.00</u> 37800,00	<u>54.00</u> 1134,00	<u>16.69</u> 350,49	
1807	+*560110-173 варіант 2	Стілець учнівський регульований по висоті, 4-6 ростові груп, 380 x 350 x 380-460 мм,(Г) 90295	шт	395	<u>1219.06</u> 481528,70	<u>1173.00</u> 463335,00	<u>35.19</u> 13900,05	<u>10.87</u> 4293,65	3%
1808	+*560110-173 варіант 3	Стілець офісний, винилескожа; 480 x 430 x 480/860 мм "Сільвія"	шт	33	<u>1686.74</u> 55662,42	<u>1623.00</u> 53559,00	<u>48.69</u> 1606,77	<u>15.05</u> 496,65	3%
1809	+*560110-173 варіант 4	Стілець (шкірзаменник) ISO	шт	3	<u>1247.12</u> 3741,36	<u>1200.00</u> 3600,00	<u>36.00</u> 108,00	<u>11.12</u> 33,36	3%
1810	+*560110-173 варіант 5	Стільці Iso black кожзам EV; 410 x 470 x 650 мм	шт	6	<u>882.34</u> 5294,04	<u>849.00</u> 5094,00	<u>25.47</u> 152,82	<u>7.87</u> 47,22	3%
1811	+*560110-173 варіант 6	Стілець (зелений) AC-016W	шт	5	<u>789.85</u> 3949,25	<u>760.00</u> 3800,00	<u>22.80</u> 114,00	<u>7.05</u> 35,25	3%
1812	+*560110-173 варіант 7	Стілець напівм'який (тканина); 484 x 550 x 460/845 мм Престиж	шт	4	<u>1330.27</u> 5321,08	<u>1280.00</u> 5120,00	<u>38.40</u> 153,60	<u>11.87</u> 47,48	3%
1813	+560110-194 варіант 1	Диван 3-місний	шт	1	<u>38660.84</u> 38660,84	<u>37200.00</u> 37200,00	<u>1116.00</u> 1116,00	<u>344.84</u> 344,84	3%
1814	*560110-196 варіант 1	Пенал кухонний; 360 x 600 x 2100 мм	шт	2	<u>8638.57</u> 17277,14	<u>8312.16</u> 16624,32	<u>249.36</u> 498,72	<u>77.05</u> 154,10	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1815	+*560110-271 варіант 1	Шафа картотечна, на 30 шухлядок; 932 x 530 x 1430 мм	шт	1	<u>22822,37</u> 22822,37	<u>21960,00</u> 21960,00	<u>658,80</u> 658,80	<u>203,57</u> 203,57	3%
1816	+*560110-271 варіант 2	Шафа для книжок; 1000 x 350 x 1050 мм	шт	2	<u>4468,86</u> 8937,72	<u>4300,00</u> 8600,00	<u>129,00</u> 258,00	<u>39,86</u> 79,72	3%
1817	+*560110-271 варіант 3	Шафа для документів; 802 x 403 x 1816 мм	шт	9	<u>4372,21</u> 39349,89	<u>4207,00</u> 37863,00	<u>126,21</u> 1135,89	<u>39,00</u> 351,00	3%
1818	+*560110-271 варіант 4	Шафа для прибирального інвентарю; 450 x 300 x 1800 мм	шт	1	<u>5508,13</u> 5508,13	<u>5300,00</u> 5300,00	<u>159,00</u> 159,00	<u>49,13</u> 49,13	3%
1819	+*560110-271 варіант 5	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів 500 x 500 x 1800 мм, ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ	шт	4	<u>5724,3</u> 22897,20	<u>5508,00</u> 22032,00	<u>165,24</u> 660,96	<u>51,06</u> 204,24	
1820	+*560110-271 варіант 6	Шафа для приладів; 850 x 432 x 1864 мм	шт	5	<u>13261,09</u> 66305,45	<u>12760,00</u> 63800,00	<u>382,80</u> 1914,00	<u>118,29</u> 591,45	3%
1821	+*560110-271 варіант 7	Шафа книжкова, 4-х дверна; 802 x 403 x 1816 мм	шт	2	<u>5358,48</u> 10716,96	<u>5156,00</u> 10312,00	<u>154,68</u> 309,36	<u>47,80</u> 95,60	3%
1822	+*560110-306 варіант 1	Шафа-перегородка; 1920x320x1660 мм	шт	1	<u>2442,28</u> 2442,28	<u>2350,00</u> 2350,00	<u>70,50</u> 70,50	<u>21,78</u> 21,78	
1823	&*560110-1243 варіант 2	Лава гардеробна; 1000 x 330 x 450 мм	шт	10	<u>1765,72</u> 17657,20	<u>1699,00</u> 16990,00	<u>50,97</u> 509,70	<u>15,75</u> 157,50	3%
1824	&*560110-2141	Стіл тумба з нержавіючої сталі 800x600x850 PromTime	шт	1	<u>9353,43</u> 9353,43	<u>9000,00</u> 9000,00	<u>270,00</u> 270,00	<u>83,43</u> 83,43	3%
Разом по розділу IV			грн.		14255904,9	13711578,1	411347,21	132979,52	
у тому числі устаткування, що не монтується			грн.		8401045,70	8077593,61	242327,89	81124,20	
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Електроенергія			кВт-год	46952,605					
Стиснене повітря			м3	217593,174					
Мастильні матеріали			кг	1509,571					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	203,948					
		Дрова	м3	20,905					
		Бензин	л	6602,01					
		Дизельне паливо	л	21335,635					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	551,3929329					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ '**' визначає, що устаткування є немонтованим.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бичкова Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Величко Ю.В.