

«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування 2023/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурна- будівельна частина

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 192,728 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,70405 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,324 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Відновлення кладки стін									
1	КРЗ-14-1	Посилення дверного прорізу металевим каркасом	1 м	0,2824	<u>38576.23</u>	<u>554.87</u>	10894	10499	<u>157</u>	<u>333.5280</u>	<u>94.19</u>
					37178,37	89,90			25	0,6583	0,19
2	C1110-175 варіант 3	Сталь кутова 100x7 мм	т	0,094656	<u>52419.21</u>	-	4962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x6 мм	т	0,130152	<u>52419.21</u>	-	6822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C111-1801 варіант 2	Сталь листова 100х4	т	0,06324	<u>51776,82</u>	-	3274	-	-	-	-
5	C1545-291 варіант 1	Шпилька М16	комплект	16	<u>266,62</u>	-	4266	-	-	-	-
6	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевими обоймами	1 т	0,0716	<u>38305,19</u>	<u>554,87</u>	2743	2662	<u>40</u>	<u>333,5280</u>	<u>23,88</u>
					<u>37178,37</u>	<u>89,90</u>			<u>6</u>	<u>0,6583</u>	<u>0,05</u>
7	C1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75х6 мм	т	0,048552	<u>77982,45</u>	-	3786	-	-	-	-
8	C111-1801 варіант 1	Сталь листова 100х4	т	0,02448	<u>77026,78</u>	-	1886	-	-	-	-
9	C1545-291 варіант 1	Шпилька М16	комплект	6	<u>266,62</u>	-	1600	-	-	-	-
10	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,031	<u>492374,69</u>	<u>9272,07</u>	15264	3474	<u>287</u>	<u>1067,4480</u>	<u>33,09</u>
					<u>112060,69</u>	<u>8191,02</u>			<u>254</u>	<u>70,5028</u>	<u>2,19</u>
11	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін фасаду	100м2	0,582	<u>16804,74</u>	<u>173,42</u>	9780	9679	<u>101</u>	<u>139,1160</u>	<u>80,97</u>
					<u>16631,32</u>	<u>153,20</u>			<u>89</u>	<u>1,3187</u>	<u>0,77</u>
12	C1425-11702 варіант 1	Розчин будівельний М150	м3	1,09998	<u>3065,76</u>	-	3372	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					68649	26314	<u>585</u>		<u>232,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68649		<u>374</u>		<u>3,2</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41750				
		всього заробітна плата, грн.					26688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14069				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4932				
		Всього будівельні роботи, грн.					82718				

		Всього по розділу 1					82718				
13	KP20-8-2	Розділ 2. Відновлення плити даху входу Посилення несучих конструкцій плити даху входу	1т	0,2214	<u>97970,76</u>	<u>2112,49</u>	21691	19629	<u>468</u>	<u>730,7880</u>	<u>161,8</u>
					<u>88659,20</u>	<u>456,48</u>			<u>101</u>	<u>3,1694</u>	<u>0,7</u>
14	C111-1838 варіант 2	Швелери N14	т	0,230256	<u>49555,28</u>	-	11410	-	-	-	-
15	КБ11-11-18 к-1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,108	<u>2418,97</u>	<u>101,18</u>	261	230	<u>11</u>	<u>22,3560</u>	<u>2,41</u>
					<u>2132,54</u>	<u>90,76</u>			<u>10</u>	<u>0,7812</u>	<u>0,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1111-91 варіант 1	Фіксатори	шт	49	<u>6.97</u>	-	342	-	-	-	-
17	C111-870 варіант 1	Арматурна сітка коміркою 100x100 мм ф 6 А 240 С	м2	11,88	<u>169.27</u>	-	2011	-	-	-	-
18	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,108	<u>9611.95</u> 8503,36	<u>274.53</u> 251,85	1038	918	<u>30</u> 27	<u>82.9920</u> 2,3990	<u>8.96</u> 0,26
19	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	0,108	<u>265.07</u> 218,85	<u>46.22</u> 42,40	29	24	<u>5</u> 5	<u>2.1360</u> 0,4039	<u>0.23</u> 0,04
20	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,2	<u>3065.76</u>	-	3679	-	-	-	-
21	KB11-11-3 к-1,15	Улаштування стяжок з напівсухої суміші	100м2	0,108	<u>15172.24</u> 14708,02	<u>464.22</u> 416,43	1639	1588	<u>51</u> 45	<u>147.3012</u> 3,5844	<u>15.91</u> 0,39
22	C111-1650-1 варіант 4	Суміш Ceresit	кг	108	<u>52.73</u>	-	5695	-	-	-	-
23	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,108	<u>5411.77</u> 4384,54	<u>71.43</u> 65,53	584	474	<u>8</u> 7	<u>39.8160</u> 0,6242	<u>4.3</u> 0,07
24	C1633-127ВД варіант 2	Праймер бітумний	кг	8,64	<u>99.23</u>	-	857	-	-	-	-
25	C111-852 варіант 3	Руберойд покрівельний ЕКП	м2	12,42	<u>220.54</u>	-	2739	-	-	-	-
26	C111-852 варіант 4	Руберойд покрівельний ЕПП	м2	12,204	<u>194.02</u>	-	2368	-	-	-	-
27	KP8-40-1	Улаштування з листової сталі відливу-капельника	100м	0,162	<u>7225.86</u> 7203,45	<u>22.41</u> 20,56	1171	1167	<u>4</u> 3	<u>63.9000</u> 0,1958	<u>10.35</u> 0,03
28	C126-1300 варіант 2	Карнізна планка/капельник	м	17,82	<u>169.28</u>	-	3017	-	-	-	-
29	C111-1905 варіант 8	Саморізи	шт	36	<u>2.40</u>	-	86	-	-	-	-
30	KP8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань	100м	0,09	<u>2886.34</u> 2870,93	<u>15.41</u> 14,13	260	258	<u>2</u> 1	<u>28.0200</u> 0,1346	<u>2.52</u> 0,01
31	C126-1300 варіант 6	Планка примикань	м	9,9	<u>291.29</u>	-	2884	-	-	-	-
32	C111-1905 варіант 10	Дюбель	шт	36	<u>4.64</u>	-	167	-	-	-	-
33	C188888-21 варіант 3	Герметик покрівельний 290мл	шт	3	<u>292.23</u>	-	877	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62805	24288	<u>579</u> 199		<u>206.48</u> 1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					62805 37938 24487 12648 24,97 4362 75453 75453				
34	КБ15-78-1 к-1,15	Розділ 3. Демонтаж утеплювача фасадів з пінопласту	100 м2	0,29	<u>71100,66</u> 69958,79	- -	20619	20288	- -	<u>576,6468</u> -	<u>167,23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					20619 20619 331 20288 10307 20,07 3506 30926 30926	20288	- -		<u>167,23</u> -
35	КР20-40-1	Розділ 4. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	8,5	<u>177,86</u> 177,86	- -	1512	1512	- -	<u>1,9560</u> -	<u>16,63</u> -
36	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	8,5	<u>132,67</u> -	<u>132,67</u> 20,08	1128	-	<u>1128</u> 171	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,37
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2640 2640	1512	<u>1128</u> 171		<u>16,63</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1683 993 2,16 378 3633				
		Всього по розділу 4					3633				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					154713 154713 80019 73146 38015 75,43 13178 192728	72402	<u>2292</u> 744		<u>622,47</u> 6,15
		Всього по кошторису					192728				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					704,05 86324				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування 2023/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Внутрішні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1740,975 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,31406 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 376,907 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Внутрішні роботи									
		Стеля									
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,84	<u>4070.03</u>	-	3419	3419	-	<u>44.7600</u>	<u>37.6</u>
					4070,03	-			-	-	-
2	KP11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,256	<u>56643.03</u>	<u>760.39</u>	14501	12676	<u>195</u>	<u>454.8720</u>	<u>116.45</u>
					49517,37	381,24			98	3,1896	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ15-45-10	Поліпшене штукатурення по каменю і бетону стель вручну	100м2	0,84	<u>22151,48</u> 15399,82	<u>282,76</u> 246,71	18607	12936	<u>238</u> 207	<u>136.6080</u> 2,5057	<u>114,75</u> 2,1
4	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,84	<u>4883,07</u> 4784,41	<u>3,50</u> 3,10	4102	4019	<u>3</u> 3	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>40,25</u> 0,02
5	КБ15-182-2	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,84	<u>16471,10</u> 12813,19	<u>7,01</u> 6,19	13836	10763	<u>6</u> 5	<u>120.5040</u> 0,0533	<u>101,22</u> 0,04
6	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,84	<u>14646,33</u> 3728,36	<u>1,75</u> 1,55	12303	3132	<u>1</u> 1	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>29,45</u> 0,01
7	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,06	<u>4627,61</u> 4627,61	<u>-</u> -	9533	9533	<u>-</u> -	<u>50,8920</u> -	<u>104,84</u> -
8	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,98	<u>6649,53</u> 6649,53	<u>-</u> -	6517	6517	<u>-</u> -	<u>73,1280</u> -	<u>71,67</u> -
9	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	2,06	<u>882,75</u> 882,75	<u>-</u> -	1818	1818	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>20</u> -
10	С111-488 варіант 2	Бетоноконтакт	т	0,0824	<u>79637,05</u> -	<u>-</u> -	6562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР11-2-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін	100м2	0,98	<u>37498,16</u> 30532,75	<u>749,88</u> 371,95	36748	29922	<u>735</u> 365	<u>283,7880</u> 3,1097	<u>278,11</u> 3,05
12	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,06	<u>24281,89</u> 17481,39	<u>173,42</u> 153,20	50021	36012	<u>357</u> 316	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>314,76</u> 2,72
13	КБ15-182-1	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	2,06	<u>13458,01</u> 9801,92	<u>7,01</u> 6,19	27724	20192	<u>14</u> 13	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>189,9</u> 0,11
14	КР12-41-8	Поліпшене фарбування водоемульсійною фарбою стін по штукатурці Укоси	100м2	2,06	<u>18076,93</u> 11321,59	<u>1,75</u> 1,55	37238	23322	<u>4</u> 3	<u>106,4760</u> 0,0133	<u>219,34</u> 0,03
15	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від вапняної фарби	100м2	0,56	<u>3204,74</u> 3204,74	<u>-</u> -	1795	1795	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>19,74</u> -
16	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,56	<u>78648,03</u> 58341,58	<u>1625,59</u> 797,51	44043	32671	<u>910</u> 447	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>296,69</u> 3,73
17	КБ15-47-5	Установлення штукатурних кутиків	100м	1,7	<u>2782,91</u> 2782,91	<u>-</u> -	4731	4731	<u>-</u> -	<u>24,3240</u> -	<u>41,35</u> -
18	С126-1300 варіант 15	кутник штукатурний	м	170	<u>25,78</u> -	<u>-</u> -	4383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,56	<u>13458,01</u> 9801,92	<u>7,01</u> 6,19	7536	5489	<u>4</u> 3	<u>92,1840</u> 0,0533	<u>51,62</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР12-49-1	Просте фарбування водоемульсійною фарбою стін по штукатурці Підлоги	100м2	0,56	<u>13301,44</u> 3341,74	<u>1,75</u> 1,55	7449	1871	<u>1</u> 1	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>17,6</u> 0,01
21	КР12-66-1	Протравлення підлоги нейтралізуючим розчином	100м2	0,981	<u>882,75</u> 882,75	<u>-</u> -	866	866	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>9,52</u> -
22	С111-488 варіант 2	Бетоноконтакт	т	0,03924	<u>79637,05</u> -	<u>-</u> -	3125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ11-14-2	Улаштування підлоги з самовирівнюючої суміші	100м2	0,981	<u>43891,06</u> 7160,16	<u>4883,45</u> 574,38	43057	7024	<u>4791</u> 563	<u>63,5160</u> 4,0438	<u>62,31</u> 3,97
24	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	0,981	<u>824,53</u> 722,71	<u>101,64</u> 9,67	809	709	<u>100</u> 9	<u>5,6400</u> 0,0864	<u>5,53</u> 0,08
25	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка	кг	19,62	<u>43,40</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ13-20-1 Н1=2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою за 2 рази	100м2	0,981	<u>1108,59</u> 956,44	<u>151,80</u> 21,68	1088	938	<u>149</u> 21	<u>7,4640</u> 0,1930	<u>7,32</u> 0,19
27	С111-1626 варіант 1	Фарба АК-11	кг	58,86	<u>359,65</u> -	<u>-</u> -	21169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР6-1-1	Прорізи Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,44	<u>19867,34</u> 18266,80	<u>1583,31</u> 557,35	8742	8037	<u>697</u> 245	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>84,26</u> 1,99
29	КБ10-20-3 к-1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,457	<u>19455,86</u> 18173,22	<u>1217,31</u> 890,31	8891	8305	<u>556</u> 407	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>71,49</u> 3,4
30	С111-1764 варіант 1	Свердла металеві , діаметр 10 мм	шт	0,002804	<u>11,89</u> 773	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	45,7	<u>5605,56</u> -	<u>-</u> -	256174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С1633-116ВД варіант 2	Герметик силіконовий	л	8	<u>790,86</u> -	<u>-</u> -	6327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С188888-4 варіант 3	Дюбель шуруп 100х10 мм	шт	262	<u>6,22</u> -	<u>-</u> -	1630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна	л	20	<u>417,52</u> -	<u>-</u> -	8350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ10-25-3 к-1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,406	<u>4675,11</u> 4456,76	<u>218,35</u> 159,70	1898	1809	<u>89</u> 65	<u>43,4976</u> 1,3358	<u>17,66</u> 0,54
36	С123-382 варіант 6	Дошки підвіконні пластикові 400 мм	м	41,412	<u>698,24</u> -	<u>-</u> -	28916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна	л	14,36	<u>417.52</u> -	- -	5996	-	- -	- -	- -
38	КБ10-25-4 к-1,2	Установлення віконних зливів	100м	1,6	<u>4033.37</u> 3860,08	<u>163.76</u> 119,77	6453	6176	<u>262</u> 192	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>60.28</u> 1,6
39	С123-382 варіант 5	Зливи	м	165,92	<u>356.00</u> -	- -	59068	-	- -	- -	- -
40	С113-2083 варіант 1	Герметик 0,33 л	шт	30	<u>255.08</u> -	- -	7652	-	- -	- -	- -
41	С188888-8 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	541,4137 5	<u>0.77</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
42	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>22808.39</u> 21104,47	<u>1686.46</u> 593,66	1369	1266	<u>101</u> 36	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>13.27</u> 0,29
43	КБ10-28-2 к-1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5512	<u>18752.63</u> 12047,83	<u>6635.39</u> 2210,38	10336	6641	<u>3657</u> 1218	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>60.3</u> 8,41
44	КБ10-28-2 к-1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5512	<u>18752.63</u> 12047,83	<u>6635.39</u> 2210,38	10336	6641	<u>3657</u> 1218	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>60.3</u> 8,41
45	С188888-4 варіант 4	Дюбель шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	200	<u>49.47</u> -	- -	9894	-	- -	- -	- -
46	С123-1 варіант 5	Блоки балконні з вікном металопластикові	м2	55,12	<u>5542.53</u> -	- -	305504	-	- -	- -	- -
47	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна	л	8,5	<u>417.52</u> -	- -	3549	-	- -	- -	- -
48	КБ10-28-4 к-1,15	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни,	1 блок	3	<u>769.82</u> 742,48	- -	2309	2227	- -	<u>6.9828</u> -	<u>20.95</u> -
49	& С188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна	л	1,575	<u>417.52</u> -	- -	658	-	- -	- -	- -
50	С121-251 варіант 6	Двері сталеві двопольні індивідуального виробництва, погрунтовані та пофарбовані з доводчиком	шт	3	<u>23400.38</u> -	- -	70201	-	- -	- -	- -
51	КБ10-28-2 к-1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0822	<u>18752.63</u> 12047,83	<u>6635.39</u> 2210,38	1541	990	<u>545</u> 182	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>8.99</u> 1,25
52	С188888-4 варіант 4	Дюбель шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	60	<u>49.47</u> -	- -	2968	-	- -	- -	- -
53	С123-1 варіант 6	Блоки дверні металопластикові індивідуального проектування	м2	8,22	<u>10044.66</u> -	- -	82567	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C188888-21-1 варіант 1	Піна монтажна	л	3	<u>417.52</u> -	- -	1253	-	- -	- -	- -
55	KP9-5-1	Огородження сходового маршу Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,298	<u>8650.28</u> 8028,53	<u>526.05</u> 185,18	2578	2393	<u>157</u> 55	<u>82.6320</u> 1,5055	<u>24.62</u> 0,45
56	KP9-20-4	Установлення огорож з нержавіючої сталі	100м	0,298	<u>11490.01</u> 9145,69	<u>407.43</u> 22,62	3424	2725	<u>121</u> 7	<u>83.0520</u> 0,2002	<u>24.75</u> 0,06
57	C121-393 варіант 4	Огородження з нержавіючої сталі для сходів	пм	29,8	<u>5987.16</u> -	- -	178417	-	- -	- -	- -
58	KP17-1-1	Ремонт електропроводки Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,65	<u>595.23</u> 595,23	- -	982	982	- -	<u>6.2400</u> -	<u>10.3</u> -
59	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,09	<u>992.11</u> 992,11	- -	89	89	- -	<u>9.9360</u> -	<u>0.89</u> -
60	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів	100шт	0,06	<u>875.68</u> 875,68	- -	53	53	- -	<u>9.1800</u> -	<u>0.55</u> -
61	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,65	<u>3323.51</u> 2871,36	<u>433.22</u> 152,50	5484	4738	<u>715</u> 252	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>44.04</u> 2,05
62	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,65	<u>3953.96</u> 3773,75	- -	6524	6227	- -	<u>36.3840</u> -	<u>60.03</u> -
63	C152-4 варіант 3	Провід ВПП нг 2х1,5	1000м	0,165	<u>39643.36</u> -	- -	6541	-	- -	- -	- -
64	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,65	<u>4164.88</u> 3847,54	<u>17.52</u> 15,48	6872	6348	<u>29</u> 26	<u>39.6000</u> 0,1332	<u>65.34</u> 0,22
65	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,12	<u>76032.27</u> 20725,46	<u>324.08</u> 286,29	9124	2487	<u>39</u> 34	<u>188.2080</u> 2,4642	<u>22.58</u> 0,3
66	C1547-7 варіант 2	Світильник з датчиком руху	шт	12	<u>1978.24</u> -	- -	23739	-	- -	- -	- -
67	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>4300.72</u> 4224,85	- -	129	127	- -	<u>42.3120</u> -	<u>1.27</u> -
68	C113-2106 варіант 1	Вимикачі 1-клавішні	шт	3	<u>127.58</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
69	КБ15-253-1 к-1,15	Інклюзивність будівель та споруд Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,00104	<u>11300.23</u> 9966,01	<u>1.98</u> 1,78	12	10	- -	<u>85.7808</u> 0,0153	<u>0.09</u> -
70	& C113-2106-1 варіант 2	Наклейка на двері. Обережно! Першкода. 15х15	шт	6	<u>60.26</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C113-2106-1 варіант 1	Тактильна табличка - показчик призначення будівлі 150*200	шт	3	<u>287.39</u> -	- -	862	-	- -	- -	- -
72	KP7-30-3	Установлення накладок в покриття	100м	0,22	<u>4379.55</u> 4379,55	- -	964	964	- -	<u>42.7440</u> -	<u>9.4</u> -
73	C111-1722 варіант 1	Накладка жовтого кольору на сходах	м	22	<u>298.57</u> -	- -	6569	-	- -	- -	- -
74	KB11-28-1 к-1,15	Улаштування покриття з плиток поліуретанових на клеї	100м2	0,0612	<u>15656.22</u> 15404,04	<u>252.18</u> 199,83	958	943	<u>15</u> 12	<u>148.5156</u> 1,7235	<u>9.09</u> 0,11
75	& C113-2106-1 варіант 3	Тактильна поліуретанова плитка 300*300	шт	68	<u>238.08</u> -	- -	16189	-	- -	- -	- -
76	C111-327 варіант 1	Клей для плитки	кг	1,44	<u>575.59</u> -	- -	829	-	- -	- -	- -
77	KP20-36-1	Інші роботи Очищення приміщень від сміття	100т	0,232178 7	<u>35694.03</u> 35694,03	- -	8287	8287	- -	<u>392.5440</u> -	<u>91.14</u> -
78	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	23,21787	<u>132.67</u> -	<u>132.67</u> 20,08	3080	-	<u>3080</u> 466	- 0,1610	- 3,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					1569282	308820	<u>21228</u> 6470		<u>2911.61</u> 49,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1569282				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1239234				
		всього заробітна плата, грн.					315290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					352,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61617				
		Всього будівельні роботи, грн.					1740975				

		Всього по розділу 1					1740975				
		Разом прямі витрати по кошторису					1569282	308820	<u>21228</u> 6470		<u>2911.61</u> 49,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1569282				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1239234				
		всього заробітна плата, грн.					315290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					171693 352,72 61617 1740975				


		Всього по кошторису					1740975				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3314,06 376907				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування 2023/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Зовнішні роботи

Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3649,502 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,57478 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1019,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Утеплення фасаду									
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,879	<u>11583,56</u>	-	56516	42918	-	<u>87.0000</u>	<u>424,47</u>
					8796,57	-			-	-	-
2	С112-258 варіант 1	Щити настилу	м2	12,6	<u>644,87</u>	-	8125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ15-78-1 к-1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	4,879	<u>73780.62</u> 69958,79	-	359976	341329	-	<u>576.6468</u> -	<u>2813.46</u> -
4	КБ15-183-1	Видалити з норми КБ15-78-1 декоративне штукатурення фасадів	100м2	-4,879	<u>34819.46</u> 34147,26	-	-169884	-166604	-	<u>277.6200</u> -	<u>-1354.51</u> -
5	КБ15-158-2 Н1=2	Видалити з норми КБ15-78-1 фарбування по підготовленій поверхні	100м2	-4,879	<u>3708.16</u> 3701,15	<u>7.01</u> 6,19	-18092	-18058	<u>-34</u> -30	<u>32.8320</u> 0,0533	<u>-160.19</u> -0,26
6	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	4,879	<u>34819.46</u> 34147,26	-	169884	166604	-	<u>277.6200</u> -	<u>1354.51</u> -
7	КБ15-158-2 Н1=2	Фарбування по підготовленій поверхні	100м2	4,879	<u>3708.16</u> 3701,15	<u>7.01</u> 6,19	18092	18058	<u>34</u> 30	<u>32.8320</u> 0,0533	<u>160.19</u> 0,26
8	& С111-1621-ПЗ варіант 2	Грунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем	л	195,16	<u>116.54</u> -	-	22744	-	-	-	-
9	С111-2000-4 варіант 2	Суміш полімерна для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції, готова	кг	1317,33	<u>25.93</u> -	-	34158	-	-	-	-
10	С111-2000-7 варіант 1	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів систем теплоізоляції	кг	5854,8	<u>14.92</u> -	-	87354	-	-	-	-
11	С111-2014-4 варіант 2	Силіконова фасадна фарба	кг	468,384	<u>223.30</u> -	-	104590	-	-	-	-
12	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні товщ 150 мм	м3	73,185	<u>4718.82</u> -	-	345347	-	-	-	-
13	С126-1300 варіант 1	Профілі цокольні	м	16,1007	<u>65.88</u> -	-	1061	-	-	-	-
14	С1555-55 варіант 2	Скловітка	м2	561,085	<u>31.10</u> -	-	17450	-	-	-	-
15	С188888-4 варіант 5	Дюбелі фасадні , довжина 220 мм	шт	3960	<u>10.71</u> -	-	42412	-	-	-	-
16	С188888-8 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	90	<u>5.61</u> -	-	505	-	-	-	-
17	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,495	<u>7196.21</u> 6649,53	<u>546.68</u> 192,44	3562	3292	<u>270</u> 95	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>36.2</u> 0,77
18	КБ15-78-3 к-1,15	Утеплення фасадів мінеральними товщиною з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,981	<u>90167.35</u> 80509,70	-	88454	78980	-	<u>663.6144</u> -	<u>651.01</u> -
19	КБ15-183-1	Видалити з норми КБ15-78-1 декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,981	<u>34819.46</u> 34147,26	-	-34158	-33498	-	<u>277.6200</u> -	<u>-272.35</u> -
20	КБ15-158-2 Н1=2	Видалити з норми КБ15-78-1 фарбування по підготовленій поверхні	100м2	-0,981	<u>3708.16</u> 3701,15	<u>7.01</u> 6,19	-3638	-3631	<u>-7</u> -6	<u>32.8320</u> 0,0533	<u>-32.21</u> -0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,981	<u>34819,46</u> 34147,26	- -	34158	33498	- -	<u>277.6200</u> -	<u>272.35</u> -
22	КБ15-158-2 Н1=2	Фарбування по підготовленій поверхні	100м2	0,981	<u>3708,16</u> 3701,15	<u>7,01</u> 6,19	3638	3631	<u>7</u> 6	<u>32.8320</u> 0,0533	<u>32.21</u> 0,05
23	& С111- 1621-ПЗ варіант 1	Грунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем	л	39,24	<u>74,74</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -
24	С111-2000-4 варіант 2	Суміш полімерна для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції, готова	кг	272	<u>25,93</u> -	- -	7053	-	- -	- -	- -
25	С111-2000-7 варіант 1	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів систем теплоізоляції	кг	1207	<u>14,92</u> -	- -	18008	-	- -	- -	- -
26	С111-2014-4 варіант 2	Силіконова фасадна фарба	кг	94,176	<u>223,30</u> -	- -	21030	-	- -	- -	- -
27	С1555-55 варіант 2	Скломітка	м2	127	<u>31,10</u> -	- -	3950	-	- -	- -	- -
28	С188888-4 варіант 5	Дюбелі фасадні , довжина 220 мм	шт	645	<u>10,71</u> -	- -	6908	-	- -	- -	- -
29	КБ15-47-5	Установлення штукатурних кутників	100м	2,116	<u>2782,91</u> 2782,91	- -	5889	5889	- -	<u>24.3240</u> -	<u>51.47</u> -
30	С126-1300 варіант 14	кутник з сіткою фасадний	м	211,6	<u>25,78</u> -	- -	5455	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							1243480	472408	<u>270</u> 95		<u>3976.61</u> 0,77
Разом будівельні роботи, грн.							1243480				
в тому числі:							770802				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							472503				
всього заробітна плата, грн.							242789				
Загальновиробничі витрати, грн.							477,3				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							83377				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1486269				
Всього будівельні роботи, грн.							1486269				

Всього по розділу 1							1486269				
31	КР1-18-2	Розділ 2. Утеплення цоколю Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,35	<u>32833,00</u> 32833,00	- -	11492	11492	- -	<u>361.0800</u> -	<u>126.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,02	<u>7196.21</u> 6649,53	<u>546.68</u> 192,44	7340	6783	<u>557</u> 196	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>74.59</u> 1,6
33	KP11-50-1	Очищення стін від ґрунту	100м2	0,66	<u>7196.21</u> 6649,53	<u>546.68</u> 192,44	4749	4389	<u>360</u> 127	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>48.26</u> 1,03
34	КБ8-3-7 к-1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,68	<u>53020.02</u> 5153,26	- -	89074	8657	- -	<u>46.2300</u> -	<u>77.67</u> -
35	C111-1702 варіант 1	Мастика бітумна	т	0,1344	<u>199444.85</u> -	- -	26805	-	- -	- -	- -
36	КБ10-64-2 к-1,15	Утеплення цоколю піносклом товщ. 100 мм	100м	1,32	<u>12496.45</u> 12496,45	- -	16495	16495	- -	<u>125.1522</u> -	<u>165.2</u> -
37	C114-4-У варіант 4	Піноскло товщ 100 мм	м3	6,6	<u>7693.82</u> -	- -	50779	-	- -	- -	- -
38	C111-328 варіант 3	Мастика для піноскла	кг	198	<u>203.47</u> -	- -	40287	-	- -	- -	- -
39	KP3-28-1	Ремонт окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,027	<u>492374.69</u> 112060,69	<u>9272.07</u> 8191,02	13294	3026	<u>250</u> 221	<u>1067.4480</u> 70,5028	<u>28.82</u> 1,9
40	KP11-2-3	Ремонт штукатурки стін	100м2	0,67	<u>37498.16</u> 30532,75	<u>749.88</u> 371,95	25124	20457	<u>502</u> 249	<u>283.7880</u> 3,1097	<u>190.14</u> 2,08
41	КБ15-78-3 к-1,15	Утеплення цоколю піносклом товщ. 100 мм з опорядженням декоративним розчином	100 м2	1,02	<u>90167.35</u> 80509,70	- -	91971	82120	- -	<u>663.6144</u> -	<u>676.89</u> -
42	C111-2000-7 варіант 1	Суміш суха клеюча для кріплення та захисту елементів систем теплоізоляції	кг	612	<u>14.92</u> -	- -	9131	-	- -	- -	- -
43	C114-4-У варіант 4	Піноскло товщ 100 мм	м3	10,2	<u>7693.82</u> -	- -	78477	-	- -	- -	- -
44	C111-328 варіант 3	Мастика для піноскла	кг	328	<u>203.47</u> -	- -	66738	-	- -	- -	- -
45	& C111-1621-ПЗ варіант 1	Ґрунтівка адгезійна з кварцевим наповнювачем	л	24	<u>74.74</u> -	- -	1794	-	- -	- -	- -
46	C111-2000-4 варіант 2	Суміш полімерна для декоративного штукатурення та систем теплоізоляції, готова	кг	275	<u>25.93</u> -	- -	7131	-	- -	- -	- -
47	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	10,5	<u>565.52</u> -	- -	5938	-	- -	- -	- -
48	C111-2014-4 варіант 2	Силіконова фасадна фарба	кг	97,92	<u>223.30</u> -	- -	21866	-	- -	- -	- -
49	C1555-55 варіант 2	Скломітка	м2	137	<u>31.10</u> -	- -	4261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,35	<u>20775.69</u> 20775,69	<u>-</u> -	7271	7271	<u>-</u> -	<u>228.4800</u> -	<u>79.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					580017	160690	<u>1669</u> 793		<u>1467.92</u> 6,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					580017 417658 161483 86818 176,96 30909 666835				

		Всього по розділу 2					666835				
Розділ 3. Утеплення покрівлі											
51	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами	100м2	6,3	<u>4692.37</u> 4521,49	<u>170.88</u> 156,77	29562	28485	<u>1077</u> 988	<u>47.4000</u> 1,4933	<u>298.62</u> 9,41
52	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні товщ 150 мм	м3	94,5	<u>4718.82</u> -	<u>-</u> -	445928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP8-31-1	Улаштування пароізоляції	100м2	6,3	<u>1007.93</u> 817,30	<u>14.01</u> 12,85	6350	5149	<u>88</u> 81	<u>8.5680</u> 0,1224	<u>53.98</u> 0,77
54	C1632-112 варіант 2	Пароізоляція	м2	724,5	<u>41.65</u> -	<u>-</u> -	30175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP8-36-3	Улаштування гідроізоляції в один шар	100м2	6,3	<u>1763.21</u> 1648,54	<u>18.21</u> 16,70	11108	10386	<u>115</u> 105	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>97.68</u> 1
56	C1632-112 варіант 5	Мембрана супердифузійна	м2	724,5	<u>48.28</u> -	<u>-</u> -	34979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP8-26-2	Улаштування планки з брусків	100м2	6,3	<u>9072.36</u> 3608,52	<u>71.43</u> 65,53	57156	22734	<u>450</u> 413	<u>37.1400</u> 0,6242	<u>233.98</u> 3,93
		Разом прямі витрати по розділу 3					615258	66754	<u>1730</u> 1587		<u>684.26</u> 15,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					615258 546774 68341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					39251 83,92 14661 654509 654509				
		Розділ 4. Вимощення									
58	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,05	<u>33334,94</u> 33334,94	- -	1667	1667	- -	<u>366.6000</u> -	<u>18,33</u> -
59	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,03	<u>10176,48</u> 2828,29	<u>7348,19</u> 1443,48	305	85	<u>220</u> 43	<u>31.1040</u> 10,3249	<u>0,93</u> 0,31
60	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,171	<u>244469,75</u> 3734,44	<u>23281,51</u> 5095,40	41804	639	<u>3981</u> 871	<u>38.4360</u> 36,9460	<u>6,57</u> 6,32
61	KP18-59-1	Додавання піску, гравію або піщано-гравійної суміші	100м3	0,171	<u>82358,48</u> -	<u>2039,60</u> 362,50	14083	-	<u>349</u> 62	<u>-</u> 2,4660	<u>-</u> 0,42
62	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,171	<u>1016255,8</u> 1 92663,81	<u>17008,16</u> 6652,51	173780	15846	<u>2908</u> 1138	<u>851.2200</u> 63,5051	<u>145,56</u> 10,86
63	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	130	<u>350,92</u> 155,36	- -	45620	20197	- -	<u>1.5840</u> -	<u>205,92</u> -
64	K589921-A003 варіант 1	Поребрики (1м)	шт	130	<u>167,69</u> -	- -	21800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					299059	38434	<u>7458</u> 2114		<u>377,31</u> 17,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					299059 253167 40548 23360 49,46 8640 322419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					322419				
		Розділ 5. Тротуар									
65	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,12	<u>10176.48</u>	<u>7348.19</u>	1221	339	<u>882</u>	<u>31.1040</u>	<u>3.73</u>
					2828,29	1443,48			173	10,3249	1,24
66	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,024	<u>33334.94</u>	<u>-</u>	800	800	<u>-</u>	<u>366.6000</u>	<u>8.8</u>
					33334,94	-			-	-	-
67	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,08	<u>82089.00</u>	<u>9338.96</u>	6567	234	<u>747</u>	<u>31.2000</u>	<u>2.5</u>
					2920,94	1916,66			153	13,6652	1,09
68	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,12	<u>157888.79</u>	<u>39933.24</u>	18947	530	<u>4792</u>	<u>46.8000</u>	<u>5.62</u>
					4420,73	10003,37			1200	71,5135	8,58
69	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см	100м2	0,8	<u>65753.51</u>	<u>-</u>	52603	2717	<u>-</u>	<u>31.2000</u>	<u>24.96</u>
					3396,43	-			-	-	-
70	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	170	<u>347.43</u>	<u>-</u>	59063	26411	<u>-</u>	<u>1.5840</u>	<u>269.28</u>
					155,36	-			-	-	-
71	K589921-A003 варіант 1	Поребрики (1м)	шт	170	<u>167.69</u>	<u>-</u>	28507	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					167708	31031	<u>6421</u>		<u>314.89</u>
									1526		10,91
		Разом будівельні роботи, грн.					167708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130256				
		всього заробітна плата, грн.					32557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6830				
		Всього будівельні роботи, грн.					186165				

		Всього по розділу 5					186165				
		Розділ 6. Підшивання покрівлі									
72	KP8-40-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) листової сталі лобової планки	100м	1,3	<u>5058.10</u>	<u>15.69</u>	6576	6555	<u>21</u>	<u>44.7300</u>	<u>58.15</u>
					5042,41	14,39			19	0,1371	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР8-43-1	Підшивання карнизів, виступ карнизу до 500 мм	100м	1,3	<u>30906.57</u> 16480,18	<u>67.23</u> 61,68	40179	21424	<u>87</u> 80	<u>156.9840</u> 0,5875	<u>204.08</u> 0,76
74	КБ13-70-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м ²	0,48	<u>9321.63</u> 9300,10	<u>21.53</u> 0,89	4474	4464	<u>10</u> -	<u>91.9800</u> 0,0079	<u>44.15</u> -
75	С111-2009-6 варіант 1	Готовий розчин для просочування та захисту від вогню	кг	10	<u>117.59</u> -	<u>-</u> -	1176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ13-70-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-70-1	100м ²	0,48	<u>4739.23</u> 4739,23	<u>-</u> -	2275	2275	<u>-</u> -	<u>46.8720</u> -	<u>22.5</u> -
77	С111-2009-6 варіант 1	Готовий розчин для просочування та захисту від вогню	кг	10	<u>117.59</u> -	<u>-</u> -	1176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі лобової планки та спецпланки	100м	2,6	<u>7225.86</u> 7203,45	<u>22.41</u> 20,56	18787	18729	<u>58</u> 53	<u>63.9000</u> 0,1958	<u>166.14</u> 0,51
79	С126-1300 варіант 13	Планка лобова	м	136	<u>277.86</u> -	<u>-</u> -	37789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С126-1300 варіант 8	Спецпланка	м	136	<u>91.29</u> -	<u>-</u> -	12415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С111-1905 варіант 2	Саморізи	шт	560	<u>1.71</u> -	<u>-</u> -	958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							125805	53447	<u>176</u> 152		<u>495.02</u> 1,45
Разом будівельні роботи, грн.							125805				
в тому числі:							72182				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53599				
всього заробітна плата, грн.							28533				
Загальновиробничі витрати, грн.							57,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10023				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							154338				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							154338				
Розділ 7. Водозливна система											
82	КР8-42-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) жолобів підвісних	100м	1,3	<u>5403.49</u> 5378,00	<u>25.49</u> 23,39	7025	6991	<u>34</u> 30	<u>48.8376</u> 0,2228	<u>63.49</u> 0,29
83	КР8-41-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,54	<u>5120.84</u> 5120,84	<u>-</u> -	2765	2765	<u>-</u> -	<u>46.5024</u> -	<u>25.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	1,3	<u>43197.72</u>	<u>36.42</u>	56157	9988	<u>47</u>	<u>69.7680</u>	<u>90.7</u>
					7682,85	33,41			43	0,3182	0,41
85	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,54	<u>12469.81</u>	-	6734	3950	-	<u>66.4320</u>	<u>35.87</u>
					7315,49	-			-	-	-
86	С130-1156 варіант 4	Труба біла 100 мм L=3м	шт	15	<u>439.15</u>	-	6587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	С130-1156 варіант 5	Ринва біла 1300мм L=3м	шт	43	<u>342.25</u>	-	14717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	С130-1156 варіант 6	Лійка ринви біла 130мм	шт	8	<u>366.22</u>	-	2930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	С130-1156 варіант 7	Муфта ринви біла 130мм	шт	32	<u>260.65</u>	-	8341	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	С130-1156 варіант 8	Кут ринви зовнішній 90 білий 130мм	шт	4	<u>352.45</u>	-	1410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	С130-1156 варіант 9	Муфта труби біла 100мм	шт	8	<u>179.05</u>	-	1432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	С130-1156 варіант 10	Відвід труби двомуфтовий 67 білий 100мм	шт	16	<u>250.45</u>	-	4007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	С130-1156 варіант 11	Відвід труби одномуфтовий 67 білий 100мм	шт	8	<u>230.05</u>	-	1840	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	С1110-89 варіант 2	Кронштейн труби білий 100мм	шт	48	<u>125.04</u>	-	6002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	С1110-89 варіант 5	Кронштейн ринви білий 130мм	шт	300	<u>98.52</u>	-	29556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	С1110-89 варіант 4	Гвинт-шуруп кріпильний з дюбелем 220мм	шт	48	<u>47.52</u>	-	2281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					151784	23694	<u>81</u>		<u>215.17</u>
									73		0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					151784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128009				
		всього заробітна плата, грн.					23767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12741				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4525				
		Всього будівельні роботи, грн.					164525				

		Всього по розділу 7					164525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Інші роботи									
97	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,79792	<u>177,86</u>	<u>-</u>	6011	6011	<u>-</u>	<u>1,9560</u>	<u>66,11</u>
					177,86	-			-	-	-
98	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	33,79792	<u>132,67</u>	<u>132,67</u>	4484	-	<u>4484</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	20,08			679	0,1610	5,44
		Разом прямі витрати по розділу 8					10495	6011	<u>4484</u>		<u>66,11</u>
									679		5,44
		Разом будівельні роботи, грн.					10495				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1500				
		Всього будівельні роботи, грн.					14441				

		Всього по розділу 8					14441				
		Разом прямі витрати по кошторису					3193606	852469	<u>22289</u>		<u>7597,29</u>
									7019		58,9
		Разом будівельні роботи, грн.					3193606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2318848				
		всього заробітна плата, грн.					859488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					918,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					160465				
		Всього будівельні роботи, грн.					3649502				

		Всього по кошторису					3649502				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8574,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1019953				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Кошторисна вартість об'єкта	5583,205 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,59289 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1483,184 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурна- будівельна частина	192,728	-	192,728	0,70405	86,324	-
2	02-01-02	на Внутрішні роботи	1740,975	-	1740,975	3,31406	376,907	-
3	02-01-03	на Зовнішні роботи	3649,502	-	3649,502	8,57478	1019,953	-
		Всього:	5583,205	-	5583,205	12,59289	1483,184	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.В. Чумак

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]



О.О. Максимова

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]