

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»
Універсум

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Автоматичну систему пожежної сигналізації, систему оповіщення про пожежу та систему передавання тривожних сповіщень (СПЗ)
«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 342,383 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,7964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 212,225 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Монтаж блоку базового концентратора ПС приймально-контрольного пускового (Tiras PRIME A)	шт	1	3691,99 3690,30	1,69 0,24	3692	3690	2	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	64,18 64,18	- -	257	257	-	0,6400 -	2,56 -
3	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь. (M-GSM)	шт	1	631,52 602,69	1,37 0,20	632	603	1	6,4000 0,0021	6,4 -
4	КМ10-668-1	Монтаж сповіщувача пожежної сигналізації ручного	шт	3	157,24 150,67	6,57 0,95	472	452	20 3	1,6000 0,0101	4,8 0,03
5	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежної сигналізації автоматичного димового у нормальному виконанні	шт	65	303,03 301,34	1,69 0,24	19697	19587	110 16	3,2000 0,0026	208 0,17
6	КМ10-667-13	Монтаж пристрою проміжного (AM-IN4, AM-MULTI)	шт	3	604,06 602,69	1,37 0,20	1812	1808	4 1	6,4000 0,0021	19,2 0,01
7	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	851,93 850,56	1,37 0,20	852	851	1	8,0000 0,0021	8 -