

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»
Універсум

**Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Огорожа
Тимчасові споруди**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 992,323 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,66102 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 387,630 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ46-54-3 | Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт | т | 4,12 | <u>14715,96</u> 13008,45 | <u>943,27</u> 168,68 | 60630 | 53595 | <u>3886</u> 695 | <u>128.2000</u> 1,5873 | <u>528.18</u> 6,54 |
| 2 | С111-1145-2 варіант 1 | Труба профільна 50х50мм тол.3мм | т | 4,12 | <u>33550,13</u> - | <u>-</u> - | 138227 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 3 | КБ46-54-3 к дем.=0,7 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт | т | 4,12 | <u>9936,28</u> 9105,92 | <u>660,29</u> 118,08 | 40937 | 37516 | <u>2720</u> 486 | <u>89.7400</u> 1,1111 | <u>369.73</u> 4,58 |
| 4 | КБ46-48-3 | Влаштування тимчасової вертикальної захисної огорожі з обшивкою по каркасу з дошок (Котлован) | 100м2 | 4,44 | <u>13231,31</u> 6939,40 | <u>323,80</u> 151,57 | 58747 | 30811 | <u>1438</u> 673 | <u>79.3800</u> 1,5186 | <u>352.45</u> 6,74 |
| 5 | КБ10-44-1 | Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів | 100м2 | 6,6 | <u>66609,74</u> 25593,62 | <u>5211,40</u> 1514,27 | 439624 | 168918 | <u>34395</u> 9994 | <u>261.6400</u> 11,0846 | <u>1726.82</u> 73,16 |
| 6 | КР8-31-1 | Улаштування покриття з тканинної сітки 50х50 | 100м2 | 6,6 | <u>738,19</u> 642,31 | <u>11,06</u> 10,10 | 4872 | 4239 | <u>73</u> 67 | <u>7.1400</u> 0,1020 | <u>47.12</u> 0,67 |
| 7 | С111-856 варіант 3 | ЗАТІНЯЮЧА СІТКА 110 ГМ2 ЗЕЛЕНА ПОСИЛЕНА 1*50 | м2 | 726 | <u>68,18</u> - | <u>-</u> - | 49499 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 8 | КБ8-31-1 | (Демонтаж) Улаштування покриття з | 100м2 | 6,6 | <u>522,70</u> - | <u>2,95</u> - | 3450 | 3204 | <u>50</u> - | <u>5.7100</u> - | <u>27.7</u> - |