

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»
Універсум

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1288,280 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,5902 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 386,763 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Установка бортових каменів та поребриків									
1	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,608	<u>29210.92</u>	<u>910.97</u>	134604	65020	<u>4198</u>	<u>151.2360</u>	<u>696.9</u>
2	& K589921-A001-2	Камені бетонні бортові 100.30.15	шт	460,8	<u>14110,32</u>	<u>256,15</u>	101528	-	<u>1180</u>	<u>1,8744</u>	<u>8,64</u>
					<u>220.33</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					236132	65020	<u>4198</u>		<u>696.9</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					236132		<u>1180</u>		<u>8,64</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2,8	<u>1905.07</u> 1747,38	<u>28.28</u> 24,81	5334	4893	<u>79</u> 69	<u>18.3240</u> 0,2264	<u>51.31</u> 0,63
34	C157-247 варіант 1	Кабелі силові ВВГЗх2,5 мм ²	1000м	0,2856	<u>28770.90</u> -	<u>-</u> -	8217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP17-12-7	Установлення вимикачів на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>29692.66</u> 26490,98	<u>-</u> -	2375	2119	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>20.89</u> -
36	& 1504-1002-1-117 варіант 1	Вимикач автоматичний, 1 ф 25А	шт	8	<u>440.37</u> -	<u>-</u> -	3523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP17-12-8	Установлення вимикачів на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>41208.72</u> 36947,74	<u>-</u> -	412	369	<u>-</u> -	<u>359.9040</u> -	<u>3.6</u> -
38	& 1504-1002-1-117 варіант 2	Вимикач автоматичний, 3 ф 32А ВА 47-29 ЗР32 А 4.5 ІЕК	шт	1	<u>431.95</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP17-14-2	Установлення щитків у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>612.16</u> 441,15	<u>21.51</u> 14,85	612	441	<u>22</u> 15	<u>4.2480</u> 0,1356	<u>4.25</u> 0,14
40	& C1547-1-7-Р варіант 1	Корпус щита металевий ЩРн-36е-1УХЛЗ ІР 31, ІЕК	шт	1	<u>1292.21</u> -	<u>-</u> -	1292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							241792	37485	<u>11224</u> 3287		<u>362.8</u> 27,25
Разом устаткування, грн.							3955				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							156				
Всього устаткування, грн.							4111				
Разом будівельні роботи, грн.							237837				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189128				
всього заробітна плата, грн.							40772				
Загальновиробничі витрати, грн.							20396				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6411				
Всього будівельні роботи, грн.							258233				

-											
Всього по розділу 5							262343				
Разом прямі витрати по кошторису							1111600	314847	<u>33090</u> 9699		<u>3128.85</u> 83,75
Разом устаткування, грн.							3955				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							156				
Всього устаткування, грн.							4111				
Разом будівельні роботи, грн.							1107645				