

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»
Універсум

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж системи автоматичного контролю до вибухонебезпечних концентрацій газів

«Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття ліцею «Універсум» Шевченківського району м. Києва на земельній ділянці за адресою вул. Політехнічна, 3-А»

Основа:
креслення (специфікації) № 21-07/1-РП- СКГ

Кошторисна вартість 18,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07301 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,950 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-669-2	МОНТАЖ УСТАТКУВАННЯ Монтаж газоаналізатора	шт	1	<u>1077.74</u> 802,24	<u>0.91</u> 0,13	1078	802	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
2	КМ10-668-1	Монтаж датчика ДМ-4	шт	3	<u>170.92</u> 150,67	<u>6.57</u> 0,95	513	452	<u>20</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
3	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача світло-звукового	шт	2	<u>330.33</u> 301,34	<u>1.69</u> 0,24	661	603	<u>3</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
4	КМ10-3-8	Встановлення БЖ	ящик	1	<u>481.34</u> 481,34	<u>-</u> -	481	481	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
5	КБ21-31-3	ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛІВ Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>3690.30</u> 3690,30	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.37</u> -
6	& С110-85-В1	Коробка розподільча КР-4	шт.	1	<u>181.59</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,75	<u>3621.42</u> 3328,22	<u>262.81</u> 91,91	2716	2496	<u>197</u> 69	<u>32.8000</u> 0,7210	<u>24.6</u> 0,54
8	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	1.85	<u>732.27</u>	<u>14.52</u>	1355	1203	<u>27</u>	<u>6.2600</u>	<u>11.58</u>