

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	6105,982 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,20731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1202,739 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні роботи-залишки	3658,398	-	3658,398	5,82873	683,751	-
2	02-01-02	на Опалення та вентиляція-залишки	101,709	-	101,709	0,52658	78,775	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції та опалення-залишки	-	62,37	62,37	-	-	-
4	02-01-04	на Водопровід та каналізація-залишки	165,309	-	165,309	0,37714	44,207	-
5	02-01-05	на придбання устаткування придбання обладнання для водопроводу і каналізації-залишки	-	123,031	123,031	-	-	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення-залишки	317,412	17,885	335,297	0,90407	104,218	-
7	02-01-07	на Архітектурні роботи-додаткові роботи	731,802	-	731,802	1,54409	172,115	-
8	02-01-08	на монтаж підйомника	17,669	-	17,669	0,06223	7,616	-
9	02-01-09	на придбання устаткування вартість підйомника	1,055	150,716	151,771	-	-	-
10	02-01-010	на Опалення-додаткові роботи	443,486	-	443,486	0,56997	66,394	-
11	02-01-011	на Вентиляція -додаткові роботи	70,6	-	70,6	0,06661	7,629	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції-додаткові роботи	-	56,308	56,308	-	-	-
13	02-01-013	на Водопровід та каналізація-додаткові роботи	36,091	-	36,091	0,06951	8,189	-
14	02-01-014	на Електротехнічні рішення -додаткові роботи	56,029	-	56,029	0,08006	8,847	-
15	02-01-015	на Електротехнічні рішення -додаткові роботи 1	76,029	-	76,029	0,17832	20,998	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання обладнання для водопроводу і каналізації-додаткові роботи	-	20,083	20,083	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього:	5675,589	430,393	6105,982	10,20731	1202,739	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив

Петренко А. Ю.

Петренко А. Ю.

Хандусенко Ю. М.

Петренко А. Ю.

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні роботи-залишки

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість3658,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість5,82873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата683,751 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		-----							-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Перегородки									
1	КР5-9-1	перегородки в санвузол Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,24	<u>23099,61</u>	-	5544	3972	-	161,5300	38,77
					16550,36	-			-	-	-
2	& С126-401- 2-1 варіант 1	Перегородки покриті меламіном ДСП 25 мм в комплекті з дверима	м2	22	<u>2527,47</u>	-	55604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-882-1	Ручки з замками для перегородок в санвузол	комплект	6	<u>352,34</u>	-	2114	-	-	-	-
4	& C126-401-2-2	Перегородки покриті меламіном ДСП 25 мм для пісуарів 500x1200 мм	шт	3	<u>1684,41</u>	-	5053	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					68315	3972	-		38,77
		Разом будівельні роботи, грн.					68315				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64343				
		всього заробітна плата, грн.					3972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					70533				

		Всього по розділу 2					70533				
		Розділ 3. Прямок (Пр-1)									
5	КБ6-1-22 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,054	<u>469192,09</u>	<u>11001,24</u>	25336	2939	<u>594</u>	<u>524,7795</u>	<u>28,34</u>
					54430,13	5660,59			306	45,0468	2,43
6	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01166	<u>27534,09</u>	-	321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,40809	<u>29107,95</u>	-	11879	-	-	-	-
		ЗД-1 (1,6 кг, 6 шт.), ЗД-2 (1,37 кг, 4 шт.)			-	-			-	-	-
8	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,01478	<u>22338,27</u>	<u>2250,95</u>	330	286	<u>33</u>	<u>176,0000</u>	<u>2,6</u>
					19381,12	521,55			8	4,1760	0,06
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00418	<u>29107,95</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C111-1805-7 варіант 2	Сталь листовая 6 мм	т	0,0106	<u>32674,95</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01478	<u>75543,58</u>	<u>338,38</u>	1117	417	<u>5</u>	<u>265,6500</u>	<u>3,93</u>
		прямок Пр-1			28246,56	102,47			2	0,7073	0,01
12	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профнастилу	100м2	0,11	<u>11141,31</u>	<u>4140,01</u>	1226	657	<u>455</u>	<u>58,3280</u>	<u>6,42</u>
					5976,29	1466,07			161	10,7266	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-829-12 варіант 2	Профільний лист Т-20	м2	12,1	<u>293,33</u>	-	3549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C111-115-15 варіант 1	Гвинти покрівельні	шт	88	<u>2,50</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ12-14-2 κ=1,15	Улаштування добірних елементів	100м	0,06	<u>38236,36</u>	<u>170,73</u>	2294	303	<u>10</u>	<u>50,5080</u>	<u>3,03</u>
					5043,22	69,63			4	0,5431	0,03
16	& C113-1378-1-Ю варіант 2	Добірний елемент	м	6	<u>342,88</u>	-	2057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1-1-1-1-2-1 варіант 1	Пластикова заглушка на трубу 60х60х4	шт	4	<u>21,65</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,03	<u>13626,04</u>	<u>153,82</u>	409	214	<u>5</u>	<u>71,3400</u>	<u>2,14</u>
					7123,30	137,99			4	1,1877	0,04
19	КР7-17-9 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.70..50 мм)	100м2	0,03	<u>14718,65</u>	<u>322,02</u>	442	52	<u>10</u>	<u>17,2800</u>	<u>0,52</u>
					1725,41	288,87			9	2,4864	0,07
20	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (деформаційний шов)	м3	0,08	<u>1785,05</u>	-	143	143	-	16,2100	1,3
					1785,05	-			-	-	-
21	& C111-1720-2-ИНБ варіант 2	ЕППС t=50 мм	м2	1,6	<u>275,84</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ16-6-6 κ=1,15	Прокладання сталевих гільз діаметром 50 мм	100м	0,004	<u>36158,83</u>	<u>1248,65</u>	145	31	<u>5</u>	<u>70,1615</u>	<u>0,28</u>
					7820,90	440,14			2	3,8393	0,02
23	& C113-6-1-1	Гільза d=50мм L=200 мм	шт	2	<u>150,32</u>	-	301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ9-73-2	ОГ-1 (огорожа) прямок Пр-1 Виготовлення огорожі	т	0,03259	<u>24842,71</u>	<u>2593,32</u>	810	705	<u>85</u>	<u>192,0000</u>	<u>6,26</u>
					21644,16	596,09			19	4,8160	0,16
25	& C111-826-2-В18-1 варіант 2	Труба кругла 40х3	т	0,03411	<u>36232,45</u>	-	1236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C111-826-2-В18-2 варіант 2	Квадрат 10	т	0,00044	<u>30091,13</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ9-29-1 κ=1,15	Монтаж огорожі	т	0,03259	<u>12537,67</u>	<u>6481,51</u>	409	191	<u>211</u>	<u>53,1760</u>	<u>1,73</u>
					5855,74	2575,59			84	18,4144	0,6
28	КБ13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0205	<u>1745,67</u>	-	36	14	-	5,4970	0,11
					685,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ13-26-6 κ=1, 15 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0205	<u>7372,72</u> 1024,10	- -	151	21	- -	8,3260	0,17 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					53420	5973	<u>1413</u> 599	-	<u>56,83</u> 4,6
		Разом будівельні роботи, грн.					53420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46034				
		всього заробітна плата, грн.					6572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					56988				

		Всього по розділу 3					56988				
		Розділ 4. Оздоблення цоколю									
		Оздоблення цокольної частини стіни та фундамента (арк.5)									
30	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,11	<u>5415,21</u>	-	596	596	-	48,5800	5,34
					5415,21	-			-	-	-
31	С111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	5,5	<u>493,70</u>	-	2715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,11	<u>13450,12</u>	-	1480	1479	-	134,6400	14,81
					13443,80	-			-	-	-
33	С111-874 варіант 2	Сітка металева d=2,5 мм, 50x50 мм	м2	12,1	<u>64,18</u>	-	777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- піщане по каменю стін фасадів	100м2	0,11	<u>13874,17</u>	-	1526	1525	-	115,9300	12,75
					13859,43	-			-	-	-
35	& С111- 2015-3-2	Штукатурка цементно-піщана Кнауф Rotband	кг	374	<u>12,83</u>	-	4798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,11	<u>5415,21</u>	-	596	596	-	48,5800	5,34
					5415,21	-			-	-	-
37	С111-2014-1	Ґрунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit СТ 14	л	5,5	<u>493,70</u>	-	2715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КР12-50-6	Фарбування поверхонь цоколю	100м2	0,11	<u>1668,32</u>	-	184	184	-	15,6900	1,73
					1668,32	-			-	-	-
39	С111-2014-4 варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ 46	кг	3,0032	<u>303,65</u>	-	912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					16299	4380	—		39,97
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					16299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11919				
		всього заробітна плата, грн.					4380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					18654				

		Всього по розділу 4					18654				
		Розділ 5. Двері									
		ДБ-1 (2 шт.)									
40	КБ9-53-1 κ=1,15	Монтаж металевих дверей	т	0,2	<u>16832,05</u>	<u>1480,74</u>	3366	3017	<u>296</u>	<u>151,0640</u>	<u>30,21</u>
					15083,74	541,38			108	4,8024	0,96
41	& С126-401- 10-1 варіант 2	Двері металеві, глухі протипожежні EI-30, розміри 1,02х2,12, ДСТУ EN 14351-1:2020	шт	2	<u>14448,70</u>	—	28897	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		ПВХ									
42	КБ10-28-1 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0424	<u>12424,45</u>	—	527	527	—	112,8265	4,78
					12424,45	-			-	-	-
43	& С111-246- 2 варіант 1	Піна монтажна	л	0,78	<u>285,99</u>	—	223	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
44	& С11- 00003-ИНБ варіант 1	Дюбель-шурупи 150мм	шт	19	<u>30,60</u>	—	581	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
45	& С126-384- 7 варіант 1	Дверний блок металопластиковий	м2	4,24	<u>5561,19</u>	—	23579	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		ДБ-3 (1 шт.)									
46	КБ9-53-1 κ=1,15	Монтаж металевих дверей	т	0,06	<u>16832,05</u>	<u>1480,74</u>	1010	905	<u>89</u>	<u>151,0640</u>	<u>9,06</u>
					15083,74	541,38			32	4,8024	0,29
47	& С126-401- 10-2 варіант 4	Двері металеві, глухі, розміри 1,05х2,2, ДСТУ EN 14351-1:2020	шт	1	<u>12122,39</u>	—	12122	-	—	—	—
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ9-53-1 κ=1,15	ДБ-4 (1 шт.) Монтаж металевих дверей	т	0,065	<u>16832,05</u> 15083,74	<u>1480,74</u> 541,38	1094	980	<u>96</u> 35	<u>151,0640</u> 4,8024	<u>9.82</u> 0,31
49	& С126-401-10-2 варіант 5	Двері вхідні в укриття з вулиці, металеві, утеплені, глухі, розміри 1,32x2,03, ДСТУ EN 14351-1:2020	шт	1	<u>16118,65</u> -	-	16119	-	-	-	-
50	КБ10-28-2 κ=1,15	ПВХ (ДБ-5 - 2 шт) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0262	<u>16122,47</u> 10039,86	<u>6082,61</u> 1841,98	422	263	<u>159</u> 48	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>2,39</u> 0,33
51	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	0,4	<u>285,99</u> -	-	114	-	-	-	-
52	& С11-00003-ИНБ варіант 1	Дюбель-шурупи 150мм	шт	9	<u>30,60</u> -	-	275	-	-	-	-
53	& С126-384-7 варіант 1	Дверний блок металопластиковий	м2	2,62	<u>5561,19</u> -	-	14570	-	-	-	-
54	& С111-882-1 варіант 1	Комплект дверних ручок і замків	комплект	15	<u>800,43</u> -	-	12006	-	-	-	-
55	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж таблички з надписом "Місце для УКРИТТЯ"	100шт	0,03	<u>19894,78</u> 17529,24	<u>2077,83</u> 680,60	597	526	<u>62</u> 20	<u>150,8800</u> 5,2862	<u>4.53</u> 0,16
56	& С130-553-1 варіант 1	Табличка з надписом" Місце для УКРИТТЯ" 50х60 см	шт	3	<u>371,06</u> -	-	1113	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							116615	6218	<u>702</u> 243		<u>60,79</u> 2,05
Разом будівельні роботи, грн.							116615				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109695				
всього заробітна плата, грн.							6461				
Загальновиробничі витрати, грн.							3579				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1297				
Всього будівельні роботи, грн.							120194				

Всього по розділу 5							120194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Покриття									
		ТИП 1 (прим.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 - 563,2 м2)									
57	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,435	<u>9017,77</u> 911,16	<u>755,80</u> 242,23	21958	2219	<u>1840</u> 590	<u>9,2900</u> 1,9278	<u>22,62</u> 4,69
58	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	24,35	<u>1094,22</u> 549,18	<u>545,04</u> 179,21	26644	13373	<u>13271</u> 4364	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>133,93</u> 39,1
59	С1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	37,6451	<u>1382,42</u> -	-	52041	-	-	-	-
60	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	3,247	<u>12361,89</u> 5865,19	<u>153,82</u> 137,99	40139	19044	<u>499</u> 448	<u>58,7400</u> 1,1877	<u>190,73</u> 3,86
61	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 70 мм)	100м2	3,247	<u>18398,31</u> 2156,76	<u>402,53</u> 361,09	59739	7003	<u>1307</u> 1172	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>70,14</u> 10,09
62	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,247	<u>3095,06</u> 1777,12	<u>84,32</u> 75,64	10050	5770	<u>274</u> 246	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>60,49</u> 2,11
63	С111-870 варіант 2	Сітка Вр-1 200х200 ф4 мм	м2	357,17	<u>55,28</u> -	-	19744	-	-	-	-
64	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,632	<u>7352,87</u> 7314,51	<u>33,06</u> 29,66	41411	41195	<u>186</u> 167	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>412,57</u> 1,44
65	КБ11-11-14 к=20 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 25 мм)	100м2	5,632	<u>12348,16</u> 12194,68	<u>132,26</u> 118,64	69545	68680	<u>745</u> 668	<u>122,1300</u> 1,0212	<u>687,84</u> 5,75
66	С111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	112,64	<u>40,12</u> -	-	4519	-	-	-	-
67	& С171-2227-1	Шпаклівка Thomsit RS- 88	кг	42,5216	<u>58,99</u> -	-	2508	-	-	-	-
68	С111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	28160	<u>46,55</u> -	-	1310848	-	-	-	-
69	КБ11-24-1 к=1,15	Улаштування покриттів наливних на лаку	100м2	5,632	<u>32358,43</u> 25603,01	<u>33,06</u> 29,66	182243	144196	<u>186</u> 167	<u>193,9475</u> 0,2553	<u>1092,31</u> 1,44
70	& С1633-134ВД-3	Праймер MICROSEALER-50	л	112,64	<u>482,64</u> -	-	54365	-	-	-	-
71	С1550-61 варіант 1	Присипка кварцевим піском фракції 0,3-0,4 мм	кг	236,31872	<u>26,81</u> -	-	6336	-	-	-	-
72	& С111-600-1-1	Мастика Hyperdesmo-HAA	кг	1126,4	<u>357,79</u> -	-	403015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C111-512-1	Лак поліуретановий Hyperdesmo-ADY-E	кг	337,92	<u>571,74</u>	-	193202	-	-	-	-
		ТИП 2 (прим. 10, 11, 12, 13 - 25,1 м2)			-	-			-	-	-
74	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,251	<u>12834,25</u>	<u>11,50</u>	3221	945	<u>3</u>	<u>33,3900</u>	<u>8,38</u>
					3764,05	10,32			3	0,0888	0,02
75	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,251	<u>5532,80</u>	<u>2,88</u>	1389	290	<u>1</u>	<u>10,2600</u>	<u>2,58</u>
					1156,61	2,58			1	0,0222	0,01
76	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	251	<u>97,42</u>	-	24452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції стиків	100 м2	0,037	<u>5415,21</u>	-	200	200	-	<u>48,5800</u>	<u>1,8</u>
					5415,21	-			-	-	-
78	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	18,5	<u>97,42</u>	-	1802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків	100 м	0,37	<u>1122,84</u>	-	415	415	-	<u>10,5600</u>	<u>3,91</u>
					1122,84	-			-	-	-
80	C1550-60	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	37	<u>187,02</u>	-	6920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	KP20-37-1	Утеплення герметиком, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,37	<u>1700,84</u>	-	629	629	-	<u>16,6000</u>	<u>6,14</u>
					1700,84	-			-	-	-
82	& C111-213-1	Герметик Ceresit CS 25 Micro Protect	л	7,4	<u>934,00</u>	-	6912	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
83	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,251	<u>7352,87</u>	<u>33,06</u>	1846	1836	<u>8</u>	<u>73,2550</u>	<u>18,39</u>
	к=1,15				7314,51	29,66			7	0,2553	0,06
84	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 10 мм)	100м2	0,251	<u>3087,03</u>	<u>33,06</u>	775	765	<u>8</u>	<u>30,5325</u>	<u>7,66</u>
	к=5 к=1,15				3048,67	29,66			7	0,2553	0,06
85	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,02	<u>40,12</u>	-	201	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
86	& C171-2227-1	Шпаклівка Thomsit RS- 88	кг	1,89505	<u>58,99</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C111-2005-3	Високоміцне покриття для підлоги Ceresit CN 76	кг	502	<u>46,55</u>	-	23368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,251	<u>20869,14</u>	<u>59,52</u>	5238	5183	<u>15</u>	<u>189,6925</u>	<u>47,61</u>
	к=1,15				20649,93	53,39			13	0,4595	0,12
89	& C111-256-1-10	Плитка керамічна протиковзна -10 мм	м2	25,602	<u>493,35</u>	-	12631	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ13-13-1 κ=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,209	<u>2076,15</u> 946,30	<u>11,42</u> 3,53	434	198	<u>2</u> 1	<u>7,6935</u> 0,0313	<u>1,61</u> 0,01
100	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	15,675	<u>74,99</u> -	- -	1175	-	- -	- -	- -
101	КБ15-56-5 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,209	<u>9038,26</u> 8167,29	<u>8,27</u> 7,42	1889	1707	<u>2</u> 2	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>15,14</u> 0,01
102	КБ15-56-6 κ=11 κ=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до товщ. 10 мм)	100 м2	0,209	<u>19883,62</u> 18823,66	<u>36,37</u> 32,63	4156	3934	<u>8</u> 7	<u>166,9800</u> 0,2808	<u>34,9</u> 0,06
103	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	247,8614	<u>10,46</u> -	- -	2593	-	- -	- -	- -
104	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,209	<u>12470,35</u> 12279,31	- -	2606	2566	- -	<u>115,4830</u> -	<u>24,14</u> -
105	КБ15-182-3 κ=1,15 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.3 мм)	100м2	0,209	<u>5582,87</u> 5569,31	<u>9,92</u> 8,90	1167	1164	<u>2</u> 2	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>10,33</u> 0,02
106	& C111- 1896-3 варіант 1	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	112,86	<u>12,61</u> -	- -	1423	-	- -	- -	- -
107	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,01587	<u>40,12</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
108	КР13-11-4	Наклеювання склосітки	100м2	0,209	<u>9871,78</u> 5689,48	<u>1,44</u> 1,29	2063	1189	- -	50,4700 0,0111	10,55 -
109	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,209	<u>12476,96</u> 12279,31	<u>6,61</u> 5,93	2608	2566	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>24,14</u> 0,01
110	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.2 мм)	100м2	0,209	<u>2791,44</u> 2784,66	<u>4,96</u> 4,45	583	582	<u>1</u> 1	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>5,16</u> 0,01
111	& C111- 1896-3 варіант 2	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	75,24	<u>14,43</u> -	- -	1086	-	- -	- -	- -
112	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,01587	<u>40,12</u> -	- -	121	-	- -	- -	- -
113	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ ТИП І (прим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15 - 759,7 м2)	100м2	0,362	<u>16987,85</u> 5246,32	<u>1,44</u> 1,29	6150	1899	<u>1</u> -	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>17,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ13-13-1 κ=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	2,4505	<u>2076,15</u> 946,30	<u>11,42</u> 3,53	5088	2319	<u>28</u> 9	<u>7,6935</u> 0,0313	<u>18,85</u> 0,08
115	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	108,7875	<u>74,99</u> -	- -	8158	-	- -	- -	- -
116	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,4505	<u>28210,27</u> 17928,80	<u>238,64</u> 214,07	69129	43935	<u>585</u> 525	<u>166,6400</u> 1,8426	<u>408,35</u> 4,52
117	C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна металева 20х20х0,6	м2	264,708	<u>64,18</u> -	- -	16989	-	- -	- -	- -
118	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,451	<u>8949,04</u> 8168,27	<u>5,75</u> 5,16	21934	20020	<u>14</u> 13	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>188,29</u> 0,11
119	КБ15-182-3 κ=1,15 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.3 мм)	100м2	2,451	<u>5582,87</u> 5569,31	<u>9,92</u> 8,90	13684	13650	<u>24</u> 22	<u>49,4040</u> 0,0766	<u>121,09</u> 0,19
120	& C111- 1896-3 варіант 1	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	1323,54	<u>12,61</u> -	- -	16690	-	- -	- -	- -
121	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	35,36793	<u>40,12</u> -	- -	1419	-	- -	- -	- -
122	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,451	<u>8949,04</u> 8168,27	<u>5,75</u> 5,16	21934	20020	<u>14</u> 13	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>188,29</u> 0,11
123	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.2 мм)	100м2	2,451	<u>2791,44</u> 2784,66	<u>4,96</u> 4,45	6842	6825	<u>12</u> 11	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>60,54</u> 0,09
124	& C111- 1896-3 варіант 2	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	882,36	<u>14,43</u> -	- -	12732	-	- -	- -	- -
125	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	35,36793	<u>40,12</u> -	- -	1419	-	- -	- -	- -
126	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП II (прим. 10, 11, 12, 13 - 81,3 м2)	100м2	7,597	<u>15380,71</u> 4660,44	<u>1,44</u> 1,29	116847	35405	<u>11</u> 10	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>332,98</u> 0,08
127	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,813	<u>32075,40</u> 32007,07	<u>56,21</u> 50,42	26077	26022	<u>46</u> 41	<u>294,0205</u> 0,4340	<u>239,04</u> 0,35
128	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,26	<u>40,12</u> -	- -	652	-	- -	- -	- -
129	& C111-287- 41 варіант 1	Керамогранітна плитка 300х300	м2	82,113	<u>553,47</u> -	- -	45447	-	- -	- -	- -
130	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	422,76	<u>10,05</u> -	- -	4249	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,8289	<u>81,49</u>	-	3001	-	-	-	-
132	C111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	586,986	<u>0,52</u>	-	305	-	-	-	-
133	КБ13-13-1 κ=1,15	ТИП III сходова клітина (прим. 1, 8 - 96 м2) Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,392	<u>2076,15</u>	<u>11,42</u>	814	371	<u>4</u>	<u>7,6935</u>	<u>3,02</u>
					946,30	3,53			1	0,0313	0,01
134	C1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	29,4	<u>74,99</u>	-	2205	-	-	-	-
135	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,392	<u>28210,27</u>	<u>238,64</u>	11058	7028	<u>94</u>	<u>166,6400</u>	<u>65,32</u>
					17928,80	214,07			84	1,8426	0,72
136	C111-874 варіант 1	Сітка штукатурна металева 20х20х0,6	м2	42,336	<u>64,18</u>	-	2717	-	-	-	-
137	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,392	<u>8949,04</u>	<u>5,75</u>	3508	3202	<u>2</u>	<u>76,8200</u>	<u>30,11</u>
					8168,27	5,16			2	0,0444	0,02
138	КБ15-182-3 κ=1,15 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.3 мм)	100м2	0,392	<u>5572,95</u>	-	2185	2183	-	49,4040	19,37
					5569,31	-			-	-	-
139	& C111- 1896-3 варіант 1	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	211,68	<u>12,61</u>	-	2669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,65656	<u>40,12</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,392	<u>8949,04</u>	<u>5,75</u>	3508	3202	<u>2</u>	<u>76,8200</u>	<u>30,11</u>
					8168,27	5,16			2	0,0444	0,02
142	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщ.2 мм)	100м2	0,392	<u>2791,44</u>	<u>4,96</u>	1094	1092	<u>2</u>	<u>24,7020</u>	<u>9,68</u>
					2784,66	4,45			2	0,0383	0,02
143	& C111- 1896-3 варіант 2	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	141,12	<u>14,43</u>	-	2036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,65656	<u>40,12</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,96	<u>15380,71</u>	<u>1,44</u>	14765	4474	<u>1</u>	<u>43,8300</u>	<u>42,08</u>
					4660,44	1,29			1	0,0111	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 7					505441	233054	<u>876</u>		<u>2159,58</u>
									769		6,61
		Разом будівельні роботи, грн.					505441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271511				
		всього заробітна плата, грн.					233823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					126562 259,18 45272 632003 632003				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3351044 3351044 2764370 574804 307354 623,68 108947 3658398 3658398	565340	21334 9464		5123,04 82,01
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5828,73 683751				

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опалення та вентиляція-залишки

**Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за
адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

101,709 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52658 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

78,775 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	KM11-31-1	Регулятори обертів вентиляторів	шт	1	113,65	-	114	93	-	0,8000	0,8
		Прилади, що установлюються на			92,94	-			-	-	-
		конструкціях, маса до 5 кг									
2	& C1512-6-4	Регулятор обертів вентилятора PC-1-300	шт	1	960,68	-	961	-	-	-	-
	варіант 2	VENTS			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1075	93	-		0,8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					982				
		всього заробітна плата, грн.					93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					40 0,06 11 1115 1115				
3	КР15-90-3	Розділ 2. Опалення <i>Установлення опалювальних конвекторів</i>	<i>100кВт</i>	<i>0,26</i>	<i>18705,46</i> <i>17653,37</i>	<i>498,29</i> <i>146,08</i>	4863 4863	4590 4590	<i>130</i> <i>38</i> 130	<i>164,0800</i> <i>1,0082</i> 164,0800	<i>42,66</i> <i>0,26</i> 42,66
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4863 143 4628 2423 4,51 787 7286 7286	4590 4590	<i>130</i> <i>38</i> 130	<i>164,0800</i> <i>1,0082</i> 164,0800	<i>42,66</i> <i>0,26</i> 42,66
4	КПЗ-32-6	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу	пристр.	5	<u>5446,44</u> 5446,44	- -	27232 6808	27232 6808	- -	36,0000 -	180 -
5	КПЗ-40-3	Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	5	<u>1361,61</u> 1361,61	- -	21181 21181	21181 21181	- -	9,0000 -	45 -
6	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	5	<u>4236,12</u> 4236,12	- -	21181 21181	21181 21181	- -	28,0000 -	140 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настрювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	система	1	11346,75	-	11347	11347	-	75,0000	75
					11346,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					66568	66568	-		440
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					66568				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6688				
		Всього будівельні роботи, грн.					93307				

		Всього по розділу 3					93307				
		Разом прямі витрати по кошторису					72506	71251	130		483,46
									38		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					72506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1125				
		всього заробітна плата, грн.					71289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7486				
		Всього будівельні роботи, грн.					101709				

		Всього по кошторису					101709				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					526,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78775				

Склав



Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання обладнання вентиляції та опалення-залишки

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 62,370 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Опалення						
1	& 1514-4022-8-1	Електроконвектор 500 Вт	шт	4	3468,99	13876
2	& 1514-4022-8-2	Електроконвектор 2000 Вт	шт	12	3989,98	47880
		Разом по розділу 1				61756
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				614
		Всього по розділу 1				62370
		Разом				61756
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				614
		Всього по кошторису				62370

Склав Хандусенко Ю. М.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Розстава Ірина Іванівна

№ 12656

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Петренко А. Ю.

Перевірив



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопровід та каналізація-залишки

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

165,309 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37714 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

44,207 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3 (туалет)									
		УСТАТКУВАННЯ									
1	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>16496,63</u>	<u>54,63</u>	1650	1635	<u>5</u>	<u>148,4300</u>	<u>14,84</u>
					16345,11	49,00			5	0,4218	0,04
2	& С1116-2008-13 варіант 1	Гнучкий шланг для бойлера	шт	2	<u>692,85</u>	-	1386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1547,73</u>	-	619	604	-	13,2000	5,28
					1510,21	-			-	-	-
4	С130-612 варіант 3	Змішувач для умивальника зі шлангами	комплект	4	<u>1766,75</u>	-	7067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-615-1-В1-1 варіант 1	Змивний кран для піссуара	шт	3	<u>1948,54</u>	-	5846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1116-2008-12 варіант 1	Гнучкий шланг для унітазу	шт	6	<u>377,50</u>	-	2265	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP15-22-1	АРМАТУРА Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,17	<u>5611,75</u>	-	954	949	-	49,5000	8,42
					5580,14	-			-	-	-
8	& C11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду 15 мм, Ру 1.6 МПа (3В) Valtec"	шт.	16	<u>355,15</u>	-	5682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C11-40-47-1 варіант 4	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду 25 мм, Ру 1.6 МПа (ВВ) Valtec"	шт.	1	<u>967,15</u>	-	967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KP15-19-3	МАТЕРІАЛИ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>7578,58</u>	-	3031	2982	-	65,1600	26,06
					7454,96	-			-	-	-
11	& C113-1373-9 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20, ф32 мм	м	40	<u>221,18</u>	-	8847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,07	<u>6860,89</u>	-	480	473	-	59,0600	4,13
					6757,05	-			-	-	-
13	& C113-1373-10 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20, ф25 м	м	7	<u>116,57</u>	-	816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>6565,07</u>	-	985	971	-	56,5900	8,49
					6474,46	-			-	-	-
15	& C113-1373-11 варіант 2	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20, ф 20 мм	м	15	<u>76,61</u>	-	1149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP19-3-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,4	<u>4790,63</u>	<u>565,57</u>	1916	1690	<u>226</u>	<u>39,2700</u>	<u>15,71</u>
					4225,06	237,26			95	2,1546	0,86
17	& C113-2438-2 варіант 3	Циліндри теплоізоляційні для труби ф32	м	40	<u>63,76</u>	-	2550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP19-3-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,22	<u>4790,63</u>	<u>565,57</u>	1054	930	<u>124</u>	<u>39,2700</u>	<u>8,64</u>
					4225,06	237,26			52	2,1546	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-2438-2 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні для труби ф20	м	15	<u>55,26</u>	-	829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113-2438-2 варіант 5	Циліндри теплоізоляційні для труби ф20	м	7	<u>55,26</u>	-	387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C1555-119-B1 варіант 1	Кріплення ф 32	шт	40	<u>22,92</u>	-	917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C1555-119-B1 варіант 2	Кріплення ф 25	шт	7	<u>13,57</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1555-119-B1 варіант 3	Кріплення ф 20	шт	15	<u>13,57</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C113-1195-1 варіант 11	Перехід кутовий з MPB Ф20 х 1/2" та кріпленням	шт	19	<u>166,02</u>	-	3154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C113-1195-1 варіант 10	Відвод 90° ф32	шт	20	<u>35,97</u>	-	719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C113-1195-1 варіант 12	Відвод 90° ф25	шт	5	<u>14,29</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C113-1195-1 варіант 13	Відвод 90° ф20	шт	30	<u>12,33</u>	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-2253 варіант 2	Трійник ф20	шт	4	<u>15,41</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-2253 варіант 16	Трійник перехідний ф32x25x32	шт	1	<u>40,94</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-2253 варіант 1	Трійник перехідний Ф25/20/25	шт	8	<u>25,61</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-2253 варіант 3	Трійник перехідний ф32/20/32	шт	3	<u>46,01</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1530-151-25-2 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовнішньою ф32 х 1 "	шт	2	<u>214,23</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1530-151-25-2 варіант 2	Перехід ф32/25	шт	1	<u>34,88</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1530-151-25-2 варіант 3	Перехід ф25х20	шт	2	<u>17,03</u>	-	34	-	-	-	-
35	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>744,15</u>	-	744	736	-	6,5300	6,53
36	& C130-920-48 варіант 2	Врізка у існ. мережу	шт	1	<u>736,13</u>	-	104	-	-	-	-
37	& C111-1683-6-9Л варіант 1	Скотч-монтажний	м	30	<u>103,60</u>	-	350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					56151	10970	<u>355</u>		<u>98,1</u>
									152		1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					56151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44826				
		всього заробітна плата, грн.					11122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1766				
		Всього будівельні роботи, грн.					61749				

		Всього по розділу 1					61749				
		Розділ 2. Каналізація К1									
38	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4	<u>4445,27</u>	<u>12,94</u>	1778	1658	<u>5</u>	<u>36,7800</u>	<u>14,71</u>
					4146,21	11,61			5	0,0999	0,04
39	C130-653 варіант 1	Умивальник	комплект	4	<u>1221,73</u>	-	4887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,3	<u>2211,74</u>	<u>8,63</u>	664	579	<u>3</u>	<u>17,5400</u>	<u>5,26</u>
					1931,50	7,74			2	0,0666	0,02
41	C130-529 варіант 1	Пісуари	шт	3	<u>1875,19</u>	-	5626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,6	<u>6131,23</u>	<u>25,88</u>	3679	2800	<u>16</u>	<u>41,8700</u>	<u>25,12</u>
					4667,25	23,21			14	0,1998	0,12
43	C130-901 варіант 2	Унітаз з гофрою	шт	6	<u>4411,60</u>	-	26470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КР15-95-1	Установлення насосів каналізаційних масою до 0,1 т	насос	6	<u>3375,87</u>	<u>75,51</u>	20255	16016	<u>453</u>	<u>24,5200</u>	<u>147,12</u>
					2669,25	20,44			123	0,1448	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРІАЛИ									
45	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,55	<u>7670,58</u> 7646,97	<u>7,19</u> 6,45	4219	4206	<u>4</u> 4	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>36,2</u> 0,03
46	C113-2226 варіант 2	Труби напорні поліпропіленові ф32	м	30	<u>221,18</u> -	- -	6635	-	- -	- -	- -
47	C113-2226 варіант 3	Труби напорні поліпропіленові ф40	м	10	<u>250,07</u> -	- -	2501	-	- -	- -	- -
48	C113-2226 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові ф50	м	15	<u>82,62</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
49	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>7420,45</u> 7341,41	<u>12,94</u> 11,61	1484	1468	<u>3</u> 2	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>12,64</u> 0,02
50	C113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні поліетиленові ф110	м	20	<u>131,98</u> -	- -	2640	-	- -	- -	- -
51	C113-2253 варіант 17	Трійник 87° ф110	шт	1	<u>214,31</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
52	C113-2253 варіант 5	Трійник 87° ф50	шт	4	<u>82,61</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
53	C113-2253 варіант 8	Відведення 87° ф50	шт	14	<u>39,21</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -
54	C113-2253 варіант 18	Відведення 87° ф110	шт	3	<u>89,28</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
55	C130-925 варіант 8	Хомут металевий ф50	шт	15	<u>68,46</u> -	- -	1027	-	- -	- -	- -
56	C130-925 варіант 9	Хомут металевий ф110	шт	20	<u>116,07</u> -	- -	2321	-	- -	- -	- -
57	C113-2253 варіант 15	Трійник косий ф110/50/110	шт	2	<u>125,11</u> -	- -	250	-	- -	- -	- -
58	C113-2253 варіант 14	Хрестовина коса перехідна ф110/50/110/50	шт	1	<u>846,71</u> -	- -	847	-	- -	- -	- -
59	C113-2253 варіант 19	Хрестовина коса ф110 равнопрохідна	шт	1	<u>497,36</u> -	- -	497	-	- -	- -	- -
60	C113-2253 варіант 13	Трійник перехідний поліпропіленовий ф40/32/40	шт	2	<u>51,78</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -
61	C113-2253 варіант 12	Відведення 45° ф32	шт	30	<u>23,06</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
62	C113-2253 варіант 11	Відведення 45° ф40	шт	8	<u>48,56</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
63	C113-2243 варіант 3	Перехідник ф40/32	шт	1	<u>25,53</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
64	C113-2243 варіант 6	Перехідник гумовий ф50/32	шт	3	<u>16,70</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2243 варіант 7	Перехідник гумовий ф50/40	шт	1	17,03	-	17	-	-	-	-
66	C113-1489 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	2	24,28	-	49	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					89706	26727	484		241,05
									150		1,1
		Разом будівельні роботи, грн.					89706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62495				
		всього заробітна плата, грн.					26877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13854				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4442				
		Всього будівельні роботи, грн.					103560				

		Всього по розділу 2					103560				
		Разом прямі витрати по кошторису					145857	37697	839		339,15
									302		2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					145857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107321				
		всього заробітна плата, грн.					37999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19452				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6208				
		Всього будівельні роботи, грн.					165309				

		Всього по кошторису					165309				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					377,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44207				

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

придбання обладнання для водопроводу і каналізації-залишки

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 123,031 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-236-17-1	Водопровід В1 та гаряче водопостачання Т3 (туалет) Бойлер електричний V=100 л., N=2.0 кВт	шт	1	13291,61	13292
2	& 17064-1759-2 варіант 1	Каналізація К1 Насос каналізаційний SOLOFIT2 WC-1 "Grundfos"	шт	3	16299,93	48900
3	& 17064-1759-3	Насос каналізаційний SOLOFIT2 WC-3 "Grundfos"	шт	3	19899,92	59700
		Разом				121892
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1139
		Всього по кошторису				123031

Склад

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Електротехнічні рішення-залишки

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

335,297 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,90407 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

104,218 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Низьковольтне обладнання									
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>456,22</u>	<u>15,83</u>	456	327	<u>16</u>	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
					327,06	13,12			13	0,1130	0,11
2	& 1503-8001-2	Корпус пластик 36-мод., накладний (ШО)	шт	1	<u>975,00</u>	-	975	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>26319,98</u>	-	2369	2107	-	217,5600	19,58
					23407,28	-			-	-	-
4	& С100-1503-2002-27	Автоматичний вимикач, Ir = 16А, Тип С (5-10In), e.ind.mcb.100.1.C16	шт	3	<u>118,38</u>	-	355	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C100-1503-2002-27 варіант 3	Автоматичний вимикач диф. струму, Іг = 16А, C, e.elcb.stand.2.C16.30	шт	6	<u>633,55</u>	-	3801	-	-	-	-
6	& C1545-289-4-1 варіант 1	Шина 3-и фазна	мп	0,5	<u>600,01</u>	-	300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8256	2434	<u>16</u> 13		<u>22,55</u> 0,11
		Разом устаткування, грн.					975				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10				
		Всього устаткування, грн.					985				
		Разом будівельні роботи, грн.					7281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4831				
		всього заробітна плата, грн.					2447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					8499				

		Всього по розділу 1					9484				
Розділ 2. Світлотехнічне обладнання											
7	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,31	<u>26619,33</u>	<u>265,96</u>	8252	5354	<u>82</u>	<u>156,8400</u>	<u>48,62</u>
					17271,22	238,58			74	2,0535	0,64
8	& C100-1507-3013-ИНБ-13-B1-B1 варіант 2	Світильник накладний LED 36Вт	шт	23	<u>247,36</u>	-	5689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C100-1507-3013-ИНБ-13-B1-B1 варіант 3	Світильник накладний LED 8Вт	шт	8	<u>196,36</u>	-	1571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ21-17-12 κ=1,15	Монтаж світильників аварійних	100шт	0,04	<u>17743,79</u>	-	710	701	-	150,8800	6,04
					17529,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C100-1507-3013-ИНБ-13-B1-В1 варіант 4	Світильник аварійний , аккумулятор., 4г, 30LED, IP20	шт	4	574,61	-	2298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18520	6055	82 74		54,66 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					18520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12383				
		всього заробітна плата, грн.					6129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					937				
		Всього будівельні роботи, грн.					21528				

		Всього по розділу 2					21528				
		Розділ 3. Кабельні вироби									
12	КБ21-4-2 к=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,5	1093,53	102,07	4921	3913	459	8,6000	38,7
					869,55	65,12			293	0,5634	2,54
13	& C151-4-1 варіант 2	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 3х1,5	м	459	42,56	-	19535	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,05	9754,40	64,69	488	399	3	71,5700	3,58
					7977,91	58,03			3	0,4995	0,02
15	КБ21-4-3 к=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	4,85	1804,35	215,34	8751	6880	1044	14,0300	68,05
					1418,57	135,28			656	1,1669	5,66
16	& C154-62-70-B1-1 варіант 2	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 3х2,5	м	499,8	50,24	-	25110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					58805	11192	1506 952		110,33 8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					58805 46107 12144 6217 11,5 2009 65022 65022				
		Розділ 4. Електроустановлювальне обладнання									
17	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення відгалужувальних коробок	100шт	0,6	<u>4952,70</u> 4499,89	-	2972	2700	-	42,3200	25,39
18	С1512-6 варіант 2	Коробка відгалужувальна	шт	60	<u>143,09</u> -	-	8585	-	-	-	-
19	& С1545-69-3 варіант 1	Клемник Поліамід 6.6, 12р, 110 град С, 450V, 17,4А, 10 мм2	шт	15	<u>87,60</u> -	-	1314	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					12871	2700	-		25,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					12871 10171 2700 1354 2,46 430 14225 14225		-		-
		Розділ 5. Кабеленесучі конструкції									
20	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	9,85	<u>12300,66</u> 5268,14	<u>735,66</u> 175,27	121162	51891	<u>7246</u> 1726	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>471,22</u> 14,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 241649-1050-M20 варіант 1	Металорокува з протяжкою 20мм	м	985	<u>24,12</u>	-	23758	-	-	-	-
22	C1110-15 варіант 2	Тримач D20мм, металевий	100шт	16,5	<u>637,51</u>	-	10519	-	-	-	-
23	& C1545-111-1 варіант 1	Метизи	кг	0,2	<u>242,78</u>	-	49	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							155488	51891	<u>7246</u>		<u>471,22</u>
Разом будівельні роботи, грн.							155488		1726		14,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96351				
всього заробітна плата, грн.							53617				
Загальновиробничі витрати, грн.							26366				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8224				
Всього будівельні роботи, грн.							181854				

Всього по розділу 5							181854				
Розділ 6. Обладнання для мережі Інтернет											
24	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>113,65</u>	-	455	372	-	0,8000	3,2
25	& 290220-1079-2 варіант 1	WiFi роутер Ubiquiti UniFi UniFi AC Pro UAP-AC-PRO UAP-AC-PRO-EC	шт	2	<u>5169,98</u>	-	10340	-	-	-	-
26	& 290220-1079-1 варіант 2	Повербанк для роутера 9/12 Вольт 21000 mAh	шт	2	<u>3249,99</u>	-	6500	-	-	-	-
27	KM11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2	<u>403,99</u>	-	808	705	-	3,2000	6,4
28	& C1512-14-10 варіант 1	Розетка 1xRJ45 накладна	шт	2	<u>263,51</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,5	<u>9350,88</u> 7574,39	<u>64,69</u> 58,03	14026	11362	<u>97</u> 87	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>101,93</u> 0,75
30	& С152-779 варіант 1	Кабель мережевий UTP-CAT5 4x2x0,54	м	153	<u>21,52</u> -	-	3293	-	-	-	-
31	& С1545-111-1 варіант 1	Метизи	кг	0,02	<u>242,78</u> -	-	5	-	-	-	-
32	КП1-62-8	Пусконаладжувальні роботи Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	3	<u>121,03</u> 121,03	-	363	363	-	0,8000	2,4
33	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимір.	18	<u>12,10</u> 12,10	-	218	218	-	0,0800	1,44
34	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	<u>48,41</u> 48,41	-	145	145	-	0,3200	0,96
Разом прямі витрати по розділу 6							36680	13165	<u>97</u> 87		<u>116,33</u> 0,75
Разом устаткування, грн.							16840				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							61				
Всього устаткування, грн.							16901				
Разом будівельні роботи, грн.							19840				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6578				
всього заробітна плата, грн.							13252				
Загальновиробничі витрати, грн.							6370				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1945				
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10341 x 0,007, грн.							72				
Всього будівельні роботи, грн.							26282				

Всього по розділу 6							43182				
Разом прямі витрати по кошторису							290620	87437	<u>8947</u> 2852		<u>800,48</u> 23,84
Разом устаткування, грн.							17815				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							71				
Всього устаткування, грн.							17886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 10341 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					272805 176421 90289 44535 79,75 13929 72 317412 335297				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					904,07 104218				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Архітектурні роботи-додаткові роботи

**Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за
адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

731,802 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,54409 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

172,115 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи. Пр-1									
1	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,104	<u>9480,69</u>	<u>8984,60</u>	986	51	<u>934</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,55</u>
					490,33	2665,29			277	22,0891	2,3
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,16	<u>279,57</u>	<u>279,57</u>	4797	-	<u>4797</u>	-	-
					-	51,25			879	0,4110	7,05
3	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,38391	<u>7048,92</u>	<u>6851,49</u>	2706	76	<u>2630</u>	<u>2,1300</u>	<u>0,82</u>
					197,43	2151,01			826	17,9920	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01509	<u>32833,00</u>	-	495	495	-	361,0800	5,45
					32833,00	-			-	-	-
5	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0399	<u>17313,07</u>	-	691	691	-	190,4000	7,6
					17313,07	-			-	-	-
6	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,3591	<u>1021,47</u>	<u>1021,47</u>	367	-	<u>367</u>	-	-
					-	254,14			91	2,0382	0,73
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,3591	<u>9790,20</u>	<u>7685,36</u>	3516	756	<u>2760</u>	<u>21,0800</u>	<u>7,57</u>
					2104,84	2604,78			935	23,6555	8,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					13558	2069	<u>11488</u>		<u>21,99</u>
									3008		25,48
		Разом будівельні роботи, грн.					13558				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5077				
		всього заробітна плата, грн.					2766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,7				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					995				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16324				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					16324				
Розділ 2. Внутрішні приміщення											
8	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	6,149	<u>5268,49</u>	<u>455,57</u>	32396	29595	<u>2801</u>	<u>52,9300</u>	<u>325,47</u>
					4812,92	160,37			986	1,3038	8,02
9	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного ганку	1 м3	0,4	<u>2980,40</u>	<u>2111,70</u>	1192	347	<u>845</u>	<u>8,7000</u>	<u>3,48</u>
					868,70	721,62			289	6,5276	2,61
10	КР18-50-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	6	<u>122,95</u>	-	738	738	-	1,2000	7,2
					122,95	-			-	-	-
11	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,65895	<u>4830,10</u>	<u>1,44</u>	12843	12392	<u>4</u>	<u>43,8300</u>	<u>116,54</u>
					4660,44	1,29			3	0,0111	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C1550-30-1-И варіант 1	Водоемульсійна фарба тонована	кг	167,51385	<u>196,59</u>	-	32932	-	-	-	-
13	KP5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,44	<u>82210,05</u> 25459,09	<u>539,10</u> 483,60	36172	11202	<u>237</u> 213	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>102,9</u> 1,83
		Разом прямі витрати по розділу 2					116273	54274	<u>3887</u> 1491		<u>555,59</u> 12,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116273				
		-----					58112				
							55765				
							31942				
							68,17				
							11910				
							148215				
		Всього по розділу 2					148215				
Розділ 3. Прямок (Пр-1)											
14	KB8-2-2 к=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,5	<u>2119,17</u> 263,28	<u>189,92</u> 64,89	1060	132	<u>95</u> 32	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>1,38</u> 0,29
15	KB6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0055	<u>406081,34</u> 16531,56	<u>2801,34</u> 1549,72	2233	91	<u>15</u> 9	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,95</u> 0,07
16	KB6-1-22 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,021	<u>469192,09</u> 54430,13	<u>11001,24</u> 5660,59	9853	1143	<u>231</u> 119	<u>524,7795</u> 45,0468	<u>11,02</u> 0,95
17	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00652	<u>27534,09</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,20526	<u>29107,95</u> -	<u>-</u> -	5975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB9-75-2	ЗД-1 (1,6 кг, 8 шт.), ЗД-3 (1,68 кг, 2 шт.) Виготовлення закладних деталей	т	0,02778	<u>22338,27</u> 19381,12	<u>2250,95</u> 521,55	621	538	<u>63</u> 14	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>4,89</u> 0,12
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0013144	<u>31248,17</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0054696	<u>29107,95</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-1805-7 варіант 1	Сталь листова 10 мм	т	0,0149884	<u>55340,92</u>	-	829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C111-1805-7 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,011236	<u>32674,95</u>	-	367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02778	<u>28847,62</u>	<u>338,38</u>	801	785	<u>9</u>	<u>265,6500</u>	<u>7,38</u>
		прямокут Пр-1			28246,56	102,47			3	0,7073	0,02
25	КБ9-42-1 κ=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профнастилу	100м2	0,072	<u>11191,38</u>	<u>4140,01</u>	806	430	<u>298</u>	<u>58,3280</u>	<u>4,2</u>
					5976,29	1466,07			106	10,7266	0,77
26	& C111-829-12 варіант 2	Профільний лист Т-20	м2	7,92	<u>293,33</u>	-	2323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C111-115-15 варіант 1	Гвинти покрівельні	шт	58	<u>2,50</u>	-	145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КБ12-14-2 κ=1,15	Улаштування добірних елементів	100м	0,002	<u>5043,22</u>	-	10	10	-	50,5080	0,1
					5043,22	-			-	-	-
29	& C113-1378-1-Ю варіант 2	Добірний елемент	м	0,2	<u>342,88</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1-1-1-1-2-1 варіант 1	Пластикова заглушка на трубу 60х60х4	шт	4	<u>21,65</u>	-	87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1-1-1-1-2-1 варіант 3	Пластикова заглушка на трубу 40х40х3	шт	29	<u>17,66</u>	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,208	<u>5415,21</u>	-	1126	1126	-	48,5800	10,1
					5415,21	-			-	-	-
33	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	83,2	<u>22,08</u>	-	1837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0345	<u>13626,04</u>	<u>153,82</u>	470	246	<u>5</u>	<u>71,3400</u>	<u>2,46</u>
					7123,30	137,99			5	1,1877	0,04
35	КР7-17-9 κ=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.70..50 мм)	100м2	0,0345	<u>14718,65</u>	<u>322,02</u>	508	60	<u>11</u>	<u>17,2800</u>	<u>0,6</u>
					1725,41	288,87			10	2,4864	0,09
36	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (деформаційний шов)	м3	0,007	<u>1785,05</u>	-	12	12	-	16,2100	0,11
					1785,05	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C111-1720-2-ИНБ варіант 2	ЕППС t=50 мм	м2	0,14	<u>275,84</u>	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ15-25-2 κ=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,235	<u>32075,40</u>	<u>56,21</u>	7538	7522	<u>13</u>	<u>294,0205</u>	<u>69,09</u>
					32007,07	50,42			12	0,4340	0,1
39	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,7	<u>40,12</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-256-1-10 варіант 1	Плитка керамічна протиковзна -10 мм	м2	23,735	<u>493,35</u>	-	11710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	122,2	<u>10,05</u>	-	1228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,6455	<u>81,49</u>	-	868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	169,67	<u>0,52</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,091	<u>20869,14</u>	<u>59,52</u>	1899	1879	<u>5</u>	<u>189,6925</u>	<u>17,26</u>
					20649,93	53,39			5	0,4595	0,04
45	& C111-256-1-10 варіант 1	Плитка керамічна протиковзна -10 мм	м2	9,282	<u>493,35</u>	-	4579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	47,32	<u>10,05</u>	-	476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,1314	<u>81,49</u>	-	337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C111-2014-6 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,82	<u>40,12</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	65,702	<u>0,52</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ15-26-1 κ-1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,3	<u>667,69</u>	<u>1,65</u>	5542	5517	<u>14</u>	<u>6,1065</u>	<u>50,68</u>
					664,75	1,48			12	0,0128	0,11
51	& C111-256-1-10 варіант 1	Плитка керамічна протиковзна -10 мм	м2	8,466	<u>493,35</u>	-	4177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	43,16	<u>10,05</u>	-	434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,7848	<u>81,49</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-2014-6 варіант 3	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,66	<u>40,12</u>	-	67	-	-	-	-
55	KB9-71-1	Виготовлення балок	т	0,3956	<u>5504,80</u>	<u>1149,65</u>	2178	1663	<u>455</u>	<u>37,2800</u>	<u>14,75</u>
					4202,57	331,82			131	2,5290	1
56	& C111-826- 2-B18-1 варіант 3	Труба 60x4	т	0,3128	<u>36019,88</u>	-	11267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C111-826- 2-B18-1 варіант 6	Труба 40x3	т	0,08822	<u>35594,95</u>	-	3140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C111- 1805-7 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,00094	<u>32674,95</u>	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00159	<u>29107,95</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	KB9-22-1 κ=1,15	Монтаж балок	т	0,3956	<u>4428,77</u>	<u>16,70</u>	1752	1715	<u>7</u>	<u>42,3200</u>	<u>16,74</u>
					4336,11	2,60			1	0,0230	0,01
61	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,125	<u>1809,48</u>	<u>63,78</u>	226	86	<u>8</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,69</u>
					685,42	8,06			1	0,0720	0,01
62	KB13-26-6 κ=1,15 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,125	<u>7490,36</u>	<u>117,55</u>	936	128	<u>15</u>	<u>8,3260</u>	<u>1,04</u>
		ОГ-2.Пр. (огорожа) прямик Пр-1			1024,10	20,77			3	0,1849	0,02
63	KB9-73-2	Виготовлення огорожі	т	0,07297	<u>24724,65</u>	<u>1988,83</u>	1804	1579	<u>145</u>	<u>192,0000</u>	<u>14,01</u>
					21644,16	489,66			36	3,8700	0,28
64	& C111-826- 2-B18-1 варіант 2	Труба кругла 40x3	т	0,00753	<u>36232,45</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C111-826- 2-B18-2 варіант 2	Квадрат 10	т	0,05085	<u>30091,13</u>	-	1530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C111-826- 2-B18-2 варіант 3	Квадрат 20	т	0,01897	<u>30091,13</u>	-	571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	KB9-29-1 κ=1,15	Монтаж огорожі	т	0,07297	<u>12918,47</u>	<u>6484,95</u>	943	427	<u>473</u>	<u>53,1760</u>	<u>3,88</u>
					5855,74	2577,20			188	18,4286	1,34
68	KB13-16-6 κ=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>1809,48</u>	<u>63,78</u>	54	21	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,16</u>
					685,42	8,06			-	0,0720	-
69	KB13-26-6 κ=1,15 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,03	<u>7490,36</u>	<u>117,55</u>	225	31	<u>4</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,25</u>
					1024,10	20,77			1	0,1849	0,01
70	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,01	<u>2336,49</u>	-	23	23	-	23,4000	0,23
					2336,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1515-22 варіант 1	Замок	шт	1	<u>739,84</u>	-	740	-	-	-	-
72	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>2336,49</u>	-	47	47	-	23,4000	0,47
73	C111-881 варіант 2	Петля	шт	2	<u>424,14</u>	-	848	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					96244	25211	<u>1868</u>		<u>232,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96244		688		5,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69165				
		всього заробітна плата, грн.					25899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4972				
		Всього будівельні роботи, грн.					110192				

		Всього по розділу 3					110192				
		Розділ 4. Вимощення									
74	KP1-14-3	Ущільнення ґрунту поливом водою основи площі, що ущільнюється	100 м2	1,21	<u>393,36</u>	-	476	374	-	3,4000	4,11
75	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,1815	<u>37256,34</u>	<u>33277,70</u>	6762	669	<u>6040</u>	<u>39,0000</u>	<u>7,08</u>
					3683,94	8336,14			1513	59,5946	10,82
76	C1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	22,869	<u>1382,42</u>	-	31615	-	-	-	-
77	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	1,21	<u>15368,96</u>	<u>2119,85</u>	18596	6759	<u>2565</u>	<u>54,5200</u>	<u>65,97</u>
					5586,12	439,63			532	3,8479	4,66
78	KP18-34-2 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до товщ. 120 мм)	100м2	-1,21	<u>1015,99</u>	-	-1229	-942	-	7,6000	-9,2
					778,70	-			-	-	-
79	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,8104	<u>3693,64</u>	-	54704	-	-	-	-
80	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,21	<u>216,26</u>	-	262	262	-	2,0600	2,49
					216,26	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C111-870 варіант 3	Сітка Вр-1 200x200 ф5 мм	м2	133,1	<u>96,47</u>	-	12840	-	-	-	-
82	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,31	<u>33939,43</u> 13194,58	<u>239,93</u> 81,09	44461	17285	<u>314</u> 106	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>156,96</u> 0,86
83	C1426-11789 варіант 1	Плитка ФЕМ товщ. 40мм	м2	132,31	<u>380,88</u>	-	50394	-	-	-	-
84	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,26	<u>14138,36</u> 12466,89	<u>772,00</u> 226,31	17814	15708	<u>973</u> 285	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>158,8</u> 1,97
85	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,434	<u>3693,64</u>	-	27459	-	-	-	-
86	& C1416-8684-2-2Э варіант 1	Бортовий камінь 1000x200x80	шт	126	<u>222,40</u>	-	28022	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					292176	40115	<u>9892</u> 2436		<u>386,21</u> 18,31
		Разом будівельні роботи, грн.					292176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242169				
		всього заробітна плата, грн.					42551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8479				
		Всього будівельні роботи, грн.					315586				

		Всього по розділу 4					315586				
Розділ 5. Влаштування доступності											
87	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,0189	<u>20202,80</u> 13194,58	<u>239,93</u> 81,09	382	249	<u>5</u> 2	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>2,26</u> 0,01
88	& C111-256-1 варіант 1	Плитка тактильна 330x330 мм, жовта	шт	21	<u>204,69</u>	-	4298	-	-	-	-
89	KP15-33-4	Установлення дозатору для рідкого мила	10шт	0,1	<u>595,21</u> 595,21	-	60	60	-	5,2800	0,53
90	& C126-1237-180 варіант 1	Дозатор для рідкого мила сенсорний	шт	1	<u>320,28</u>	-	320	-	-	-	-
91	KP15-33-5	Установлення дзеркала настінного поворотного	10шт	0,1	<u>1339,23</u> 1339,23	-	134	134	-	11,8800	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C111-250-2 варіант 1	Дзеркало настінне поворотне 400x400мм	шт	1	<u>2704,33</u>	-	2704	-	-	-	-
93	KP15-33-4	Установлення інформаційних тактильних табличок	10шт	1,4	<u>595,21</u>	-	833	833	-	5,2800	7,39
94	& C1110-193-45 варіант 1	Інформаційна тактильна табличка для позначення кнопки виклику допомоги (330x140) (дублюється шрифтом Брайля)	шт	1	<u>489,82</u>	-	490	-	-	-	-
95	& C1110-193-45 варіант 2	Інформаційна тактильна табличка "Вхід", "Вихід", "Туалет для МГН" (150x150) (дублюється шрифтом Брайля)	шт	7	<u>311,32</u>	-	2179	-	-	-	-
96	& C1110-193-45 варіант 3	Інформаційна тактильна табличка "Сходи вниз", "Сходи вгору" (300x170) (дублюється шрифтом Брайля)	шт	6	<u>480,22</u>	-	2881	-	-	-	-
97	KP17-18-1	Установлення кнопки виклику допомоги	100к-т	0,01	<u>11086,58</u>	-	111	111	-	110,8600	1,11
98	& C126-1237-127 варіант 2	Кнопка виклику допомоги з приймачем сигналу	шт	1	<u>1224,26</u>	-	1224	-	-	-	-
99	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	<u>11646,34</u>	-	116	116	-	112,0000	1,12
100	& C126-1237-160-12 варіант 2	Сушарка для рук	шт	1	<u>4285,01</u>	-	4285	-	-	-	-
101	KP15-33-5	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>1339,23</u>	-	402	402	-	11,8800	3,56
102	& C111-825-1 варіант 1	Відкидний поручень для унітаза з тримачем для туалетного паперу та додатковою опорою в підлогу 1000x880	компл	1	<u>5167,38</u>	-	5167	-	-	-	-
103	& C111-825-1 варіант 2	Поручень настінний прямий (горизонтальний) 900мм	компл	1	<u>740,58</u>	-	741	-	-	-	-
104	& C111-825-1 варіант 3	Поручень для умивальника з кріпленням до стіни РМ-05 530x360 Н=0,8м	компл	1	<u>3596,58</u>	-	3597	-	-	-	-
105	КБ10-81-1 к=1,15	Установлення поручнів інформаційних направляючих	100м	0,01	<u>5235,76</u>	<u>41,27</u>	52	50	-	47,9665	0,48
106	& C1110-193-45 варіант 4	Тактильна наклейка на поручні	шт	4	<u>81,82</u>	-	327	-	-	0,0863	-
107	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним сходинок сходової клітини жовтим кольором	100м2	0,008	<u>15284,53</u>	<u>1,44</u>	122	74	-	87,3900	0,7
					9292,18	1,29			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	KP15-33-4	Установлення вішалок для милиць та одягу	10шт	0,2	<u>595,21</u>	-	119	119	-	5,2800	1,06
					595,21	-			-	-	-
109	& C1110-193-45	Травмобезпечний гачок-тримач для милиць та одягу, нержавіюча сталь	шт	2	<u>908,02</u>	-	1816	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
110	KM11-1-9	Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 20 кг	шт	25	<u>535,60</u>	<u>160,28</u>	13390	9295	<u>4007</u>	<u>3,2000</u>	<u>80</u>
					371,78	128,04			3201	1,0246	25,62
111	& C1110-193-45	Система механічного закриття дверей	шт	25	<u>3570,22</u>	-	89256	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					135006	11443	<u>4012</u>		<u>99,4</u>
									3203		25,63
		Разом будівельні роботи, грн.					135006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119551				
		всього заробітна плата, грн.					14646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6479				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1821				
		Всього будівельні роботи, грн.					141485				

		Всього по розділу 5					141485				
		Разом прямі витрати по кошторису					653257	133112	<u>31147</u>		<u>1295,63</u>
									10826		87,18
		Разом будівельні роботи, грн.					653257				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					488998				
		всього заробітна плата, грн.					143938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					161,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28177				
		Всього будівельні роботи, грн.					731802				

		Всього по кошторису					731802				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1544,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					172115				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хандусенко Ю. М.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на монтаж підйомника

**Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за
адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

17,669 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06223 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,616 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	14738,47	10198,96	14738	3817	10199	36,8000	36,8
		Разом прямі витрати по кошторису			3816,90	3002,57			3003	20,8688	20,87
		Разом будівельні роботи, грн.					14738		10199		36,8
		в тому числі:							3003		20,87
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					722				
		всього заробітна плата, грн.					6820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2931				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					796				
		Всього будівельні роботи, грн.					17669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					17669				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7616				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хандусенко Ю. М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

вартість підйомника

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 151,771 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2403-11007 варіант 1	Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-2.0-0.1-1.4x1.1	шт	1	150716,40	150716
		Разом				150716
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	150716	0,007	1055
		Всього вартість устаткування				150716
		Всього вартість будівельних робіт				1055
		Всього по кошторису				151771

Склад

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Опалення-додаткові роботи

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

443,486 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,56997 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

66,394 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,1	<u>8194,26</u>	-	9014	8796	-	70,9300	78,02
					7995,94	-			-	-	-
2	& C113-1355-1	Труба stabi glass PN 16 (в уп-ці 5 шт./ 20 м) д. 50 x 6,9 мм	м	110	<u>275,21</u>	-	30273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>8090,74</u>	-	4045	3969	-	69,3900	34,7
					7938,91	-			-	-	-
4	& C113-1355-1	Труба stabi glass PN 16 (в уп-ці 7 шт./ 28 м) д. 40 x 5,5 мм	м	50	<u>223,15</u>	-	11158	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2	<u>7578,58</u>	-	15157	14910	-	65,1600	130,32
					7454,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1355-1 варіант 2	Труба stabi glass PN 16 (в уп-ці 10 шт./ 40 м) д.32 x 4,4 мм	м	200	<u>155,05</u>	-	31010	-	-	-	-
7	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>6565,07</u> 6474,46	-	788	777	-	56,5900	6,79
8	& C113-1355-1 варіант 3	Труба stabi glass PN 20 (в уп-ці 25 шт./ 100 м) д.20 мм	м	12	<u>91,85</u>	-	1102	-	-	-	-
9	& C113-1509-49 варіант 2	Коліно 90 ° d50	шт	30	<u>88,66</u>	-	2660	-	-	-	-
10	& C113-1509-49 варіант 3	Коліно 45 ° d50	шт	30	<u>88,66</u>	-	2660	-	-	-	-
11	& C113-1509-49 варіант 4	Коліно 90 ° d40	шт	30	<u>39,36</u>	-	1181	-	-	-	-
12	& C113-1509-49 варіант 5	Коліно 45 ° d40	шт	30	<u>51,27</u>	-	1538	-	-	-	-
13	& C113-1509-51	Коліно 90 ° d32	шт	160	<u>21,00</u>	-	3360	-	-	-	-
14	& C113-1509-51 варіант 2	Коліно 45 ° d32	шт	90	<u>28,65</u>	-	2579	-	-	-	-
15	& C113-82-4 варіант 1	Трійник редукційний d50/32/50	шт	60	<u>93,52</u>	-	5611	-	-	-	-
16	& C113-82-4 варіант 2	Трійник редукційний d32/20/32	шт	60	<u>32,80</u>	-	1968	-	-	-	-
17	& C113-940-4	Муфта редукційна d32/25	шт	25	<u>20,85</u>	-	521	-	-	-	-
18	& C113-82-5 варіант 1	Трійник d32	шт	30	<u>36,98</u>	-	1109	-	-	-	-
19	& C113-1791-3 варіант 1	Муфта з внутрішньою різьбою d32-3/4"	шт	46	<u>212,61</u>	-	9780	-	-	-	-
20	& C113-1791-3	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1"	шт	72	<u>212,61</u>	-	15308	-	-	-	-
21	& C113-940-8 варіант 2	Муфта d50	шт	20	<u>39,63</u>	-	793	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-940-8	Муфта d40	шт	20	<u>28,78</u>	-	576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C113-940-10	Муфта d32	шт	20	<u>18,57</u>	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C113-2253-8 варіант 1	Хомут сталевий з гайкою M8 (48-53 мм) 1*1/2" [DN 40]	шт	100	<u>18,84</u>	-	1884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C113-2253-8 варіант 2	Хомут сталевий з гайкою M8 (40-46 мм) 1*1/4" [DN 32]	шт	50	<u>17,65</u>	-	883	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C113-2253-8 варіант 3	Хомут сталевий з гайкою M8 (33-37 мм) 1" [DN 25]	шт	180	<u>17,23</u>	-	3101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C113-2253-9 варіант 1	Шпилька ком.з шестигран. ЦБ ШДМ M8*100	шт	330	<u>7,96</u>	-	2627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель 12x60	шт	330	<u>2,07</u>	-	683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	1,18	<u>5611,75</u> 5580,14	-	6622	6585	-	49,5000	58,41
					-	-			-	-	-
30	& C113-1495-6 варіант 2	Кран кульовий GF Standart з американкою 3/4" (метелик)	шт	46	<u>438,51</u>	-	20171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113-1495-6 варіант 3	Кран кульовий GF Standart з американкою 1" (метелик)	шт	36	<u>679,32</u>	-	24456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C113-1495-6 варіант 4	Кран кульовий GF Standart B3 3/4" (метелик)	шт	36	<u>459,85</u>	-	16555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C113-82-4 варіант 3	Трійник GF нікельований BBB 1"	шт	36	<u>372,27</u>	-	13402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C113-82-4 варіант 4	Ніпель редукційний GF нікельований 1" x 3/4"	шт	36	<u>142,77</u>	-	5140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,58	<u>4189,40</u> 4189,40	-	14998	14998	-	39,4000	141,05
					-	-			-	-	-
36	& C113-2443-1 варіант 1	Трубка K-FLEX 09x054-2 PE	м	110,38	<u>39,68</u>	-	4380	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-2443-1 варіант 2	Трубка K-FLEX 09x042-2 PE	м	51,1	<u>24,81</u>	-	1268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-2443-1 варіант 3	Трубка K-FLEX 09x035-2 PE	м	204,4	19,84	-	4055	-	-	-	-
39	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,60528	16547,71	596,55	10016	7082	361	111,4600	67,46
40	& C130-557-100-11	RND500 Радіатор біметалевий Rondo 500/100 (35 Бар, 208 Вт)	секц.	291	11701,07	174,88	108590	-	106	1,2070	0,73
41	& C113-140-35-1	КТ34 Комплект футорок 1"x3/4 до секційних радіаторів MAREK(25)	шт	29	373,16	-	2861	-	-	-	-
42	& C113-140-35-1 варіант 1	Комплект кріплень ARMATURA до алюмінієвого радіатора	шт	29	98,67	-	20289	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					414543	57117	361		516,75
		Разом будівельні роботи, грн.					414543		106		0,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357065				
		всього заробітна плата, грн.					57223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9171				
		Всього будівельні роботи, грн.					443486				

		Всього по кошторису					443486				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					569,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66394				

Склад


Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>113,65</u> 92,94	-	341	279	-	0,8000	2,4
6	& С1512-6-4 варіант 5	Регулятор обертів вентилятора РС-4,0-ПС VENTS	шт	3	<u>2610,54</u> -	-	7832	-	-	-	-
7	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм, 500х200	шт	3	<u>371,37</u> 320,49	<u>20,34</u> 7,50	1114	961	<u>61</u> 23	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>9,27</u> 0,2
8	С130-246 варіант 1	Шумоглушник 400х200 СР 400х200	шт	1	<u>6876,34</u> -	-	6876	-	-	-	-
9	С130-246 варіант 2	Шумоглушник 500х250 СР 500х250	шт	2	<u>7584,39</u> -	-	15169	-	-	-	-
10	& С1899-11-107 варіант 1	Ніпель 125	шт	7	<u>86,38</u> -	-	605	-	-	-	-
11	& С1899-11-107 варіант 2	Ніпель 150	шт	18	<u>97,43</u> -	-	1754	-	-	-	-
12	& С1899-11-107 варіант 3	Муфта з'єднувальна для повітропроводу ф125 мм	шт	7	<u>126,33</u> -	-	884	-	-	-	-
13	& С1899-11-107 варіант 4	Муфта з'єднувальна для повітропроводу ф150 мм	шт	18	<u>127,18</u> -	-	2289	-	-	-	-
14	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,074	<u>29983,80</u> 24437,73	<u>122,49</u> 88,37	2219	1808	<u>9</u> 7	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>17,65</u> 0,06
15	& С1-ПР1-32-1 варіант 9	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 300х200(н), ГОСТ 19904-89	мп	5	<u>1719,79</u> -	-	8599	-	-	-	-
16	& С1-ПР1-32-1 варіант 10	Повітропровід з тонколистової оцинкованої сталі: 400х200(н), ГОСТ 19904-89	мп	2	<u>1996,21</u> -	-	3992	-	-	-	-
17	& С1630-470-6 варіант 2	Дроссель-клапан діам. 100 мм	шт	1	<u>445,06</u> -	-	445	-	-	-	-
18	& С130-1136-16 варіант 1	Відведення 90° ф100 мм ГОСТ 19904-89	шт	2	<u>243,87</u> -	-	488	-	-	-	-
19	& С130-1136-16 варіант 15	Відведення 90° ф150 мм ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>246,93</u> -	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С130-1136-16 варіант 16	Відведення 90° 300x200(h) ГОСТ 19904-89	шт	1	<u>624,33</u>	-	624	-	-	-	-
21	& С130-1136-16 варіант 26	Трійник перехідний ф150/100/150 мм ГОСТ 19904-89	шт	3	<u>468,27</u>	-	1405	-	-	-	-
22	& С130-1136-16 варіант 23	Перехід 400x200/300x200	шт	1	<u>614,13</u>	-	614	-	-	-	-
23	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>219,41</u>	-	219	219	-	2,0900	2,09
24	& С1630-1478-63 варіант 3	Анемостат ф100	шт	1	<u>215,29</u>	-	215	-	-	-	-
25	& С111-155-1-В9-2 варіант 1	Хомут для кріплення з анкером ф100	шт	1	<u>142,89</u>	-	143	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					67204	6487	<u>126</u>		<u>59,97</u>
									46		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					67204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60591				
		всього заробітна плата, грн.					6533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1096				
		Всього будівельні роботи, грн.					70600				

		Всього по розділу 1					70600				
		Разом прямі витрати по кошторису					67204	6487	<u>126</u>		<u>59,97</u>
									46		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					67204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60591				
		всього заробітна плата, грн.					6533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					70600				

		Всього по кошторису					70600				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					66,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7629				

Склад


_____ Хандусенко Ю. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ Петренко А. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укріття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання обладнання вентиляції-додаткові роботи

Капітальний ремонт найпростішого укріття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Корикування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 56,308 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	& 2308-1087-34-3 варіант 2	В1,В2,В3,В4 Осьовий вентилятор Q=780 м3/год, P=200 Па, Q=295 Вт ВЕНТС (ВКПФ 4Е 400*200) вага 17,5 кг	шт	1	14860,00	14860
2	& 2308-1087-34-3 варіант 3	Осьовий вентилятор Q=1400 м3/год, P=210 Па, Q=535 Вт ВЕНТС (ВКПФ 4Е 500x250) вага 24 кг	шт	2	17830,83	35662
3	& 2308-1087-34-3 варіант 4	Осьовий вентилятор каналний Q=350 м3/год, P=230 Па, Q=125 Вт ВЕНТС (ВКМ 150)	шт	1	5278,33	5278
		Разом по розділу 1				55800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				508
		Всього по розділу 1				56308
		Разом				55800
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				508

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				56308

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Водопровід та каналізація-додаткові роботи

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

36,091 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06951 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,189 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,08	<u>8090,74</u>	-	647	635	-	69,3900	5,55
					7938,91	-			-	-	-
2	& C113-1355-1	Труба stabi glass PN 20 (в уп-ці 7 шт./ 28 м) д. 40 мм	м	8	<u>260,17</u>	-	2081	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02	<u>7578,58</u>	-	152	149	-	65,1600	1,3
					7454,96	-			-	-	-
4	& C113-1372-100-1	Труба НТЕМ 32/1000 мм, біла, Magnaplast	шт	2	<u>65,60</u>	-	131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,12	<u>6565,07</u>	-	788	777	-	56,5900	6,79
					6474,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1355-1 варіант 3	Труба stabi glass PN 20 (в уп-ці 25 шт./ 100 м) д.20 мм	м	12	<u>91,85</u>	-	1102	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>6860,89</u> 6757,05	-	274	270	-	59,0600	2,36
8	& C113-1355-1 варіант 5	Труба stabi glass PN 20 (в уп-ці 20 шт./ 80 м) д.25 мм	м	4	<u>112,95</u>	-	452	-	-	-	-
9	& C113-2253-1	Трійник HTEA 50/50/45, Magnaplast	шт	4	<u>54,51</u>	-	218	-	-	-	-
10	& C113-2253-2	Коліно НТВ 50/45, Magnaplast	шт	15	<u>22,88</u>	-	343	-	-	-	-
11	& C113-2253-3	Редукція HTR 32/50, біла, Magnaplast	шт	1	<u>40,07</u>	-	40	-	-	-	-
12	& C113-2253-5	Коліно НТВ 32/88.5, біле, Magnaplast	шт	2	<u>23,75</u>	-	48	-	-	-	-
13	& C113-2253-6	Заглушка 32 для труби каналізаційної, біла	шт	1	<u>6,17</u>	-	6	-	-	-	-
14	& C113-2253-7	Редукція гумова 50x40 NEW	шт	2	<u>31,40</u>	-	63	-	-	-	-
15	& C113-2253-8 варіант 1	Хомут сталевий з гайкою М8 (48-53 мм) 1*1/2" [DN 40]	шт	10	<u>18,84</u>	-	188	-	-	-	-
16	& C113-2253-8 варіант 2	Хомут сталевий з гайкою М8 (40-46 мм) 1*1/4" [DN 32]	шт	10	<u>17,65</u>	-	177	-	-	-	-
17	& C113-2253-8 варіант 3	Хомут сталевий з гайкою М8 (33-37 мм) 1" [DN 25]	шт	30	<u>17,23</u>	-	517	-	-	-	-
18	& C113-743-1	BIS Шпилька метрична М8 x1000мм (NL)	шт	5	<u>51,08</u>	-	255	-	-	-	-
19	& C113-743-2	Анкер латунний розпірний М8x28мм	шт	60	<u>13,04</u>	-	782	-	-	-	-
20	& C113-82-1-ВЛ	Трійник редукційний d32/25/32	шт	1	<u>34,19</u>	-	34	-	-	-	-
21	& C113-82-4 варіант 2	Трійник редукційний d32/20/32	шт	4	<u>32,80</u>	-	131	-	-	-	-
22	& C113-82-3	Трійник редукційний d25/20/25	шт	10	<u>20,28</u>	-	203	-	-	-	-
23	& C113-82-5	Трійник d20	шт	6	<u>16,12</u>	-	97	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C113-82-4	Трійник редукційний d40/32/40	шт	5	<u>73,65</u>	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C113-1509-5	Коліно настінне з вушками з внутрішньою різьбою (гніздо для крана) d20-1/2"	шт	15	<u>103,08</u>	-	1546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C113-1791-1	Муфта з зовнішньою різьбою d20-1/2"	шт	2	<u>101,98</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C113-1791-2	Муфта з зовнішньою різьбою d32-1"	шт	1	<u>348,62</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C113-1791-3	Муфта з внутрішньою різьбою d32-1"	шт	1	<u>212,61</u>	-	213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113-1791-4	Муфта редукційна d40/32	шт	2	<u>27,93</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C113-940-4	Муфта редукційна d32/25	шт	1	<u>20,85</u>	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113-940-5	Муфта редукційна d25/20	шт	3	<u>20,12</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C113-940-8	Муфта d40	шт	2	<u>28,78</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C113-940-10	Муфта d32	шт	10	<u>18,57</u>	-	186	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C113-940-8	Муфта d25	шт	10	<u>11,27</u>	-	113	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	& C113-940-10	Муфта d20	шт	10	<u>8,49</u>	-	85	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C113-1509-51	Коліно 90 ° d32	шт	30	<u>21,00</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-1509-50	Коліно 90 ° d25	шт	4	<u>15,93</u>	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C113-1509-49	Коліно 45 ° d25	шт	8	<u>17,33</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C113-1509-51	Коліно 90 ° d20	шт	20	<u>12,45</u>	-	249	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	& C113-1509-50	Коліно 45 ° d20	шт	20	<u>15,90</u>	-	318	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	& C113-1509-49	Коліно 45 ° d40	шт	10	<u>49,28</u>	-	493	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,23	<u>5611,75</u> 5580,14	- -	1291	1283	- -	49,5000	11,39
43	& С113-1495-6 варіант 3	Кран кульовий GF Standart з американкою 1" (метелик)	шт	1	<u>679,32</u> -	- -	679	-	- -	- -	- -
44	& С113-1495-6	Кран кульовий GF Standart з американкою 1/2" (метелик)	шт	2	<u>293,88</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
45	& С113-1495-6 варіант 1	Кран кульовий кутовий 1/2"-1/2" для підключення сантех. обладнання	шт	20	<u>216,19</u> -	- -	4324	-	- -	- -	- -
46	& С111-2012-11-1	Паста 250 г "Unipak" (вода, пар)	шт	2	<u>138,30</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
47	& С111-2012-11-1 варіант 1	Пакля Go-Plast 100гр	шт	2	<u>45,23</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
48	& С1546-57-1	Технічний вазелін 250г	шт	1	<u>74,95</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
49	& С111-2012-11-1 варіант 2	Силікон з фунгіцидом білий GEBSICONE W 310 мл GEB SAS	шт	6	<u>252,62</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
50	КР15-95-1	Установлення насосів каналізаційних масою до 0,1 т =====	насос	1	<u>3331,15</u> 2669,25	<u>75,51</u> 20,44	3331	2669	<u>76</u> 20	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
Розділ 1. Водопрвід В1 та гаряче водопостачання Т3(туалет) УСТАТКУВАННЯ											
51	& С1116-2008-12 варіант 1	Гнучкий шланг для унітазу	шт	1	<u>377,50</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
АРМАТУРА											
52	& С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий з американкою Ду 15 мм, Ру 1.6 МПа (3В) Valtec"	шт.	1	<u>355,15</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
МАТЕРІАЛИ											
53	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,03	<u>6860,89</u> 6757,05	- -	206	203	- -	59,0600	1,77
54	& С113-1373-10 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20, ф25 м	м	3	<u>116,57</u> -	- -	350	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1555-119-B1 варіант 2	Кріплення ф 25	шт	3	<u>13,57</u>	-	41	-	-	-	-
56	& C113-1195-1 варіант 11	Перехід кутовий з МРВ Ф20 х 1/2" та кріпленням	шт	1	<u>166,02</u>	-	166	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1496	203	-		1,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1496				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1293				
		всього заробітна плата, грн.					203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32				
		Всього будівельні роботи, грн.					1599				

		Всього по розділу 1					1599				
		Розділ 2. Каналізація К1									
57	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4445,27</u>	<u>12,94</u>	445	415	<u>1</u>	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
					4146,21	11,61			1	0,0999	0,01
58	C130-653 варіант 1	Умивальник	комплект	1	<u>1221,73</u>	-	1222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>7578,58</u>	-	379	373	-	65,1600	3,26
					7454,96	-			-	-	-
60	& C113-1373-9 варіант 1	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20, ф32 мм	м	5	<u>221,18</u>	-	1106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C113-1195-1 варіант 14	Відвод 45° ф32	шт	5	<u>35,97</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>8194,26</u>	-	246	240	-	70,9300	2,13
					7995,94	-			-	-	-
63	& C113-1373-9 варіант 2	Труба поліпропіленова армована скловолокном PN 20, ф50 мм	м	3	<u>394,58</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	56,76	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4932	1028	1		9,07
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					4932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3903				
		всього заробітна плата, грн.					1029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					523				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					167				
		Всього будівельні роботи, грн.					5455				

		Всього по розділу 2					5455				
		Разом прямі витрати по кошторису					32480	7014	77		62,75
									21		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					32480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25389				
		всього заробітна плата, грн.					7035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1154				
		Всього будівельні роботи, грн.					36091				

		Всього по кошторису					36091				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8189				

Склав



Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Електротехнічні рішення -додаткові роботи

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

56,029 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08006 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,847 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Низьковольтне обладнання									
1	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>26319,98</u>	-	1579	1404	-	217,5600	13,05
					23407,28	-			-	-	-
2	& C100-1503-2002-27	Автоматичний вимикач, Іг = 16А, Тип С (5-10Іп), е.ind.mcb.100.1.C16	шт	1	<u>118,38</u>	-	118	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C100-1503-2002-27	Автоматичний вимикач диф. струму, Іг = 25А, С, е.elcb.stand.2.C25.30	шт	5	<u>633,55</u>	-	3168	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>36532,89</u>	-	731	653	-	299,9200	6
					32649,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C100-1503-2002-27 варіант 6	Автоматичний вимикач, I _r = 50А, Тип С (5-10I _n), e.ind.mcb.100.3.C50	шт	2	<u>442,05</u>	-	884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6480	2057	-		19,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6480		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4423				
		всього заробітна плата, грн.					2057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					323				
		Всього будівельні роботи, грн.					7505				

		Всього по розділу 1					7505				
6	КР17-11-1	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	<u>26619,33</u>	<u>265,96</u>	266	173	3	<u>156,8400</u>	<u>1,57</u>
					17271,22	238,58			2	2,0535	0,02
7	& C100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 варіант 3	Світильник накладний LED 8Вт	шт	1	<u>196,36</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C100-1507-3013-ИНБ-13-В1-В1 варіант 5	Датчик руху, 10А, 230 у складі світильника	шт	1	<u>408,86</u>	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					871	173	3		1,57
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					695				
		всього заробітна плата, грн.					175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					87 0,15 27 958				
		Розділ 3. Кабельні вироби									
9	КБ21-4-2 к=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,6	<u>1093,53</u>	<u>102,07</u>	656	522	<u>61</u>	<u>8.6000</u>	<u>5,16</u>
					869,55	65,12			39	0,5634	0,34
10	& С151-4-1 варіант 2	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 3х1,5	м	61,2	<u>42,56</u>	<u>-</u>	2605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КБ21-4-4 к=1,15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	1,2	<u>2470,46</u>	<u>334,16</u>	2965	2272	<u>401</u>	<u>18,7220</u>	<u>22,47</u>
					1892,98	202,60			243	1,7355	2,08
12	& С157-300-15 варіант 3	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 5х10	м	122,4	<u>181,28</u>	<u>-</u>	22189	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					28415	2794	<u>462</u>		<u>27,63</u>
									282		2,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					28415 25159 3076 1575 2,91 509 29990				
							29990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Електроустановлювальне обладнання									
13	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>2654,01</u> 2654,01	-	265	265	-	26,5800	2,66
14	C1547-6 варіант 4	Вимикач накладний 1 клав. 10A IP54	шт	8	<u>132,00</u> -	-	1056	-	-	-	-
15	C1547-6 варіант 5	Вимикач прохідний 1 клав. 10A IP54	шт	2	<u>236,55</u> -	-	473	-	-	-	-
16	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2654,01</u> 2654,01	-	27	27	-	26,5800	0,27
17	C1547-6 варіант 6	Вимикач накладний 2 клав. 10A IP54	шт	1	<u>140,24</u> -	-	140	-	-	-	-
18	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,45	<u>2654,01</u> 2654,01	-	1194	1194	-	26,5800	11,96
19	& C1512-1-84 варіант 2	Розетка одномісна с з/к накладна 16A IP54	шт	13	<u>165,22</u> -	-	2148	-	-	-	-
20	& C1512-1-84 варіант 1	Розетка двомісна с з/к накладна 16A IP54	шт	32	<u>273,17</u> -	-	8741	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					14044	1486	-		14,89
		Разом будівельні роботи, грн.					14044				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12558				
		всього заробітна плата, грн.					1486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					253				
		Всього будівельні роботи, грн.					14817				

		Всього по розділу 4					14817				
		Розділ 5. Кабеленесучі конструкції									
21	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	<u>12300,66</u> 5268,14	<u>735,66</u> 175,27	1845	790	<u>110</u> 26	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>7,18</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 241649-1050-M20 варіант 1	Металорокува з протяжкою 20мм	м	15	<u>24,12</u>	-	362	-	-	-	-
23	C1110-15 варіант 2	Тримач D20мм, металевий	100шт	0,2	<u>637,51</u>	-	128	-	-	-	-
24	& C1545-111-1 варіант 1	Метизи	кг	0,1	<u>242,78</u>	-	24	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2359	790	<u>110</u> 26		<u>7,18</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1459				
		всього заробітна плата, грн.					816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					402				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					2761				

		Всього по розділу 5					2761				
		Разом прямі витрати по кошторису					52169	7300	<u>575</u> 310		<u>70,32</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					52169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44294				
		всього заробітна плата, грн.					7610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1237				
		Всього будівельні роботи, грн.					56029				

		Всього по кошторису					56029				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					80,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8847				

Склав



Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою:
Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування
Д с ПДВ

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Електротехнічні рішення -додаткові роботи 1**

**Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за
адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

76,029 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17832 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,998 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплект АВР-100 (1 ввод+ДГУ), у складі:									
1	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>26319,98</u>	-	526	468	-	217,5600	4,35
					23407,28	-			-	-	-
2	& С100- 1503-2002- 27 варіант 8	Автоматичний вимикач С6, 380, Іn=6 А, С, 3п, 6 кА	шт	2	<u>890,05</u>	-	1780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>39464,32</u>	-	789	673	-	285,3900	5,71
					33638,92	-			-	-	-
4	& С100- 1503-2002- 27 варіант 7	Автоматичний вимикач 125А, 25 кА, 3п.	шт	2	<u>1900,05</u>	-	3800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>1279,63</u> 557,66	<u>17,61</u> 4,83	2559	1115	<u>35</u> 10	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>9,6</u> 0,08
6	1503-7001 варіант 1	Контактор 3р, 150А, 220В АС, 50Гц NC2-150	шт	2	<u>5775,37</u> -	-	11551	-	-	-	-
7	КМ10-309-2	Реле, встановлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>196,79</u> 180,37	-	394	361	-	1,6000	3,2
8	1503-7038 варіант 1	Реле напруги і контролю фаз РНПП-311М	шт	2	<u>1569,62</u> -	-	3139	-	-	-	-
9	КМ8-604-1	Монтаж індикатора	100 шт	0,03	<u>13983,73</u> 12266,28	<u>305,21</u> 76,15	420	368	<u>9</u> 2	<u>105,5800</u> 0,6500	<u>3,17</u> 0,02
10	1503-7038 варіант 2	Індикатор світлосигнальний, Ун=230В АС, зелений	шт	3	<u>129,38</u> -	-	388	-	-	-	-
11	КР17-12-7	Установлення допоміжних контактів	100шт	0,02	<u>26319,98</u> 23407,28	-	526	468	-	217,5600	4,35
12	1503-7038 варіант 3	Допоміжні контакти 1NC+1NO	шт	2	<u>631,22</u> -	-	1262	-	-	-	-
13	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1517,61</u> 1380,22	<u>54,16</u> 8,43	1518	1380	<u>54</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
14	& С100- 1517-2218 варіант 1	Щит металевий 500х400х150 IP31	шт	1	<u>2868,27</u> -	-	2868	-	-	-	-
15	С1545-138 варіант 1	Накінечник 2,5 кв.мм	100шт	0,3	<u>42,25</u> -	-	13	-	-	-	-
16	С1545-138 варіант 2	Накінечник кабельний кільцевий 35кв.мм під болт М10	100шт	0,38	<u>2021,05</u> -	-	768	-	-	-	-
17	С1545-138 варіант 3	Термоусадка чорна 19,1/9,5	100шт	0,02	<u>9691,45</u> -	-	194	-	-	-	-
18	& С100- 1517-2218 варіант 2	Монтажні матеріали (комплект)	шт	1	<u>3834,05</u> -	-	3834	-	-	-	-
19	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,15	<u>9754,40</u> 7977,91	<u>64,69</u> 58,03	11218	9175	<u>74</u> 67	<u>71,5700</u> 0,4995	<u>82,31</u> 0,57
20	& С153-31-4 варіант 2	Провід ПВЗ 1х2,5	м	15,45	<u>18,50</u> -	-	286	-	-	-	-
21	& С151-4-1 варіант 2	Кабель силовий на 660 В, круглий, із заповненням між мідними жилами, в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці, ВВГнгд-0.66 3х1,5	м	103	<u>42,56</u> -	-	4384	-	-	-	-
22	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,5	<u>10074,11</u> 8258,81	<u>64,69</u> 58,03	5037	4129	<u>32</u> 29	<u>74,0900</u> 0,4995	<u>37,05</u> 0,25
23	& С153-31-4 варіант 1	Провід ПВЗ 1х35	м	51	<u>193,94</u> -	-	9891	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					67145	18137	<u>204</u> 116		<u>161,62</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					67145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48804				
		всього заробітна плата, грн.					18253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8884				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2745				
		Всього будівельні роботи, грн.					76029				

		Всього по розділу 1					76029				
		Разом прямі витрати по кошторису					67145	18137	<u>204</u> 116		<u>161,62</u> 0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					67145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48804				
		всього заробітна плата, грн.					18253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8884				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2745				
		Всього будівельні роботи, грн.					76029				

		Всього по кошторису					76029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					178,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20998				

Склав

Хандусенко Ю. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Петренко А. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання обладнання для водопроводу і каналізації-додаткові роботи

Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного технічного навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» за адресою: Київська область, Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Ушакова, 17. Коригування

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 20,083 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 17064-1759-3	Насос каналізаційний SOLOFIT2 WC-3 "Grundfos"	шт	1	19899,92	19900
		Разом				19900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				183
		Всього по кошторису				20083

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хандусенко Ю. М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Петренко А. Ю.

