

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок суми 44548 815 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля академічного ліцею №9	28114,919	3727,910	-	31842,829
		Разом по главі 2:	28114,919	3727,910	-	31842,829
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій	905,876	-	-	905,876
		Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	905,876 29020,795	- 3727,910	- -	905,876 32748,705

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	29020,795	3727,910	-	32748,705
		Разом по главах 1-9:	29020,795	3727,910	-	32748,705
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	491,231	491,231
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	491,231	491,231
		Разом по главі 10:	-	-	-	-
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	338,651	338,651
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	66,349	66,349
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	33,820	33,820
		Кошти на здійснення авторського нагляду (19 днів x1798 грн. = 33820 грн.)	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	438,820	438,820
		Разом по главах 1-12:	29020,795	3727,910	930,051	33678,756
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1235,220	-	-	1235,220
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	346,903	346,903
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	580,416	74,558	18,601	673,575
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,19)	1262,695	-	-	1262,695
		Разом	32099,126	3802,468	1295,555	37197,149
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7351,666	7351,666

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	32099,126	3802,468	8647,221	44548,815



Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Інженер-кошторисник

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Погоджено
Замовник управління освіти
виконавчого комітету ОМР
Єриш Н.Л.



Відомість обсягів робіт

Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою:
вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ПОКРІВЛЯ</u>			
	<u>Розділ 1. КОРПУС А</u>			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	210,14	
2	Розбирання парпетних ґрат	м	130	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1264	
4	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1264	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	1264	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	1264	
7	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	4	
8	Ремонт непоштукатурених карнизів (5,74 м.куб.)	м	177,5	
9	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	5,71	
10	Улаштування поясів в опалубці	м3	10,76	
11	Виготовлення та установлення крокв	м3	15,5	
12	Установлення дерев'яних елементів: насадок, прогонів, схваток	м3	17,04	
13	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	177,5	
14	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі (контррейка)	м2	1264	
15	Улаштування слухових вікон	шт	4	
16	Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін (слухових вікон)	м	37,2	
17	Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон	шт	4	
18	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	800	
19	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	15,98	
20	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1264	
21	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Каскад"	м2	1264	
22	Улаштування з листової сталі розжолобків (ендова)	м	77,94	
23	Монтаж підшивки покрівельного звісу	м2	106,5	
24	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	9,55	
25	Обгородження покрівель перилами	м	130	
26	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	м2	65	

1	2	3	4	5
27	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту в один шар	м2	800	
28	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	800	
29	Укладання ходових дошок	м	140	
<u>Розділ 2. ПЕРЕХІД №1</u>				
30	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	20,5	
31	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	51	
32	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	51	
33	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	51	
34	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	51	
35	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,84	
36	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	11,9	
37	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі	м2	51	
38	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	51	
39	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	0,84	
40	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	51	
41	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів з металочерепиці	м2	51	
42	Монтаж підшивки покрівельного зв'язу	м2	11,9	
43	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	8,6	
<u>Розділ 3. ПЕРЕХІД №2</u>				
44	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	25,3	
45	Розбирання парпетних ґрат	м	17,5	
46	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	77	
47	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	77	
48	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	м2	77	
49	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	77	
50	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,28	
51	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	30,6	
52	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусів під покрівлю з листової сталі	м2	77	
53	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	77	
54	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	1,28	
55	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	77	
56	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів з металочерепиці	м2	77	
57	Монтаж підшивки покрівельного зв'язу	м2	15,3	
58	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	10	
59	Обгородження покрівель перилами	м	17,5	
60	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	м2	8,75	
<u>Розділ 4. КОРПУС Б</u>				
61	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	245	

1	2	3	4	5
62	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	4,5	
63	Розбирання цементних покриттів	м2	4,5	
64	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	4,5	
65	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	м2	4,5	
66	Встановлення однорівневих ліжок внутрішнього водостоку	л-ка	2	
67	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	1560,8	
68	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	245	
69	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3	7,35	
70	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	245	
71	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	ковпак	6	
72	Навантаження сміття вручну	т	66,002	
73	Перевезення сміття до 10 км	т	66,002	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ</u>			
74	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	440	
75	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	240	
76	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	240	
77	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	120	
78	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	120	
79	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	80	
80	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	80	
81	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах	м3	3,96	
82	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	9	
83	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	9	
84	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на ФАСАД ТА ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА</u>			
85	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	6406	
86	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	44	
87	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,27	

1	2	3	4	5
88	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	145	
89	Утеплення зовнішніх стін з дрібноштучних матеріалів плитами мінераловатними, товщиною 150 мм з улаштуванням армованого гідрозахисного шару з риштувань, з використанням клейових сумішей Р-20 та Р-21	м2	5220,58	
90	Утеплення укосів з дрібноштучних матеріалів плитами мінераловатними, товщиною 20 мм з улаштуванням армованого гідрозахисного шару з риштувань з використанням клейових сумішей Р-20 та Р-21	м2	339,3	
91	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	8,8	
92	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань	м2	44	
93	Штукатурно-декоративне покриття поверхонь фасадів дисперсійними декоративними штукатурками POLIMIN з риштувань. Декоративна мінеральна штукатурка POLIMIN SHF-5 фасад-декор "Каменцева1,8 мм"	м2	5603,88	
94	Опорядження поверхні стін фасаду набризом	м2	625	
95	Фарбування поверхні фасаду з риштувань по підготовленій поверхні силікон-модифікованю фарбою POLIMIN SF-1 в 2 шари	м2	6228,88	
96	Улаштування зовнішньої обмазувальної гідроізоляції	м2	453,2	
97	Утеплення цоколю бетонного та залізобетонного плитами пінополістирольними, товщиною 100 мм нижче рівня землі з використанням клейових сумішей Р-21	м2	453,2	
<u>Розділ 1. КОРПУС №1</u>				
98	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	39	
99	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	39	
100	Навантаження сміття вручну	т	5,02775	
101	Перевезення сміття до 15 км	т	5,02775	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на ВІКОННИ ТА ДВЕРНІ КОНСТРУКЦІЇ</u>				
<u>Розділ 1. КОРПУС А</u>				
102	Знімання зашкленених віконних рам	м2	359,8975	
103	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	83	
104	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	74	
105	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,8216	
106	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,2675	
107	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,9284	
108	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	334,88	
109	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	148	
110	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	223,3	
111	Установлення віконних зливів	м	223,3	
112	Знімання дверних полотен	м2	32,7357	

1	2	3	4	5
113	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,233	
114	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	20,1777	
115	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,325	
116	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,81	
<u>Розділ 2. ПЕРЕХІД №1</u>				
117	Знімання зашкленених віконних рам	м2	15,594	
118	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
119	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	3,12	
120	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	15,594	
121	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	10,4	
122	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8,8	
123	Установлення віконних зливів	м	8,8	
<u>Розділ 3. ПЕРЕХІД №2</u>				
124	Знімання зашкленених віконних рам	м2	23,8736	
125	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
126	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	4,56	
127	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	23,8736	
128	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	15,2	
129	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	14,4	
130	Установлення віконних зливів	м	14,4	
<u>Розділ 4. КОРПУС Б</u>				
131	Знімання зашкленених віконних рам	м2	701,294	
132	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	262	
133	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2	145,24	
134	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	97,0481	
135	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	576,3819	
136	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	27,864	
137	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	363,1	
138	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	454,2	
139	Установлення віконних зливів	м	454,2	
140	Знімання дверних полотен	м2	16,5428	
141	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,8416	
142	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,7012	

1	2	3	4	5
143	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 5. ВНУТРІШНІ УКОСИ</u>	м2	14,73	
144	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	613,385	
145	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	м2	113,345	
146	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	726,73	
147	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	726,73	
148	Навантаження сміття вручну	т	75,308	
149	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-05 на БЛИСКАВКОЗАХИСТ</u> <u>Розділ 1. Блискавкозахист</u>	т	75,308	
150	Установлення сталевих зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т	т	0,3807	
151	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м <u>Локальний кошторис 02-01-06 на ВЕНТИЛЯЦІЯ</u> <u>Розділ 1. Вентиляція</u>	шт	15	
152	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	
153	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12	
154	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	63	
155	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	279	
156	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	57	
157	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
158	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	3	
159	Установлення змішувального вузла	шт	1	
160	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12	
161	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	186	
162	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	37	
163	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	2	
164	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	80	
165	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
166	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
167	Установлення змішувального вузла	шт	1	
168	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
169	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	25	
170	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	20	

1	2	3	4	5
171	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	44	
172	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т <u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>	шт	3	
173	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
174	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	120	
175	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	100	
176	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	20	
177	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках <u>Локальний кошторис 02-01-07 на СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ</u>	м	30	
178	Прилад управління з блоком живлення, 8 шлейфів, вбудовані ізолятори	комплект	1	
179	Блок перевірки сповіщувачів (USB)	шт	1	
180	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний [EN54-7]	шт	373	
181	Сповіщувач пожежний тепловий адресний [EN54]	шт	5	
182	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	343	
183	Виносний індикатор світлодіодний LED	шт	66	
184	Пристрій передачі сигналів на ПЦС (Мост -П), GSM	шт	1	
185	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	26	
186	Монтаж гучномовця настінного	шт	149	
187	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 3 кг <u>Локальний кошторис 02-01-08 на ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ (Пожежна сигналізація)</u>	м	9300	
188	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 <u>Локальний кошторис 02-01-09 на ВХІДНІ ГРУПИ</u>	система	2	
189	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,576	
190	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	2,304	
191	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	11,52	
192	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,7	
193	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,019	
194	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,28	
195	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1884	
196	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3399	
197	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	3,095	
198	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,2	
199	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	15,7	
200	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,7	

1	2	3	4	5
201	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,7	
202	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	4,4	
203	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	4,4	
204	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4,4	
205	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	м2	4,4	
206	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,5	
207	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	11,9	
208	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	11,9	
209	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	11,9	
210	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	11,9	
211	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	7	
212	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,5	
213	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,2	
214	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,35	
215	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,14	
216	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
217	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	16,66	
218	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	16,66	
219	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	16,66	
220	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	16,66	
221	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	9,8	
222	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,4	
223	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,2	
224	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
225	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	13,8	
226	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	13,8	
227	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	13,8	
228	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13,8	
229	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6,73	
230	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,24	
231	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,97	
232	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
233	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	35,076	
234	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	35,076	
235	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	35,076	
236	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	35,076	
237	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	14,8	
238	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	17	
239	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	17	
240	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	17	
241	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	17	
242	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6,97	

1	2	3	4	5
243	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	4,5	
244	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	4,5	
245	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	4,5	
246	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	4,5	
247	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	3	
248	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,7	
249	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	4,28	
250	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,019	
251	Установлення цокольних блоків масою до 1 т	шт	4	
252	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	17,75	
253	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	17,75	
254	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	17,75	
255	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	м2	17,75	
256	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,4	
257	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,9	
258	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,84	
259	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
260	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	12,5	
261	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	12,5	
262	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	12,5	
263	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	м2	12,5	
264	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,4	
265	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,54	
266	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,86	
267	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0119	
268	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	5,65	
269	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	5,65	
270	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	5,65	
271	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	5,65	
272	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,6	
273	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,9	
274	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,98	
275	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,019	
276	Установлення цокольних блоків масою до 1 т	шт	10	
277	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	7,7	
278	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	7,7	
279	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	7,7	
280	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад"	м2	7,7	
281	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	2,4	
282	Навантаження сміття вручну	т	5,5136	
283	Перевезення сміття до 10 км	т	5,5136	
<u>Локальний кошторис 02-01-010 на ПІДЙОМНИКИ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ</u>				

1	2	3	4	5
284	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	4	
285	Монтаж устаткування [підйомно-спускні площадки, сейфи, підйомачі, площадки пересування, люки провалу] <u>Локальний кошторис 02-01-011 на ПІДСИЛЕННЯ ПЕРЕКРИТТІВ</u>	т	0,7	
286	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	11,86692	
287	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	11,86692	
288	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	352,491672	
289	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю термостійкою (4 шари) <u>Локальний кошторис 02-01-015 на МОНТАЖ ЛІФТА</u>	м2	352,491672	
290	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	
291	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-8	
292	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-18,85	
293	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	
294	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-6	
295	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	22	
296	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	7,98	
297	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	40	
298	Улаштування ремонтних перемичок	т	0,236	
299	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	9,48	
300	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	3,5	
301	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих	м2 гп	3,5	
302	Навантаження сміття вручну	т	6,3042	
303	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-017 на ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ</u>	т	6,3042	
304	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,008	
305	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	10	
306	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	200	
307	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	200	

1	2	3	4	5
308	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,008	
309	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,3	
310	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	3,2	
311	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	47	
312	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47	
313	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	476	
314	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	420	
315	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	-420	
316	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	420	
317	Навантаження сміття вручну	т	1,59264	
318	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 07-01-01 на БЛАГОУСТРІЙ</u>	т	1,59264	
<u>Розділ 1. Вимощення</u>				
319	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	29,5	
320	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	59	
321	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	226,3	
322	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	226,3	
323	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	59	
324	Улаштування бетонної підготовки	м3	35	
325	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	492	
326	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	590	
327	Навантаження сміття вручну	т	150,45	
328	Перевезення сміття до 10 км	т	150,45	

Склав Інженер-кошторисник

В.В. Гладкий

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер

В.О. Сіренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

313	клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	M2	476
314	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоємільськими сумішами по шпакатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	M2	420
315	Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	M2	420
316	Безпіщане накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	M2	420
317	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоємільськими сумішами по шпакатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	T	1,59264
318	Навантаження сміття вручну	T	1,59264
Перевезення сміття до 10 км			
Локальний кошторис 07-01-01 на БЛАГОУСТРІЙ			
Розділ 1. Вимощення			
319	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	M3	29,5
320	Розбирання щебневих покриттів та основ	M3	59
321	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	M3	226,3
322	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	M3	226,3
323	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	M2	59
324	Улаштування бетонної підготовки	M3	35
325	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	M	492
326	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	M2	590
327	Навантаження сміття вручну		150,45
328	Перевезення сміття до 10 км		150,45

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	48876,87	72,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	11906,19	69,97			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	605	97,52			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	388,08	76,11			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	50,26	82,48			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	6965,5	115,60			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	68791,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2	283,81			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	60,80308	356,15			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	52,03673	80,49			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,346735	644,16			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1355	532,96			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	20,31292	378,60			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,0117	495,13			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	29,55238	102,36			
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	51,06957	156,83			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	20,4022	86,62			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,179453	343,24			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	51,97175	39,95			
22	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальний апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	30,59168	15,94			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	329,11024	97,93			
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	5,04	47,06			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	43,75109	330,79			
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,2391	53,60			
27	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	0,54322	84,82			
28	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	23,08103	78,81			
29	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,71225	460,85			
30	КБМ212-1560	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,6579	79,25			
31	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,197456	816,66			
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	207,0288	6,22			
33	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,7532	16,89			
34	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,68959	91,42			
35	КБМ233-602	Настінна пила DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	35,2	85,58			
36	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	35,2	122,22			
37	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	49,38941	5,39			
38	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	37,54806	7,79			
39	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,2391	11,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	Т	305,17044	125,98			
41	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	Т	5,02775	162,07			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
42	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	47,33				
43	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	32,2752				
44	КБМ203-303	Лобітки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	9,7413				
45	КБМ203-401	Лобітки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,06				
46	КБМ203-405	Лобітки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	22,3809666				
47	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,139				
48	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	351,249236				
49	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,98857				
50	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	5,85344				
51	КБМ212-2130	Агрегат ґрунтувальний на шасі	маш. год	21,48168				
52	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	24,860852				
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	46,007425				
54	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	40,8044				
55	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	15,604087				
56	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	621,4204707				
57	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	14,4129				
58	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,2015				
59	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	300,6229447				
60	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Тгіас S, потужність 1,6 кВт	маш. год	73,2536				
61	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	111,441846				
62	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1358,504411				
63	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,56				
64	+&C11-1-56 варіант 1	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u> Телескопічне кріплення	шт.	12486,4	15,30	15,00	-	0,30
65	C11-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	Т	0,933592	4610,87	4043,01	477,45	90,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+&C111-27-1-В2 варіант 1	Скотч алюмінієвий	рул	25	138,68	135,70	0,26	2,72
67	+&C111-90-1-1	Дюбель 6x40 мм	шт	1715	3,99	3,60	0,31	0,08
68	+&C111-137-11 варіант 1	Дюбель клиновий металевий 6*40 мм	шт	7000	4,26	4,12	0,06	0,08
69	+&C111-140-11 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	4178,66903	19,77	19,00	0,38	0,39
70	+&C111-148 варіант 1	Дюбелі з каліброваною головою [розсілом] 3x68,5 мм	т	0,00024	44751,81	43521,72	352,60	877,49
71	+&C111-155-1-2-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект]	шт	79,2	1,79	1,75	-	0,04
72	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,000027	64970,60	63344,07	352,60	1273,93
73	C111-166	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6x80 мм	т	0,006345	30122,13	29178,90	352,60	590,63
74	C111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8x150 мм	т	0,0024	26127,32	25262,42	352,60	512,30
75	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	0,0006	45065,13	43828,90	352,60	883,63
76	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головою 4,0x100 мм	т	0,0356972	24529,06	23695,50	352,60	480,96
77	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головою 5,0x120 мм	т	0,092336	24341,83	23511,94	352,60	477,29
78	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,0004324	31345,88	30378,65	352,60	614,63
79	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,133388	28647,43	27733,12	352,60	561,71
80	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головою 3x70 мм	т	0,00492	28647,43	27733,12	352,60	561,71
81	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,0098	35832,23	34777,04	352,60	702,59
82	+&C111-196-5 варіант 1	Герметик силіконовий Ceresit (280 мл)	л	126,65249	663,48	650,00	0,47	13,01
83	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006964	2822,72	2289,92	477,45	55,35
84	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,007407	3425,21	2885,33	472,72	67,16
85	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000011	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
86	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00005	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
87	+&C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	38,46174	13,88	7,75	5,86	0,27
88	+&C111-330-1 варіант 1	Клей гіпсовий монтажний Knauf Perfix	кг	3680,31	11,83	11,12	0,48	0,23
89	C111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,0181	31065,67	29969,64	486,90	609,13
90	+&C111-388-1 варіант 1	Грунтовка Kompozit ГФ-021	т	0,01865875	151107,61	147620,00	524,72	2962,89
91	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004	67112,05	65271,41	524,72	1315,92
92	C111-540	Стрічка сталев пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7x(20-50) мм	т	0,01197	44604,01	43414,60	314,82	874,59
93	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0006172	37330,60	36064,46	534,17	731,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	Т	2,80984	32344,68	31176,30	534,17	634,21
95	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	0,989368	32446,03	31457,23	352,60	636,20
96	C111-782 варіант 1	Смуга 5x100 мм	Т	0,5458	32446,03	31457,23	352,60	636,20
97	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	Т	0,0294	52793,35	51482,81	275,38	1035,16
98	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	Т	0,0942156	24032,41	23285,81	275,38	471,22
99	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	Т	0,0041015	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
100	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	Т	0,00285	30715,29	29837,65	275,38	602,26
101	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	Т	0,012372	36289,59	35302,65	275,38	711,56
102	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	Т	0,008608	25940,18	25156,17	275,38	508,63
103	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	Т	0,00924	30810,30	29930,80	275,38	604,12
104	+C111-829-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	М	331,232	173,44	170,00	0,04	3,40
105	+C111-829-1 варіант 2	Кут металевий 2000*25*25 RAL	М	231,9	198,94	195,00	0,04	3,90
106	+C111-829-1 варіант 3	Планка конька PSM RAL7024 2м	М	104,25	204,04	200,00	0,04	4,00
107	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,767	198,48	194,19	0,40	3,89
108	+C111-874 варіант 1	Сітка шпукатурна	м2	18,5349	42,06	40,94	0,30	0,82
109	+C111-879-2 варіант 1	Дюбель з універсальним шурупом 6x100 мм	шт	12	5,79	5,00	0,68	0,11
110	+C111-897 варіант 1	Залізнi вироби для віконних блоків	комплект	4	663,24	650,00	0,24	13,00
111	+C111-1034 варіант 1	Двотаври звичайної якості марки Ст0, N 24	Т	8,736	43096,20	42500,00	275,38	320,82
112	C111-1081	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 4 мм	Т	0,1884	44986,44	44376,17	275,38	334,89
113	+C111-1129-П варіант 1	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення 4 мм	Т	0,1165	21938,70	21500,00	275,38	163,32
114	C111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	Т	0,00944	19044,06	18626,91	275,38	141,77
115	+C111-1235-1 варіант 1	Листи металевого профілю RAL Софiт	м2	147,07	364,87	355,00	2,72	7,15
116	C111-1292	Уайт-спірит	Т	0,004935	3539,69	2832,11	638,17	69,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,543836	3280,14	2814,80	401,02	64,32
118	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	Т	1,4	2658,91	2205,75	401,02	52,14
119	+C111-1391	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 12 мм, довжина 400, 500 мм	Т	0,01072	92676,30	90506,52	352,60	1817,18
120	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	Т	0,01666	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
121	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	Т	0,00002	43889,66	42676,48	352,60	860,58
122	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	Т	0,0008704	37928,48	36832,18	352,60	743,70
123	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	Т	0,0323882	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
124	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	Т	0,0144	122766,07	120000,00	358,89	2407,18
125	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,25918938	136867,50	133824,93	358,89	2683,68
126	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	Т	0,009735	35268,70	34218,27	358,89	691,54
127	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	Т	0,0003038	8636,70	7858,61	608,74	169,35
128	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	16,91673	306,05	300,00	0,05	6,00
129	C111-1608	Дрантя	кг	6,88941	12,11	11,10	0,77	0,24
130	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	203,23981	53,99	52,17	0,76	1,06
131	+C111-1626-1	Фарба водоемульсійна KOLORIT Standard	кг	1078,9239	167,89	164,00	0,60	3,29
132	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	6,563	247,90	242,78	0,26	4,86
133	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	Т	0,00298	150354,67	146810,91	595,63	2948,13
134	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,49	566,61	554,73	0,77	11,11
135	+C111-1683-2-B4	Стрічка каучукова (5х50х15000мм)	рул	3	160,69	157,49	0,05	3,15
136	варіант 1 C111-1721-11Г	Стрічка антикорозійна L=10м	рулон	8	373,44	366,09	0,03	7,32
137	варіант 1 C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	3,42	29,26	28,41	0,28	0,57
138	+C111-1755	Грати металеві КО-30.6Р	Т	0,5565	68836,64	67000,00	486,90	1349,74
139	варіант 1 C111-1757	Рядно	м2	134,384	60,19	58,87	0,14	1,18
140	C111-1762	Толь з крупнозернистою посилкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	60,7058	39,14	38,03	0,34	0,77
141	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,015	1008,50	988,67	0,06	19,77
142	+C111-1787	Тримач на кутовий гребінь даху Clip	шт	200	56,37	54,50	0,76	1,11
143	варіант 1 C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	Т	0,5962029	84191,89	83289,77	275,38	626,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	Т	1,5645	77006,67	76158,04	275,38	573,25
145	C111-1800	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,3	70,15	69,35	0,28	0,52
146	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	Т	0,006345	48180,21	47546,17	275,38	358,66
147	C111-1818 варіант 1	Смуга сталева оцинкована, ширина 25 мм, товщина 4 мм	Т	0,3807	44994,57	44384,24	275,38	334,95
148	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	Т	0,236	33874,39	33346,84	275,38	252,17
149	C111-1843	Сталеві деталі ріштувань	Т	2,25892	90528,75	89514,14	340,70	673,91
150	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,1474248	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
151	+C111-1851 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	2474	4,70	4,60	0,01	0,09
152	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	Т	0,0046767	25789,56	24979,64	304,24	505,68
153	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	Т	0,000233	25789,56	24979,64	304,24	505,68
154	C111-1857	Клямери, марка КП-1	1000шт	0,15588	19398,08	19011,75	5,98	380,35
155	C111-1895	Шпаклівка клейова	Т	0,094022	18887,01	17949,42	567,26	370,33
156	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка Knauf Multifinish	кг	1409,43	14,76	13,90	0,57	0,29
157	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	22	39,97	39,18	0,01	0,78
158	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,2926	5505,09	5397,10	0,05	107,94
159	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,02816	552,44	541,58	0,03	10,83
160	C111-1907	Диск алмазний VWS 30x, діаметр 1200 мм	шт	0,7722	119286,23	116939,13	8,15	2338,95
161	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка цементна ТМ "Поліпласт" ПЦЩ-008	кг	753,6	6,69	6,04	0,52	0,13
162	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	9,233616	8397,17	8000,00	232,52	164,65
163	+C112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 150x150 мм, II сорт	м3	3,53	9213,17	8800,00	232,52	180,65
164	C112-28 варіант 2	Лежень 100x150 мм, II сорт	м3	2,22	9229,38	8815,89	232,52	180,97
165	+C112-28 варіант 3	Стійка опорна 100x100 мм, II сорт	м3	2,28	11253,17	10800,00	232,52	220,65
166	C112-28 варіант 4	Підкос 100x100 мм, II сорт	м3	5,9	9229,38	8815,89	232,52	180,97
167	+C112-28 варіант 5	Єндова 100x150 мм, II сорт	м3	0,75	11253,17	10800,00	232,52	220,65
168	C112-28 варіант 6	Накосна нога 100x150 мм, II сорт	м3	0,48	9229,38	8815,89	232,52	180,97
169	C112-28 варіант 7	Прогон 100x150 мм, II сорт	м3	1,36	9229,38	8815,89	232,52	180,97
170	+C112-28 варіант 8	Гребневий брус 100x150 мм, II сорт	м3	1,35	11253,17	10800,00	232,52	220,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+С112-28 варіант 9	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 50х50 мм, II сорт	м3	0,735	9213,17	8800,00	232,52	180,65
172	+С112-28 варіант 10	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 50х150 мм, II сорт	м3	1,045	9213,17	8800,00	232,52	180,65
173	+С112-52	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	18,467232	9927,17	9500,00	232,52	194,65
174	С112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	1,8128	5715,66	5371,07	232,52	112,07
175	С112-58	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2952	4430,14	4110,75	232,52	86,87
176	+С112-59 варіант 1	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 200 мм, товщина 50 мм, I сорт	м3	11,15	10233,17	9800,00	232,52	200,65
177	+С112-59 варіант 2	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 200 мм, товщина 40 мм, I сорт	м3	0,82	10233,17	9800,00	232,52	200,65
178	С112-59 варіант 3	Затяжка ширина 150 мм, товщина 40 мм, I сорт	м3	2,7	8376,87	7980,10	232,52	164,25
179	С112-59 варіант 4	Мауерлат, довжина 4-6,5 м, ширина 100 мм, товщина 50 мм, I сорт	м3	0,34	8376,87	7980,10	232,52	164,25
180	+С112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,579568	10233,17	9800,00	232,52	200,65
181	+С112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,36199	8397,17	8000,00	232,52	164,65
182	+С112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,030821	10233,17	9800,00	232,52	200,65
183	+С112-78	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,42	8397,17	8000,00	232,52	164,65
184	+С112-85	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,512435	10437,17	10000,00	232,52	204,65
185	+С112-113	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0236	10233,17	9800,00	232,52	200,65
186	+С112-285	Бруски обрізані хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,65725	10233,17	9800,00	232,52	200,65
187	+С112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	5,0775	10233,17	9800,00	232,52	200,65
188	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10	98,70	97,22	0,75	0,73
189	+С113-754 варіант 1	Люк протипожежний (вихід на горище) EI30, 900х900 мм	шт	1	4115,61	4000,00	34,91	80,70
190	+С113-1372-1А варіант 1	Труба діелектрична, діаметр 15 мм	м	72	43,52	42,59	0,08	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	+C113-1489 варіант 6	Воронка дренажна із фланцем та підігрівом	шт	2	11016,08	10800,00	0,08	216,00
192	+C113-1489 варіант 7	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм (RAINWAY 130)	шт	39	198,98	195,00	0,08	3,90
193	+C113-1489 варіант 8	Заглушка ринви права (RAINWAY 130)	шт	2	117,38	115,00	0,08	2,30
194	+C113-1489 варіант 9	Заглушка ринви ліва (RAINWAY 130)	шт	2	117,38	115,00	0,08	2,30
195	+C113-1489 варіант 10	Кут ринви зовнішній (RAINWAY 130)	шт	6	316,28	310,00	0,08	6,20
196	+C113-1489 варіант 11	Лійка водостічна	шт	13	316,28	310,00	0,08	6,20
197	+C113-1489 варіант 12	Кут ринви внутрішній (RAINWAY 130)	шт	2	316,28	310,00	0,08	6,20
198	+&C113-1519- 1-B1	Стяжка нейлонова L 250 (уп)	шт	3	116,20	113,56	0,36	2,28
199	варіант 1 +C113-1858	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників	шт	24	99,63	97,60	0,08	1,95
200	варіант 1 +C113-1874	Компенсатор	шт	26	99,04	97,02	0,08	1,94
201	варіант 1 +C113-1878	Універсальний хомут підключення для стержня заземлення	шт	24	26,91	26,30	0,08	0,53
202	варіант 2 +C113-1878	Тримач труб діелектричних діам. 16 мм	шт	72	26,91	26,30	0,08	0,53
203	варіант 1 +C113-2122	Болти будівельні з гайками та шайбами M8*30	шт	592	15,31	14,93	0,08	0,30
204	+C113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	5742,4	14,45	14,09	0,08	0,28
205	+C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	121,2	15,72	15,33	0,08	0,31
206	+C113-2126 варіант 1	Металорукав 16 мм	м	120	27,50	26,88	0,08	0,54
207	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 32x3 мм	м	80,8	20,16	19,68	0,08	0,40
208	+C113-2226	Труба електротехнічна D50	м	50	33,77	33,00	0,11	0,66
209	+C113-2302 варіант 1	Зворотній клапан діам. 160 мм	шт	3	561,08	550,00	0,08	11,00
210	+C113-2302 варіант 2	Зворотній клапан діам. 200 мм	шт	1	591,68	580,00	0,08	11,60
211	+C113-2302 варіант 3	Зворотній клапан діам. 125 мм	шт	1	561,08	550,00	0,08	11,00
212	+&C113-2349- у	Прокладка вбираюча	м.п.	1036,48	22,48	22,00	0,04	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	C114-3-У	Вата мінеральна, марка В	М3	1,71	925,07	859,29	47,64	18,14
214	+C114-3-У варіант 1	Вата мінеральна ROCKWOOL 200 мм щільністю 160кг/м3	М3	9,68	1884,59	1800,00	47,64	36,95
215	+&C114-39-3- В2 варіант 1	Спінений синтет. каучук з клеєм RUBBER C 9 мм	М2	215,642	359,16	351,90	0,22	7,04
216	C114-96-У варіант 1	Стрічка бутіл-каучукова	пм	630,5632	32,16	31,19	0,34	0,63
217	+C114-97 варіант 1	XPS-плита, Г1, товщ. 50мм	М3	7,1295	3684,04	3600,00	11,80	72,24
218	+C114-212-У варіант 1	Металочерепиця RAL 7024	М2	1738,99768	308,14	300,00	2,10	6,04
219	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізничні широкої колії	шт	8	649,27	608,33	28,21	12,73
220	+C118-43 варіант 1	Кронштейн труби 100 мм (RAINWAY 130)	шт	65	107,32	105,00	0,22	2,10
221	+C118-43 варіант 2	Кронштейн ринви (RAINWAY 130)	шт	90	81,82	80,00	0,22	1,60
222	+C118-61 варіант 1	Тримач кабельний	шт	7000	1,55	1,10	0,42	0,03
223	C118-72 варіант 1	Клемний з'єднувач	шт	3	135,84	133,00	0,18	2,66
224	+&C119-3-10 варіант 1	Профіль оцинкований (фартух)	м/п	247,45	75,74	75,00	0,18	0,56
225	+C121-225 варіант 1	Рами віконні одинарні із жалюзійними ґратами, пофарбовані та пофарбовані	шт	4	5906,12	5785,69	76,46	43,97
226	+C121-782 варіант 1	Металеві конструкції з нержавіючої сталі	т	0,3399	561553,45	557000,00	373,15	4180,30
227	+&C123-1-2 варіант 1	Блоки віконні з профілю RENAУ Євро70 зі склопакетом 4-10Аг-4-10Аг-4i	М2	1100,6591	4808,31	4700,00	14,03	94,28
228	+C123-199 варіант 1	Блоки дверні металопластикові RENAУ Євро70 енергозбираючі 4-10Аг-4-10Аг-4i	М2	44,9535	6036,45	5900,00	18,09	118,36
229	+C123-216 варіант 1	Блок протипожежний ЕІ60, ДГМ 10.21, 950*1900 мм	М2	1,805	11239,96	11000,00	19,57	220,39
230	+C123-216 варіант 2	Блок захисто-герметичний 900х1900 (сховище)	М2	3,42	14299,96	14000,00	19,57	280,39
231	+C123-216 варіант 3	Блок герметичний 900х1900 (сховище)	М2	3,42	11239,96	11000,00	19,57	220,39
232	+C123-216 варіант 4	Блок протипожежний ЕІ30, ДГМ 10.21, 1200*2100 мм	М2	2,52	11239,96	11000,00	19,57	220,39
233	+C123-216 варіант 5	Блок протипожежний ЕІ60, ДГМ 10.21, 900*2100 мм	М2	1,89	11239,96	11000,00	19,57	220,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	+C123-216 варіант 6	Блок захисто-герметичний ДЗГ-5 (2500x1200 мм)	м2	6	28579,96	28000,00	19,57	560,39
235	C123-388 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові, шир. 500 мм	м	547,434	482,95	469,29	4,19	9,47
236	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,98216	441,14	427,15	5,34	8,65
237	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,11708	609,66	590,09	7,62	11,95
238	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	220,5635	625,45	605,57	7,62	12,26
239	C123-520	Галтелі готові	м	44,625	29,30	28,16	0,57	0,57
240	C123-520 варіант 1	Кобилка 40*150 мм	м	273,6	29,30	28,16	0,57	0,57
241	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,58118	9256,66	8809,07	266,09	181,50
242	+C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, 500С , діаметр 10 мм	т	0,62616	29350,89	28500,00	275,38	575,51
243	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм	т	1,1473	31141,14	30255,15	275,38	610,61
244	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16 мм	т	0,22754	29649,42	28792,68	275,38	581,36
245	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0571	40006,31	38946,49	275,38	784,44
246	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1704	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
247	+C126-1279 варіант 1	Тримач Ругатіда з бетоном	шт	150	58,45	58,00	0,01	0,44
248	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00456	38703,65	37553,79	390,96	758,90
249	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0003	11084,82	10476,51	390,96	217,35
250	+C130-599-1 варіант 1	Решітка 2-Р-25-65 400x250	шт	21	530,97	520,00	0,56	10,41
251	+C130-599-1 варіант 2	Решітка 2-Р-25-65 200x200	шт	1	530,97	520,00	0,56	10,41
252	+C130-599-1 варіант 3	Решітка 2-Р-30-60 300x100/160	шт	13	530,97	520,00	0,56	10,41
253	+C130-599-1 варіант 4	Решітка 2-Р-25-65 400x200	шт	14	530,97	520,00	0,56	10,41
254	+C130-599-1 варіант 5	Анемостат витяжний діам. 125	шт	5	306,57	300,00	0,56	6,01
255	+C130-599-1 варіант 6	Решітка 2-Р-25-65 400x300	шт	18	530,97	520,00	0,56	10,41
256	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	56	1378,89	1350,00	1,85	27,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	63	1379,24	1350,00	2,20	27,04
258	+С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	416	1481,49	1450,00	2,44	29,05
259	С142-10-2	Вода	м3	32,38281	42,10	42,10	-	-
260	С147-3-12 варіант 1	Стрижнева арматура А 500С, діаметр 12 мм	100кг	9,324	3531,74	3434,95	27,54	69,25
261	С147-4-8 варіант 1	Стрижнева арматура (хомути) А 240С, діаметр 8 мм	100кг	4,312	3301,67	3209,39	27,54	64,74
262	С147-4-12 варіант 1	Стрижнева арматура (анкер) А 240С, діаметр 12 мм	100кг	0,317	3301,67	3209,39	27,54	64,74
263	+&C152-66-B1- Т	Кабель ВВГнгд 4х1,5 мм2	м	20,6	33,77	32,90	0,21	0,66
264	варіант 1 +С153-12	Кабель ВВГ нгд 5х4 мм2	1000м	0,0816	78125,33	76528,88	64,58	1531,87
265	С153-102 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х2,5 мм2	1000м	0,0408	56975,78	55581,10	277,51	1117,17
266	С153-180 варіант 1	Кабель ВВГнгд 5х1,5 мм2	1000м	0,0816	51967,55	50689,92	258,66	1018,97
267	+&C157-199- В1-В1	Провід ПВС 3х0,75 мм2	м	103	14,75	14,40	0,06	0,29
268	варіант 1 +С157-302	Кабель ВВГнгд-3х1,5 мм	1000м	0,2472	29601,36	29000,00	20,94	580,42
269	С1110-15 варіант 1	Безгвинтовий тримач дроту Д8-10мм.	100шт	9,5	1156,35	1109,84	23,84	22,67
270	С1110-77 варіант 1	Клінці трубні	шт	367,2	25,77	25,25	0,01	0,51
271	С1110-137 варіант 1	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6(6)]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00022	478,11	467,88	0,86	9,37
272	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	26,4	16,65	16,29	0,03	0,33
273	С1110-187 варіант 1	Варіативний швидкий з'єднувач	шт	185	59,16	57,95	0,05	1,16
274	С1113-5	Амоній сірчано-кислий [сульфат амонію] очищений	т	0,03258	16090,51	15297,56	477,45	315,50
275	С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,12127	49530,15	48081,52	477,45	971,18
276	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0317243	77690,75	75571,77	595,63	1523,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	Т	0,0052874	21514,85	20615,54	477,45	421,86
278	C1113-79	Лак БТ-577	Т	0,0018	31863,74	30643,33	595,63	624,78
279	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	Т	0,10224	44140,56	42679,43	595,63	865,50
280	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	Т	0,385416	17118,24	16186,96	595,63	335,65
281	+C1113-154 варіант 1	Дріт алюмінієвий, діаметр 8 мм	Т	0,1755	296099,76	289834,00	459,88	5805,88
282	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	Т	0,00007	75596,88	73518,96	595,63	1482,29
283	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	Т	0,0012	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
284	+C1113-246 варіант 1	Емаль термостійка ELKON срібло +1100 С (350 гр./м.кв.)	Т	0,12355	680947,54	667000,00	595,63	13351,91
285	C1113-292	Паста антисептична	Т	0,4645096	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
286	+C1115-2417 варіант 1	Труба прямокутного перерізу 100x100x8	Т	3,13092	45803,37	44615,00	290,26	898,11
287	+C1414-7882 варіант 1	Блоки бетонні ФБС 12.3.6-Т	шт	6	3071,78	894,00	2117,55	60,23
288	+C1414-7883 варіант 1	Блоки бетонні ФБС 9.3.6-Т	шт	8	3047,30	870,00	2117,55	59,75
289	+C1419-95 варіант 1	Розетка (база для словішувача)	шт	343	90,49	90,49	-	-
290	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	1,763	1347,80	670,39	650,98	26,43
291	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,662624	1187,61	513,34	650,98	23,29
292	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,63125	874,33	398,11	459,08	17,14
293	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,775	846,27	340,00	489,68	16,59
294	+C1422-10935	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М125	1000шт	2,30684	9044,48	7800,00	1067,14	177,34
295	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	22,43241	8993,48	7750,00	1067,14	176,34
296	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	23,616	2968,77	2090,00	820,56	58,21
297	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	51,0306	2787,72	1912,50	820,56	54,66
298	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,130536	3233,97	2350,00	820,56	63,41
299	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,6222	3000,65	2121,25	820,56	58,84
300	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,87325	3223,98	2340,20	820,56	63,22
301	+C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,9214	3476,22	2587,50	820,56	68,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,408	2894,82	2017,50	820,56	56,76
303	+C1425-11682 варіант 1	Суміш піщано-цементна	м3	37,5535	2603,22	1800,00	752,18	51,04
304	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,6676	3187,17	2372,50	752,18	62,49
305	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,2295	3498,27	2677,50	752,18	68,59
306	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	10,543027	2786,82	1980,00	752,18	54,64
307	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3,173953	2939,82	2130,00	752,18	57,64
308	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	18,49764	2234,96	1438,96	752,18	43,82
309	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	4,164045	3714,00	2889,00	752,18	72,82
310	+C1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	4,873835	3714,00	2889,00	752,18	72,82
311	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	595,9	459,53	397,00	53,52	9,01
312	C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	644,05425	97,65	92,12	3,62	1,91
313	C1512-1 варіант 1	Коробка	шт	88	17,80	17,43	0,02	0,35
314	+C1512-5 варіант 1	Коробка розподільча	шт	6	29,19	28,60	0,02	0,57
315	+C1514-1 варіант 1	Ящик (щит) електричний на 12 мод.	шт	2	1072,12	1050,00	1,10	21,02
316	C1514-2 варіант 1	Роз'єднувач QS5	шт	3	866,61	848,14	1,48	16,99
317	+C1514-2 варіант 2	Щит керування (пластиковий) Mueva 54 mod, 3x18 IP65	шт	1	4336,51	4250,00	1,48	85,03
318	+C1514-2 варіант 3	Щит керування (пластиковий) Mueva 36 mod, 2x18 IP65	шт	1	4234,51	4150,00	1,48	83,03
319	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00014	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
320	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00149	601144,91	589082,37	275,38	11787,16
321	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,636	710,95	696,22	0,79	13,94
322	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,4	138,54	135,03	0,79	2,72
323	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04	125,24	122,67	0,11	2,46
324	+C1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	2,616	914,23	914,23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+&C1545-44-1-В4	Дюбель М8	шт	500	15,64	15,30	0,03	0,31
326	варіант 1	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт					
327	+C1545-55	Виносний індикатор світлодіодний LED	шт	0,06	112,18	109,29	0,69	2,20
	варіант 1			66	102,44	91,60	8,83	2,01
328	+C1545-63	Труба водостічна 100 мм L=3 м (RAINWAY 130)	шт	13	378,79	370,00	1,36	7,43
329	варіант 1							
329	+C1545-89	Ринва 3 м (RAINWAY 130)	шт	60	292,09	285,00	1,36	5,73
	варіант 2							
330	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,16	456,80	447,38	0,46	8,96
331	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00017	188934,86	184881,18	349,07	3704,61
332	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,014	17890,94	17166,64	373,50	350,80
333	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16	20,35	19,75	0,20	0,40
334	C1545-119	Муфти сполучні	шт	19,2	20,35	19,75	0,20	0,40
335	варіант 1							
335	+C1545-132	Наконечники	100шт	0,24	3621,44	3550,18	0,25	71,01
336	варіант 1							
336	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	168	16,71	16,37	0,01	0,33
337	C1545-156	Нитки швейні	кг	2,98	295,42	289,25	0,38	5,79
338	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001984	26360,34	25438,55	404,92	516,87
339	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	14	32,18	31,32	0,23	0,63
340	+&C1545-194-В7-В5	Сигнальний кабель екранований unitrinic LiYсу 5x1,5	м	30,6	183,64	179,72	0,32	3,60
341	варіант 1							
341	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	26,15	174,95	171,17	0,35	3,43
342	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,24973	523,30	510,87	2,17	10,26
343	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	3	533,77	523,13	0,17	10,47
344	варіант 1							
344	+C1545-243	Розподільна деталь для круглого/плоского дроту Rd8 x FI 30-40 мм	100шт	0,24	13094,94	12838,06	0,12	256,76
345	варіант 1							
345	C1545-248	Скоби будівельні	кг	8	28,77	27,83	0,38	0,56
346	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,98	65,65	63,98	0,38	1,29
347	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00024	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
348	+&C1545-285-В4	Профіль Т20	м	100	78,98	76,50	0,93	1,55
349	варіант 1							
349	C1545-291	Шпилька	комплект	18,36	42,11	41,14	0,14	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	+С1545-291 варіант 1	Шпилька заземлення Д20х1500 мм з монтажним комплектом	комплект	48	406,10	398,00	0,14	7,96
351	+&С1545-291-В2-у варіант 1	Шпилька М8х1000	шт	128	89,70	87,80	0,14	1,76
352	+&С1545-291-В10 варіант 1	Гайка М8	шт	1000	3,00	2,80	0,14	0,06
353	+&С1545-291-В15 варіант 1	Перфострічка 18мм 0,5мм (25м.п.)	шт	2	172,42	168,90	0,14	3,38
354	+&С1545-291-В16 варіант 1	Саморіз	шт	400	2,68	2,49	0,14	0,05
355	варіант 1 С1545-546	Хомут діам. 125 мм	шт	6	129,70	127,13	0,03	2,54
356	варіант 1 С1545-549	Хомут діам. 160 мм	шт	16	130,10	127,13	0,42	2,55
357	варіант 1 +С1545-552	Хомут діам. 200 мм	шт	10	135,14	132,00	0,49	2,65
358	варіант 1 +С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,81921	569,95	550,00	8,77	11,18
359	+С1547-4 варіант 1	Світильник стельовий ДПП01-60-022 УЗ, IP65, Ватра	шт	9	357,57	350,00	0,56	7,01
360	+С1547-4 варіант 2	Світловий показник "СЕРЖАНТ", напис "Вихід"	шт	26	969,57	950,00	0,56	19,01
361	+С1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний, одноклавішний для відкритого встановлення 16 А, 220 В, IP44	шт	9	140,92	138,00	0,16	2,76
362	+С1550-26 варіант 1	Піна-клей 750 мл	балон	196	204,24	200,00	0,24	4,00
363	+&С1550-38-1-Р	Монтажна піна професійна універсальна	л	387,248174	235,18	230,00	0,57	4,61
364	С1551-19-СП варіант 1	Заглушка 300 мм для підвіконня	шт	258	26,27	25,74	0,01	0,52
365	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	107,8	46,46	45,43	0,12	0,91
366	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1844,424	398,43	389,71	0,91	7,81
367	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	7,804	728,48	713,68	0,52	14,28
368	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	41,4336	415,72	406,91	0,66	8,15
369	+С1555-112 варіант 1	Паробар'єр STROTEX 110 PP	м2	920	22,96	22,40	0,11	0,45
370	+С1555-112 варіант 2	Гідробар'єр STROTEX 110 PP	м2	1692,8296	22,55	22,00	0,11	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	C1555-112 варіант 3	Синтетична плівка (ПВХ)	м2	1716,88	40,04	39,14	0,11	0,79
372	+C1555-113	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 100-120 кг/м3	м2	1688,0052	414,95	402,00	4,81	8,14
373	+C1555-115	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 165-200 кг/м3	м2	2431,624	428,38	412,00	7,98	8,40
374	C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	247,45	47,53	46,50	0,10	0,93
375	C1555-267	Суміш армуюча для теплоізоляції Siltek T-87	кг	264	12,28	11,57	0,47	0,24
376	+C1555-268	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	50,6	27,57	26,95	0,08	0,54
377	+C1555-286	Ґрунтовка тонюча адгезійна Polimin AC-3	кг	2678,15	54,54	53,00	0,47	1,07
378	+C1555-287	Ґрунтовка глибокопроникаюча Polimin AC-5	л	1588,095	39,24	38,00	0,47	0,77
379	+C1555-289	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin P-20	кг	35460,62	17,82	17,00	0,47	0,35
380	+C1555-290	Армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати Polimin P-21	кг	34419,44	17,82	17,00	0,47	0,35
381	+C1555-293 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 150 мм	м2	5481,609	411,09	391,67	11,36	8,06
382	+C1555-294 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 20 мм	м2	356,265	206,13	195,62	6,47	4,04
383	+C1555-300 варіант 1	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	475,86	222,62	217,70	0,55	4,37
384	C1555-302	Скловітка фасадна армуюча Polimin	м2	6427,792	24,49	23,89	0,12	0,48
385	+C1555-303 варіант 1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	435,39486	791,74	775,00	1,22	15,52
386	C1555-304	Дюбелі монтажні з шайбами	100шт	13,57351	54,30	52,75	0,49	1,06
387	C1555-306	Профіль кутовий з сіткою	м	1499,50416	30,75	30,11	0,04	0,60
388	+C1555-311	Штукатурка полімермінеральна декоративна SHF-5 "Камінцева", зерно 1,5 мм	кг	16811,64	38,93	37,70	0,47	0,76
389	C1555-318	Фасадна силікон-модифікована фарба SF-1	кг	2491,552	204,28	199,80	0,47	4,01
390	C1630-1153 варіант 1	Шумоглушники вентиляційні 300x300 мм	шт	2	2943,20	2872,89	12,60	57,71
391	C1630-1158 варіант 1	Шумоглушники вентиляційні 600x600/1000 мм	шт	1	4547,25	4434,84	23,25	89,16
392	C1630-1158 варіант 2	Шумоглушники вентиляційні 600x600/500 мм	шт	1	4547,25	4434,84	23,25	89,16
393	+&C1632-102-1-4	Терморозширювальна протипожежна мастика, 310 мм СР 611А HILTI	шт	4	308,18	302,00	0,14	6,04
394	варіант 1 +&C1632-102-11П	Герметик силіконовий (280 мл)	балон	28	241,93	237,00	0,19	4,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
395	+&C1632-102-11П варіант 1	Емаль аерозольна Maxi Color універсальна (400 мл)	балон	28	153,19	150,00	0,19	3,00
396	+&C18888-6 варіант 1	Шуруп самонарізний 4,9x27 мм. RAL7024	шт	10860,64	2,24	2,20	-	0,04
397	+&K589921-A003 варіант 1	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	492	212,57	199,00	9,40	4,17
398	+&1504-1010 варіант 1	Вимикач автоматичний ENEXT 1п C10A	шт	1	219,66	215,00	0,35	4,31
399	+&1504-1010 варіант 2	Вимикач автоматичний ENEXT 1п C6A	шт	3	209,46	205,00	0,35	4,11
400	+&1504-1010 варіант 3	Вимикач автоматичний ENEXT 3п C16A	шт	3	331,86	325,00	0,35	6,51
401	+&1504-1010 варіант 4	Вимикач автоматичний ENEXT 3п C20A	шт	1	360,42	353,00	0,35	7,07
402	+&1602-10353 варіант 2	Снігозадержувач	м	95	230,24	225,00	0,73	4,51
403	+&1602-10353 варіант 3	Відлив віконний з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	726,6	240,44	235,00	0,73	4,71
404	+&2405-1210-2010 варіант 1	Кабель-канал 25x16	м.	1000	17,05	17,00	0,05	-
405	+&2405-1210-3928 варіант 1	Кабель-канал 60x40	м	400	86,90	86,85	0,05	-
406	+&2405-5004-MH варіант 1	Монтажний комплект	уп	10	56,60	56,50	0,10	-
407	+&15096-2011-55 варіант 1	Кабель електричний у оболонці, що не поширює горіння J-Y(St)Ylg 1*2*0,8	100м	55	3335,52	3335,00	0,52	-
408	+&15096-2011-55 варіант 1	Кабель електричний вогнестійкий 1*2*0,8 JE-H(ST)H BDFE 180 E30	100м	35	1500,52	1500,00	0,52	-
409	+&15096-2011-55 варіант 2	Кабель електричний вогнестійкий (N)HXH FE 180/E90 3*2.5	100м	0,5	6500,52	6500,00	0,52	-
410	+&15096-2011-55 варіант 3	Кабель електричний вогнестійкий 2*1.5 (N)HXH FE 180/E30 2*1.5	100м	2	2840,52	2840,00	0,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
411	+815096-2011-69 варіант 1	Кабель звита пара F/Utr 4x2x0.51 LSZH	м	50	17,52	17,00	0,52	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат						
412	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1200,9767	4,89123	4,89123		
413	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,1018	184,55	184,55		
		IV. Устаткування						
414	+1504-13251 варіант 1	Акумулятора батарея 12В, 7А/г	шт	2	511,32	492,00	14,76	4,56
415	+1504-19124 варіант 1	Моноблок оповіщення 400Вт, з блоком резервного живлення (ВЕЛЛЕЗН-120-400)	шт	1	33126,73	31875,00	956,25	295,48
416	+1517-2035 варіант 1	Пульт керування Aerostar IQRto4"	шт	2	9041,65	8700,00	261,00	80,65
417	+1601-2216 варіант 1	Акустична система настільного монтажу, 1/3Вт, біла (ЗАС100ПН-2)	комплект	82	436,49	420,00	12,60	3,89
418	+1601-2216 варіант 2	Акустична система настільного монтажу, 3/6Вт, біла (6АС100ПН-2)	комплект	11	511,32	492,00	14,76	4,56
419	+1601-2216 варіант 3	Акустична система в підвісну стелю, 1/3Вт, біла (ЗАС100ПП)	комплект	56	426,10	410,00	12,30	3,80
420	+1602-30002 варіант 1	Пристрій передачі сигналів на ПЦС (Мост - П), GSM	шт	1	8729,87	8400,00	252,00	77,87
421	+1602-30076 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий адресний [EN54-7]	шт	373	389,73	375,00	11,25	3,48
422	+1602-30076 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний адресний [EN54-11]	шт	31	541,46	521,00	15,63	4,83
423	+1602-30076 варіант 3	Сповіслювач пожежний тепловий адресний [EN54]	шт	5	316,98	305,00	9,15	2,83
424	+1603-1044 варіант 1	Пульт мікрофонний настільний, 12 зон ПМН- 12	шт	1	5752,36	5535,00	166,05	51,31
425	+1702-17007 варіант 1	Перетворювач частоти 0,75 кВт 1ф, FC 0,75	шт	2	19226,50	18500,00	555,00	171,50
426	+1702-17008 варіант 1	Перетворювач частоти 3 кВт 3ф, FC3.0	шт	1	21066,00	20270,00	608,10	187,90
427	+1702-17009 варіант 1	Перетворювач частоти 4 кВт 3ф, FC4.0	шт	1	23331,61	22450,00	673,50	208,11
428	+1704-10045 варіант 1	Канальний датчиком температури WF269	шт	4	717,10	690,00	20,70	6,40
429	+1704-10045 варіант 2	Накладний датчиком температури WF269- WT	шт	2	613,17	590,00	17,70	5,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
430	+1704-20539 варіант 1	Датчик перепаду тиску LF32-05	шт	5	1351,05	1300,00	39,00	12,05
431	1715-10060 варіант 1	Модуль виклику (BM-01-A)	шт	2	746,18	717,98	21,54	6,66
432	+1715-10072 варіант 1	Контролер IQSTAR IQ 150	шт	4	15485,12	14900,00	447,00	138,12
433	+1902-7038 варіант 1	Відкідний пандус з оцинкованої сталі	шт	2	8314,16	8000,00	240,00	74,16
434	+1903-3012 варіант 1	Змішувальний вузол E-SUMX32-10,0-(APM- 32-8)	шт	4	43649,34	42000,00	1260,00	389,34
435	+1906-15001 варіант 1	Ліфти пасажирський ВМП ЕпЕf G в.п. 630 кг.	шт	1	929280,94	894167,00	26825,01	8288,93
436	+2307-40443 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-30x20-O-M-220-T-2F Siemens	шт	1	12933,72	12445,00	373,35	115,37
437	+2307-40443 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-70x50-O-M-220-T-2F Siemens	шт	1	38990,29	37517,00	1125,51	347,78
438	+2307-40443 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-30x30-O-M-24-T-2F Siemens	шт	1	26160,50	25172,00	755,16	233,34
439	+2307-40443 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120 D125/220	шт	1	9495,40	9136,60	274,10	84,70
440	+2307-40443 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий круглий FPDR.120 D200/220	шт	1	9954,13	9578,00	287,34	88,79
441	2308-1096 варіант 1	Витяжний вентилятор RV 160	шт	3	8071,32	7766,34	232,99	71,99
442	+2308-4279 варіант 1	Витяжна установка Aerostar GreenSTR 8 AHU-1	шт	1	171479,55	165000,00	4950,00	1529,55
443	+2308-4279 варіант 2	Витяжна установка Aerostar 80-50 AHU-1	шт	1	94053,94	90500,00	2715,00	838,94
444	+2308-4279 варіант 3	Припливна установка Aerostar SkyStar mini 200-6.0-3-Carel+WiFi	шт	1	58822,68	56600,00	1698,00	524,68
445	+2308-4279 варіант 4	Припливна установка MSAHU-35	шт	1	700026,29	673575,00	20207,25	6244,04
446	+2308-4279 варіант 5	Припливна установка HSAHU-31	шт	1	263758,41	253792,00	7613,76	2352,65
447	+2308-4279 варіант 6	Припливна установка Aerostar SkyStar mini 100-1.2-1-Carel+WiFi	шт	1	47411,50	45620,00	1368,60	422,90
448	+2308-4279 варіант 7	Установка для укріплів ERF-3K X+	шт	1	242402,45	233243,00	6997,29	2162,16
449	+2308-4279 варіант 8	Установка для укріплів SАНU 2 AHU-1	шт	1	95417,46	91812,00	2754,36	851,10
450	+2403-11007 варіант 1	Підймальна платформа для інвалідів з нержавіючої сталі	шт	2	129908,75	125000,00	3750,00	1158,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
451	+15011-4037 варіант 1	Привід повітряної заслінки Aerostar Belimo NFA, AC 240V, 10Nm, IP 54 (spring)	шт	3	19434,35	18700,00	561,00	173,35
452	+15061-16001 варіант 1	Блок керування інформацією "Повітряна тривога" (БКІ-02М)	шт	1	9561,28	9200,00	276,00	85,28
453	+280222- 16141 варіант 1	Термостат LF55T-6M	шт	2	3741,37	3600,00	108,00	33,37
454	+290116-4064 варіант 1	Блок перевірки сповіщувачів (USB)	шт	1	4053,15	3900,00	117,00	36,15
455	+290220-1286 варіант 1	Пульт диспетчера (СД-02)	шт	1	6850,87	6592,00	197,76	61,11
456	+290220-1329 варіант 1	Прилад приймально-контрольний "Трас 8П"	шт	1	13349,42	12845,00	385,35	119,07

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склад

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

В.В. Пладий

Перевірив

Головний інженер

[посада, підпис (ініціал, прізвище)]

В.О. Сренко



Погоджено:
Замовник/управління освіти
виконавчого комітету ОМР
Сойш Н.Я.

