

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Загально-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта 12923,529 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 17,78785 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1780,722 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	9499,541	-	9499,541	14,16553	1415,057	-
2	02-01-02	на придбання устаткування устаткування	-	436,493	436,493	-	-	-
3	02-01-03	на електропостачання	60,845	-	60,845	0,18856	17,982	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	686,522	20,121	706,643	1,34116	132,175	-
5	02-01-05	на водопостачання та каналізація	97,107	11,696	108,803	0,22025	22,691	-
6	02-01-06	на опалення та вентиляція	733,294	19,287	752,581	1,46463	147,62	-
7	02-01-07	на придбання устаткування придбання вентиляційного устаткування	-	456,597	456,597	-	-	-
8	02-01-08	на пожежна сигналізація	99,699	10,111	109,81	0,26484	26,039	-
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації	24,513	-	24,513	0,14288	19,158	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	02-01-010	на майно для укомплектування захисної споруди	-	767,703	767,703	-	-	-
Всього:			11201,521	1722,008	12923,529	17,78785	1780,722	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9499,541 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,16553 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1415,057 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,58	<u>2101,36</u> 1941,44	<u>155,27</u> 52,50	3320	3067	<u>245</u> 83	<u>24,3900</u> 0,5320	<u>38,54</u> 0,84		
2	КР8-1-5	Розбирання дерев'яних елементів кровляної системи	100м2	1,58	<u>3906,07</u> 3837,84	<u>68,23</u> 61,87	6172	6064	<u>108</u> 98	<u>42,7900</u> 0,6732	<u>67,61</u> 1,06		
3	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,1152	<u>23719,26</u> 22565,27	<u>1121,81</u> 379,28	2732	2600	<u>129</u> 44	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>31,44</u> 0,44		
4	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,1144	<u>13590,57</u> 12436,58	<u>1121,81</u> 379,28	1555	1423	<u>128</u> 43	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>17,21</u> 0,44		
5	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,107	<u>8036,80</u> 2063,23	<u>5973,57</u> 1052,98	860	221	<u>639</u> 113	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>2,77</u> 0,92		
6	КБ46-34-2	Розбирання бетонного вимощення	м3	10,7	<u>4252,57</u> 1977,62	<u>2274,95</u> 714,02	45502	21161	<u>24341</u> 7640	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>233,05</u> 79,62		
7	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	51,5	<u>1488,67</u> 1063,27	<u>425,40</u> 133,52	76667	54758	<u>21909</u> 6876	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>603,07</u> 71,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних ганків	м3	7,25	<u>1488,67</u> 1063,27	<u>425,40</u> 133,52	10793	7709	<u>3084</u> 968	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>84,9</u> 10,09
9	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,77	<u>5840,03</u> 4447,42	<u>1392,61</u> 426,30	4497	3425	<u>1072</u> 328	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>39,18</u> 3,39
10	КБ46-34-2	Розбирання бетонної підлоги	м3	16,64	<u>4252,57</u> 1977,62	<u>2274,95</u> 714,02	70763	32908	<u>37855</u> 11881	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>362,42</u> 123,83
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	150	<u>129,75</u> 129,75	- -	19463	19463	- -	<u>1,6300</u> -	<u>244,5</u> -
12	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	150	<u>168,04</u> -	<u>168,04</u> 24,45	25206	-	<u>25206</u> 3668	- 0,2240	- 33,6
Разом прямі витрати по розділу 1							267530	152799	<u>114716</u> 31742		<u>1724,69</u> 325,89
Разом будівельні роботи, грн.							267530				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15				
всього заробітна плата, грн.							184541				
Загальновиробничі витрати, грн.							104793				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							246,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37631				
Всього будівельні роботи, грн.							372323				

Всього по розділу 1							372323				
Розділ 2. Земляні роботи											
13	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,1	<u>41746,06</u> 1474,99	<u>40271,07</u> 11517,99	129413	4572	<u>124841</u> 35706	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>57,44</u> 341,18
14	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2999	<u>70216,40</u> 3653,64	<u>66562,76</u> 18026,62	21058	1096	<u>19962</u> 5406	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>13,77</u> 51,22
15	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	3,1	<u>24451,07</u> 24451,07	- -	75798	75798	- -	<u>314,1600</u> -	<u>973,9</u> -
16	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,85	<u>1604,85</u> 1604,85	- -	9388	9388	- -	<u>18,3600</u> -	<u>107,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,585	<u>8582,37</u> -	<u>8582,37</u> 1928,96	5021	-	<u>5021</u> 1128	- 17,6730	- 10,34
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,65	<u>11531,99</u> 11531,99	- -	7496	7496	- -	<u>150,4500</u> -	<u>97,79</u> -
19	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4895,84	<u>121,44</u> -	<u>121,44</u> 17,57	594551	-	<u>594551</u> 86020	- 0,1610	- 788,23
Разом прямі витрати по розділу 2							842725	98350	<u>744375</u> 128260		<u>1250,31</u> 1190,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							842725				226610 126301 292,96 44780 969026
Всього по розділу 2							969026				
Розділ 3. Фундаменти											
20	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,57555	<u>3759,93</u> 3528,78	<u>231,15</u> 54,54	2164	2031	<u>133</u> 31	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>25,03</u> 0,28
21	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	661,8825	<u>46,62</u> -	- -	30857	-	- -	- -	- -
22	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	230,22	<u>2417,85</u> 200,40	<u>158,12</u> 49,40	556637	46136	<u>36402</u> 11373	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>552,53</u> 115,32
23	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,57555	<u>12902,43</u> 3528,78	<u>231,15</u> 54,54	7426	2031	<u>133</u> 31	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>25,03</u> 0,28
24	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,768	<u>235928,57</u> 12583,45	<u>2619,33</u> 1179,67	181193	9664	<u>2012</u> 906	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>115,74</u> 8,19
25	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	3,021	<u>281659,51</u> 22646,43	<u>8669,52</u> 3506,62	850893	68415	<u>26191</u> 10593	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>753,47</u> 95,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-1177	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	9,671716	<u>19627,09</u>	-	189828	-	-	-	-
27	C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,351642	<u>20631,97</u>	-	275471	-	-	-	-
28	C111-1148	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,89072	<u>21706,83</u>	-	19335	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2113804	128277	<u>64871</u>		<u>1471,8</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2113804		22934		220
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1920656				
всього заробітна плата, грн.							151211				
Загальновиробничі витрати, грн.							86415				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							203,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31141				
Всього будівельні роботи, грн.							2200219				

Всього по розділу 3							2200219				
Розділ 4. Підлога											
29	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	100м2	5,7555	<u>4527,57</u>	<u>9,09</u>	26058	18004	<u>52</u>	<u>31,7000</u>	<u>182,45</u>
					3128,16	7,90			45	0,0777	0,45
30	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	2302,2	<u>32,31</u>	-	74384	-	-	-	-
31	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 7,5 (М 100) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	5,7555	<u>11879,61</u>	<u>181,89</u>	68373	29057	<u>1047</u>	<u>57,0400</u>	<u>328,29</u>
					5048,61	158,06			910	1,5540	8,94
32	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 7,5 (М 100) крупність заповнювача 10-20 мм	100м2	5,7555	<u>5094,08</u>	<u>124,72</u>	29319	3342	<u>718</u>	<u>6,5600</u>	<u>37,76</u>
	к=4				580,63	108,38			624	1,0656	6,13
33	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	5,7555	<u>1149,70</u>	<u>83,69</u>	6617	3034	<u>482</u>	<u>4,7000</u>	<u>27,05</u>
					527,20	7,05			41	0,0720	0,41
34	C111-1624-1	Грунтовка Ceresit CF 87	кг	172,7	<u>1128,69</u>	-	194925	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	КБ13-21-2 к=2	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою Ceresit CF 97	100м2	5,7555	<u>1362,12</u> 1113,41	<u>186,47</u> 19,47	7840	6408	<u>1073</u> 112	<u>10,3400</u> 0,1984	<u>59,51</u> 1,14	
36	С111-1624-1 варіант 6	Фарба Ceresit CF 97	кг	172,7	<u>870,77</u> -	- -	150382	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 4							557898	59845	<u>3372</u> 1732		<u>635,06</u> 17,07	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							557898					
							494681					
							61577					
							33394					
							75,36					
							11522					
							591292					
Всього по розділу 4							591292					
Розділ 5. Улаштування стін												
37	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,79	<u>26150,06</u> 5022,64	<u>17673,19</u> 6390,11	20659	3968	<u>13962</u> 5048	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>44,24</u> 43,74	
38	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,18	<u>36916,46</u> 6918,69	<u>24917,90</u> 8992,22	80478	15083	<u>54321</u> 19603	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>168,17</u> 170,66	
39	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,52	<u>58044,73</u> 10887,39	<u>39880,56</u> 14316,23	30183	5661	<u>20738</u> 7444	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>61,6</u> 65,64	
40	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	1,65	<u>85773,74</u> 13858,52	<u>61526,02</u> 21784,21	141527	22867	<u>101518</u> 35944	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>248,82</u> 327,58	
41	К581121- А002 варіант 5 С1426- 11738	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	52	<u>2370,69</u> -	- -	123276	-	- -	- -	- -	
42	К581121- А004 варіант 3 С1426- 11738	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	165	<u>3558,38</u> -	- -	587133	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	K581121-A005 варіант 7 С1426-11746	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	30	<u>1240,39</u> -	- -	37212	-	- -	- -	- -
44	K581121-A007 варіант 5 С1426-11742	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	63	<u>1800,66</u> -	- -	113442	-	- -	- -	- -
45	K581121-A008 варіант 2 С1426-11746	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	2	<u>594,55</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
46	K581121-A011 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	7	<u>882,93</u> -	- -	6181	-	- -	- -	- -
47	K581121-A012 варіант 6 С1426-11746	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	70	<u>912,74</u> -	- -	63892	-	- -	- -	- -
48	K581121-A014 варіант 4 С1426-11746	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 150(Ф12)	шт	125	<u>1371,35</u> -	- -	171419	-	- -	- -	- -
49	KБ8-3-7	<i>Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону</i>	100м2	3,0444	<u>3270,24</u> <u>3268,93</u>	- -	9956	9952	- -	<u>33,5000</u> -	<u>101,99</u> -
50	C111-2003-2	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	243,552	<u>166,48</u> -	- -	40547	-	- -	- -	- -
51	KБ12-20-3	<i>Улаштування пароізоляції прокладної в один шар</i>	100м2	3,0444	<u>1152,19</u> <u>1021,09</u>	<u>131,10</u> <u>44,32</u>	3508	3109	<u>399</u> <u>135</u>	<u>10,9700</u> <u>0,4017</u>	<u>33,4</u> <u>1,22</u>
52	C1632-80 варіант 4	Шиповидна мембрана Техноніколь Ізоліт Profi	м2	334,884	<u>71,39</u> -	- -	23907	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ6-22-8	Монолітна ділянка ----- Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м ² , приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м ³	0,069	<u>468974,41</u> 122743,48	<u>19227,53</u> 7410,00	32359	8469	<u>1327</u> 511	<u>1335,6200</u> 67,4486	<u>92,16</u> 4,65
		Разом прямі витрати по розділу 5					1486868	69109	<u>192265</u> 68685		<u>750,38</u> 613,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1486868 1225494 137794 73210 163,67 25030 1560078				
		Всього по розділу 5					1560078				
54	КБ7-45-5	Розділ 6. Перекриття та перемички Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	<u>51361,33</u> 22798,13	<u>16344,00</u> 6272,72	1027	456	<u>327</u> 125	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>4,79</u> 1,2
55	К584211-2040 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК38-12-8	шт	2	<u>4923,38</u> -	- -	9847	-	- -	- -	- -
56	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м ² [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>84912,19</u> 32401,44	<u>33415,53</u> 12135,38	3396	1296	<u>1337</u> 485	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>13,28</u> 4,73
57	К584211-2021 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК38.15-8	шт	4	<u>5373,97</u> -	- -	21496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
58	КБ7-13-13	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,56	<u>175704,31</u> 50259,78	<u>74989,89</u> 25565,34	98394	28145	<u>41994</u> 14317	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>298,82</u> 130,53			
59	К584211-Г006 варіант 2	Панелі перекриття з/б марки ПК90.12-12,5	шт	56	<u>22488,91</u> -	-	1259379	-	-	-	-			
60	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,050676	<u>20631,97</u> -	-	1046	-	-	-	-			
61	КБ7-11-1	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,22	<u>29689,58</u> 10573,55	<u>18694,51</u> 7671,24	6532	2326	<u>4113</u> 1688	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>25,94</u> 15,97			
62	К582811-167 С1412-891	Перемички з/б марки 6ПП18-72АТ5 серія 1, 038.1-1 вип.8	шт	20	<u>1649,44</u> -	-	32989	-	-	-	-			
63	К582811-168 С1412-891	Перемички з/б марки 6ПП21-72АТ5 серія 1, 038.1-1 вип.8	шт	2	<u>1886,39</u> -	-	3773	-	-	-	-			
64	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,28	<u>4346,41</u> 1924,75	<u>1894,94</u> 898,13	1217	539	<u>531</u> 251	<u>21,4600</u> 8,1192	<u>6,01</u> 2,27			
65	К582821-580 варіант 7	Перемички з/б марки ЗПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	24	<u>640,22</u> -	-	15365	-	-	-	-			
66	К582821-580 варіант 8	Перемички з/б марки ПБ160x20x20-15Н	шт	1	<u>1095,06</u> -	-	1095	-	-	-	-			
67	К582821-580 варіант 9	Перемички з/б марки ПБ160x10x20-10Н	шт	2	<u>736,43</u> -	-	1473	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 6							1457029	32762	<u>48302</u> 16866		<u>348,84</u> 154,7			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1457029		1375965	49628	26739	60,42	9241	1483768

Всього по розділу 6							1483768							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Двері									
68	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,126	<u>27111,02</u> 23944,57	<u>1616,00</u> 445,21	3416	3017	<u>204</u> 56	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>29,66</u> 0,44
69	& С123-178-1 варіант 25	Двері захисно-герметичні 1200x2100 праві глухі	шт	1	<u>100675,84</u> -	-	100676	-	-	-	-
70	& С123-178-1 варіант 24	Двері герметичні 1200x2100 ліві глухі	шт	2	<u>89802,64</u> -	-	179605	-	-	-	-
71	& С123-178-1 варіант 23	Двері герметичні 1200x2100 праві глухі	шт	2	<u>100675,84</u> -	-	201352	-	-	-	-
72	& С123-178-1 варіант 26	Двері протипожежні ДМП ЕІ 45 2 21-12 В4	шт	2	<u>22788,64</u> -	-	45577	-	-	-	-
73	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1932	<u>12790,15</u> 7642,59	<u>5089,72</u> 1402,22	2471	1477	<u>983</u> 271	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>15,32</u> 2,14
74	& С123-203-1 варіант 2	Блоки дверні з металопластику	шт	19,32	<u>5663,50</u> -	-	109419	-	-	-	-
75	& С188888-53-1 варіант 3	Монтажна піна (750 мл)	балон	4	<u>267,67</u> -	-	1071	-	-	-	-
76	& С1545-42-2 варіант 3	Дюбель з шурупом 150мм	шт	70	<u>56,21</u> -	-	3935	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					647522	4494	<u>1187</u> 327		<u>44,98</u> 2,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					647522				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					641841				
		всього заробітна плата, грн.					4821				
		Загальнопромислові витрати, грн.					2556				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					5,7				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					872				
		Всього будівельні роботи, грн.					650078				
		Всього по розділу 7					650078				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження приміщень									
		Опорядження стель									
77	КБ15-55-3	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних панелей	100м2	5,7555	<u>907,24</u> 865,36	<u>3,90</u> 3,39	5222	4981	<u>22</u> 20	<u>9,9000</u> 0,0333	<u>56,98</u> 0,19
78	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,0035	<u>319336,79</u> 23877,61	<u>7204,15</u> 4087,47	1118	84	<u>25</u> 14	<u>299,9700</u> 46,7625	<u>1,05</u> 0,16
79	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	5,7555	<u>1149,70</u> 527,20	<u>83,69</u> 7,05	6617	3034	<u>482</u> 41	<u>4,7000</u> 0,0720	<u>27,05</u> 0,41
80	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	115,1	<u>48,42</u> -	-	5573	-	-	-	-
81	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,7555	<u>4181,58</u> 3993,13	<u>1,30</u> 1,13	24067	22982	<u>7</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>246,91</u> 0,06
82	С111-2016-7 варіант 3	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard Опорядження стін	л	127,8	<u>151,57</u> -	-	19371	-	-	-	-
83	КБ15-55-2	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок із блоків і плит	100м2	9,723	<u>4787,20</u> 4458,07	<u>23,39</u> 20,32	46546	43346	<u>227</u> 198	<u>48,5100</u> 0,1998	<u>471,66</u> 1,94
84	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,0058	<u>319336,79</u> 23877,61	<u>7204,15</u> 4087,47	1852	138	<u>42</u> 24	<u>299,9700</u> 46,7625	<u>1,74</u> 0,27
85	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	9,723	<u>10470,83</u> 8522,00	<u>610,20</u> 522,74	101808	82859	<u>5933</u> 5083	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>839,68</u> 59,2
86	С111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 25	кг	25279,8	<u>11,55</u> -	-	291982	-	-	-	-
87	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,723	<u>7345,03</u> 7150,41	<u>5,20</u> 4,52	71416	69523	<u>51</u> 44	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>746,92</u> 0,43
88	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	194,5	<u>48,42</u> -	-	9418	-	-	-	-
89	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	17501,4	<u>10,16</u> -	-	177814	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
90	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,723	<u>3719,09</u> 3547,28	<u>1,30</u> 1,13	36161	34490	<u>13</u> 11	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>370,54</u> 0,11				
91	С111-2016-7 варіант 3	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	216	<u>151,57</u> -	- -	32739	-	- -	- -	- -				
92	КБ15-179-3 к=2	Поліпшене фарбування стін грифельною фарбою по штукатурці за 2 рази	100м2	0,4	<u>14376,07</u> 11979,40	<u>5,20</u> 4,52	5750	4792	<u>2</u> 2	<u>128,7000</u> 0,0444	<u>51,48</u> 0,02				
93	С111-2016-7 варіант 4	Грифельна фарба Acsmelight chalkboard	л	16	<u>715,63</u> -	- -	11450	-	- -	- -	- -				
Разом прямі витрати по розділу 8								848904	266229	<u>6804</u> 5444	<u>2814,01</u> 62,79				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								848904		575871	271673	149810	344,31	52654	998714
Всього по розділу 8								998714							
Розділ 9. Покрівля															
94	КБ9-75-2 к=1,45	Виготовлення ЗД-1	т	0,078008	<u>31415,15</u> 24601,28	<u>4534,70</u> 248,74	2451	1919	<u>354</u> 19	<u>255,2000</u> 2,5370	<u>19,91</u> 0,2				
95	& С111- 1844-3-2Ц2 варіант 2	Полоса сталевая 60_6,0мм	кг	30,2736	<u>46,00</u> -	- -	1393	-	- -	- -	- -				
96	& С111- 1844-3-2Ц2 варіант 3	Полоса сталевая 100_6,0мм	кг	6,39392	<u>46,00</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -				
97	& С111- 1844-3-2Ц2 варіант 4	Полоса сталевая 160_6,0мм	кг	46,02096	<u>46,00</u> -	- -	2117	-	- -	- -	- -				
98	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,078008	<u>22303,62</u> 21501,48	<u>283,15</u> 78,01	1740	1677	<u>22</u> 6	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>18,02</u> 0,05				
99	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,45793	<u>26214,23</u> 20833,32	<u>2699,70</u> 107,84	38219	30374	<u>3936</u> 157	<u>211,1200</u> 1,0920	<u>307,8</u> 1,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С1-2-6-Я варіант 2	Труба 40_40_3	кг	1209,35	<u>45,12</u>	-	54566	-	-	-	-
101	& С1-2-6-Я варіант 3	Труба 40_20_2	кг	295,23	<u>39,00</u>	-	11514	-	-	-	-
102	КБ9-34-5	Монтаж стійок	т	0,248584	<u>8743,62</u>	<u>1555,96</u>	2174	663	<u>387</u>	<u>27,6800</u>	<u>6,88</u>
					2668,35	486,03			121	3,9172	0,97
103	КБ9-22-1	Монтаж ферм та прогонів	т	1,209346	<u>7543,41</u>	<u>3830,54</u>	9123	3992	<u>4632</u>	<u>36,8000</u>	<u>44,5</u>
					3300,59	1334,57			1614	10,6868	12,92
104	КБ13-17-2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-0142	100м2	0,85	<u>1144,10</u>	<u>19,24</u>	972	452	<u>16</u>	<u>4,8100</u>	<u>4,09</u>
					532,08	3,52			3	0,0363	0,03
105	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,85	<u>4441,07</u>	<u>38,41</u>	3775	663	<u>33</u>	<u>7,2400</u>	<u>6,15</u>
					779,60	7,98			7	0,0816	0,07
106	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,7	<u>9162,24</u>	<u>3455,63</u>	6414	3184	<u>2419</u>	<u>50,7200</u>	<u>35,5</u>
					4549,08	1115,90			781	9,3269	6,53
107	& С111-826-2-П варіант 7	Профільний лист ПН20	м2	77	<u>346,81</u>	-	26704	-	-	-	-
108	& С1545-42-2 варіант 2	Шурупи самонарізні 4,8х35мм	шт	420	<u>1,23</u>	-	517	-	-	-	-
109	КБ9-47-1	Облицювання стін профільованим листом	100м2	0,37	<u>4387,21</u>	<u>43,34</u>	1623	1607	<u>16</u>	<u>47,8400</u>	<u>17,7</u>
					4343,87	5,86			2	0,0674	0,02
110	& С111-826-2-П варіант 6	Профільний лист ПС10	м2	40,7	<u>214,21</u>	-	8718	-	-	-	-
111	& С1545-42-2 варіант 2	Шурупи самонарізні 4,8х35мм	шт	222	<u>1,23</u>	-	273	-	-	-	-
112	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,6435	<u>60765,72</u>	<u>221,40</u>	39103	7470	<u>142</u>	<u>132,8000</u>	<u>85,46</u>
					11608,05	63,18			41	0,5247	0,34
		Разом прями витрати по розділу 9					211690	52001	<u>11957</u>		<u>546,01</u>
									2751		22,72
		Разом будівельні роботи, грн.					211690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147732				
		всього заробітна плата, грн.					54752				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					29828				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					67,91				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					10385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					241518				

		Всього по розділу 9					241518				
		Розділ 10. Сходи									
113	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	41,6	<u>2417,85</u> 200,40	<u>158,12</u> 49,40	100583	8337	<u>6578</u> 2055	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>99,84</u> 20,84
114	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,208	<u>274105,13</u> 12583,45	<u>2619,33</u> 1179,67	57014	2617	<u>545</u> 245	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>31,35</u> 2,22
115	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,38	<u>23034,40</u> 13901,50	<u>2180,20</u> 797,07	8753	5283	<u>828</u> 303	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>56,75</u> 2,98
116	К589111-27 варіант 3	Східці з/б марки ЛС15.1 775	шт	38	<u>1131,14</u> -	-	42983	-	-	-	-
117	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,3002	<u>2474,53</u> -	-	743	-	-	-	-
118	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,28	<u>4156,11</u> 3787,27	<u>34,53</u> 9,51	1164	1060	<u>10</u> 3	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>11,68</u> 0,02
119	& С111-825- 2-2Щ1 варіант 2	Поручень круглий RGL-13A	м.п	28	<u>443,91</u> -	-	12429	-	-	-	-
120	& С111-825- Н варіант 3	Стійка поручня RGL 14-E	шт	2	<u>950,36</u> -	-	1901	-	-	-	-
121	& С111-825- Н варіант 2	L-подібне кріплення (настінне) RGL-9319	шт	32	<u>231,88</u> -	-	7420	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					232990	17297	<u>7961</u> 2606		<u>199,62</u> 26,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					232990				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207732				
		всього заробітна плата, грн.					19903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						244428				

		Всього по розділу 10						244428				
		Розділ 11. Перегородки										
122	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін та перегородок в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	28	<u>482,90</u> 412,57	<u>63,89</u> 28,77	13521	11552	<u>1789</u> 806	<u>4,6000</u> 0,2601	<u>128,8</u> 7,28	
123	С111-81 варіант 3	Газобетонні блоки товщ. D400	м3	28	<u>3458,55</u> -	- -	96839	-	- -	- -	- -	
124	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	700	<u>8,89</u> -	- -	6223	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 11							116583	11552	<u>1789</u> 806		<u>128,8</u> 7,28	
Разом будівельні роботи, грн.							116583					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103242					
всього заробітна плата, грн.							12358					
Загальновиробничі витрати, грн.							6980					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,33					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2497					
Всього будівельні роботи, грн.							123563					

		Всього по розділу 11						123563				
		Розділ 12. Сантехнічні перегородки										
125	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,3	<u>19275,49</u> 12597,86	- -	5783	3779	- -	<u>140,4600</u> -	<u>42,14</u> -	
126	& С111-640-1-2ЩО варіант 2	Сантехнічна перегородка	м2	30	<u>1537,12</u> -	- -	46114	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 12							51897	3779	- -		<u>42,14</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.							51897					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							48118					
всього заробітна плата, грн.							3779					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2151 5,06 773 54048				
		----- Всього по розділу 12					54048				
127	КМ38-6-3	Розділ 13. Підіймач Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	2	<u>4091,99</u> 2429,28	<u>495,47</u> 123,57	8184	4859	<u>991</u> 247	<u>25.2000</u> 1,1390	<u>50,4</u> 2,28
		Разом прямі витрати по розділу 13					8184	4859	<u>991</u> 247		<u>50,4</u> 2,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8184 2334 5106 2304 4,16 636 10488				
		----- Всього по розділу 13					10488				
		Разом прямі витрати по кошторису					8843624	901353	<u>1198590</u> 282400		<u>10007,04</u> 2645,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8843624 6743681 1183753 655917 1512,66 231304 9499541				
		----- Всього по кошторису					9499541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					14165,53 1415057				

Склав



Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

устаткування
Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 436,493 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14032 варіант 2	Вертикальний підйомач для інвалідів (Фокстрот); (маса=0,051)	шт	2	210000,00	420000
		Разом				420000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16493
		Всього по кошторису				436493

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електропостачання
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 60,845 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18856 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж щита розподільчого ЩР-1									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>470,69</u> 323,99	<u>38,25</u> 16,67	471	324	<u>38</u> 17	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
2	& 1504-19078-1 варіант 3	Корпус пластиковий ЩРН-П-6 IP41	шт	1	<u>182,02</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
3	С113-1878 варіант 2	Дюбель-цвях з грибовидною голівкою 6x80 мм	шт	4	<u>1,03</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26811,33</u> 19516,17	<u>1056,18</u> 911,59	268	195	<u>11</u> 9	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
5	С1547-16 варіант 32	Автоматичний вимикач трьохполюсний 25А e.mcb.stand.45.3.C25, 3P 25А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>205,08</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-289-1-М варіант 10	Шина PEN ШНИ-6х9-10-Д-С	шт	1	63,79	-	64	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1194	519	49 26		5,47 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1194				626 545 276 0,56 85 1470
		Всього по розділу 1					1470				
		Розділ 2. Монтаж труб, проводів та кабелів									
7	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,219	1274,40 1274,40	-	279	279	-	16,0100	3,51
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1752	20375,89 20375,89	-	3570	3570	-	261,8000	45,87
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1314	11531,99 11531,99	-	1515	1515	-	150,4500	19,77
10	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0438	14614,56 14614,56	-	640	640	-	183,6000	8,04
11	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,694	61,23 -	61,23 10,81	349	-	349 62	- 0,0990	- 0,56
12	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,73	9178,80 925,44	8253,36 2523,70	6701	676	6025 1842	9,6000 22,2955	7,01 16,28
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,82	1214,85 -	-	5856	-	-	-	-
14	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	791,23 775,33	-	8	8	-	8,8700	0,09
15	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	596,14 584,77	-	6	6	-	6,6900	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP20-27-3 к=4,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>2160,39</u> 2124,06	-	22	21	-	<u>24,3000</u>	<u>0,24</u>
17	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>12465,59</u> 12104,87	<u>360,72</u> 48,81	374	363	<u>11</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>3,47</u> 0,02
18	KP20-27-9 к=0,125	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,03	<u>469,22</u> 455,23	<u>13,99</u> 1,89	14	14	-	<u>4,3500</u> 0,0218	<u>0,13</u> -
19	KP20-27-8 к=4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,03	<u>9143,25</u> 8853,39	<u>289,86</u> 39,22	274	266	<u>8</u> 1	<u>84,6000</u> 0,4508	<u>2,54</u> 0,01
20	KB21-2-3 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,12	<u>6442,04</u> 4230,78	<u>1557,53</u> 582,31	773	508	<u>187</u> 70	<u>47,8000</u> 5,6240	<u>5,74</u> 0,67
21	KB34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будівлю	1 увед.	2	<u>1602,14</u> 927,29	-	3204	1855	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
22	C113-2128 варіант 2	Труба гофрована двошарова д. 63/51,5 мм DKC 121963	м	14	<u>56,61</u>	-	793	-	-	-	-
23	C113-1878 варіант 5	Хомут для кріплення труб д.60-64 мм з різьбою M8 PPL 60-64	шт	28	<u>71,18</u>	-	1993	-	-	-	-
24	C113-1878 варіант 4	Гвинт-шуруп для кріплення хомутів JRL 10x120	шт	28	<u>6,61</u>	-	185	-	-	-	-
25	C188888-4 варіант 4	Дюбель розпірний 10x120 мм	шт	28	<u>1,02</u>	-	29	-	-	-	-
26	KM8-155-1 прим.	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення	прохід	2	<u>89,65</u> 89,65	-	179	179	-	<u>0,9300</u>	<u>1,86</u>
27	& C1632-102-1-2 варіант 2	Піна однокомпонентна поліуританова PROMAFOAM-C V=700мл	шт	1	<u>299,16</u>	-	299	-	-	-	-
28	KM8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,73	<u>4565,94</u> 1850,88	<u>901,61</u> 262,59	3333	1351	<u>658</u> 192	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>14,02</u> 1,69
29	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,14	<u>4046,99</u> 2313,60	<u>840,34</u> 254,57	567	324	<u>118</u> 36	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>3,36</u> 0,32
30	& C151-510-1 варіант 2	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції броньований, на напругу 1 кВ АВБ6Шв-4x25 мм2	1000м	0,09	<u>127824,11</u>	-	11504	-	-	-	-
31	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,73	<u>361,63</u> 327,76	<u>33,87</u> 10,36	264	239	<u>25</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,48</u> 0,07
32	& C111-1721-5 варіант 3	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=150 мм ЛСЕ-150	м	73	<u>2,15</u>	-	157	-	-	-	-
33	KM10-898-15	Захист кабеля металевим жолобом по стіні бетонній	м	2,3	<u>131,27</u> 37,59	<u>73,18</u> 14,07	302	86	<u>168</u> 32	<u>0,4300</u> 0,1364	<u>0,99</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
34	& C1545-288-1-1 варіант 2	Швеллер L=2300 мм 180x70x5,1 мм	кг	26,91	<u>46,13</u>	-	1241	-	-	-	-			
35	C111-1809 варіант 6	Полоса сталева L=230мм 60x6	т	0,002	<u>43385,60</u>	-	87	-	-	-	-			
36	C113-1878 варіант 2	Дюбель-цвях з грибовидною голівкою 6x80 мм	шт	6	<u>1,03</u>	-	6	-	-	-	-			
37	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	<u>3142,64</u> <u>1542,40</u>	<u>919,41</u> <u>232,22</u>	94	46	<u>28</u> <u>7</u>	<u>16,0000</u> <u>2,2584</u>	<u>0,48</u> <u>0,07</u>			
38	C153-8 варіант 2	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції, на напругу 1 кВ АВВГ-4x25 мм2	1000м	0,003	<u>74390,42</u>	-	223	-	-	-	-			
39	KП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	2	<u>52,98</u> <u>52,98</u>	-	106	106	-	<u>0,4000</u>	<u>0,8</u>			
40	KП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	2	<u>132,44</u> <u>132,44</u>	-	265	265	-	<u>1,0000</u>	<u>2</u>			
Разом прями витрати по розділу 2							45212	12317	<u>7577</u> <u>2251</u>		<u>144,07</u> <u>20</u>			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							45212		25318	14568	8060	18,2	2784	53272
Всього по розділу 2							53272							
Розділ 3. Допоміжні матеріали														
41	1504-3087 варіант 2	Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>442,25</u>	-	885	-	-	-	-			
42	1504-3087 варіант 3	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>663,26</u>	-	1327	-	-	-	-			
43	C1545-132 варіант 4	Затиски кабельні універсальні	100шт	0,04	<u>887,93</u>	-	36	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
44	C1544-93-П варіант 2	Стрічка ізоляційна	кг	0,5	<u>236,60</u>	-	118	-	-	-	-		
45	C111-102 варіант 4	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм	1000м2	0,002	<u>81635,91</u>	-	163	-	-	-	-		
46	C111-102 варіант 5	Гума листова	1000м2	0,0015	<u>316235,91</u>	-	474	-	-	-	-		
47	C111-1366 варіант 2	Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм-2	кг	1	<u>903,45</u>	-	903	-	-	-	-		
48	C112-298 варіант 2	Пробки дерев'яні	шт	5	<u>25,51</u>	-	128	-	-	-	-		
49	C111-1853-8 варіант 2	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>87,37</u>	-	87	-	-	-	-		
50	C111-1853-8 варіант 2	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>87,37</u>	-	87	-	-	-	-		
51	C112-298 варіант 3	Стойки, розпірки	шт	5	<u>327,43</u>	-	1637	-	-	-	-		
52	C111-1366 варіант 3	Дріт в'язальний	кг	1,5	<u>172,11</u>	-	258	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 3							6103	-	-	-	-		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.							6103	6103	6103	6103	6103		
Всього по розділу 3							6103						
Разом прямі витрати по кошторису							52509	12836	<u>7626</u> 2277		<u>149,54</u> 20,26		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							52509	32047	15113	8336	18,76	2869	60845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						60845				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						188,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						17982				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електротехнічні рішення
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 706,643 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34116 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,175 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Монтаж щита силового ЩЗС											
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1	<u>693,81</u> 423,09	<u>62,65</u> 26,26	694	423	<u>63</u> 26	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>4,44</u> 0,25		
2	& 1504-19078-1 варіант 4	Корпус металевий навісний ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>2787,81</u> -	- -	2788	-	- -	- -	- -		
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26811,33</u> 19516,17	<u>1056,18</u> 911,59	268	195	<u>11</u> 9	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1		
4	С1547-16 варіант 23	Перемикач навантаження 4-х полюсний 380 В; Ін=25 А ЕТІ-LAS 25 4р СОР	шт	1	<u>1786,01</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -		
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>26811,33</u> 19516,17	<u>1056,18</u> 911,59	5898	4294	<u>232</u> 201	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>45,58</u> 2,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 24	Автоматичний вимикач трьохполюсний 20А e.mcb.stand.45.3.C20, 3P 20А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>201,95</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
7	C1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач трьохполюсний 10А e.mcb.stand.45.3.C10, 3P 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>199,78</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
8	C1547-16 варіант 26	Автоматичний вимикач однополюсний 10А e.mcb.stand.45.1.C10, 1P 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>63,23</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
9	C1547-16 варіант 27	Автоматичний вимикач однополюсний 6А e.mcb.stand.45.1.C6, 1P 6А, хар. "С", 4,5 кА	шт	11	<u>67,79</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -
10	C1547-16 варіант 28	Вимикач диференційний чотирьохполюсний 16А e.rcbo.pro.4.C16. 30, 3P+N 16А, 30mA, хар. "С"	шт	2	<u>683,56</u> -	- -	1367	-	- -	- -	- -
11	C1547-16 варіант 29	Вимикач диференційний двохполюсний 16А e.rcbo.stand.2.C10.30, 1P+N, 10А, 30mA, хар. "С"	шт	6	<u>332,59</u> -	- -	1996	-	- -	- -	- -
12	& C1545- 289-1-М варіант 11	Шина N "нуль" на din шни-6x9-24-д-з	шт	2	<u>91,96</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
13	KM8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,12	<u>6182,46</u> <u>5089,92</u>	<u>778,25</u> <u>139,09</u>	742	611	<u>93</u> <u>17</u>	<u>52,8000</u> <u>1,2724</u>	<u>6,34</u> <u>0,15</u>
14	C157-247 варіант 2	Провід монтажний ПВ3 1x2,5 мм2	1000м	0,012	<u>11816,73</u> -	- -	142	-	- -	- -	- -
15	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,07	<u>9196,49</u> <u>6015,36</u>	<u>51,24</u> <u>15,52</u>	644	421	<u>4</u> <u>1</u>	<u>62,4000</u> <u>0,1375</u>	<u>4,37</u> <u>0,01</u>
16	C157-253 варіант 2	Провід монтажний гнучкий ПВ3 1x10 мм2	1000м	0,007	<u>51345,67</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
17	KM8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,01	<u>2721,36</u> <u>2368,32</u>	<u>52,51</u> <u>9,02</u>	27	24	<u>1</u> -	<u>24,0000</u> <u>0,0960</u>	<u>0,24</u> -
18	C1545-132 варіант 2	Наконечник мідний під переріз пр. 10 мм2 DT-10	100шт	0,01	<u>4927,13</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							18155	5968	<u>404</u> <u>254</u>		<u>63,04</u> <u>2,66</u>
Разом будівельні роботи, грн.							18155				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11783				
всього заробітна плата, грн.							6222				
Загальновиробничі витрати, грн.							3156				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21311				

		Всього по розділу 1					21311				
		Розділ 2. Монтаж щита вентиляційного ЦВ									
19	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>575,02</u> 372,58	<u>39,55</u> 17,80	575	373	<u>40</u> 18	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
20	& 1517-2245-1-3И варіант 3	Корпус металевий вологозахисний IP54 розміри 265x310x120 мм ЩРН-12з-1 36 УХЛ3	шт	1	<u>1312,80</u> -	- -	1313	-	- -	- -	- -
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>26811,33</u> 19516,17	<u>1056,18</u> 911,59	1072	781	<u>42</u> 36	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
22	С1547-16 варіант 25	Автоматичний вимикач трьохполюсний 10А e.mcb.stand.45.3.C10, 3P 10А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>199,78</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
23	С1547-16 варіант 30	Автоматичний вимикач трьохполюсний 8А e.mcb.stand.45.3.C8, 3P 8А, хар. "С", 4,5 кА	шт	1	<u>200,52</u> -	- -	201	-	- -	- -	- -
24	С1547-16 варіант 27	Автоматичний вимикач однополюсний 6А e.mcb.stand.45.1.C6, 1P 6А, хар. "С", 4,5 кА	шт	2	<u>67,79</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
25	КБ21-22-12	Монтаж незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>26811,33</u> 19516,17	<u>1056,18</u> 911,59	268	195	<u>11</u> 9	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
26	С1547-16 варіант 31	Розчеплювач незалежний, 230 В; 0,05 с e.mcb.sht	шт	1	<u>386,23</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
27	& С1545-289-1-М варіант 12	Шина нульова, заземлення ШНИ-6х9-8-С-С	шт	2	<u>43,02</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
28	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,03	<u>6182,46</u> 5089,92	<u>778,25</u> 139,09	185	153	<u>23</u> 4	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>1,58</u> 0,04
29	С157-247 варіант 2	Провід монтажний ПВ3 1х2,5 мм2	1000м	0,003	<u>11816,73</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4457	1502	<u>116</u> 67		<u>15,85</u> 0,7
		Разом устаткування, грн.					1313				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					51				
		Всього устаткування, грн.					1364				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526				
		всього заробітна плата, грн.					1569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					795				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					246				
		Всього будівельні роботи, грн.					3939				

		Всього по розділу 2					5304				
		Розділ 3. Монтаж системи контролю загазованості									
30	КМ8-81-1	Установлення пульта контролю датчика загазованості	шт	1	<u>211,65</u>	<u>51,24</u>	212	158	<u>51</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					157,89	15,52			16	0,1375	0,14
31	1503-8874 варіант 4	Пульт контролю датчика загазованості, 220В, 30ВА Сигнал-31Д/4	шт	1	<u>6450,00</u>	-	6450	-	-	-	-
32	КП2-14-5	Система вимірювальна складу, властивості або структури речовини	Параметр	1	<u>3178,56</u>	-	3179	3179	-	<u>24,0000</u>	<u>24</u>
					3178,56	-			-	-	-
33	КМ10-668-2	Установлення газосигналізатора	шт	3	<u>334,73</u>	<u>1,67</u>	1004	839	<u>5</u>	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
					279,71	0,23			1	0,0026	0,01
34	1704-50274 варіант 6	Газосигналізатор метану, =12 В, 150 мА, 94 дБ/0,3 м; поріг спрацювання: 20% НКГР (по метану) GS-133	шт	2	<u>2803,00</u>	-	5606	-	-	-	-
35	1704-50274 варіант 5	Газосигналізатор метану, =12 В, поріг спрацювання: 15% НКГР (по метану) та 0, 005% (по окис вуглецю) Лелека-2 КСГ-ІР-ДС	шт	1	<u>1492,00</u>	-	1492	-	-	-	-
36	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>334,73</u>	<u>1,67</u>	1339	1119	<u>7</u>	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
					279,71	0,23			1	0,0026	0,01
37	1602-30066 варіант 6	Сповіщувач світлозвуковий, =12 В, 70 мА, 95 дБ "Гном-1"	шт	2	<u>948,00</u>	-	1896	-	-	-	-
38	1602-30066 варіант 7	Сповіщувач світломовний загазованості, =12 В, 170 мА, 85 дБ, 60 сек "Плаї" ОР-05С-12/24	шт	2	<u>1302,00</u>	-	2604	-	-	-	-
39	КП2-15-1	Система сигналізації проста	Система	1	<u>662,20</u>	-	662	662	-	<u>5,0000</u>	<u>5</u>
					662,20	-			-	-	-
40	КМ10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	1	<u>324,25</u>	-	324	209	-	<u>2,1200</u>	<u>2,12</u>
					209,20	-			-	-	-
41	1604-5003 варіант 2	Аудіодомофон, 220 В, 4,5 Вт DP-2S	шт	1	<u>1052,91</u>	-	1053	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ10-683-10 прим.	Монтаж аудіопанелі виклику	шт	1	<u>562,83</u> 315,78	-	563	316	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
43	1604-5005 варіант 2	Аудіопанель виклику, =9 В DR-2PN	шт	1	<u>1145,92</u>	-	1146	-	-	-	-
44	КМ10-139-10 прим.	Електрична перевірка комплекту зовнішнього зв'язку	комплект	1	<u>181,84</u> 181,84	-	182	182	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
45	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	2	<u>22,85</u> 15,73	-	46	31	-	<u>0,1800</u>	<u>0,36</u>
46	1504-12175 варіант 3	Датчик руху інфрачервоний Р12В-ІР44	шт	2	<u>480,11</u>	-	960	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							28718	6695	<u>63</u> 18		<u>60,28</u> 0,16
Разом устаткування, грн.							18048				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							710				
Всього устаткування, грн.							18758				
Разом будівельні роботи, грн.							10670				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3912				
всього заробітна плата, грн.							6713				
Загальновиробничі витрати, грн.							2912				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							772				
Всього будівельні роботи, грн.							13582				

Всього по розділу 3							32338				
Розділ 4. Монтаж світильників, ламп, комплектуючих											
47	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,6	<u>29775,57</u> 19588,48	<u>9346,03</u> 5104,07	17865	11753	<u>5608</u> 3062	<u>203,2000</u> 49,8036	<u>121,92</u> 29,88
48	1507-1002 варіант 7	Світильник накладний СД, 12 Вт, Ra=80, T=4000К ДПП-01В-12-001-ІР20	шт	60	<u>1407,62</u>	-	84457	-	-	-	-
49	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,36	<u>37265,21</u> 20359,68	<u>7489,09</u> 3807,15	13415	7329	<u>2696</u> 1371	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>76,03</u> 13,21
50	1507-1003 варіант 10	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000К ДББ-64В-8-052-ІР54	шт	4	<u>2199,58</u>	-	8798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51	1507-1003 варіант 12	Світильник накладний СД, 12 Вт, Ra=80, T=4000K ДББ-64В-12-033-IP54	шт	32	<u>2739,70</u>	-	87670	-	-	-	-	
52	KB21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,23	<u>29775,57</u> 19588,48	<u>9346,03</u> 5104,07	6848	4505	<u>2150</u> 1174	<u>203,2000</u> 49,8036	<u>46,74</u> 11,45	
53	1507-1003 варіант 13	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000K з акумуляторною батареєю ДПП- 06У-8-211-IP65	шт	23	<u>5995,54</u>	-	137897	-	-	-	-	
54	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>15522,34</u> 13344,35	<u>1810,61</u> 518,10	1087	934	<u>127</u> 36	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>9,18</u> 0,32	
55	1507-1002 варіант 6	Світильник накладний СД, 6 Вт, Ra=80, T=4000K з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБ001ВСП-6-б-104-IP20	шт	5	<u>4954,16</u>	-	24771	-	-	-	-	
56	1507-1002 варіант 8	Світильник аварійний "Вихід прямо" з акумуляторною батареєю Ni-Cd LED-NGS- 32 3W	шт	2	<u>384,56</u>	-	769	-	-	-	-	
Разом прями витрати по розділу 4							383577	24521	<u>10581</u> 5643		<u>253,87</u> 54,86	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							383577					

Всього по розділу 4							398627					
Розділ 5. Монтаж електроустановчих виробів												
57	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,12	<u>2432,49</u> 2212,35	-	292	265	-	<u>25,3100</u>	<u>3,04</u>	
58	C1547-6 варіант 8	Вимикач відкритого встановлення одноклавішний ~ 250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681001	шт	11	<u>87,66</u>	-	964	-	-	-	-	
59	C1547-6 варіант 10	Вимикач відкритого встановлення вологозахисний одноклавішний ~ 250В, 10А, IP54 ViKo "Palmiye"	шт	1	<u>89,70</u>	-	90	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KB21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2704,33</u> 2484,19	-	108	99	-	<u>28.4200</u>	<u>1.14</u>
61	C1547-6 варіант 9	Перемикач відкритого встановлення одноклавішний ~250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681004	шт	4	<u>100,64</u>	-	403	-	-	-	-
62	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,27	<u>2322,06</u> 2212,35	-	627	597	-	<u>25.3100</u>	<u>6.83</u>
63	C1545-215 варіант 12	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, подвійна ~250В, 16А, IP20 ViKo "Vera" 90681056	100шт	0,22	<u>14333,61</u>	-	3153	-	-	-	-
64	C1545-215 варіант 14	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, одинарна ~250В, 16А, IP20 ViKo "Vera"	100шт	0,04	<u>12405,81</u>	-	496	-	-	-	-
65	C1545-215 варіант 13	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, одинарна ~380В, 16А, IP44 3P+PE+N IZN 1653	100шт	0,01	<u>28893,09</u>	-	289	-	-	-	-
66	1504-17152 варіант 8	Коробка відгалужувальна відкритого встановлення, IP40 8106 КА	шт	85	<u>59,87</u>	-	5089	-	-	-	-
67	1504-17152 варіант 9	Коробка розподільча вогнестійка (P30) KBK 1.30-3-1	шт	18	<u>392,21</u>	-	7060	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								18571	961	-	<u>11,01</u>
Разом будівельні роботи, грн.								18571			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								17610			
всього заробітна плата, грн.								961			
Загальновиробничі витрати, грн.								510			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								1,06			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								163			
Всього будівельні роботи, грн.								19081			

Всього по розділу 5								19081			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монтаж труб, проводів та кабелів									
68	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,08	<u>9275,42</u> 4340,36	<u>4935,06</u> 1548,08	742	347	<u>395</u> 124	<u>44,4800</u> 16,1311	<u>3,56</u> 1,29
69	КБ21-2-1 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	12,08	<u>5710,34</u> 3746,63	<u>918,73</u> 378,16	68981	45259	<u>11098</u> 4568	<u>42,3300</u> 3,7596	<u>511,35</u> 45,42
70	& С1545-267-1-2Ц варіант 26	Металорукав в ПВХ-оболонці, Ду=25 мм РЗ-Ц-П-25У1	м	193	<u>48,92</u> -	- -	9442	-	- -	- -	- -
71	& С1545-267-1-2Ц варіант 24	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=25 Октопус-9 91925	м	1015	<u>17,95</u> -	- -	18219	-	- -	- -	- -
72	С188888-5 варіант 2	Кліпси для кріплення ПВХ труб д.25	шт	2416	<u>1,56</u> -	- -	3769	-	- -	- -	- -
73	С188888-4 варіант 2	Гвинт-шуруп для кріплення кліпс 10х60 мм	шт	2416	<u>2,02</u> -	- -	4880	-	- -	- -	- -
74	С188888-4 варіант 3	Дюбель розпірний 10х60 мм	шт	2416	<u>0,64</u> -	- -	1546	-	- -	- -	- -
75	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,1	<u>783,32</u> 655,86	<u>68,87</u> 41,67	862	721	<u>76</u> 46	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>8,15</u> 0,45
76	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,05	<u>6182,46</u> 5089,92	<u>778,25</u> 139,09	309	254	<u>39</u> 7	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>2,64</u> 0,06
77	15095-2024 варіант 4	Провід з'єднувальний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ПВСнгд 2х1,0 мм2	1000м	0,115	<u>20087,41</u> -	- -	2310	-	- -	- -	- -
78	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	6,26	<u>982,48</u> 761,19	<u>95,35</u> 57,00	6150	4765	<u>597</u> 357	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>53,84</u> 3,53
79	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,62	<u>6182,46</u> 5089,92	<u>778,25</u> 139,09	3833	3156	<u>483</u> 86	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>32,74</u> 0,79
80	15096-12111 варіант 4	Кабель контрольний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату, екранований, перерізом 4х1,0 мм2 КВВГЭнгд-660	1000м	0,087	<u>19749,64</u> -	- -	1718	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
81	& 15093-33013-1-3Б варіант 14	Кабель вогнестійкий (Р30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 3x1,5 мм ² Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,21	<u>54628,22</u>	-	11472	-	-	-	-	
82	С157-294 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 2x1,5	1000м	0,055	<u>32302,51</u>	-	1777	-	-	-	-	
83	С157-294 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3x1,5	1000м	0,414	<u>39646,51</u>	-	16414	-	-	-	-	
84	КБ21-4-3	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм²</i>	100м	3,94	<u>1429,97</u> 1079,82	<u>175,04</u> 102,98	5634	4254	<u>690</u> 406	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>48,07</u> 4	
85	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,24	<u>6182,46</u> 5089,92	<u>778,25</u> 139,09	1484	1222	<u>187</u> 33	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>12,67</u> 0,31	
86	С157-294 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3x2,5	1000м	0,349	<u>60495,31</u>	-	21113	-	-	-	-	
87	15093-35033 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5x2,5	1000м	0,069	<u>75147,64</u>	-	5185	-	-	-	-	
88	КБ21-4-4	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм²</i>	100м	0,1	<u>1962,81</u> 1440,94	<u>271,99</u> 154,23	196	144	<u>27</u> 15	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>1,63</u> 0,15	
89	КМ8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	100 м	0,01	<u>6872,28</u> 5552,64	<u>942,22</u> 188,76	69	56	<u>9</u> 2	<u>57,6000</u> 1,7124	<u>0,58</u> 0,02	
90	15093-35033 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5x4	1000м	0,011	<u>165703,24</u>	-	1823	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6						187928	60178	<u>13601</u> 5644		<u>675,23</u> 56,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						187928				
								114149				
								65822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34351 71,03 10864 222279				
		----- Всього по розділу 6					222279				
		Розділ 7. Заземлення									
91	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0364	<u>20375,89</u> 20375,89	- -	742	742	- -	<u>261,8000</u> -	<u>9,53</u> -
92	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0364	<u>11531,99</u> 11531,99	- -	420	420	- -	<u>150,4500</u> -	<u>5,48</u> -
93	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>5033,62</u> 1079,68	<u>3789,96</u> 652,27	2517	540	<u>1895</u> 326	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>5,6</u> 3,1
94	С111-1809 варіант 7	Сталь кругла гар. ф. 16 мм	т	0,0237	<u>38851,85</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
95	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,13	<u>2905,37</u> 2159,36	<u>502,60</u> 107,90	378	281	<u>65</u> 14	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,91</u> 0,13
96	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,02	<u>5540,95</u> 2467,84	<u>464,29</u> 93,01	111	49	<u>9</u> 2	<u>25,6000</u> 0,8353	<u>0,51</u> 0,02
97	С1110-171 варіант 4	Смуга сталева гарячекатана 4x25 мм	т	0,01092	<u>41373,88</u> -	- -	452	-	- -	- -	- -
98	С113-1879 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	1	<u>376,48</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
99	С188888-20 варіант 2	Злучник контрольний для смуги В25 С-032	шт	1	<u>89,35</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
100	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>264,88</u> 264,88	- -	265	265	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					6271	2297	<u>1969</u> 342		<u>26,03</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6271 2005 2639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1432 3,15 485 7703				
		----- Всього по розділу 7					7703				
		Разом прями витрати по кошторису					647677	102122	26734 11968		1105,31 117,65
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					19361 761 20122				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					628316 499460 114090 58206 118,2 18085 686522				
		----- Всього по кошторису					706643				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1341,16 132175				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на водопостачання та каналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,803 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22025 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,691 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід											
1	КБ46-30-1 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,01	<u>22400,28</u> 12634,66	<u>9765,62</u> 3065,04	224	126	<u>98</u> 31	<u>129,4800</u> 31,9440	<u>1,29</u> 0,32
2	КБ46-30-1 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,08	<u>14933,53</u> 8423,11	<u>6510,42</u> 2043,36	1195	674	<u>521</u> 163	<u>86,3200</u> 21,2960	<u>6,91</u> 1,7
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05335	<u>14207,93</u> 10626,98	<u>1822,36</u> 874,25	758	567	<u>97</u> 47	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>5,66</u> 0,49
4	С113-1674 варіант 5	Труби поліпропіленові PP-P SDR 11 діам. 32x2,9 мм	м	5	<u>125,05</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2808	<u>13545,23</u> 9254,78	<u>2902,36</u> 1457,96	3804	2599	<u>815</u> 409	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>25,95</u> 4,29
6	С113-1673 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-P SDR 11 діам. 20x1,9 мм	м	22	<u>59,09</u> -	-	1300	-	-	-	-
7	С113-1674 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-P SDR 11 діам. 25x2,3 мм	м	4	<u>100,49</u> -	-	402	-	-	-	-
8	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	6	<u>386,10</u> 232,32	<u>62,51</u> 15,41	2317	1394	<u>375</u> 92	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>14,46</u> 0,94
9	С1630-1432 варіант 7	Крани кульові діаметр 15 мм "VALTEK" VT 217	шт	4	<u>290,33</u> -	-	1161	-	-	-	-
10	С1630-1432 варіант 19	Крани кульові діаметр 25 мм "VALTEK" VT 217	шт	1	<u>434,02</u> -	-	434	-	-	-	-
11	С1630-1432 варіант 9	Зворотній клапан діаметр 15 мм "VALTEK" VT 217	шт	1	<u>233,72</u> -	-	234	-	-	-	-
12	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	3	<u>638,73</u> 49,08	-	1916	147	-	<u>0,4900</u>	<u>1,47</u>
13	С1630-1433 варіант 3	Поливальний кран внутрішній ф15 "VALTEK"	шт	3	<u>230,35</u> -	-	691	-	-	-	-
14	КБ16-26-1	Вузол обліку холодної води В1 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>77,57</u> 64,59	<u>7,76</u> 2,62	78	65	<u>8</u> 3	<u>0,6700</u> 0,0266	<u>0,67</u> 0,03
15	1704-30020 варіант 3	Лічильник води Gross MTK-UA 15B(S) DN 15	шт	1	<u>1343,48</u> -	-	1343	-	-	-	-
16	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>8709,60</u> 1185,72	<u>732,37</u> 202,42	871	119	<u>73</u> 20	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,2
17	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>386,10</u> 232,32	<u>62,51</u> 15,41	1158	697	<u>188</u> 46	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>7,23</u> 0,47
18	С1630-1432 варіант 7	Крани кульові діаметр 15 мм "VALTEK" VT 217	шт	1	<u>290,33</u> -	-	290	-	-	-	-
19	С1630-1432 варіант 10	Крани кульові діаметр 25 мм "VALTEK" VT 217	шт	1	<u>404,06</u> -	-	404	-	-	-	-
20	С1630-1432 варіант 9	Зворотній клапан діаметр 15 мм "VALTEK" VT 217	шт	1	<u>233,72</u> -	-	234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1630-1432 варіант 15	Перехід д. 25/ д. 15 мм "VALTEK"	шт	2	<u>294,38</u>	-	589	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20028	6388	<u>2175</u> 811		<u>64,87</u> 8,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20028 11465 7199 3785 7,85 1202 23813				
		Всього по розділу 1					23813				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання									
22	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,0896	<u>15625,66</u> 9004,38	<u>4589,10</u> 2356,96	1400	807	<u>411</u> 211	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>8,06</u> 2,22
23	С113-1681 варіант 3	Труби поліпропіленові PP-P SDR 11 діам. 20x2,8 мм	м	8	<u>43,68</u>	-	349	-	-	-	-
24	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	<u>386,10</u> 232,32	<u>62,51</u> 15,41	386	232	<u>63</u> 15	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2,41</u> 0,16
25	С1630-1432 варіант 7	Крани кульові діаметр 15 мм "VALTEK" VT 217	шт	1	<u>290,33</u>	-	290	-	-	-	-
26	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	1	<u>638,73</u> 49,08	-	639	49	-	<u>0,4900</u>	<u>0,49</u>
27	С1630-1433 варіант 3	Поливальний кран внутрішній ф15 "VALTEK"	шт	1	<u>230,35</u>	-	230	-	-	-	-
28	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>13729,85</u> 12442,35	<u>1225,43</u> 414,28	1373	1244	<u>123</u> 41	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>12,91</u> 0,4
29	15062-6048 варіант 3	Електричний ємкісний водонагрівач V=80 л ELECTROLUX EWH 80 Heatronic Slim DryHeat	шт	1	<u>11254,00</u>	-	11254	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15921	2332	<u>597</u> 267		<u>23,87</u> 2,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					11254 442 11696 4667 1738 2599 1366 2,8 428 6033 17729				
		Розділ 3. Господарчо-побутова каналізація									
30	КБ46-30-2 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см ²	100шт	0,01	<u>55652,53</u> 26042,15	<u>29610,38</u> 9288,50	557	260	<u>297</u> 93	<u>266,8800</u> 96,7866	<u>2,67</u> 0,97
31	КБ46-30-2 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см ²	100шт	0,06	<u>37101,68</u> 17361,43	<u>19740,25</u> 6192,33	2226	1042	<u>1184</u> 372	<u>177,9200</u> 64,5244	<u>10,68</u> 3,87
32	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>3691,02</u> 3155,79	<u>246,65</u> 86,84	738	631	<u>49</u> 17	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>6,4</u> 0,17
33	С130-644 варіант 3	Умивальники керамічні з сифоном СТУ , змішувачем настільним з нижньою камерою змішування	комплект	2	<u>6159,65</u> -	- -	12319	-	- -	- -	- -
34	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5520,10</u> 3552,89	<u>431,19</u> 152,69	1104	711	<u>86</u> 31	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>7,28</u> 0,3
35	С130-901 варіант 3	Унітази керамічні "Компакт" з низькорозміщеним бачком, сидінням, підводкою до змивного баку д.15 L=0,5м	шт	2	<u>6040,28</u> -	- -	12081	-	- -	- -	- -
36	2415-2580 варіант 3	Гофра для унітазу д. 100 мм	шт	6	<u>354,68</u> -	- -	2128	-	- -	- -	- -
37	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>75370,47</u> 9341,05	<u>168,57</u> 57,85	6030	747	<u>13</u> 5	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>7,35</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,21	<u>28921,09</u> 9741,78	<u>82,27</u> 27,81	6073	2046	<u>17</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>20,11</u> 0,06
39	КБ16-18-4	Установлення клапанів приймальних діаметром 150 мм	шт	1	<u>813,91</u> 527,91	<u>108,64</u> 30,46	814	528	<u>109</u> 30	<u>5,5400</u> 0,3054	<u>5,54</u> 0,31
40	С113-2300 варіант 2	Вакуум клапан діам. 110 мм	шт	1	<u>157,66</u> -	-	158	-	-	-	-
41	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	3	<u>1475,33</u> 923,35	<u>230,55</u> 63,80	4426	2770	<u>692</u> 191	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>29,76</u> 1,89
42	С1630-1435 варіант 2	Зворотній клапан каналізаційний д. 110	шт	3	<u>564,79</u> -	-	1694	-	-	-	-
43	С113-1478 варіант 4	Прочистка пластмасова діам. 100 мм	шт	1	<u>157,69</u> -	-	158	-	-	-	-
44	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,2	<u>897,71</u> 735,75	<u>64,57</u> 22,69	180	147	<u>13</u> 5	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>1,51</u> 0,05
45	С1630-973 варіант 2	Трап з горизонтальним сифоном та сухим затвором д.50	шт	2	<u>2057,57</u> -	-	4115	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							54801	8882	<u>2460</u> 750		<u>91,3</u> 7,67
Разом будівельні роботи, грн.							54801				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43459				
всього заробітна плата, грн.							9632				
Загальновиробничі витрати, грн.							5096				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1631				
Всього будівельні роботи, грн.							59897				
Всього по розділу 3							59897				
Розділ 4. Допоміжні матеріали											
46	С130-644 варіант 4	Умивальник	комплект	1	<u>1901,63</u> -	-	1902	-	-	-	-
47	2407-1601 варіант 2	Бачок для питної води місткістю 15-20 л	шт	4	<u>475,77</u> -	-	1903	-	-	-	-
48	2407-1107-4 варіант 2	Металева ванна (700 x 700 x 150 мм)	шт	1	<u>2842,51</u> -	-	2843	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2307-11376 варіант 2	Шланги гумові завдовжки 1,5-2 м для зрощування водопровідних труб	шт	2	126,41	-	253	-	-	-	-
50	С113-1490 варіант 2	Заглушки на фланці трубопроводів різних діаметрів	шт	4	115,44	-	462	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							7363	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							7363				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7363				
Всього будівельні роботи, грн.							7363				

Всього по розділу 4							7363				
Разом прямі витрати по кошторису							98113	17602	5232		180,04
Разом устаткування, грн.							11254		1828		18,89
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							442				
Всього устаткування, грн.							11696				
Разом будівельні роботи, грн.							86859				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64025				
всього заробітна плата, грн.							19430				
Загальновиборничі витрати, грн.							10248				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							21,32				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							3261				
Всього будівельні роботи, грн.							97107				

Всього по кошторису							108803				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							220,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						22691				

Склав


_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Живжир О.П.

Перевірів


_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на опалення та вентиляція
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 752,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,46463 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 147,620 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Опалення											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,303	<u>15318,24</u>	<u>2162,14</u>	4641	2699	<u>655</u>	<u>96,9200</u>	<u>29,37</u>		
					8906,95	751,70			228	7,4618	2,26		
2	& С130-557-1	Радіатор "RADIK VK" з вбудованим терморегулятором 22vk-500-600	шт	2	<u>5961,08</u>	-	11922	-	-	-	-		
	варіант 16				-	-			-	-	-		
3	& С130-557-1	Радіатор "RADIK VK" з вбудованим терморегулятором 22vk-500-800	шт	3	<u>7053,50</u>	-	21161	-	-	-	-		
	варіант 17				-	-			-	-	-		
4	& С130-557-1	Радіатор "RADIK VK" з вбудованим терморегулятором 22vk-500-1000	шт	13	<u>8125,93</u>	-	105637	-	-	-	-		
	варіант 18				-	-			-	-	-		
5	КБ46-30-1 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,04	<u>22400,28</u>	<u>9765,62</u>	896	505	<u>391</u>	<u>129,4800</u>	<u>5,18</u>		
					12634,66	3065,04			123	31,9440	1,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ46-30-1 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,28	<u>14933,53</u> 8423,11	<u>6510,42</u> 2043,36	4181	2358	<u>1823</u> 572	<u>86,3200</u> 21,2960	<u>24,17</u> 5,96
7	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2464	<u>15625,66</u> 9004,38	<u>4589,10</u> 2356,96	3850	2219	<u>1131</u> 581	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>22,15</u> 6,1
8	С113-1689 варіант 2	Труби поліпропіленові штабована STABI AL д. 20x2,8 мм KAN-therm	м	22	<u>58,08</u> -	-	1278	-	-	-	-
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,79698	<u>13545,23</u> 9254,78	<u>2902,36</u> 1457,96	10795	7376	<u>2313</u> 1162	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>73,64</u> 12,19
10	С113-1690 варіант 3	Труби поліпропіленові штабована STABI AL д. 25x4,2 мм KAN-therm	м	74	<u>91,04</u> -	-	6737	-	-	-	-
11	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,34316	<u>14207,93</u> 10626,98	<u>1822,36</u> 874,25	19084	14274	<u>2448</u> 1174	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>142,51</u> 12,28
12	С113-1691 варіант 4	Труби поліпропіленові штабована STABI AL д. 32x5,2 мм KAN-therm	м	126	<u>128,40</u> -	-	16178	-	-	-	-
13	С113-2301 варіант 6	Термостатична голівка RAW-K 5030 Danfoss	шт	18	<u>624,27</u> -	-	11237	-	-	-	-
14	С113-2301 варіант 7	Кран Маєвського Danfoss	шт	18	<u>400,02</u> -	-	7200	-	-	-	-
15	С1630-554 варіант 4	Клапан для підключення радіаторів Ф15 RLV-KDV Danfoss	шт	18	<u>2185,40</u> -	-	39337	-	-	-	-
16	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	24	<u>876,43</u> 671,35	<u>166,91</u> 56,43	21034	16112	<u>4006</u> 1354	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>165,12</u> 13,73
17	& С111- 1680-1 варіант 5	Трубна ізоляція із вспіненого поліетилену б=13 мм K-Flex	м.п	240	<u>44,18</u> -	-	10603	-	-	-	-
18	КБ18-17-10	Розподільча грибінка Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>222,48</u> 161,98	<u>40,98</u> 12,99	445	324	<u>82</u> 26	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
19	С1630-1531 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник ф10	шт	2	<u>379,21</u> -	-	758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10	<u>386,10</u> 232,32	<u>62,51</u> 15,41	3861	2323	<u>625</u> 154	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>24,1</u> 1,56	
21	С1630-554 варіант 5	Кран бронзовий ф15 11Б1бк	шт	6	<u>124,49</u> -	-	747	-	-	-	-	
22	С113-2301 варіант 11	Балансувальний клапан запірно-вимірковальний ф20 ASV-I	шт	2	<u>2275,80</u> -	-	4552	-	-	-	-	
23	С113-2301 варіант 12	Балансувальний клапан з імпульсною трубою та дренажним краном ф20 ASV-P	шт	2	<u>6983,10</u> -	-	13966	-	-	-	-	
24	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>405,55</u> 232,32	<u>87,20</u> 19,08	1622	929	<u>349</u> 76	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>9,64</u> 0,73	
25	С1630-1432 варіант 20	Крани кульові діаметр 32 мм "VALTEK" VT 217	шт	2	<u>418,72</u> -	-	837	-	-	-	-	
26	С113-2301 варіант 13	Кран запірний діам. 40 мм "VALTEK"	шт	2	<u>1381,14</u> -	-	2762	-	-	-	-	
27	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплек т	2	<u>55,00</u> 49,16	-	110	98	-	<u>0,5100</u> -	<u>1,02</u> -	
28	С1630-986 варіант 2	Термометр технічний ТТЖ-М исп. 1П-5 160/103 мм	шт	2	<u>162,18</u> -	-	324	-	-	-	-	
29	& С1630-986-1 варіант 4	Закладна деталь для встановлення термометра ЗКЧ-3-87	шт	8	<u>327,42</u> -	-	2619	-	-	-	-	
30	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	2	<u>50,67</u> 36,62	-	101	73	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,72</u> -	
31	& С1630-113-1 варіант 3	Манометр техн ОБМ1-100х6	шт	2	<u>767,02</u> -	-	1534	-	-	-	-	
32	& С1630-113-2 варіант 2	Кран трьохходовий для манометра VT 245 Valtec	шт	8	<u>389,62</u> -	-	3117	-	-	-	-	
33	& С1630-986-1 варіант 2	Закладна деталь для встановлення манометра ЗКЧ-274.10-90	шт	8	<u>256,02</u> -	-	2048	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1						335174	49290	<u>13823</u> 5450		<u>500,94</u> 56,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						335174				
								272061				
								54740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27996 56,73 8676 363170				

		Всього по розділу 1					363170				
Розділ 2. Вентиляція											
34	КБ46-30-1 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підполах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,03	<u>22400,28</u> 12634,66	<u>9765,62</u> 3065,04	672	379	<u>293</u> 92	<u>129,4800</u> 31,9440	<u>3,88</u> 0,96
35	КБ46-30-1 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підполах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,1	<u>14933,53</u> 8423,11	<u>6510,42</u> 2043,36	1493	842	<u>651</u> 204	<u>86,3200</u> 21,2960	<u>8,63</u> 2,13
36	КБ46-30-2 к=6	Пробивання отворів в бетонних стінах, підполах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	<u>55652,53</u> 26042,15	<u>29610,38</u> 9288,50	557	260	<u>297</u> 93	<u>266,8800</u> 96,7866	<u>2,67</u> 0,97
37	КБ46-30-2 к=4	Пробивання отворів в бетонних стінах, підполах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,01	<u>37101,68</u> 17361,43	<u>19740,25</u> 6192,33	371	174	<u>197</u> 62	<u>177,9200</u> 64,5244	<u>1,78</u> 0,65
38	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	3	<u>1217,05</u> 971,96	<u>52,63</u> 16,93	3651	2916	<u>158</u> 51	<u>10,2000</u> 0,1630	<u>30,6</u> 0,49
39	& С111-245- 42 варіант 9	Канальний вентилятор д.315, IP44 N=0.25 кВт, n=2660 об/хв. 1, 220 В КKV 315	шт	2	<u>14318,76</u> -	- -	28638	-	- -	- -	- -
40	& С111-245- 42 варіант 10	Канальний вентилятор д.200, IP44 N=0.17 кВт, n=2430 об/хв. 1, 220 В КKV 200	шт	1	<u>11162,92</u> -	- -	11163	-	- -	- -	- -
41	& С111-245- 42 варіант 11	Фільтр круглий KF 315	шт	2	<u>2422,50</u> -	- -	4845	-	- -	- -	- -
42	& С111-245- 42 варіант 13	Фільтр круглий KF 200	шт	1	<u>1746,24</u> -	- -	1746	-	- -	- -	- -
43	& С111-245- 42 варіант 14	Зворотній клапан ОК 315	шт	2	<u>2215,44</u> -	- -	4431	-	- -	- -	- -
44	& С111-245- 42 варіант 15	Зворотній клапан ОК 200	шт	1	<u>1774,80</u> -	- -	1775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ20-34-1	Установлення припливно-витяжної установки	шт	1	<u>1226,94</u> 1143,55	<u>5,66</u> 0,28	1227	1144	<u>6</u> -	<u>12,7500</u> 0,0028	<u>12,75</u> -
46	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	<u>269,56</u> 197,94	<u>11,65</u> 3,94	270	198	<u>12</u> 4	<u>2,1800</u> 0,0399	<u>2,18</u> 0,04
47	2307-10826 варіант 3	Зворотний клапан 500x300 ОК 500x300	шт	1	<u>2719,50</u> -	-	2720	-	-	-	-
48	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	1	<u>1094,43</u> 914,36	<u>62,86</u> 21,25	1094	914	<u>63</u> 21	<u>10,0700</u> 0,2035	<u>10,07</u> 0,2
49	1715-3139 варіант 3	Змішувальний вузол 3/4" з насосом	шт	1	<u>17875,60</u> -	-	17876	-	-	-	-
50	КБ20-13-10	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів до 4 номера	клапан	6	<u>905,85</u> 447,71	<u>11,65</u> 3,94	5435	2686	<u>70</u> 24	<u>4,8100</u> 0,0399	<u>28,86</u> 0,24
51	С1630-451 варіант 2	Дросель клапан д. 200 DK 200	шт	2	<u>501,60</u> -	-	1003	-	-	-	-
52	С1630-451 варіант 3	Дросель клапан д. 150 DK 150	шт	4	<u>373,79</u> -	-	1495	-	-	-	-
53	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	52	<u>217,66</u> 167,26	<u>29,24</u> 7,30	11318	8698	<u>1520</u> 380	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>94,64</u> 3,87
54	С111-1756 варіант 7	Решітка вентиляційна 350x150 2565-2М	шт	20	<u>225,76</u> -	-	4515	-	-	-	-
55	С111-1756 варіант 8	Решітка вентиляційна 300x150 3030-1R	шт	6	<u>327,76</u> -	-	1967	-	-	-	-
56	С111-1756 варіант 9	Решітка вентиляційна д.150 АВ 150 ВРФ	шт	24	<u>133,96</u> -	-	3215	-	-	-	-
57	С111-1756 варіант 10	Решітка вентиляційна зовнішня 600x400 РН 600x400	шт	1	<u>3183,76</u> -	-	3184	-	-	-	-
58	С111-1756 варіант 11	Решітка вентиляційна зовнішня 350x350 РН 350x350	шт	1	<u>1929,16</u> -	-	1929	-	-	-	-
59	КБ20-20-3	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	<u>458,00</u> 78,18	<u>11,40</u> 2,80	458	78	<u>11</u> 3	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
60	С130-277 варіант 4	Зонт д. 315 за типом ЗК 00.000 с.5.904-51	шт	1	<u>469,23</u> -	-	469	-	-	-	-
61	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>362,05</u> 57,46	<u>10,59</u> 2,76	362	57	<u>11</u> 3	<u>0,6100</u> 0,0280	<u>0,61</u> 0,03
62	С130-277 варіант 5	Зонт д. 200 за типом ЗК 00.000 с.5.904-51	шт	1	<u>292,77</u> -	-	293	-	-	-	-
63	КБ20-19-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	<u>695,41</u> 123,39	<u>17,31</u> 4,21	695	123	<u>17</u> 4	<u>1,3100</u> 0,0427	<u>1,31</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С130-277 варіант 6	Зонт 500х300 за типом ЗК 00.000 с.5.904-51	шт	1	<u>1832,97</u>	-	1833	-	-	-	-
65	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,4804	<u>83983,32</u> 23480,84	<u>600,37</u> 206,01	40346	11280	<u>288</u> 99	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>125,77</u> 1
66	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0471	<u>78517,61</u> 23480,84	<u>600,37</u> 206,01	3698	1106	<u>28</u> 10	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>12,33</u> 0,1
67	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1088	<u>75958,13</u> 21498,69	<u>526,61</u> 181,08	8264	2339	<u>57</u> 20	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>26,08</u> 0,2
68	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,1035	<u>87838,70</u> 21498,69	<u>526,61</u> 181,08	9091	2225	<u>55</u> 19	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>24,81</u> 0,19
69	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,463	<u>84391,57</u> 18601,71	<u>480,03</u> 165,33	39073	8613	<u>222</u> 77	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>96,03</u> 0,78
70	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,6125	<u>80594,83</u> 13997,02	<u>376,20</u> 123,56	49364	8573	<u>230</u> 76	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>95,59</u> 0,77
71	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,026	<u>77653,41</u> 11313,50	<u>383,96</u> 126,19	2019	294	<u>10</u> 3	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>3,28</u> 0,03
72	КБ26-24-3 прим.	Ізоляція повітропроводів рулонними виробами з фольгованим покриттям	10 м2	0,7	<u>1425,97</u> 782,77	<u>485,21</u> 164,05	998	548	<u>340</u> 115	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>5,68</u> 1,16
73	С1632-118 варіант 4 н+	Ізоляція для повітропроводів з фольгованим покриттям б=13 мм	м2	7	<u>135,69</u> -	-	950	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							274503	53447	<u>4536</u> 1360		<u>588,38</u> 13,88
Разом устаткування, грн.							17876				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							702				
Всього устаткування, грн.							18578				
Разом будівельні роботи, грн.							256627				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							198644				
всього заробітна плата, грн.							54807				
Загальновиробничі витрати, грн.							29879				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					286506				

		Всього по розділу 2					305084				
		Розділ 3. Теплопостачання калориферу припливної установки									
74	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,636	<u>18542,79</u> 11604,77	<u>4303,44</u> 2258,62	11793	7381	<u>2737</u> 1436	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>74,79</u> 15,1
75	С113-1691 варіант 5	Труби поліпропіленові штабована PN20 STABI д. 50x8,4 мм KAN-therm	м	60	<u>499,32</u> -	- -	29959	-	- -	- -	- -
76	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>222,48</u> 161,98	<u>40,98</u> 12,99	445	324	<u>82</u> 26	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
77	С1630-1531 варіант 3	Автоматичний повітровідвідник ф10	шт	2	<u>379,21</u> -	- -	758	-	- -	- -	- -
78	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>386,10</u> 232,32	<u>62,51</u> 15,41	772	465	<u>125</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
79	С1630-554 варіант 5	Кран бронзовий ф15 11Б1бк	шт	2	<u>124,49</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
80	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	6	<u>876,43</u> 671,35	<u>166,91</u> 56,43	5259	4028	<u>1001</u> 339	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>41,28</u> 3,43
81 &	С111-1680-1 варіант 6	Труба ізоляція д.32 із вспіненого поліетилену б=13 мм K-Flex	м.п	60	<u>53,36</u> -	- -	3202	-	- -	- -	- -
82	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>405,55</u> 232,32	<u>87,20</u> 19,08	811	465	<u>174</u> 38	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
83	С1630-1432 варіант 16	Кран кульовий ППР д. 32 мм	шт	2	<u>1054,73</u> -	- -	2109	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55357	12663	<u>4119</u> 1870		<u>129,03</u> 19,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					55357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38575 14533 7443 15 2294 62800				
		Всього по розділу 3					62800				
84	КПЗ-12-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>2648,80</u> 2648,80	- -	2649 -	2649	-	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2649	2649	-		<u>20</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2649 2649 1081 1,74 266 3730				
		Всього по розділу 4					3730				
		Розділ 5. Допоміжні матеріали									
85	17064-1457 варіант 2	Термометр кімнатний	шт	12	<u>89,69</u> -	- -	1076 -	-	-	-	-
86	17064-1581 варіант 2	Психрометр з психрометричними таблицями	шт	12	<u>293,76</u> -	- -	3525 -	-	-	-	-
87	17141-1039 варіант 2	Газоаналізатор-сигналізатор на кисень, вуглекислий газ і окис вуглецю	шт	1	<u>11060,31</u> -	- -	11060 -	-	-	-	-
88	С1110-193 варіант 2	Компас	шт	4	<u>357,34</u> -	- -	1429 -	-	-	-	-
89	1704-20453 варіант 2	Тягонапоромір похилий типу ТНЖ або ТНМП-1	шт	1	<u>682,00</u> -	- -	682 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					17772	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					682				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26				
		Всього устаткування, грн.					708				
		Разом будівельні роботи, грн.					17090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17090				
		Всього будівельні роботи, грн.					17090				

		Всього по розділу 5					17799				
		Разом прямі витрати по кошторису					685455	118049	<u>22478</u>		<u>1238,35</u>
		Разом устаткування, грн.					18558		8680		89,67
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					728				
		Всього устаткування, грн.					19286				
		Разом будівельні роботи, грн.					666897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					526370				
		всього заробітна плата, грн.					126729				
		Загальновиборничі витрати, грн.					66397				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					136,61				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					20891				
		Всього будівельні роботи, грн.					733294				

		Всього по кошторису					752581				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1464,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					147620				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07


придбання вентиляційного устаткування

Загально-будівельні роботи

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 456,597 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-5110 варіант 4	Припливно-втяжна установка з рекуперацією та водяним калорифером N=2 2,2 кВт, n=2379 об/хв., 1, 220/400 В КУВ 150; (маса=0,27) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	439343,75	439344 439344 17253 456597

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на пожежна сигналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 109,810 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,039 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3552,82</u>	<u>1,67</u>	3553	3425	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>		
					3425,34	0,23			-	0,0026	-		
2	1602-30041	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас 8-П.1"	комплект	1	<u>10190,40</u>	-	10190	-	-	-	-		
	варіант 4				-	-			-	-	-		
3	KM10-197-6	Плата сигналізації	плата	1	<u>382,61</u>	<u>66,83</u>	383	316	<u>67</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>		
					315,78	25,00			25	0,2496	0,25		
4	1504-15223	Модуль розширення на 8 релейних виходів M-OUT8R box	шт	1	<u>3780,00</u>	-	3780	-	-	-	-		
	варіант 4				-	-			-	-	-		
5	KM10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий	шт	1	<u>2673,67</u>	<u>1,35</u>	2674	2615	<u>1</u>	<u>28,8000</u>	<u>28,8</u>		
					2615,04	0,18			-	0,0021	-		
6	1503-8874	Прилад керування пожежогасінням ПУіЗ "Tiras 1X"	шт	1	<u>3893,00</u>	-	3893	-	-	-	-		
	варіант 6				-	-			-	-	-		
7	KM8-594-6	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,01	<u>29590,62</u>	<u>11602,91</u>	296	156	<u>116</u>	<u>153,6000</u>	<u>1,54</u>		
					15622,66	7072,84			71	71,7423	0,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-185CAO-1 варіант 3	Світильник аварійного освітлення з резервним живленням Типу VITO-800	шт	1	<u>917,82</u>	-	918	-	-	-	-
9	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2390,60</u>	<u>362,52</u>	2391	1637	<u>363</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
10	1602-30066 варіант 13	Блок живлення БЖ1230	шт	1	<u>1636,56</u>	<u>87,79</u>	2056	-	<u>88</u>	<u>0,8896</u>	<u>0,89</u>
11	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	2	<u>2056,25</u>	-	165	119	-	-	-
12	1511-2001 варіант 5	Акумуляторна батарея 12V 9 A/год	шт	1	<u>82,50</u>	<u>6,27</u>	1005	-	<u>13</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
13	1511-2001 варіант 6	Акумуляторна батарея 12V 18 A/год	шт	1	<u>59,57</u>	<u>2,43</u>	1760	-	<u>5</u>	<u>0,0252</u>	<u>0,05</u>
14	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	9	<u>1004,82</u>	-	3013	2517	-	-	-
15	1602-30088 варіант 8	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	2	<u>334,73</u>	<u>1,67</u>	279,71	0,23	<u>15</u>	<u>3,2000</u>	<u>28,8</u>
16	1602-30088 варіант 7	Оповіщувач світлозвуковий "ВИХІД" ОС3-12	шт	1	<u>279,71</u>	<u>0,23</u>	894	-	<u>2</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,02</u>
17	1602-30088 варіант 9	Оповіщувач світловий "Автоматику вимкнено" ОС-6.9	шт	2	<u>771,57</u>	-	1380	-	-	-	-
18	1602-30088 варіант 10	Оповіщувач світлозвуковий "Порошок виходь" ОС3-6	шт	2	<u>893,97</u>	-	1745	-	-	-	-
19	1602-30088 варіант 11	Оповіщувач світлозвуковий "Порошок не входити" ОС3-5	шт	2	<u>689,97</u>	-	2013	-	-	-	-
20	KM10-668-1	Сповіщувач ПС ручний	шт	1	<u>872,55</u>	-	183	140	-	-	-
21	1602-30066 варіант 5	Сповіщувач пожежний ручний SPR1	шт	2	<u>1006,55</u>	-	139,86	0,88	<u>6</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
22	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	11	<u>143,32</u>	-	3682	3077	<u>1</u>	<u>0,0101</u>	<u>0,01</u>
23	1602-30076 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	12	<u>334,73</u>	<u>1,67</u>	3186	-	<u>18</u>	<u>3,2000</u>	<u>35,2</u>
24	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	<u>279,71</u>	<u>0,23</u>	548	420	<u>3</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,03</u>
25	1602-30076 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий FTL-BS	шт	3	<u>265,50</u>	-	194,10	-	-	-	-
26	1602-30076 варіант 5	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-8	шт	2	<u>182,58</u>	<u>6,49</u>	209	-	<u>19</u>	<u>1,6000</u>	<u>4,8</u>
					<u>139,86</u>	<u>0,88</u>			<u>3</u>	<u>0,0101</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КМ10-683-10	Пульт керування виносний	шт	4	<u>562,83</u> 315,78	-	2251	1263	-	<u>3,2000</u>	<u>12,8</u>
28	1503-8874 варіант 3	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Тірас"	шт	2	<u>508,83</u>	-	1018	-	-	-	-
29	1503-8874 варіант 2	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"	шт	2	<u>609,81</u>	-	1220	-	-	-	-
30	С1630-23 варіант 2	Модуль порошкового пожежогасіння МПП "Бранд-6"-Е-С-93	шт	2	<u>4207,11</u>	-	8414	-	-	-	-
31	КБ46-30-1	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,15	<u>3733,38</u> 2105,78	<u>1627,60</u> 510,84	560	316	<u>244</u> 77	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>3,24</u> 0,8
32	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	<u>6417,17</u> 3089,43	<u>2439,23</u> 605,15	5134	2472	<u>1951</u> 484	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>26,24</u> 4,89
33	С1530-103 варіант 4	Кабельний канал 25x25	10м	2	<u>282,50</u>	-	565	-	-	-	-
34	С1530-103 варіант 5	Кабельний канал 16x16	10м	6	<u>190,70</u>	-	1144	-	-	-	-
35	С1545-42 варіант 8	Дюбель 6x30	100шт	6	<u>413,85</u>	-	2483	-	-	-	-
36	С1545-249 варіант 2	Саморіз 3,5x32	100шт	6	<u>226,16</u>	-	1357	-	-	-	-
37	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,03	<u>8268,34</u> 5535,29	<u>1925,38</u> 975,93	248	166	<u>58</u> 29	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>1,72</u> 0,3
38	С113-38 варіант 2	Труби сталеві 18x1,2	м	3	<u>95,98</u>	-	288	-	-	-	-
39	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,03	<u>982,48</u> 761,19	<u>95,35</u> 57,00	29	23	<u>3</u> 2	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>0,26</u> 0,02
40	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,17	<u>1588,93</u> 603,46	<u>902,44</u> 215,19	6626	2516	<u>3763</u> 897	<u>6,2600</u> 2,2281	<u>26,1</u> 9,29
41	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 10	Кабель КОРкН-FRHF FE180/E30 1x2x0,8	м	40	<u>35,85</u>	-	1434	-	-	-	-
42	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 11	Кабель КОРкН-FRHF FE180/E90 1x2x0,8	м	100	<u>41,70</u>	-	4170	-	-	-	-
43	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 12	Кабель КОРкН-FRHF FE180/E90 2x2x0,8	м	50	<u>58,11</u>	-	2906	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C154-100-30-3-1-6-33 варіант 9	Кабель КОРкНс-FRHF FE180/E90 3x1,5	м	30	<u>71,71</u>	-	2151	-	-	-	-
45	15097-34011 варіант 4	Кабель ПСВВнг 4x0,4	1000м	0,2	<u>6533,60</u>	-	1307	-	-	-	-
46	& C188888-53-1 варіант 2	Вогнестійка піна (TERMOPUR FIRESTOP)	балон	1	<u>594,07</u>	-	594	-	-	-	-
47	1604-5001 варіант 2	Майно зв'язку Апарат телефонний	шт	1	<u>545,65</u>	-	546	-	-	-	-
48	8401-151 варіант 2	Гучномовець	шт	1	<u>1008,14</u>	-	1008	-	-	-	-
49	1601-2110 варіант 2	Радіоприймач	комплект	1	<u>771,47</u>	-	771	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							98553	21178	<u>6639</u>		<u>226,78</u>
Разом устаткування, грн.							9729		1687		17,3
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							382				
Всього устаткування, грн.							10111				
Разом будівельні роботи, грн.							88824				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61007				
всього заробітна плата, грн.							22865				
Загальновиробничі витрати, грн.							10875				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3174				
Всього будівельні роботи, грн.							99699				
Всього по кошторису							109810				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							264,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						26039				

Склав

Живжир
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів

Живжир
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на пусконаладжувальні роботи пожежної сигналізації
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,513 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14288 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф "Тірас-8П"	шт	1	<u>1112,50</u> 1112,50	- -	1113	1113	- -	<u>8,4000</u> -	<u>8,4</u> -		
2	ПЖ5-34	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	<u>1393,27</u> 1393,27	- -	1393	1393	- -	<u>10,5200</u> -	<u>10,52</u> -		
3	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий "Вихід", "Пожежа", "Вихід" Ех	шт	9	<u>1043,63</u> 1043,63	- -	9393	9393	- -	<u>7,8800</u> -	<u>70,92</u> -		
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	1	<u>94,03</u> 94,03	- -	94	94	- -	<u>0,7100</u> -	<u>0,71</u> -		
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	11	<u>238,39</u> 238,39	- -	2622	2622	- -	<u>1,8000</u> -	<u>19,8</u> -		
6	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	3	<u>82,11</u> 82,11	- -	246	246	- -	<u>0,6200</u> -	<u>1,86</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	ПЖ5-1	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	1	<u>2360,08</u> 2360,08	- -	2360	2360	- -	<u>17,8200</u> -	<u>17,82</u> -	
8	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач магнітоконтактний	шт	2	<u>94,03</u> 94,03	- -	188	188	- -	<u>0,7100</u> -	<u>1,42</u> -	
Разом прями витрати по кошторису							17409	17409	- -		<u>131,45</u> -	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							17409					
всього заробітна плата, грн.							17409					
Загальновиробничі витрати, грн.							7104					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,43					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1749					
Всього будівельні роботи, грн.							24513					

Всього по кошторису							24513					
Кошторисна трудоємність, люд.год.							142,88					
Кошторисна заробітна плата, грн.							19158					

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на майно для укомплектування захисної споруди
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 767,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	280222-9103 варіант 2	Обладнання і меблі Нари триярусні	шт	67	<u>8560,00</u>	-	573520	-	-	-	-		
2	2403-13012 варіант 2	Стіл	шт	10	<u>1546,00</u>	-	15460	-	-	-	-		
3	560110-170	Стілець	шт	40	<u>449,16</u>	-	17966	-	-	-	-		
4	241996- 19013-6 варіант 2	Шафа металева велика	шт	1	<u>14820,00</u>	-	14820	-	-	-	-		
5	560110-302 варіант 2	Шафа металева мала	шт	1	<u>4289,00</u>	-	4289	-	-	-	-		
6	560110-302 варіант 3	Шафа для зберігання медикаментів	шт	1	<u>14200,00</u>	-	14200	-	-	-	-		
7	550101-144 варіант 3	Кушетка	шт	1	<u>3250,00</u>	-	3250	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	280222-13230 варіант 2	Ширма	шт	1	<u>2900,00</u>	-	2900	-	-	-	-
9	280222-14024 варіант 2	Ноші санітарні	шт	1	<u>3200,00</u>	-	3200	-	-	-	-
10	290220-3028 варіант 2	Лікарські засоби та медичні вироби Аптечка колективна (аміак, 10 % розчин, 100 мл - 1 фл., метамізол натрію, табл. по 0,5 г № 10 - 3 уп., каптоприл, табл. по 25 мг № 10 - 2 уп., дротаверин, табл. по 40 мг № 10 - 1 уп.; ацетамінофен (парацетамол), табл. по 0,5 г № 12 (10) - 2 уп.; лоперамід, табл. по 2 мг № 10 - 3 уп.; вугілля активоване, табл. по 0,25 г № 10 - 10 уп., кислота ацетилсаліцилова, табл. по 0,5 г № 10 - 1 уп., хлоргексидин, 0,05 % розчин, 100 мл - 1 фл., настойка валеріани, 25 (30) мл - 1 фл., нітрогліцерин, табл. по 0,5 мг № 40 - 1 уп., повідон-йоду, 10 % розчин, 100 мл - 1 фл., сульфацил натрію, 30 % розчин, 10 мл - 2 фл., серветки марлеві стерильні 16 см x 14 см № 5 - 20 шт., бинт марлевий медичний стерильний 5 м x 10 см - 3 шт., пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний - 2 шт., лейкопластир катушковий 2 см x 5 м - 1 шт., бинт еластичний медичний 10 см x 2 м - 1 шт., косинка медична перев'язувальна - 2 шт., джгут кровоспинний - 1 шт., склянка для прийому ліків - 1 шт., термометр медичний безртутний - 2 шт., термоковдра - 2 шт., рукавички одноразові оглядові нестерильні нітрилові - 10 шт.) вогнегасники для СПП	шт	4	<u>4250,00</u>	-	17000	-	-	-	-
11	290220-3028 варіант 3	Вогнегасник ВП-5(з)	шт	11	<u>1328,00</u>	-	14608	-	-	-	-
12	290220-3028 варіант 4	Вогнегасник ВВК-5	шт	2	<u>1870,00</u>	-	3740	-	-	-	-
13	290220-3028 варіант 5	Вогнегасник ВВК-2	шт	1	<u>1150,00</u>	-	1150	-	-	-	-
14	290220-3028 варіант 6	Вогнегасник ВВК-3,5	шт	1	<u>2354,00</u>	-	2354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241996-18014-13 варіант 2	Інвентар і майно для організації харчування Стелаж для розміщення продовольства, 0, 45 кв.м	шт	4	<u>2230,00</u>	-	8920	-	-	-	-
16	2403-13012 варіант 3	Стіл	шт	4	<u>2350,00</u>	-	9400	-	-	-	-
17	560110-170	Стілець	шт	4	<u>449,16</u>	-	1797	-	-	-	-
18	170312-5271 варіант 2	Ваги циферблатні	шт	4	<u>4680,00</u>	-	18720	-	-	-	-
19	290220-3028 варіант 7	Ємність типу "грв 880" на 880 л	шт	3	<u>3800,00</u>	-	11400	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							738694	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							738694				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							29013				
Всього устаткування, грн.							767707				

Всього по кошторису							767703				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-				
Кошторисна заробітна плата, грн.							-				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 1411,882 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,64054 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 165,141 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на зовнішні мережі теплопостачання	514,27	-	514,27	0,47899	47,753	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	319,683	-	319,683	1,16155	117,388	-
3	06-01-03	на придбання устаткування придбання обладнання для зовнішньої каналізації	-	577,929	577,929	-	-	-
		Всього:	833,953	577,929	1411,882	1,64054	165,141	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі тепlopостачання
Зовнішні теплові мережі, водopостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 514,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,753 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	0,413	<u>29893,48</u> 866,50	<u>25602,44</u> 5951,66	12346	358	<u>10574</u> 2458	<u>10,7760</u> 56,6982	<u>4,45</u> 23,42		
2	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0248	<u>24317,80</u> 24317,80	-	603	603	-	<u>305,5000</u>	<u>7,58</u>		
3	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,00743	<u>8036,80</u> 2063,23	<u>5973,57</u> 1052,98	60	15	<u>45</u> 8	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,19</u> 0,06		
4	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,00498	<u>21946,65</u> 2724,15	<u>18872,10</u> 3717,01	109	14	<u>94</u> 19	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,16</u> 0,15		
5	C1421-9453 варіант 2	Щебінь фракції 20-40 мм	м3	1,65	<u>2526,72</u>	-	4169	-	-	-	-		
6	KB27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,083	<u>3648,72</u> 1502,33	-	303	125	-	<u>15,9500</u>	<u>1,32</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м ²	0,083	<u>971,96</u> 971,96	-	81	81	-	<u>10,2000</u>	<u>0,85</u>
8	С1421-9838 варіант 2	Асфальтобетон тип Б, марка ІІ	т	0,1	<u>4584,17</u>	-	458	-	-	-	-
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,26825	<u>129,75</u>	-	684	684	-	<u>1,6300</u>	<u>8,59</u>
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5,26825	<u>129,75</u> <u>130,27</u>	-	686	-	-	-	-
11	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,0878	<u>70216,40</u> 3653,64	<u>66562,76</u> 18026,62	6165	321	<u>686</u> 93	<u>0,1610</u>	<u>0,85</u>
12	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Дробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м ³	0,0439	<u>24451,07</u> 24451,07	-	1073	1073	-	<u>314,1600</u>	<u>13,79</u>
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,6968	<u>11531,99</u> 11531,99	-	8035	8035	-	<u>150,4500</u>	<u>104,83</u>
14	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	29,632	<u>121,44</u>	<u>121,44</u>	3599	-	<u>3599</u>	-	-
15	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,926	<u>6125,48</u> 925,44	<u>5200,04</u> 1381,52	5672	857	<u>4815</u> 1279	<u>9,6000</u> 10,8919	<u>8,89</u> 10,09
16	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,926	<u>1802,34</u> 308,48	<u>1493,86</u> 396,88	1669	286	<u>1383</u> 368	<u>3,2000</u> 3,1290	<u>2,96</u> 2,9
17	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	4	<u>1214,85</u>	-	4859	-	-	-	-
18	КБ24-10-4	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром до 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,1	<u>308914,16</u> 146950,61	<u>140564,48</u> 20787,27	30891	14695	<u>14056</u> 2079	<u>1444,8000</u> 206,2949	<u>144,48</u> 20,63
19	С113-1499 варіант 4	Труба з полімерною армованою трубою з РЕ-Х для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 63+63/210мм (Ізоком РЕ-Х-а 95)	м	100	<u>3567,71</u>	-	356771	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С113-1542 варіант 4	Ковпак кінцевий термоусадочний для труби ф50/90	шт	4	<u>327,00</u>	-	1308	-	-	-	-
21	С113-1542 варіант 5	Кільце ущільнюоче до теплоізолюваних труб 50/90 мм	шт	8	<u>184,20</u>	-	1474	-	-	-	-
22	С113-1559 варіант 2	Комплект ізоляції стиків типорозмір 50/90 мм	шт	2	<u>320,31</u>	-	641	-	-	-	-
23	С113-2001 варіант 3	Прес-фітінг ф50/90	шт	2	<u>224,58</u>	-	449	-	-	-	-
24	С113-1509 варіант 3	Коліно домового вводу ф63+63/182	шт	1	<u>19895,80</u>	-	19896	-	-	-	-
25	С113-2281 варіант 4	Манжета стінового вводу для труби діам.63+63/210	шт	2	<u>765,18</u>	-	1530	-	-	-	-
26	КБ22-9-6 прим.	Укладання гільзи ф219х5	1000м	0,00264	<u>190530,71</u>	<u>91521,90</u>	503	181	<u>242</u>	<u>654,1000</u>	<u>1,73</u>
27	С113-189	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	2,64	<u>893,38</u>	-	2359	-	<u>35</u>	<u>125,5340</u>	<u>0,33</u>
28	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	1,01	<u>349,10</u>	<u>21,34</u>	353	331	<u>22</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,43</u>
29	С111-1721-11В варіант 3	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	101	<u>6,71</u>	<u>5,67</u>	678	-	<u>6</u>	<u>0,0447</u>	<u>0,05</u>
30	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>405,55</u>	<u>87,20</u>	811	465	<u>174</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
31	С1630-1432 варіант 23	Кран фланцевий стандартнопрохідний діаметр 40	шт	2	<u>232,32</u>	<u>19,08</u>	1327	-	<u>38</u>	<u>0,1814</u>	<u>0,36</u>
32	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>386,10</u>	<u>62,51</u>	772	465	<u>125</u>	<u>2,4100</u>	<u>4,82</u>
33	С1630-1432 варіант 22	Крани кульові муфтові діаметр 15	шт	2	<u>306,52</u>	-	613	-	-	-	-
34	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>50,67</u>	-	51	37	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
35	С1630-986 варіант 3	Термоманометр	шт	1	<u>36,62</u>	-	531	-	-	-	-
36	& С1630-986-1 варіант 6	Триходовий кран для манометра	шт	1	<u>531,42</u>	-	327	-	-	-	-
					<u>327,42</u>	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-27-11	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 200 мм	шт	2	<u>10491,75</u> 1644,58	<u>461,89</u> 124,06	20984	3289	<u>924</u> 248	<u>17,0600</u> 1,2241	<u>34,12</u> 2,45
Разом прями витрати по кошторису							492840	31915	<u>42583</u> 8766		<u>351,4</u> 81,37
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							492840				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							418342				
всього заробітна плата, грн.							40681				
Загальновиробничі витрати, грн.							21430				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7072				
Всього будівельні роботи, грн.							514270				

Всього по кошторису							514270				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							478,99				
Кошторисна заробітна плата, грн.							47753				

Склав



Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Живжир О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 319,683 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,388 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,22	<u>70216,40</u> 3653,64	<u>66562,76</u> 18026,62	15448	804	<u>14644</u> 3966	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>10,1</u> 37,57
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (для колодця)	1000м3	0,0036	<u>70216,40</u> 3653,64	<u>66562,76</u> 18026,62	253	13	<u>240</u> 65	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,17</u> 0,61
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>24451,07</u> 24451,07	- -	1223	1223	- -	<u>314,1600</u> -	<u>15,71</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,92	<u>11531,99</u> 11531,99	- -	22141	22141	- -	<u>150,4500</u> -	<u>288,86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	44,8	<u>121,44</u>	<u>121,44</u>	5441	-	<u>5441</u>	-	-
					-	17,57			787	0,1610	7,21
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3	<u>14726,07</u>	-	4418	409	-	<u>16,3200</u>	4,9
					1362,72	-			-	-	-
7	КБ13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0,	<u>960,93</u>	<u>5,66</u>	1	-	-	<u>2,0600</u>	-
				00095625	231,07	1,37			-	0,0139	-
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,11	<u>24221,13</u>	<u>1052,11</u>	2664	2511	<u>116</u>	<u>239,6000</u>	<u>26,36</u>
					22831,48	126,68			14	1,2163	0,13
9	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	111,1	<u>31,81</u>	-	3534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,011	<u>43144,23</u>	<u>13076,83</u>	475	325	<u>144</u>	<u>310,4000</u>	<u>3,41</u>
					29578,02	4403,56			48	46,3270	0,51
11	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	11,11	<u>332,47</u>	-	3694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,11	<u>7281,46</u>	-	801	785	-	<u>82,4000</u>	<u>9,06</u>
					7135,84	-			-	-	-
13	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,011	<u>7715,87</u>	-	85	78	-	<u>82,4000</u>	<u>0,91</u>
					7135,84	-			-	-	-
14	КБ22-38-5	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	шт	3	<u>2194,55</u>	<u>1017,43</u>	6584	1958	<u>3052</u>	<u>5,8200</u>	<u>17,46</u>
					652,83	97,54			293	0,9883	2,96
15	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,152	<u>39867,80</u>	<u>19618,76</u>	6060	1933	<u>2982</u>	<u>141,7600</u>	<u>21,55</u>
					12714,45	5654,09			859	47,7098	7,25
16	К585521-Л048 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2209,16</u>	-	4418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521-Л005 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>1958,55</u>	-	7834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521-Л032 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1447,56</u>	-	2895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	К585521-Л052 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>228,41</u>	-	457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,03416	<u>80082,99</u>	-	2736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,0177632	<u>11586,28</u> 9890,68	<u>1,30</u> 1,13	206	176	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,89</u> -
22	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>1515,67</u> -	-	3031	-	-	-	-
23	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,62	<u>3816,38</u> 487,75	<u>5,66</u> 1,37	2366	302	<u>4</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>3,46</u> 0,01
24	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	<u>386,17</u> 232,32	<u>62,51</u> 15,41	772	465	<u>125</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>4,82</u> 0,31
25	С1630-1432 варіант 17	Кран кульовий діаметр 20 мм PN63	шт	1	<u>1474,38</u> -	-	1474	-	-	-	-
26	С1630-1432 варіант 18	Кран кульовий діаметр 15 мм PN63	шт	1	<u>969,93</u> -	-	970	-	-	-	-
27	КБ22-34-1	Установлення фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1	<u>5667,12</u> 2463,94	<u>3203,18</u> 1083,23	5667	2464	<u>3203</u> 1083	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>24,6</u> 11,46
28	& С1535-189-1 варіант 2	Фасонні частини	шт	10	<u>530,47</u> -	-	5305	-	-	-	-
29	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>735,47</u> 360,22	-	735	360	-	<u>3,8700</u> -	<u>3,87</u> -
30	С1545-166 варіант 3	Патрубок сталевий ф150 із сальниками	100шт	0,01	<u>79769,22</u> -	-	798	-	-	-	-
31	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>379,96</u> 274,59	-	380	275	-	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
32	С1545-166 варіант 4	Патрубок сталевий ф50 із сальниками	100шт	0,01	<u>76505,22</u> -	-	765	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1								113631	36222	<u>29951</u> 7147	<u>440,08</u> 68,02
Разом будівельні роботи, грн.								113631			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								47458			
всього заробітна плата, грн.								43369			
Загальновиробничі витрати, грн.								24662			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								57,25			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								8753			
Всього будівельні роботи, грн.								138293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 1					138293				
		Розділ 2. Каналізація зовнішня									
33	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3094	<u>20375,89</u> 20375,89	-	6304	6304	-	<u>261,8000</u>	<u>81</u>
34	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (для колодця)	1000м3	0,0031	<u>70216,40</u> 3653,64	<u>66562,76</u> 18026,62	218	11	<u>207</u> 56	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,14</u> 0,53
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2366	<u>11531,99</u> 11531,99	-	2728	2728	-	<u>150,4500</u>	<u>35,6</u>
36	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	16,608	<u>121,44</u>	<u>121,44</u> 17,57	2017	-	<u>2017</u> 292	-	<u>-</u> 0,1610
37	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,455	<u>6125,48</u> 925,44	<u>5200,04</u> 1381,52	2787	421	<u>2366</u> 629	<u>9,6000</u> 10,8919	<u>4,37</u> 4,96
38	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,28	<u>1214,85</u>	-	8844	-	-	-	-
39	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 40 мм	1000м	0,014	<u>59268,43</u> 58946,39	-	830	825	-	<u>618,6000</u>	<u>8,66</u>
40	С113-1355 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	13,972	<u>64,85</u>	-	906	-	-	-	-
41	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 110 мм	1000м	0,003	<u>59268,43</u> 58946,39	-	178	177	-	<u>618,6000</u>	<u>1,86</u>
42	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	2,994	<u>176,74</u>	-	529	-	-	-	-
43	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлорида ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,0285	<u>62045,83</u> 61519,22	-	1768	1753	-	<u>645,6000</u>	<u>18,4</u>
44	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	28,443	<u>333,08</u>	-	9474	-	-	-	-
45	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,122	<u>51749,27</u> 18764,93	<u>20027,27</u> 5599,64	6313	2289	<u>2443</u> 683	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>24,6</u> 5,51
46	К585521-Л048 С1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2209,16</u>	-	2209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	K585521-Л004 С1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1412,34</u> -	- -	2825	-	- -	- -	- -
48	K585521-Л005 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1958,55</u> -	- -	1959	-	- -	- -	- -
49	K585521-Л032 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1447,56</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
50	K585521-Л052 С1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>228,41</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
51	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0195	<u>80082,99</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
52	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,01014	<u>11586,28</u> 9890,68	<u>1,30</u> 1,13	117	100	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,08</u> -
53	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1515,67</u> -	- -	1516	-	- -	- -	- -
54	КБ11-2-9	<i>Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів</i>	м3	0,31	<u>3816,38</u> 487,75	<u>5,66</u> 1,37	1183	151	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
55	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>251,53</u> 96,11	<u>149,19</u> 46,53	503	192	<u>298</u> 93	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
56	КБ13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0, 00095625	<u>960,93</u> 231,07	<u>5,66</u> 1,37	1	-	- -	<u>2,0600</u> 0,0139	- -
57	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах Влаштування колодязя гасника діаметром 1,5м	шт	1	<u>3023,37</u> 2507,58	<u>123,40</u> 37,40	3023	2508	<u>123</u> 37	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
58	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (для колодця)	1000м3	0,0043	<u>70216,40</u> 3653,64	<u>66562,76</u> 18026,62	302	16	<u>286</u> 78	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,2</u> 0,73
59	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,88	<u>121,44</u> -	<u>121,44</u> 17,57	836	-	<u>836</u> 121	- 0,1610	- 1,11
60	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під колодязі	10м3	0,028	<u>31164,10</u> 1362,72	- -	873	38	- -	<u>16,3200</u> -	<u>0,46</u> -
61	С1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,35	<u>2384,11</u> -	- -	834	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,347	<u>48666,91</u> 13701,38	<u>9993,18</u> 2808,03	16887	4754	<u>3468</u> 974	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>51,08</u> 7,91
63	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>3998,80</u> -	-	3999	-	-	-	-
64	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	<u>2780,85</u> -	-	19466	-	-	-	-
65	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3467,10</u> -	-	3467	-	-	-	-
66	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>386,81</u> -	-	387	-	-	-	-
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,018	<u>10078,03</u> 4916,81	<u>120,83</u> 105,00	181	89	<u>2</u> 2	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>1,01</u> 0,02
68	С111-591 варіант 2	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	т	0,022	<u>200979,04</u> -	-	4422	-	-	-	-
69	С111-1788	Скоби ходові	шт	19	<u>94,97</u> -	-	1804	-	-	-	-
70	С113-753 варіант 2	Люк полімерпіщаний типу Л (А 15) Насосна станція	шт	6	<u>1048,12</u> -	-	6289	-	-	-	-
71	КМ18-1-19	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,3 т	шт	1	<u>4125,09</u> 1450,53	<u>699,86</u> 205,24	4125	1451	<u>700</u> 205	<u>15,4000</u> 1,6836	<u>15,4</u> 1,68
72	КП9-9-19 Вказ. щодо застосування п.2.3 к(труд)=1,2	Насосна станція перекачування стічних вод і дренажних вод, продуктивність до 500 м3/доб. [налагодження експериментального, досвідченого або незасвоєного устаткування - вітчизняного і імпорного - [по нормам для аналогічного устаткування [близького по конструкції, технологічному призначенню]]]	Споруда	1	<u>23839,20</u> 23839,20	-	23839	23839	-	<u>180,0000</u> -	<u>180</u> -
73	КМ7-247-4	Монтаж насоса	шт	1	<u>6500,34</u> 6500,34	-	6500	6500	-	<u>63,0000</u> -	<u>63</u> -
74	& С100-1602-3006-6 варіант 2	Показчик пожежного гідранта	шт	1	<u>765,52</u> -	-	766	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					154447	54146	<u>12748</u> 3170		<u>517,79</u> 26,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					154447 87553 57316 26943 51,98 7950 181390				
		----- Всього по розділу 2					181390				
		Разом прямі витрати по кошторису					268078	90368	<u>42699</u> 10317		<u>957,87</u> 94,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					268078 135011 100685 51605 109,23 16703 319683				
		----- Всього по кошторису					319683				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1161,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117388				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.


Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-03

придбання обладнання для зовнішньої каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 577,929 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50258 варіант 2	Комплектна насосна станція Vodaland PumpLinesS, склопластикова D=1200 H=5100; (маса=0,1)	шт	1	295508,00	295508
2	1808-1001 варіант 2	Насос каналізаційний; (маса=0,0092)	шт	2	130291,30	260583
		Разом				556091
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21838
		Всього по кошторису				577929

Склав  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Живжир О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 2319,240 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,25042 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 311,775 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій	1918,498	400,742	2319,24	3,25042	311,775	-
		Всього:	1918,498	400,742	2319,24	3,25042	311,775	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мельник С.П.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Красилівського ліцею Калинівської селищної ради за адресою: с. Красилівка, вул. Л. Українки, 30
433/15/08-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2319,240 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,25042 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 311,775 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,48	<u>7301,87</u> 3648,65	<u>3653,22</u> 1044,86	10807	5400	<u>5407</u> 1546	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>63,49</u> 14,78		
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,525	<u>36858,17</u> 17341,70	<u>19516,47</u> 5758,50	19351	9104	<u>10247</u> 3023	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>107,05</u> 30,98		
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,26525	<u>3393,45</u> 263,48	<u>3129,97</u> 895,21	4294	333	<u>3961</u> 1133	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,19</u> 10,82		
4	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	126,5	<u>168,04</u> -	<u>168,04</u> 24,45	21257	-	<u>21257</u> 3093	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 28,34		
		Разом прямі витрати по розділу 1					55709	14837	<u>40872</u> 8795		<u>174,73</u> 84,92		
		Разом будівельні роботи, грн.					55709						
		в тому числі: всього заробітна плата, грн.					23632						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14189 33,75 5161 69898				
		----- Всього по розділу 1					69898				
		Розділ 2. Улаштування покриття									
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,674	<u>143406,06</u> 2130,70	<u>7583,46</u> 1398,21	96656	1436	<u>5111</u> 942	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>17,52</u> 7,68
6	KB27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,4493	<u>390575,37</u> 2724,15	<u>18872,10</u> 3717,01	175486	1224	<u>8479</u> 1670	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>14,39</u> 13,83
7	KB27-13-4 к=2	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,4493	<u>45791,92</u> -	<u>730,94</u> 118,90	-20574	-	<u>-328</u> -53	<u>-</u> 1,0816	<u>-</u> -0,49
8	KB11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	44,93	<u>2813,34</u> 487,75	<u>5,66</u> 1,37	126403	21915	<u>254</u> 62	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>250,71</u> 0,62
9	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,94353	<u>6078,00</u> 5931,99	<u>146,01</u> 69,20	5735	5597	<u>138</u> 65	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>60,13</u> 0,59
10	C111-1783 варіант 2	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками 2,0х2, мм з мідного дроту	м2	449,3	<u>320,85</u> -	<u>-</u> -	144158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,4493	<u>174320,84</u> 67593,96	<u>13482,19</u> 4852,48	78322	30370	<u>6058</u> 2180	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>318,71</u> 23,78
12	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, "Старе місто"	м2	449,3	<u>983,09</u> -	<u>-</u> -	441702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,71	<u>8336,33</u> 7102,06	<u>669,88</u> 184,55	22591	19247	<u>1815</u> 500	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>220,19</u> 3,94
14	C1416-8684 варіант 5	Бортовий елемент БР100-30-15	шт	271	<u>485,60</u> -	<u>-</u> -	131598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,008	<u>2014,71</u> -	<u>-</u> -	26207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1228284	79789	<u>21527</u> 5366		<u>881,65</u> 49,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1228284				1126968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85155 50271 118,94 18187 1278555					
		----- Всього по розділу 2					1278555					
		Розділ 3. Озеленення										
16	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13,326	<u>5501,61</u> 3411,13	<u>46,73</u> 11,59	73314	45457	<u>623</u> 154	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>560,23</u> 1,4	
17	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13,326	<u>2878,91</u> 713,58	<u>-</u> -	38364	9509	<u>-</u> -	<u>8,2400</u> -	<u>109,81</u> -	
18	КБ47-19-10	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дворядної живої огорожі у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10м	10,6	<u>2052,64</u> 1486,93	<u>88,83</u> 23,77	21758	15761	<u>942</u> 252	<u>18,6800</u> 0,1992	<u>198,01</u> 2,11	
19	КБ47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин	10м	10,6	<u>590,01</u> 582,65	<u>-</u> -	6254	6176	<u>-</u> -	<u>6,3400</u> -	<u>67,2</u> -	
20	С1429-35 варіант 2	Тис ягідний	шт	318	<u>138,37</u> -	<u>-</u> -	44002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	КБ47-27-2	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см вручну	100м2	0,45	<u>9062,57</u> 9062,57	<u>-</u> -	4078	4078	<u>-</u> -	<u>117,3300</u> -	<u>52,8</u> -	
22	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,45	<u>8674,18</u> 5949,18	<u>-</u> -	3903	2677	<u>-</u> -	<u>73,3200</u> -	<u>32,99</u> -	
23	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,45	<u>42282,43</u> 18199,74	<u>-</u> -	19027	8190	<u>-</u> -	<u>211,9700</u> -	<u>95,39</u> -	
		Разом прями витрати по розділу 3					210700	91848	<u>1565</u> 406		<u>1116,43</u> 3,51	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					210700 117287 92254 47933 98,54 15072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					258633				


		Всього по розділу 3					258633				
		Розділ 4. Облаштування території									
24	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>20530,36</u> 20530,36	-	2217	2217	-	<u>261,8000</u>	<u>28,27</u>
25	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,03328	<u>291200,79</u> 44946,00	<u>10362,93</u> 4656,57	9691	1496	<u>345</u> 155	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>16,47</u> 1,4
26	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м для кріплення лавочок	т	0,07392	<u>98817,51</u> 31023,56	<u>283,15</u> 78,01	7305	2293	<u>21</u> 6	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>24,64</u> 0,05
27	& 560103-23-11-2	Лава паркова "Подвійна лінія"	шт	16	<u>6900,00</u>	-	110400	-	-	-	-
28	& 550101-144-3	Урна	шт	16	<u>17200,00</u>	-	275200	-	-	-	-
29	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>20530,36</u> 20530,36	-	2258	2258	-	<u>261,8000</u>	<u>28,8</u>
30	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1,5	<u>3423,92</u> 417,82	<u>468,27</u> 125,65	5136	627	<u>702</u> 188	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>7,17</u> 1,95
31	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,675	<u>48892,74</u> 21082,16	<u>23036,28</u> 6373,27	81895	35313	<u>38586</u> 10675	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>361,88</u> 86,66
32	С121-241 варіант 3	Секція ЕКО 2,03м/2,5м	шт	67	<u>1241,34</u>	-	83170	-	-	-	-
33	С121-241 варіант 2	Стовп 3м/60_40	шт	69	<u>456,61</u>	-	31506	-	-	-	-
34	С121-241 варіант 4	Кріплення секції огороження	шт	138	<u>18,46</u>	-	2547	-	-	-	-
35	КБ7-25-1	Улаштування воріт	100шт	0,02	<u>448285,13</u> 258512,96	<u>113758,42</u> 32175,09	8966	5170	<u>2275</u> 644	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>51,62</u> 5,39
36	С121-253 варіант 2	Ворота (хвіртка) 2,03м/3,0	шт	2	<u>21991,45</u>	-	43983	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					664274	49374	<u>41929</u> 11668		<u>518,85</u> 95,45
		Разом устаткування, грн.					385600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					15142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					400742				
		Разом будівельні роботи, грн.					278674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187371				
		всього заробітна плата, грн.					61042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32736				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11272				
		Всього будівельні роботи, грн.					311410				

		Всього по розділу 4					712152				
		Разом прями витрати по кошторису					2158967	235848	<u>105893</u>		<u>2691,66</u>
									26235		<u>233,83</u>
		Разом устаткування, грн.					385600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					15142				
		Всього устаткування, грн.					400742				
		Разом будівельні роботи, грн.					1773367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1431626				
		всього заробітна плата, грн.					262083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145131				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49692				
		Всього будівельні роботи, грн.					1918498				

		Всього по кошторису					2319240				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3250,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					311775				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Живжир О.П.