

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування 02.001/23-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на земляні роботи

Капітальний ремонт бульвару Богдана Хмельницького (від проспекту Миколи Вавілова до вулиці Головка) у місті Полтава (II черга). Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

407,241 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,25895 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

138,713 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 270 мм (під покриття скейтпарку)	100м2	6,19	<u>3478,58</u> 333,07	<u>3145,51</u> 973,49	21532	2062	<u>19470</u> 6026	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>22,9</u> 50,81
2	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (навантаження для вивезення)	100 м3	1,6713	<u>7354,93</u> 380,85	<u>6969,52</u> 2051,30	12292	637	<u>11648</u> 3428	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>6,94</u> 28,7
3	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	283,9	<u>192,27</u> -	<u>192,27</u> 35,43	54585	-	<u>54585</u> 10059	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 81,48
4	KP18-97-2	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	100м2	19,5	<u>2806,82</u> 2806,82	<u>-</u> -	54733	54733	<u>-</u> -	<u>31,1800</u> -	<u>608,01</u> -
5	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (чорноземом для засипки клумб у місці впадіння)	100 м3	4,2	<u>7354,93</u> 380,85	<u>6969,52</u> 2051,30	30891	1600	<u>29272</u> 8615	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>17,43</u> 72,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (чорнозем для засипки місць розбирання покриттів)	100 м3	0,0256	<u>7354,93</u> 380,85	<u>6969,52</u> 2051,30	188	10	<u>178</u> 53	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>0,11</u> 0,44
7	C311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км без навантаження	т	614,328	<u>280,14</u> -	<u>280,14</u> 50,73	172098	-	<u>172098</u> 31165	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 252,49
		Разом прямі витрати по кошторису					346319	59042	<u>287251</u> 59346		<u>655,39</u> 486,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					346319 26 118388 60922 117,53 20325 407241				
		----- Всього по кошторису					407241				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1258,95 138713				

Склав _____ Я.Г. Мурза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.О. Мурза
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]