

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-386-7	СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>292.53</u> 224,70	- -	1170	899	- -	<u>3.2000</u> -	<u>12.8</u> -
2	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5 (пульт мікрофонний, 1 канальний), Монтаж	шт	1	<u>637.32</u> 476,48	- -	637	476	- -	<u>6.4000</u> -	<u>6.4</u> -
3	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,7	<u>2513.03</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	1759	1136	<u>106</u> 26	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>16.79</u> 0,31
4	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм²	100м	0,7	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	547	402	<u>57</u> 30	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>6.02</u> 0,39
5	KM10-898-12	Коробка монтажна настінна	коробка	1	<u>545.13</u> 238,24	<u>291.57</u> 44,40	545	238	<u>292</u> 44	<u>3.2000</u> 0,5704	<u>3.2</u> 0,57
МАТЕРІАЛИ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15093-29222-7 варіант 3	Кабель НХН FE180/E30 (2x2x0,8)	1000м	0,0714	<u>30631.33</u>	<u>-</u>	2187	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	& C11-4-10-331-1	Монтажний комплект	компл.	1	<u>1693.65</u>	<u>-</u>	1694	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	& C1530-145-11 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	70,7	<u>8.77</u>	<u>-</u>	620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C111-1867-11-Ф	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	100	<u>3.05</u>	<u>-</u>	305	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& C121-384-7 варіант 2	Коробка розподільча 85x85x40	шт	1	<u>58.62</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					9523	3151	<u>455</u>		<u>45.21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9523		100		1,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5917				
		всього заробітна плата, грн.					3251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1667				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					473				
		Всього будівельні роботи, грн.					11190				

		Всього по кошторису					11190				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					50,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3724				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.