

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (ЗВОРОТНЄ ЗАСИПАННЯ ВИТІСНЕНИМ ГРУНТОМ КОТЛОВАНІВ ВІД РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧИХ ФУНДАМЕНТІВ ТРУБИ ТА ГАЗОХОДІВ)	1000м3	0,0138	<u>29959.86</u> 862,92	<u>29096.94</u> 6752,69	413	12	<u>401</u> 93	<u>14.3700</u> 85,5270	<u>0.2</u> 1,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					1856	646	<u>1210</u> 281		<u>11.1</u> 3,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1856				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					927				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					2432				

		Всього по розділу 1					2432				
		Розділ 2. Фундаменти									
5	КБ6-3-1	Фундамент Ф-1 (під трубу) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0686	<u>422047.77</u> 31814,14	<u>16994.17</u> 5258,31	28952	2182	<u>1166</u> 361	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>31.86</u> 3,83
6	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,0264	<u>16175.84</u> 15911,85	<u>263.99</u> 58,85	427	420	<u>7</u> 2	<u>226.6000</u> 0,6150	<u>5.98</u> 0,02
7	С124-59 варіант 2	Болт 1.1 М20х1200 ст3 пс2	т	0,0264	<u>76780.89</u> -	<u>-</u> -	2027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (труби діам.83х4)	т	0,0074	<u>16787.91</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	124	120	<u>2</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>1.71</u> -
9	С113-149	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 83 мм, товщина стінки 4 мм Фундамент під обладнання Ф-3 (1шт)	м	0,95	<u>423.45</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,012	<u>422047.77</u> 31814,14	<u>16994.17</u> 5258,31	5065	382	<u>204</u> 63	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>5.57</u> 0,67
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00374	<u>16787.91</u> 16220,82	<u>263.99</u> 58,85	63	61	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.86</u> -
12	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,00374	<u>20807.76</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	78	48	<u>19</u> 1	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>0.66</u> 0,02
13	& С111-1811-18	Штаба, переріз 8х200 мм	т	0,00314	<u>45836.60</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 10 мм	т	0,0006	<u>35878.89</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	-0,0387	<u>1207.19</u> 393,59	<u>81.96</u> 5,32	-47	-15	<u>-3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>-0.18</u> -
16	КБ6-3-1	Фундамент під стійки (2шт) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0056	<u>422047.77</u> 31814,14	<u>16994.17</u> 5258,31	2363	178	<u>95</u> 29	<u>464.4400</u> 55,8405	<u>2.6</u> 0,31
Разом прямі витрати по розділу 2							39620	3376	<u>1491</u> 456		<u>49.06</u> 4,85
Разом будівельні роботи, грн.							39620				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34753				
всього заробітна плата, грн.							3832				
Загальновиробничі витрати, грн.							2219				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							746				
Всього будівельні роботи, грн.							41839				

Всього по розділу 2							41839				
Розділ 3. Металоконструкції опор циклонів											
17	КБ9-75-2	Виготовлення дрібних елементів кріплень	т	0,1344	<u>20807.76</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	2797	1720	<u>700</u> 46	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>23.65</u> 0,56

Розділ 4. СТІЙКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ9-71-1	СТІЙКА СТ1 (2шт) Виготовлення стійок	т	0,07465	<u>4861.70</u> 2775,50	<u>1551.75</u> 219,08	363	207	<u>116</u> 16	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.78</u> 0,19
28	С113-428 варіант 1	Труби сталеві безшовні, зовнішній діаметр 127 мм, товщина стінки 4 мм	м	10,098	<u>1454.87</u> -	-	14691	-	-	-	-
29	С111-1839 варіант 1	Швелери N18	т	0,027336	<u>60213.62</u> -	-	1646	-	-	-	-
30	& С111- 1131-5	Сталь листова товщ.5мм	тон	0,003202	<u>41346.86</u> -	-	132	-	-	-	-
31	КБ6-11-6	Установлення стійок, що залишаються в тілі бетону	т	0,1493	<u>6371.60</u> 3210,28	<u>2159.16</u> 399,53	951	479	<u>322</u> 60	<u>43.1200</u> 4,2254	<u>6.44</u> 0,63
32	КБ9-75-2	Виготовлення кріплення	т	0,00566	<u>20807.76</u> 12800,48	<u>5204.65</u> 344,08	118	72	<u>29</u> 2	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>1</u> 0,02
33	& С111- 1811-11-1	Сталева полоса 40х5 мм	т	0,005999	<u>39358.37</u> -	-	236	-	-	-	-
34	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками	100шт	0,04	<u>2775.87</u> 1336,99	<u>1423.23</u> 360,57	111	53	<u>57</u> 14	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>0.76</u> 0,2
35	& С1545-29- 2-12	Болт М10х30	шт	4	<u>6.13</u> -	-	25	-	-	-	-
36	& С1545-29- 2-13	Гайка М10 6Н5	шт	4	<u>3.57</u> -	-	14	-	-	-	-
37	КБ13-44-7	ПОФАРБУВАННЯ СТІЙОК Очищення поверхонь щітками	м2	5,416	<u>16.49</u> 16,49	-	89	89	-	<u>0.2500</u> -	<u>1.35</u> -
38	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	5,416	<u>16.86</u> 11,50	<u>5.36</u> 0,15	91	62	<u>29</u> 1	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>0.92</u> 0,01
39	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	5,416	<u>59.64</u> 58,15	-	323	315	-	<u>0.7900</u> -	<u>4.28</u> -
40	КБ13-16-5	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-059	100м2	0,05416	<u>818.64</u> 395,23	<u>90.84</u> 7,34	44	21	<u>5</u> -	<u>4.8000</u> 0,0992	<u>0.26</u> 0,01
41	КБ13-26-12	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 в три шари	100м2	0,05416	<u>10427.17</u> 583,39	<u>180.54</u> 17,88	565	32	<u>10</u> 1	<u>6.9900</u> 0,2412	<u>0.38</u> 0,01
42	КМ38-6-11 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Н1=3 Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т МОНТАЖ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНОЇ	шт	1	<u>27487.45</u> 12328,92	<u>10806.77</u> 3227,94	27487	12329	<u>10807</u> 3228	<u>165.6000</u> 34,1847	<u>165.6</u> 34,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					46886	13659	<u>11375</u>		<u>183,77</u>
									3322		35,25
		Разом будівельні роботи, грн.					46886				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21852				
		всього заробітна плата, грн.					16981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7887				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2060				
		Всього будівельні роботи, грн.					54773				

		Всього по розділу 4					54773				
		Разом прямі витрати по кошторису					99351	20172	<u>14860</u>		<u>278,35</u>
									4111		44,3
		Разом будівельні роботи, грн.					99351				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64319				
		всього заробітна плата, грн.					24283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3464				
		Всього будівельні роботи, грн.					111446				

		Всього по кошторису					111446				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					352,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27747				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]