

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Блискавкозахист(харчоблок, актова зала)
Зарічанська гімназія (харчоблок, актова зала)(1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 81,526 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24593 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,094 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-309-2	БИСКАВКОПРИЙМАЧІ Монтаж блискавкоприймача	шт	8	<u>758.37</u> 221,86	<u>536.51</u> 101,05	6067	1775	<u>4292</u> 808	<u>3.2000</u> 1,2253	<u>25.6</u> 9,8
2	& С124-14-12-8	Блискавкоприймач з бетонною основою 2. 5м AL	шт	6	<u>1331.66</u> -	<u>-</u> -	7990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С124-14-12-7	Блискавкоприймач з бетонною основою 1, 5м AL	шт	2	<u>1148.06</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-594-П-1 варіант 1	Мастика бітумно-полімерна холодна, 10л (10кг)	шт	1	<u>841.22</u> -	<u>-</u> -	841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-472-8	СТРУМОПРОВІД Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,6	<u>2140.12</u> 1978,26	<u>151.77</u> 37,48	5564	5143	<u>395</u> 97	<u>27.2000</u> 0,4400	<u>70.72</u> 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1149-5 варіант 1	W-08/AL	м	260	<u>38.90</u> -	<u>-</u> -	10114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C113-1681-1	Труба 20x3,4 ПН 20, HP-TREND	м	18	<u>48.02</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1110-15-17 варіант 1	Затискач труби діам.20/12	шт	24	<u>6.73</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1530-149-1-16	Муфта жтр-жтр з обмежувачем IP-40 д.20мм	шт	6	<u>6.70</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1110-15-18-П	Компенсатор алюмінієвий K-220 AL "FS" TM*	шт	2	<u>70.48</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-280-1	Обойма універсальна подвійна діам. 100-300мм K-874 OC/NI	шт	2	<u>511.05</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KB9-49-1	Монтаж тримачів	100шт	1,41	<u>1358.35</u> 1336,99	<u>21.36</u> 5,94	1915	1885	<u>30</u> 8	<u>19.0400</u> 0,0798	<u>26.85</u> 0,11
13	& C1630-207-3 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP металевий з дюбелем A=140мм H-032	шт	10	<u>50.44</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1630-207-4 варіант 1	Тримач дроту металевий FLIP металевий з дюбелем A=170мм H-033 OC	шт	75	<u>51.97</u> -	<u>-</u> -	3898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1630-207-5 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з кришкою заповнений бетоном H-303	шт	56	<u>38.91</u> -	<u>-</u> -	2179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KM10-513-6	Монтаж з'єднувачів	шт	6	<u>105.50</u> 105,50	<u>-</u> -	633	633	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
17	& C1110-15-13 варіант 1	Злучник контрольний для дроту та полоси B40 ST C-034 OC	шт	6	<u>90.88</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,15	<u>2313.37</u> 1861,89	<u>441.39</u> 70,11	347	279	<u>66</u> 11	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>3.84</u> 0,13
19	& C1545-179-1-1	Полоса сталевая оцинкована W-25x4/ST	м	15	<u>155.58</u> -	<u>-</u> -	2334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1630-207-2 варіант 1	Тримач полоси металевий з дюбелем A=100мм H-037 OC	шт	8	<u>43.81</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM10-698-1	Коробка на стіні	шт	6	<u>53.81</u> 52,75	<u>-</u> -	323	317	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-37-1-10 варіант 2	Корпус для фасадного контрольного з'єднання 140х60 мм К-681	шт	6	<u>234.96</u> -	<u>-</u> -	1410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ8-471-4	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>4304.57</u> 814,58	<u>3489.99</u> 486,87	3444	652	<u>2792</u> 389	<u>11.2000</u> 6,1215	<u>8.96</u> 4,9
24	& C111-12-11-15 варіант 1	Комплект стрижневого уземлювача д.16.3м ОС	шт	8	<u>934.64</u> -	<u>-</u> -	7477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-1150-1-27	струмопровідна паста 150мл G-101	шт	2	<u>292.22</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-540-2 варіант 1	Стрічка гідроізолююча L=10м G-115	шт	4	<u>313.81</u> -	<u>-</u> -	1255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-1846-1-3 варіант 1	Кріпильно-монтажні конструкції	кг	5	<u>46.21</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,45	<u>1632.65</u> 1629,15	<u>-</u> -	735	733	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>10.08</u> -
29	& C1545-179-1-1	Полоса сталева оцинкована W-25x4/ST	м	45	<u>155.58</u> -	<u>-</u> -	7001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ1-164-2	ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1125	<u>15370.28</u> 15370,28	<u>-</u> -	1729	1729	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>29.45</u> -
31	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1125	<u>8699.02</u> 8699,02	<u>-</u> -	979	979	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>16.93</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					72974	14125	<u>7575</u> 1313		<u>206.83</u> 16,08
		Разом будівельні роботи, грн.					72974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51274				
		всього заробітна плата, грн.					15438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2656				
		Всього будівельні роботи, грн.					81526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					81526				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18094				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]