

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (I черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Пожежна насосна станція (I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 372,008 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81624 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62,563 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверей	100м2	0,0465	<u>21117.91</u>	<u>1506.66</u>	982	840	<u>70</u>	<u>235.4200</u>	<u>10.95</u>
					18063,78	335,86			16	3,5100	0,16
2	& С121-251-3-7	Двері зовнішні металеві 760х2050	шт	2	<u>16149.77</u>	-	32300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С121-251-3-8	Двері протипожежні металеві (ІЕ 30) 760х2050	шт	1	<u>18164.77</u>	-	18165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					51447	840	<u>70</u>		<u>10.95</u>
									16		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					51447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50537				
		всього заробітна плата, грн.					856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					473 1,33 154 51920				

		Всього по розділу 1					51920				
		Розділ 2. Водовідведення з покрівлі									
4	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,06	<u>4026.33</u> 4026,33	-	242	242	-	<u>55.3600</u>	<u>3.32</u>
5	& С11-4-11- 297-1 варіант 2	Труба зовнішнього водостоку ПВХ діам.90 мм	м/п	6	<u>172.03</u> -	-	1032	-	-	-	-
6	& С11-4-11- 297-3 варіант 2	Лійка прохідна зовнішнього водостоку ПВХ діам.130x90 мм	шт	2	<u>408.67</u> -	-	817	-	-	-	-
7	& С11-4-11- 297-4 варіант 2	Коліно 67* зовнішнього водостоку ПВХ діам. 90 мм	шт	6	<u>275.62</u> -	-	1654	-	-	-	-
8	& С11-4-11- 297-9 варіант 2	Кронштейн труби діам.90	шт	6	<u>141.87</u> -	-	851	-	-	-	-
9	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,054	<u>3030.94</u> 2896,08	<u>134.86</u> 39,99	164	156	8 2	<u>43.9200</u> 0,4723	<u>2.37</u> 0,03
10	& С11-4-11- 297-2 варіант 2	Жолоб зовнішнього водостоку з ПВХ діам. 130 мм	м/п	5,4	<u>148.57</u> -	-	802	-	-	-	-
11	& С11-4-11- 297-7 варіант 2	Заглушка жолоба зовнішнього водостоку ПВХ діам.130 мм	шт	2	<u>150.03</u> -	-	300	-	-	-	-
12	& С113- 1451-20 варіант 1	Муфта ринви діам.130мм	шт	1	<u>269.29</u> -	-	269	-	-	-	-
13	& С11-4-11- 297-8 варіант 2	Держак жолоба ПВХ мм 130	шт	11	<u>134.71</u> -	-	1482	-	-	-	-
14	& С1-180-3-1	Саморізи 3,5x70 мм	шт	1650	<u>0.87</u> -	-	1436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					9049	398	<u>8</u> 2		<u>5.69</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					9049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8643				
		всього заробітна плата, грн.					400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79				
		Всього будівельні роботи, грн.					9283				

		Всього по розділу 2					9283				
		Розділ 3. Опорядження приміщень									
		Стеля									
15	КБ7-57-15	Промазування і розшивання швів панелей	100м шва	0,38	<u>3315.64</u>	<u>3.56</u>	1260	1222	<u>1</u>	<u>43.2100</u>	<u>16.42</u>
		перекриття розчином низу			3216,98	0,99			-	0,0133	0,01
16	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених	100м2	0,4581	<u>490.11</u>	<u>81.96</u>	225	187	<u>38</u>	<u>4.6800</u>	<u>2.14</u>
		поверхонь ґрунтовкою, перший шар			408,00	5,32			2	0,0720	0,03
17	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,162	<u>41.30</u>	<u>-</u>	378	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	КБ15-179-2	Просте фарбування стель	100м2	0,4581	<u>11478.26</u>	<u>1.02</u>	5258	817	<u>-</u>	<u>25.4100</u>	<u>11.64</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			1784,29	0,85			-	0,0111	0,01
		сумішами по штукатурці та збірних									
		конструкціях, підготовлених під фарбування									
		Стіни									
19	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених	100м2	1,6	<u>490.11</u>	<u>81.96</u>	784	653	<u>131</u>	<u>4.6800</u>	<u>7.49</u>
		поверхонь ґрунтовкою, перший шар			408,00	5,32			9	0,0720	0,12
20	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	32	<u>41.30</u>	<u>-</u>	1322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
21	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-	100м2	1,6	<u>13742.71</u>	<u>208.29</u>	21988	13391	<u>333</u>	<u>112.4200</u>	<u>179.87</u>
		вапняним або цементним розчином по			8369,67	170,48			273	2,6322	4,21
		каменю і бетону стін вручну									
22	КБ13-13-3	Грунтування бетонних і обштукатурених	100м2	1,6	<u>490.11</u>	<u>81.96</u>	784	653	<u>131</u>	<u>4.6800</u>	<u>7.49</u>
		поверхонь ґрунтовкою, перший шар			408,00	5,32			9	0,0720	0,12
23	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	32	<u>41.30</u>	<u>-</u>	1322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6	<u>10442.05</u> 1598,91	<u>1.02</u> 0,85	16707	2558	<u>2</u> 1	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>36.43</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					50028	19481	<u>636</u> 294		<u>261.48</u> 4,52
		Разом будівельні роботи, грн.					50028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29911				
		всього заробітна плата, грн.					19775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3616				
		Всього будівельні роботи, грн.					61078				

		Всього по розділу 3					61078				
		Розділ 4. Підлога									
		ТИП 1									
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02754	<u>2681.96</u> 1210,66	<u>1471.30</u> 372,20	74	33	<u>41</u> 10	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.51</u> 0,14
26	КБ11-2-5	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих глинобитних шарів без домішок	м3	2,754	<u>2154.56</u> 645,55	<u>737.71</u> 187,03	5934	1778	<u>2032</u> 515	<u>9.7900</u> 2,6412	<u>26.96</u> 7,27
27	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової	10 м2	2,754	<u>275.69</u> 97,44	<u>-</u> -	759	268	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>3.97</u> -
28	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебнево-піщаних шарів	м3	4,131	<u>1508.97</u> 262,44	<u>137.15</u> 29,45	6234	1084	<u>567</u> 122	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>16.44</u> 1,67
29	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,2754	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	624	618	<u>6</u> 5	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>9.03</u> 0,06
30	& С114-97-3- Г2 варіант 1	Пінополістирол (ЕППС) 50мм	м2	27,54	<u>163.80</u> -	<u>-</u> -	4511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2754	<u>8565.18</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	2359	1021	<u>26</u> 22	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>15.49</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 70мм Н1=10	100м2	0,5754	<u>13347.48</u> 1239,67	<u>245.26</u> 204,41	7680	713	<u>141</u> 118	<u>18.8000</u> 2,6640	<u>10.82</u> 1,53
33	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 2	100м2	0,2754	<u>68195.66</u> 11186,08	<u>36.79</u> 30,66	18781	3081	<u>10</u> 8	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>42.85</u> 0,11
34	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1827	<u>2265.87</u> 2245,43	<u>20.44</u> 17,03	414	410	<u>4</u> 3	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>5.99</u> 0,04
35	& С114-97-3-Г2 варіант 2	Пінополістирол (ЕППС) 20мм	м2	18,6354	<u>123.00</u> -	<u>-</u> -	2292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2754	<u>8565.18</u> 3709,13	<u>95.04</u> 79,21	2359	1021	<u>26</u> 22	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>15.49</u> 0,28
37	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщ. 50мм Н1=6	100м2	0,2754	<u>8008.48</u> 743,80	<u>147.15</u> 122,64	2206	205	<u>41</u> 34	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>3.11</u> 0,44
38	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1827	<u>68195.66</u> 11186,08	<u>36.79</u> 30,66	12459	2044	<u>7</u> 6	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>28.43</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 4					66686	12276	<u>2901</u> 865		<u>179.09</u> 11,89
		Разом будівельні роботи, грн.					66686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51509				
		всього заробітна плата, грн.					13141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7739				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2631				
		Всього будівельні роботи, грн.					74425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					74425				
		Розділ 5. Стіни									
39	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	21,57	<u>4205.10</u>	<u>56.82</u>	90704	7284	<u>1226</u>	<u>4.9900</u>	<u>107.63</u>
					337,67	21,71			468	0,2601	5,61
40	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металопрофілем без утеплення з риштувань	100 м2	0,771	<u>60517.80</u>	<u>277.32</u>	46659	7567	<u>214</u>	<u>126.0900</u>	<u>97.22</u>
					9814,85	92,76			72	1,1436	0,88
		Разом прямі витрати по розділу 5					137363	14851	<u>1440</u>		<u>204.85</u>
									540		6,49
		Разом будівельні роботи, грн.					137363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121072				
		всього заробітна плата, грн.					15391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8778				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					146141				

		Всього по розділу 5					146141				
		Розділ 6. Покрівля									
41	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення кроків	м3	0,44	<u>13557.73</u>	<u>109.46</u>	5965	946	<u>48</u>	<u>33.5000</u>	<u>14.74</u>
					2149,36	24,40			11	0,2550	0,11
42	КР8-26-2	Улаштування лат [ресетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з профнастилу	100м2	0,3213	<u>13594.70</u>	<u>40.98</u>	4368	638	<u>13</u>	<u>30.9500</u>	<u>9.94</u>
					1985,75	36,06			12	0,5202	0,17
43	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,3213	<u>6671.16</u>	<u>3183.03</u>	2143	1103	<u>1023</u>	<u>50.7200</u>	<u>16.3</u>
					3432,22	841,93			271	9,3275	3
44	& С111-1807-1-5	Металопрофіль ТП-35	м2	33,4152	<u>424.40</u>	-	14181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& С113-1878-2-1	Саморіз покрівельний з гумовою прокладкою	шт	289,17	<u>2.50</u>	-	723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					27380	2687	<u>1084</u>		<u>40.98</u>
									294		3,28
		Разом будівельні роботи, грн.					27380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23609				
		всього заробітна плата, грн.					2981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1780				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					613				
		Всього будівельні роботи, грн.					29160				

		Всього по розділу 6					29160				
		Разом прямі витрати по кошторису					341953	50533	<u>6139</u>		<u>703.04</u>
									2011		26,37
		Разом будівельні роботи, грн.					341953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285281				
		всього заробітна плата, грн.					52544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30055				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10019				
		Всього будівельні роботи, грн.					372008				

		Всього по кошторису					372008				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					816,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62563				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]