

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (2 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Елементи доступності для МГН (Спортивний зал з допоміжними приміщеннями)
Зарічанська гімназія (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 424,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15714 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,198 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи доступності									
1	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,1	<u>4939.29</u>	<u>562.40</u>	494	438	<u>56</u>	<u>60.1800</u>	<u>6.02</u>
					4376,89	156,45			16	2,1014	0,21
2	& С111-825-1-3	Поручень настінний для МГН нерж.	м	10	<u>2000.00</u>	-	20000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С11-4-11-367	Дюбелі	шт	40	<u>67.52</u>	-	2701	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,2	<u>341.73</u>	-	752	752	-	<u>4.5900</u>	<u>10.1</u>
					341,73	-			-	-	-
5	& С11-4-10-870	Поручень інвалідний для унітазу відкидний, О 38мм - 850мм	шт	6	<u>2856.45</u>	-	17139	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	18	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	1215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-825-1-1 варіант 1	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" для умивальника	шт.	2	<u>2704.39</u> -	<u>-</u> -	5409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	8	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-825-1-2 варіант 1	Горизонтальний та (або) (вертикальний) поручень з нержавіючої сталі	шт.	8	<u>729.67</u> -	<u>-</u> -	5837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	32	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1-ПР6-12-15 варіант 1	Гачок для милиць	шт	2	<u>614.08</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	4	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 2403-11033-8-1-1	Відкидне сидіння 450x550мм модель SD-01 з кріпленням на стіні	шт	4	<u>3813.32</u> -	<u>-</u> -	15253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	32	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	2161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>1543.00</u> 1543,00	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
16	& C111-953-4	Горизонтальна дверна ручка для МНГ	шт	2	<u>420.00</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB34-108-4	Установлення вказівника на стіні (Знаки-таблички)	шт	23	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	1486	1486	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>22.54</u> -
18	& C1545-209-1-10-1 варіант 1	Табличка - піктограма міжнародного символу доступності санвузла для МГН	шт	2	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-209-1-10-1 варіант 3	Табличка - тактильна інформаційний показник "Вихід"	шт	3	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-209-1-10-1 варіант 5	Табличка - тактильна інформаційний показчик "Сходи вгору, Сходи вниз"	шт	4	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	1428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1545-209-1-16 варіант 1	Евакуаційний знак, направляючі стрілки орієнтування, що показує на вихід	шт	4	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-209-1-17	Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності кнопка виклику чергового. Дублювати шрифтом Брайля.	шт	2	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-209-1-18	Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності санвузол жіночий.	шт	1	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-209-1-19	Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності санвузол чоловічий.	шт	1	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-209-1-20	Внутрішні інформаційні таблички. Інформують про назву приміщення. Дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля обов'язкове. За наявності графічної інформації у вигляді рисунків, знаків відповідну інформацію шрифтом Брайля	шт	6	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (контрасна смуга шир 50мм акріловою фарбою для позначення поручнів на сходах, вимикачів світла, сходи, дверні прорізи і т.п.)	100м2	0,0146	<u>1601.14</u> 1598,91	<u>1.02</u> 0,85	23	23	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>0.33</u> -
27	& C111-338-1	Фарба водоемульсійна, акрілова	кг	0,7592	<u>169.85</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ11-41-2	Улаштування покриття сходинок контрастною попереджувальною смугою на клею (1000х100)	100м2	0,0072	<u>27521.01</u> 4805,60	<u>7.15</u> 5,96	198	35	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>0.43</u> -
29	& C111-567-1 варіант 1	Попереджувальна смуга першої та останньої сходинок 1000х100мм	шт	7,2	<u>163.52</u> -	<u>-</u> -	1177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C111-609 варіант 1	Клей (двохкомпонентний) ГТ- К2	кг	0,23328	<u>163.74</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,05	<u>4812.75</u> 4805,60	<u>7.15</u> 5,96	241	240	<u>1</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-609 варіант 1	Клей (двохкомпонентний) ПТ- K2	кг	1,62	<u>163.74</u>	<u>-</u>	265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	& C111-567- 1-1-1-1	Плитка тактильна попереджувача поліреутанова, 300х300мм	шт	50	<u>224.72</u>	<u>-</u>	11236	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	& C111-567- 1-1-2-1	Плитка тактильна направляюча поліреутанова, 300х300мм	шт	6	<u>224.72</u>	<u>-</u>	1348	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					100932	3005	<u>57</u> 16		<u>42.89</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100932 97870 3021 1752 5,02 579 102684				
		Всього по розділу 1					102684				
		Розділ 2. Огорожа сходів									
35	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,86	<u>5875.92</u>	<u>851.89</u>	5053	3764	<u>733</u>	<u>60.1800</u>	<u>51.75</u>
36	& C121-393- 1-16	Огорожа сходів з нерж. сталі вис. 0,9м , з трьома рівнями поручнів на висоті 0,9; 0, 7 та 0,5м конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3м	м	32	<u>4376.89</u> <u>3529.59</u>	<u>167,18</u> <u>-</u>	112947	-	<u>144</u> <u>-</u>	<u>2,2464</u> <u>-</u>	<u>1,93</u> <u>-</u>
37	& C121-393- 1-17	Огорожа сходів з нерж. сталі вис. 1,2м , з трьома рівнями поручнів на висоті 1,2; 0, 9 та 0,7м, конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3м	м	54	<u>3530.71</u>	<u>-</u>	190658	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					308658	3764	<u>733</u> 144		<u>51.75</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					308658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					304161 3908 2229 6,44 743 310887				

		Всього по розділу 2					310887				
38	КМ3-575-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1,к=0,75	Розділ 3. Монтаж підйомника для МГН Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг (250кг)	шт	1	<u>9346.97</u> 1890,60	<u>6884.60</u> 1487,31	9347	1891	<u>6885</u> 1487	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27.6</u> 15,65
39	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>281.72</u> 148,90	<u>14.93</u> 2,56	282	149	<u>15</u> 3	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					9629	2040	<u>6900</u> 1490		<u>29.6</u> 15,68
		Разом будівельні роботи, грн.					9629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					689				
		всього заробітна плата, грн.					3530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					417				
		Всього будівельні роботи, грн.					11253				

		Всього по розділу 3					11253				
		Разом прямі витрати по кошторису					419219	8809	<u>7690</u> 1650		<u>124,24</u> 17,82
		Разом будівельні роботи, грн.					419219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					402720 10459 5606 15,08 1739 424825				
		----- Всього по кошторису					424825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					157,14 12198				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]