

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Елементи доступності для МГН(СПП з властивостями ПРУ)
Зарічанська гімназія (харчоблок, актова зала)(1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 496,536 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19081 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,775 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Елементи доступності											
1	КБ7-60-4	Установлення металевого поручня	100м	0,25	<u>4939.29</u>	<u>562.40</u>	1235	1094	<u>141</u>	<u>60.1800</u>	<u>15.05</u>
					4376,89	156,45			39	2,1014	0,53
2	& С111-825-1-3	Поручень настінний для МГН нерж.	м	25	<u>2000.00</u>	-	50000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С11-4-11-367	Дюбелі	шт	100	<u>67.52</u>	-	6752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,7	<u>341.73</u>	-	1264	1264	-	<u>4.5900</u>	<u>16.98</u>
					341,73	-			-	-	-
5	& С11-4-10-870	Поручень інвалідний для унітазу відкидний, О 38мм - 850мм	шт	5	<u>2856.45</u>	-	14282	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	36	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	2431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111-825-1-1 варіант 1	Поручень для інвалідів "стіна-підлога" для умивальника	шт.	4	<u>2704.39</u> -	<u>-</u> -	10818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	16	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-825-1-2 варіант 1	Горизонтальний та (або) (вертикальний) поручень з нержавіючої сталі	шт.	13	<u>729.67</u> -	<u>-</u> -	9486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	52	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1-ПР6-12-15 варіант 1	Гачок для милиць	шт	7	<u>614.08</u> -	<u>-</u> -	4299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	14	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 2403-11033-8-1-1	Відкидне сидіння 450x550мм модель SD-01 з кріпленням на стіні	шт	7	<u>3813.32</u> -	<u>-</u> -	26693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	56	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-825-1-6	Поручень для МГН для пісуара посиленний, діам.32мм	шт	1	<u>2858.08</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С11-4-11-367 варіант 1	Дюбелі	шт	8	<u>67.52</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,01	<u>1543.00</u> 1543,00	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.23</u> -
18	& С111-953-4	Горизонтальна дверна ручка для МНГ	шт	1	<u>420.00</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (Знаки-таблички)	шт	37	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	2391	2391	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>36.26</u> -
20	& С1545-209-1-10-1 варіант 1	Табличка -підтограма міжнародного символу доступності санвузла для МГН	шт	1	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-209-1-10-1 варіант 2	Табличка - піктограма міжнародного символу доступності укриття (ГРУ)	шт	2	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-209-1-10-1 варіант 3	Табличка - тактильна інформаційний показчик "Вихід"	шт	2	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1545-209-1-10-1 варіант 4	Табличка - тактильна інформаційний показчик "Укриття- Сховище"	шт	2	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-209-1-10-1 варіант 5	Табличка - тактильна інформаційний показчик "Сходи вгору, Сходи вниз"	шт	6	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-209-1-10-1 варіант 6	Табличка - піктограма міжнародного символу доступності вертикальний підйомач для МГН	шт	1	<u>661.99</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1545-209-1-16 варіант 1	Евакуаційний знак, направляючі стрілки орієнтування, що показує на вихід	шт	6	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1545-209-1-17	Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності кнопка виклику чергового. Дублювати шрифтом Брайля.	шт	2	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-209-1-18	Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності санвузол жіночий.	шт	1	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-209-1-19	Табличка- піктограма Міжнародного символу доступності санвузол чоловічий.	шт	1	<u>663.01</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-209-1-20	Внутрішні інформаційні таблички. Інформують про назву приміщення. Дублювання у тактильному вигляді та шрифтом Брайля обов'язкове. За наявності графічної інформації у вигляді рисунків, знаків відповідну інформацію шрифтом Брайля	шт	13	<u>357.01</u> -	<u>-</u> -	4641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (контрасна смуга шир 50мм акріловою фарбою для позначення поручнів на сходах, вимикачів світла, сходи, дверні прорізи і т.п.)	100м2	0,02325	<u>1601.14</u> 1598,91	<u>1.02</u> 0,85	37	37	<u>-</u> -	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>0.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-338-1	Фарба водноемультійна, акрілова	кг	1,209	<u>169.85</u>	<u>-</u>	205	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	КБ11-41-2	Улаштування покриття сходинок контрастною попереджувальною смугою на клею (1000х100)	100м2	0,0195	<u>27521.01</u> 4805,60	<u>7.15</u> 5,96	537	94	<u>-</u> -	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>1.17</u> -
34	& C111-567-1	Попереджувальна смуга першої та останньої сходинок 1000х100мм	шт	19,5	<u>163.52</u>	<u>-</u>	3189	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
35	C111-609	Клей (двохкомпонентний) ПТ- К2	кг	0,6318	<u>163.74</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,1666	<u>4812.75</u> 4805,60	<u>7.15</u> 5,96	802	801	<u>1</u> 1	<u>59.9800</u> 0,0777	<u>9.99</u> 0,01
37	C111-609	Клей (двохкомпонентний) ПТ- К2	кг	5,39784	<u>163.74</u>	<u>-</u>	884	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	& C111-567-1-1-1-1	Плитка тактильна попереджуюча поліреутанова, 300х300мм	шт	161	<u>224.72</u>	<u>-</u>	36180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	& C111-567-1-1-2-1	Плитка тактильна направляюча поліреутанова, 300х300мм	шт	24	<u>224.72</u>	<u>-</u>	5393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					203856	5696	<u>142</u> 40		<u>80.21</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн.					203856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198018				
		всього заробітна плата, грн.					5736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1089				
		Всього будівельні роботи, грн.					207162				

		Всього по розділу 1					207162				
		Розділ 2. Огорожа сходів									
40	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,74	<u>5875.92</u> 4376,89	<u>851.89</u> 167,18	4348	3239	<u>630</u> 124	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>44.53</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C121-393-1-16	Огорожа сходів з нерж. сталі вис. 0,9м , з трьома рівнями поручнів на висоті 0,9; 0,7 та 0,5м конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3м	м	8	<u>3529,59</u> -	<u>-</u> -	28237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C121-393-1-17	Огорожа сходів з нерж. сталі вис. 1,2м , з трьома рівнями поручнів на висоті 1,2; 0,9 та 0,7м, конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3м	м	69	<u>3530,71</u> -	<u>-</u> -	243619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					276204	3239	<u>630</u> 124		<u>44,53</u> 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					276204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272335				
		всього заробітна плата, грн.					3363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					640				
		Всього будівельні роботи, грн.					278123				

		Всього по розділу 2					278123				
43	КМ3-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Розділ 3. Монтаж підйомника для МГН Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг (250кг)	шт	1	<u>9346,97</u> 1890,60	<u>6884,60</u> 1487,31	9347	1891	<u>6885</u> 1487	<u>27,6000</u> 15,6516	<u>27,6</u> 15,65
44	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	<u>281,72</u> 148,90	<u>14,93</u> 2,56	282	149	<u>15</u> 3	<u>2,0000</u> 0,0305	<u>2</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					9629	2040	<u>6900</u> 1490		<u>29,6</u> 15,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9629 689 3530 1624 3,62 417 11253				
		----- Всього по розділу 3					11253				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					489689 489689 471042 12629 6847 18,59 2146 496536	10975	7672 1654		154,34 17,88
		----- Всього по кошторису					496536				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					190,81 14775				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.