

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актові зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (2 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4456,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,32854 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 329,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,3125	<u>31185,07</u> 13082,22	<u>18102,85</u> 4344,88	9745	4088	<u>5657</u> 1358	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>63.72</u> 18,44
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	1,24	<u>6149,09</u> 2752,46	<u>3396,63</u> 788,28	7625	3413	<u>4212</u> 977	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>53.2</u> 12,38
		ТИП ПОКРИТТЯ 1 (пішохідні доріжки)									
3	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,4505	<u>49247,88</u> 876,73	<u>46015,86</u> 6328,94	71434	1272	<u>66746</u> 9180	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>21.18</u> 96,99
		ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ									
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з відвалу з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,49317	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	25179	1067	<u>24112</u> 5277	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>17.77</u> 66,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	788,8272	<u>11,71</u>	<u>11,71</u>	9237	-	<u>9237</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,49317	<u>4313,18</u>	<u>4016,80</u>	2127	137	<u>1981</u>	<u>4,6200</u>	<u>2,28</u>
					277,43	660,26			326	6,8331	3,37
7	КБ27-17-3	Улаштування основи доріжки із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	14,505	<u>24628,12</u>	<u>1325,80</u>	357231	27443	<u>19231</u>	<u>28,9600</u>	<u>420,06</u>
8	КБ27-17-4	Улаштування основи доріжки із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.27см	100м2	14,505	<u>23649,54</u>	<u>1096,36</u>	343037	-	<u>15903</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	254,75			3695	3,1575	45,8
		H1=15									
9	КБ27-20-2	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	1,4505	<u>3999,16</u>	<u>-</u>	5801	5801	<u>-</u>	<u>64,6800</u>	<u>93,82</u>
					3999,16	-			-	-	-
10	& С111-13339-7	Геотекстиль 150г/м2	м2	1450,5	<u>45,00</u>	<u>-</u>	65273	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	КБ27-17-1	Улаштування основи доріжки із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	14,505	<u>24477,01</u>	<u>983,31</u>	355039	23690	<u>14263</u>	<u>25,0000</u>	<u>362,63</u>
					1633,25	231,68			3361	2,7710	40,19
12	КБ27-17-2	Улаштування основи доріжки із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ. 7см	100м2	-14,505	<u>9375,69</u>	<u>267,87</u>	-135994	-	<u>-3885</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	64,94			-942	0,8030	-11,65
		H1=5									
13	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,45005	<u>670744,44</u>	<u>12290,68</u>	972613	73946	<u>17822</u>	<u>709,3500</u>	<u>1028,59</u>
					50995,17	3660,97			5309	52,9209	76,74
14	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	5,2	<u>20151,31</u>	<u>624,55</u>	104787	27860	<u>3248</u>	<u>81,2500</u>	<u>422,5</u>
					5357,63	139,22			724	1,4550	7,57
15	& С1416-6544-1-Р	Камені бортові, БР100.20.8	м	520	<u>265,07</u>	<u>-</u>	137836	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		ТИП ПОКРИТТЯ 1 (пішохідні доріжки тактильна плитка)									
16	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,0481	<u>49247,88</u>	<u>46015,86</u>	2369	42	<u>2213</u>	<u>14,6000</u>	<u>0,7</u>
		ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ			876,73	6328,94			304	66,8696	3,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з відвалу з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,016354	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	835	35	<u>800</u> 175	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.59</u> 2,2
18	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	26,1664	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 3,95	306	-	<u>306</u> 103	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,26
19	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,016354	<u>4313.18</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	71	5	<u>66</u> 11	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.08</u> 0,11
20	КБ27-17-3	Улаштування основи доріжки із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,481	<u>24628.12</u> 1891,96	<u>1325.80</u> 301,17	11846	910	<u>638</u> 145	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>13.93</u> 1,73
21	КБ27-17-4	Улаштування основи доріжки із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 до товщ.27см Н1=15	100м2	0,481	<u>23649.54</u> -	<u>1096.36</u> 254,75	11375	-	<u>527</u> 123	<u>-</u> 3,1575	<u>-</u> 1,52
22	КБ27-17-1	Улаштування основи доріжки із відсіву за товщини шару 12 см	100м2	0,481	<u>24477.01</u> 1633,25	<u>983.31</u> 231,68	11773	786	<u>473</u> 111	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>12.03</u> 1,33
23	КБ27-17-2	Улаштування основи доріжки із відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщ. 7см Н1=5	100м2	-0,481	<u>9375.69</u> -	<u>267.87</u> 64,94	-4510	-	<u>-129</u> -31	<u>-</u> 0,8030	<u>-</u> -0,39
24	КБ27-65-3	Улаштування покриття з тактильних плиток з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0481	<u>141716.54</u> 50995,17	<u>12290.68</u> 3660,97	6817	2453	<u>591</u> 176	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>34.12</u> 2,55
25	& С1426-11776-9	Попереджувальна тактильна бетонна плитка типу "зрізаних конусів" 300х300х60мм	м2	8,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1426-11776-9-1	Направляюча тактильна бетонна плитка типу "паралельні ребра" 300х300х60мм ТИП ПОКРИТТЯ 2 (проїзди)	м2	39,6	<u>2860.17</u> -	<u>-</u> -	113263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм ВИТІСНЕНИЙ ГРУНТ	1000 м2	1,06	<u>49610.20</u> 876,73	<u>46015.86</u> 6328,94	52587	929	<u>48777</u> 6709	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>15.48</u> 70,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,583	<u>51055.12</u> 2164,20	<u>48890.92</u> 10700,57	29765	1262	<u>28503</u> 6238	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>21.01</u> 78,34
29	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км в резерв	т	932,8	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 3,95	10923	-	<u>10923</u> 3685	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 44,77
30	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,583	<u>4316.54</u> 277,43	<u>4016.80</u> 660,26	2517	162	<u>2342</u> 385	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>2.69</u> 3,98
31	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером (товщ.15см)	100м3	1,5945	<u>79293.27</u> 948,28	<u>8305.39</u> 910,15	126433	1512	<u>13243</u> 1451	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>23.57</u> 14,93
32	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 40-70 автогрейдером (товщ. 10см)	100м3	1,063	<u>144048.23</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	153123	1277	<u>8762</u> 1383	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>20.07</u> 15,03
33	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 20-40 автогрейдером товщ. 25см	100м3	2,6575	<u>159377.39</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	423545	3192	<u>21905</u> 3457	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>50.17</u> 37,58
34	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 5-20 автогрейдером товщ.5см	100м3	0,5315	<u>186355.25</u> 1200,96	<u>8242.87</u> 1300,66	99048	638	<u>4381</u> 691	<u>18.8800</u> 14,1397	<u>10.03</u> 7,52
35	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	2,3386	<u>21162.67</u> -	<u>226.94</u> 40,67	49491	-	<u>531</u> 95	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 1,22
36	С111-1555 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	2,408758	<u>18565.33</u> -	<u>-</u> -	44719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,063	<u>676472.64</u> 956,26	<u>11871.00</u> 1403,63	719090	1017	<u>12619</u> 1492	<u>13.9600</u> 14,6727	<u>14.84</u> 15,6
38	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,5	<u>20238.01</u> 5357,63	<u>624.55</u> 139,22	91071	24109	<u>2810</u> 626	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>365.63</u> 6,55
39	& С1426-11709-3	Камені бетонні бортові прямі Бр 100.30.15	м	450	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4287427	207046	<u>338808</u> 64078		<u>3070.69</u> 756,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4287427				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3741573				
		всього заробітна плата, грн.					271124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169262 501,74 57881 4456689				

		Всього по кошторису					4456689				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4328,54 329005				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]