

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (2 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Мафи
Благоустрій (2 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,067 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,772 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0175	<u>32871.37</u>	-	575	575	-	<u>547.4000</u>	<u>9.58</u>
2	KB6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,015	<u>32871,37</u>	-	5980	707	-	-	-
					<u>398699.43</u>	<u>10383.63</u>			<u>156</u>	<u>687.9070</u>	<u>10.32</u>
					47121,63	3956,70			59	47,4216	0,71
		H2=1,15 H5=1,15									
3	KB8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,25	<u>1583.44</u>	<u>167.89</u>	396	43	<u>42</u>	<u>2.7600</u>	<u>0.69</u>
					173,85	42,86			11	0,5760	0,14
		H2=1,15 H5=1,15									
4	KB6-11-1 r-1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м (кріплення лавок та урн)	т	0,00096	<u>27218.55</u>	<u>303.58</u>	26	26	-	<u>383.2950</u>	<u>0.37</u>
					26914,97	67,67			-	0,7073	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
5	C124-59 варіант 1	Самоанкеруючий анкерний болт HILTI	т	0,00096	<u>84643.73</u>	<u>-</u>	81	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки для велосипедів)	1т	0,08	<u>12385.22</u>	<u>3958.52</u>	991	592	<u>317</u>	<u>88.7100</u>	<u>7.1</u>
7	KM38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (тінювий навіс)	шт	1	<u>3400.63</u>	<u>654.71</u>	3401	1400	<u>655</u>	<u>19.7000</u>	<u>19.7</u>
					<u>1399,88</u>	<u>137,95</u>			<u>138</u>	<u>1,6042</u>	<u>1,6</u>
8	KM38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (навіс з огорожею для контейнерів)	шт	1	<u>3018.44</u>	<u>415.33</u>	3018	1315	<u>415</u>	<u>18.5000</u>	<u>18.5</u>
					<u>1314,61</u>	<u>86,62</u>			<u>87</u>	<u>1,0678</u>	<u>1,07</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					14468	4658	<u>1585</u>		<u>66.26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14468		<u>335</u>		<u>3,95</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8225				
		всього заробітна плата, грн.					4993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2599				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					779				
		Всього будівельні роботи, грн.					17067				

		Всього по кошторису					17067				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					76,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5772				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]