

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на Система газоаналізу.(СПП з властивостями ПРУ)
Зарічанська гімназія (харчоблок, актова зала)(1 черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,075 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-385-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	КОМУНІКАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, ПУЛЬТИ ДИСПЕТЧЕРА Апаратура настільна, маса до 50 кг Моноблок СОЛА 21 100Вт монтаж	шт	1	<u>894.50</u> 804,06	<u>15.98</u> 3,10	895	804	<u>16</u> 3	<u>10.8000</u> 0,0417	<u>10.8</u> 0,04
2	КМ10-385-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 50 кг(Совалайзер Програмний комплекс з конвертером USB to RS485 INT.а027 06-001- Совалайзер) монтаж	шт	1	<u>894.50</u> 804,06	<u>15.98</u> 3,10	895	804	<u>16</u> 3	<u>10.8000</u> 0,0417	<u>10.8</u> 0,04
3	КМ10-347-2 застосов.	Монтаж Монітор 24"	шт	1	<u>211.01</u> 211,01	<u>-</u> -	211	211	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-350-21	Монтаж Міні-комп'ютер для СРВНСО ((Celeron core))	шт	1	<u>453.98</u> 422,02	<u>31.96</u> 6,21	454	422	<u>32</u> 6	<u>6.4000</u> 0,0834	<u>6.4</u> 0,08
5	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (джерело безперебійного живлення до компютера)	шт	1	<u>1968.31</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	1968	1235	<u>341</u> 66	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
6	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (акумуляторна батарея 12В;18В)	шт	1	<u>1968.31</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	1968	1235	<u>341</u> 66	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (акумуляторна батарея 12В;12В)	шт	2	<u>1968.31</u> 1234,66	<u>340.95</u> 66,23	3937	2469	<u>682</u> 132	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>28.8</u> 1,78
8	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Блок управління світловим табло), монтаж	шт	1	<u>857.54</u> 441,66	<u>52.91</u> 10,94	858	442	<u>53</u> 11	<u>6.0000</u> 0,1302	<u>6</u> 0,13
9	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (Блок входів-виходів 30.001-БВВ), монтаж	шт	1	<u>857.54</u> 441,66	<u>52.91</u> 10,94	858	442	<u>53</u> 11	<u>6.0000</u> 0,1302	<u>6</u> 0,13
10	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення, тип ББЖ 20.002	шт	1	<u>267.82</u> 227,39	<u>16.94</u> 3,87	268	227	<u>17</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0532	<u>3.2</u> 0,05
11	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчики "ВАРТА " метан монтаж	шт	3	<u>79.69</u> 61,38	<u>-</u> -	239	184	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
12	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчики "ВАРТА " чадний газ монтаж	шт	3	<u>79.69</u> 61,38	<u>-</u> -	239	184	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>2.4</u> -
13	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчик WG-8R8. EG/A вуглекислий газ монтаж	шт	2	<u>79.69</u> 61,38	<u>-</u> -	159	123	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
14	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг, Датчик кисень GAZEX WG-9E.EGx/A , Монтаж	шт	2	<u>79.69</u> 61,38	<u>-</u> -	159	123	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ11-30-1	Прилади, що устатковуються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ВІНОСНИЙ дт 04.001) Монтаж ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО	шт	2	<u>107.89</u> 34,53	<u>-</u> -	216	69	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
16	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного Табло світло-звукове для СРВНСО 05.003-ТС монтаж	шт	4	<u>721.64</u> 657,60	<u>-</u> -	2887	2630	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>38.4</u> -
17	КМ10-668-2	Сповіслювач світлзвуків "СЕРЖАНТ" С-07С-12, монтаж ТРАНСЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА	шт	1	<u>268.20</u> 211,01	<u>1.62</u> 0,17	268	211	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
18	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ТАБЛИЧКИ	шт	1	<u>292.53</u> 224,70	<u>-</u> -	293	225	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
19	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні (встановлення вказуючих табличок) КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ	шт	1	<u>64.62</u> 64,62	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>0.9800</u> -	<u>0.98</u> -
20	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,7	<u>2513.03</u> 1622,73	<u>151.77</u> 37,48	9298	6004	<u>562</u> 139	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>88.73</u> 1,63
21	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,7	<u>781.07</u> 574,31	<u>81.36</u> 43,01	2890	2125	<u>301</u> 159	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>31.82</u> 2,08
22	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>5251.71</u> 3433,58	<u>1130.34</u> 394,74	1576	1030	<u>339</u> 118	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>14.16</u> 1,48
23	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках МАТЕРІАЛИ	100м	0,3	<u>246.15</u> 158,55	<u>18.97</u> 4,68	74	48	<u>6</u> 1	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>0.65</u> 0,02
24	& 15093-29222-5 варіант 1	Кабель КВВГенг-LS (4x1,5)	1000м	0,103	<u>46972.69</u> -	<u>-</u> -	4838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 15093-29222-7 варіант 2	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (1x2x0,8)	1000м	0,1133	<u>18391.33</u> -	<u>-</u> -	2084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 15093-29222-7 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 (4x2x0,8)	1000м	0,1442	<u>43391.53</u> -	<u>-</u> -	6257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С11-4-10-320-2	Кабель НХН FE180/E30 2x1,5	м	20,6	<u>40.52</u> -	<u>-</u> -	835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С11-4-10-331-1	Монтажний комплект	компл.	1	<u>1693.65</u>	-	1694	-	-	-	-
29	& С1530-145-11 варіант 1	Труба гофрована ПВХ 16мм	м	373,7	<u>8.77</u>	-	3277	-	-	-	-
30	& С111-1867-11-Ф	Кріплення для гофротруби 16/20 мм	шт	400	<u>3.05</u>	-	1220	-	-	-	-
31	& 290116-5433-2-1	Табличка вказуюча для посту керування кнопочового, 150х200 мм	шт	1	<u>153.17</u>	-	153	-	-	-	-
32	& С111-196-1 варіант 1	Ізолента	рул	2	<u>70.45</u>	-	141	-	-	-	-
33	& 2405-11330-20-3-1	Лоток металевий перфорований з кришкою 50х100х3000	м	30	<u>325.90</u>	-	9777	-	-	-	-
34	& С1530-1-12-14	Кронштейн Стеля-стіна 100мм	шт	30	<u>204.16</u>	-	6125	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					67076	21312	<u>2761</u> 719		<u>294.04</u> 9,24
		Разом будівельні роботи, грн.					67076				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43003				
		всього заробітна плата, грн.					22031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3044				
		Всього будівельні роботи, грн.					78056				

		Всього по кошторису					78056				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					329,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25075				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]