

"Капітальний ремонт приміщень поліклініки № 2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2"
153/10-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт приміщень поліклініки № 2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення

Основа:
креслення (специфікації) № ОБ 1-7, ОБ.С 4 п.23, ОБ.С 5 п.10

Кошторисна вартість 4,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03131 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,156 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
1	КПЗ-26-1 Настанов. п. 7.3(κ=0,85)	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1,2 Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (Припливна установка МПА 3200 Е3 LCD)	установ.	1	309,67 309,67	- -	310	310	- -	3,1110 -	3,11 -
2	КПЗ-26-1 Настанов. п. 7.3(κ=0,85)	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі (Припливна установка МПА 1200 Е3 LCD)	установ.	1	309,67 309,67	- -	310	310	- -	3,1110 -	3,11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КПЗ-2-13 Настанова п. 7.3(κ=0,85)	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 (Вентилятор ВА 02)(враховано нормою при установленні)	пристр.	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
4	КПЗ-2-13 Настанова п. 7.3(κ=0,85)	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 (Вентилятор ВА 01) (враховано нормою при установленні)	пристр.	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
5	КПЗ-2-13 Настанова п. 7.3(κ=0,85)	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 (Вентилятор ВК 125) (враховано нормою при установленні)	пристр.	1	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
6	КПЗ-2-9 Настанова п. 7.3(κ=0,85)	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8 (Квайт 100) (враховано нормою при установленні)	пристр.	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
7	КПЗ-52-1	Установлення змішувальних вузлів	насос	2	<u>210,23</u> 210,23	- -	420	420	- -	<u>2.1120</u> -	<u>4.22</u> -
8	КПЗ-40-3	Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря (враховано нормою при установленні)	пристр.	4	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
9	КПЗ-40-1	Установлення заслінок повітряних з ручним керуванням (враховано нормою при установленні)	пристр.	19	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
10	КПЗ-28-3 Настанова п. 7.3(κ=0,85)	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при кількості одноступінних кондиціонерів у машинному залі [приміщенні] більше 5 (Кондиціонер серії Делюкс)	кондиц.	9	<u>203,06</u> 203,06	- -	1828	1828	- -	<u>2.0400</u> -	<u>18.36</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2868	2868	- -		<u>28.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2868				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288				
		Всього будівельні роботи, грн.					4087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4087				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					31,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3156				

Склав гол. спец. _____ Я.Б. Волинець
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив пров. інж. _____ І.Г. Бондаренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]