

**Капітальний ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Н-14
Олександрівка - Кропивницький-Миколаїв на
ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область.
Коригування**

ПРОЄКТ

Том 2

**Об'єктні та локальні кошториси.
Автомобільні дороги**

2823-ОЛК.АД

Директор



Зіненко А.А.

Головний інженер проекту



Шуба І.М.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Склад проекту	3
2. Об'єктний кошторис : Земляне полотно(залишок робіт) № 02-01	4
3. Локальний кошторис на земляне полотно(залишок робіт) № 02-01-01	9
4. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	11
5. Локальний кошторис на укріплення(залишок робіт) № 02-01-02	12
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	14
7. Об'єктний кошторис : Дорожній одяг(залишок робіт, додаткові роботи) № 04-01	17
8. Локальний кошторис на влаштування шарів дорожнього одягу жорсткого типу на основній дорозі(додаткові роботи) № 04-01-01	23
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	25
10. Локальний кошторис на влаштування водовідводу з проїзної частини(залишок робіт) № 04-01-02	28
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	30
12. Об'єктний кошторис : Пересічення та примикання(залишок робіт) № 06-01	33
13. Локальний кошторис на примикання на ПК 364+59,65 праворуч до полігону і паркувального майданчику для стоянки і відпочинку(залишок робіт) № 06-01-01	45
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	51
15. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи) № 07-01	61
16. Локальний кошторис на типові дорожні знаки(додаткові роботи) № 07-01-01	70
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	72
18. Локальний кошторис на індивідуальні дорожні знаки(додаткові роботи) № 07-01-02	74
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	77
20. Локальний кошторис на дорожня розмітка(залишок робіт) № 07-01-03	79
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	81
22. Локальний кошторис на дорожня розмітка(додаткові роботи) № 07-01-04	84
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	87
24. Локальний кошторис на влаштування огороження(залишок робіт) № 07-01-05	90
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	92
26. Локальний кошторис на влаштування огороження(додаткові роботи) № 07-01-06	94
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06	96
28. Локальний кошторис на влаштування зовнішнього освітлення автобусних зупинок і пішохідних переходів у с.Капустине та на паркувальному майданчику(додаткові роботи) № 07-01-07	98
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07	101

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	2823-АД.ПЗ	Автомобільні дороги. Пояснювальна записка	
2	2823-ОЛК.АД	Об'єктні та локальні кошториси. Автомобільні дороги	
3	2823-ЗК	Зведений кошторис	

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

2823-СП

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
						П	1	1
Розробив		Парфьонова		<i>Парф</i>	11.2023	Склад проекту		
Перевірів		Шуба		<i>Шуб</i>	11.2023			
Н. контр.		Лідо		<i>Лідо</i>	11.2023			

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14
Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Земляне полотно(залишок робіт)

Кошторисна вартість	986,042 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,45567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	252,801 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	02-01-01	на земляне полотно(залишок робіт)	12,498	-	12,498	0,01534	2,376	-
2	02-01-02	на укріплення(залишок робіт)	973,544	-	973,544	2,44033	250,425	-
		Всього:	986,042	-	986,042	2,45567	252,801	-

Головний інженер проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В. Добровольський

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	земляне полотно(залишок робіт)	-	-	0,01534	-	-	0,01534	-	0,01534
		-	-	2,376	-	-	2,376	-	2,376
02-01-02	укріплення(залишок робіт)	2,33591	-	0,10442	-	-	2,44033	-	2,44033
		237,398	-	13,027	-	-	250,425	-	250,425
	Разом :	2,33591	-	0,11976	-	-	2,45567	-	2,45567
		237,398	-	15,403	-	-	252,801	-	252,801

Склад



Д.В. Добровольський

Перевірив



І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Земляне полотно(залишок робіт)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2335,91	101,63				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	119,76	128,62				
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2455,67					
		Середній розряд робіт	розряд	2,3					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,4427	405,17 11524,13				
6	+КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	10,725	1059,38 11361,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	51,2226	<u>921,19</u> 47185,75				
		Разом по розділу II	грн.		70071,73				
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
8	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	24,453					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,5444	<u>17934,89</u> 27698,64	<u>17273,21</u> 26676,75	<u>310,02</u> 478,79	<u>351,66</u> 543,10	15 км.
10	С142-10-2	Вода	м3	193,05	<u>42,1</u> 8127,41	<u>42,10</u> 8127,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
11	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	1,0296	<u>4538,65</u> 4672,99	<u>4204,20</u> 4328,64	<u>245,46</u> 252,73	<u>88,99</u> 91,62	33 км.
12	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,8391	<u>827,36</u> 20550,88	<u>238,33</u> 5919,90	<u>572,81</u> 14228,08	<u>16,22</u> 402,90	
13	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,57915	<u>32464,66</u> 18801,91	<u>31457,23</u> 18218,45	<u>370,87</u> 214,79	<u>636,56</u> 368,67	33 км.
14	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	105,0192	<u>3450,37</u> 362355,10	<u>2726,46</u> 286330,65	<u>656,26</u> 68919,90	<u>67,65</u> 7104,55	15 км.
15	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,10296	<u>29831,34</u> 3071,43	<u>28875,54</u> 2973,03	<u>370,87</u> 38,18	<u>584,93</u> 60,22	33 км.
16	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	137,709	<u>1040,63</u> 143304,12	<u>418,34</u> 57609,18	<u>601,89</u> 82885,67	<u>20,4</u> 2809,27	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C1999-9009	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
		Дрова	м3	2,9344	<u>119,13</u> 349,57	<u>119,13</u> 349,57			
		Разом	грн.		349,57	349,57			
		Разом по розділу III	грн.		588932,05	410533,58	167018,14	11380,33	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Дрова	м3	2,934					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проєкту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на земляне полотно(залишок робіт)
Земляне полотно(залишок робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,498 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01534 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,376 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-13	Зрізання рослинного ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	27,5	<u>413,16</u>	<u>413,16</u>	11362	-	<u>11362</u>	-	-
					-	86,39			2376	0,5577	15,34
		Разом прямі витрати					11362	-	<u>11362</u>		-
		зокрема:							2376		15,34
		всього заробітна плата, грн.					2376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					12498				

		Всього за кошторисом					12498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15,34 2376				

Склав провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проєкту  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Земляне полотно(залишок робіт)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
земляне полотно(залишок робіт)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1		<u>I. Витрати праці</u>							
		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,34	154,90				
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15,34					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
3	+КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	10,725	<u>1059,38</u> 11361,85				
	Разом по розділу II		грн.		<u>11361,85</u>				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав провідний інженер Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-02
на укріплення(залишок робіт)
Земляне полотно(залишок робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 973,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 250,425 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-158-5	ТИП 3 Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см	100м2	12,87	<u>79287,33</u> 21078,06	<u>4602,28</u> 1028,51	1020428	271275	<u>59231</u> 13237	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>2669,24</u> 106,13
2	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити(до 8 см)	100м2	-12,87	<u>10519,66</u> 2632,22	<u>40,52</u> 16,28	-135388	-33877	<u>-521</u> -210	<u>25,9000</u> 0,1330	<u>-333,33</u> -1,71
		Разом прямі витрати					885040	237398	<u>58710</u> 13027		<u>2335,91</u> 104,42
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					588932				
		всього заробітна плата, грн.					250425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					973544				

		Всього за кошторисом					973544				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2440,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					250425				

Склад

провідний інженер[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Д.В. Добровольський

Перевірив

головний інженер проєкту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Земляне полотно(залишок робіт)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
укріплення(залишок робіт)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	2335,91 2,3	101,63				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	104,42	124,76				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2440,33					
		Середній розряд робіт	розряд	2,3					
5	+КБМ201-12-ДР	<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
		Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,4427	405,17 11524,13				
6	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	51,2226	921,19 47185,75				
		Разом по розділу II	грн.		58709,88				

		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	24,453					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	1,5444	<u>17934,89</u> 27698,64	<u>17273,21</u> 26676,75	<u>310,02</u> 478,79	<u>351,66</u> 543,10	15 км.
9	С142-10-2	Вода	м3	193,05	<u>42,1</u> 8127,41	<u>42,10</u> 8127,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	1,0296	<u>4538,65</u> 4672,99	<u>4204,20</u> 4328,64	<u>245,46</u> 252,73	<u>88,99</u> 91,62	33 км.
11	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	24,8391	<u>827,36</u> 20550,88	<u>238,33</u> 5919,90	<u>572,81</u> 14228,08	<u>16,22</u> 402,90	
12	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,57915	<u>32464,66</u> 18801,91	<u>31457,23</u> 18218,45	<u>370,87</u> 214,79	<u>636,56</u> 368,67	33 км.
13	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	105,0192	<u>3450,37</u> 362355,10	<u>2726,46</u> 286330,65	<u>656,26</u> 68919,90	<u>67,65</u> 7104,55	15 км.
14	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,10296	<u>29831,34</u> 3071,43	<u>28875,54</u> 2973,03	<u>370,87</u> 38,18	<u>584,93</u> 60,22	33 км.
15	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	137,709	<u>1040,63</u> 143304,12	<u>418,34</u> 57609,18	<u>601,89</u> 82885,67	<u>20,4</u> 2809,27	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
16	С1999-9009	Дрова	м3	2,9344	<u>119,13</u> 349,57	<u>119,13</u> 349,57			
		Разом	грн.		349,57	349,57			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		588932,05	410533,58	167018,14	11380,33	
		Дрова	м3	2,934					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14
Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01


на : Дорожній одяг(залишок робіт, додаткові роботи)

Кошторисна вартість	1253,627 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,46378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,716 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	04-01-01	на влаштування шарів дорожнього одягу жорсткого типу на основній дорозі(додаткові роботи)	1167,003	-	1167,003	0,31212	38,358	-
2	04-01-02	на влаштування водовідводу з проїзної частини(залишок робіт)	86,624	-	86,624	0,15166	18,358	-
		Всього:	1253,627	-	1253,627	0,46378	56,716	-

Головний інженер проєкту


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

Склад


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В. Добровольський

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	влаштування шарів дорожнього одягу жорсткого типу на основній дорозі(додаткові роботи)	<u>0,08256</u> 9,182	<u>-</u> -	<u>0,22956</u> 29,176	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,31212</u> 38,358	<u>-</u> -	<u>0,31212</u> 38,358
04-01-02	влаштування водовідводу з проїзної частини(залишок робіт)	<u>0,11083</u> 11,981	<u>-</u> -	<u>0,04083</u> 6,377	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,15166</u> 18,358	<u>-</u> -	<u>0,15166</u> 18,358
	Разом :	<u>0,19339</u> 21,163	<u>-</u> -	<u>0,27039</u> 35,553	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,46378</u> 56,716	<u>-</u> -	<u>0,46378</u> 56,716

Склав



Д.В. Добровольський

Перевірів



І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01
Дорожній одяг(залишок робіт + додаткові роботи)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	193,39 3,1	109,43				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	270,39	131,49				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	463,78					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3055	<u>405,17</u> 123,78				
6	+КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,367	<u>604,26</u> 221,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	22,656	<u>1456,93</u> 33008,21				
8	+КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	11,904	<u>805,97</u> 9594,27				
9	+КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,4095	<u>306,29</u> 125,43				
10	+КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,3155	<u>651,44</u> 17142,97				
11	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	14,976	<u>226,6</u> 3393,56				
12	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	17,28	<u>342,24</u> 5913,91				
13	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	50,688	<u>921,19</u> 46693,28				
14	+КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	34,176	<u>434,11</u> 14836,14				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		131053,31				
		Бензин	кг	434,688					
		Мастильні матеріали	кг	16,888					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,819					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	C142-10-2	Вода	м3	105,984	<u>42,1</u> 4461,93	<u>42,10</u> 4461,93	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
17	&C111-1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	6	<u>38252,22</u> 229513,32	<u>37500,00</u> 225000,00	<u>2,18</u> 13,08	<u>750,04</u> 4500,24	455 км.
18	&C111-1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	10	<u>46582,23</u> 465822,30	<u>45666,67</u> 456666,70	<u>2,18</u> 21,80	<u>913,38</u> 9133,80	455 км.
19	&C111-1907-П-5 варіант 1	Диски алмазні для нарізки фаски, діаметр 250 мм	шт	0,16	<u>47789,22</u> 7646,28	<u>46850,00</u> 7496,00	<u>2,18</u> 0,35	<u>937,04</u> 149,93	455 км.
20	&C1415-8334-Л варіант 1	Лоток Б-5	м3	0,8	<u>34529,91</u> 27623,93	<u>23681,82</u> 18945,46	<u>10171,03</u> 8136,82	<u>677,06</u> 541,65	605 км.
21	&C1415-8334-Л варіант 2	Лоток Б-6	м3	0,31725	<u>38400,16</u> 12182,45	<u>27476,19</u> 8716,82	<u>10171,03</u> 3226,76	<u>752,94</u> 238,87	605 км.
22	&C1415-8334-Л варіант 3	Лоток Б-9	м3	0,45	<u>17440,54</u> 7848,24	<u>6927,54</u> 3117,39	<u>10171,03</u> 4576,96	<u>341,97</u> 153,89	605 км.
23	+C1633-34ВД варіант 1	Мастика резиново-бітумна гарячого застосування	кг	1280	<u>98,42</u> 125977,60	<u>95,93</u> 122790,40	<u>0,56</u> 716,80	<u>1,93</u> 2470,40	33 км.
24	+C111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 18 мм	м	3232	<u>23,86</u> 77115,52	<u>23,33</u> 75402,56	<u>0,06</u> 193,92	<u>0,47</u> 1519,04	33 км.
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00345	<u>2980,43</u> 10,28	<u>2320,42</u> 8,01	<u>601,57</u> 2,08	<u>58,44</u> 0,19	15 км.
26	+C1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,368	<u>3450,37</u> 1269,74	<u>2726,46</u> 1003,34	<u>656,26</u> 241,50	<u>67,65</u> 24,90	15 км.
27	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,32	<u>676,78</u> 216,57	<u>660,64</u> 211,40	<u>2,87</u> 0,92	<u>13,27</u> 4,25	33 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на влаштування шарів дорожнього одягу жорсткого типу на основній дорозі(додаткові роботи)
Дорожній одяг(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1167,003 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 38,358 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-31-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нарізання та розшивка поздовжніх швів у затужавілому бетоні з заповненням мастикою /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	32	<u>9014,06</u> 286,95	<u>3544,98</u> 911,76	288450	9182	<u>113439</u> 29176	<u>2,5800</u> 7,1737	<u>82,56</u> 229,56
2	& С111-1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	10	<u>46582,23</u> -	-	465822	-	-	-	-
3	& С111-1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	6	<u>38252,22</u> -	-	229513	-	-	-	-
4	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 18 мм	м	3232	<u>23,86</u> -	-	77116	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					1060901	9182	<u>113439</u> 29176		<u>82,56</u> 229,56
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					938280 38358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					106102 - - 1167003 1167003				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					312,12 38358				

Склав провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Дорожній одяг(залишок робіт, додаткові роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
влаштування шарів дорожнього одягу жорсткого типу на основній дорозі(додаткові роботи)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	82,56	111,22				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	229,56	127,10				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	312,12					
		Середній розряд робіт	розряд	3,2					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	22,656	1456,93 33008,21				
6	+КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	11,904	805,97 9594,27				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	14,976	<u>226,6</u> 3393,56				
8	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	17,28	<u>342,24</u> 5913,91				
9	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	50,688	<u>921,19</u> 46693,28				
10	+КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	34,176	<u>434,11</u> 14836,14				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		113439,37				
		Бензин	кг	434,688					
		Масильні матеріали	кг	16,888					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	C142-10-2	Вода	м3	105,92	<u>42,1</u> 4459,23	<u>42,10</u> 4459,23	- -	- -	
12	&C111-1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	6	<u>38252,22</u> 229513,32	<u>37500,00</u> 225000,00	<u>2,18</u> 13,08	<u>750,04</u> 4500,24	455 км.
13	&C111-1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	10	<u>46582,23</u> 465822,30	<u>45666,67</u> 456666,70	<u>2,18</u> 21,80	<u>913,38</u> 9133,80	455 км.
14	&C111-1907-П-5 варіант 1	Диски алмазні для нарізки фаски, діаметр 250 мм	шт	0,16	<u>47789,22</u> 7646,28	<u>46850,00</u> 7496,00	<u>2,18</u> 0,35	<u>937,04</u> 149,93	455 км.
15	+C1633-34ВД варіант 1	Мастика резиново-бітумна гарячого застосування	кг	1280	<u>98,42</u> 125977,60	<u>95,93</u> 122790,40	<u>0,56</u> 716,80	<u>1,93</u> 2470,40	33 км.
16	+C111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 18 мм	м	3232	<u>23,86</u> 77115,52	<u>23,33</u> 75402,56	<u>0,06</u> 193,92	<u>0,47</u> 1519,04	33 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проєкту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49154				
		всього заробітна плата, грн.					18358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					86624				


		Всього за кошторисом					86624				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					151,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18358				

Склав

провідний інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Д.В. Добровольський

Перевірив

головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Дорожній одяг(залишок робіт, додаткові роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
влаштування водовідводу з проїзної частини(залишок робіт)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	110,83	108,10				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,83	156,18				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	151,66					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3055	405,17				
6	+КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,367	123,78				
					604,26				
					221,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,4095	<u>306,29</u> 125,43				
8	+КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,3155	<u>651,44</u> 17142,97				
		Разом по розділу II	грн.		17613,94				
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
9	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,819					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	С142-10-2	Вода	м3	0,064	<u>42,1</u> 2,69	<u>42,10</u> 2,69	- -	- -	
11	&С1415-8334-Л варіант 1	Лоток Б-5	м3	0,8	<u>34529,91</u> 27623,93	<u>23681,82</u> 18945,46	<u>10171,03</u> 8136,82	<u>677,06</u> 541,65	605 км.
12	&С1415-8334-Л варіант 2	Лоток Б-6	м3	0,31725	<u>38400,16</u> 12182,45	<u>27476,19</u> 8716,82	<u>10171,03</u> 3226,76	<u>752,94</u> 238,87	605 км.
13	&С1415-8334-Л варіант 3	Лоток Б-9	м3	0,45	<u>17440,54</u> 7848,24	<u>6927,54</u> 3117,39	<u>10171,03</u> 4576,96	<u>341,97</u> 153,89	605 км.
14	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00345	<u>2980,43</u> 10,28	<u>2320,42</u> 8,01	<u>601,57</u> 2,08	<u>58,44</u> 0,19	15 км.
15	+С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	0,368	<u>3450,37</u> 1269,74	<u>2726,46</u> 1003,34	<u>656,26</u> 241,50	<u>67,65</u> 24,90	15 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14
Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання(залишок робіт)

Кошторисна вартість	4585,410 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54420 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	192,683 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	06-01-01	на примикання на ПК 364+59,65 праворуч до полігону і паркувального майданчику для стоянки і відпочинку(залишок робіт)	4585,41	-	4585,41	1,54420	192,683	-
		Всього:	4585,41	-	4585,41	1,54420	192,683	-

Головний інженер проекту


 [підпис, (ініціали, прізвище)]


І.М. Шуба

Склав


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В. Добровольський

Перевірив


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	примикання на ПК 364+59,65 праворуч до полігону і паркувального майданчику для стоянки і відпочинку(залишок робіт)	<u>0,78204</u> 87,711	<u>-</u> -	<u>0,76216</u> 104,972	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,54420</u> 192,683	<u>-</u> -	<u>1,54420</u> 192,683
	Разом :	<u>0,78204</u> 87,711	<u>-</u> -	<u>0,76216</u> 104,972	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,54420</u> 192,683	<u>-</u> -	<u>1,54420</u> 192,683

Склад



Д.В. Добровольський

Перевірив



І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Пересічення та примикання(залишок робіт)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	782,04 3,3	112,16				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	762,16	137,74				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1544,2					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ212-203-ДР	Автогрейдері важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,33021	<u>1419,85</u> 468,85				
6	+КБМ212-202-ДР	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,33485	<u>1056,19</u> 7747,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ212-102-ДР	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,22014	<u>1511,74</u> 332,79				
8	+КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,2468	<u>369,96</u> 2681,03				
9	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,22596	<u>405,17</u> 91,55				
10	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	7,696	<u>51,06</u> 392,96				
11	+КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400 А з дизельним двигуном	маш. год	0,5117	<u>281,43</u> 144,01				
12	+КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	6,662544	<u>1782,86</u> 11878,38				
13	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,2614	<u>809,94</u> 1021,66				
14	+КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	4,90502	<u>1059,38</u> 5196,28				
15	+КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,1692	<u>1395,32</u> 4422,05				
16	+КБМ207-148-ДР	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,184	<u>527,96</u> 625,10				
17	+КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5032	<u>823,16</u> 414,21				
18	КБМ212-301-ДР	Грейдери причіпні, тип середній	маш. год	1,29564	<u>181,48</u> 235,13				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	13,212	<u>407,86</u> 5388,65				
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	42,2688	<u>841,25</u> 35558,63				
21	+КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	9,3522	<u>1166,58</u> 10910,09				
22	+КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	51,2099	<u>684,8</u> 35068,54				
23	+КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	182,952	<u>146,59</u> 26818,93				
24	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	3,186	<u>1456,93</u> 4641,78				
25	+КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,3263	<u>352,26</u> 1171,72				
26	+КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	15,5736	<u>805,97</u> 12551,85				
27	+КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,54384	<u>1177,32</u> 2994,91				
28	+КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,770464	<u>723,63</u> 4899,31				
29	+КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	16,708584	<u>955,21</u> 15960,21				
30	+КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,075032	<u>947,06</u> 1018,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,56544	<u>906,08</u> 1418,41				
32	+КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,968856	<u>1377,26</u> 1334,37				
33	+КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,28228	<u>651,44</u> 6698,29				
34	+КБМ202-1439-ДР	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	19,47792	<u>974,74</u> 18985,91				
35	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	2,106	<u>226,6</u> 477,22				
36	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	2,43	<u>342,24</u> 831,64				
37	+КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	6,543096	<u>805,39</u> 5269,74				
38	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	78,27159	<u>921,19</u> 72103,01				
39	+КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	54,5832	<u>434,11</u> 23695,11				
40	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,83232	<u>62,66</u> 52,15				
41	КБМ212-1802	Розподільники цементу	маш. год	0,50143	<u>859,02</u> 430,74				
42	КБМ201-301	Трактори на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,29564	<u>619,44</u> 802,57				
43	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	94,3272	<u>163,09</u> 15383,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+КБМ212-2201-ДР	Фрези навісні [дорожні] на тракторі потужністю 121,5 кВт [165 к.с.]	маш. год	12,5969	916,96				
45	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1883	11550,85				
					12,74				
					23989,42				
46	С331-39 варіант 1	Перевезення СФОВ на відстань 9 км	т	379,8488	122,95				
					46702,41				
47	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 1 км	т	196,8	19,47				
					3831,70				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		426191,10				
		Бензин	кг	61,128					
		Дизельне паливо	кг	357,633					
		Електроенергія	кВт-год	159,535					
		Масильні матеріали	кг	22,136					
		Гідравлічна рідина	кг	3,481					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
48	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,56576					
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	85,8528					
50	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,0876					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,27296					
52	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,5732					
53	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	2,8416					
54	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,6497					

III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти									
55	+C111-1580 варіант 1	Emcoril B VM	т	0,4059	<u>141023,75</u> 57241,54	<u>137500,00</u> 55811,25	<u>758,58</u> 307,91	<u>2765,17</u> 1122,38	33 км.
56	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,00119	<u>18993,02</u> 22,60	<u>18316,49</u> 21,80	<u>304,12</u> 0,36	<u>372,41</u> 0,44	15 км.
57	+C1424-11604 варіант 1	Бетонна суміш В30 (М400) F150 Bтb 4.0	м3	262,35	<u>5485,42</u> 1439099,94	<u>5062,50</u> 1328146,88	<u>315,36</u> 82734,70	<u>107,56</u> 28218,36	
58	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,31008	<u>9242,58</u> 2865,94	<u>8815,89</u> 2733,63	<u>245,46</u> 76,11	<u>181,23</u> 56,20	33 км.
59	&C119-1-1	Бур SDS-plus MASTER 25x550x600 мм	шт.	11,7315	<u>25300,2</u> 296809,30	<u>24791,67</u> 290843,48	<u>12,45</u> 146,06	<u>496,08</u> 5819,76	33 км.
60	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	21,4025	<u>8583,65</u> 183711,57	<u>7916,67</u> 169436,53	<u>498,67</u> 10672,78	<u>168,31</u> 3602,26	33 км.
61	C142-10-2	Вода	м3	156,72915	<u>42,1</u> 6598,30	<u>42,10</u> 6598,30	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
62	+C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	1,126	<u>31523,28</u> 35495,21	<u>30616,67</u> 34474,37	<u>288,51</u> 324,86	<u>618,1</u> 695,98	33 км.
63	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,543	<u>26777,99</u> 14540,45	<u>25964,42</u> 14098,68	<u>288,51</u> 156,66	<u>525,06</u> 285,11	33 км.
64	&C111-1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	0,9	<u>38252,22</u> 34427,00	<u>37500,00</u> 33750,00	<u>2,18</u> 1,96	<u>750,04</u> 675,04	455 км.
65	&C111-1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	2,29	<u>46582,23</u> 106673,31	<u>45666,67</u> 104576,67	<u>2,18</u> 4,99	<u>913,38</u> 2091,65	455 км.
66	&C111-1907-П-4	Диски алмазні , діаметр 800 мм	шт.	0,1	<u>97752,22</u> 9775,22	<u>95833,33</u> 9583,33	<u>2,18</u> 0,22	<u>1916,71</u> 191,67	455 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C111-1907-П-5 варіант 1	Диски алмазні для нарізки фаски, діаметр 250 мм	шт	0,0225	<u>47789,22</u> 1075,26	<u>46850,00</u> 1054,13	<u>2,18</u> 0,05	<u>937,04</u> 21,08	455 км.
68	+C112-162	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, I сорт	м3	0,00595	<u>6531,68</u> 38,86	<u>6158,15</u> 36,64	<u>245,46</u> 1,46	<u>128,07</u> 0,76	33 км.
69	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,059724	<u>5441,97</u> 325,02	<u>5089,80</u> 303,98	<u>245,46</u> 14,66	<u>106,71</u> 6,38	33 км.
70	+C112-47	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, I сорт	м3	6,6033	<u>9528,41</u> 62918,95	<u>9096,12</u> 60064,41	<u>245,46</u> 1620,85	<u>186,83</u> 1233,69	33 км.
71	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,014756	<u>5728,86</u> 84,54	<u>5371,07</u> 79,26	<u>245,46</u> 3,62	<u>112,33</u> 1,66	33 км.
72	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,37264	<u>7576,94</u> 2823,47	<u>7182,91</u> 2676,64	<u>245,46</u> 91,47	<u>148,57</u> 55,36	33 км.
73	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,2376	<u>8390,07</u> 1993,48	<u>7980,10</u> 1896,07	<u>245,46</u> 58,32	<u>164,51</u> 39,09	33 км.
74	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,00119	<u>1522,12</u> 1,81	<u>1206,57</u> 1,44	<u>285,7</u> 0,34	<u>29,85</u> 0,03	33 км.
75	C1429-110	Земля рослинна	м3	187,072	<u>136,25</u> 25488,56	<u>133,58</u> 24989,08	- -	<u>2,67</u> 499,48	
76	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,26384	<u>2768,14</u> 730,35	<u>2428,16</u> 640,65	<u>285,7</u> 75,38	<u>54,28</u> 14,32	33 км.
77	+C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,8019	<u>12363,6</u> 9914,37	<u>11557,68</u> 9268,10	<u>563,5</u> 451,87	<u>242,42</u> 194,40	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С1633-34ВД варіант 1	Мастика резиново-бітумна гарячого застосування	кг	180	<u>98,42</u> 17715,60	<u>95,93</u> 17267,40	<u>0,56</u> 100,80	<u>1,93</u> 347,40	33 км.
79	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,099	<u>21258,25</u> 2104,57	<u>20203,12</u> 2000,11	<u>638,3</u> 63,19	<u>416,83</u> 41,27	33 км.
80	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	147,6892	<u>12,2</u> 1801,81	<u>11,74</u> 1733,87	<u>0,22</u> 32,49	<u>0,24</u> 35,45	33 км.
81	+С111-1718	Плівка полімердьогтебітумна, марка ПДБ-1	1000м2	0,0008092	<u>69510,59</u> 56,25	<u>67788,78</u> 54,85	<u>358,86</u> 0,29	<u>1362,95</u> 1,11	33 км.
82	+С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,88056	<u>13447,6</u> 11841,42	<u>12425,34</u> 10941,26	<u>758,58</u> 667,98	<u>263,68</u> 232,18	33 км.
83	+С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 12 мм	м	241,39	<u>20,46</u> 4938,84	<u>20,00</u> 4827,80	<u>0,06</u> 14,48	<u>0,4</u> 96,56	33 км.
84	+С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 18 мм	м	213,11	<u>23,86</u> 5084,80	<u>23,33</u> 4971,86	<u>0,06</u> 12,79	<u>0,47</u> 100,15	33 км.
85	+С111-1720 варіант 1	Поліетиленова плівка, товщиною 300 мікрон	м2	990	<u>12,2</u> 12078,00	<u>11,74</u> 11622,60	<u>0,22</u> 217,80	<u>0,24</u> 237,60	33 км.
86	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	32,5318	<u>4302,45</u> 139966,44	<u>3520,00</u> 114511,94	<u>698,09</u> 22710,12	<u>84,36</u> 2744,38	61 км.
87	&С1421-9837-71	СФОВ	т	379,8488	<u>2118,05</u> 804538,75	<u>1704,94</u> 647619,41	<u>371,58</u> 141144,22	<u>41,53</u> 15775,12	33 км.
88	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,31968	<u>12613,77</u> 4032,37	<u>12333,33</u> 3942,72	<u>33,11</u> 10,58	<u>247,33</u> 79,07	33 км.
89	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	27,744	<u>3450,37</u> 95727,07	<u>2726,46</u> 75642,91	<u>656,26</u> 18207,28	<u>67,65</u> 1876,88	15 км.
90	+С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,000138	<u>25216,16</u> 3,48	<u>24350,86</u> 3,36	<u>370,87</u> 0,05	<u>494,43</u> 0,07	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&C111-1903-1	Щітка - очищувач Cedima 300mm	шт	1,8	<u>2167,57</u> 3901,63	<u>2125,00</u> 3825,00	<u>0,07</u> 0,13	<u>42,5</u> 76,50	33 км.
92	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	35,7	<u>1040,63</u> 37150,49	<u>418,34</u> 14934,74	<u>601,89</u> 21487,47	<u>20,4</u> 728,28	
93	+C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	221,76	<u>990,2</u> 219586,75	<u>342,89</u> 76039,29	<u>627,89</u> 139240,89	<u>19,42</u> 4306,57	
94	+C1421-9453 варіант 1	Щебенева суміш від розбирання	м3	37,7	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
95	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,4956	<u>441,44</u> 1101,66	<u>427,15</u> 1066,00	<u>5,63</u> 14,05	<u>8,66</u> 21,61	33 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
96	C1999-9003	Бензин	кг	0,2829	<u>63,07</u> 17,84	<u>63,07</u> 17,84			
97	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,6044	<u>5,2867</u> 167,08	<u>5,2867</u> 167,08			
98	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0719	<u>168,09</u> 180,17	<u>168,09</u> 180,17			
		Разом	грн.		365,09	365,09			
		Разом по розділу III	грн.		3654650,07	3142455,53	440669,24	71525,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	191,14					
		Мастильні матеріали	кг	23,207					
		Гідравлічна рідина	кг	3,481					
		Бензин	л	82,988					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	420,745					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)];

Перевірив головний інженер проєкту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на примикання на ПК 364+59,65 праворуч до полігону і паркувального майданчику для стоянки і відпочинку(залишок робіт)
Пересічення та примикання(залишок робіт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4585,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,5442 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,683 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-19-13	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,184	<u>413,16</u>	<u>413,16</u>	489	-	<u>489</u>	-	-
					-	86,39			102	0,5577	0,66
2	ДБ1-19-16	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-13(до 20 м)	100 м3	1,184	<u>360,19</u>	<u>360,19</u>	426	-	<u>426</u>	-	-
					-	75,32			89	0,4862	0,58
3	КБ1-145-1	Планування по прилеглій території механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,592	<u>1312,28</u>	<u>1312,28</u>	777	-	<u>777</u>	-	-
					-	305,84			181	1,9166	1,13
4	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,96	<u>487,31</u>	<u>487,31</u>	1442	-	<u>1442</u>	-	-
					-	101,90			302	0,6578	1,95
5	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	3,67	<u>1468,30</u>	<u>1468,30</u>	5389	-	<u>5389</u>	-	-
					-	711,07			2610	5,1120	18,76
6	ДБ1-19-13	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	3,67	<u>413,16</u>	<u>413,16</u>	1516	-	<u>1516</u>	-	-
					-	86,39			317	0,5577	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-19-16	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-13(до 20 м)	100 м3	3,67	<u>360,19</u>	<u>360,19</u>	1322	-	<u>1322</u>	-	-
8	КБ1-87-2	Планування дна і скосів виїмки грейдером причіпними середнього типу, група ґрунтів 2	1000м2	1,062	<u>977,12</u>	<u>977,12</u>	1038	-	<u>1038</u>	0,4862	1,78
9	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	10,76	<u>909,93</u>	<u>909,93</u>	9791	-	<u>9791</u>	-	-
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1883	<u>12,74</u>	<u>12,74</u>	23989	-	<u>23989</u>	2,3400	25,18
11	ДБ1-12-4	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку, ґрунт II групи	1000 м2	1,223	<u>383,36</u>	<u>383,36</u>	469	-	<u>469</u>	-	-
12	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3	0,407	<u>3820,84</u>	<u>3820,84</u>	1555	-	<u>1555</u>	-	-
13	ДБ1-7-6 к=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3(до 8-ми проходів)	1000 м3	0,407	<u>3056,67</u>	<u>3056,67</u>	1244	-	<u>1244</u>	4,7200	1,92
14	КБ1-135-1	Полів водою ущільнювального ґрунту в настипах УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА	1000м3	0,2035	<u>25210,91</u>	<u>19105,48</u>	5130	386	<u>3888</u>	-	-
15	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	4,62	<u>5583,38</u>	<u>3089,25</u>	25795	-	<u>14272</u>	3,7760	1,54
16	ДБ1-21-1	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи УКРІПЛЕННЯ ДНА І УКОСІВ КАНАВ ТИП 1	100 м3	0,462	<u>418,60</u>	<u>418,60</u>	193	-	<u>193</u>	20,7400	4,22
17	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	3	<u>5583,38</u>	<u>3089,25</u>	16750	-	<u>9268</u>	26,9620	5,49
18	ДБ1-21-1	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи ТИП 3	100 м3	0,3	<u>418,60</u>	<u>418,60</u>	126	-	<u>126</u>	-	-
19	КБ38-4-1	Укріплення дна каналів щебнем фр. 40-70 завтовшки 0,10 м	100м3	0,34	<u>119631,35</u>	<u>3604,52</u>	40675	934	<u>1226</u>	0,4530	0,21
					2747,95	946,84			322	6,4287	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ30-5-1	Укріплення дна і укосів каналів монолітним бетоном В15 завтовшки 0,08 м	100 м3	0,272	<u>497163,24</u> 50910,75	<u>70018,93</u> 22202,26	135228	13848	<u>19045</u> 6039	<u>420,7500</u> 143,3412	<u>114,44</u> 38,99
21	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	4,22	<u>5583,38</u> -	<u>3089,25</u> 822,12	23562	-	<u>13037</u> 3469	<u>-</u> 5,5847	<u>-</u> 23,57
22	ДБ1-21-1	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи ДОРОЖНІЙ ОДЯГ	100 м3	0,422	<u>418,60</u> -	<u>418,60</u> 70,18	177	-	<u>177</u> 30	<u>-</u> 0,4530	<u>-</u> 0,19
23	КБ27-11-1	Укріплення ґрунтів (глина пилювата) вапном (5% від кількості глини) із використанням навісних фрез за товщини шару 20 см	1000м2	1,223	<u>144617,68</u> 1986,73	<u>18425,62</u> 4195,73	176867	2430	<u>22535</u> 5131	<u>18,6600</u> 27,9238	<u>22,82</u> 34,15
24	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	21,4025	<u>8583,65</u> -	<u>-</u> -	183712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ38-4-4	Влаштування дренажних прорізів в ґрунтах II групи з подальшим засипанням гранітним відсівом	100м3	0,012	<u>156270,30</u> 50873,47	<u>52,67</u> 21,16	1875	610	<u>1</u> -	<u>505,6000</u> 0,1729	<u>6,07</u> -
26	КБ42-21-1	Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки	100м2	1,19	<u>2186,46</u> 537,61	<u>121,01</u> 3,16	2602	640	<u>144</u> 4	<u>4,9600</u> 0,0258	<u>5,9</u> 0,03
27	КБ27-12-3 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Влаштування дренажного шару основи із гранітного відсіву, за товщини шару 15 см /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100м3	1,75	<u>140804,71</u> 2368,68	<u>13376,13</u> 2565,43	246408	4145	<u>23408</u> 4490	<u>22,6560</u> 16,9676	<u>39,65</u> 29,69
28	& С1421-9837-71	СФОВ	т	375,4808	<u>2118,05</u> -	<u>-</u> -	795287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С331-39 варіант 1	Перевезення СФОВ на відстань 9 км	т	375,4808	<u>122,95</u> -	<u>122,95</u> -	46165	-	<u>46165</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	ДБ2-11-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Влаштування основи дорожнього одягу з оптимальної щебенево-піщаної суміші обробленої цементом, виготовленої за методом холодного ресайклінгу з додаванням 50,8 % ЦПС С7, обробленої цементом (ПЦ ІІ-400 -4 %) М60, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,106	<u>23708,79</u> 2937,58	<u>20002,64</u> 5611,93	26222	3249	<u>22123</u> 6207	<u>23,6520</u> 31,7740	<u>26,16</u> 35,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ДБ2-11-10 к=2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати(до 16 см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-1,106	<u>91,59</u> -	- -	-101	-	- -	- -	- -
32	& С1421- 9837-71	СФОВ	т	4,368	<u>2118,05</u> -	- -	9252	-	- -	- -	- -
33	С331-39 варіант 1	Перевезення СФОВ на відстань 9 км	т	4,368	<u>122,95</u> -	<u>122,95</u> -	537	-	<u>537</u> -	- -	- -
34	КБ27-32-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування цементобетонного покриття засобами малої механізації /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м2	9,9	<u>212020,84</u> 5082,76	<u>17620,82</u> 5835,51	2099006	50319	<u>174446</u> 57772	<u>45,1440</u> 44,9515	<u>446,93</u> 445,02
35	С111-1720 варіант 1	Поліетиленова плівка, товщиною 300 мікрон	м2	990	<u>12,20</u> -	- -	12078	-	- -	- -	- -
36	& С111- 1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	0,89	<u>46582,23</u> -	- -	41458	-	- -	- -	- -
37	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,543	<u>26777,99</u> -	- -	14540	-	- -	- -	- -
38	С124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	1,126	<u>31523,28</u> -	- -	35495	-	- -	- -	- -
39	КБ27-31-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нарізання поперечних швів стиснення у затужавілому бетону на 40 мм з фасками і заповненням мастикою /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	2,39	<u>9014,06</u> 286,95	<u>3544,98</u> 911,76	21544	686	<u>8473</u> 2179	<u>2,5800</u> 7,1737	<u>6,17</u> 17,15
40	& С111- 1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	0,5	<u>38252,22</u> -	- -	19126	-	- -	- -	- -
41	С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 12 мм	м	241,39	<u>20,46</u> -	- -	4939	-	- -	- -	- -
42	& С111- 1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	0,7	<u>46582,23</u> -	- -	32608	-	- -	- -	- -
43	& С111- 1907-П-4	Диски алмазні , діаметр 800 мм	шт.	0,1	<u>97752,22</u> -	- -	9775	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ27-31-1 тех. ч. табл. 1 п. 1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нарізання та розшивка поздовжніх швів у затужавілому бетону із заповненням мастикою /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	2,11	<u>9014,06</u> 286,95	<u>3544,98</u> 911,76	19020	605	<u>7480</u> 1924	<u>2,5800</u> 7,1737	<u>5,44</u> 15,14
45	& С111-1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	0,7	<u>46582,23</u> -	-	32608	-	-	-	-
46	& С111-1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	0,4	<u>38252,22</u> -	-	15301	-	-	-	-
47	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 18 мм	м	213,11	<u>23,86</u> -	-	5085	-	-	-	-
48	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,37	<u>2211,90</u> -	<u>2211,90</u> 673,87	818	-	<u>818</u> 249	-	-
49	КБ30-1-1	Укріплення торця примикання призмою із щебеневої суміші від розбирання ВЛАШТУВАННЯ ПРИСИПНИХ УЗБІЧ	100 м3	0,29	<u>38037,78</u> 33997,36	<u>4040,42</u> 1590,43	11031	9859	<u>1172</u> 461	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>95,22</u> 3,86
50	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,23	<u>909,93</u> -	<u>909,93</u> 335,32	1119	-	<u>1119</u> 412	-	-
51	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 1 км	т	196,8	<u>19,47</u> -	<u>19,47</u> -	3832	-	<u>3832</u> -	-	-
52	ДБ1-26-1	Укріплення узбіч щебенем від розбирання товщиною шару 42 см з використанням автогрейдера середнього типу	100 м2	4,73	<u>689,23</u> -	<u>689,23</u> 154,32	3260	-	<u>3260</u> 730	-	-
		Разом прямі витрати					4168552	87711	<u>426192</u> 104972		<u>782,04</u> 762,16
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3654649				
		всього заробітна плата, грн.					192683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					416858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4585410				

		Всього за кошторисом					4585410				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1544,2				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					192683				

Склав

провідний інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Д.В. Добровольський

Перевірив

головний інженер проєкту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Пересічення та примикання(залишок робіт)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
примикання на ПК 364+59,65 праворуч до полігону і паркувального майданчику для стоянки і відпочинку(залишок робіт)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	782,04 3,3	112,16				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	762,16	137,74				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1544,2					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,33021	<u>1419,85</u> 468,85				
6	+КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	7,33485	<u>1056,19</u> 7747,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ212-102-ДР	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,22014	<u>1511,74</u> 332,79				
8	+КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,2468	<u>369,96</u> 2681,03				
9	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,22596	<u>405,17</u> 91,55				
10	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	7,696	<u>51,06</u> 392,96				
11	+КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400 А з дизельним двигуном	маш. год	0,5117	<u>281,43</u> 144,01				
12	+КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	6,662544	<u>1782,86</u> 11878,38				
13	КБМ207-102	Бульдозери при роботі на гідроенергетичному будівництві та гірничорозкривних роботах, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,2614	<u>809,94</u> 1021,66				
14	+КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	4,90502	<u>1059,38</u> 5196,28				
15	+КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,1692	<u>1395,32</u> 4422,05				
16	+КБМ207-148-ДР	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,184	<u>527,96</u> 625,10				
17	+КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5032	<u>823,16</u> 414,21				
18	КБМ212-301-ДР	Грейдери причіпні, тип середній	маш. год	1,29564	<u>181,48</u> 235,13				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+КБМ206-246-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	13,212	<u>407,86</u> 5388,65				
20	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	42,2688	<u>841,25</u> 35558,63				
21	+КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	9,3522	<u>1166,58</u> 10910,09				
22	+КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	51,2099	<u>684,8</u> 35068,54				
23	+КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	182,952	<u>146,59</u> 26818,93				
24	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	3,186	<u>1456,93</u> 4641,78				
25	+КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,3263	<u>352,26</u> 1171,72				
26	+КБМ205-201-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	15,5736	<u>805,97</u> 12551,85				
27	+КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,54384	<u>1177,32</u> 2994,91				
28	+КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,770464	<u>723,63</u> 4899,31				
29	+КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	16,708584	<u>955,21</u> 15960,21				
30	+КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,075032	<u>947,06</u> 1018,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,56544	<u>906,08</u> 1418,41				
32	+КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,968856	<u>1377,26</u> 1334,37				
33	+КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,28228	<u>651,44</u> 6698,29				
34	+КБМ202-1439-ДР	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	19,47792	<u>974,74</u> 18985,91				
35	КБМ212-2214	Машина для зняття фасок	маш. год	2,106	<u>226,6</u> 477,22				
36	КБМ212-2217	Машина для обробки швів та тріщин	маш. год	2,43	<u>342,24</u> 831,64				
37	+КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	6,543096	<u>805,39</u> 5269,74				
38	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	78,27159	<u>921,19</u> 72103,01				
39	+КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	54,5832	<u>434,11</u> 23695,11				
40	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,83232	<u>62,66</u> 52,15				
41	КБМ212-1802	Розподільники цементу	маш. год	0,50143	<u>859,02</u> 430,74				
42	КБМ201-301	Трактори на гусеничному ході при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,29564	<u>619,44</u> 802,57				
43	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	94,3272	<u>163,09</u> 15383,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+КБМ212-2201-ДР	Фрези навісні [дорожні] на тракторі потужністю 121,5 кВт [165 к.с.]	маш. год	12,5969	916,96				
45	+С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1883	11550,85				
					12,74				
					23989,42				
46	С331-39 варіант 1	Перевезення СФОВ на відстань 9 км	т	379,8488	122,95				
					46702,41				
47	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 1 км	т	196,8	19,47				
					3831,70				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		426191,10				
		Бензин	кг	61,128					
		Дизельне паливо	кг	357,633					
		Електроенергія	кВт-год	159,535					
		Масильні матеріали	кг	22,136					
		Гідравлічна рідина	кг	3,481					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
48	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,56576					
49	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	85,8528					
50	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	15,0876					
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,27296					
52	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,5732					
53	КБМ270-105	Рама планувальна	маш. год	2,8416					
54	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,6497					

III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти									
55	+C111-1580 варіант 1	Emcoril B VM	т	0,4059	<u>141023,75</u> 57241,54	<u>137500,00</u> 55811,25	<u>758,58</u> 307,91	<u>2765,17</u> 1122,38	33 км.
56	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,00119	<u>18993,02</u> 22,60	<u>18316,49</u> 21,80	<u>304,12</u> 0,36	<u>372,41</u> 0,44	15 км.
57	+C1424-11604 варіант 1	Бетонна суміш В30 (М400) F150 Bтb 4.0	м3	262,35	<u>5485,42</u> 1439099,94	<u>5062,50</u> 1328146,88	<u>315,36</u> 82734,70	<u>107,56</u> 28218,36	
58	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,31008	<u>9242,58</u> 2865,94	<u>8815,89</u> 2733,63	<u>245,46</u> 76,11	<u>181,23</u> 56,20	33 км.
59	&C119-1-1	Бур SDS-plus MASTER 25x550x600 мм	шт.	11,7315	<u>25300,2</u> 296809,30	<u>24791,67</u> 290843,48	<u>12,45</u> 146,06	<u>496,08</u> 5819,76	33 км.
60	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	21,4025	<u>8583,65</u> 183711,57	<u>7916,67</u> 169436,53	<u>498,67</u> 10672,78	<u>168,31</u> 3602,26	33 км.
61	C142-10-2	Вода	м3	156,72915	<u>42,1</u> 6598,30	<u>42,10</u> 6598,30	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
62	+C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	1,126	<u>31523,28</u> 35495,21	<u>30616,67</u> 34474,37	<u>288,51</u> 324,86	<u>618,1</u> 695,98	33 км.
63	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,543	<u>26777,99</u> 14540,45	<u>25964,42</u> 14098,68	<u>288,51</u> 156,66	<u>525,06</u> 285,11	33 км.
64	&C111-1907-П-1	Диски алмазні , діаметр 350 мм	шт	0,9	<u>38252,22</u> 34427,00	<u>37500,00</u> 33750,00	<u>2,18</u> 1,96	<u>750,04</u> 675,04	455 км.
65	&C111-1907-П-2	Диски алмазні , діаметр 450 мм	шт.	2,29	<u>46582,23</u> 106673,31	<u>45666,67</u> 104576,67	<u>2,18</u> 4,99	<u>913,38</u> 2091,65	455 км.
66	&C111-1907-П-4	Диски алмазні , діаметр 800 мм	шт.	0,1	<u>97752,22</u> 9775,22	<u>95833,33</u> 9583,33	<u>2,18</u> 0,22	<u>1916,71</u> 191,67	455 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C111-1907-П-5 варіант 1	Диски алмазні для нарізки фаски, діаметр 250 мм	шт	0,0225	<u>47789,22</u> 1075,26	<u>46850,00</u> 1054,13	<u>2,18</u> 0,05	<u>937,04</u> 21,08	455 км.
68	+C112-162	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6, 5 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, I сорт	м3	0,00595	<u>6531,68</u> 38,86	<u>6158,15</u> 36,64	<u>245,46</u> 1,46	<u>128,07</u> 0,76	33 км.
69	+C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,059724	<u>5441,97</u> 325,02	<u>5089,80</u> 303,98	<u>245,46</u> 14,66	<u>106,71</u> 6,38	33 км.
70	+C112-47	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, I сорт	м3	6,6033	<u>9528,41</u> 62918,95	<u>9096,12</u> 60064,41	<u>245,46</u> 1620,85	<u>186,83</u> 1233,69	33 км.
71	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,014756	<u>5728,86</u> 84,54	<u>5371,07</u> 79,26	<u>245,46</u> 3,62	<u>112,33</u> 1,66	33 км.
72	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,37264	<u>7576,94</u> 2823,47	<u>7182,91</u> 2676,64	<u>245,46</u> 91,47	<u>148,57</u> 55,36	33 км.
73	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	0,2376	<u>8390,07</u> 1993,48	<u>7980,10</u> 1896,07	<u>245,46</u> 58,32	<u>164,51</u> 39,09	33 км.
74	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,00119	<u>1522,12</u> 1,81	<u>1206,57</u> 1,44	<u>285,7</u> 0,34	<u>29,85</u> 0,03	33 км.
75	C1429-110	Земля рослинна	м3	187,072	<u>136,25</u> 25488,56	<u>133,58</u> 24989,08	- -	<u>2,67</u> 499,48	
76	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,26384	<u>2768,14</u> 730,35	<u>2428,16</u> 640,65	<u>285,7</u> 75,38	<u>54,28</u> 14,32	33 км.
77	+C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,8019	<u>12363,6</u> 9914,37	<u>11557,68</u> 9268,10	<u>563,5</u> 451,87	<u>242,42</u> 194,40	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С1633-34ВД варіант 1	Мастика резиново-бітумна гарячого застосування	кг	180	<u>98,42</u> 17715,60	<u>95,93</u> 17267,40	<u>0,56</u> 100,80	<u>1,93</u> 347,40	33 км.
79	+С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,099	<u>21258,25</u> 2104,57	<u>20203,12</u> 2000,11	<u>638,3</u> 63,19	<u>416,83</u> 41,27	33 км.
80	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	147,6892	<u>12,2</u> 1801,81	<u>11,74</u> 1733,87	<u>0,22</u> 32,49	<u>0,24</u> 35,45	33 км.
81	+С111-1718	Плівка полімердьогтебітумна, марка ПДБ-1	1000м2	0,0008092	<u>69510,59</u> 56,25	<u>67788,78</u> 54,85	<u>358,86</u> 0,29	<u>1362,95</u> 1,11	33 км.
82	+С111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,88056	<u>13447,6</u> 11841,42	<u>12425,34</u> 10941,26	<u>758,58</u> 667,98	<u>263,68</u> 232,18	33 км.
83	+С111-1714 варіант 2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 12 мм	м	241,39	<u>20,46</u> 4938,84	<u>20,00</u> 4827,80	<u>0,06</u> 14,48	<u>0,4</u> 96,56	33 км.
84	+С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур), діаметром 18 мм	м	213,11	<u>23,86</u> 5084,80	<u>23,33</u> 4971,86	<u>0,06</u> 12,79	<u>0,47</u> 100,15	33 км.
85	+С111-1720 варіант 1	Поліетиленова плівка, товщиною 300 мікрон	м2	990	<u>12,2</u> 12078,00	<u>11,74</u> 11622,60	<u>0,22</u> 217,80	<u>0,24</u> 237,60	33 км.
86	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	32,5318	<u>4302,45</u> 139966,44	<u>3520,00</u> 114511,94	<u>698,09</u> 22710,12	<u>84,36</u> 2744,38	61 км.
87	&С1421-9837-71	СФОВ	т	379,8488	<u>2118,05</u> 804538,75	<u>1704,94</u> 647619,41	<u>371,58</u> 141144,22	<u>41,53</u> 15775,12	33 км.
88	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,31968	<u>12613,77</u> 4032,37	<u>12333,33</u> 3942,72	<u>33,11</u> 10,58	<u>247,33</u> 79,07	33 км.
89	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	27,744	<u>3450,37</u> 95727,07	<u>2726,46</u> 75642,91	<u>656,26</u> 18207,28	<u>67,65</u> 1876,88	15 км.
90	+С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,000138	<u>25216,16</u> 3,48	<u>24350,86</u> 3,36	<u>370,87</u> 0,05	<u>494,43</u> 0,07	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&C111-1903-1	Щітка - очищувач Cedima 300mm	шт	1,8	<u>2167,57</u> 3901,63	<u>2125,00</u> 3825,00	<u>0,07</u> 0,13	<u>42,5</u> 76,50	33 км.
92	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	35,7	<u>1040,63</u> 37150,49	<u>418,34</u> 14934,74	<u>601,89</u> 21487,47	<u>20,4</u> 728,28	
93	+C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	221,76	<u>990,2</u> 219586,75	<u>342,89</u> 76039,29	<u>627,89</u> 139240,89	<u>19,42</u> 4306,57	
94	+C1421-9453 варіант 1	Щебенева суміш від розбирання	м3	37,7	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
95	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,4956	<u>441,44</u> 1101,66	<u>427,15</u> 1066,00	<u>5,63</u> 14,05	<u>8,66</u> 21,61	33 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
96	C1999-9003	Бензин	кг	0,2829	<u>63,07</u> 17,84	<u>63,07</u> 17,84			
97	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,6044	<u>5,2867</u> 167,08	<u>5,2867</u> 167,08			
98	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0719	<u>168,09</u> 180,17	<u>168,09</u> 180,17			
		Разом	грн.		365,09	365,09			
		Разом по розділу III	грн.		3654650,07	3142455,53	440669,24	71525,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	191,14					
		Мастильні матеріали	кг	23,207					
		Гідравлічна рідина	кг	3,481					
		Бензин	л	82,988					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	420,745					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14
Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область.
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01


на : Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Кошторисна вартість 5215,677 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,70429 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 205,839 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.


№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	07-01-01	на типові дорожні знаки(додаткові роботи)	66,05	-	66,05	0,06851	7,353	-
2	07-01-02	на індивідуальні дорожні знаки(додаткові роботи)	369,811	-	369,811	0,11285	13,309	-
3	07-01-03	на дорожня розмітка(залишок робіт)	546,524	-	546,524	0,06119	7,72	-
4	07-01-04	на дорожня розмітка(додаткові роботи)	3625,904	-	3625,904	0,94692	117,289	-
5	07-01-05	на влаштування огороження(залишок робіт)	310,457	-	310,457	0,11710	13,724	-
6	07-01-06	на влаштування огороження(додаткові роботи)	136,751	-	136,751	0,21182	23,507	-
7	07-01-07	на влаштування зовнішнього освітлення автобусних зупинок і пішохідних переходів у с.Капустине та на паркувальному майданчику(додаткові роботи)	160,18	-	160,18	0,18590	22,937	-
		Всього:	5215,677	-	5215,677	1,70429	205,839	-

Головний інженер проекту


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В. Добровольський

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.М. Шуба

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	типові дорожні знаки(додаткові роботи)	<u>0,06851</u> 7,353	-	-	-	-	<u>0,06851</u> 7,353	-	<u>0,06851</u> 7,353
07-01-02	індивідуальні дорожні знаки(додаткові роботи)	<u>0,08750</u> 9,321	-	<u>0,02535</u> 3,988	-	-	<u>0,11285</u> 13,309	-	<u>0,11285</u> 13,309
07-01-03	дорожня розмітка(залишок робіт)	<u>0,02803</u> 3,039	-	<u>0,03316</u> 4,681	-	-	<u>0,06119</u> 7,72	-	<u>0,06119</u> 7,72
07-01-04	дорожня розмітка(додаткові роботи)	<u>0,49709</u> 53,879	-	<u>0,44983</u> 63,41	-	-	<u>0,94692</u> 117,289	-	<u>0,94692</u> 117,289
07-01-05	влаштування огороження(залишок робіт)	<u>0,08362</u> 9,179	-	<u>0,03348</u> 4,545	-	-	<u>0,11710</u> 13,724	-	<u>0,11710</u> 13,724
07-01-06	влаштування огороження(додаткові роботи)	<u>0,20230</u> 22,01	-	<u>0,00952</u> 1,497	-	-	<u>0,21182</u> 23,507	-	<u>0,21182</u> 23,507
07-01-07	влаштування зовнішнього освітлення автобусних зупинок і пішохідних переходів у с. Капустине та на паркувальному майданчику(додаткові роботи)	<u>0,03234</u> 3,685	<u>0,10695</u> 12,558	<u>0,04661</u> 6,694	-	-	<u>0,18590</u> 22,937	-	<u>0,18590</u> 22,937
	Разом :	<u>0,99939</u> 108,466	<u>0,10695</u> 12,558	<u>0,59795</u> 84,815	-	-	<u>1,70429</u> 205,839	-	<u>1,70429</u> 205,839

Склав



Д.В. Добровольський

Перевірів



І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	999,39 3,0	108,53				
3	27	Витрати праці робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	106,95 3,8	117,43				
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	597,95	141,84				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
6									
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1704,29					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,860272	994,15 7814,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,93056	<u>760,46</u> 6030,87				
9	+КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	77,540836	<u>369,96</u> 28687,01				
10	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,742112	<u>405,17</u> 2326,53				
11	КБМ203-1580	Вишка телескопічна, висота підйому 25 м	маш. год	0,4368	<u>705,18</u> 308,02				
12	+КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	46,271028	<u>146,59</u> 6782,87				
13	+КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,49024	<u>352,26</u> 2990,77				
14	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,458	<u>760,77</u> 9477,67				
15	+КБМ202-1102-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1408	<u>678,16</u> 95,48				
16	+КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,856	<u>654,26</u> 11682,47				
17	+КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,345	<u>651,44</u> 4133,39				
18	+КБМ216-402-ДР	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,702	<u>739,34</u> 1258,36				
19	+КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	8,49024	<u>419,89</u> 3564,97				
20	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	119,469264	<u>301,11</u> 35973,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	+КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	77,400036	634,44 49105,68				
22	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,371432	921,19 6790,49				
23	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	1,75	17,4 30,45				
24	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,608	5,38 24,79				
25	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,837392	991,52 1821,81				
26	+КБМ201-40-ДР	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	1,75	2097,54 3670,70				
27	+КБМ204-502-ДР	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,2288	46,15 10,56				
28	+С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	3,54	142,83 505,62				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		183086,19				
		Бензин	кг	165,186					
		Дизельне паливо	кг	108,99					
		Електроенергія	кВт-год	0,23					
		Мастильні матеріали	кг	14,81					
		Гідравлічна рідина	кг	0,747					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	46,271028					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	5,870208					
<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
31	+С1633-17ВД варіант 1	Скляні кульки	т	1,7856642	<u>65462,09</u> 116893,31	<u>63625,00</u> 113612,88	<u>553,52</u> 988,40	<u>1283,57</u> 2292,03	33 км.
32	+С121-296 варіант 1	Бар'єрна огорожа дорожня оцинкована	т	2,772	<u>93964,08</u> 260468,43	<u>92875,00</u> 257449,50	<u>389,6</u> 1079,97	<u>699,48</u> 1938,96	33 км.
33	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,000305	<u>22129,17</u> 6,75	<u>21131,76</u> 6,45	<u>563,5</u> 0,17	<u>433,91</u> 0,13	33 км.
34	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00144	<u>69012,83</u> 99,38	<u>67339,52</u> 96,97	<u>320,12</u> 0,46	<u>1353,19</u> 1,95	33 км.
35	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,045	<u>4443,33</u> 199,95	<u>4110,75</u> 184,98	<u>245,46</u> 11,05	<u>87,12</u> 3,92	33 км.
36	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000645	<u>130349,42</u> 8,41	<u>127230,92</u> 8,21	<u>562,63</u> 0,04	<u>2555,87</u> 0,16	80 км.
37	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,5418	<u>36,95</u> 20,02	<u>36,18</u> 19,60	<u>0,05</u> 0,03	<u>0,72</u> 0,39	80 км.
38	+С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний ЗН 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	13	<u>417</u> 5421,00	<u>417,00</u> 5421,00	- -	- -	
39	+С1545-413-2	Затискач підтримуючий ЗП 3.1 [2- 4х[16-120мм2]]	шт	9	<u>156</u> 1404,00	<u>156,00</u> 1404,00	- -	- -	
40	&С1545-413-2А-2	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151	шт	64	<u>220</u> 14080,00	<u>220,00</u> 14080,00	- -	- -	
41	&С1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	75	<u>615,91</u> 46193,25	<u>267,28</u> 20046,00	<u>336,55</u> 25241,25	<u>12,08</u> 906,00	605 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+C1111-67 варіант 1	Кронштейн на один світильник довж. 2м	шт	1	<u>928,33</u> 928,33	<u>928,33</u> 928,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
43	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00005	<u>97042,08</u> 4,85	<u>93808,24</u> 4,69	<u>1331,05</u> 0,07	<u>1902,79</u> 0,09	80 км.
44	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000044	<u>72428,13</u> 0,32	<u>69676,92</u> 0,31	<u>1331,05</u> 0,01	<u>1420,16</u> -	80 км.
45	+C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0144	<u>53,35</u> 0,77	<u>52,30</u> 0,75	<u>-</u> -	<u>1,05</u> 0,02	
46	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	5	<u>349,44</u> 1747,20	<u>341,48</u> 1707,40	<u>1,11</u> 5,55	<u>6,85</u> 34,25	33 км.
47	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01056	<u>32464,66</u> 342,83	<u>31457,23</u> 332,19	<u>370,87</u> 3,92	<u>636,56</u> 6,72	33 км.
48	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0225	<u>2980,43</u> 67,06	<u>2320,42</u> 52,21	<u>601,57</u> 13,54	<u>58,44</u> 1,31	15 км.
49	+C1113-160 варіант 1	Розчинник для фарби дорожньої розмітки	т	0,496106	<u>81790,38</u> 40576,70	<u>79558,33</u> 39469,36	<u>628,32</u> 311,71	<u>1603,73</u> 795,63	33 км.
50	+C157-406 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2	1000м	0,258	<u>83008,33</u> 21416,15	<u>83008,33</u> 21416,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
51	&C1547-7-3	Світильник Д40	шт	2	<u>5100</u> 10200,00	<u>5100,00</u> 10200,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	+C1547-1 варіант 1	Світильник вуличний ДКУ 21У-060-211 У1-АТ	шт	3	<u>5940</u> 17820,00	<u>5940,00</u> 17820,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
53	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,15	<u>1055,3</u> 158,30	<u>1032,73</u> 154,91	<u>1,88</u> 0,28	<u>20,69</u> 3,11	33 км.
54	+C1633-20ВД варіант 1	Стовпчики із пластмаси напрямні СН-П-1,6(1,0)	шт	100	<u>213,1</u> 21310,00	<u>207,92</u> 20792,00	<u>1</u> 100,00	<u>4,18</u> 418,00	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C1416-8525-1A варіант 1	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	5	<u>5723,38</u> 28616,90	<u>5723,38</u> 28616,90	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
56	&C1633-89ВД-В6	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 1.35 L=3.5	шт	22	<u>1435,54</u> 31581,88	<u>1403,65</u> 30880,30	<u>3,74</u> 82,28	<u>28,15</u> 619,30	33 км.
57	&C1633-89ВД-В9	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 2.30	шт	12	<u>1547,39</u> 18568,68	<u>1513,85</u> 18166,20	<u>3,2</u> 38,40	<u>30,34</u> 364,08	33 км.
58	&C1633-89ВД-В10	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 3.30	шт	16	<u>1965,31</u> 31444,96	<u>1922,10</u> 30753,60	<u>4,67</u> 74,72	<u>38,54</u> 616,64	33 км.
59	&C1633-89ВД-В11	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 4.35	шт	16	<u>3649,84</u> 58397,44	<u>3570,88</u> 57134,08	<u>7,39</u> 118,24	<u>71,57</u> 1145,12	33 км.
60	&C1633-89ВД-В17	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 6.45	шт	2	<u>4695,91</u> 9391,82	<u>4591,13</u> 9182,26	<u>12,7</u> 25,40	<u>92,08</u> 184,16	33 км.
61	&C1633-89ВД-В18	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 6.55	шт	3	<u>5739,44</u> 17218,32	<u>5611,38</u> 16834,14	<u>15,52</u> 46,56	<u>112,54</u> 337,62	33 км.
62	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0768	<u>566,65</u> 43,52	<u>554,73</u> 42,60	<u>0,81</u> 0,06	<u>11,11</u> 0,86	33 км.
63	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,425	<u>3450,37</u> 15267,89	<u>2726,46</u> 12064,59	<u>656,26</u> 2903,95	<u>67,65</u> 299,35	15 км.
64	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8	<u>3149,26</u> 15116,45	<u>2431,25</u> 11670,00	<u>656,26</u> 3150,05	<u>61,75</u> 296,40	15 км.
65	+C1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик з затверджувачем	т	23,0085936	<u>149984,49</u> 3450932,18	<u>146525,00</u> 3371334,18	<u>518,62</u> 11932,72	<u>2940,87</u> 67665,28	33 км.
66	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00075	<u>28666,07</u> 21,50	<u>27733,12</u> 20,80	<u>370,87</u> 0,28	<u>562,08</u> 0,42	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	&C1633-91ВД-4В варіант 1	Щити інформаційно-вказівних знаків	м2	78,85	<u>2284,94</u> 180167,52	<u>2234,79</u> 176213,19	<u>5,35</u> 421,85	<u>44,8</u> 3532,48	33 км.
68	&C1633-91ВД-1	Щити інформаційно-вказівних знаків(типорозмір II, триктник 900 мм) Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	22	<u>944</u> 20768,00	<u>923,56</u> 20318,32	<u>1,93</u> 42,46	<u>18,51</u> 407,22	33 км.
69	C1999-9003	Бензин	кг	6,4572	<u>63,07</u> 407,26	<u>63,07</u> 407,26			
70	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,4338	<u>5,2867</u> 102,74	<u>5,2867</u> 102,74			
		Разом	грн.		510,00	510,00			
		Разом по розділу III	грн.		4437414,07	4308949,05	46593,42	81871,60	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	19,664					
		Мастильні матеріали	кг	14,81					
		Гідравлічна рідина	кг	0,747					
		Бензин	л	231,951					
		Дизельне паливо	л	128,224					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на типові дорожні знаки(додаткові роботи)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

66,050 тис. грн.
0,06851 тис.люд.год.
7,353 тис. грн.
3,0 розряд

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52693				
		всього заробітна плата, грн.					7353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6004				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					66050				

		Всього за кошторисом					66050				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					68,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7353				

Склав

провідний інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Д.В. Добровольський

Перевірів

головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
типові дорожні знаки(додаткові роботи)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1 2	1	<u>I. Витрати праці</u> Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	68,51 3,0	107,32				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	68,51					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
3	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01056	<u>32464,66</u> 342,83	<u>31457,23</u> 332,19	<u>370,87</u> 3,92	<u>636,56</u> 6,72	33 км.
4	&С1633-89ВД-В6	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 1.35 L=3.5	шт	22	<u>1435,54</u> 31581,88	<u>1403,65</u> 30880,30	<u>3,74</u> 82,28	<u>28,15</u> 619,30	33 км.
5	&С1633-91ВД-1	Щити інформаційно-вказівних знаків(типорозмір II, триктник 900 мм)	шт	22	<u>944</u> 20768,00	<u>923,56</u> 20318,32	<u>1,93</u> 42,46	<u>18,51</u> 407,22	33 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		52692,71	51530,81	128,66	1033,24	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проєкту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02
на індивідуальні дорожні знаки(додаткові роботи)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 369,811 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,309 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-23-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 знак	22	<u>847,06</u> 360,29	<u>486,77</u> 166,16	18635	7926	<u>10709</u> 3656	<u>3,3840</u> 1,0565	<u>74,45</u> 23,24
2	ДБЗ-23-2 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах двосторонніх [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 знак	2	<u>916,06</u> 429,29	<u>486,77</u> 166,16	1832	859	<u>973</u> 332	<u>4,0320</u> 1,0565	<u>8,06</u> 2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ДБЗ-23-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на трьох металевих опорах односторонніх [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 знак	1	<u>536,04</u> 536,04	- -	536	536	- -	<u>4,9920</u> -	<u>4,99</u> -
4 & С1633- 89ВД-В9	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 2.30	шт	12	<u>1547,39</u> -	- -	18569	-	- -	- -	- -	- -
5 & С1633- 89ВД-В10	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 3.30	шт	16	<u>1965,31</u> -	- -	31445	-	- -	- -	- -	- -
6 & С1633- 89ВД-В11	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 4.35	шт	16	<u>3649,84</u> -	- -	58397	-	- -	- -	- -	- -
7 & С1633- 89ВД-В17	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 6.45	шт	2	<u>4695,91</u> -	- -	9392	-	- -	- -	- -	- -
8 & С1633- 89ВД-В18	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 6.55	шт	3	<u>5739,44</u> -	- -	17218	-	- -	- -	- -	- -
9 & С1633- 91ВД-4В варіант 1	Щити інформаційно-вказівних знаків	м2	78,85	<u>2284,94</u> -	- -	180168	-	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					336192	9321	<u>11682</u> 3988		<u>87,5</u> 25,35
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315189				
		всього заробітна плата, грн.					13309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33619				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					369811				

		Всього за кошторисом					369811				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					112,85				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13309				

Склав

провідний інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Д.В. Добровольський

Перевірив

головний інженер проєкту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
індивідуальні дорожні знаки(додаткові роботи)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	87,5	106,52				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,35	157,28				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	112,85					
		Середній розряд робіт	розряд	2,8					
5	+КБМ202-1140-ДР	<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
		Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	17,856	654,26				
					11682,47				
		Разом по розділу II	грн.		11682,47				
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	&C1633-89ВД-В9	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 2.30	шт	12	<u>1547,39</u> 18568,68	<u>1513,85</u> 18166,20	<u>3,2</u> 38,40	<u>30,34</u> 364,08	33 км.
7	&C1633-89ВД-В10	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 3.30	шт	16	<u>1965,31</u> 31444,96	<u>1922,10</u> 30753,60	<u>4,67</u> 74,72	<u>38,54</u> 616,64	33 км.
8	&C1633-89ВД-В11	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 4.35	шт	16	<u>3649,84</u> 58397,44	<u>3570,88</u> 57134,08	<u>7,39</u> 118,24	<u>71,57</u> 1145,12	33 км.
9	&C1633-89ВД-В17	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 6.45	шт	2	<u>4695,91</u> 9391,82	<u>4591,13</u> 9182,26	<u>12,7</u> 25,40	<u>92,08</u> 184,16	33 км.
10	&C1633-89ВД-В18	Стояки дорожніх знаків металеві, СКМ 6.55	шт	3	<u>5739,44</u> 17218,32	<u>5611,38</u> 16834,14	<u>15,52</u> 46,56	<u>112,54</u> 337,62	33 км.
11	&C1633-91ВД-4В варіант 1	Щити інформаційно-вказівних знаків	м2	78,85	<u>2284,94</u> 180167,52	<u>2234,79</u> 176213,19	<u>5,35</u> 421,85	<u>44,8</u> 3532,48	33 км.
Разом по розділу III			грн.		315188,74	308283,47	725,17	6180,10	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проєкту  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-03
на дорожня розмітка(залишок робіт)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 546,524 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,720 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 1(шириною 0,15 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	3,3424	<u>142743,83</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	477107	2713	<u>8508</u> 4262	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>25,03</u> 30,19
2	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 5(шириною 0,15 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,1167	<u>51783,95</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	6043	95	<u>297</u> 149	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>0,87</u> 1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 8(шириною 0,2 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,128	<u>65962,00</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	8443	104	<u>326</u> 163	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>0,96</u> 1,16
4	ДБЗ-13-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії (1.12; 1.13; 1.14.1; 1.14.3; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	10 м2	0,528	<u>9938,16</u> 240,63	<u>333,23</u> 202,42	5247	127	<u>176</u> 107	<u>2,2200</u> 1,4396	<u>1,17</u> 0,76
		Разом прямі витрати					496840	3039	<u>9307</u> 4681		<u>28,03</u> 33,16
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484494				
		всього заробітна плата, грн.					7720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					546524				

		Всього за кошторисом					546524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					61,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7720				

Склав провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проєкту  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
дорожня розмітка(залишок робіт)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	28,03 3,0	108,39				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,16	141,17				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	61,19					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,1355428	369,96 3009,83				
6	+КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,8118188	146,59 265,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	0,519552	<u>301,11</u> 156,44				
8	+КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	8,1355428	<u>634,44</u> 5161,51				
9	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,7748136	<u>921,19</u> 713,75				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		9307,12				
		Бензин	кг	0,431					
		Мастильні матеріали	кг	0,021					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	1,8118188					
11	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	0,025344					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	+С1633-17ВД варіант 1	Скляні кульки	т	0,1610835	<u>65462,09</u> 10544,86	<u>63625,00</u> 10248,94	<u>553,52</u> 89,16	<u>1283,57</u> 206,76	33 км.
13	+С1113-160 варіант 1	Розчинник для фарби дорожньої розмітки	т	0,09241715	<u>81790,38</u> 7558,83	<u>79558,33</u> 7352,55	<u>628,32</u> 58,07	<u>1603,73</u> 148,21	33 км.
14	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик з затверджувачем	т	3,109559	<u>149984,49</u> 466385,62	<u>146525,00</u> 455628,13	<u>518,62</u> 1612,68	<u>2940,87</u> 9144,81	33 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
15	С1999-9003	Бензин	кг	0,0279	<u>63,07</u> 1,76	<u>63,07</u> 1,76			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,761	<u>5,2867</u> 4,02	<u>5,2867</u> 4,02			
		Разом	грн.		5,78	5,78			
		Разом по розділу III	грн.		484495,09	473235,40	1759,91	9499,78	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,761					
		Мастильні матеріали	кг	0,021					
		Бензин	л	0,62					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-04
на дорожня розмітка(додаткові роботи)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3625,904 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,289 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 1(шириною 0,15 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	6,3456	<u>110220,52</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	699415	5150	<u>16153</u> 8092	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>47,52</u> 57,31
2	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 5(шириною 0,15 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	18,9623	<u>51783,95</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	981943	15390	<u>48270</u> 24180	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>141,99</u> 171,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 6(шириною 0,15 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	2,656	<u>97263,89</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	258333	2156	<u>6761</u> 3387	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>19,89</u> 23,99
4	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 7(шириною 0,10 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,14	<u>50809,64</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	7113	114	<u>356</u> 179	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>1,05</u> 1,26
5	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1. 8(шириною 0,2 м) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	2,436	<u>65962,00</u> 811,62	<u>2545,56</u> 1275,17	160683	1977	<u>6201</u> 3106	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>18,24</u> 22
6	ДБЗ-13-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії (1.12; 1.13; 1.14.1; 1.14.3; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.18; 1.19; 1.20; 1.21) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	10 м2	117,518	<u>9938,16</u> 240,63	<u>333,23</u> 202,42	1167913	28278	<u>39161</u> 23788	<u>2,2200</u> 1,4396	<u>260,89</u> 169,18
7	ДБЗ-13-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки та шумових смуг пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії - шумові смуги [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	10 м2	1	<u>20876,17</u> 814,23	<u>1078,19</u> 678,08	20876	814	<u>1078</u> 678	<u>7,5120</u> 4,8190	<u>7,51</u> 4,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					3296276	53879	<u>117980</u> 63410		<u>497,09</u> 449,83
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3124417				
		всього заробітна плата, грн.					117289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					329628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					3625904				

		Всього за кошторисом					3625904				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					946,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117289				

Склав

провідний інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Д.В. Добровольський

Перевірів

головний інженер проєкту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
дорожня розмітка(додаткові роботи)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	497,09 3,0	108,39				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	449,83	140,96				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	946,92					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	69,2644932	369,96 25625,09				
6	+КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	44,4592092	146,59 6517,28				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ212-1403-ДР	Машини маркірувальні ручні	маш. год	118,949712	<u>301,11</u> 35816,95				
8	+КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	69,2644932	<u>634,44</u> 43944,17				
9	+КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,5966184	<u>921,19</u> 6076,74				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		117980,23				
		Бензин	кг	98,728					
		Мастильні матеріали	кг	4,758					
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
10	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	44,4592092					
11	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	5,844864					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	+С1633-17ВД варіант 1	Скляні кульки	т	1,6245807	<u>65462,09</u> 106348,45	<u>63625,00</u> 103363,95	<u>553,52</u> 899,24	<u>1283,57</u> 2085,26	33 км.
13	+С1113-160 варіант 1	Розчинник для фарби дорожньої розмітки	т	0,4036889	<u>81790,38</u> 33017,87	<u>79558,33</u> 32116,81	<u>628,32</u> 253,65	<u>1603,73</u> 647,41	33 км.
14	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик з затверджувачем	т	19,89903465	<u>149984,49</u> 2984546,56	<u>146525,00</u> 2915706,05	<u>518,62</u> 10320,04	<u>2940,87</u> 58520,47	33 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
15	С1999-9003	Бензин	кг	6,4294	<u>63,07</u> 405,50	<u>63,07</u> 405,50			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,6729	<u>5,2867</u> 98,72	<u>5,2867</u> 98,72			
		Разом	грн.		504,22	504,22			
		Разом по розділу III	грн.		3124417,10	3051691,03	11472,93	61253,14	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	18,673					
		Мастильні матеріали	кг	4,758					
		Бензин	л	142,105					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-05
на влаштування огороження(залишок робіт)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 310,457 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,1171 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 13,724 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-32-2 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	МЕТАЛЕВЕ БАР'ЄРНЕ ОГОРОДЖЕННЯ Улаштування однобічного металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків, з відстанню між стояками 2 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	0,88	<u>320720,09</u> 10430,27	<u>14302,97</u> 5164,87	282234	9179	<u>12587</u> 4545	<u>95,0280</u> 38,0504	<u>83,62</u> 33,48
		Разом прямі витрати					282234	9179	<u>12587</u> 4545		<u>83,62</u> 33,48
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260468				
		всього заробітна плата, грн.					13724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					310457				

		Всього за кошторисом					310457				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					117,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13724				

Склад

провідний інженер*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* Д.В. Добровольський

Перевірів

головний інженер проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]* І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
влаштування огороження(залишок робіт)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	83,62 3,1	109,76				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,48	135,74				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	117,1					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
5	+КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,93056	760,46 6030,87				
6	+КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,49024	352,26 2990,77				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+КБМ209-800-ДР	Машини для встановлення стовпчиків огороження	маш. год	8,49024	419,89 3564,97				
		Разом по розділу II	грн.		12586,61				
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	+С121-296 варіант 1	Бар'єрна огорожа дорожня оцинкована	т	2,772	93964,08 260468,43	92875,00 257449,50	389,6 1079,97	699,48 1938,96	33 км.
		Разом по розділу III	грн.		260468,43	257449,50	1079,97	1938,96	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-06
на влаштування огороження(додаткові роботи)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 136,751 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21182 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-66-6 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	0,75	<u>96726,70</u> 8882,66	<u>5511,18</u> 1995,88	72545	6662	<u>4133</u> 1497	<u>80,9280</u> 12,6900	<u>60,7</u> 9,52
2	ДБЗ-19-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	НАПРЯМНІ СТОВПЧИКИ Встановлення напрямних пластикових стовпчиків [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 ст	100	<u>517,74</u> 153,48	- -	51774	15348	- -	<u>1,4160</u> -	<u>141,6</u> -
		Разом прямі витрати					124319	22010	<u>4133</u> 1497		<u>202,3</u> 9,52
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					23507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12432				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					136751				

		Всього за кошторисом					136751				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					211,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23507				

Склав провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06
влаштування огороження(додаткові роботи)**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати праці</u>							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	202,3	108,80				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
4		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,52	157,28				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	211,82					
		Середній розряд робіт	розряд	3,0					
5	+КБМ202-1141-ДР	<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
		Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,345	651,44				
					4133,39				
		Разом по розділу II	грн.		4133,39				
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав провідний інженер _____ Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний інженер проекту _____ І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
2823-АД

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-07
на влаштування зовнішнього освітлення автобусних зупинок і пішохідних переходів у с.Капустине та на паркувальному майданчику(додаткові роботи)
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 160,180 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1859 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,937 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-1 к дем.=0,6	ПЕРЕНЕСЕННЯ ОПОР (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	4	<u>1221,38</u> 335,04	<u>886,34</u> 256,26	4886	1340	<u>3546</u> 1025	<u>2,9400</u> 1,8133	<u>11,76</u> 7,25
2	КБ33-103-1 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,84	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	5	<u>2295,74</u> 469,06	<u>1477,24</u> 427,11	11479	2345	<u>7386</u> 2136	<u>4,1160</u> 3,0222	<u>20,58</u> 15,11
3	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ	шт	5	<u>1117,99</u> 81,06	<u>1036,93</u> 164,04	5590	405	<u>5185</u> 820	<u>0,7200</u> 1,0636	<u>3,6</u> 5,32
4	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача	км	0,378	<u>5537,41</u> 1805,26	<u>3732,15</u> 870,67	2093	682	<u>1411</u> 329	<u>15,4560</u> 6,5564	<u>5,84</u> 2,48
5	КБ33-108-1	Підвішування самоутримних ізолюваних проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача	км	0,258	<u>9340,88</u> 3008,77	<u>6220,25</u> 1451,11	2410	776	<u>1605</u> 374	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>6,65</u> 2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ33-115-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	2	<u>888,24</u> 220,17	<u>668,07</u> 164,10	1776	440	<u>1336</u> 328	<u>1,9320</u> 1,0752	<u>3,86</u> 2,15
7	КМ8-82-1	Монтаж затискача на опорі	100 шт	0,88	<u>8011,38</u> 7831,68	<u>179,70</u> 62,23	7050	6892	<u>158</u> 55	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>56,32</u> 0,39
8	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	5	<u>1587,29</u> 366,95	<u>1186,38</u> 302,79	7936	1835	<u>5932</u> 1514	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>16,1</u> 10,16
9	ТР1-8-8-24	Перетягування проводів на ПЛ. Перетягування проводів А-16[25], АС-25, А- 35, АС-35 на ПЛ напругою 1-20 кВ [20 опор на 1 км ПЛ з подвійним кріпленням проводів]	км	0,24	<u>1777,08</u> 493,65	<u>1283,43</u> 449,89	426	118	<u>308</u> 108	<u>12,7500</u> 3,6764	<u>3,06</u> 0,88
10	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,48	<u>3287,83</u> 2936,88	<u>51,65</u> 11,23	1578	1410	<u>25</u> 5	<u>24,0000</u> 0,0960	<u>11,52</u> 0,05
11	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км Вироби і матеріали	т	3,54	<u>142,83</u> -	<u>142,83</u> -	506	-	<u>506</u> -	-	-
12	& С1416- 8525-1А варіант 1	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	5	<u>5723,38</u> -	-	28617	-	-	-	-
13	С157-406 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП- 5нг, переріз 4x25 мм2	1000м	0,258	<u>83008,33</u> -	-	21416	-	-	-	-
14	& С1545- 413-2А-2	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151	шт	64	<u>220,00</u> -	-	14080	-	-	-	-
15	С1111-67 варіант 1	Кронштейн на один світильник довж. 2м	шт	1	<u>928,33</u> -	-	928	-	-	-	-
16	С1547-1 варіант 1	Світильник вуличний ДКУ 21У-060-211 У1-АТ	шт	3	<u>5940,00</u> -	-	17820	-	-	-	-
17	& С1547-7-3	Світильник Д40	шт	2	<u>5100,00</u> -	-	10200	-	-	-	-
18	С1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний 3Н 2.3 [4x[25-70 мм2]]	шт	13	<u>417,00</u> -	-	5421	-	-	-	-
19	С1545-413-2	Затискач підтримуючий ЗП 3.1 [2- 4x[16- 120мм2]]	шт	9	<u>156,00</u> -	-	1404	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					145616	16243	<u>27398</u> 6694		<u>139,29</u> 46,61
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101975				
		всього заробітна плата, грн.					22937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					160180				

		Всього за кошторисом					160180				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					185,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22937				

Склав

провідний інженер[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Д.В. Добровольський

Перевірив

головний інженер[посада, підпис (ініціали, прізвище)]І.М. Шуба

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв на ділянці км 198+300 - км 235+614, Миколаївська область. Коригування
Облаштування та обстановка дороги(залишок робіт, додаткові роботи)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07
влаштування зовнішнього освітлення автобусних зупинок і пішохідних переходів у с.Капустине та на паркувальному майданчику(додаткові роботи)

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати праці</u>							
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	32,34	113,96				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати праці робітників-монтажників	люд.год	106,95	117,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	46,61	143,64				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	185,9					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		<u>II. Дорожні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	7,860272	994,15 7814,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1408	<u>369,96</u> 52,09				
9	+КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,742112	<u>405,17</u> 2326,53				
10	КБМ203-1580	Вишка телескопічна, висота підйому 25 м	маш. год	0,4368	<u>705,18</u> 308,02				
11	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,458	<u>760,77</u> 9477,67				
12	+КБМ202-1102-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1408	<u>678,16</u> 95,48				
13	+КБМ216-402-ДР	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,702	<u>739,34</u> 1258,36				
14	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	1,75	<u>17,4</u> 30,45				
15	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,608	<u>5,38</u> 24,79				
16	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,837392	<u>991,52</u> 1821,81				
17	+КБМ201-40-ДР	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	1,75	<u>2097,54</u> 3670,70				
18	+КБМ204-502-ДР	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,2288	<u>46,15</u> 10,56				
19	+С331-1-3	Перевезення збірної залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	3,54	<u>142,83</u> 505,62				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		27396,37				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	кг	66,027					
		Дизельне паливо	кг	108,99					
		Електроенергія	кВт-год	0,23					
		Мастильні матеріали	кг	10,031					
		Гідравлічна рідина	кг	0,747					
		<u>III. Дорожньо - будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
20	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,000305	<u>22129,17</u> 6,75	<u>21131,76</u> 6,45	<u>563,5</u> 0,17	<u>433,91</u> 0,13	33 км.
21	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00144	<u>69012,83</u> 99,38	<u>67339,52</u> 96,97	<u>320,12</u> 0,46	<u>1353,19</u> 1,95	33 км.
22	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0000645	<u>130349,42</u> 8,41	<u>127230,92</u> 8,21	<u>562,63</u> 0,04	<u>2555,87</u> 0,16	80 км.
23	C1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,5418	<u>36,95</u> 20,02	<u>36,18</u> 19,60	<u>0,05</u> 0,03	<u>0,72</u> 0,39	80 км.
24	+C1545-407-6 варіант 1	Затискач натяжний 3Н 2.3 [4х[25-70 мм2]]	шт	13	<u>417</u> 5421,00	<u>417,00</u> 5421,00	- -	- -	
25	+C1545-413-2	Затискач підтримуючий ЗП 3.1 [2- 4х[16-120мм2]]	шт	9	<u>156</u> 1404,00	<u>156,00</u> 1404,00	- -	- -	
26	&C1545-413-2A-2	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151	шт	64	<u>220</u> 14080,00	<u>220,00</u> 14080,00	- -	- -	
27	+C1111-67 варіант 1	Кронштейн на один світильник довж. 2м	шт	1	<u>928,33</u> 928,33	<u>928,33</u> 928,33	- -	- -	
28	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00005	<u>97042,08</u> 4,85	<u>93808,24</u> 4,69	<u>1331,05</u> 0,07	<u>1902,79</u> 0,09	80 км.
29	C1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000044	<u>72428,13</u> 0,32	<u>69676,92</u> 0,31	<u>1331,05</u> 0,01	<u>1420,16</u> -	80 км.
30	+C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0144	<u>53,35</u> 0,77	<u>52,30</u> 0,75	- -	<u>1,05</u> 0,02	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	5	<u>349,44</u> 1747,20	<u>341,48</u> 1707,40	<u>1,11</u> 5,55	<u>6,85</u> 34,25	33 км.
32	+C157-406 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2	1000м	0,258	<u>83008,33</u> 21416,15	<u>83008,33</u> 21416,15	- -	- -	
33	&C1547-7-3	Світильник Д40	шт	2	<u>5100</u> 10200,00	<u>5100,00</u> 10200,00	- -	- -	
34	+C1547-1 варіант 1	Світильник вуличний ДКУ 21У-060-211 У1-АТ	шт	3	<u>5940</u> 17820,00	<u>5940,00</u> 17820,00	- -	- -	
35	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,15	<u>1055,3</u> 158,30	<u>1032,73</u> 154,91	<u>1,88</u> 0,28	<u>20,69</u> 3,11	33 км.
36	&C1416-8525-1А варіант 1	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 10,5 м, СВ 105-3,5	шт	5	<u>5723,38</u> 28616,90	<u>5723,38</u> 28616,90	- -	- -	
37	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0768	<u>566,65</u> 43,52	<u>554,73</u> 42,60	<u>0,81</u> 0,06	<u>11,11</u> 0,86	33 км.
		Разом по розділу III	грн.		101975,90	101928,27	6,67	40,96	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,23					
		Мастильні матеріали	кг	10,031					
		Гідравлічна рідина	кг	0,747					
		Бензин	л	89,225					
		Дизельне паливо	л	128,224					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 грудня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад провідний інженер  Д.В. Добровольський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний інженер  І.М. Шуба
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]