

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 10

Кошторисна вартість об'єкта 35625,548 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 66,17660 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5189,781 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	786,816	-	786,816	6,95660	494,79	-
2	02-01-02	на Архітектурно-будівельні рішення	29259,502	-	29259,502	54,81883	4358,986	-
3	02-01-03	на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	1145,689	-	1145,689	0,53033	41,585	-
4	02-01-04	на Опалення	2667,152	-	2667,152	1,90510	146,244	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Опалення. Обладнення	-	154,121	154,121	-	-	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	899,224	50,248	949,472	1,27448	95,639	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Електротехнічні рішення. Обладнення	-	62,579	62,579	-	-	-
8	02-01-08	на Система контролю довибухобезпесних концентрацій паливного газу	277,89	-	277,89	0,40708	30,887	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Придбання устаткування. Система контролю довибухобезпесних концентрацій паливного газу	-	10,107	10,107	-	-	-
10	02-01-010	на Блисковозахист	285,561	26,659	312,22	0,28418	21,65	-
		Всього:	35321,834	303,714	35625,548	66,17660	5189,781	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах):	-	-	117,582	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Ю. Казмирський

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Ю. Казмирський

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.Ю. Казмирський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудомісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	Демонтажні роботи	5,76018	0,04279	0,38906	0,03514	-	6,22717	0,72943	6,95660
		376,458	2,7	28,894	2,884	-	410,936	83,854	494,79
02-01-02	Архітектурно-будівельні рішення	48,28089	-	0,66300	0,00988	-	48,95377	5,86506	54,81883
		3631,227	-	52,699	0,811	-	3684,737	674,249	4358,986
02-01-03	Внутрішні мережі водопостачання та каналізації	0,47832	0,00160	0,00050	-	-	0,48042	0,04991	0,53033
		35,693	0,116	0,037	-	-	35,846	5,739	41,585
02-01-04	Опалення	1,56730	0,16160	0,00561	-	-	1,73451	0,17059	1,90510
		114,567	11,644	0,425	-	-	126,636	19,608	146,244
02-01-05	придбання устаткування Опалення. Обладнення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Електротехнічні рішення	-	1,12769	0,03618	-	-	1,16387	0,11061	1,27448
		-	80,021	2,902	-	-	82,923	12,716	95,639
02-01-07	придбання устаткування Електротехнічні рішення. Обладнення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-08	Система контролю довибухобезпесних концентрацій паливного газу	-	0,36395	0,00808	-	-	0,37203	0,03505	0,40708
		-	26,206	0,651	-	-	26,857	4,03	30,887
02-01-09	придбання устаткування Придбання устаткування. Система контролю довибухобезпесних концентрацій паливного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010	Блисковозахист	-	0,24234	0,01694	-	-	0,25928	0,02490	0,28418
		-	17,424	1,361	-	-	18,785	2,865	21,65
	Разом :	56,08669	1,93997	1,11937	0,04502	-	59,19105	6,98555	66,17660
		4157,945	138,111	86,969	3,695	-	4386,72	803,061	5189,781

Склав

Р.Ю. Казмирський

Перевірив

Р.Ю. Казмирський



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					37988 24210 75,2 8644 69903 69903				
		Розділ 2. Демонтажні роботи (цоколь, вхідна група)									
5	КБ46-34-3	Розбирання ганків залізобетонних	м3	18	<u>6354,72</u>	<u>3649,56</u>	114385	45718	<u>65692</u>	<u>36,3000</u>	<u>653,4</u>
					2539,91	933,79			16808	12,9470	233,05
6	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів піддашків	100м2	0,132	<u>4629,57</u>	<u>1286,75</u>	611	441	<u>170</u>	<u>50,8800</u>	<u>6,72</u>
					3342,82	320,44			42	4,3986	0,58
7	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,132	<u>1671,55</u>	<u>25,63</u>	221	217	<u>4</u>	<u>27,5100</u>	<u>3,63</u>
					1645,92	22,55			3	0,3264	0,04
8	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (цокольний виступ)	100м2	1,8	<u>4046,77</u>	<u>400,73</u>	7284	6563	<u>721</u>	<u>60,9400</u>	<u>109,69</u>
					3646,04	105,53			190	1,3038	2,35
9	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,144	<u>18278,07</u>	-	2632	2632	-	305,5000	43,99
					18278,07	-			-	-	-
10	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,18	<u>7262,92</u>	<u>5712,13</u>	1307	279	<u>1028</u>	<u>25,9200</u>	<u>4,67</u>
					1550,79	791,53			142	8,6041	1,55
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6134	<u>3105,74</u>	<u>2907,70</u>	1905	121	<u>1784</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,03</u>
					198,04	672,94			413	8,5540	5,25
12	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	61,34	<u>100,37</u>	<u>100,37</u>	6157	-	<u>6157</u>	-	-
					-	11,16			685	0,1360	8,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					134502	55971	<u>75556</u>		<u>824,13</u>
									18283		251,16
		Разом будівельні роботи, грн.					134502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2975				
		всього заробітна плата, грн.					74254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					178161				

		Всього по розділу 2					178161				
		Розділ 3. Демонтажні роботи (вікна , двері)									
13	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,88	<u>11191,81</u>	<u>1160,61</u>	9849	8815	<u>1021</u>	<u>159,5800</u>	<u>140,43</u>
14	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	2,113548	<u>10016,84</u>	<u>305,65</u>	5579	5348	<u>269</u>	<u>3,7761</u>	<u>3,32</u>
15	КБ10-20-2 К=1,15 Кдем=0,7	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,550718	<u>2639,54</u>	<u>109,01</u>	15369	14267	<u>2530,53</u>	<u>41,0800</u>	<u>86,82</u>
16	КБ10-20-3 К=1,15 Кдем=0,7	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,45089	<u>9910,92</u>	<u>674,36</u>	10974	10121	<u>90,80</u>	<u>1,1877</u>	<u>2,51</u>
17	КБ10-20-4 К=1,15	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,284984	<u>9200,57</u>	<u>410,73</u>	7442	6854	<u>1046</u>	<u>120,3475</u>	<u>186,63</u>
18	КБ10-96-2 К=1,15 Кдем=0,7	Демонт аж мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,29082	<u>6975,81</u>	<u>341,76</u>	4568	4213	<u>814</u>	<u>91,2468</u>	<u>132,39</u>
19	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	<u>5791,71</u>	<u>439,09</u>	1154	1042	<u>564</u>	<u>69,7694</u>	<u>89,65</u>
20	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,17199	<u>5333,87</u>	<u>267,43</u>	469	469	<u>344</u>	<u>3,3994</u>	<u>4,37</u>
21	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2796	<u>15707,20</u>	<u>1211,88</u>	868	55	<u>352</u>	<u>189,5131</u>	<u>55,11</u>
22	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	27,96	<u>14488,28</u>	<u>269,39</u>	2806	-	<u>78</u>	<u>2,8256</u>	<u>0,82</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			<u>12823,67</u>	<u>1236,22</u>	59078	51184	<u>111</u>	<u>184,3700</u>	<u>16,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>11572,90</u>	<u>325,56</u>	59078		<u>29</u>	<u>4,0221</u>	<u>0,36</u>
		в тому числі:			<u>2725,48</u>	<u>-</u>	136		<u>-</u>	<u>44,6800</u>	<u>7,68</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>2725,48</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>3105,74</u>	<u>2907,70</u>			<u>813</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,93</u>
					<u>198,04</u>	<u>672,94</u>			<u>188</u>	<u>8,5540</u>	<u>2,39</u>
					<u>100,37</u>	<u>100,37</u>			<u>2806</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>11,16</u>			<u>312</u>	<u>0,1360</u>	<u>3,8</u>
									<u>2545</u>		<u>31,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					53729 30859 89,78 10322 89937 89937				
		Розділ 4. Демонтажні роботи (балкони)									
23	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня (огорожа балкону)	100м	2,52	<u>3743,58</u> 3510,47	<u>233,11</u> 8,64	9434	8846	<u>588</u> 22	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>122,09</u> 0,29
24	КР13-1-3	Виймання цілого скла площею скління до 1, 0 м2	100м2	3,2	<u>3950,57</u> 3950,57	<u>-</u> -	12642	12642	<u>-</u> -	66,0300	211,3
25	КР3-1-1	Розбирання опорядження обшивки балконів	100 м2	3,02	<u>3093,50</u> 2957,40	<u>136,10</u> 35,84	9342	8931	<u>411</u> 108	<u>49,4300</u> 0,4428	<u>149,28</u> 1,34
26	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,7	<u>4046,77</u> 3646,04	<u>400,73</u> 105,53	6880	6198	<u>682</u> 179	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>103,6</u> 2,22
27	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0858	<u>3105,74</u> 198,04	<u>2907,70</u> 672,94	266	17	<u>249</u> 58	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,28</u> 0,73
28	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	8,58	<u>100,37</u> -	<u>100,37</u> 11,16	861	-	<u>861</u> 96	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 1,17
29	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	3,2	<u>3527,00</u> -	<u>-</u> -	11286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					39425	36634	<u>2791</u> 463		<u>586,55</u> 5,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39425 37097 23160 71,08 8171 62585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					11286				
		Всього по розділу 4					62585				
		Розділ 5. Демонтажні роботи (покрівля)									
30	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	10,3	<u>1671,55</u> 1645,92	<u>25,63</u> 22,55	17217	16953	<u>264</u> 232	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>283,35</u> 3,36
31	КР7-2-8	Розбирання цементних стяжок	100м2	10,3	<u>4629,57</u> 3342,82	<u>1286,75</u> 320,44	47685	34431	<u>13254</u> 3301	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>524,06</u> 45,31
32	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (стіна виходу на покрівлю та вентеляційних випусків)	10 м3	0,1	<u>12921,42</u> 6443,20	<u>6478,22</u> 1665,44	1292	644	<u>648</u> 167	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>9,81</u> 2,22
33	КР20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	1,15	<u>100,51</u> 100,51	<u>-</u> -	116	116	<u>-</u> -	<u>1,6800</u> -	<u>1,93</u> -
34	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	2,13	<u>1094,71</u> 1094,71	<u>-</u> -	2332	2332	<u>-</u> -	<u>17,4400</u> -	<u>37,15</u> -
35	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,81	<u>884,86</u> 860,36	<u>-</u> -	1602	1557	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>26,03</u> -
36	КБ10-26-5	Демонтаж люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,096	<u>17950,47</u> 9985,87	<u>-</u> -	1723	959	<u>-</u> -	<u>153,3928</u> -	<u>14,73</u> -
37	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,496	<u>3527,00</u> -	<u>-</u> -	1749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-119-1	Прочищення вентиляційних коробів	100м	12	<u>4053,49</u> 2207,27	<u>15,28</u> 12,73	48642	26487	<u>183</u> 153	<u>34,2000</u> 0,1665	<u>410,4</u> 2
39	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,5732	<u>3105,74</u> 198,04	<u>2907,70</u> 672,94	1780	114	<u>1666</u> 386	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,9</u> 4,9
40	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	57,32	<u>100,37</u> -	<u>100,37</u> 11,16	5753	-	<u>5753</u> 640	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 7,8
		Разом прямі витрати по розділу 5					128142	83593	<u>21768</u> 4879		<u>1309,36</u> 65,59
		Разом будівельні роботи, грн.					128142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22781				
		всього заробітна плата, грн.					88472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53938 158,81 18257 182080				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по розділу 5					1749 182080				
		Розділ 6. Демонтажні роботи (місці загального коримтування)									
41	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж)Установлення металевих огорож без поручня (сходових клітин)	100м	1,12	<u>3743,58</u> 3510,47	<u>233,11</u> 8,64	4193 148	3932 -	<u>261</u> 10	<u>48,4470</u> 0,1168	<u>54,26</u> 0,13
42	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,042	<u>3527,00</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	15,3	<u>3567,53</u> 3166,80	<u>400,73</u> 105,53	54583	48452	<u>6131</u> 1615	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>809,83</u> 19,95
44	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,66	<u>6206,42</u> 6097,62	<u>108,80</u> 22,13	10303	10122	<u>181</u> 37	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>154,06</u> 0,46
45	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,58022	<u>3105,74</u> 198,04	<u>2907,70</u> 672,94	1802	115	<u>1687</u> 390	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,92</u> 4,96
46	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	58,022	<u>100,37</u> -	<u>100,37</u> 11,16	5824	-	<u>5824</u> 648	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 7,89
		Разом прямі витрати по розділу 6					76705	62621	<u>14084</u> 2700		<u>1020,07</u> 33,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76705 65321 41040 126,42 14533 117745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					148				
		Всього по розділу 6					117745				
		Розділ 7. Демонтажні роботи (інженерні мережі)									
47	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,12	<u>2656,25</u>	-	319	319	-	40,4300	4,85
					2656,25	-			-	-	-
48	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	0,8	<u>326,40</u>	-	261	261	-	5,2000	4,16
					326,40	-			-	-	-
49	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	6	<u>353,40</u>	-	2120	2120	-	5,6300	33,78
					353,40	-			-	-	-
50	КР15-25-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм	шт	1	<u>325,77</u>	<u>12,30</u>	326	313	<u>13</u>	<u>4,4800</u>	<u>4,48</u>
					313,47	0,46			-	0,0062	0,01
51	КР15-2-4	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,02	<u>10367,45</u>	<u>582,75</u>	207	196	<u>11</u>	<u>148,9300</u>	<u>2,98</u>
					9784,70	162,61			3	2,1271	0,04
52	КР15-85-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,08	<u>4179,49</u>	<u>453,54</u>	334	298	<u>36</u>	<u>49,4880</u>	<u>3,96</u>
					3725,95	44,29			4	0,5344	0,04
53	КР15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>1764,67</u>	<u>9,78</u>	529	526	<u>3</u>	<u>23,6320</u>	<u>7,09</u>
					1753,02	8,15			2	0,1066	0,03
54	КР15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>1785,15</u>	<u>9,78</u>	714	709	<u>4</u>	<u>23,9080</u>	<u>9,56</u>
					1773,50	8,15			3	0,1066	0,04
55	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,65	<u>1839,36</u>	<u>9,78</u>	1196	1187	<u>6</u>	<u>24,6200</u>	<u>16</u>
					1826,31	8,15			5	0,1066	0,07
56	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	4,2	<u>1861,62</u>	<u>9,78</u>	7819	7764	<u>41</u>	<u>24,9200</u>	<u>104,66</u>
					1848,57	8,15			34	0,1066	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР15-15-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	4,2	<u>1899,17</u>	<u>9,78</u>	7977	7921	<u>41</u>	<u>25,4240</u>	<u>106,78</u>
					1885,95	8,15			34	0,1066	0,45
58	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	2,24	<u>7655,60</u>	<u>856,31</u>	17149	15230	<u>1919</u>	<u>105,3500</u>	<u>235,98</u>
					6799,29	329,96			739	4,1874	9,38
59	КР15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м	3,6	<u>4528,13</u>	<u>22,82</u>	16301	16219	<u>82</u>	<u>58,0880</u>	<u>209,12</u>
					4505,31	19,01			68	0,2486	0,9
60	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	29,6	<u>3527,00</u>	-	104399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0602	<u>3105,74</u>	<u>2907,70</u>	187	12	<u>175</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,2</u>
					198,04	672,94			41	8,5540	0,51
62	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	6,02	<u>100,37</u>	<u>100,37</u>	604	-	<u>604</u>	-	-
					-	11,16			67	0,1360	0,82
		Разом прямі витрати по розділу 7					56043	53075	<u>2935</u>		<u>743,6</u>
									1000		12,74
		Разом будівельні роботи, грн.					56043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33				
		всього заробітна плата, грн.					54075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9092				
		Всього будівельні роботи, грн.					86405				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					104399				

		Всього по розділу 7					86405				
		Разом прямі витрати по кошторису					539588	379158	<u>134505</u>		<u>5802,97</u>
									31778		424,2
		Разом будівельні роботи, грн.					539588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25925				
		всього заробітна плата, грн.					410936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247228 729,43 83854 786816				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					117582 786816				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6956,6 494790				

Склад

Інженер-кошторисник

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.П.

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18
62-23/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Архітектурно-будівельні рішення

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

29259,502 тис. грн.
54,81883 тис.люд.год.
4358,986 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-20-2 К=1,15	Розділ 1. Заповнення віконних та дверних прорізів по фасаді									
		Вікна									
		Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,58453	14201,16	963,37	36703	33970	2490	171,9250	444,35
					13143,67	586,75			1516	7,4584	19,28
2	& С123-5-2	Блоки віконні металопластикові з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ.70мм) R проф.=0,85м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4і-12Arg-4-16Arg-4і (товщ. 40мм) R/сп.=0, 93м2/К/Вт.	м2	258,453	8720,12	-	2253741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C171-2214-1-М варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	1305	<u>10,52</u>	-	13729	-	-	-	-
4	& C171-2216-1-М варіант 1	Герметик силіконовий	л	38,77	<u>1119,23</u>	-	43393	-	-	-	-
5	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	96,92	<u>349,25</u>	-	33849	-	-	-	-
6	КБ10-20-3 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,45089	<u>10833,88</u>	<u>801,61</u>	15719	14459	<u>1163</u>	<u>130,3525</u>	<u>189,13</u>
7	& C123-5-2	Блоки віконні металопластикові з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ.70мм) R проф.=0,85м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4i-12Arg-4-16Arg-4i (товщ. 40мм) R/сп.=0,93м2/К/Вт.	м2	145,089	<u>8720,12</u>	-	1265193	-	-	-	-
8	& C171-2214-1-М варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	564	<u>10,52</u>	-	5933	-	-	-	-
9	& C171-2216-1-М варіант 1	Герметик силіконовий	л	17,09	<u>1119,23</u>	-	19128	-	-	-	-
10	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	42,73	<u>349,25</u>	-	14923	-	-	-	-
11	КБ10-20-4 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,4968	<u>8288,72</u>	<u>627,27</u>	4118	3786	<u>312</u>	<u>99,6705</u>	<u>49,52</u>
12	& C123-5-2	Блоки віконні металопластикові з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ.70мм) R проф.=0,85м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4i-12Arg-4-16Arg-4i (товщ. 40мм) R/сп.=0,93м2/К/Вт.	м2	49,68	<u>8720,12</u>	-	433216	-	-	-	-
13	& C171-2214-1-М варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	138	<u>10,52</u>	-	1452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C171-2216-1-М варіант 1	Герметик силіконовий	л	4,87	<u>1119,23</u>	-	5451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	10,68	<u>349,25</u>	-	3730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ10-25-3 K=1,15	Підвіконня та зливи Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок	100м	3,62	<u>2587,63</u> <u>2443,84</u>	<u>143,79</u> <u>87,57</u>	9367	8847	<u>520</u> <u>317</u>	<u>36,2480</u> <u>1,1132</u>	<u>131,22</u> <u>4,03</u>
17	& C123-387-1 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ ширина 400 мм	м	369,24	<u>728,62</u>	-	269036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	50,25	<u>349,25</u>	-	17550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ10-25-4 K=1,15	Уст ановлення віконних зливів	100м	3,61	<u>2233,62</u> <u>2116,65</u>	<u>107,84</u> <u>65,68</u>	8063	7641	<u>389</u> <u>237</u>	<u>31,3950</u> <u>0,8349</u>	<u>113,34</u> <u>3,01</u>
20	& C123-387-2 варіант 1	Відлив з оцинкованої сталі 400 мм	м	374,36	<u>186,13</u>	-	69680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C111-1477-1	Шурупи самонарізні	шт	1274	<u>1,34</u>	-	1707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-1701-1 варіант 1	Гермобутіл	кг	106,03	<u>2501,24</u>	-	265206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КБ10-20-2 K=1,15	Балконі блоки Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,75576	<u>14201,16</u> 13143,67	<u>963,37</u> 586,75	10733	9933	<u>728</u> 443	<u>171,9250</u> 7,4584	<u>129,93</u> 5,64
24	& C123-5-2	Блоки віконні металопластикові з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ.70мм) R проф.=0,85м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4і-12Arg-4-16Arg-4і (товщ. 40мм) R/сп.=0,93м2/К/Вт.	м2	75,576	<u>8720,12</u>	-	659032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C171-2214-1-М варіант 1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	382	<u>10,52</u>	-	4019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C171-2216-1-М варіант 1	Герметик силіконовий	л	11,34	<u>1119,23</u>	-	12692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	28,34	<u>349,25</u>	-	9898	-	-	-	-
28	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,7072	<u>15583,58</u>	<u>7324,54</u>	11021	5782	<u>5180</u>	<u>112,8265</u>	<u>79,79</u>
29	& C123-199-3 варіант 1	Блоки дверні з металопластику з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ.70мм) R проф.=0,75 м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4i-10-4-12-4i (товщ. 32 мм) R/сп.=0,77 м2/К/Вт суміщений з відповідним віконним блоком.	м2	70,72	<u>8744,42</u>	-	618405	-	-	-	-
30	& C1545-43-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	322	<u>30,18</u>	-	9718	-	-	-	-
31	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	13,09	<u>349,25</u>	-	4572	-	-	-	-
32	КБ10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,442256	<u>12125,55</u>	<u>5452,71</u>	5363	2922	<u>2411</u>	<u>91,1720</u>	<u>40,32</u>
33	& C123-199-3	Блоки дверні з металопластику з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ.70мм) R проф.=0,85м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4i-12Arg-4-16Arg-4i (товщ. 40мм) R/сп.=0,93м2/К/Вт суміщений з відповідним віконним блоком.	м2	44,2256	<u>8744,42</u>	-	386727	-	-	-	-
34	& C1545-43-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	160	<u>30,18</u>	-	4829	-	-	-	-
35	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	6,76	<u>349,25</u>	-	2361	-	-	-	-
36	КБ10-28-3 K=1,15	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12838	<u>10084,41</u>	<u>5045,79</u>	1295	641	<u>648</u>	<u>68,8620</u>	<u>8,84</u>
					4989,74	1121,63			144	11,7645	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C123-199-4 варіант 1	Двері зовнішні металопластикові з 5-ти камерного ПВХ-профілю (товщ. 70мм) R/проф.= 0,75 м2/К/Вт із заповненням 2-во камерним енергозберігаючим склопакетом 4i-10-4-12-4i (товщ. 32мм) R/сп.= 0,77 м2/К/Вт двостулкові полуторні мм з заксленою фрамугою з захисною протиударною плівкою та протиударною планкою внизу створок	м2	12,838	<u>8030,42</u>	-	103095	-	-	-	-
38	& C1545-43-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	35	<u>30,18</u>	-	1056	-	-	-	-
39	& C1550-38-11 варіант 1	Монтажна піна Ceresit Стандарт	л	1,71	<u>349,25</u>	-	597	-	-	-	-
40	КБ10-96-2 K=1,15	Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен	100м2	0,19257	<u>24275,20</u> 20697,54	<u>1731,25</u> 384,84	4675	3986	<u>333</u> 74	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>52,14</u> 0,78
41	& C123-21-7 варіант 1	Противопожешні металеві зовнішні дверні блоки 2-го типу EI 30, утеплені, з пороюм, з ущільненням в притулах, 1310x2100	шт	5	<u>13305,33</u>	-	66527	-	-	-	-
42	& C123-21-7 варіант 2	Металеві зовнішні дверні блоки , утеплені, з пороюм, з ущільненням в притулах, двостулкові полуторні глухі 1310x2100 мм	шт	2	<u>13305,33</u>	-	26611	-	-	-	-
43	КБ10-26-5 K=1,15	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,019292	<u>22230,13</u> 14265,53	-	429	275	-	219,1325	4,23
44	C123-237 варіант 1	Двері протипожежні EI (вихід на покрівлю)	м2	1,9292	<u>6768,19</u>	-	13057	-	-	-	-
45	КР3-46-1	Укоси внутрішні Розшивання швів	100 м2	4,0628	<u>8173,38</u> 5797,37	-	33207	23554	-	88,2400	358,5
46	КР11-43-3	Високоякісне шт укат урення цемент ним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм	100м	12,02	<u>13965,06</u> 7613,68	<u>57,05</u> 47,52	167860	91516	<u>686</u> 571	<u>96,7800</u> 0,6216	<u>1163,3</u> 7,47
47	КБ15-182-1 K=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	4,0628	<u>10282,26</u> 6181,36	<u>4,69</u> 3,90	41775	25114	<u>19</u> 16	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>358,92</u> 0,21
48	КБ15-182-3 K=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,0628	<u>4838,32</u> 1832,39	<u>3,51</u> 2,93	19657	7445	<u>14</u> 12	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>100,36</u> 0,16
49	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	4,0628	<u>3223,47</u> 3066,79	<u>1,02</u> 0,85	13096	12460	<u>4</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>178,07</u> 0,05
50	C111-2016-6 варіант 1	Водоемульсійна фарба Ceresit IN 50 BASIC	л	162,512	<u>108,55</u>	-	17641	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ15-78-3 К=1,15	Укоси зовнішні Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 30 мм з опорядженням декорат ивним розчином за т ехнологією "CEREZIT". Укоси	100 м2	3,615	<u>162317,37</u> 50768,99	- -	586777	183530	- -	635,9638 -	2299,01 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7627612	435861	<u>14897</u> 5918		<u>5700,97</u> 71,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					7627612 7176854 441779 244427 692,65 79628 7872039				
		Всього по розділу 1					7872039				
		Розділ 2. Відновлення балконів (56 балкона)									
52	КР7-2-7	Розбирання покрит т ів з керамічних плит ок	100м2	1,68	<u>6206,42</u> 6097,62	<u>108,80</u> 22,13	10427	10244	<u>183</u> 37	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>155,92</u> 0,47
53	КР7-2-8	Розбирання бет онної основи	100м2	1,68	<u>4629,57</u> 3342,82	<u>1286,75</u> 320,44	7778	5616	<u>2162</u> 538	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>85,48</u> 7,39
54	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій (оголена арматура) від корозії металевими щітками	м2	61,04	<u>21,16</u> 16,75	- -	1292	1022	- -	0,2800 -	17,09 -
55	ПР13-8031	Покрит т я перет ворювачем іржі за допомогою піст олет а-розпилювача мет алевих конст рукцій шириною до 250 мм	100 м2	0,6104	<u>1020,61</u> 537,96	<u>476,70</u> 122,09	623	328	<u>291</u> 75	<u>6,3000</u> 1,6806	<u>3,85</u> 1,03
56	& С1113- 100-1	Модифікатор іржі	кг	12,208	<u>88,86</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -
57	КР20-8-2	Посилення несучих конст рукцій балкону	1т	6,41144	<u>58331,44</u> 48615,67	<u>1630,32</u> 250,31	373989	311696	<u>10453</u> 1605	<u>608,9900</u> 2,6412	<u>3904,5</u> 16,93
58	С111-1837 варіант 1	Швелери N14	т	3,23736	<u>55850,55</u> -	- -	180808	-	- -	- -	- -
59	С111-1804 варіант 2	Сталь листова б - 8 мм	т	0,78736	<u>37121,13</u> -	- -	29228	-	- -	- -	- -
60	С111-1804 варіант 3	Сталь листова б - 10 мм	т	2,38672	<u>39070,64</u> -	- -	93251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1872-1 варіант 2	Шмилька M16x600 кл. міц. 5.8	шт	224	<u>153,67</u>	-	34422	-	-	-	-
62	& C111-1872-1 варіант 3	Шмилька M16x650 кл. міц. 5.8	шт	224	<u>153,67</u>	-	34422	-	-	-	-
63	& C111-126-1 варіант 1	Гайка M20	шт	448	<u>14,78</u>	-	6621	-	-	-	-
64	& C1545-282-1 варіант 1	Шайба Ш20	шт	896	<u>5,97</u>	-	5349	-	-	-	-
65	& C111-1872-1 варіант 4	Хімічний анкер HIT-MM PLUS	шт	1008	<u>893,17</u>	-	900315	-	-	-	-
66	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M200	м3	1,68	<u>6690,37</u>	-	11240	-	-	-	-
67	KB15-78-1 K=1,15	Ут еплення балконих плит мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	2,8504	<u>140116,96</u>	-	399389	109345	-	480,5390	1369,73
68	KB12-13-2 K=1,15	Улашт ування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони т а ін.], без водост ічних т руб	100м2	1,2015	<u>2160,08</u> 584,80	<u>8,18</u> 2,27	2595	703	<u>10</u> 3	<u>8,9010</u> 0,0306	<u>10,69</u> 0,04
69	& C111-1904-1-K варіант 2	Анкер швидкого монтажу min 10/150	шт	840	<u>5,80</u>	-	4872	-	-	-	-
70	KP9-21-1	Обрамлення балконих плит кут иком	м	341,6	<u>198,02</u> 198,02	-	67644	67644	-	2,8300	966,73
71	& C111-1797-10 варіант 3	Кутик алюмінієвий 25x25	м	341,6	<u>126,10</u>	-	43076	-	-	-	-
72	& C111-129-892	Герметик Ceresit CS51	л	34,16	<u>593,59</u>	-	20277	-	-	-	-
73	KP7-20-1	Улашт ування суцільної т еплоізоляції т а звукоізоляції з плит або мат ів мінераловат них або скловолокнист их	100м2	1,68	<u>27079,19</u> 2604,32	<u>23,43</u> 19,52	45493	4375	<u>39</u> 33	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>63,34</u> 0,43
74	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,68	<u>1643,71</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	2761	1965	<u>100</u> 84	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>31,3</u> 1,09
75	C111-872 варіант 1	Сітка армувальна 3 Вр1 100x100 мм	м2	184,8	<u>59,02</u>	-	10907	-	-	-	-
76	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,68	<u>17907,70</u> 4687,04	<u>109,01</u> 90,80	30085	7874	<u>183</u> 153	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>119,85</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,68	<u>13766,22</u>	<u>114,11</u>	23127	954	<u>192</u>	<u>8,6400</u>	<u>14,52</u>
					567,65	95,04			160	1,2432	2,09
78	КБ11-29-1 К=1,15	Улаштування покриття із керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,68	<u>91397,77</u>	<u>42,18</u>	153548	21533	<u>71</u>	<u>178,9400</u>	<u>300,62</u>
					12817,47	35,13			59	0,4595	0,77
79	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	7,58856	<u>20702,55</u>	<u>5203,87</u>	157103	96777	<u>39490</u>	<u>176,0000</u>	<u>1335,59</u>
					12752,96	343,31			2605	4,1760	31,69
80	С111-1804 варіант 1	Сталь листова б-5 мм	т	5,63742	<u>35695,51</u>	-	201231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С111-1825 варіант 1	Кутик сталевий 50х50х4	т	0,15077	<u>36189,19</u>	-	5456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С111-1000 варіант 1	Труба 40х4	т	2,25568	<u>38605,51</u>	-	87082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& С111-1872-1 варіант 1	Болт М10х20 з нержавіючої сталі	шт	336	<u>11,38</u>	-	3824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& С111-126-1 варіант 1	Гайка М20	шт	336	<u>14,78</u>	-	4966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& С1545-282-1 варіант 1	Шайба Ш20	шт	672	<u>5,97</u>	-	4012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	7,58856	<u>9374,25</u>	<u>3530,12</u>	71137	30291	<u>26789</u>	<u>48,0000</u>	<u>364,25</u>
					3991,68	507,38			3850	5,3615	40,69
87	КБ13-16-6 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	3,7644	<u>2337,01</u>	<u>103,64</u>	8797	1868	<u>390</u>	<u>6,0467</u>	<u>22,76</u>
					496,13	6,69			25	0,0911	0,34
88	КБ13-26-6 К=2; К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	3,7644	<u>9175,77</u>	<u>152,19</u>	34541	2791	<u>573</u>	<u>9,1586</u>	<u>34,48</u>
					741,30	15,01			57	0,2034	0,77
89	КБ9-72-1	Піддашок балконів Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,67264	<u>20979,78</u>	<u>6914,07</u>	35092	18066	<u>11565</u>	<u>145,6000</u>	<u>243,54</u>
					10800,61	989,94			1656	10,8062	18,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР8-31-1	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,6	<u>456,19</u> 448,18	<u>8,01</u> 7,05	4836	4751	<u>85</u> 75	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>75,68</u> 1,08
103	& С1555-112-2	Пароізоляційна армована плівка ПАРОБАР'ЄР/Н110	м2	1219	<u>49,42</u> -	-	60243	-	-	-	-
104	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	10,6	<u>2577,14</u> 2479,42	<u>97,72</u> 85,96	27318	26282	<u>1036</u> 911	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>418,7</u> 13,19
105	& С114-47-1 варіант 2	Плити з мінеральної вати Izovat 100 товщ. 250 мм	м2	1091,8	<u>1144,16</u> -	-	1249194	-	-	-	-
106	& С111-155-1-160 варіант 3	Дюбель телескопічний (покрівельний) з саморізом, L=155 мм	шт	8480	<u>10,81</u> -	-	91669	-	-	-	-
107	КР8-35-1	Улашт ування цемент ної вирівнювальної ст яжки	100м2	10,6	<u>24600,24</u> 4662,77	<u>157,00</u> 138,10	260763	49425	<u>1664</u> 1464	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>733,1</u> 21,19
108	КР8-35-3 K=30	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної вирівнювальної ст яжки додават и або виключат и	100м2	10,6	<u>20517,97</u> 720,05	<u>158,60</u> 139,51	217490	7633	<u>1681</u> 1479	<u>10,6800</u> 2,0196	<u>113,21</u> 21,41
109	КБ11-11-18 K=1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	10,6	<u>1643,71</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	17423	12396	<u>633</u> 528	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>197,48</u> 6,9
110	С111-872 варіант 1	Сітка армувальна 3 ВрІ 100х100 мм	м2	1166	<u>59,02</u> -	-	68817	-	-	-	-
111	КР8-32-3	Улашт ування покрівель рулонних з мат еріалів, що наплавляють ься, із заст осуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	5,5	<u>4519,21</u> 2404,22	<u>40,85</u> 35,93	24856	13223	<u>225</u> 198	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>182,49</u> 2,86
112	С111-856 варіант 1	Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	1197,8	<u>116,06</u> -	-	139017	-	-	-	-
113	С111-857 варіант 1	Євроруберойд ХКП 4,0 мм	м2	1219	<u>107,09</u> -	-	130543	-	-	-	-
114	С111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,848	<u>73181,28</u> -	-	62058	-	-	-	-
115	КР8-41-2	Система водовідведення Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	2,55	<u>4011,39</u> 4011,39	-	10229	10229	-	<u>55,3600</u> -	<u>141,17</u> -
116	& С1545-89-1 варіант 10	Жолоб водостічний 130 L=3,0 м.п.	шт	50	<u>749,76</u> -	-	37488	-	-	-	-
117	& С1545-89-1 варіант 11	Зливопримач діам. 80 мм (воронка)	шт	12	<u>729,36</u> -	-	8752	-	-	-	-
118	& С1545-89-1 варіант 12	Коліно труби	шт	36	<u>329,52</u> -	-	11863	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& C1545-89-1 варіант 13	Водостічна труба діам. 80 мм, L=3,0 м	шт	35	<u>357,06</u>	-	12497	-	-	-	-
120	C113-2117 варіант 6	Утримувач жолоба (кронштейн)	шт	360	<u>49,30</u>	-	17748	-	-	-	-
121	& C1545-89-1 варіант 14	З'єднувач труби	шт	65	<u>163,26</u>	-	10612	-	-	-	-
122	C113-2117 варіант 8	Заглушка для жолоба права	шт	2	<u>153,03</u>	-	306	-	-	-	-
123	C113-2117 варіант 9	Заглушка для жолоба ліва	шт	2	<u>153,03</u>	-	306	-	-	-	-
124	C113-2117 варіант 7	Утримувач труби	шт	120	<u>59,50</u>	-	7140	-	-	-	-
125	КБ9-75-2	Огорожа Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,403	<u>20702,55</u> 12752,96	<u>5203,87</u> 343,31	29046	17892	<u>7301</u> 482	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>246,93</u> 5,86
126	C111-1811 варіант 1	Сталева штаба, переріз 4x50 мм	т	0,99852	<u>29705,93</u>	-	29662	-	-	-	-
127	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла ф 16 мм	т	0,48866	<u>40375,35</u>	-	19730	-	-	-	-
128	C111-1846 варіант 1	Анкер для кріплення стійок М8х300	т	0,044	<u>55373,27</u>	-	2436	-	-	-	-
129	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,73	<u>1690,38</u> 1351,82	<u>143,08</u> 41,75	1234	987	<u>104</u> 30	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>14,1</u> 0,44
130	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,183	<u>2124,55</u> 451,03	<u>94,21</u> 6,08	389	83	<u>17</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,01</u> 0,02
131	КБ13-26-6 К=2; К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,183	<u>8341,61</u> 673,91	<u>138,35</u> 13,65	1527	123	<u>25</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1,52</u> 0,03
132	КР8-40-3	Улашт ування з лист ової ст алі карнизних звисів	100м	1,76	<u>6386,75</u> 2263,96	<u>16,82</u> 14,80	11241	3985	<u>30</u> 26	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>59,1</u> 0,38
133	& C111-166-1 варіант 2	П-профіль оцинкований 55x250x55 мм, товщ. 1,5 мм	м	176	<u>406,99</u>	-	71630	-	-	-	-
134	& C111-146-3	Дюбель швидкого монтажу	шт	352	<u>6,55</u>	-	2306	-	-	-	-
135	& C111-1797-10 варіант 5	Планка стартова "J-трим", L=2000 мм	м	176	<u>157,66</u>	-	27748	-	-	-	-
136	& C111-1797-10 варіант 7	Зовнішній кутник, L=2000 мм	м	176	<u>55,87</u>	-	9833	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C111-100-1 варіант 1	Карнизний зв'яз з оцинкованої сталі 400 мм	м пог	176	<u>203,14</u>	-	35753	-	-	-	-
138	& C111-1850-2	Саморіз покрівельний	шт	704	<u>3,67</u>	-	2584	-	-	-	-
139	КБ15-78-1 K=1,15	Ут еплення карнизів мінеральними плит ами т овщиною 30 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	1,76	<u>155054,61</u>	-	272896	67516	-	480,5390	845,75
		Парапети			38361,43	-			-	-	-
140	КР3-33-2	Мурування зовнішніх прост их ст ін із керамічної, силікат ної або порожнист ої цег ли при висот і поверху понад 4 м/ Мурування парапет ів	1 м3	3	<u>7154,18</u>	<u>35,66</u>	21463	1664	<u>107</u>	<u>8,0300</u>	<u>24,09</u>
					554,71	29,70			89	0,3885	1,17
141	КР8-40-5	Улашт ування з лист ової ст алі брандмауерів, парапет ів	100м	0,43	<u>32046,06</u>	<u>17,62</u>	13780	2206	<u>8</u>	<u>76,0900</u>	<u>32,72</u>
					5129,99	15,50			7	0,2244	0,1
142	КБ15-78-1 K=1,15	Ут еплення парапет ів мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	1,76	<u>155054,61</u>	-	272896	67516	-	480,5390	845,75
		Відновлення випусків вентиляційних каналів			38361,43	-			-	-	-
143	КР3-33-2	Мурування зовнішніх прост их ст ін із керамічної, силікат ної або порожнист ої цег ли при висот і поверху понад 4 м/ Мурування вент каналів	1 м3	19,2	<u>7154,18</u>	<u>35,66</u>	137360	10650	<u>685</u>	<u>8,0300</u>	<u>154,18</u>
					554,71	29,70			570	0,3885	7,46
144	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,08	<u>17738,44</u>	<u>140,98</u>	19158	7433	<u>152</u>	<u>94,9800</u>	<u>102,58</u>
					6882,25	124,01			134	1,7952	1,94
145	КР8-18-3 K=2	На кожні 100 мм зміни висот и примикань додават и або виключат и при ремонт і примикань до цегляних ст ін і парапет ів з рулонних покрівельних мат еріалів	100 м	-1,08	<u>892,25</u>	<u>4,81</u>	-964	-670	<u>-5</u>	<u>8,8600</u>	<u>-9,57</u>
					619,93	4,23			-5	0,0612	-0,07
146	C111-857 варіант 1	Євроруберойд ХКП 4,0 мм	м2	79,92	<u>107,09</u>	-	8559	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ7-53-11 K=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,84	<u>34712,63</u>	<u>2279,69</u>	29159	10095	<u>1915</u>	<u>171,7525</u>	<u>144,27</u>
					12017,52	689,09			579	9,0261	7,58
148	К584121-К755 варіант 1	Піддашки двохсхилі бетонні 39-60-7,5	шт	84	<u>566,30</u>	-	47569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	КБ15-78-1 К=1,15	Ут еплення вент шахт мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі Вихід на покрівлю	100 м2	1,2	<u>155054,61</u> 38361,43	- -	186066	46034	- -	480,5390	576,65
150	КР3-33-2	Мурування зовнішніх прост их ст ін із керамічної, силікат ної або порожнист ої цегли при висот і поверху понад 4 м/ Мурування кладки входу	1 м3	3,13	<u>7154,18</u> 554,71	<u>35,66</u> 29,70	22393	1736	<u>112</u> 93	<u>8,0300</u> 0,3885	<u>25,13</u> 1,22
151	КБ6-22-3 К=1,15	Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною понад 200 мм на висот і від опорної площадки до 6 м бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 10-20мм	100м3	0,015	<u>892423,19</u> 53901,40	<u>14666,73</u> 5275,65	13386	809	<u>220</u> 79	<u>780,2750</u> 63,8129	<u>11,7</u> 0,96
152	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 12 мм	т	0,18125	<u>32811,48</u> -	- -	5947	-	- -	- -	- -
153	КР8-31-1	Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,075	<u>456,19</u> 448,18	<u>8,01</u> 7,05	34	34	- 1	7,1400 0,1020	0,54 0,01
154	& С1555- 112-2	Пароізоляційна армована плівка ПАРОБАР'ЄР/Н110	м2	8,625	<u>49,42</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
155	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,075	<u>2577,14</u> 2479,42	<u>97,72</u> 85,96	193	186	<u>7</u> 6	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>2,96</u> 0,09
156	& С114-47-1 варіант 2	Плити з мінеральної вати Izovat 100 товщ. 250 мм	м2	7,725	<u>1144,16</u> -	- -	8839	-	- -	- -	- -
157	& С111-155- 1-160 варіант 3	Дюбель телескопічний (покрівельний) з саморізом, L=155 мм	шт	60	<u>10,81</u> -	- -	649	-	- -	- -	- -
158	КР8-35-1	Улашт ування цемент ної вирівнювальної ст яжки	100м2	0,075	<u>24600,24</u> 4662,77	<u>157,00</u> 138,10	1845	350	<u>12</u> 10	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>5,19</u> 0,15
159	КР8-35-3 К=30	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної вирівнювальної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,075	<u>20517,97</u> 720,05	<u>158,60</u> 139,51	1539	54	<u>12</u> 10	<u>10,6800</u> 2,0196	<u>0,8</u> 0,15
160	КБ11-11-18 К=1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,075	<u>1643,71</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	123	88	<u>4</u> 4	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>1,4</u> 0,05
161	С111-872 варіант 1	Сітка армувальна 3 ВрІ 100х100 мм	м2	8,25	<u>59,02</u> -	- -	487	-	- -	- -	- -
162	КР8-32-3	Улашт ування покрівель рулонних з мат еріалів, що наплавляють ься, із заст осуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,075	<u>4519,21</u> 2404,22	<u>40,85</u> 35,93	339	180	<u>3</u> 3	<u>33,1800</u> 0,5202	<u>2,49</u> 0,04
163	С111-856 варіант 1	Євроруберойд ЕПП 2,5 мм	м2	8,475	<u>116,06</u> -	- -	984	-	- -	- -	- -
164	С111-857 варіант 1	Євроруберойд ХКП 4,0 мм	м2	8,625	<u>107,09</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C111-1624 варіант 2	Праймер бітумний	т	0,006	<u>73181,28</u>	-	439	-	-	-	-
166	КБ15-78-1 К=1,15	Ут еплення ст ін виходу на покрівлю мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	0,3	<u>155054,61</u> 38361,43	-	46516	11508	-	480,5390	144,16
Разом прямі витрати по розділу 3							3829292	374398	<u>16033</u> 6776		<u>5095,28</u> 94,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3829292 3438861 381174 216004 622,65 71580 4045296				

Всього по розділу 3							4045296				
Розділ 4. Роботи в підвалі											
167	КР12-66-1	Прот равлення поверхонь прот игрибковою грунт івкою	100м2	11,62	<u>484,02</u> 484,02	-	5624	5624	-	8,0900	94,01
168	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	232,4	<u>278,60</u>	-	64747	-	-	-	-
169	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,32	<u>6565,01</u> 5374,34	<u>5,86</u> 4,88	15231	12468	<u>14</u> 11	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>168,08</u> 0,15
170	КБ15-56-6 к=7; К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,32	<u>8555,73</u> 7882,37	<u>16,40</u> 13,66	19849	18287	<u>38</u> 32	<u>106,2600</u> 0,1787	<u>246,52</u> 0,41
171	C111-2015-3 варіант 1	Штукатурка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2088	<u>13,61</u> -	-	28418	-	-	-	-
172	КБ15-78-1 К=1,15 ст ос.	Ут еплення ст ель мінеральними плит ами т овщиною 170 мм з опорядженням декорат ивним розчином.	100 м2	2,32	<u>159605,61</u> 38361,43	-	370285	88999	-	480,5390	1114,85
173	КБ15-183-1 К=1,15	Декорат ивне шт укат урення	100м2	-2,32	<u>23848,67</u> 21534,29	-	-55329	-49960	-	266,0525	-617,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					448825	75418	<u>52</u> 43		<u>1006,22</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					448825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373355				
		всього заробітна плата, грн.					75461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13890				
		Всього будівельні роботи, грн.					491086				

		Всього по розділу 4					491086				
		Розділ 5. Роботи в місцях загального користування (сходові клітки)									
174	КР20-26-1	влаштування місць під електрощити	100шт	0,2	<u>14515,68</u>	<u>37,81</u>	2903	2867	<u>8</u>	<u>222,1000</u>	<u>44,42</u>
		Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм			14334,33	9,96			2	0,1230	0,02
175	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,5	<u>2025,45</u>	<u>57,05</u>	11140	2988	<u>314</u>	<u>7,9600</u>	<u>43,78</u>
					543,27	47,52			261	0,6216	3,42
176	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 (штроба 150х200 мм)	100м	0,432	<u>5523,17</u>	<u>718,30</u>	2386	2055	<u>310</u>	<u>67,2000</u>	<u>29,03</u>
					4757,76	189,16			82	2,3370	1,01
177	КР20-28-4 к=10	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,432	<u>21313,38</u>	<u>3175,62</u>	9207	7787	<u>1372</u>	<u>254,6000</u>	<u>109,99</u>
					18025,68	836,30			361	10,3320	4,46
178	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну (215х960х950н)	10 м2	0,7296	<u>6048,94</u>	<u>608,66</u>	4413	3969	<u>444</u>	<u>86,6700</u>	<u>63,23</u>
					5440,28	160,29			117	1,9803	1,44
179	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05645	<u>3105,74</u>	<u>2907,70</u>	175	11	<u>164</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,19</u>
					198,04	672,94			38	8,5540	0,48
180	С311-8-М	Перевезення сміття до 8 км	т	5,645	<u>100,37</u>	<u>100,37</u>	567	-	<u>567</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	11,16			63	0,1360	0,77
181	КБ15-56-3 К=1,15	Стіни Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	11,5	<u>4465,72</u>	<u>3,51</u>	51356	38770	<u>40</u>	<u>45,4480</u>	<u>522,65</u>
					3371,33	2,93			34	0,0383	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КБ15-56-4 к=34; К=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	11,5	<u>33638,22</u>	<u>79,67</u>	386840	349227	<u>916</u>	<u>409,3770</u>	<u>4707,84</u>
					30367,59	66,36			763	0,8680	9,98
183	С111-2015-3 варіант 1	Штукатурка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	37260	<u>13,61</u>	-	507109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ15-182-1 К=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11,5	<u>10282,26</u>	<u>4,69</u>	118246	71086	<u>54</u>	<u>88,3430</u>	<u>1015,94</u>
					6181,36	3,90			45	0,0511	0,59
185	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	11,5	<u>4838,32</u>	<u>3,51</u>	55641	21072	<u>40</u>	<u>24,7020</u>	<u>284,07</u>
					1832,39	2,93			34	0,0383	0,44
186	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін поштукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,5	<u>1989,19</u>	<u>1,02</u>	22876	21074	<u>12</u>	<u>26,1900</u>	<u>301,19</u>
					1832,51	0,85			10	0,0111	0,13
187	С111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 STANDARD	л	460	<u>152,92</u>	-	70343	-	-	-	-
		Стелі			-	-			-	-	-
188	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,8	<u>6565,01</u>	<u>5,86</u>	24947	20422	<u>22</u>	<u>72,4500</u>	<u>275,31</u>
					5374,34	4,88			19	0,0638	0,24
189	КБ15-56-6 к=7; К=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,8	<u>8555,73</u>	<u>16,40</u>	32512	29953	<u>62</u>	<u>106,2600</u>	<u>403,79</u>
					7882,37	13,66			52	0,1787	0,68
190	С111-2015-3 варіант 1	Штукатурка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3420	<u>13,61</u>	-	46546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	КБ15-182-2 К=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,8	<u>12181,25</u>	<u>4,69</u>	46289	30705	<u>18</u>	<u>115,4830</u>	<u>438,84</u>
					8080,35	3,90			15	0,0511	0,19
192	КБ15-182-3 К=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,8	<u>4838,32</u>	<u>3,51</u>	18386	6963	<u>13</u>	<u>24,7020</u>	<u>93,87</u>
					1832,39	2,93			11	0,0383	0,15
193	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель поштукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,8	<u>2216,32</u>	<u>1,02</u>	8422	7769	<u>4</u>	<u>29,2200</u>	<u>111,04</u>
					2044,52	0,85			3	0,0111	0,04
194	С111-2016-7 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 STANDARD	л	152	<u>152,92</u>	-	23244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	КБ15-64-1 К=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,036	<u>42122,44</u>	<u>57,41</u>	1516	512	<u>2</u>	<u>188,9680</u>	<u>6,8</u>
					14227,40	47,82			2	0,6255	0,02
196	КБ15-66-1 К=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вогнестійкими листами	100 м2	0,036	<u>39194,28</u>	<u>24,60</u>	1411	451	<u>1</u>	<u>156,8255</u>	<u>5,65</u>
					12519,38	20,49			1	0,2681	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ11-29-1 К=1,15	Підлоги Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,86	<u>94700,07</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	554942	75110	<u>247</u> 206	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>1048,59</u> 2,69
198	КБ15-26-2 к=1,15	Улашт ування плінт усів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	23	<u>1487,46</u> 711,72	<u>1,17</u> 0,98	34212	16370	<u>27</u> 23	<u>9,9360</u> 0,0128	<u>228,53</u> 0,29
199	КБ9-75-2	Огорожа сходової клітки Вигот овлення драбин, зв'язок, кроншт ейнів, гальмових конст рукцій т а ін.	т	3,232	<u>20700,08</u> 12752,96	<u>5203,87</u> 343,31	66903	41218	<u>16819</u> 1110	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>568,83</u> 13,5
200	С1110-171 варіант 1	Смуга 5х40 ГОСТ* L=800	т	1,83168	<u>36638,19</u> -	- -	67109	-	- -	- -	- -
201	С111-1000 варіант 1	Труба 40х4	т	1,59424	<u>38605,51</u> -	- -	61546	-	- -	- -	- -
202	КБ9-35-1 т ек.ч. п. 1.3.2 к(т руд)=1,1	Монт аж захисної огорожі сходів /по залізобет онних і кам'яних опорах/	т	3,232	<u>15953,46</u> 10390,38	<u>356,86</u> 95,36	51562	33582	<u>1153</u> 308	<u>152,2400</u> 1,2712	<u>492,04</u> 4,11
203	КБ13-16-6 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,446	<u>2124,55</u> 451,03	<u>94,21</u> 6,08	3072	652	<u>136</u> 9	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>7,95</u> 0,12
204	КБ13-26-6 К=2; К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,446	<u>8341,61</u> 673,91	<u>138,35</u> 13,65	12062	974	<u>200</u> 20	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>12,04</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 5					2297883	785587	<u>22945</u> 3589		<u>10815,61</u> 45,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					2297883 1489351 789176 449991 1302,64 149753 2747874 2747874				
205	КБ6-8-1 ст ос.	Розділ 6. Посилення перекриття Улашт ування переоперання [знизу] і підт римуючих її конст рукцій	100м2	1,91205	<u>7458,94</u> 6661,20	<u>797,74</u> 172,91	14262	12737	<u>1525</u> 331	<u>97,6000</u> 1,9031	<u>186,62</u> 3,64
206	С112-26 варіант 1	Дерев'яні балки переіз 150х150 L=3 м.	м3	20,25	<u>9283,62</u> -	- -	187993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& C111-392-1	Опалубні стійки, несуча здатність 2 т.	шт	450	<u>1194,18</u>	-	537381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	KP20-5-3	Уст ановлення т а розбирання наст илу для захист у від падіння сміт т я придемонт ажу	100м2	1,8	<u>10691,95</u>	-	19246	14016	-	117,0200	210,64
					7786,51	-			-	-	-
209	C1414-7867 варіант 1	Будівельні ригельні риштування	м2	60	<u>13203,96</u>	-	792238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3	26,1	<u>3067,74</u>	<u>1747,33</u>	80068	29751	<u>45605</u>	<u>17,3500</u>	<u>452,84</u>
					1139,90	444,13			11592	6,1380	160,2
211	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,47502	<u>3105,74</u>	<u>2907,70</u>	1475	94	<u>1381</u>	<u>3,3100</u>	<u>1,57</u>
					198,04	672,94			320	8,5540	4,06
212	C311-8-M	Перевезення сміття до 8 км	т	47,502	<u>100,37</u>	<u>100,37</u>	4768	-	<u>4768</u>	-	-
					-	11,16			530	0,1360	6,46
213	KP20-30-2	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм	100шт	0,34	<u>5774,73</u>	<u>109,63</u>	1963	1896	<u>37</u>	<u>87,2100</u>	<u>29,65</u>
					5575,34	28,87			10	0,3567	0,12
214	KP20-12-2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (опорні швелери)	1т	7,87275	<u>12420,38</u>	<u>2946,43</u>	97783	45299	<u>23197</u>	<u>69,1900</u>	<u>544,72</u>
					5753,84	389,23			3064	4,1211	32,44
215	C111-1836 варіант 1	Двотавр N22	т	6,26169	<u>41392,93</u>	-	259190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C111-1838 варіант 1	Швелери N22	т	0,80241	<u>55850,55</u>	-	44815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C111-1839 варіант 1	Швелери N16	т	0,53634	<u>55850,55</u>	-	29955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	C111-1822 варіант 1	Кутик равнополковий 100x8 мм	т	0,04341	<u>32821,67</u>	-	1425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C111-1804 варіант 5	Сталь листова б - 6 мм	т	0,2289	<u>37121,13</u>	-	8497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	& C111-1872-1 варіант 5	Hilti хім анкер шпилька M16 самоанкеруючийся M-16 L=150	шт	24	<u>459,67</u>	-	11032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	KP3-9-3	Забивання от ворів т а гнізд у цегляних ст інах	1 м3	0,19125	<u>4052,59</u>	<u>41,77</u>	775	766	<u>8</u>	<u>63,8300</u>	<u>12,21</u>
					4006,61	34,79			7	0,4551	0,09
222	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,195	<u>6413,95</u>	-	1251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	KB6-22-1 K=1,15	Улашт ування перекрит т ів безбалкових т овщиною до 200 мм на висот і від опорної площадки до 6 м бет он важкий В 20 (М 250), крупніст ь заповнювача 10-20мм (у незйомній опалубці)	100м3	0,3501	<u>853202,10</u>	<u>17880,41</u>	298706	26833	<u>6260</u>	<u>1109,4855</u>	<u>388,43</u>
					76643,26	6398,50			2240	77,4534	27,12
224	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А 500С, діаметр 8 мм	т	2,40144	<u>32811,15</u>	-	78794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	& C111-163-11В варіант 1	Профлист Н57-750-0,7	м2	162	<u>591,61</u>	-	95841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2567458	131392	<u>82781</u> 18094		<u>1826,68</u> 234,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2567458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2353285				
		всього заробітна плата, грн.					149486				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28431				
		Всього будівельні роботи, грн.					2652801				

		Всього по розділу 6					2652801				
		Розділ 7. Відновлення пошкоджених зовнішніх стін									
226	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,89	<u>12921,42</u>	<u>6478,22</u>	11500	5734	<u>5766</u>	<u>98,0700</u>	<u>87,28</u>
					6443,20	1665,44			1482	22,2245	19,78
227	КР20-35-3	Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан	100шт	10,1	<u>100,51</u>	-	1015	1015	-	1,6800	16,97
					100,51	-			-	-	-
228	КБ7-11-1 к дем.= 0,8 К=1,15	(Демонтаж) Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>22759,41</u>	<u>15447,12</u>	910	292	<u>618</u>	<u>108,4588</u>	<u>4,34</u>
					7312,29	5305,71			212	66,7798	2,67
229	КБ7-11-1 К=1,15	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,04	<u>29814,22</u>	<u>19308,90</u>	1193	366	<u>772</u>	<u>135,5735</u>	<u>5,42</u>
					9140,37	6632,14			265	83,4747	3,34
230	К582821-581	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П серія 1. 038.1-1 вип.1	шт	2	<u>620,39</u>	-	1241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	К582821-583	Перемички з/б марки ЗПБ18-8-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	<u>582,65</u>	-	583	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	<u>393,11</u>	-	393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	8,9	<u>7187,72</u>	<u>54,00</u>	63971	5072	<u>481</u>	<u>8,2500</u>	<u>73,43</u>
					569,91	44,98			400	0,5883	5,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					80806	12479	<u>7637</u> 2359		<u>187,44</u> 31,03
		Разом будівельні роботи, грн.					80806				
		в тому числі:					60690				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14838				
		всього заробітна плата, грн.					8812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3014				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89618				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 7					89618				
		Розділ 8. Роботи по вхідним групам									
234	КР1-5-2	Ганок- 6 шт									
		Розробка ґрунту екскаватором з доробкою	100 м3	0,335	<u>6886,12</u>	<u>6566,63</u>	2307	107	<u>2200</u>	<u>5,3400</u>	<u>1,79</u>
		вручну, група ґрунту 2			319,49	1519,73			509	19,3180	6,47
235	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	55,275	<u>11,57</u>	<u>11,57</u>	640	-	<u>640</u>	-	-
					-	3,94			218	0,0480	2,65
236	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,335	<u>341275,46</u>	<u>2740,86</u>	114327	11138	<u>918</u>	<u>506,0500</u>	<u>169,53</u>
					33247,49	721,81			242	8,9175	2,99
237	КБ6-1-16 К=1,15	Улашт ування фундамент них плит залізобет онних плоских /бет он важкий В 20 (М250), крупніст ь заповнювача 20-40мм/	100м3	0,154	<u>790856,07</u>	<u>9751,34</u>	121792	3015	<u>1502</u>	<u>286,8215</u>	<u>44,17</u>
					19575,57	3104,36			478	37,6320	5,8
238	С124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400, діаметр 8 мм	т	0,382	<u>32811,48</u>	-	12534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	КБ11-29-1 К=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,588	<u>94700,07</u>	<u>42,18</u>	55684	7537	<u>25</u>	<u>178,9400</u>	<u>105,22</u>
					12817,47	35,13			21	0,4595	0,27
240	КР7-26-6	Улашт ування покрит т я з плит ок полівінілхлоридних площею покрит т я понад 10 м2	100м2	0,132	<u>11054,06</u>	<u>9,17</u>	1459	636	<u>1</u>	<u>60,3600</u>	<u>7,97</u>
					4818,54	7,64			1	0,0999	0,01
241	С111-567-К варіант 1	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300х8	м2	13,2	<u>220,36</u>	-	2909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	КР7-31-5	Улашт ування плінт усів полівінілхлоридних	100м	0,264	<u>1114,07</u>	<u>2,04</u>	294	294	-	14,7700	3,9
					1112,03	1,70			-	0,0222	0,01
243	& С111- 1722-3 варіант 1	Попереджувальні контрастні смужки для маркування сходів	м	26,4	<u>295,83</u>	-	7810	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	КР13-13-1	Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,0177	<u>6497,25</u> 5464,65	<u>1,02</u> 0,85	115	97	—	71,4800	1,27
245	& С111-1722-3 варіант 2	Попереджувальні контрастні смужки для маркування дверей, ширина 50мм	м	35,4	<u>295,83</u> -	-	10472	-	—	—	—
246	& С111-567-2 варіант 1	Тактильна наліпка " ПАНДУС" шрифтом Брайля	шт	12	<u>104,64</u> -	-	1256	-	—	—	—
247	& С111-567-2 варіант 4	Наліпка " Жовте коло"	шт	12	<u>69,96</u> -	-	840	-	—	—	—
248	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,06	<u>885,71</u> 877,19	<u>2,83</u> 0,91	53	53	—	11,8300	0,71
249	& С111-567-3	Адресна табличка на під'їзд	шт	6	<u>226,41</u> -	-	1358	-	—	0,0126	-
250	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (огороження)	т	0,1782	<u>20700,08</u> 12752,96	<u>5203,87</u> 343,31	3689	2273	<u>927</u> 61	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>31,36</u> 0,74
251	С111-1804 варіант 6	Сталь листовая б - 4 мм	т	0,012	<u>35695,51</u> -	-	428	-	—	—	—
252	С111-999 варіант 1	" Ламелі" тр. 40х20х2 L=3250 ДСТУ 8940:2019	т	0,1662	<u>45251,65</u> -	-	7521	-	—	—	—
253	КР20-12-5	Монтаж металлоконструкцій сходів, площадок, огорожень Підашки	1т	0,1782	<u>9374,25</u> 3991,68	<u>3530,12</u> 507,38	1670	711	<u>629</u> 90	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>8,55</u> 0,96
254	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тязами	1 т	0,48162	<u>16125,49</u> 14604,64	<u>843,85</u> 175,91	7766	7034	<u>406</u> 85	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>98,2</u> 0,9
255	С111-1838 варіант 1	Швелери N22	т	0,27438	<u>55850,55</u> -	-	15324	-	—	—	—
256	& С111-1872-1 варіант 5	Hilti хім анкер шпилька М16 самоанкеруючийся М-16 L=150	шт	144	<u>459,67</u> -	-	66192	-	—	—	—
257	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая б - 8 мм	т	0,01506	<u>37121,13</u> -	-	559	-	—	—	—
258	С111-1804 варіант 3	Сталь листовая б - 10 мм	т	0,19218	<u>39070,64</u> -	-	7509	-	—	—	—
259	& С111-1872-1 варіант 5	Hilti хім анкер шпилька М16 самоанкеруючийся М-16 L=150	шт	48	<u>459,67</u> -	-	22064	-	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КР8-37-5	Ут еплення покрит т ів плит ами із легких [ніздрюват их] бет онів або фіброліт у насухо	100м2	0,15	<u>27268,30</u> 2479,42	<u>97,72</u> 85,96	4090	372	<u>15</u> 13	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>5,93</u> 0,19
261	КР8-35-1	Улашт ування цемент ної вирівнювальної ст яжки	100м2	0,15	<u>24600,24</u> 4662,77	<u>157,00</u> 138,10	3690	699	<u>24</u> 21	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>10,37</u> 0,3
262	КР8-35-3 Кср=8	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної вирівнювальної ст яжки додават и або виключат и	100м2	0,15	<u>27357,28</u> 960,06	<u>211,46</u> 186,01	4104	144	<u>32</u> 28	<u>14,2400</u> 2,6928	<u>2,14</u> 0,4
263	КБ11-11-18 K=1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	0,15	<u>1643,71</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	247	175	<u>9</u> 7	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>2,79</u> 0,1
264	С111-872 варіант 1	Сітка армувальна 3 Вр1 100х100 мм	м2	16,5	<u>59,02</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	КР8-31-4	Улашт ування покрит т я з рулонних мат еріалів на маст иці	100м2	0,15	<u>16176,97</u> 1526,73	<u>21,63</u> 19,02	2427	229	<u>3</u> 3	<u>21,0700</u> 0,2754	<u>3,16</u> 0,04
266	КР8-31-5	Улашт ування додат кового шару покрит т я з рулонних покрівельних мат еріалів	100м2	0,15	<u>9356,45</u> 585,48	<u>17,62</u> 15,50	1403	88	<u>3</u> 2	<u>8,0800</u> 0,2244	<u>1,21</u> 0,03
267	КБ15-78-1 K=1,15	Ут еплення піддашків мінеральними плит ами т овщиною 50 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	0,768	<u>155054,61</u> 38361,43	<u>-</u> -	119082	29462	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>369,05</u> -
268	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,21	<u>4011,39</u> 4011,39	<u>-</u> -	842	842	<u>-</u> -	<u>55,3600</u> -	<u>11,63</u> -
269	С113-962 варіант 1	Водозливна труба діам. 80 мм	м	21	<u>261,35</u> -	<u>-</u> -	5488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& С1545-89-1 варіант 19	Воронка діам. 80 мм	шт	6	<u>357,06</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& С1545-89-1 варіант 15	Коліно зливне діам. 80 мм	шт	6	<u>329,52</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	С113-2117 варіант 12	Торцева заглушка жолоба	шт	12	<u>153,03</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С113-2117 варіант 13	Хомут кріплення до стіни труби діам 80	шт	12	<u>143,14</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КР6-27-2	Заходи МНГ Уст ановлення дверних доводчиків	100 шт	0,1	<u>1537,38</u> 1537,38	<u>-</u> -	154	154	<u>-</u> -	<u>23,4000</u> -	<u>2,34</u> -
275	& С111-950-1-Л варіант 1	Доводчик для автоматичного закривання відкритих дверей з функцією затримки зачинення на 30 сек. та координатором зачинення створок у двостулкових дверях.	шт	10	<u>3071,04</u> -	<u>-</u> -	30710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КР7-31-5	Улашт ування плінт усів полівінілхлоридних	100м	0,26	<u>1114,07</u> 1112,03	<u>2,04</u> 1,70	290	289	<u>1</u> -	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>3,84</u> 0,01
277	& С111-1722-3 варіант 4	Антивандальне маркування східців маршру Матеріал: AL, поліуретан. Тип покажчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	26	<u>122,43</u> -	-	3183	-	-	-	-
278	& С111-1678-4	Тактильні наліпки для перилсходового маршу (комплект 2шт)	компл.	64	<u>179,58</u> -	-	11493	-	-	-	-
279	КБ15-253-1 K=1,15	Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декорат ивно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,00625	<u>6497,70</u> 5464,95	<u>1,17</u> 0,98	41	34	-	71,4840 0,0128	0,45 -
280	КР13-13-1	Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декорат ивно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,02018	<u>6497,25</u> 5464,65	<u>1,02</u> 0,85	131	110	-	71,4800 0,0111	1,44 -
281	& С111-1722-3 варіант 2	Попереджувальні контрастні смужки для маркування дверей, ширина 50мм	м	34,96	<u>295,83</u> -	-	10342	-	-	-	-
282	& С111-567-2 варіант 5	Табличка тактильна "Вхід в приміщення" Матеріал : пластик. Розмір: 150х150мм	шт	6	<u>109,74</u> -	-	658	-	-	-	-
283	& С111-567-2 варіант 6	Табличка тактильна "Вихід з приміщення" Матеріал : пластик. Розмір: 150х150мм	шт	6	<u>109,74</u> -	-	658	-	-	-	-
284	КБ11-29-1 K=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,042	<u>30125,91</u> 12817,47	<u>42,18</u> 35,13	1265	538	<u>2</u> 1	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>7,52</u> 0,02
285	& С111-283-5 варіант 4	Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S0R 300х300 ZEUS CERAMICA (УКРАЇНА) або аналог	м2	4,284	<u>943,16</u> -	-	4040	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							679557	66031	<u>7337</u> 1780		<u>894,54</u> 21,89
Разом будівельні роботи, грн.							679557				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							606189				
всього заробітна плата, грн.							67811				
Загальновиробничі витрати, грн.							38263				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12639				
Всього будівельні роботи, грн.							717820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					717820				
		Розділ 9. Роботи по фасадам та вимощенню									
286	КР1-5-2	Земляні роботи для утплення цоколю Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,7	<u>6886,12</u> 319,49	<u>6566,63</u> 1519,73	11706	543	<u>11163</u> 2584	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>9,08</u> 32,84
287	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,7	<u>11391,63</u> 11391,63	<u>-</u> -	19366	19366	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>323,68</u> -
288	ПР15-4064	Утеплення цоколю нижче рівня землі Облицювання фасадів плит ами з пенополіст иропу на розчинній суміші "Ceresit-85" із прист роєм декорат ивних елемент ив, облицювання з землі, лісів, ришт ованнь	100 м2	2,7	<u>200434,14</u> 6534,41	<u>109,53</u> 23,87	541172	17643	<u>296</u> 64	<u>96,9900</u> 0,3370	<u>261,87</u> 0,91
289	КБ15-78-1 К=1,15	Ут еплення фасадів плит ами з піноскла т овщиною 100 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	1,8	<u>272099,98</u> 38361,43	<u>-</u> -	489780	69051	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>864,97</u> -
290	КБ15-183-2 К=1,15	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	-1,8	<u>18258,62</u> 17789,42	<u>-</u> -	-32866	-32021	<u>-</u> -	<u>222,8413</u> -	<u>-401,11</u> -
291	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення зовнішніх стін Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 200 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі	100 м2	22	<u>211904,56</u> 38361,43	<u>-</u> -	4661900	843951	<u>-</u> -	<u>480,5390</u> -	<u>10571,86</u> -
292	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	22	<u>8355,53</u> 4824,15	<u>-</u> -	183822	106131	<u>-</u> -	<u>72,5000</u> -	<u>1595</u> -
293	КР7-13-2	Вимощення Ущільнення ґрунт у щебенем	100м2	3,47	<u>16286,18</u> 599,58	<u>435,99</u> 95,82	56513	2081	<u>1513</u> 332	<u>9,2900</u> 1,2609	<u>32,24</u> 4,38
294	КБ11-11-18 К=1,15	Армування ст яжки дрот яною сіт кою	100м2	3,47	<u>1643,71</u> 1169,41	<u>59,75</u> 49,77	5704	4058	<u>207</u> 173	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>64,65</u> 2,26
295	С111-872 варіант 3	Сітка діам. 3 мм чарункою 50*50	м2	381,7	<u>85,54</u> -	<u>-</u> -	32651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	КБ6-1-1 К=1,15	Улашт ування бет онного вимощення	100м3	0,347	<u>781342,22</u> 10878,35	<u>2675,41</u> 1019,81	271126	3775	<u>928</u> 354	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>60,14</u> 4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ27-66-4 K=1,15	Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній його част ині до 100 мм	100 м	1,9	<u>42899,52</u> 6138,84	<u>717,66</u> 159,53	81509	11664	<u>1364</u> 303	<u>93,4375</u> 1,6733	<u>177,53</u> 3,18
298	& C1416- 8684-3-4O варіант 1	Камені бортові БР100.20.8. ГОСТ 6665-91	шт	190	<u>285,22</u> -	-	54192	-	-	-	-
299	КР7-34-1	Залізнення бетонних покриттів	м2	190	<u>20,71</u> 17,06	-	3935	3241	-	0,2300	43,7
		Разом прямі витрати по розділу 9					6380510	1049483	<u>15471</u> 3810		<u>13603,61</u> 47,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6380510 5315556 1053293 579063 1631,92 187604 6959573				
		Всього по розділу 9					6959573				
		Разом прямі витрати по кошторису					27202486	3631227	<u>260819</u> 53510		<u>48280,89</u> 672,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					27202486 23310440 3684737 2057016 5865,06 674249 29259502				
		Всього по кошторису					29259502				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					54818,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4358986				

Склад Інженер-кошторисник Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18
62-23/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Внутрішні мережі водопостачання та каналізації

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1145,689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,53033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата41,585 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
						в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-25-1	Розділ 1. Система В1	шт	3							
		Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 32 мм			2023,76	30,75	6071	2351	92	11,2000	33,6
					783,66	1,14			3	0,0154	0,05
		2 & С1630-1822-6			15917,03	-	47751	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
3	& С130-1183-14	Кран кульовий муфтовий DN40, Perfecta, F.I. V.	шт	3	1245,62	-	3737	-	-	-	-
4	С113-5	Труба сталева водогазопровідна емальована діам. 40	м	3,5	371,55	-	1300	-	-	-	-
5	С1534-256	Перехід конусний 40х32	шт	2	33,56	-	67	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1532-28 варіант 1	Відведення крутозагнуте емальоване діам. 40	шт	2	<u>59,55</u>	-	119	-	-	-	-
7	& C1630-1535-1	Засувка латунна клинова муфтова DN40, F.I.V.	шт	1	<u>1108,79</u>	-	1109	-	-	-	-
8	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>149,48</u>	<u>19,97</u>	149	122	<u>20</u>	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
9	& C1630-105-1-И	Фільтр сітчастий латунний муфтовий DN40, F.I.V.	шт	1	<u>122,49</u>	0,74	1325	-	1	0,0100	0,01
10	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	<u>253,82</u>	<u>8,50</u>	254	116	<u>9</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
11	& C111-238-4	Регулятор тиску «після себе» DN32 kvs=12,5 м3/год AVD (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	1	<u>81120,45</u>	-	81120	-	-	-	-
12	KP15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що пост. авляють ься на місце монт аж у зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр р 20 мм	шт	3	<u>1326,59</u>	<u>30,75</u>	3980	2351	<u>92</u>	<u>11,2000</u>	<u>33,6</u>
					<u>783,66</u>	<u>1,14</u>			<u>3</u>	<u>0,0154</u>	<u>0,05</u>
13	& C1630-1822-7 варіант 1	Лічильник води SENSUS AN 130 15 Qp 1,5 /гар 130 гр/М Ду15 /Qi 0,03 /L 165	шт	3	<u>19895,03</u>	-	59685	-	-	-	-
14	& C130-1183-16	Кран кульовий муфтовий DN20, Perfecta, F.I.V.	шт	3	<u>316,91</u>	-	951	-	-	-	-
15	& C130-592-28	Клапан зворотний латунний муфтовий DN20, EURA, F.I.V.	шт	3	<u>329,52</u>	-	989	-	-	-	-
16	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	<u>123,60</u>	<u>15,97</u>	124	102	<u>16</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
17	& C1630-103-1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий DN20, F.I.V.	шт	1	<u>102,17</u>	0,59	447	-	1	0,0080	0,01
18	C113-2 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна емальована діам. 20	м	1	<u>447,20</u>	-	154	-	-	-	-
19	& C1630-113-6	Манометр технічний показуючий 0-1,0 МПа, M100-R-1,6/tx G1/2, KFM	шт	3	<u>153,93</u>	-	1045	-	-	-	-
20	& C130-1183-17	Кран для манометра триходовий DN15, Bleeder, F.I.V.	шт	3	<u>348,33</u>	-	1678	-	-	-	-
					<u>559,27</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,03	<u>4374,06</u>	-	4505	4388	-	56,5900	58,29
					4260,66	-			-	-	-
22	C113-1680 варіант 3	Труба поліетиленова діам. 16x2,2, RAUTITAN HIS, REHAU	м	3	<u>139,87</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1681 варіант 4	Труба поліетиленова діам. 20x2,8, RAUTITAN HIS, REHAU	м	100	<u>138,09</u>	-	13809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C1530-61-22	Гофрорукав захисний на трубу поліетиленову діам. 20, REHAU	м	100	<u>51,87</u>	-	5187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C130-1125-1	Кутник 16x90°, RAUTITAN PX REHAU	шт	6	<u>187,92</u>	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C130-1125-2	Кутник 20x90°, RAUTITAN PX REHAU	шт	135	<u>245,86</u>	-	33191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C130-1125-3	Трійник 20x20x20, RAUTITAN PX REHAU	шт	22	<u>246,27</u>	-	5418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C130-592-29	Кран кульовий муфтовий DN15, Perfecta F.I. V.	шт	67	<u>239,35</u>	-	16036	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C130-592-30	Кран кульовий муфтовий зі зливною пробкою DN20, F.I.V.	шт	15	<u>277,60</u>	-	4164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C130-1125-4	Муфта з накидною гайкою латунна 16x1/2", RAUTITAN MX REHAU	шт	67	<u>363,36</u>	-	24345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C130-1125-5	Муфта з накидною гайкою латунна 20x1/2", RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>440,88</u>	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C130-1125-8	Муфта з накидною гайкою латунна 20x3/4" RAUTITAN MX REHAU	шт	1	<u>440,88</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-1125-6	Гільза насувна діам 16 мм, RAUTITAN PX REHAU	шт	553	<u>97,96</u>	-	54172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-1125-7	Гільза насувна діам 20 мм, RAUTITAN PX REHAU	шт	14	<u>99,25</u>	-	1390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C130-1125-17	Заглушка латунна 1/2"	шт	70	<u>18,40</u>	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	<u>4573,82</u>	-	4574	4447	-	59,0600	59,06
					4446,63	-			-	-	-
37	C113-1682 варіант 3	Труба поліетиленова діам. 25x3,5, RAUTITAN HIS, REHAU	м	100	<u>258,23</u>	-	25823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1530-61-23	Гофрорукав захисний на трубу поліетиленову діам. 25, REHAU	м	70	<u>51,87</u>	-	3631	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-1125-9	Трійник 25x25x25 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>427,42</u>	-	855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C130-1125-10	Трійник редукційний 25x20x20 RAUTITAN PX REHAU	шт	1	<u>682,42</u>	-	682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C130-1125-11	Трійник редукційний 25x25x16 RAUTITAN PX REHAU	шт	14	<u>342,56</u>	-	4796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C130-1125-12	Трійник редукційний 25x20x25 RAUTITAN PX REHAU	шт	1	<u>345,41</u>	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C130-1125-13	Трійник редукційний 25x25x20 RAUTITAN PX REHAU	шт	4	<u>342,56</u>	-	1370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C130-1125-14	Муфта з накидною гайкою латунна 25x1" RAUTITAN RX REHAU	шт	24	<u>727,81</u>	-	17467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C130-1125-15	Кутник 25x90° RAUTITAN PX REHAU	шт	12	<u>360,10</u>	-	4321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C130-1125-16	Гільза насувна діам 25 мм RAUTITAN PX REHAU	шт	97	<u>136,72</u>	-	13262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,36	<u>5054,46</u>	-	1820	1766	-	65,1600	23,46
					4905,90	-			-	-	-
48	C113-1683 варіант 1	Труба поліетиленова діам. 32x4,4, RAUTITAN HIS REHAU	м	36	<u>371,94</u>	-	13390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C130-1125-18	Трійник редукційний 32x25x32 RAUTITAN PX REHAU	шт	3	<u>608,57</u>	-	1826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C130-1125-19	Трійник редукційний 32x25x25 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>682,42</u>	-	1365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C130-1125-20	Гільза насувна діам 32 мм RAUTITAN PX REHAU	шт	12	<u>264,22</u>	-	3171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,14	<u>5405,57</u>	-	757	731	-	69,3900	9,71
					5224,37	-			-	-	-
53	C113-1684 варіант 1	Труба поліетиленова діам. 40x5,5 RAUTITAN HIS REHAU	м	14	<u>604,50</u>	-	8463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C130-1125-21	Трійник редукційний 40x32x32 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>1380,30</u>	-	2761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C130-1125-22	Кутник 40x90° RAUTITAN PX REHAU	шт	4	<u>986,79</u>	-	3947	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C130-1125-23	Гільза насувна діам 40 мм RAUTITAN PX REHAU	шт	10	<u>413,40</u>	-	4134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>5491,42</u>	-	494	474	-	70,9300	6,38
					5261,59	-			-	-	-
58	C113-1685 варіант 1	Труба поліетиленова діам. 50x6,9 RAUTITAN HIS REHAU	м	9	<u>932,17</u>	-	8390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C130-1125-24	Трійник 50x50x50 RAUTITAN MX REHAU	шт	1	<u>4904,40</u>	-	4904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C130-1125-25	Муфта з накидною гайкою латунна 50x1 3/4" RAUTITAN RX REHAU	шт	1	<u>3198,96</u>	-	3199	-	-	-	-
61	& C130-1125-26	Кутник 50x90° RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>2843,60</u>	-	5687	-	-	-	-
62	& C130-1125-27	Гільза насувна діам. 50 мм RAUTITAN MX REHAU	шт	8	<u>511,06</u>	-	4088	-	-	-	-
63	& C130-1125-28	Муфта з внутрішньою нарізкою 50x 1 1/2", 1004, UNIDELTA	шт	1	<u>166,30</u>	-	166	-	-	-	-
64	& C130-1125-29	Відведення 50x90 град., 1006, UNIDELTA	шт	2	<u>261,16</u>	-	522	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	КР19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	0,92	<u>9875,13</u>	-	9085	2536	-	39,4000	36,25
					2756,82	-			-	-	-
66	& C113-1361-8	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 50x6,9 б=20мм, ST K-FLEX	м	9,198	<u>400,35</u>	-	3682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C113-1361-9	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 40x5,5 б=20 мм, ST K-FLEX	м	14,308	<u>400,35</u>	-	5728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C113-1361-10	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 32x4,4 б=20 мм, ST K-FLEX	м	36,792	<u>336,09</u>	-	12365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C113-1361-11	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 25x3,5 б=20 мм, ST K-FLEX	м	30,66	<u>143,50</u>	-	4400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C113-1361-12	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 16x2,2 б=20 мм, ST K-FLEX	м	3,066	<u>109,28</u>	-	335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					560236	19384	<u>229</u>		<u>265,07</u>
									11		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					560236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					540623				
		всього заробітна плата, грн.					19395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3142				
		Всього будівельні роботи, грн.					570882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					570882				
		Розділ 2. Система К1									
71	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,4	<u>4906,15</u> 4830,88	<u>9,17</u> 7,64	16681	16425	<u>31</u> 26	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>214,85</u> 0,34
72	C113-1451 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова діам. 100 RAUPIANO LIGHT REHAU	м	340	<u>1063,74</u> -	-	361672	-	-	-	-
73	& C113- 1457-2	Ревізія діам. 100 RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	42	<u>1219,30</u> -	-	51211	-	-	-	-
74	& C113- 1457-3	Прочистка діам. 100 RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	18	<u>1822,73</u> -	-	32809	-	-	-	-
75	& C113- 1457-4	Трійник 100?100?100-90 град. RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	30	<u>571,80</u> -	-	17154	-	-	-	-
76	& C113- 1457-5	Трійник 100x50x100-90 град. RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	53	<u>391,87</u> -	-	20769	-	-	-	-
77	& C113- 1457-6	Трійник 100x100x100-45 град. RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	70	<u>391,87</u> -	-	27431	-	-	-	-
78	& C113- 1457-7	Хрестовина 100x100x100x100-45 град. RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	1	<u>683,59</u> -	-	684	-	-	-	-
79	& C113- 1457-8	Відведення 100-90 град. RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	13	<u>322,92</u> -	-	4198	-	-	-	-
80	& C113- 1457-9	Відведення 100-45 град. RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	70	<u>297,63</u> -	-	20834	-	-	-	-
81	& C113- 1457-10	Заглушка розтрубна діам. 100 RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	70	<u>128,31</u> -	-	8982	-	-	-	-
82	& C113- 1457-11	Заглушка розтрубна діам. 50 RAUPIANO LIGHT REHAU	шт	67	<u>51,81</u> -	-	3471	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					565896	16425	<u>31</u> 26		<u>214,85</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					565896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549440				
		всього заробітна плата, грн.					16451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2597				
		Всього будівельні роботи, грн.					574809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					574809				
		Разом прямі витрати по кошторису					1126132	35809	260		479,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1126132		37		0,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1090063				
		всього заробітна плата, грн.					35846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5739				
		Всього будівельні роботи, грн.					1145689				

		Всього по кошторису					1145689				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					530,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41585				

Склад

Інженер-кошторисник

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18
62-23/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опалення

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2667,152 тис. грн.
1,9051 тис.люд.год.
146,244 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	80,63	-	806	309	-	0,4100	4,1
					30,87	-			-	-	-
2	& С1630-113-6	Манометр технічний показуючий 0-1,0 МПа, М100-R-1,6/мх G1/2, KFM	шт	10	348,33	-	3483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1630-1161-7	Закладна деталь манометра 4.3К4-275.00-90	шт	10	880,39	-	8804	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-1183-17	Кран для манометра триходовий DN15, Bleeder, F.I.V.	шт	10	559,27	-	5593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	48,73	-	97	86	-	0,5900	1,18
					42,75	-			-	-	-
6	& С1630-1161-9	Термометр технічний рідинний показуючий 0-100 ?С ТТЖ-М П4.260.66	шт	2	123,55	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1630-1161-8	Закладна деталь термометра 3К4-1-87у.н.7	шт	2	895,69	-	1791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1630-1161-10	Оправа пряма для термометра 2П.285.63.300	шт	2	<u>227,59</u>	-	455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг (термопелюстковувач, блок керування)	шт	4	<u>117,44</u>	<u>2,83</u>	470	458	<u>12</u>	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					114,61	0,91			4	0,0126	0,05
10	KM10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	3	<u>689,57</u>	<u>0,87</u>	2069	1679	<u>3</u>	<u>8,0000</u>	<u>24</u>
					559,76	0,09			-	0,0014	-
11	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>561,30</u>	<u>50,99</u>	561	348	<u>51</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					347,81	16,43			16	0,2268	0,23
12	& C111-238-5	Регулятор різниці тисків DN40, kvs=20,0 м3/год, AVP (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	1	<u>75143,25</u>	-	75143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,08	<u>89869,21</u>	<u>3699,66</u>	7190	2251	<u>296</u>	<u>392,8500</u>	<u>31,43</u>
					28139,85	221,45			18	2,9544	0,24
14	& C1630-66-1	Затвор дисковий міжфланцевий чавунний DN65, 497, ZETKAMA	шт	8	<u>2625,59</u>	-	21005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KP15-98-2	Установлення грязьовиків	шт	2	<u>907,85</u>	<u>56,55</u>	1816	713	<u>113</u>	<u>4,9800</u>	<u>9,96</u>
					356,72	4,34			9	0,0504	0,1
16	& C1630-66-2	Брудовловлювач сталевий зварний DN65, серія 4.903-10 вип.8	шт	2	<u>5614,19</u>	-	11228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	1	<u>194,88</u>	<u>36,59</u>	195	150	<u>37</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					149,71	3,60			4	0,0404	0,04
18	& C1630-107-1	Фільтр чавунний фланцевий DN65, 821, ZETKAMA	шт	1	<u>4597,75</u>	-	4598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	3	<u>123,60</u>	<u>15,97</u>	371	307	<u>48</u>	<u>1,4100</u>	<u>4,23</u>
					102,17	0,59			2	0,0080	0,02
20	& C1630-103-2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий DN15, F.I.V.	шт	3	<u>291,34</u>	-	874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	76	<u>220,39</u>	<u>8,50</u>	16750	8811	<u>646</u>	<u>1,6000</u>	<u>121,6</u>
					115,94	2,74			208	0,0378	2,87
22	& C130-593-1 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан DN20 kvs=2,5 м3/год, ASV-PV+ASV-D (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	1	<u>8816,43</u>	-	8816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C130-593-2 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан DN15 kvs=1,6 м3/год, ASV-PV+ASV-D (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	31	<u>8011,65</u>	-	248361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C130-593-3	Клапан ручний балансувальний муфтовий DN20 kvs=2,5 м3/год, LENO MSV-BD (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	1	<u>4488,57</u>	-	4489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C130-593-4	Клапан ручний балансувальний муфтовий, DN15 kvs=1,6 м3/год, LENO MSV-BD (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	31	<u>1275,57</u>	-	39543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C130-593-5	Клапан відсікаючий DN15 кутовий з зовнішньою нарізкоюRLV (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	4	<u>499,35</u>	-	1997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C130-593-6	Клапан з попередньою настройкою DN15 прямий, RA-N (або аналог), DANFOSS (або аналог)	шт	4	<u>856,35</u>	-	3425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C130-593-7 варіант 1	Термостатичний елемент Aero RA click, RS з виносним датчиком	шт	4	<u>1692,75</u>	-	6771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	8	<u>203,11</u>	<u>43,42</u>	1625	1120	<u>347</u>	<u>1,9090</u>	<u>15,27</u>
					140,03	11,23			90	0,1416	1,13
30	& C130-593-8	Повітровідводчик автоматичний DN15, F.I.V.	шт	8	<u>277,60</u>	-	2221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>561,30</u>	<u>50,99</u>	561	348	<u>51</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					347,81	16,43			16	0,2268	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-593-9 варіант 1	Клапан запобіжний пружинний муфтовий DN50 FP089	шт	1	<u>10975,77</u>	-	10976	-	-	-	-
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	11,6	<u>4374,06</u>	-	50739	49424	-	56,5900	656,44
34	C113-1680 варіант 4	Труба поліетиленова діам. 16x2,2, RAUTITAN Pink, REHAU	м	990	<u>139,87</u>	-	138471	-	-	-	-
35	C113-1681 варіант 5	Труба поліетиленова діам. 20x2,8, RAUTITAN Pink, REHAU	м	170	<u>138,09</u>	-	23475	-	-	-	-
36	& C130-1125-30	Трійник 16x16x16 RAUTITAN PX	шт	374	<u>184,66</u>	-	69063	-	-	-	-
37	& C130-1125-32	Трійник редукційний 20x20x16 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>263,81</u>	-	528	-	-	-	-
38	& C130-1125-33	Трійник редукційний 20x16x16 RAUTITAN PX REHAU	шт	16	<u>263,81</u>	-	4221	-	-	-	-
39	& C130-1125-34	Трійник редукційний 20x16x20 RAUTITAN PX REHAU	шт	16	<u>263,81</u>	-	4221	-	-	-	-
40	& C130-1125-4	Муфта з накидною гайкою латунна 16x1/2", RAUTITAN MX REHAU	шт	120	<u>363,36</u>	-	43603	-	-	-	-
41	& C130-1125-5	Муфта з накидною гайкою латунна 20x1/2", RAUTITAN MX REHAU	шт	24	<u>440,88</u>	-	10581	-	-	-	-
42	& C130-1125-47	Муфта з внутрішньою нарізкою латунна 16x1/2" RAUTITAN RX REHAU	шт	476	<u>212,40</u>	-	101102	-	-	-	-
43	& C130-1125-48	Муфта з внутрішньою нарізкою латунна 20x1/2" RAUTITAN RX REHAU	шт	2	<u>212,40</u>	-	425	-	-	-	-
44	& C130-1125-56	Заглушка латунна з зовнішньою нарізкою DN15, PYL	шт	472	<u>38,80</u>	-	18314	-	-	-	-
45	& C130-1125-1	Кутник 16x90°, RAUTITAN PX REHAU	шт	80	<u>187,92</u>	-	15034	-	-	-	-
46	& C130-1125-2	Кутник 20x90°, RAUTITAN PX REHAU	шт	12	<u>245,86</u>	-	2950	-	-	-	-
47	& C130-1125-6	Гільза насувна діам 16 мм, RAUTITAN PX REHAU	шт	1734	<u>97,96</u>	-	169863	-	-	-	-
48	& C130-1125-7	Гільза насувна діам 20 мм, RAUTITAN PX REHAU	шт	344	<u>99,25</u>	-	34142	-	-	-	-
49	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>4573,82</u>	-	2744	2668	-	59,0600	35,44
50	C113-1682 варіант 4	Труба поліетиленова діам. 25x3,5, RAUTITAN Pink, REHAU	м	60	<u>258,26</u>	-	15496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C130-1125-35	Трійник редукційний 25x16x16 RAUTITAN PX REHAU	шт	10	<u>2391,94</u>	-	23919	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C130-1125-36	Трійник редукційний 25x16x20 RAUTITAN PX REHAU	шт	14	<u>291,56</u>	-	4082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C130-1125-37	Трійник редукційний 25x32x25 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>675,08</u>	-	1350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C130-1125-51	Муфта з накидною гайкою латунна 25x3/4" RAUTITAN MX REHAU	шт	12	<u>774,22</u>	-	9291	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C130-1125-15	Кутник 25x90° RAUTITAN PX REHAU	шт	4	<u>360,10</u>	-	1440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C130-1125-16	Гільза насувна діам 25 мм RAUTITAN PX REHAU	шт	62	<u>136,72</u>	-	8477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,2	<u>5054,46</u>	-	6065	5887	-	65,1600	78,19
					4905,90	-			-	-	-
58	C113-1683 варіант 2	Труба поліетиленова діам. 32x4,4, RAUTITAN Pink REHAU	м	120	<u>371,94</u>	-	44633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C130-1125-19	Трійник редукційний 32x25x25 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>682,42</u>	-	1365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C130-1125-39	Трійник редукційний 32x20x25 RAUTITAN RX REHAU	шт	2	<u>608,57</u>	-	1217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C130-1125-38	Трійник редукційний 32x16x25 RAUTITAN RX REHAU	шт	4	<u>1312,37</u>	-	5249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C130-1125-41	Трійник редукційний 32x16x32 RAUTITAN RX REHAU	шт	10	<u>608,57</u>	-	6086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C130-1125-55	Трійник з внутрішньою нарізкою на боковому проході 32x3/4"x32 RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>935,38</u>	-	1871	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C130-1125-63	Кутник 32x90° RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>576,34</u>	-	1153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C130-1125-52	Муфта з накидною гайкою латунна 32x1" RAUTITAN RX REHAU	шт	6	<u>1092,05</u>	-	6552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C130-1125-20	Гільза насувна діам 32 мм RAUTITAN PX REHAU	шт	48	<u>264,22</u>	-	12683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>5405,57</u>	-	2703	2612	-	69,3900	34,7
					5224,37	-			-	-	-
68	C113-1684 варіант 2	Труба поліетиленова діам. 40x5,5 RAUTITAN Pink REHAU	м	50	<u>604,50</u>	-	30225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C130-1125-45	Трійник редукційний 40x20x40 RAUTITAN RX REHAU	шт	4	<u>1362,96</u>	-	5452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C130-1125-40	Трійник редукційний 40x20x32 RAUTITAN RX REHAU	шт	2	<u>1347,46</u>	-	2695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C130-1125-43	Трійник редукційний 40x25x40 RAUTITAN PX REHAU	шт	4	<u>1362,96</u>	-	5452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C130-1125-44	Трійник редукційний 40x16x32 RAUTITAN RX REHAU	шт	2	<u>2096,55</u>	-	4193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C130-1125-61	Муфта з'єднувальна перехідна 40x32 RAUTITAN PX REHAU	шт	2	<u>793,40</u>	-	1587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C130-1125-53	Муфта з накидною гайкою латунна 40x1 1/2" RAUTITAN RX REHAU	шт	4	<u>2182,64</u>	-	8731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C130-1125-23	Гільза насувна діам 40 мм RAUTITAN PX REHAU	шт	28	<u>413,40</u>	-	11575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>5491,42</u>	-	439	421	-	70,9300	5,67
					5261,59	-			-	-	-
77	C113-1685 варіант 2	Труба поліетиленова діам. 50x6,9 RAUTITAN Pink REHAU	м	8	<u>932,17</u>	-	7457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C130-1125-24	Трійник 50x50x50 RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>4904,40</u>	-	9809	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C130-1125-26	Кутник 50x90° RAUTITAN MX REHAU	шт	4	<u>2843,60</u>	-	11374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C130-1125-60	Муфта з'єднувальна перехідна 50x32 RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>3294,44</u>	-	6589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C130-1125-58	Муфта з'єднувальна перехідна 50x40 RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>2090,43</u>	-	4181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& C130-1125-27	Гільза насувна діам. 50 мм RAUTITAN MX REHAU	шт	20	<u>511,06</u>	-	10221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,2	<u>5843,88</u>	-	1169	1108	-	74,6800	14,94
					5539,76	-			-	-	-
84	C113-1686 варіант 1	Труба поліетиленова діам. 63x8,7 RAUTITAN Pink REHAU	м	20	<u>1469,09</u>	-	29382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& C130-1125-31	Трійник 63x63x63 RAUTITAN MX	шт	2	<u>6784,06</u>	-	13568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& C130-1125-46	Трійник редукційний 63x20x63 RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>5883,60</u>	-	11767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& C130-1125-62	Кутник 63x90° RAUTITAN MX REHAU	шт	12	<u>3979,88</u>	-	47759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& C130-1125-66	Гільза насувна діам. 63 RAUTITAN MX REHAU	шт	30	<u>978,63</u>	-	29359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& C130-1125-57	Муфта з'єднувальна перехідна 63x50 RAUTITAN MX REHAU	шт	2	<u>2640,82</u>	-	5282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C130-1125-59	Муфта з'єднувальна перехідна 63x40 RAUTITAN MX REHAU	шт	4	<u>2612,26</u>	-	10449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C130-1125-54	Муфта з накидною гайкою латунна 63х2 3/8" RAUTITAN RX REHAU	шт	2	<u>4059,84</u>	-	8120	-	-	-	-
92	KP19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	14,18	<u>9875,13</u>	-	140029	39092	-	39,4000	558,69
					2756,82	-			-	-	-
93	& C113-1361-13	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 63х8,7 б=20мм, ST K-FLEX	м	20,44	<u>315,69</u>	-	6453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C113-1361-8	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 50х6,9 б=20мм, ST K-FLEX	м	8,176	<u>400,35</u>	-	3273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& C113-1361-9	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 40х5,5 б=20 мм, ST K-FLEX	м	51,1	<u>400,35</u>	-	20458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C113-1361-10	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 32х4,4 б=20 мм, ST K-FLEX	м	122,64	<u>336,09</u>	-	41218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C113-1361-11	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 25х3,5 б=20 мм, ST K-FLEX	м	61,32	<u>143,50</u>	-	8799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C113-1361-14	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 20х2,8 б=20 мм, ST K-FLEX	м	173,74	<u>244,29</u>	-	42443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C113-1361-12	Шкарлупа теплоізоляційна на трубу поліетиленову діам. 16х2,2 б=20 мм, ST K-FLEX	м	1011,78	<u>109,28</u>	-	110567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	1	<u>6554,18</u>	-	6554	6167	-	83,1300	83,13
					6166,58	-			-	-	-
101	C113-1358 варіант 1	Труба поліетиленова попередньоізольована 75/175 RAUVITHERM UNO REHAU	м	100	<u>4614,42</u>	-	461442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C113-1711 варіант 1	Відведення 75х6,8-90° RAUVITHERM REHAU	шт	4	<u>11730,34</u>	-	46921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C113-1790 варіант 1	Перехідник під зварювання 75х6,8-76,1х2, 9 RAUVITHERM REHAU	шт	4	<u>3228,29</u>	-	12913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	KB16-10-8 K=1,15	Прокладання т рубопроводів опалення і водопост ачання зі ст альних елект розварних т руб діамет ром 200 мм	100м	0,0186	<u>31890,87</u>	<u>7695,98</u>	593	371	<u>143</u>	<u>272,2400</u>	<u>5,06</u>
					19968,80	1680,97			31	22,2938	0,41
105	C113-190 варіант 1	Труба сталева електрозварна емальована діам. 219х6,0ДСТУ 9218:2023	м	1,86	<u>3248,00</u>	-	6041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,04	<u>11109,72</u>	<u>1133,86</u>	444	373	<u>45</u>	<u>123,7200</u>	<u>4,95</u>
					9314,88	110,72			4	1,3359	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C113-144 варіант 1	Труба сталевая електрозварна емальована діам. 76х3,5ДСТУ 9218:2023	м	4	<u>607,14</u>	-	2429	-	-	-	-
108	C1534-12 варіант 1	Відведення крутозагнуте сталеве емальоване діам. 65 ДСТУ 17375-2001	шт	5	<u>299,59</u>	-	1498	-	-	-	-
109	C1534-261 варіант 1	Перехід сталевий конусний 65х40 ДСТУ 17378-2001	шт	2	<u>88,46</u>	-	177	-	-	-	-
110	C1534-262 варіант 1	Перехід сталевий конусний 65х32 ДСТУ 17378-2001	шт	2	<u>84,90</u>	-	170	-	-	-	-
111	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,19584	<u>15988,87</u>	<u>536,74</u>	3131	1508	<u>105</u>	<u>111,4600</u>	<u>21,83</u>
112	& C130-559- 11	Радіатор сталевий панельний з бічним підключенням 22К-500-1200TERRA TEKNİK	шт	8	<u>7699,66</u>	<u>115,07</u>	71788	-	23	1,2070	0,24
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	2599615	126211	<u>1897</u>		<u>1728,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2599615		425		5,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2471507				
		всього заробітна плата, грн.					126636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19608				
		Всього будівельні роботи, грн.					2667152				

		Всього по розділу 1					2667152				
		Разом прями витрати по кошторису					2599615	126211	<u>1897</u>		<u>1728,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2599615		425		5,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2471507				
		всього заробітна плата, грн.					126636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19608				
		Всього будівельні роботи, грн.					2667152				

		Всього по кошторису					2667152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1905,1 146244				

Склад

Інженер-кошторисник

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

ГП

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Опалення. Обладнення

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 154,121 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1514-14030-3	Вимірювальний перетворювач; (маса=0,0005)	шт	1	6500,00	6500
2	& 1504-19001-3 варіант 1	Теплолічильник з витратомірною ділянкою DN32, СВТУ-11Т RP. Витратомірна ділянка 032А, первинний перетворювач витрат та термоперетворювач опору.; (маса=0,003)	шт	3	47266,08	141798
		Разом				148298
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5823
		Всього по кошторису				154121

Склав Інженер-кошторисник Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18
62-23/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Електротехнічні рішення

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

949,472 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,27448 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

95,639 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-13-1	Щит ВРП Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1283,78</u> 908,23	<u>148,94</u> 5,52	1284	908	<u>149</u> 6	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
2	& 1517-2131-7	Корпус металевий ІР31 з монтажною панеллю (1800x800x400), е.mbox.pro.p.180.80.40, е.next	шт	1	<u>24909,00</u> -	<u>-</u> -	24909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& 1914-9169-3 варіант 1	Заземлююча шина на 10 підключень М8 з ізоляторами	шт	2	<u>428,56</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>464,73</u> 237,38	<u>56,86</u> 14,00	1394	712	<u>171</u> 42	<u>3,2000</u> 0,1650	<u>9,6</u> 0,5
5	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>185,48</u> 122,32	<u>9,48</u> 2,33	185	122	<u>9</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
6	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>131,13</u> 122,32	<u>2,83</u> 0,91	1836	1712	<u>40</u> 13	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>22,4</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1010-1	Вимикач-роз'єднувач розривний 250Ае.VR32.R250, BP32-35B31250, e.next.	шт	1	<u>1146,32</u>	-	1146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& 1504-1010-26	Силовий автоматичний вимикач, 3р, 200А, 50 кА e.industrial. ukm.250S.160, e.next.	шт	1	<u>2056,61</u>	-	2057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& 1504-1010-27	Силовий автоматичний вимикач, 3р, 100А, 20 кА e.industrial. ukm.100SL.100, e.next.	шт	4	<u>1682,00</u>	-	6728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& 1504-1010-28	Автоматичний вимикач, 3р, 40А, С, 6 кА, e.industrial.mcb. 60.3.C40 new, e.next.	шт	1	<u>108,00</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 1504-1010-29	Автоматичний вимикач, 3р, 25А, С, 6 кА, e.industrial.mcb. 60.3.C25 new, e.next.	шт	1	<u>108,00</u>	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& 1504-1010-30	Автоматичний вимикач, 1р, 50А, С, 6 кА, e.industrial.mcb. 60.1.C50 new, e.next.	шт	2	<u>108,00</u>	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& 1504-1010-31	Автоматичний вимикач, 1р, 20А, С, 6 кА, e.industrial.mcb. 60.1.C20 new, e.next.	шт	2	<u>526,18</u>	-	1052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& 1504-1010-32	Автоматичний вимикач, 1р, 16А, С, 6 кА, e.industrial.mcb. 60.1.C16 new, e.next.	шт	2	<u>526,18</u>	-	1052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>179,13</u>	<u>47,39</u>	358	237	<u>95</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					118,69	11,67			23	0,1375	0,28
16	& С111-237-9 варіант 1	Арматура світлосигнальна діам. 16мм 230В АС зелена, e.ad16.230.green, e.next	шт	1	<u>51,02</u>	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С111-237-10 варіант 1	ПЗІП 280V/7kA клас I+II+III, 3 полюси + N-PE, моноблок, e.PO I 3+1m e, e.next	шт	1	<u>7506,03</u>	-	7506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ8-573-6	Щит ЩП4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	9	<u>1208,14</u>	<u>277,76</u>	10873	2202	<u>2500</u>	<u>3,2000</u>	<u>28,8</u>
					244,64	57,87			521	0,6852	6,17
19	& 1914-9169-2 варіант 1	Шина нульова в корпусі на DIN-рейку	шт	9	<u>183,76</u>	-	1654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& 1517-2131-8 варіант 1	Щит поверховий під чотири однофазних лічильника, внутрішній 940х940х140 мм, ЩЭ-3ст-01, e.next	шт	9	<u>9435,80</u>	-	84922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	36	<u>100,24</u>	<u>9,48</u>	3609	2202	<u>341</u>	<u>0,8000</u>	<u>28,8</u>
					61,16	2,33			84	0,0275	0,99
22	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	36	<u>131,13</u>	<u>2,83</u>	4721	4404	<u>102</u>	<u>1,6000</u>	<u>57,6</u>
					122,32	0,91			33	0,0126	0,45
23	& С111-237-13	Автоматичний вимикач, 2р, 25А, С, 6кА, e.mcb.pro.60.2.C25 new, e.next	шт	36	<u>185,49</u>	-	6678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пульті і панелях	шт	36	<u>198,91</u>	-	7161	4273	-	1,6000	57,6
					118,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1515-25-2 варіант 1	Клемна колодка магістральна SV 1x35/4x2.5-6мм кв стальний контакт	шт	36	<u>123,46</u> -	-	4445	-	-	-	-
		Щит ЩПЗ			-	-			-	-	-
26	KM8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм	шт	8	<u>1208,14</u> 244,64	<u>277,76</u> 57,87	9665	1957	<u>2222</u> 463	<u>3,2000</u> 0,6852	<u>25,6</u> 5,48
27	& 1914-9169-2 варіант 1	Шина нульова в корпусі на DIN-рейку	шт	8	<u>183,76</u> -	-	1470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& 1517-2131-8 варіант 1	Щит поверховий під чотири однофазних лічильника, внутрішній 940x940x140 мм, ЩЭ-3ст-01, е.пext	шт	8	<u>9435,80</u> -	-	75486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	24	<u>100,24</u> 61,16	<u>9,48</u> 2,33	2406	1468	<u>228</u> 56	<u>0,8000</u> 0,0275	<u>19,2</u> 0,66
30	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	24	<u>131,13</u> 122,32	<u>2,83</u> 0,91	3147	2936	<u>68</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>38,4</u> 0,3
31	& C111-237-13	Автоматичний вимикач, 2р, 25А, С, 6кА, е. mcb.pro.60.2.C25 new, е.пext	шт	24	<u>185,49</u> -	-	4452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пульті і панелях	шт	24	<u>198,91</u> 118,69	-	4774	2849	-	1,6000	38,4
					-	-			-	-	-
33	& C1515-25-2 варіант 1	Клемна колодка магістральна SV 1x35/4x2.5-6мм кв стальний контакт	шт	24	<u>123,46</u> -	-	2963	-	-	-	-
		Щит ЩП2			-	-			-	-	-
34	KM8-573-6	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200x600x500 мм	шт	3	<u>1208,14</u> 244,64	<u>277,76</u> 57,87	3624	734	<u>833</u> 174	<u>3,2000</u> 0,6852	<u>9,6</u> 2,06
35	& 1914-9169-2 варіант 1	Шина нульова в корпусі на DIN-рейку	шт	3	<u>183,76</u> -	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& 1517-2131-8 варіант 3	Щит поверховий під чотири однофазних лічильника, внутрішній 940x940x140 мм, ЩЭ-2ст-01, е.пext	шт	3	<u>9435,80</u> -	-	28307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	6	<u>100,24</u> 61,16	<u>9,48</u> 2,33	601	367	<u>57</u> 14	<u>0,8000</u> 0,0275	<u>4,8</u> 0,17
38	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	<u>131,13</u> 122,32	<u>2,83</u> 0,91	787	734	<u>17</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>9,6</u> 0,08
39	& C111-237-13	Автоматичний вимикач, 2р, 25А, С, 6кА, е. mcb.pro.60.2.C25 new, е.пext	шт	6	<u>185,49</u> -	-	1113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пульті і панелях	шт	6	<u>198,91</u> 118,69	-	1193	712	-	1,6000	9,6
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1515-25-2 варіант 1	Клемна колодка магістральна SV 1x35/4x2.5-6мм кв сталыйний контакт	шт	6	<u>123,46</u> -	- -	741	-	- -	- -	- -
42	KP17-14-1	Щит ЩЗО Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>398,15</u> 215,21	<u>14,18</u> 8,63	398	215	<u>14</u> 9	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
43	& 1517-2131-9 варіант 1	Бокс монтажний навісний (300x300x200) IP31, БМ-33С+П, е.next	шт	1	<u>2619,14</u> -	- -	2619	-	- -	- -	- -
44	KM10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	1	<u>137,31</u> 118,69	- -	137	119	- -	1,6000	1,6
45	& 1504-1010-12	Перемикач двохопозиційний, е.mb.bd25, е.next.	шт	1	<u>74,80</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
46	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>135,47</u> 118,69	- -	271	237	- -	1,6000	3,2
47	& C111-237-15 варіант 1	Кнопка SB-7 "Стоп" червона 1з+1р d22мм, е.mb.ba42, е.next	шт	1	<u>80,15</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
48	& C111-237-16 варіант 1	Кнопка SB-7 "Пуск" зелена 1з+1р d22мм, е.mb.ba31, е.next	шт	1	<u>80,15</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
49	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>1468,91</u> 366,96	<u>21,89</u> 3,44	1469	367	<u>22</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0431	<u>4,8</u> 0,04
50	& C111-237-17 варіант 1	Контактор модульний на DIN-рейку, 2р, 20А, 2NO, 220В, е.mс.220.2.20.2NO, е.next	шт	1	<u>505,77</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
51	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>139,16</u> 118,69	- -	139	119	- -	1,6000	1,6
52	& C111-237-18 варіант 1	Сутінкове реле з датчиком, 220В, 25А	шт	1	<u>430,29</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
53	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	6	<u>131,13</u> 122,32	<u>2,83</u> 0,91	787	734	<u>17</u> 5	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>9,6</u> 0,08
54	& 1504-1010-13	Автоматичний вимикач на вводі, 1р, 10А, С, 6кА, е.mcb.pro.60.1.C10 new, е.next.	шт	1	<u>108,30</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
55	& 1504-1010-14	Автоматичний вимикач, 1р, 6А, С, 6кА, е.mcb.pro.60.1.C6 new, е.next.	шт	4	<u>108,30</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
56	& 1504-1010-15	Автоматичний вимикач, 1р, 4А, В, 6кА, е.mcb.pro.60.1.B4 new, е.next. Ящик ЯТП	шт	1	<u>216,83</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>415,85</u> 158,75	<u>10,11</u> 5,24	416	159	<u>10</u> 5	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
58	& C1514-2-1 варіант 1	Ящик зі знижувальним трансформатором 220/12 В IP31,ЯТП -0,4 220/12В, E.NEXT	шт	1	<u>2722,95</u> -	- -	2723	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Система електрообігріву											
ЩОБ											
59	KM8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>4246,13</u> 1542,94	<u>1193,42</u> 281,64	4246	1543	<u>1193</u> 282	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>20,8</u> 3,3
60	& 1504- 19073-14	Шафа управління електрообігрівом, Hager	компл.	1	<u>10142,00</u> -	- -	10142	-	- -	- -	- -
61	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (міні-метеостанція)	шт	1	<u>318,85</u> 61,16	- -	319	61	- -	0,8000 -	0,8 -
62	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>318,85</u> 61,16	- -	957	183	- -	0,8000 -	2,4 -
63	& C111-954- 10	Датчик температури RAYSTAT-M2-R-Sensor, nVent Raychem	шт	1	<u>14592,83</u> -	- -	14593	-	- -	- -	- -
64	& C111-954- 11	Датчик опадів RAYSTAT-M2-R-Sensor, nVent Raychem	шт	1	<u>19946,81</u> -	- -	19947	-	- -	- -	- -
Нагрівальні кабелі											
65	KB21-13-2 K=1,15	Прокладання ізольованих кабелів перерізом до 35 мм2 у коробах (по дну ринви)	100м	1,8	<u>3529,70</u> 691,99	<u>1576,92</u> 316,59	6353	1246	<u>2838</u> 570	<u>9,5500</u> 4,3209	<u>17,19</u> 7,78
66	KP17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100м	2,2	<u>9600,01</u> 2192,19	<u>203,68</u> 56,20	21120	4823	<u>448</u> 124	<u>32,1200</u> 0,7374	<u>70,66</u> 1,62
67	& C152-103- 4	Кабель гріючий для сніготанення постійної потужності? GM-2CW-20м, nVent Raychem	шт	2	<u>3655,43</u> -	- -	7311	-	- -	- -	- -
68	& C152-103- 5	Кабель гріючий для сніготанення постійної потужності, GM-2CW-30м, nVent Raychem	шт	6	<u>4491,51</u> -	- -	26949	-	- -	- -	- -
69	& C152-103- 6	Кабель гріючий для сніготанення постійної потужності, GM-2CW-45м, nVent Raychem	шт	4	<u>6206,13</u> -	- -	24825	-	- -	- -	- -
70	& C111-950- 42	Стрічка алюмінієва самоклейна (кріплення кабеля в ринві), ATE-180 (L=50м.), nVent Raychem	рул.	4	<u>2958,59</u> -	- -	11834	-	- -	- -	- -
71	& C111-955- 1	Пластична монтажна SMP-30, Riventa	шт	24	<u>149,63</u> -	- -	3591	-	- -	- -	- -
72	& C111-960- 1	Стрічка хвиляста PVAM	м	2	<u>15,94</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
Комплектуючі системи обігріву											
73	KP17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,9	<u>7438,50</u> 1974,06	- -	6695	1777	- -	29,2800 -	26,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1530-61-20	Труба ПНД гладка діам. 32 мм, стійка до ультрафіолету	м	90	<u>102,66</u>	-	9239	-	-	-	-
75	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,3	<u>1184,02</u>	<u>17,32</u>	355	305	<u>5</u>	<u>15,2700</u>	<u>4,58</u>
76	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	1	<u>1608,24</u>	<u>51,96</u>	1608	1380	<u>52</u>	<u>20,7400</u>	<u>20,74</u>
77	C153-13 варіант 1	Кабель контрольний з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом 7х1,0мм2, КВВГнд	1000м	0,0306	<u>34612,18</u>	-	1059	-	-	-	-
78	C153-32 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом 5х2,5мм, ВВГнгд	1000м	0,102	<u>28744,94</u>	-	2932	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							174107	11318	<u>4536</u>		<u>163,52</u>
Разом устаткування, грн.							10142		1023		13,33
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							398				
Всього устаткування, грн.							10540				
Разом будівельні роботи, грн.							163965				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							148111				
всього заробітна плата, грн.							12341				
Загальновиробничі витрати, грн.							6652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1966				
Всього будівельні роботи, грн.							170617				

Всього по розділу 1							181157				
Розділ 2. Світлотехнічне обладнання та арматура											
79	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,38	<u>20733,96</u>	<u>188,48</u>	7879	4319	<u>72</u>	<u>156,8400</u>	<u>59,6</u>
					11364,63	156,99			60	2,0535	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1547-7-33 варіант 1	Світильник E27, 60W, e.light.1303.1.60.27. white, e.next	шт	38	<u>296,63</u>	-	11272	-	-	-	-
81	C1547-1 варіант 1	Лампа світлодіодна з цоколем E27, 12 Вт	шт	38	<u>44,60</u>	-	1695	-	-	-	-
82	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,15	<u>14305,18</u> 11534,78	<u>1934,22</u> 447,84	2146	1730	<u>290</u> 67	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>22,63</u> 0,79
83	& C1547-7-33 варіант 3	Світильник аварійний e.emerg.506L.led.NM. 3h.IP20, не постійний, 3 години	шт	15	<u>1378,22</u>	-	20673	-	-	-	-
84	& C1547-7-33 варіант 2	Піктограма E.NEXT e.pict.exit.225.80 "ВИХІД" для аварійних світильників 506, 506L, 507L	шт	15	<u>83,92</u>	-	1259	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							44924	6049	<u>362</u> 127		<u>82,23</u> 1,57
Разом будівельні роботи, грн.							44924				
в тому числі:							38513				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6176				
всього заробітна плата, грн.							3235				
Загальновиробничі витрати, грн.							8,13				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							934				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48159				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							48159				
Розділ 3. Електроустановочні прилади											
85	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,1	<u>1752,45</u> 1746,31	-	175	175	-	26,5800	2,66
86	& C1547-6-22 варіант 1	Вимикач одноклавішний для зовнішнього монтажу, IP44, e.aqua.1111.gr, e.next	шт	10	<u>106,49</u>	-	1065	-	-	-	-
87	& C1545-90-11 варіант 1	Коробка установочна цегла/бетон, одиночна, e.db.stand.100u.d60, e.next	шт	10	<u>31,71</u>	-	317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							1557	175	-		2,66
Разом будівельні роботи, грн.							1557				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1382				
		всього заробітна плата, грн.					175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30				
		Всього будівельні роботи, грн.					1655				

		Всього по розділу 3					1655				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція (по всьому будинку)									
88	KP17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	6,4	<u>7438,50</u>	-	47606	12634	-	29,2800	187,39
					1974,06	-			-	-	-
89	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,6	<u>7702,82</u>	-	12325	3305	-	30,6400	49,02
					2065,75	-			-	-	-
90	& C1530-61-16	Труба гладка ПНД, діам. 50 мм	м	60,6	<u>47,42</u>	-	2874	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	& C1530-61-17	Труба гладка ПВХ, діам. 20 мм	м	505	<u>33,51</u>	-	16923	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	& C1530-61-18	Труба гладка ПВХ, діам. 25 мм	м	40,4	<u>42,38</u>	-	1712	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C1530-61-21	Труба гладка ПВХ, діам. 32 мм	м	101	<u>44,52</u>	-	4497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C1530-61-19	Труба гладка ПВХ, діам. 50 мм	м	101	<u>47,42</u>	-	4789	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	& C1545-90-8	Коробка розподільча пластикова цегла/бетон, e.db.stand.100.100.45	шт	70	<u>10,71</u>	-	750	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	& C111-17-1	Хомут-кліпса для гофротруби діам. 50 мм (упаковка 100 шт)	уп.	2	<u>113,79</u>	-	228	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	& C111-17-2	Хомут-кліпса для гофротруби діам. 25 мм (упаковка 100 шт)	уп.	1	<u>70,95</u>	-	71	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C111-17-3 варіант 1	Хомут-кліпса для гофротруби діам. 20 мм (упаковка 100 шт)	уп.	10	<u>62,79</u> -	-	628	-	-	-	-
99	& C111-17- 17	Хомут-кліпса для гофротруби діам. 32 мм (упаковка 100 шт)	уп.	2	<u>88,29</u> -	-	177	-	-	-	-
100	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,2	<u>784,90</u> 641,45	<u>8,15</u> 6,79	4866	3977	<u>51</u> 42	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>59,77</u> 0,55
101	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом, 3х1,5 мм, ВВГ-нг(д)	1000м	0,6386	<u>35574,12</u> -	-	22718	-	-	-	-
102	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	7	<u>1184,02</u> 1016,07	<u>17,32</u> 14,43	8288	7112	<u>121</u> 101	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>106,89</u> 1,32
103	15093-35033 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом, 3х4 мм, ВВГ-нг(д)	1000м	0,6732	<u>87572,67</u> -	-	58954	-	-	-	-
104	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом, 3х2,5 мм, ВВГ-нг(д)	1000м	0,0408	<u>55446,98</u> -	-	2262	-	-	-	-
105	KP17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,05	<u>1523,56</u> 1319,49	<u>35,66</u> 29,70	76	66	<u>2</u> 1	<u>19,8300</u> 0,3885	<u>0,99</u> 0,02
106	15094-4041 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом, 5х6 мм, ВВГ-нг(д)	1000м	0,0051	<u>67568,09</u> -	-	345	-	-	-	-
107	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	2,9	<u>1608,24</u> 1380,04	<u>51,96</u> 43,28	4664	4002	<u>151</u> 126	<u>20,7400</u> 0,5661	<u>60,15</u> 1,64
108	15093-35153 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом, 3х16 мм, ВВГ-нг(д)	1000м	0,1122	<u>56675,12</u> -	-	6359	-	-	-	-
109	15094-6331 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами в ізоляції та оболонці із ПВХ пластикату, що не поширює горіння в пучках кат. А, з низьким димо-та газовиділенням (Тк2, ДТк1, ДПк1, Кк1), перерізом, 5х25 мм, ВВГ-нг(д)	1000м	0,1854	<u>819460,34</u> -	-	151928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					353040	31096	<u>325</u> 270		<u>464,21</u> 3,53
		Разом будівельні роботи, грн.					353040				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321619				
		всього заробітна плата, грн.					31366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5217				
		Всього будівельні роботи, грн.					370372				

		Всього по розділу 4					370372				
		Розділ 5. Система вирівнювання потенціалів									
110	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,2	<u>8607,01</u> 4521,50	<u>47,39</u> 11,67	1721	904	<u>9</u> 2	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>12,48</u> 0,03
111	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 4 мм2	1000м	0,0051	<u>26679,02</u> -	- -	136	-	- -	- -	- -
112	C157-272 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 10 мм2	1000м	0,0153	<u>64894,34</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
113	& C1512-2-15 варіант 1	Коробка вирівнювання потенціалів 85x85x40 мм, IP55 (пер. 2,5-16 мм2), КУП 2603	шт	1	<u>152,55</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
114	& C111-1631-117 варіант 1	Окінців'я мідне пер. 4 мм2	шт	5	<u>14,65</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
115	& C111-1631-118 варіант 1	Окінців'я мідне пер. 10 мм2	шт	1	<u>30,43</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3106	904	<u>9</u> 2		<u>12,48</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					3106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2193				
		всього заробітна плата, грн.					906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					479 1,21 139 3585				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					903812 48351 1899 50250 855461 763313 82923 43763 110,61 12716 899224 949472	80021	12127 2902		1127,69 36,18
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1274,48 95639				

Склад

Інженер-кошторисник

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Електротехнічні рішення. Обладнення

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 62,579 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Силові електричні мережі						
1	& 1503-5021-1 варіант 1	Трансформатор струму Т-0,66 100/5 0,5s; (маса=0,0031)	шт	3	1300,00	3900
2	& 1701-8037-1 варіант 1	Лічильник електричної енергії 380 В 5(10)А, з інтерфейсом RS-485, NIK 2307 ART.1600.MC.21 GPRS; (маса=0,0035)	шт	1	8400,00	8400
3	& 1701-8037-2	Лічильник електроенергії НіК одностарифний, 5(60)А, 1ф, один ел.захисту, NIK 2102-02 M1B.; (маса=0,001)	шт	66	616,00	40656
4	& 1517-1867-2	Терморегулятор RAYSTAT-M2 nVent Raychem; (маса=0,000495)	компл.	1	7258,00	7258
		Разом по розділу 1				60214
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2365
		Всього по розділу 1				62579
		Разом				60214
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2365
		Всього по кошторису				62579

Склав Інженер-кошторисник

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

П.П.

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18
62-23/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Система контролю довибухобезпесних концентрацій паливного газу
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 277,890 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40708 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	5,3	18111,19	1325,09	95989	18372	7023	47,8400	253,55
					3466,49	115,17			610	1,4338	7,6
2	& С1545-318-3	Металорукав діам. 18 мм	м	530	45,29	-	24004	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& С1111-8-15	Кріплення металорукава діам. 18	шт	1060	4,66	-	4940	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& 1914-8053-2	Комплект монтажний	к-т	1600	7,34	-	11744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1545-90-9	Коробка клемна вибухозахищена FireBox Т-100 ED	шт	4	1989,99	-	7960	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	5,5	<u>943,63</u>	<u>28,43</u>	5190	3826	<u>156</u>	<u>9,6000</u>	<u>52,8</u>
					695,62	7,00			39	0,0825	0,45
7	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,0612	<u>30213,52</u>	-	1849	-	-	-	-
8	15093-34103 варіант 1	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,0	1000м	0,1734	<u>13996,93</u>	-	2427	-	-	-	-
9	15094-6261 варіант 1	Кабель КВВГнгд 4х1,0	1000м	0,3264	<u>36198,69</u>	-	11815	-	-	-	-
10	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	<u>689,57</u>	<u>0,87</u>	690	560	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					559,76	0,09			-	0,0014	-
11	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	22	<u>318,85</u>	-	7015	1346	-	0,8000	17,6
					61,16	-			-	-	-
12	& С111-954-18	Давач ДМ 24	шт	22	<u>3545,21</u>	-	77995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ10-668-3	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	10	<u>247,42</u>	<u>1,87</u>	2474	2102	<u>19</u>	<u>3,2000</u>	<u>32</u>
					210,24	0,20			2	0,0030	0,03
14	& С1514-1-3 варіант 2	Оповіслювач світлозвуковий "Сержант С-07С" (24 В)	шт	10	<u>979,73</u>	-	9797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					263889	26206	<u>7199</u>		<u>363,95</u>
									651		8,08
		Разом будівельні роботи, грн.					263889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230484				
		всього заробітна плата, грн.					26857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4030				
		Всього будівельні роботи, грн.					277890				

		Всього по кошторису					277890				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					407,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30887				

Склад

Інженер-кошторисникР.Ю. Казмирський*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

ГПР.Ю. Казмирський*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Придбання устаткування. Система контролю довибухобезпесних концентрацій паливного газу
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 10,107 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17064-1593 варіант 1	Газоаналізатор Варта 1-03.24; (маса=0)	шт	1	9725,00	9725
		Разом				9725
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				382
		Всього по кошторису				10107

Склав Інженер-кошторисник Р.Ю. Казмирський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Р.Ю. Казмирський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18
62-23/П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Блисковозахист

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Покровська, 18

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	312,220 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,28418 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	21,650 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Блисковозахист											
1	КБ34-130-1 К=1,15	Улашт ування блискавковідводу до опор висот ою до 8,5 м	шт	9	74,90	-	674	674	-	1,1400	10,26
					74,90	-			-	-	-
2	& 1503-8895-3	Блискавкоприймач 101 VL1500 мм, алюміній, 5401980, ОВО Bettermann	шт	1	1078,00	-	1078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1503-8895-4	Блискавкоприймач 101 VL2500 мм, алюміній, 5401980, ОВО Bettermann	шт	8	1278,00	-	10224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& 1503-8895-9	Система FangFix F-FIX-16, бетон морозостійкий, 5403200, ОВО Bettermann	шт	9	1110,00	-	9990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1503-8895-5	Основа FangFix F-FIX-S16, бетон морозостійкий, 5403227, ОВО Bettermann	шт	8	501,00	-	4008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1503-8895-10	Струмоприймач G, 5405068, ОВО Bettermann	шт	4	88,00	-	352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм	100 м	3	<u>10973,21</u>	<u>336,91</u>	32920	5913	<u>1011</u>	<u>27,2000</u>	<u>81,6</u>
					1970,91	44,20			133	0,5328	1,6
8	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 2 до 8 м]	100 м	0,9	<u>11071,76</u>	<u>336,91</u>	9965	1863	<u>303</u>	<u>28,5600</u>	<u>25,7</u>
					2069,46	44,20			40	0,5328	0,48
9	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(т руд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм [при робот і на висот і понад 8 до 15 м]	100 м	1,2	<u>11170,30</u>	<u>336,91</u>	13404	2602	<u>404</u>	<u>29,9200</u>	<u>35,9</u>
					2168,00	44,20			53	0,5328	0,64
10	C111-1629 варіант 1	Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований, 5021081, OBO Bettermann	м	510	<u>70,61</u>	-	36011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C1110-15-3	Універсальна клема 324 S-FT, гарячецинкована, 5326303, OBO Bettermann	шт	26	<u>97,81</u>	-	2543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C1110-15-4	Мостова планка 288 DIN, алюміній, 5320712, OBO Bettermann	шт	26	<u>71,69</u>	-	1864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1110-15-5	Тримач для плаского даху 165 MBG-8-10, поліамід, 5218700, OBO Bettermann	шт	420	<u>86,59</u>	-	36368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1110-15-7	З'єднувач Vario 249 B 8-10 ST, гарячецинкований, 5311705, OBO Bettermann	шт	60	<u>66,19</u>	-	3971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1110-15-8	Хрестовий з'єднувач 253 8X8, гарячецинкований, 5312604, OBO Bettermann	шт	5	<u>208,99</u>	-	1045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C1110-15-9	Елемент відокремлювання 233 A VA, нержавіюча сталь, 5336457, OBO Bettermann	шт	10	<u>186,55</u>	-	1866	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C1110-15-10	Тримач проводу плаского 40мм з отвором 6, 5 мм, гарячецинкований, 5032040, OBO Bettermann	шт	30	<u>100,93</u>	-	3028	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1110-15-16	Тримач катанки фасадний 113 Z8-10 G, 5229960, OBO Bettermann	шт	180	<u>84,55</u>	-	15219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ21-28-1 К=1,15	Установлення компенсатора	шт	12	<u>34,89</u>	-	419	142	-	0,1800	2,16
					11,83	-			-	-	-
20	& C1110-15-6	Компенсатор 172 AR, алюміній, 5218926, OBO Bettermann	шт	12	<u>145,75</u>	-	1749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм ²	100 м	2,2	<u>2383,64</u>	<u>441,16</u>	5244	4081	<u>971</u>	<u>25,6000</u>	<u>56,32</u>
					1854,98	69,87			154	0,8353	1,84
22	& C111-1630-7	Провідник плаский, 40x4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований, 5019355, OBO Bettermann	м	220	<u>239,50</u>	-	52690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C111-950-30	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м, 2360055, OBO Bettermann	шт	4	<u>488,15</u>	-	1953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-950-31	Бітумний клей	кг	26	<u>72,58</u>	-	1887	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1110-15-11	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 40, гарячецинкований, 5314666, OBO Bettermann	шт	16	<u>302,83</u>	-	4845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1110-15-12	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований, 5001641, OBO Bettermann	шт	10	<u>175,33</u>	-	1753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KM8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 20 мм	10 шт	2	<u>4549,39</u>	<u>3628,05</u>	9099	1623	<u>7256</u>	<u>11,2000</u>	<u>22,4</u>
					<u>811,55</u>	<u>490,36</u>			<u>981</u>	<u>6,1915</u>	<u>12,38</u>
28	& C1110-15-13	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 130 мкм, гарячецинкований, 5000750, OBO Bettermann	шт	20	<u>786,31</u>	-	15726	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1110-15-15	Наконечник уземлювача ST, BP, 20 мм, 3041212, OBO Bettermann	шт	10	<u>73,67</u>	-	737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1110-15-14	Насадка вібромолота SDS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 20 мм, гартована сталь, 3044904, OBO Bettermann	шт	1	<u>17591,83</u>	-	17592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	10	<u>54,11</u>	-	541	526	-	0,8000	8
					<u>52,56</u>	-			-	-	-
32	& C1545-90-10	Коробка розподільча Т 100 з каб. вводами, 150x116x67, IP66, IK07, УФ-стійкий / ПП, 2007077, OBO Bettermann	шт	10	<u>257,01</u>	-	2570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					301335	17424	<u>9945</u>		<u>242,34</u>
									1361		16,94
		Разом устаткування, грн.					25652				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1008				
		Всього устаткування, грн.					26660				
		Разом будівельні роботи, грн.					275683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248314				
		всього заробітна плата, грн.					18785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2865				
		Всього будівельні роботи, грн.					285561				

		Всього по розділу 1					312220				
		Разом прямі витрати по кошторису					301335	17424	<u>9945</u>		<u>242,34</u>
									1361		16,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					25652				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1008				
		Всього устаткування, грн.					26660				
		Разом будівельні роботи, грн.					275683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248314				
		всього заробітна плата, грн.					18785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9878				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2865				
		Всього будівельні роботи, грн.					285561				

		Всього по кошторису					312220				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					284,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21650				



Склав

Інженер-кошторисник

Р.Ю. Казмирський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ПП

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]