

Капітальний ремонт ПРУ №00017 Комунального комерційного підприємства "Хмільницька центральна лікарня", Хмільницької міської ради, Вінницької області,
м.Хмільник, вул Монастирська, 71
323/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення та вентиляція
Капітальний ремонт ПРУ №00017

Основа:
креслення (специфікації) № 323/1-ОВ

Кошторисна вартість 1286,970 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,28188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 173,584 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Відділ 1. Система П1									
1	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	797,15	15,27	797	777	15	10,1160	10,12
					777,21	3,37			3	0,0341	0,03
2	& 2308-1087-6	Вентилятор електро-ручний ERV-4,0 0, 37кВт, 1000об/хв, 380V з шафою керування в комплекті	шт	1	40325,00	-	40325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>1545,92</u> 1520,26	-	1546	1520	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
4	& 1504-14001-2	Комплект автоматики F-SAU-WP-3-TO-016-0-1	шт	1	<u>31785,00</u>	-	31785	-	-	-	-
5	KP15-128-1	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1038,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	218	181	<u>21</u> 2	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>2,47</u> 0,02
6	& C1545-87-1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	1	<u>7335,64</u>	-	7336	-	-	-	-
7	KP15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,1	<u>831,20</u> 686,97	-	83	69	-	<u>8,6760</u>	<u>0,87</u>
8	& C1630-38-1	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>1655,94</u>	-	1656	-	-	-	-
9	& C130-231-15	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-B-ZS	шт	1	<u>1522,51</u>	-	1523	-	-	-	-
10	& C130-231-16	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-A-ZS	шт	1	<u>1114,51</u>	-	1115	-	-	-	-
11	& C130-926-1	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	1	<u>418,38</u>	-	418	-	-	-	-
12	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	<u>773,62</u> 682,67	-	774	683	-	<u>9,4200</u>	<u>9,42</u>
13	& C1630-451-1	Витратомір відсікач K-BB-3	шт	1	<u>8301,43</u>	-	8301	-	-	-	-
14	KP15-122-16	Установлення пристрою противибухового	грати	1	<u>197,15</u> 179,45	<u>9,60</u> 0,37	197	179	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
15	& C130-601-1-1	Противибуховий пристрій k-uzs-8	шт	1	<u>31750,26</u>	-	31750	-	-	-	-
16	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>194,39</u> 179,45	<u>9,60</u> 0,37	194	179	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
17	& C130-599-1-1	Решітка металева зовнішня розмір 500x500 мм	шт	1	<u>1310,87</u>	-	1311	-	-	-	-
18	KP15-123-8	Установлення клапану	клапан	1	<u>501,49</u> 428,44	-	501	428	-	<u>5,9880</u>	<u>5,99</u>
19	& C1630-466-1	Клапан C-GMK-C-60-35-V220 з електроприводом	шт	1	<u>10580,77</u>	-	10581	-	-	-	-
20	KP15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,21	<u>705,05</u> 541,79	-	148	114	-	<u>7,4760</u>	<u>1,57</u>
21	& C1630-1051-8	Фільтр каналний C-FKP-60-35-G4-BAG з електроприводом	шт	1	<u>2160,00</u>	-	2160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів	шт	1	<u>1972,61</u> 1531,56	<u>263,63</u> 43,54	1973	1532	<u>264</u> 44	<u>20,1600</u> 0,4502	<u>20,16</u> 0,45
23	& C1630-255-8	Повітронагрівач водяний C-KVN-60-35-3	шт	1	<u>7529,24</u> -	-	7529	-	-	-	-
24	KP15-102-1	Установлення вузлів водозмішувальних	вузол	1	<u>467,64</u> 411,19	<u>15,27</u> 3,37	468	411	<u>15</u> 3	<u>5,3520</u> 0,0341	<u>5,35</u> 0,03
25	& C1630-77-1	Водозмішувальний вузол UWS 1-3-R, 0, 1кВт, 220В	шт	1	<u>40206,29</u> -	-	40206	-	-	-	-
26	KB20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>184,34</u> 111,12	<u>29,70</u> 6,44	184	111	<u>30</u> 6	<u>1,5720</u> 0,0839	<u>1,57</u> 0,08
27	& C1630-1119-1	Шумоглушник G-GKP-60-35-1000	шт	1	<u>6668,02</u> -	-	6668	-	-	-	-
28	KP15-123-3	Установлення клапанів	клапан	10	<u>785,14</u> 682,67	-	7851	6827	-	<u>9,4200</u> -	<u>94,2</u> -
29	& C1630-451-4	Дросель-клапан ручний, діам. 125мм	шт	8	<u>212,83</u> -	-	1703	-	-	-	-
30	& C1630-451-5	Дросель-клапан ручний, діам. 200мм	шт	2	<u>319,93</u> -	-	640	-	-	-	-
31	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,298	<u>85853,33</u> 19986,18	<u>116,00</u> 72,27	25584	5956	<u>35</u> 22	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>85,29</u> 0,28
32	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,114	<u>81246,85</u> 15038,87	<u>57,13</u> 35,60	9262	1714	<u>7</u> 4	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>24,55</u> 0,05
33	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0013	<u>85200,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	111	33	-	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>0,47</u> -
34	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0025	<u>87503,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	219	63	-	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>0,9</u> -
35	& C130-1127-2	Перехід із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x350-200x250	шт	1	<u>858,32</u> -	-	858	-	-	-	-
36	& C1534-342-4	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0, 7мм, 500x250/300x300 мм	шт	1	<u>639,45</u> -	-	639	-	-	-	-
37	C1534-374 варіант 1	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм діаметр 200 мм	шт	2	<u>252,26</u> -	-	505	-	-	-	-
38	& C1534-374-2 варіант 1	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 600x350	шт	2	<u>580,19</u> -	-	1160	-	-	-	-
39	& C1534-374-3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 300x300	шт	1	<u>554,69</u> -	-	555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1534-63 варіант 1	Відвод під кутом 45 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 400 мм	шт	1	<u>724,57</u>	-	725	-	-	-	-
41	& C1534-1-1 варіант 1	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм 600х350	шт	2	<u>919,46</u>	-	1839	-	-	-	-
42	& C1534-1-6	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм 500х200	шт	2	<u>606,25</u>	-	1213	-	-	-	-
43	& C1534-1-7	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм 300х300	шт	1	<u>482,70</u>	-	483	-	-	-	-
44	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової самоклеюча 4мм	10 м2	1,5	<u>633,27</u> 120,67	-	950	181	-	<u>1,7280</u>	<u>2,59</u>
45	КР15-122-13	Установлення ґрат регульованих розміром 100х400 мм	ґрати	13	<u>409,43</u> 179,45	<u>9,60</u> 0,37	5323	2333	<u>125</u> 5	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>32,6</u> 0,06
46	C130-598-1 варіант 1	Решітка регульована тип 3040-1 розмір 100х400 мм	шт	13	<u>149,09</u>	-	1938	-	-	-	-
47	КБ20-13-1	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	8	<u>204,17</u> 148,45	<u>8,62</u> 2,45	1633	1188	<u>69</u> 20	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>16,8</u> 0,26
48	& C1630-679-1	Анемостат припливний DVS 125	шт	8	<u>245,60</u>	-	1965	-	-	-	-
49	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>2648,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	1324	432	<u>49</u> 4	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>5,89</u> 0,04
		Разом прямі витрати по відділу 1					266227	24911	<u>650</u> 113		<u>345,03</u> 1,3
		Разом устаткування, грн.					72110				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2833				
		Всього устаткування, грн.					74943				
		Разом будівельні роботи, грн.					194117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168556				
		всього заробітна плата, грн.					25024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4267				
		Всього будівельні роботи, грн.					208180				

		Всього по відділу 1					283122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. Система П2									
50	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>797,15</u> 777,21	<u>15,27</u> 3,37	797	777	<u>15</u> 3	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
51	& 2308-1087-6	Вентилятор електро-ручний ERV-4,0 0,37кВт, 1000об/хв,380V з шафою керування в комплекті	шт	1	<u>40325,00</u> -	-	40325	-	-	-	-
52	KM11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>1545,92</u> 1520,26	-	1546	1520	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -
53	& 1504-14001-2	Комплект автоматики F-SAU-WP-3-TO-016-0-1	шт	1	<u>31785,00</u> -	-	31785	-	-	-	-
54	KP15-128-1	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1038,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	218	181	<u>21</u> 2	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>2,47</u> 0,02
55	& C1545-87-1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	1	<u>7335,64</u> -	-	7336	-	-	-	-
56	KP15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,1	<u>831,20</u> 686,97	-	83	69	-	<u>8,6760</u> -	<u>0,87</u> -
57	& C1630-38-1	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>1655,94</u> -	-	1656	-	-	-	-
58	& C130-231-15 варіант 1	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-B-ZS	шт	1	<u>1522,51</u> -	-	1523	-	-	-	-
59	& C130-926-1	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	1	<u>418,38</u> -	-	418	-	-	-	-
60	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	<u>773,62</u> 682,67	-	774	683	-	<u>9,4200</u> -	<u>9,42</u> -
61	& C1630-451-1	Витратомір відсікач K-BB-3	шт	1	<u>8301,43</u> -	-	8301	-	-	-	-
62	KP15-123-8	Установлення клапану	клапан	1	<u>501,49</u> 428,44	-	501	428	-	<u>5,9880</u> -	<u>5,99</u> -
63	& C1630-466-1	Клапан C-GMK-C-60-35-V220 з електроприводом	шт	1	<u>10580,77</u> -	-	10581	-	-	-	-
64	KP15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,21	<u>705,05</u> 541,79	-	148	114	-	<u>7,4760</u> -	<u>1,57</u> -
65	& C1630-1051-8	Фільтр каналний C-FKP-60-35-G4-BAG з електроприводом	шт	1	<u>2160,00</u> -	-	2160	-	-	-	-
66	KP15-82-1	Установлення водопідігрівачів	шт	1	<u>1972,61</u> 1531,56	<u>263,63</u> 43,54	1973	1532	<u>264</u> 44	<u>20,1600</u> 0,4502	<u>20,16</u> 0,45
67	& C1630-255-8	Повітронагрівач водяний C-KVN-60-35-3	шт	1	<u>7529,24</u> -	-	7529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP15-102-1	Установлення вузлів водозмішувальних	вузол	1	<u>467,64</u> 411,19	<u>15,27</u> 3,37	468	411	<u>15</u> 3	<u>5,3520</u> 0,0341	<u>5,35</u> 0,03
69	& C1630-77-1	Водозмішувальний вузол UWS 1-3-R, 0, 1кВт, 220В	шт	1	<u>40206,29</u> -	-	40206	-	-	-	-
70	KB20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>184,34</u> 111,12	<u>29,70</u> 6,44	184	111	<u>30</u> 6	<u>1,5720</u> 0,0839	<u>1,57</u> 0,08
71	& C1630-1119-1	Шумоглушник G-GKP-60-35-1000	шт	1	<u>6668,02</u> -	-	6668	-	-	-	-
72	KP15-123-3	Установлення клапанів	клапан	10	<u>785,14</u> 682,67	-	7851	6827	-	<u>9,4200</u> -	<u>94,2</u> -
73	& C1630-451-4	Дросель-клапан ручний, діам. 125мм	шт	8	<u>212,83</u> -	-	1703	-	-	-	-
74	& C1630-451-5	Дросель-клапан ручний, діам. 200мм	шт	2	<u>319,93</u> -	-	640	-	-	-	-
75	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,322	<u>85853,33</u> 19986,18	<u>116,00</u> 72,27	27645	6436	<u>37</u> 23	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>92,16</u> 0,3
76	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,152	<u>81246,85</u> 15038,87	<u>57,13</u> 35,60	12350	2286	<u>9</u> 5	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>32,74</u> 0,07
77	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00364	<u>85200,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	310	92	-	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>1,32</u> -
78	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0025	<u>87503,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	219	63	-	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>0,9</u> -
79	& C1534-342-6	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0, 7мм, 600х350/500х250 мм	шт	1	<u>853,14</u> -	-	853	-	-	-	-
80	& C1534-342-4	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0, 7мм, 500х250/300х300 мм	шт	1	<u>639,45</u> -	-	639	-	-	-	-
81	& C1534-374-2	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 600х350	шт	2	<u>580,19</u> -	-	1160	-	-	-	-
82	& C1534-374-3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 300х300	шт	1	<u>554,69</u> -	-	555	-	-	-	-
83	C1534-374	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм діаметр 200 мм	шт	2	<u>252,26</u> -	-	505	-	-	-	-
84	C1534-41	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5мм клас щільності В діаметр 200 мм	шт	4	<u>591,79</u> -	-	2367	-	-	-	-
85	C1534-63	Відвод під кутом 45 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 400 мм	шт	1	<u>724,57</u> -	-	725	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	КБ20-42-1	Установлення припливних установок	камера	1	<u>7238,80</u> 5928,34	<u>490,22</u> 106,39	7239	5928	<u>490</u> 106	<u>81,8040</u> 1,3385	<u>81,8</u> 1,34
96	& 2308-5110-1	Припливна установка SAB-2000	шт	1	<u>86510,00</u>	-	86510	-	-	-	-
97	КМ8-540-11	Регулятор обертів	шт	1	<u>6912,50</u> 5495,04	<u>393,56</u> 99,44	6913	5495	<u>394</u> 99	<u>76,8000</u> 1,3284	<u>76,8</u> 1,33
98	& 1504-14006-1	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 квт	шт	1	<u>1325,00</u>	-	1325	-	-	-	-
99	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	<u>844,54</u> 819,52	<u>8,62</u> 2,45	211	205	<u>2</u> 1	<u>11,7360</u> 0,0319	<u>2,93</u> 0,01
100	& С1630-38-2	Гнучка вставка С-GKV-50-25	шт	2	<u>732,84</u>	-	1466	-	-	-	-
101	КР15-123-8	Установлення клапану	клапан	1	<u>501,49</u> 428,44	-	501	428	-	<u>5,9880</u>	<u>5,99</u>
102	& С1630-466-2	Клапан універсальний С-REG-50-25-M220 з електроприводом	шт	1	<u>6133,57</u>	-	6134	-	-	-	-
103	КР15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,25	<u>705,05</u> 541,79	-	176	135	-	<u>7,4760</u>	<u>1,87</u>
104	& С1630-1051-9	Фільтр каналний С-FKP-50-25-F7-BAG	шт	1	<u>2899,50</u>	-	2900	-	-	-	-
105	& С1630-1051-10	Фільтр каналний С-FKP-50-25-F9-BAG	шт	1	<u>3200,40</u>	-	3200	-	-	-	-
106	КБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>184,34</u> 111,12	<u>29,70</u> 6,44	184	111	<u>30</u> 6	<u>1,5720</u> 0,0839	<u>1,57</u> 0,08
107	& С1630-1119-2	Шумоглушник G-GKP-50-25-1000	шт	1	<u>3735,52</u>	-	3736	-	-	-	-
108	КР15-123-3	Установлення клапанів	клапан	6	<u>785,14</u> 682,67	-	4711	4096	-	<u>9,4200</u>	<u>56,52</u>
109	& С1630-451-5	Дросель-клапан ручний, діам. 200мм	шт	6	<u>319,93</u>	-	1920	-	-	-	-
110	КБ20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	6	<u>1037,89</u> 645,11	<u>224,21</u> 61,61	6227	3871	<u>1345</u> 370	<u>9,8280</u> 0,7763	<u>58,97</u> 4,66
111	& С1630-1649-1	Фільтр-бокс ВОХ-НЕРА-N-305x305x150-N13-G	шт	6	<u>10223,35</u>	-	61340	-	-	-	-
112	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,14	<u>85853,33</u> 19986,18	<u>116,00</u> 72,27	12019	2798	<u>16</u> 10	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>40,07</u> 0,13
113	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0044	<u>85200,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	375	111	<u>1</u> -	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>1,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1534-374-4	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 500х250	шт	1	<u>666,89</u>	-	667	-	-	-	-
115	C1534-41 варіант 1	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5мм клас щільності В діаметр 200 мм	шт	2	<u>591,79</u>	-	1184	-	-	-	-
116	& C1534-1-3	Коліно 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм 500х250	шт	3	<u>799,13</u>	-	2397	-	-	-	-
117	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової самоклеюча 4мм	10 м2	0,2	<u>633,27</u> 120,67	-	127	24	-	<u>1,7280</u>	<u>0,35</u>
118	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>2648,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	1324	432	<u>49</u> 4	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>5,89</u> 0,04
Разом прямі витрати по відділу 3							212786	23634	<u>2327</u> 596		<u>334,35</u> 7,59
Разом устаткування, грн.							87835				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3449				
Всього устаткування, грн.							91284				
Разом будівельні роботи, грн.							124951				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98990				
всього заробітна плата, грн.							24230				
Загальновиробничі витрати, грн.							13014				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3746				
Всього будівельні роботи, грн.							137965				

-											
Всього по відділу 3							229249				
<u>Відділ 4. Система В1</u>											
119	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>797,15</u> 777,21	<u>15,27</u> 3,37	797	777	<u>15</u> 3	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
120	& 2308-1087-6	Вентилятор електро-ручний ERV-4,0 0, 37кВт, 1000об/хв, 380V з шафою керування в комплекті	шт	1	<u>40325,00</u>	-	40325	-	-	-	-
121	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>1545,92</u> 1520,26	-	1546	1520	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& 1504-14001-3	Комплект автоматики F-SAU-V1-3-TO-016-0-1	шт	1	<u>11720,00</u>	-	11720	-	-	-	-
123	KP15-128-1	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1038,51</u>	<u>97,77</u>	218	181	<u>21</u>	<u>11,7720</u>	<u>2,47</u>
					863,24	7,93			2	0,0886	0,02
124	& C1545-87-1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	1	<u>7335,64</u>	-	7336	-	-	-	-
125	KP15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,1	<u>831,20</u>	-	83	69	-	<u>8,6760</u>	<u>0,87</u>
					686,97	-			-	-	-
126	& C1630-38-1	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>1655,94</u>	-	1656	-	-	-	-
127	& C130-231-15	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-B-ZS	шт	1	<u>1522,51</u>	-	1523	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
128	& C130-231-16	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-A-ZS	шт	1	<u>1114,51</u>	-	1115	-	-	-	-
129	& C130-926-1	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	1	<u>418,38</u>	-	418	-	-	-	-
130	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	<u>773,62</u>	-	774	683	-	<u>9,4200</u>	<u>9,42</u>
					682,67	-			-	-	-
131	& C1630-451-1	Витратомір відсікач K-BB-3	шт	1	<u>8301,43</u>	-	8301	-	-	-	-
132	KP15-122-16	Установлення пристрою противибухового	грати	1	<u>197,15</u>	<u>9,60</u>	197	179	<u>10</u>	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					179,45	0,37			-	0,0048	-
133	& C130-601-1-1	Противибуховий пристрій k-uzs-8	шт	1	<u>31750,26</u>	-	31750	-	-	-	-
134	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	<u>194,39</u>	<u>9,60</u>	778	718	<u>38</u>	<u>2,5080</u>	<u>10,03</u>
					179,45	0,37			1	0,0048	0,02
135	& C130-599-1-1	Решітка металева зовнішня розмір 500x500 мм	шт	4	<u>1310,87</u>	-	5243	-	-	-	-
136	KP15-123-8	Установлення клапану	клапан	1	<u>501,49</u>	-	501	428	-	<u>5,9880</u>	<u>5,99</u>
					428,44	-			-	-	-
137	& C1630-1786-2	Клапан зворотній діаметр 400мм KLR-400-N	шт	1	<u>701,74</u>	-	702	-	-	-	-
138	KB20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>184,34</u>	<u>29,70</u>	184	111	<u>30</u>	<u>1,5720</u>	<u>1,57</u>
					111,12	6,44			6	0,0839	0,08
139	& C1630-1119-1	Шумоглушник G-GKP-60-35-1000	шт	1	<u>6668,02</u>	-	6668	-	-	-	-
140	KP15-123-3	Установлення клапанів	клапан	10	<u>785,14</u>	-	7851	6827	-	<u>9,4200</u>	<u>94,2</u>
					682,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C1630-451-4	Дросель-клапан ручний, діам. 125мм	шт	8	<u>212,83</u>	-	1703	-	-	-	-
142	& C1630-451-5	Дросель-клапан ручний, діам. 200мм	шт	2	<u>319,93</u>	-	640	-	-	-	-
143	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,732	<u>85853,33</u> 19986,18	<u>116,00</u> 72,27	62845	14630	<u>85</u> 53	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>209,51</u> 0,69
144	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,076	<u>81246,85</u> 15038,87	<u>57,13</u> 35,60	6175	1143	<u>4</u> 3	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>16,37</u> 0,04
145	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,003	<u>85200,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	256	76	-	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>1,08</u> -
146	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01884	<u>87503,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	1649	475	<u>2</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>6,81</u> 0,02
147	& C1534-342-7	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 600x350/500x200 мм	шт	1	<u>834,78</u>	-	835	-	-	-	-
148	& C1534-342-4 варіант 1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 500x200/300x300 мм	шт	1	<u>629,25</u>	-	629	-	-	-	-
149	& C1534-342-8	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 400x400/ф400 мм	шт	1	<u>618,54</u>	-	619	-	-	-	-
150	C1534-374 варіант 1	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм діаметр 200 мм	шт	2	<u>252,26</u>	-	505	-	-	-	-
151	& C1534-374-5	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 600x350	шт	1	<u>580,19</u>	-	580	-	-	-	-
152	& C1534-374-3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 300x300	шт	1	<u>554,69</u>	-	555	-	-	-	-
153	C1534-41 варіант 1	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5мм клас щільності В діаметр 200 мм	шт	2	<u>591,79</u>	-	1184	-	-	-	-
154	C1534-63 варіант 2	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 315мм	шт	3	<u>698,05</u>	-	2094	-	-	-	-
155	C1534-63 варіант 1	Відвод під кутом 45 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 400 мм	шт	2	<u>724,57</u>	-	1449	-	-	-	-
156	& C1534-1-7-1	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, клас щільності 400x400	шт	2	<u>629,81</u>	-	1260	-	-	-	-
157	& C1534-1-3	Коліно 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм 500x250	шт	2	<u>799,13</u>	-	1598	-	-	-	-
158	& C1534-1-7 варіант 1	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, клас щільності В 300x300	шт	2	<u>510,24</u>	-	1020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової самоклеюча 4мм	10 м2	3	<u>633,27</u> 120,67	-	1900	362	-	<u>1,7280</u>	<u>5,18</u>
160	КР15-122-13	Установлення ґрат регульованих розміром 100х400 мм	ґрати	13	<u>409,43</u> 179,45	<u>9,60</u> 0,37	5323	2333	<u>125</u> 5	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>32,6</u> 0,06
161	С130-598-1 варіант 1	Решітка регульована тип 3040-1 розмір 100х400 мм	шт	13	<u>149,09</u> -	-	1938	-	-	-	-
162	КБ20-13-1	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	8	<u>204,17</u> 148,45	<u>8,62</u> 2,45	1633	1188	<u>69</u> 20	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>16,8</u> 0,26
163	& С1630-679-1	Анемостат припливний DVS 125	шт	8	<u>245,60</u> -	-	1965	-	-	-	-
164	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>2648,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	1324	432	<u>49</u> 4	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>5,89</u> 0,04
Разом прямі витрати по відділу 4							229365	32132	<u>448</u> 98		<u>450,62</u> 1,26
Разом устаткування, грн.							52045				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2045				
Всього устаткування, грн.							54090				
Разом будівельні роботи, грн.							177320				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							144740				
всього заробітна плата, грн.							32230				
Загальновиробничі витрати, грн.							18279				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5583				
Всього будівельні роботи, грн.							195599				

-											
Всього по відділу 4							249688				
Відділ 5. Система В2											
165	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>797,15</u> 777,21	<u>15,27</u> 3,37	797	777	<u>15</u> 3	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
166	& 2308-1087-6	Вентилятор електро-ручний ERV-4,0 0, 37кВт, 1000об/хв, 380V з шафою керування в комплекті	шт	1	<u>40325,00</u> -	-	40325	-	-	-	-
167	КМ11-31-2	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>1545,92</u> 1520,26	-	1546	1520	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& 1504-14001-3	Комплект автоматики F-SAU-V1-3-TO-016-0-1	шт	1	<u>11720,00</u>	-	11720	-	-	-	-
169	KP15-128-1	Установлення рами монтажної вентиляційне устаткування	100кг	0,21	<u>1038,51</u>	<u>97,77</u>	218	181	<u>21</u>	<u>11,7720</u>	<u>2,47</u>
					863,24	7,93			2	0,0886	0,02
170	& C1545-87-1	Рама монтажна K-RM-4,0	шт	1	<u>7335,64</u>	-	7336	-	-	-	-
171	KP15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,1	<u>831,20</u>	-	83	69	-	<u>8,6760</u>	<u>0,87</u>
					686,97	-			-	-	-
172	& C1630-38-1	Комплект віброізоляторів KIV-3	шт	1	<u>1655,94</u>	-	1656	-	-	-	-
173	& C130-231-15	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-B-ZS	шт	1	<u>1522,51</u>	-	1523	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
174	& C130-231-16	З'єднувач м'який COM-100-ERV-4,0-A-ZS	шт	1	<u>1114,51</u>	-	1115	-	-	-	-
175	& C130-926-1	Контрфланець FOT-ERV-4,0-ZS	шт	1	<u>418,38</u>	-	418	-	-	-	-
176	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	1	<u>773,62</u>	-	774	683	-	<u>9,4200</u>	<u>9,42</u>
		Витратомір відсікач K-BB-3	шт	1	<u>8301,43</u>	-	8301	-	-	-	-
178	KP15-123-8	Установлення клапану	клапан	1	<u>501,49</u>	-	501	428	-	<u>5,9880</u>	<u>5,99</u>
					428,44	-			-	-	-
179	& C1630-1786-2	Клапан зворотній діаметр 400мм KLR-400-N	шт	1	<u>701,74</u>	-	702	-	-	-	-
180	KБ20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>184,34</u>	<u>29,70</u>	184	111	<u>30</u>	<u>1,5720</u>	<u>1,57</u>
		Шумоглушник G-GKP-60-35-1000	шт	1	<u>111,12</u>	6,44			6	0,0839	0,08
181	& C1630-1119-1		шт	1	<u>6668,02</u>	-	6668	-	-	-	-
182	KP15-123-3	Установлення клапанів	клапан	20	<u>785,14</u>	-	15703	13653	-	<u>9,4200</u>	<u>188,4</u>
					682,67	-			-	-	-
183	& C1630-451-4	Дросель-клапан ручний, діам. 125мм	шт	17	<u>212,83</u>	-	3618	-	-	-	-
184	& C1630-451-5	Дросель-клапан ручний, діам. 200мм	шт	3	<u>319,93</u>	-	960	-	-	-	-
185	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,3	<u>85853,33</u>	<u>116,00</u>	25756	5996	<u>35</u>	<u>286,2120</u>	<u>85,86</u>
					19986,18	72,27			22	0,9407	0,28
186	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,038	<u>81246,85</u>	<u>57,13</u>	3087	571	<u>2</u>	<u>215,3640</u>	<u>8,18</u>
					15038,87	35,60			1	0,4633	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,00702	<u>85200,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	598	177	<u>1</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>2,54</u> 0,01
188	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0195	<u>87503,09</u> 25228,46	<u>116,00</u> 72,27	1706	492	<u>2</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>7,05</u> 0,02
189	& C1534-342-7	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 600х350/500х200 мм	шт	1	<u>834,78</u> -	-	835	-	-	-	-
190	& C1534-342-4	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 500х200/300х300 мм	шт	1	<u>629,25</u> -	-	629	-	-	-	-
191	& C1534-342-8	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 400х400/ф400 мм	шт	1	<u>618,54</u> -	-	619	-	-	-	-
192	& C1534-342-3-1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, ф200/ф125мм	шт	1	<u>353,34</u> -	-	353	-	-	-	-
193	C1534-374	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм діаметр 200 мм	шт	2	<u>252,26</u> -	-	505	-	-	-	-
194	C1534-374-5	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 600х350	шт	1	<u>580,19</u> -	-	580	-	-	-	-
195	& C1534-374-3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 300х300	шт	1	<u>554,69</u> -	-	555	-	-	-	-
196	C1534-23	Відводи гнуті під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5мм клас щільності В діаметр 125мм	шт	2	<u>232,14</u> -	-	464	-	-	-	-
197	C1534-41	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5мм клас щільності В діаметр 200 мм	шт	3	<u>591,79</u> -	-	1775	-	-	-	-
198	C1534-63	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 315мм	шт	3	<u>698,05</u> -	-	2094	-	-	-	-
199	C1534-63	Відвод під кутом 45 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 400 мм	шт	2	<u>724,57</u> -	-	1449	-	-	-	-
200	& C1534-1-7-1	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, клас щільності 400х400	шт	2	<u>629,81</u> -	-	1260	-	-	-	-
201	& C1534-1-6	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм 500х200	шт	3	<u>606,25</u> -	-	1819	-	-	-	-
202	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової самоклеюча 4мм	10 м2	3	<u>633,27</u> 120,67	-	1900	362	-	<u>1,7280</u> -	<u>5,18</u> -
203	KP15-122-13	Установлення ґрат регульованих розміром 100х400 мм	ґрати	8	<u>409,43</u> 179,45	<u>9,60</u> 0,37	3275	1436	<u>77</u> 3	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>20,06</u> 0,04
204	C130-598-1	Решітка регульована тип 3040-1 розмір 100х400 мм	шт	8	<u>149,09</u> -	-	1193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ20-13-1	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	клапан	17	<u>204,17</u> 148,45	<u>8,62</u> 2,45	3471	2524	<u>147</u> 42	<u>2,1000</u> 0,0319	<u>35,7</u> 0,54
206	& C1630-679-1	Анемостат припливний DVS 125	шт	17	<u>245,60</u> -	-	4175	-	-	-	-
207	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>2648,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	1324	432	<u>49</u> 4	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>5,89</u> 0,04
		Разом прямі витрати по відділу 5					163570	29412	<u>379</u> 85		<u>408,5</u> 1,08
		Разом устаткування, грн.					52045				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2045				
		Всього устаткування, грн.					54090				
		Разом будівельні роботи, грн.					111525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81734				
		всього заробітна плата, грн.					29497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16619				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5054				
		Всього будівельні роботи, грн.					128144				

		Всього по відділу 5					182233				
Відділ 6. Система В2											
208	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>797,15</u> 777,21	<u>15,27</u> 3,37	797	777	<u>15</u> 3	<u>10,1160</u> 0,0341	<u>10,12</u> 0,03
209	& 2308-1087-7	Вентилятор каналний C-VENT-315 0,21кВт, 2615об/хв, 220V з пультом керування в комплекті	шт	1	<u>7510,00</u> -	-	7510	-	-	-	-
210	KM8-540-11	Регулятор обертів	шт	1	<u>6912,50</u> 5495,04	<u>393,56</u> 99,44	6913	5495	<u>394</u> 99	<u>76,8000</u> 1,3284	<u>76,8</u> 1,33
211	& 1504-14006-1	Регулятор обертів "Propeller-01" 500 квт	шт	1	<u>1325,00</u> -	-	1325	-	-	-	-
212	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	<u>844,54</u> 819,52	<u>8,62</u> 2,45	135	131	<u>1</u> -	<u>11,7360</u> 0,0319	<u>1,88</u> 0,01
213	& C1630-38-3	Гнучка вставка діам.315мм KP-FDR-GKV-315	шт	2	<u>380,94</u> -	-	762	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& C1630-115-1 варіант 1	Комплект монтажних кронштейнів С-KMV-3	комплект	1	<u>291,37</u> -	-	291	-	-	-	-
215	KP15-123-8	Установлення клапану	клапан	1	<u>501,49</u> 428,44	-	501	428	-	<u>5,9880</u> -	<u>5,99</u> -
216	& C1630-1786-3	Клапан зворотній С-KOL-K-315	шт	1	<u>334,54</u> -	-	335	-	-	-	-
217	KB20-27-1	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	1	<u>184,34</u> 111,12	<u>29,70</u> 6,44	184	111	<u>30</u> 6	<u>1,5720</u> 0,0839	<u>1,57</u> 0,08
218	& C1630-1119-3	Шумоглушник С-GKK-315-900	шт	1	<u>3235,72</u> -	-	3236	-	-	-	-
219	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,015	<u>85853,33</u> 19986,18	<u>116,00</u> 72,27	1288	300	<u>2</u> 1	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>4,29</u> 0,01
220	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1	<u>85373,84</u> 23099,21	<u>116,00</u> 72,27	8537	2310	<u>12</u> 7	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>33,08</u> 0,09
221	KP15-121-5 прим	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0132	<u>77108,63</u> 23099,21	<u>116,00</u> 72,27	1018	305	<u>2</u> 1	<u>330,7920</u> 0,9407	<u>4,37</u> 0,01
222	& C1534-342-4-1	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм, 500х250/250х250 мм	шт	1	<u>573,66</u> -	-	574	-	-	-	-
223	& C1534-1-7-2	Відвод 90 град. з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, клас щільності 250х250	шт	1	<u>553,31</u> -	-	553	-	-	-	-
224	C1534-63 варіант 2	Відвод під кутом 90 град. із оцинкованої сталі 0,5, клас щільності В діаметр 315мм	шт	6	<u>698,05</u> -	-	4188	-	-	-	-
225	& C1534-374-7	Заглушка з оцинкованої сталі 0,5мм, щільності В 250х250	шт	2	<u>514,91</u> -	-	1030	-	-	-	-
226	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової самоклеюча 4мм	10 м2	3	<u>633,27</u> 120,67	-	1900	362	-	<u>1,7280</u> -	<u>5,18</u> -
227	KP15-122-13	Установлення ґрат регульованих розміром 100х400 мм	ґрати	4	<u>409,43</u> 179,45	<u>9,60</u> 0,37	1638	718	<u>38</u> 1	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>10,03</u> 0,02
228	& C130-595-1-2	Решітка регульована тип 3040-1 200х400мм	шт	2	<u>408,90</u> -	-	818	-	-	-	-
229	& C130-595-1-3	Решітка регульована тип 3040-1 200х600мм	шт	2	<u>585,36</u> -	-	1171	-	-	-	-
230	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>2648,51</u> 863,24	<u>97,77</u> 7,93	1324	432	<u>49</u> 4	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>5,89</u> 0,04

Розділ 1. К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів	10шт	0,1	<u>3295,25</u>	<u>219,78</u>	330	307	<u>22</u>	<u>38,7600</u>	<u>3,88</u>
					3069,02	62,53			6	0,8140	0,08
232	& 2308-4007-1	Кондиціонер TCL TAC-18CHSA/XAB1 220в (В комплекті з магістральними трубопроводами)	шт	1	<u>30000,00</u>	-	30000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					30330	307	<u>22</u>		<u>3,88</u>
									6		0,08
		Разом устаткування, грн.					30000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1178				
		Всього устаткування, грн.					31178				
		Разом будівельні роботи, грн.					330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37				
		Всього будівельні роботи, грн.					480				

		-									
		Всього по розділу 1					31658				
		Разом прямі витрати по відділу 6					76358	11676	<u>565</u>		<u>163,08</u>
									128		1,7
		Разом устаткування, грн.					38835				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1525				
		Всього устаткування, грн.					40360				
		Разом будівельні роботи, грн.					37523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25282				
		всього заробітна плата, грн.					11804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1967				
		Всього будівельні роботи, грн.					44041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- —									
		Всього по відділу 6					84401				
		Разом прямі витрати по кошторису					1189247	147429	<u>5003</u>		<u>2057,5</u>
									1135		14,27
		Разом устаткування, грн.					374980				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					14730				
		Всього устаткування, грн.					389710				
		Разом будівельні роботи, грн.					814267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					661835				
		всього заробітна плата, грн.					148564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82997				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25020				
		Всього будівельні роботи, грн.					897264				
		----- —									
		Всього по кошторису					1286970				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2281,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173584				

Склав _____ Н.Валанова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Олійник
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]