ТОВ «ВІА ПРОДЖЕКТ»

ЕДРПОУ: 44312183
Юр. адреса: 03047, Україна, м. Київ,
проспект Перемоги, буд.50, оф. 253.

Капітальний ремонт вулиці Політехнічна м. Києва

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 11

Об'єктні та локальні кошториси будівництва

116-11-КДР

Директор
ТОВ «ВІА ПРОДЖЕКТ» В. О. Артюшенко

Головний інженер проекту О.О. Полежай

2023

Зам. інв. №

Підпіс і дата

Інв. №

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	116-11-ПЗ	Загальна пояснювальна записка	
2	116-11-АД	Автомобільна дорога. Креслення	
3	116-11-ГП	Генеральний план	
4	116-11-ОДР	Організація дорожнього руху	
5	116-11-ШС.БР	Підпірні стінки, сходи, Будівельні рішення	
6	116-11-ЗДК	Зовнішні мережі дощової каналізації	
7	116-11-ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення	
8	116-11-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	
9	116-11-ПОБ	Проект організації будівництва	
10	116-11-ЗКР	Зведений кошторисний розрахунок будівництва	
11	**116-11-КДР**	**Об'єктні та локальні кошториси будівництва**	
12	116-11-ІТЗЦЗ	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту	
Звітна технічна документація*			
Вишукування			
		Технічний звіт про топографо-геодезичні вишукування	ТОВ «ГЕОЕКО-СИСТЕМИ»
		Технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування	ТОВ «ГЕОЕКО-СИСТЕМИ»

*до складу робочого проекту не входить

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Розробив		Брень			10.2023
Перевірив		Полежай			10.202
Н. контр.		Котляр			10.2023

116-11-СП

Склад проекту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	-	1

PROJECT ENGINEERING. DESIGNING

Формат А4

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта	6208,546 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	12,49912 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1371,399 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на розчищення площі	12,546	-	12,546	0,02307	2,63	-
2	01-01-02	на розбирання існуючих споруд	6196	-	6196	12,47605	1368,769	-
		Всього:	6208,546	-	6208,546	12,49912	1371,399	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1350,52	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Олександр ПОЛЕЖАЙ

Керівник кошторисного _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ВЕНГЕР

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ВЕНГЕР

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	розчищення площі	0,01318 1,355	- -	0,00772 0,903	- -	- -	0,02090 2,258	0,00217 0,372	0,02307 2,63
01-01-02	розбирання існуючих споруд	9,35304 881,793	- -	1,78429 258,519	- -	- -	11,13733 1140,312	1,33872 228,457	12,47605 1368,769
	Разом :	9,36622 883,148	- -	1,79201 259,422	- -	- -	11,15823 1142,57	1,34089 228,829	12,49912 1371,399

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на розчищення площі

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	12,546	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02307	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,630	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР18-111-4	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,16	6389,97 5214,76	- -	1022	834	- -	48,4778 -	7,76 -
2	КР18-112-3	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см	100 пнів	0,16	10938,46 288,15	10650,31 2271,41	1750	46	1704 363	3,2442 23,2863	0,52 3,73
3	КР18-112-7	На кожні 10 м переміщення понад 10 м] пнів діаметром понад 26 см до 34 см додавати до норми 18-112-3 (додаткові 15 м переміщення)	100 пнів	0,16	1628,68 148,89	1479,79 315,60	261	24	237 50	1,6763 3,2355	0,27 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,16	2636,63 -	2636,63 617,86	422	-	422 99	- 4,3654	- 0,7
5	С112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	12,79	603,29 -	- -	7716	-	- -	- -	- -
6	ДБ5-2-1	Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,1152	14527,66 3837,43	10690,23 2878,58	1674	442	1232 332	39,3421 20,3372	4,53 2,34
7	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км	т	11,52	381,18 -	381,18 -	4391	-	4391 -	- -	- -
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,056	2478,54 162,86	2315,68 596,08	139	9	130 33	1,8337 4,4089	0,1 0,25
9	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	5,6	287,76 -	287,76 -	1611	-	1611 -	- -	- -
10	КР1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,064	2023,35 -	2023,35 406,86	129	-	129 26	- 2,8335	- 0,18
		Разом прямі витрати по кошторису					11399	1355	9856 903		13,18 7,72
		Разом будівельні роботи, грн.					11399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188				
		всього заробітна плата, грн.					2258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12546**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7716				
		Всього по кошторису					**12546**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**23,07**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2630**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на розчищення площі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13,18	102,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,72	117,18			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,17	171,46			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	23,07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,05208	1128,44			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,08333	848,76			
8	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к. с.]	маш. год	0,47514	887,86			
9	КБМ209-504	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	3,03106	640,31			
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,18289	709,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,64989	746,42			
12	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	5,6	287,76			
13	С331-11	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км	т	11,52	381,18			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	5,770464				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	С112-243 варіант 1	Дрова (зворотній матеріал)	м3	12,79	603,29	603,29		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
16	С1999-9003	Бензин	кг	2,8852	61,48	61,48		
17	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0577	184,55	184,55		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02

на розбирання існуючих споруд

Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	6196,000	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,47605	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1368,769	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 085									
		Фрезерування існуючого дорожнього покриття по основному проїзду									
1	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	14,647	43966,64 540,06	43270,81 5654,61	643979	7910	633788 82823	6,0803 34,9187	89,06 511,45
2	КР18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	4,902	7918,03 97,14	7789,74 1018,22	38814	476	38185 4991	1,0937 6,2907	5,36 30,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-3-2 к=3,5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додаткові 3,5см)	1000м2	1,91	27713,12 339,99	27264,09 3563,78	52932	649	52074 6807	3,8279 22,0176	7,31 42,05
4	КР18-3-2 к=7	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додаткові 7см)	1000м2	2,508	55426,25 679,98	54528,19 7127,55	139009	1705	136757 17876	7,6558 44,0352	19,2 110,44
5	КР18-3-2 к=7,5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додаткові 7,5см) Фрезерування існуючого дорожнього покриття на примиканнях	1000м2	1,602	59385,27 728,55	58423,06 7636,66	95135	1167	93594 12234	8,2026 47,1806	13,14 75,58
6	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,622	43966,64 540,06	43270,81 5654,61	27347	336	26914 3517	6,0803 34,9187	3,78 21,72
7	КР18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	0,132	7918,03 97,14	7789,74 1018,22	1045	13	1028 134	1,0937 6,2907	0,14 0,83
8	КР18-3-2 к=3,5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додаткові 3,5см)	1000м2	0,12	27713,12 339,99	27264,09 3563,78	3326	41	3272 428	3,8279 22,0176	0,46 2,64
9	КР18-3-2 к=7	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додаткові 7см)	1000м2	0,061	55426,25 679,98	54528,19 7127,55	3381	41	3326 435	7,6558 44,0352	0,47 2,69
10	КР18-3-2 к=7,5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (додаткові 7,5см)	1000м2	0,285	59385,27 728,55	58423,06 7636,66	16925	208	16651 2176	8,2026 47,1806	2,34 13,45
11	С1421-9922 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	2533,02	351,19 -	- -	889571	-	- -	- -	- -
12	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтобетонної крихти самоскидами на відстань 30 км	т	2533,02	350,60 -	350,60 -	888077	-	888077 -	- -	- -
13	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	23,847	10933,93 2997,48	7936,45 1529,84	260741	71481	189260 36482	33,7478 11,2025	804,78 267,15
14	С1421-9453 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебінь (зворотні матеріали)	м3	2384,7	100,00 -	- -	238470	-	- -	- -	- -
15	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	23,847	4516,40 -	4516,40 1064,63	107703	-	107703 25388	- 7,8745	- 187,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	3815,52	406,86 -	406,86 -	1552382	-	1552382 -	- -	- -
17	*КР18-52-5 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Демонтаж перильного огородження*	*100м*	*2,62*	*19425,19* *15699,86*	*3722,13* *1069,90*	*50894*	*41134*	*9752* *2803*	*154,9532* *8,0532*	*405,98* *21,1*
18	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,351	4500,00 -	- -	10580	-	- -	- -	- -
19	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,351	340,70 -	340,70 -	801	-	801 -	- -	- -
20	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	26,61	11431,28 9831,64	1599,64 494,14	304186	261620	42566 13149	110,6917 4,2315	2945,51 112,6
21	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,0962	2478,54 162,86	2315,68 596,08	5196	341	4855 1250	1,8337 4,4089	3,84 9,24
22	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	209,62	287,76 -	287,76 -	60320	-	60320 -	- -	- -
23	*КР18-61-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) дорожніх знаків на металевих стояках*	*100шт*	*0,05*	*52237,60* *37218,61*	*15018,99* *2159,77*	*2612*	*1861*	*751* *108*	*381,5728* *18,7567*	*19,08* *0,94*
24	*КР18-61-4 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3*	*100шт*	*0,1*	*6730,32* *6730,32*	- -	*673*	*673*	- -	*69,0006* -	*6,9* -
25	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,093	4500,00 -	- -	419	-	- -	- -	- -
26	ДБ5-1-1	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі	1 т	0,093	82,88 82,88	- -	8	8	- -	0,9331 -	0,09 -
27	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,093	340,70 -	340,70 -	32	-	32 -	- -	- -
28	*КР20-12-1 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) металевих лавок та урн*	*1m*	*2,99*	*11506,54* *8316,80*	*3189,74* *565,69*	*34405*	*24867*	*9538* *1691*	*67,3752* *4,0386*	*201,45* *12,08*
29	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,99	4500,00 -	- -	13455	-	- -	- -	- -
30	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	2,99	340,70 -	340,70 -	1019	-	1019 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР9-6-1	Розбирання дерев'яних лавок на підпірній стінці	100м	3	1342,62 1300,99	41,63 14,43	4028	3903	125 43	14,6475 0,1201	43,94 0,36
32	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,906	287,76 -	287,76 -	261	-	261 -	- -	- -
33	*КР2-14-2 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) бутобетонних підпірних стін*	*100 м3*	*1,55*	*68715,32* *53311,89*	*15289,83* *4412,49*	*106509*	*82633*	*23699* *6839*	*532,6395* *31,2034*	*825,59* *48,37*
34	КР2-14-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) бетонних підпірних стін	100 м3	2,28	59274,75 44330,43	14854,19 4286,87	135146	101073	33868 9774	442,9057 30,3159	1009,82 69,12
35	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	919,2	287,76 -	287,76 -	264509	-	264509 -	- -	- -
36	КР9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	2,4229	108935,23 94126,05	14771,89 5060,95	263939	228058	35791 12262	982,4241 43,9830	2380,32 106,57
37	*КР2-14-2 к дем.=0,8*	*(Демонтаж) сходинок з ФЕМ та підпірних стінок з бутового каменю*	*100 м3*	*0,2429*	*68715,32* *53311,89*	*15289,83* *4412,49*	*16691*	*12949*	*3714* *1072*	*532,6395* *31,2034*	*129,38* *7,58*
38	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	274,944	287,76 -	287,76 -	79118	-	79118 -	- -	- -
39	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів 4 см. мех. способом	100м3	0,815	43988,84 18466,36	25522,48 7521,51	35851	15050	20801 6130	207,9077 67,4524	169,44 54,97
40	КР18-1-1	Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю механізованим способом	100м3	0,7211	19455,01 17468,94	1986,07 589,32	14029	12597	1432 425	196,6780 4,8479	141,82 3,5
41	С1426-11789 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плити бетонні тротуарні фігурні ФЕМ (зворотні матеріали)	м2	1201,9	158,34 -	- -	190309	-	- -	- -	- -
42	С331-32 варіант 1	Перевезення плитки ФЕМ на відстань 30 км	т	173,064	406,86 -	406,86 -	70413	-	70413 -	- -	- -
43	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ тротуарів	100м3	3,8866	9111,61 2497,90	6613,71 1274,86	35413	9708	25705 4955	28,1232 9,3354	109,3 36,28
44	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	7,93006	2478,54 162,86	2315,68 596,08	19655	1291	18364 4727	1,8337 4,4089	14,54 34,96
45	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	793,006	287,76 -	287,76 -	228195	-	228195 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					5564699	881793	4678640 258519		9353,04 1784,29
		Разом будівельні роботи, грн.					5564699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4266				
		всього заробітна плата, грн.					1140312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					631301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1338,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					228457				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6196000**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1342804				
		Всього по кошторису					**6196000**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12476,05**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1368769**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на розбирання існуючих споруд

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9353,04	94,28			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1784,29	144,89			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1338,72	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12476,05				
	Середній розряд робіт		розряд	2,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	149,10929	1128,44			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,55717	403,39			
8	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	141,26285	463,05			
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	11,26369	345,01			
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	86,61555	491,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	32,744261	709,06			
12	КБМ206-339-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	139,0986	774,29			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	75,66849	370,69			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	95,6298	697,07			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,68098	712,65			
16	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	141,262847	6618,30			
17	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,65583	1145,04			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,083061	864,25			
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	115,58466	6,34			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	54,889188	426,27			
21	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	86,555837	611,68			
22	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	6,74573	600,88			
23	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	2197,676	287,76			
24	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтобетонної крихти самоскидами на відстань 30 км	т	2533,02	350,60			
25	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	3815,52	406,86			
26	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	5,434	340,70			
27	С331-32 варіант 1	Перевезення плитки ФЕМ на відстань 30 км	т	173,064	406,86			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	16,36517001				
29	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	87,442852084				
30	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	89,233753084				
31	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	86,555837025				
32	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	6,7457271				

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
33	С142-10-2	Вода	м3	89,25843	42,10	42,10	-	-
34	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,33038	11,88	5,79	5,86	0,23
35	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,50881	53,11	43,30	8,77	1,04
36	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	5,434	4500,00	4500,00		
37	+С1421-9922 варіант 1	Матеріал від фрезерування (зворотній матеріал)	т	2533,02	351,19	351,19		
38	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні ФЕМ (зворотній матеріал)	м2	1201,9	158,34	158,34		
39	+С1421-9453 варіант 1	Щебінь (зворотній матеріал)	м3	2384,7	100,00	100,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,8468	4,9416	4,9416		
41	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7847	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Земляні роботи

Кошторисна вартість об`єкта	547,366 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,771 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на земляні роботи	547,366	-	547,366	1,01727	133,771	-
		Всього:	547,366	-	547,366	1,01727	133,771	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Олександр ПОЛЕЖАЙ

Керівник кошторисного _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ВЕНГЕР

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ВЕНГЕР

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	земляні роботи	0,06425 5,74	- -	0,40555 56,023	0,43846 53,415	- -	0,90826 115,178	0,10901 18,593	1,01727 133,771
	Разом :	0,06425 5,74	- -	0,40555 56,023	0,43846 53,415	- -	0,90826 115,178	0,10901 18,593	1,01727 133,771

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Капітальний ремонт вулиці Політехнічна м. Києва, Солом'янський район
116-11

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляні роботи

Земляні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	547,366	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01727	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,771	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР1-9-2	*Влаштування корита під новий дорожній одяг екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2*	*100 м3*	*10,77*	*7437,09*	*7186,56*	*80097*	*2698*	*77399*	*2,7668*	*29,8*
					250,53	*1779,57*			*19166*	*12,9634*	*139,62*
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1314,1	13,48	13,48	17714	-	17714	-	-
					-	5,85			7687	0,0480	63,08
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	516,8	278,38	278,38	143867	-	143867	-	-
					-	50,06			25871	0,4110	212,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	8,46	7441,91 250,53	7186,56 1779,57	62959	2119	60798 15055	2,7668 12,9634	23,41 109,67
5	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	243,1	278,38 -	278,38 50,06	67674	-	67674 12170	- 0,4110	- 99,91
6	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1195,1	13,48 -	13,48 5,85	16110	-	16110 6991	- 0,0480	- 57,36
7	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,639	25222,05 -	25222,05 5712,70	16117	-	16117 3650	- 39,9802	- 25,55
8	КБ1-130-8	Додаткові 5 проходи	1000м3	0,639	11416,18 -	11416,18 2950,72	7295	-	7295 1886	- 21,5274	- 13,76
9	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального грунту в насипах	1000м3	0,3195	28703,58 2128,23	22365,35 3817,83	9171	680	7146 1220	25,8783 33,6418	8,27 10,75
10	КР1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	10,09	2023,35 -	2023,35 406,86	20416	-	20416 4105	- 2,8335	- 28,59
11	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,009	28242,89 -	28242,89 6394,84	28497	-	28497 6452	- 44,7491	- 45,15
12	КБ1-130-7 к=2	Додаткові 2 проходів	1000м3	1,009	4995,25 -	4995,25 1291,11	5040	-	5040 1303	- 9,4195	- 9,5
13	КР1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	1,075	2023,35 -	2023,35 406,86	2175	-	2175 437	- 2,8335	- 3,05
14	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,1075	28242,89 -	28242,89 6394,84	3036	-	3036 687	- 44,7491	- 4,81
15	КБ1-130-7 к=2	Додаткові 2 проходів	1000м3	0,1075	4995,25 -	4995,25 1291,11	537	-	537 139	- 9,4195	- 1,01
		Розділ 1. Присипні узбіччя									
16	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,7	7441,91 250,53	7186,56 1779,57	5209	175	5031 1246	2,7668 12,9634	1,94 9,07
17	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	119	13,48 -	13,48 5,85	1604	-	1604 696	- 0,0480	- 5,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,064	25222,05 -	25222,05 5712,70	1614	-	1614 366	- 39,9802	- 2,56
19	КБ1-130-8	Додаткові 5 проходи	1000м3	0,064	11416,18 -	11416,18 2950,72	731	-	731 189	- 21,5274	- 1,38
20	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального грунту в насипах	1000м3	0,032	28703,58 2128,23	22365,35 3817,83	919	68	716 122	25,8783 33,6418	0,83 1,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					10077	243	9696 2619		2,77 19,8
		Разом будівельні роботи, грн.					10077				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138				
		всього заробітна плата, грн.					2862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					461				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11482**				
		Всього по розділу 1					**11482**				
		Разом прямі витрати по кошторису					490782	5740	483517 109438		64,25 844,01
		Разом будівельні роботи, грн.					490782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1525				
		всього заробітна плата, грн.					115178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18593				
		Всього будівельні роботи, грн.					**547366**				
		Всього по кошторису					**547366**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1017,27**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**133771**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на земляні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	64,25	89,37			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	405,55	138,14			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	438,46	121,82			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	109,01	170,62			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1017,27				
	Середній розряд робіт		розряд	2,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	9,08552	1128,44			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	115,84074	848,76			
9	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	144,01617	709,06			
10	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	20,94807	148,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,09623	864,25			
12	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	20,94807	710,68			
13	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	2628,2	13,48			
14	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	759,9	278,38			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	С142-10-2	Вода	м3	35,15	42,10	42,10	-	-
16	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,03664	1205,60	571,67	610,29	23,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об`єкта 16210,839 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 21,36165 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2385,924 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на основний проїзд (вул.Політехнічна)	16210,839	-	16210,839	21,36165	2385,924	-
		Всього:	16210,839	-	16210,839	21,36165	2385,924	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	основний проїзд (вул. Політехнічна)	18,06025 1858,789	- -	0,88379 114,572	- -	- -	18,94404 1973,361	2,41761 412,563	21,36165 2385,924
	Разом :	18,06025 1858,789	- -	0,88379 114,572	- -	- -	18,94404 1973,361	2,41761 412,563	21,36165 2385,924

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на основний проїзд (вул.Політехнічна)

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	16210,839	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	21,36165	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2385,924	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Тип В. Дорожній одяг на пішохідній алеї									
1	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*92,5128*	*3250,69* *780,69*	*2425,79* *583,37*	*300730*	*72224*	*224417* *53969*	*8,1484* *4,3262*	*753,83* *400,23*
2	КР18-22-4 к=8	*Додаткові 8 см товщини*	*100м2*	*92,5128*	*176,97* *-*	*150,03* *25,61*	*16372*	*-*	*13880* *2369*	*-* *0,2257*	*-* *20,88*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	2338,723 584	1365,25 -	- -	3192942	-	- -	- -	- -
4	*КБ27-65-6*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*9,25128*	*253014,26* *136053,30*	*14728,28* *2280,39*	*2340706*	*1258667*	*136255* *21097*	*1279,4179* *20,5652*	*11836,25* *190,25*
5	С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	9312,614 1	445,59 -	- -	4149608	-	- -	- -	- -
6	*КР18-31-2*	*Улаштування бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*3,9856*	*24421,95* *15405,01*	*2231,75* *380,97*	*97336*	*61398*	*8895* *1518*	*143,2092* *3,3570*	*570,77* *13,38*
7	С1426-11789 варіант 1	Бруківка "Габро"	м2	402,5456	479,59 -	- -	193057	-	- -	- -	- -
8	С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	31,1787	1187,81 -	- -	37034	-	- -	- -	- -
9	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,21*	*40011,92* *18590,60*	*831,95* *239,88*	*8403*	*3904*	*175* *50*	*195,8968* *1,6948*	*41,14* *0,36*
10	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	21	949,95 -	- -	19949	-	- -	- -	- -
11	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,0126*	*40095,71* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*505*	*49*	*452* *111*	*42,3150* *64,6601*	*0,53* *0,81*
12	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,5876	1247,10 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
13	*КР18-30-1*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу*	*м*	*679*	*314,17* *137,22*	- -	*213321*	*93172*	- -	*1,4322* -	*972,46* -
14	& С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	679	196,44 -	- -	133383	-	- -	- -	- -
15	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,32592*	*197230,31* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*64281*	*1273*	*11699* *2880*	*42,3150* *64,6601*	*13,79* *21,07*
		Разом прямі витрати по розділу 1					10769607	1490687	395773 81994		14188,77 646,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					10769607 8883147 1572681 903294 1924,62 328435 **11672901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**11672901**				
		Розділ 2. Тип А Новий дорожній одяг									
16	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*8,3898*	*3891,99* *936,83*	*2910,95* *700,05*	*32653*	*7860*	*24422* *5873*	*9,7780* *5,1915*	*82,04* *43,56*
17	КР18-22-4 к=9	*Додаткові 9 см товщини*	*100м2*	*8,3898*	*232,86* -	*202,55* *34,58*	*1954*	-	*1699* *290*	- *0,3047*	- *2,56*
18	С1421-9601 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	222,665292	1365,25 -	- -	303994	-	- -	- -	- -
19	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*7,965*	*3891,99* *936,83*	*2910,95* *700,05*	*31000*	*7462*	*23186* *5576*	*9,7780* *5,1915*	*77,88* *41,35*
20	КР18-22-4 к=3	*Додаткові 3 см товщини*	*100м2*	*7,965*	*77,62* -	*67,52* *11,53*	*618*	-	*538* *92*	- *0,1016*	- *0,81*
21	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	151,1757	1365,25 -	- -	206393	-	- -	- -	- -
22	КР18-44-1	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].*	*1000 м2*	*0,708*	*33532,37* *3225,97*	*30025,11* *4421,67*	*23741*	*2284*	*21258* *3131*	*29,2950* *30,8668*	*20,74* *21,85*
23	КР18-44-2 к=6	*Додаткові 30 мм товщини*	*1000 м2*	*0,708*	*9800,66* *1393,62*	*8295,62* *838,91*	*6939*	*987*	*5873* *594*	*12,6554* *5,5051*	*8,96* *3,9*
24	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1, БНД 70/100	т	169,7784	4615,60 -	- -	783629	-	- -	- -	- -
25	КР18-58-1	*Розливання в'яжучих матеріалів*	*1т*	*0,354*	*662,32* -	*662,32* *163,68*	*234*	-	*234* *58*	- *1,4422*	- *0,51*
26	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50	т	0,36462	26992,59 -	- -	9842	-	- -	- -	- -
27	КР18-44-1	*Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].*	*1000 м2*	*0,708*	*33532,37* *3225,97*	*30025,11* *4421,67*	*23741*	*2284*	*21258* *3131*	*29,2950* *30,8668*	*20,74* *21,85*
28	КР18-44-2 к=4	*Зменшення на 20 мм товщини*	*1000 м2*	*-0,708*	*6533,77* *929,08*	*5530,41* *559,27*	*-4626*	*-658*	*-3916* *-396*	*8,4370* *3,6701*	*-5,97* *-2,6*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на БМПА 50/70-60	т	84,8184	6618,37 -	- -	561360	-	- -	- -	- -
30	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів*	*100м*	*15,4*	*43896,43* *22308,72*	*998,34* *287,86*	*676005*	*343554*	*15374* *4433*	*235,0761* *2,0337*	*3620,17* *31,32*
31	С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	1540	949,95 -	- -	1462923	-	- -	- -	- -
32	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,924*	*48055,91* *4685,29*	*43075,92* *10602,00*	*44404*	*4329*	*39802* *9796*	*50,7780* *77,5922*	*46,92* *71,7*
33	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	116,424	1247,10 -	- -	145192	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4309996	368102	149728 32578		3871,48 236,81
		Разом будівельні роботи, грн.					4309996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3792166				
		всього заробітна плата, грн.					400680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					492,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84128				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4537939**				
		Всього по розділу 2					**4537939**				
		Разом прямі витрати по кошторису					15079603	1858789	545501 114572		18060,25 883,79
		Разом будівельні роботи, грн.					15079603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12675313				
		всього заробітна плата, грн.					1973361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1131236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2417,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412563				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16210839**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**16210839**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**21361,65** **2385924**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на основний проїзд (вул.Політехнічна)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18060,25	102,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	883,79	129,64			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2417,61	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	21361,65				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	56,173747	1128,44			
7	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,24428	959,80			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,65997	403,39			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,43663	582,33			
10	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7,4114006	3932,99			
11	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,65825	848,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	32,43663	80,61			
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	721,80159	89,42			
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	187,891364	511,10			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	194,86524	637,18			
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	18,21546	1073,02			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	22,306515	697,07			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	115,50871	864,25			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1443,603174577				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
20	+С1426-11789 варіант 1	Бруківка "Габро"	м2	402,5456	479,59	416,67	53,52	9,40
21	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	2,6537	3898,90	3589,93	232,52	76,45
22	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0464448	6190,03	5836,14	232,52	121,37
23	С142-10-2	Вода	м3	731,29635	42,10	42,10	-	-
24	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50	т	0,36462	26992,59	25943,33	519,99	529,27
25	+&С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	679	196,44	180,00	12,59	3,85
26	+С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	1561	949,95	880,00	51,32	18,63
27	+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	148,02048	267,81	262,50	0,06	5,25
28	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	3,66675	876,26	400,00	459,08	17,18
29	+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	9312,6141	445,59	383,33	53,52	8,74
30	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,9506	4305,44	3820,00	401,02	84,42
31	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,9366	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
32	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	7,492928	3056,05	1990,00	1006,13	59,92
33	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	588,84397	1502,47	983,33	489,68	29,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на БМПА 50/70-60	т	84,8184	6618,37	6138,00	350,60	129,77
35	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1, БНД 70/100	т	169,7784	4615,60	4174,50	350,60	90,50
36	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	126,728	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
37	+С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	31,1787	1187,81	1111,00	53,52	23,29
38	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,01561	28647,43	27733,12	352,60	561,71
39	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	159,07752	1247,10	571,67	650,98	24,45
40	+С1421-9601 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	222,66529	1365,25	687,50	650,98	26,77
41	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	2489,899284	1365,25	687,50	650,98	26,77
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
42	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	433,081	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість об`єкта	3043,264 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31949 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	143,558 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-03-01	на пересічення та примикання	3043,264	-	3043,264	1,31949	143,558	-
		Всього:	3043,264	-	3043,264	1,31949	143,558	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	пересічення та примикання	1,01699 97,332	- -	0,16114 22,102	- -	- -	1,17813 119,434	0,14136 24,124	1,31949 143,558
	Разом :	1,01699 97,332	- -	0,16114 22,102	- -	- -	1,17813 119,434	0,14136 24,124	1,31949 143,558

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на пересічення та примикання

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3043,264	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31949	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	143,558	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Тип А Новий дорожній одяг									
1	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*10,7469*	*3250,69*	*2425,79*	*34935*	*8390*	*26070*	*8,1484*	*87,57*
					780,69	*583,37*			*6269*	*4,3262*	*46,49*
2	КР18-22-4 к=9	*Додаткові 9 см товщини*	*100м2*	*10,7469*	*199,10*	*168,79*	*2140*	-	*1814*	-	-
					-	*28,81*			*310*	*0,2539*	*2,73*
3	С1421-9601 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	285,222726	1365,25	-	389400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	10,0007	3250,69 780,69	2425,79 583,37	32509	7807	24260 5834	8,1484 4,3262	81,49 43,27
5	КР18-22-4 к=3	Додаткові 3 см товщини	100м2	10,0007	66,36 -	56,26 9,60	664	-	563 96	- 0,0846	- 0,85
6	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	189,813286	1365,25 -	- -	259143	-	- -	- -	- -
7	КР18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,84669	27990,51 2688,30	25020,92 3684,73	23699	2276	21185 3120	24,4125 25,7223	20,67 21,78
8	КР18-44-2 к=6	Додаткові 30 мм товщини	1000 м2	0,84669	8185,79 1161,35	6913,02 699,09	6931	983	5853 592	10,5462 4,5876	8,93 3,88
9	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1, БНД 70/100	т	203,036262	4615,60 -	- -	937134	-	- -	- -	- -
10	КР18-58-1	Розливання в'яжучих матеріалів	1т	0,423345	551,93 -	551,93 136,40	234	-	234 58	- 1,2019	- 0,51
11	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50	т	0,436045 35	26992,59 -	- -	11770	-	- -	- -	- -
12	КР18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,84669	27990,51 2688,30	25020,92 3684,73	23699	2276	21185 3120	24,4125 25,7223	20,67 21,78
13	КР18-44-2 к=4	Зменшення на 20 мм товщини	1000 м2	-0,84669	5457,19 774,23	4608,68 466,06	-4621	-656	-3902 -395	7,0308 3,0584	-5,95 -2,59
14	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на БМПА 50/70-60	т	101,433462	6618,37 -	- -	671324	-	- -	- -	- -
15	КР18-29-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	100м	3,94	40011,92 18590,60	831,95 239,88	157647	73247	3278 945	195,8968 1,6948	771,83 6,68
16	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	394	949,95 -	- -	374280	-	- -	- -	- -
17	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,2364	40095,71 3904,41	35896,60 8835,00	9479	923	8486 2089	42,3150 64,6601	10 15,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	29,7864	1247,10 -	- -	37147	-	- -	- -	- -
19	*КР18-30-1*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу*	*м*	*15*	*330,50* *137,22*	- -	*4958*	*2058*	- -	*1,4322* -	*21,48* -
20	& С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	15	196,44 -	- -	2947	-	- -	- -	- -
21	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,0072*	*197230,31* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*1420*	*28*	*258* *64*	*42,3150* *64,6601*	*0,3* *0,47*
		Разом прямі витрати по розділу 1					2976839	97332	109284 22102		1016,99 161,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2976839 2770223 119434 66425 141,36 24124 **3043264**				
		Всього по розділу 1					**3043264**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2976839	97332	109284 22102		1016,99 161,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2976839 2770223 119434 66425 141,36 24124 **3043264**				
		Всього по кошторису					**3043264**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1319,49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**143558**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на пересічення та примикання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1016,99	95,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	161,14	137,17			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	141,36	170,67			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1319,49				
	Середній розряд робіт		розряд	2,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	10,30839	1128,44			
7	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,243445	959,80			
8	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7,386016	3932,99			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,12066	848,76			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	41,05168	511,10			
11	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	40,4341	637,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	8,043627	1073,02			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,70239	697,07			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	10,138665	864,25			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,6698	3898,90	3589,93	232,52	76,45
16	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,055543	6190,03	5836,14	232,52	121,37
17	С142-10-2	Вода	м3	37,67289	42,10	42,10	-	-
18	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожна модіфікована ЕКШМ-50	т	0,4360454	26992,59	25943,33	519,99	529,27
19	+&С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	15	196,44	180,00	12,59	3,85
20	+С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	394	949,95	880,00	51,32	18,63
21	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,27	907,47	400,00	489,68	17,79
22	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,021	4305,44	3820,00	401,02	84,42
23	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2364	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
24	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на БМПА 50/70-60	т	101,433462	6618,37	6138,00	350,60	129,77
25	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , крупнозернисті, тип А, марка 1, БНД 70/100	т	203,036262	4615,60	4174,50	350,60	90,50
26	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,011	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
27	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00394	28647,43	27733,12	352,60	561,71
28	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	30,6936	1247,10	571,67	650,98	24,45
29	+С1421-9601 варіант 2	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	285,22273	1365,25	687,50	650,98	26,77
30	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	189,81329	1365,25	687,50	650,98	26,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Підпірні стінки

Кошторисна вартість об`єкта 12534,561 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 17,75080 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1967,880 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-04-01	на влаштування підпірної стінки з лавкою	3299,06	-	3299,06	3,41982	377,736	-
2	02-04-02	на влаштування підпірної стінки з лавкою у вигляді півкола	792,941	-	792,941	0,95023	105,261	-
3	02-04-03	на влаштування круглої лавки з клумбою	1217,818	-	1217,818	1,31906	145,179	-
4	02-04-04	на влаштування сходів до корпусу №12 КПІ	454,177	-	454,177	0,68822	74,142	-
5	02-04-05	на влаштування сходів №1 до корпусу №14 КПІ	108,589	-	108,589	0,15413	16,803	-
6	02-04-06	на влаштування сходів №2 до корпусу №14 КПІ	351,582	-	351,582	0,48567	51,544	-
7	02-04-07	на влаштування сходів до корпусу №15 КПІ	292,095	-	292,095	0,40045	42,837	-
8	02-04-08	на влаштування сходів №1 до корпусу №16 КПІ	473,011	-	473,011	0,64689	68,897	-
9	02-04-09	на влаштування сходів №2 до корпусу №16 КПІ	102,852	-	102,852	0,12761	13,478	-
10	02-04-010	на влаштування сходів на ділянці №1 ПК7+30,40 ліворуч	206,337	-	206,337	0,29058	31,425	-
11	02-04-011	на влаштування підпірної стінки ПС.1	1543,488	-	1543,488	2,70718	303,906	-
12	02-04-012	на влаштування підпірної стінки ПС.2	319,377	-	319,377	0,55210	61,969	-
13	02-04-013	на влаштування підпірної стінки ПС.3	196,473	-	196,473	0,34195	38,404	-
14	02-04-014	на влаштування підпірної стінки ПС.4	402,368	-	402,368	0,71369	80,127	-
15	02-04-015	на влаштування підпірної стінки ПС.7	414,06	-	414,06	0,73482	82,501	-
16	02-04-016	на влаштування підпірної стінки ПС.8	22,127	-	22,127	0,03905	4,384	-
17	02-04-017	на влаштування підпірної стінки ПС.9	150,075	-	150,075	0,26600	29,865	-
18	02-04-018	на влаштування підпірної стінки ПС.5	398,191	-	398,191	0,69958	78,532	-
19	02-04-019	на влаштування підпірної стінки ПС.6	569,379	-	569,379	1,01243	113,679	-
20	02-04-020	на влаштування підпірної стінки ПС.10	720,949	-	720,949	1,29707	145,65	-
21	02-04-021	на влаштування підпірної стінки ПС.11	499,612	-	499,612	0,90427	101,561	-
		Всього:	12534,561	-	12534,561	17,75080	1967,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	влаштування підпірної стінки з лавкою	2,81348 283,11	- -	0,24017 32,139	- -	- -	3,05365 315,249	0,36617 62,487	3,41982 377,736
02-04-02	влаштування підпірної стінки з лавкою у вигляді півкола	0,75966 75,573	- -	0,08879 12,321	- -	- -	0,84845 87,894	0,10178 17,367	0,95023 105,261
02-04-03	влаштування круглої лавки з клумбою	1,09382 109,734	- -	0,08534 11,572	- -	- -	1,17916 121,306	0,13990 23,873	1,31906 145,179
02-04-04	влаштування сходів до корпусу №12 КПІ	0,58297 57,354	- -	0,03152 4,205	- -	- -	0,61449 61,559	0,07373 12,583	0,68822 74,142
02-04-05	влаштування сходів №1 до корпусу №14 КПІ	0,12979 12,943	- -	0,00783 1,043	- -	- -	0,13762 13,986	0,01651 2,817	0,15413 16,803
02-04-06	влаштування сходів №2 до корпусу №14 КПІ	0,42259 41,173	- -	0,01105 1,491	- -	- -	0,43364 42,664	0,05203 8,88	0,48567 51,544
02-04-07	влаштування сходів до корпусу №15 КПІ	0,34595 33,957	- -	0,01160 1,558	- -	- -	0,35755 35,515	0,04290 7,322	0,40045 42,837
02-04-08	влаштування сходів №1 до корпусу №16 КПІ	0,56221 54,998	- -	0,01537 2,073	- -	- -	0,57758 57,071	0,06931 11,826	0,64689 68,897
02-04-09	влаштування сходів №2 до корпусу №16 КПІ	0,11217 10,916	- -	0,00176 0,229	- -	- -	0,11393 11,145	0,01368 2,333	0,12761 13,478
02-04-010	влаштування сходів на ділянці №1 ПК7+30,40 ліворуч	0,24638 24,376	- -	0,01307 1,738	- -	- -	0,25945 26,114	0,03113 5,311	0,29058 31,425
02-04-011	влаштування підпірної стінки ПС. 1	2,25238 231,475	- -	0,16474 22,934	- -	- -	2,41712 254,409	0,29006 49,497	2,70718 303,906
02-04-012	влаштування підпірної стінки ПС. 2	0,45907 47,161	- -	0,03388 4,713	- -	- -	0,49295 51,874	0,05915 10,095	0,55210 61,969
02-04-013	влаштування підпірної стінки ПС. 3	0,28494 29,32	- -	0,02037 2,832	- -	- -	0,30531 32,152	0,03664 6,252	0,34195 38,404
02-04-014	влаштування підпірної стінки ПС. 4	0,59413 61,072	- -	0,04310 6,006	- -	- -	0,63723 67,078	0,07646 13,049	0,71369 80,127

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-015	влаштування підпірної стінки ПС. 7	0,61173 62,884	- -	0,04436 6,181	- -	- -	0,65609 69,065	0,07873 13,436	0,73482 82,501
02-04-016	влаштування підпірної стінки ПС. 8	0,03250 3,341	- -	0,00236 0,329	- -	- -	0,03486 3,67	0,00419 0,714	0,03905 4,384
02-04-017	влаштування підпірної стінки ПС. 9	0,22147 22,767	- -	0,01603 2,235	- -	- -	0,23750 25,002	0,02850 4,863	0,26600 29,865
02-04-018	влаштування підпірної стінки ПС. 5	0,58204 59,809	- -	0,04258 5,931	- -	- -	0,62462 65,74	0,07496 12,792	0,69958 78,532
02-04-019	влаштування підпірної стінки ПС. 6	0,84311 86,684	- -	0,06085 8,484	- -	- -	0,90396 95,168	0,10847 18,511	1,01243 113,679
02-04-020	влаштування підпірної стінки ПС. 10	1,08050 111,113	- -	0,07760 10,822	- -	- -	1,15810 121,935	0,13897 23,715	1,29707 145,65
02-04-021	влаштування підпірної стінки ПС. 11	0,75385 77,556	- -	0,05354 7,472	- -	- -	0,80739 85,028	0,09688 16,533	0,90427 101,561
	Разом :	14,78474 1497,316	- -	1,06591 146,308	- -	- -	15,85065 1643,624	1,90015 324,256	17,75080 1967,88

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01

на влаштування підпірної стінки з лавкою

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	3299,060	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,41982	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	377,736	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	2,2338	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	16952	467	16485 5092	2,3111 19,5213	5,16 43,61
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,2234	34797,17 34797,17	- -	7774	7774	- -	391,7718 -	87,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР2-15-2	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,5127	461295,74	46266,27	236506	25814	23721	521,0604	267,15
					50350,07	13342,10			6840	94,2764	48,34
4	КР2-15-4	Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200	100 м3	0,4578	546968,00	58008,58	250402	32415	26556	732,7439	335,45
					70805,04	16676,60			7635	117,8802	53,97
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,301	39040,89	-	50792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	40,282	1207,44	76,02	48638	31733	3062	7,5842	305,5
					787,77	66,97			2698	0,5901	23,77
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	402,82	994,50	-	400604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР2-14-1	Заповнення простору між кладкою бетоном	100 м3	0,5035	457233,15	18567,73	230217	27900	9349	553,6321	278,75
					55413,04	5358,59			2698	37,8949	19,08
9	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	1,84	182731,22	11003,98	336225	105814	20247	553,6516	1018,72
					57507,79	3158,40			5811	22,6145	41,61
10	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,8789	1563,58	105,46	1374	638	93	5,9642	5,24
					726,45	9,83			9	0,0898	0,08
11	КБ13-26-4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-1155	100м2	0,8789	6518,34	117,75	5729	311	103	2,8698	2,52
					354,25	13,57			12	0,1238	0,11
12	КР20-12-1	Монтаж профільної труби 40х20х2 мм	1т	1,296	16504,53	4556,77	21390	15398	5906	96,2504	124,74
					11881,14	808,12			1047	5,7694	7,48
13	& С113-131-1	Труба профільна 40х20х2 мм	м	732,4	71,64	-	52469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С188888-17 варіант 1	Металевий анкер діаметром 12 мм	шт	860	35,19	-	30263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ10-54-4	Укладання бруса для лавки	100м2	1,84	4656,37	545,08	8568	7565	1003	41,0759	75,58
					4111,29	161,50			297	1,1524	2,12
16	& С112-23-1	Брус для лавки з термо-дубу без сучків фарбований розміром 80х40х550 мм	шт	4308	106,64	-	459405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 70 мм, в комплекті з гайкою та шайбою	шт	8616	109,22	-	941040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,4868	18348,79	-	27281	27281	-	206,5840	307,15
					18348,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3125629	283110	106525		2813,48
									32139		240,17
		Разом будівельні роботи, грн.					3125629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2735994				
		всього заробітна плата, грн.					315249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					173431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					366,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62487				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3299060**				
		- - -

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
на влаштування підпірної стінки з лавкою

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2813,48	100,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	240,17	133,83			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	366,17	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3419,82				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0329	403,39			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,82367	582,33			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,97455	345,01			
9	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	4,43101	8,49			
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,45649	12,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	33,54363	491,44			
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,45649	54,30			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	117,82142	697,07			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,35456	712,65			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,22171	426,27			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,41593	142,99			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,59284	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,6965744				
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	43,17956923				
20	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	43,17956923				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,043865899				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	95,507776				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
23	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0079101	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
24	С1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 70 мм, в комплекті з гайкою та шайбою	шт	8616	109,22	107,05	0,03	2,14
25	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0009705	40080,72	38942,22	352,60	785,90
26	+&С112-23-1	Брус для лавки з термо-дубу без сучків фарбований розміром 80х40х550 мм	шт	4308	106,64	104,17	0,38	2,09
27	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,09302	6190,03	5836,14	232,52	121,37
28	С142-10-2	Вода	м3	10,91015	42,10	42,10	-	-
29	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,301	39040,89	38000,00	275,38	765,51
30	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,101814	5715,66	5371,07	232,52	112,07
31	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,485073	5474,30	5134,44	232,52	107,34
32	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,04968	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
33	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,032046	36289,59	35302,65	275,38	711,56
34	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,006263	35785,35	34724,79	358,89	701,67
35	С1113-212	Емаль ЭП-1155 біла	т	0,0149413	345340,46	337973,45	595,63	6771,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	402,82	994,50	904,17	70,83	19,50
37	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,5552	11,88	5,79	5,86	0,23
38	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00131835	21514,85	20615,54	477,45	421,86
39	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,500454	2752,78	2428,16	270,64	53,98
40	+С188888-17 варіант 1	Металевий анкер діаметром 12 мм	шт	860	35,19	34,50	-	0,69
41	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	185,84	961,01	916,67	25,50	18,84
42	С1113-122	Потверджувач N1	т	0,00052734	292281,04	285954,41	595,63	5731,00
43	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,14256	53,11	43,30	8,77	1,04
44	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	6,84794	1971,96	1181,11	752,18	38,67
45	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,6304	2234,96	1438,96	752,18	43,82
46	С111-1757	Рядно	м2	9,69951	60,19	58,87	0,14	1,18
47	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	42,0992	181,72	178,00	0,16	3,56
48	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	52,2954	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
49	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	98,0526	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
50	+&С113-131-1	Труба профільна 40х20х2 мм	м	732,4	71,64	70,62	0,49	0,53
51	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,043457	31345,88	30378,65	352,60	614,63
52	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	22,6611	441,14	427,15	5,34	8,65
53	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	15,43227	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
54	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	48,7983	4,9416	4,9416		
55	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,864	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-02

на влаштування підпірної стінки з лавкою у вигляді півкола

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	792,941	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95023	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	105,261	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2408	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	1827	50	1777 549	2,3111 19,5213	0,56 4,7
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0238	34797,17 34797,17	- -	828	828	- -	391,7718 -	9,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР2-15-1	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,084	499431,40	57785,91	41952	5786	4854	712,8450	59,88
					68882,21	16666,32			1400	117,7823	9,89
4	КР2-15-4	Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200	100 м3	0,4956	546968,00	58008,58	271077	35091	28749	732,7439	363,15
					70805,04	16676,60			8265	117,8802	58,42
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,214	39040,89	-	8355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	6,622	1207,44	76,02	7996	5217	503	7,5842	50,22
					787,77	66,97			443	0,5901	3,91
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	66,22	994,50	-	65856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР2-14-1	Заповнення простору між кладкою бетоном	100 м3	0,0826	457233,15	18567,73	37767	4577	1534	553,6321	45,73
					55413,04	5358,59			443	37,8949	3,13
9	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,315	182731,22	11003,98	57560	18115	3466	553,6516	174,4
					57507,79	3158,40			995	22,6145	7,12
10	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1442	1563,58	105,46	225	105	15	5,9642	0,86
					726,45	9,83			1	0,0898	0,01
11	КБ13-26-4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-1155	100м2	0,1442	6518,34	117,75	940	51	17	2,8698	0,41
					354,25	13,57			2	0,1238	0,02
12	КР20-12-1	Монтаж профільної труби 40х20х2 мм	1m	0,213	16504,53	4556,77	3515	2531	971	96,2504	20,5
					11881,14	808,12			172	5,7694	1,23
13	& С113-131-1	Труба профільна 40х20х2 мм	м	120,4	71,64	-	8625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С188888-17 варіант 1	Металевий анкер діаметром 12 мм	шт	140	35,19	-	4927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ10-54-4	Укладання бруса для лавки	100м2	0,315	4656,37	545,08	1467	1295	172	41,0759	12,94
					4111,29	161,50			51	1,1524	0,36
16	& С112-23-1	Брус для лавки з термо-дубу без сучків фарбований розміром 80х40х550 мм	шт	707	106,64	-	75394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 70 мм, в комплекті з гайкою та шайбою	шт	1414	109,22	-	154437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,105	18348,79	-	1927	1927	-	206,5840	21,69
					18348,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					744675	75573	42058		759,66
									12321		88,79
		Разом будівельні роботи, грн.					744675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					627044				
		всього заробітна плата, грн.					87894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					48266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17367				
		Всього будівельні роботи, грн.					**792941**				
		Всього по кошторису					**792941**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**950,23**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**105261**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-02
на влаштування підпірної стінки з лавкою у вигляді півкола

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	759,66	99,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	88,79	138,75			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	101,78	170,64			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	950,23				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0054	403,39			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,31197	582,33			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,14628	345,01			
9	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	0,75857	8,49			
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,40303	12,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,61595	491,44			
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,40303	54,30			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	55,70898	697,07			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,23189	712,65			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,12304	426,27			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,52059	142,99			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,80693	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7718907				
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	22,28839333				
20	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	22,28839333				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,007197022				
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,350516				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
23	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0012978	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
24	С1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 70 мм, в комплекті з гайкою та шайбою	шт	1414	109,22	107,05	0,03	2,14
25	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005796	40080,72	38942,22	352,60	785,90
26	+&С112-23-1	Брус для лавки з термо-дубу без сучків фарбований розміром 80х40х550 мм	шт	707	106,64	104,17	0,38	2,09
27	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,046368	6190,03	5836,14	232,52	121,37
28	С142-10-2	Вода	м3	2,93334	42,10	42,10	-	-
29	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,214	39040,89	38000,00	275,38	765,51
30	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,11592	5715,66	5371,07	232,52	112,07
31	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,399924	5474,30	5134,44	232,52	107,34
32	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,008505	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
33	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,034692	36289,59	35302,65	275,38	711,56
34	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,005233	35785,35	34724,79	358,89	701,67
35	С1113-212	Емаль ЭП-1155 біла	т	0,0024514	345340,46	337973,45	595,63	6771,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	66,22	994,50	904,17	70,83	19,50
37	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2556	11,88	5,79	5,86	0,23
38	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000216	21514,85	20615,54	477,45	421,86
39	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,399924	2752,78	2428,16	270,64	53,98
40	+С188888-17 варіант 1	Металевий анкер діаметром 12 мм	шт	140	35,19	34,50	-	0,69
41	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	31,815	961,01	916,67	25,50	18,84
42	С1113-122	Потверджувач N1	т	0,00008652	292281,04	285954,41	595,63	5731,00
43	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02343	53,11	43,30	8,77	1,04
44	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,12574	1971,96	1181,11	752,18	38,67
45	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,9639	2234,96	1438,96	752,18	43,82
46	С111-1757	Рядно	м2	5,47596	60,19	58,87	0,14	1,18
47	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	7,2072	181,72	178,00	0,16	3,56
48	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,568	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
49	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	58,9764	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
50	+&С113-131-1	Труба профільна 40х20х2 мм	м	120,4	71,64	70,62	0,49	0,53
51	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,03749088	31345,88	30378,65	352,60	614,63
52	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	28,6902	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
53	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,333	4,9416	4,9416		
54	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4458	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-03

на влаштування круглої лавки з клумбою

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	1217,818	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31906	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,179	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,4671	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	3545	98	3447 1065	2,3111 19,5213	1,08 9,12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0467	34797,17 34797,17	- -	1625	1625	- -	391,7718 -	18,3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР2-15-1	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,1868	499431,40	57785,91	93294	12867	10794	712,8450	133,16
					68882,21	16666,32			3113	117,7823	22
4	КР2-15-4	Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200	100 м3	0,1668	546968,00	58008,58	91234	11810	9676	732,7439	122,22
					70805,04	16676,60			2782	117,8802	19,66
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,471	39040,89	-	18388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	14,68	1207,44	76,02	17725	11564	1116	7,5842	111,34
					787,77	66,97			983	0,5901	8,66
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	146,8	994,50	-	145993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР2-14-1	Заповнення простору між кладкою бетоном	100 м3	0,1835	457233,15	18567,73	83902	10168	3407	553,6321	101,59
					55413,04	5358,59			983	37,8949	6,95
9	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,68	182731,22	11003,98	124257	39105	7483	553,6516	376,48
					57507,79	3158,40			2148	22,6145	15,38
10	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3203	1563,58	105,46	501	233	34	5,9642	1,91
					726,45	9,83			3	0,0898	0,03
11	КБ13-26-4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-1155	100м2	0,3203	6518,34	117,75	2088	113	38	2,8698	0,92
					354,25	13,57			4	0,1238	0,04
12	КР20-12-1	Монтаж профільної труби 40х20х2 мм	1m	0,472	16504,53	4556,77	7790	5608	2151	96,2504	45,43
					11881,14	808,12			381	5,7694	2,72
13	& С113-131-1	Труба профільна 40х20х2 мм	м	266,9	71,64	-	19121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С188888-17 варіант 1	Металевий анкер діаметром 12 мм	шт	306	35,19	-	10768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ10-54-4	Укладання бруса для лавки	100м2	0,68	4656,37	545,08	3166	2796	370	41,0759	27,93
					4111,29	161,50			110	1,1524	0,78
16	& С112-23-1	Брус для лавки з термо-дубу без сучків фарбований розміром 80х40х550 мм	шт	1570	106,64	-	167425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 70 мм, в комплекті з гайкою та шайбою	шт	3128	109,22	-	341640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,5138	18348,79	-	9428	9428	-	206,5840	106,14
					18348,79	-			-	-	-
19	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,5338	15180,83	-	8104	3788	-	78,3587	41,83
					7095,38	-			-	-	-
20	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,5338	2422,35	-	1293	531	-	10,2858	5,49
					993,92	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1151287	109734	38516		1093,82
									11572		85,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1151287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1003037				
		всього заробітна плата, грн.					121306				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66531				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					139,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23873				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1217818**				
		Всього по кошторису					**1217818**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1319,06**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**145179**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-03
на влаштування круглої лавки з клумбою

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1093,82	100,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	85,34	135,59			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	139,9	170,64			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1319,06				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01199	403,39			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6738	582,33			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,54012	345,01			
9	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	1,63755	8,49			
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,895226	12,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,01416	491,44			
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,89523	54,30			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	46,146994	697,07			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5006	712,65			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,10106	426,27			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,80462	142,99			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,94471	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,7104808				
19	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	16,487591645				
20	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	16,487591645				
21	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	0,30116996				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,015986173				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	35,296352				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
24	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0028827	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
25	С1551-2-СП варіант 1	Болт з нержавіючої сталі М8, довжина 70 мм, в комплекті з гайкою та шайбою	шт	3128	109,22	107,05	0,03	2,14
26	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0003536	40080,72	38942,22	352,60	785,90
27	+&С112-23-1	Брус для лавки з термо-дубу без сучків фарбований розміром 80х40х550 мм	шт	1570	106,64	104,17	0,38	2,09
28	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,028288	6190,03	5836,14	232,52	121,37
29	С142-10-2	Вода	м3	9,10492	42,10	42,10	-	-
30	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,471	39040,89	38000,00	275,38	765,51
31	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,07072	5715,66	5371,07	232,52	112,07
32	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,243984	5474,30	5134,44	232,52	107,34
33	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,01836	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
34	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,011676	36289,59	35302,65	275,38	711,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0022816	35785,35	34724,79	358,89	701,67
36	С1113-212	Емаль ЭП-1155 біла	т	0,0054451	345340,46	337973,45	595,63	6771,38
37	С1429-110	Земля рослинна	м3	8,007	539,03	133,58	394,88	10,57
38	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	146,8	994,50	904,17	70,83	19,50
39	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,5664	11,88	5,79	5,86	0,23
40	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0004805	21514,85	20615,54	477,45	421,86
41	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,243984	2752,78	2428,16	270,64	53,98
42	+С188888-17 варіант 1	Металевий анкер діаметром 12 мм	шт	306	35,19	34,50	-	0,69
43	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	68,68	961,01	916,67	25,50	18,84
44	С1113-122	Потверджувач N1	т	0,00019218	292281,04	285954,41	595,63	5731,00
45	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05192	53,11	43,30	8,77	1,04
46	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	2,4956	1971,96	1181,11	752,18	38,67
47	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,0808	2234,96	1438,96	752,18	43,82
48	С111-1757	Рядно	м2	2,73076	60,19	58,87	0,14	1,18
49	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	15,5584	181,72	178,00	0,16	3,56
50	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,010676	50371,59	49352,43	31,48	987,68
51	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,0536	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
52	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,7306	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
53	+&С113-131-1	Труба профільна 40х20х2 мм	м	266,9	71,64	70,62	0,49	0,53
54	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0227638	31345,88	30378,65	352,60	614,63
55	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	17,5032	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,1399	4,9416	4,9416		
57	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3299	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04

на влаштування сходів до корпусу №12 КПІ

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	454,177	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68822	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	74,142	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2581	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	1959	54	1905 588	2,3111 19,5213	0,6 5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0258	34797,17 34797,17	- -	898	898	- -	391,7718 -	10,11 -
3	*КР2-15-2*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100 м3*	*0,0592*	*461295,74* *50350,07*	*46266,27* *13342,10*	*27309*	*2981*	*2739* *790*	*521,0604* *94,2764*	*30,85* *5,58*
4	*КР2-15-4*	*Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200*	*100 м3*	*0,0529*	*546968,00* *70805,04*	*58008,58* *16676,60*	*28935*	*3746*	*3069* *882*	*732,7439* *117,8802*	*38,76* *6,24*
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,151	39040,89 -	- -	5895	-	- -	- -	- -
6	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*6,77*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*8174*	*5333*	*515* *453*	*7,5842* *0,5901*	*51,34* *4*
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	67,7	994,50 -	- -	67328	-	- -	- -	- -
8	*КР2-14-1*	*Заповнення простору між кладкою бетоном*	*100 м3*	*0,0846*	*457233,15* *55413,04*	*18567,73* *5358,59*	*38682*	*4688*	*1571* *453*	*553,6321* *37,8949*	*46,84* *3,21*
9	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,21*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*38374*	*12077*	*2311* *663*	*553,6516* *22,6145*	*116,27* *4,75*
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,1718	18348,79 18348,79	- -	3152	3152	- -	206,5840 -	35,49 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					220706	32929	12110 3829		330,26 28,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					220706 175667 36758 20329 43,09 7352 **241035**				
		Всього по розділу 1					**241035**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*1,1*	*40011,92*	*831,95*	*44013*	*20450*	*915*	*195,8968*	*215,49*
					18590,60	*239,88*			*264*	*1,6948*	*1,86*
12	С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	110	949,95	-	104495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,0631*	*177834,91*	*8399,91*	*11221*	*163*	*530*	*28,2100*	*1,78*
					2579,80	*1447,73*			*91*	*10,5070*	*0,66*
14	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,2206*	*19366,45*	*258,28*	*4272*	*3085*	*57*	*130,0047*	*28,68*
					13984,61	*85,94*			*19*	*0,7164*	*0,16*
15	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	22,281	994,50	-	22158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,09*	*9449,25*	*367,84*	*850*	*727*	*33*	*75,0929*	*6,76*
					8077,74	*19,91*			*2*	*0,1810*	*0,02*
17	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	6	1275,43	-	7653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	3	1445,43	-	4336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					198998	24425	1535		252,71
									376		2,7
		Разом будівельні роботи, грн.					198998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173038				
		всього заробітна плата, грн.					24801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5231				
		Всього будівельні роботи, грн.					**213143**				
		Всього по розділу 2					**213143**				
		Разом прямі витрати по кошторису					419704	57354	13645		582,97
									4205		31,52
		Разом будівельні роботи, грн.					419704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348705				
		всього заробітна плата, грн.					61559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**454177**				
		Всього по кошторису					**454177**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**688,22** **74142**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-04
на влаштування сходів до корпусу №12 КПІ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	582,97	98,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,52	133,51			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	73,73	170,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	688,22				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,191013	1128,44			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20438	582,33			
8	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,03351	86,61			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,87573	491,44			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,20265	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	15,005833	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,11228	864,25			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,15763	426,27			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,59927	142,99			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,11401	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,624315585				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,624315585				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,900344				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000112	40080,72	38942,22	352,60	785,90
20	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,187	3898,90	3589,93	232,52	76,45
21	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,010744	6190,03	5836,14	232,52	121,37
22	С142-10-2	Вода	м3	2,67887	42,10	42,10	-	-
23	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,151	39040,89	38000,00	275,38	765,51
24	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,011764	5715,66	5371,07	232,52	112,07
25	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,056037	5474,30	5134,44	232,52	107,34
26	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00567	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
27	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003703	36289,59	35302,65	275,38	711,56
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001429	35785,35	34724,79	358,89	701,67
29	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	89,981	994,50	904,17	70,83	19,50
30	+С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	110	949,95	880,00	51,32	18,63
31	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,057813	2752,78	2428,16	270,64	53,98
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,21992	907,47	400,00	489,68	17,79
33	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	21,21	961,01	916,67	25,50	18,84
34	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0135	4305,44	3820,00	401,02	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	3	1445,43	1416,67	0,42	28,34
36	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	6	1275,43	1250,00	0,42	25,01
37	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,066	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
38	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,1509	1971,96	1181,11	752,18	38,67
39	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,6426	2234,96	1438,96	752,18	43,82
40	С111-1757	Рядно	м2	1,12037	60,19	58,87	0,14	1,18
41	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	4,8048	181,72	178,00	0,16	3,56
42	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,0384	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
43	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,49	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
44	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,025	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
45	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0050204	31345,88	30378,65	352,60	614,63
46	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0011	28647,43	27733,12	352,60	561,71
47	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	7,6982	1365,25	687,50	650,98	26,77
48	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,61855	441,14	427,15	5,34	8,65
49	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,78192	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,703	4,9416	4,9416		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1125	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-05

на влаштування сходів №1 до корпусу №14 КПІ

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	108,589	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15413	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,803	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0659	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	500	14	486 150	2,3111 19,5213	0,15 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,0066	34797,17	-	230	230	-	391,7718	2,59
	тех.ч.	глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			34797,17	-			-	-	-
	п.1.3	група ґрунту 2									
	табл.2	[доробка вручну, розробленого									
	п.4	механізованим способом]									
	к=1,2										
3	*КР2-15-2*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100 м3*	*0,0151*	*461295,74*	*46266,27*	*6966*	*760*	*699*	*521,0604*	*7,87*
					50350,07	*13342,10*			*201*	*94,2764*	*1,42*
4	*КР2-15-4*	*Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200*	*100 м3*	*0,0135*	*546968,00*	*58008,58*	*7384*	*956*	*783*	*732,7439*	*9,89*
					70805,04	*16676,60*			*225*	*117,8802*	*1,59*
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С,	т	0,038	39040,89	-	1484	-	-	-	-
	варіант 1	діаметр 12 мм			-	-			-	-	-
6	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*1,728*	*1207,44*	*76,02*	*2086*	*1361*	*131*	*7,5842*	*13,11*
					787,77	*66,97*			*116*	*0,5901*	*1,02*
7	С1421-10428	Камінь гранітний габро розміром	м2	17,28	994,50	-	17185	-	-	-	-
	варіант 1	100х100х100 мм			-	-			-	-	-
8	*КР2-14-1*	*Заповнення простору між кладкою бетоном*	*100 м3*	*0,0216*	*457233,15*	*18567,73*	*9876*	*1197*	*401*	*553,6321*	*11,96*
					55413,04	*5358,59*			*116*	*37,8949*	*0,82*
9	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,055*	*182731,22*	*11003,98*	*10050*	*3163*	*605*	*553,6516*	*30,45*
					57507,79	*3158,40*			*174*	*22,6145*	*1,24*
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух	100 м3	0,0438	18348,79	-	804	804	-	206,5840	9,05
		котлованів та ям, група ґрунту 2			18348,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					56565	8485	3105		85,07
									982		7,38
		Разом будівельні роботи, грн.					56565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44975				
		всього заробітна плата, грн.					9467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1892				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61799**				
		Всього по розділу 1					**61799**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*0,14*	*40011,92*	*831,95*	*5602*	*2603*	*116*	*195,8968*	*27,43*
					18590,60	*239,88*			*34*	*1,6948*	*0,24*
12	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	14	949,95	-	13299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,0129*	*177834,91*	*8399,91*	*2294*	*33*	*108*	*28,2100*	*0,36*
					2579,80	*1447,73*			*19*	*10,5070*	*0,14*
14	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,0667*	*19366,45*	*258,28*	*1292*	*933*	*17*	*130,0047*	*8,67*
					13984,61	*85,94*			*6*	*0,7164*	*0,05*
15	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	6,737	994,50	-	6700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,11*	*9449,25*	*367,84*	*1039*	*889*	*40*	*75,0929*	*8,26*
					8077,74	*19,91*			*2*	*0,1810*	*0,02*
17	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	11	1275,43	-	14030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					44256	4458	281		44,72
									61		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					44256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39517				
		всього заробітна плата, грн.					4519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					925				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46788**				
		Всього по розділу 2					**46788**				
		Разом прямі витрати по кошторису					100821	12943	3386		129,79
									1043		7,83
		Разом будівельні роботи, грн.					100821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84492				
		всього заробітна плата, грн.					13986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2817				
		Всього будівельні роботи, грн.					**108589**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-05
на влаштування сходів №1 до корпусу №14 КПІ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	129,79	99,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,83	133,20			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	16,51	170,68			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	154,13				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,03905	1128,44			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05353	582,33			
8	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,01013	86,61			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,98958	491,44			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,0414296	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,68236	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,022954	864,25			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04621	426,27			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,91869	142,99			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,07184	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,43533782				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,43533782				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,854852				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000286	40080,72	38942,22	352,60	785,90
20	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0238	3898,90	3589,93	232,52	76,45
21	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002741	6190,03	5836,14	232,52	121,37
22	С142-10-2	Вода	м3	0,68727	42,10	42,10	-	-
23	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,038	39040,89	38000,00	275,38	765,51
24	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003002	5715,66	5371,07	232,52	112,07
25	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,014298	5474,30	5134,44	232,52	107,34
26	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001485	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
27	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000945	36289,59	35302,65	275,38	711,56
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001235	35785,35	34724,79	358,89	701,67
29	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	24,017	994,50	904,17	70,83	19,50
30	+С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	14	949,95	880,00	51,32	18,63
31	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,014751	2752,78	2428,16	270,64	53,98
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,36885	907,47	400,00	489,68	17,79
33	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	5,555	961,01	916,67	25,50	18,84
34	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0165	4305,44	3820,00	401,02	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	11	1275,43	1250,00	0,42	25,01
36	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0084	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
37	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,29376	1971,96	1181,11	752,18	38,67
38	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1683	2234,96	1438,96	752,18	43,82
39	С111-1757	Рядно	м2	0,28584	60,19	58,87	0,14	1,18
40	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,2584	181,72	178,00	0,16	3,56
41	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5402	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
42	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,826	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
43	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,5802	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
44	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001281	31345,88	30378,65	352,60	614,63
45	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00014	28647,43	27733,12	352,60	561,71
46	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	1,5738	1365,25	687,50	650,98	26,77
47	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,66825	441,14	427,15	5,34	8,65
48	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,45451	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
49	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4861	4,9416	4,9416		
50	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0287	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-06

на влаштування сходів №2 до корпусу №14 КПІ

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	351,582	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48567	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	51,544	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0665	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	505	14	491 152	2,3111 19,5213	0,15 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0066	34797,17 34797,17	- -	230	230	- -	391,7718 -	2,59 -
3	*КР2-15-2*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100 м3*	*0,0153*	*461295,74* *50350,07*	*46266,27* *13342,10*	*7058*	*770*	*708* *204*	*521,0604* *94,2764*	*7,97* *1,44*
4	*КР2-15-4*	*Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200*	*100 м3*	*0,0136*	*546968,00* *70805,04*	*58008,58* *16676,60*	*7439*	*963*	*789* *227*	*732,7439* *117,8802*	*9,97* *1,6*
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,039	39040,89 -	- -	1523	-	- -	- -	- -
6	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*1,744*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*2106*	*1374*	*133* *117*	*7,5842* *0,5901*	*13,23* *1,03*
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	17,44	994,50 -	- -	17344	-	- -	- -	- -
8	*КР2-14-1*	*Заповнення простору між кладкою бетоном*	*100 м3*	*0,0218*	*457233,15* *55413,04*	*18567,73* *5358,59*	*9968*	*1208*	*405* *117*	*553,6321* *37,8949*	*12,07* *0,83*
9	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,055*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*10050*	*3163*	*605* *174*	*553,6516* *22,6145*	*30,45* *1,24*
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0443	18348,79 18348,79	- -	813	813	- -	206,5840 -	9,15 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					57036	8535	3131 991		85,58 7,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					57036 45370 9526 5267 11,16 1905 **62303**				
		Всього по розділу 1					**62303**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*1,44*	*40011,92*	*831,95*	*57617*	*26770*	*1198*	*195,8968*	*282,09*
					18590,60	*239,88*			*345*	*1,6948*	*2,44*
12	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	144	949,95	-	136793	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,0873*	*177834,91*	*8399,91*	*15525*	*225*	*733*	*28,2100*	*2,46*
					2579,80	*1447,73*			*126*	*10,5070*	*0,92*
14	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,3082*	*19366,45*	*258,28*	*5969*	*4310*	*80*	*130,0047*	*40,07*
					13984,61	*85,94*			*26*	*0,7164*	*0,22*
15	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	31,128	994,50	-	30957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,165*	*9449,25*	*367,84*	*1559*	*1333*	*61*	*75,0929*	*12,39*
					8077,74	*19,91*			*3*	*0,1810*	*0,03*
17	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	11	1275,43	-	14030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	5,5	1445,43	-	7950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					270400	32638	2072		337,01
									500		3,61
		Разом будівельні роботи, грн.					270400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235690				
		всього заробітна плата, грн.					33138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6975				
		Всього будівельні роботи, грн.					**289280**				
		Всього по розділу 2					**289280**				
		Разом прямі витрати по кошторису					327436	41173	5203		422,59
									1491		11,05
		Разом будівельні роботи, грн.					327436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					281060				
		всього заробітна плата, грн.					42664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**351582**				
		Всього по кошторису					**351582**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**485,67** **51544**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-06
на влаштування сходів №2 до корпусу №14 КПІ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	422,59	97,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,05	134,96			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	52,03	170,67			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	485,67				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,26427	1128,44			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05353	582,33			
8	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,046816	86,61			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,99859	491,44			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,280373	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,26076	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,15534	864,25			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,18516	426,27			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,9272	142,99			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,57009	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,449489475				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,449489475				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,854852				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000029	40080,72	38942,22	352,60	785,90
20	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,2448	3898,90	3589,93	232,52	76,45
21	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00277	6190,03	5836,14	232,52	121,37
22	С142-10-2	Вода	м3	1,8159	42,10	42,10	-	-
23	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,039	39040,89	38000,00	275,38	765,51
24	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003026	5715,66	5371,07	232,52	112,07
25	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,014433	5474,30	5134,44	232,52	107,34
26	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001485	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
27	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000952	36289,59	35302,65	275,38	711,56
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001786	35785,35	34724,79	358,89	701,67
29	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	48,568	994,50	904,17	70,83	19,50
30	+С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	144	949,95	880,00	51,32	18,63
31	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01489	2752,78	2428,16	270,64	53,98
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,704346	907,47	400,00	489,68	17,79
33	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і привірняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	5,555	961,01	916,67	25,50	18,84
34	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02475	4305,44	3820,00	401,02	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	5,5	1445,43	1416,67	0,42	28,34
36	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	11	1275,43	1250,00	0,42	25,01
37	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0864	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
38	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,29648	1971,96	1181,11	752,18	38,67
39	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1683	2234,96	1438,96	752,18	43,82
40	С111-1757	Рядно	м2	0,28883	60,19	58,87	0,14	1,18
41	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,2584	181,72	178,00	0,16	3,56
42	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5606	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
43	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,496	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
44	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,6108	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
45	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001293	31345,88	30378,65	352,60	614,63
46	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00144	28647,43	27733,12	352,60	561,71
47	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	10,6506	1365,25	687,50	650,98	26,77
48	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,6732	441,14	427,15	5,34	8,65
49	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,46053	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,4889	4,9416	4,9416		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,029	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-07

на влаштування сходів до корпусу №15 КПІ

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	292,095	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40045	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	42,837	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0805	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	611	17	594 184	2,3111 19,5213	0,19 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0081	34797,17 34797,17	- -	282	282	- -	391,7718 -	3,17 -
3	*КР2-15-2*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100 м3*	*0,0185*	*461295,74* *50350,07*	*46266,27* *13342,10*	*8534*	*931*	*856* *247*	*521,0604* *94,2764*	*9,64* *1,74*
4	*КР2-15-4*	*Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200*	*100 м3*	*0,0165*	*546968,00* *70805,04*	*58008,58* *16676,60*	*9025*	*1168*	*957* *275*	*732,7439* *117,8802*	*12,09* *1,95*
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,047	39040,89 -	- -	1835	-	- -	- -	- -
6	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*2,112*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*2550*	*1664*	*161* *141*	*7,5842* *0,5901*	*16,02* *1,25*
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	21,12	994,50 -	- -	21004	-	- -	- -	- -
8	*КР2-14-1*	*Заповнення простору між кладкою бетоном*	*100 м3*	*0,0264*	*457233,15* *55413,04*	*18567,73* *5358,59*	*12071*	*1463*	*490* *141*	*553,6321* *37,8949*	*14,62* *1*
9	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,07*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*12791*	*4026*	*770* *221*	*553,6516* *22,6145*	*38,76* *1,58*
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0536	18348,79 18348,79	- -	983	983	- -	206,5840 -	11,07 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					69686	10534	3828 1209		105,56 9,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					69686 55324 11743 6493 13,75 2348 **76179**				
		Всього по розділу 1					**76179**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*0,97*	*40011,92*	*831,95*	*38812*	*18033*	*807*	*195,8968*	*190,02*
					18590,60	*239,88*			*233*	*1,6948*	*1,64*
12	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	95	949,95	-	90245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С1421-10421	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП	м	2	1033,43	-	2067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,0622*	*177834,91*	*8399,91*	*11061*	*160*	*522*	*28,2100*	*1,75*
					2579,80	*1447,73*			*90*	*10,5070*	*0,65*
15	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,2527*	*19366,45*	*258,28*	*4894*	*3534*	*65*	*130,0047*	*32,85*
					13984,61	*85,94*			*22*	*0,7164*	*0,18*
16	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	25,523	994,50	-	25383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,21*	*9449,25*	*367,84*	*1984*	*1696*	*77*	*75,0929*	*15,77*
					8077,74	*19,91*			*4*	*0,1810*	*0,04*
18	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	14	1275,43	-	17856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	7	1445,43	-	10118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					202420	23423	1471		240,39
									349		2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					202420				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177526				
		всього заробітна плата, грн.					23772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4974				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215915**				
		Всього по розділу 2					**215915**				
		Разом прямі витрати по кошторису					272106	33957	5299		345,95
									1558		11,6
		Разом будівельні роботи, грн.					272106				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232850				
		всього заробітна плата, грн.					35515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19989				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292095**				
		Всього по кошторису					**292095**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**400,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**42837**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-07
на влаштування сходів до корпусу №15 КПІ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	345,95	98,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,6	134,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	42,9	170,68			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	400,45				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,18829	1128,44			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06813	582,33			
8	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,03839	86,61			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,20882	491,44			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,19976	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,49868	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,110679	864,25			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,15492	426,27			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,122845	142,99			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,99372	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,75559076				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,75559076				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,633448				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000035	40080,72	38942,22	352,60	785,90
20	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,1649	3898,90	3589,93	232,52	76,45
21	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003355	6190,03	5836,14	232,52	121,37
22	С142-10-2	Вода	м3	1,5931	42,10	42,10	-	-
23	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,047	39040,89	38000,00	275,38	765,51
24	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00367	5715,66	5371,07	232,52	112,07
25	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01749	5474,30	5134,44	232,52	107,34
26	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00189	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
27	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001155	36289,59	35302,65	275,38	711,56
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002265	35785,35	34724,79	358,89	701,67
29	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	46,643	994,50	904,17	70,83	19,50
30	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	95	949,95	880,00	51,32	18,63
31	+С1421-10421	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП	м	2	1033,43	880,00	133,17	20,26
32	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,018045	2752,78	2428,16	270,64	53,98
33	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,39743	907,47	400,00	489,68	17,79
34	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	7,07	961,01	916,67	25,50	18,84
35	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0315	4305,44	3820,00	401,02	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	7	1445,43	1416,67	0,42	28,34
37	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	14	1275,43	1250,00	0,42	25,01
38	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0582	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
39	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,35904	1971,96	1181,11	752,18	38,67
40	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,2142	2234,96	1438,96	752,18	43,82
41	С111-1757	Рядно	м2	0,3498	60,19	58,87	0,14	1,18
42	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,6016	181,72	178,00	0,16	3,56
43	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,887	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
44	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,723	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
45	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3758	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
46	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00156685	31345,88	30378,65	352,60	614,63
47	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00097	28647,43	27733,12	352,60	561,71
48	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	7,5884	1365,25	687,50	650,98	26,77
49	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,81675	441,14	427,15	5,34	8,65
50	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,55685	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8772	4,9416	4,9416		
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0351	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-08

на влаштування сходів №1 до корпусу №16 КПІ

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	473,011	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64689	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,897	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0946	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	718	20	698 216	2,3111 19,5213	0,22 1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,0095	34797,17	-	331	331	-	391,7718	3,72
	тех.ч.	глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			34797,17	-			-	-	-
	п.1.3	група ґрунту 2									
	табл.2	[доробка вручну, розробленого									
	п.4	механізованим способом]									
	к=1,2										
3	*КР2-15-2*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100 м3*	*0,0217*	*461295,74*	*46266,27*	*10010*	*1093*	*1004*	*521,0604*	*11,31*
					50350,07	*13342,10*			*290*	*94,2764*	*2,05*
4	*КР2-15-4*	*Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200*	*100 м3*	*0,0194*	*546968,00*	*58008,58*	*10611*	*1374*	*1125*	*732,7439*	*14,22*
					70805,04	*16676,60*			*324*	*117,8802*	*2,29*
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С,	т	0,055	39040,89	-	2147	-	-	-	-
	варіант 1	діаметр 12 мм			-	-			-	-	-
6	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*2,48*	*1207,44*	*76,02*	*2994*	*1954*	*189*	*7,5842*	*18,81*
					787,77	*66,97*			*166*	*0,5901*	*1,46*
7	С1421-10428	Камінь гранітний габро розміром	м2	24,8	994,50	-	24664	-	-	-	-
	варіант 1	100х100х100 мм			-	-			-	-	-
8	*КР2-14-1*	*Заповнення простору між кладкою бетоном*	*100 м3*	*0,031*	*457233,15*	*18567,73*	*14174*	*1718*	*576*	*553,6321*	*17,16*
					55413,04	*5358,59*			*166*	*37,8949*	*1,17*
9	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,08*	*182731,22*	*11003,98*	*14618*	*4601*	*880*	*553,6516*	*44,29*
					57507,79	*3158,40*			*253*	*22,6145*	*1,81*
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух	100 м3	0,0629	18348,79	-	1154	1154	-	206,5840	12,99
		котлованів та ям, група ґрунту 2			18348,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					81421	12245	4472		122,72
									1415		10,63
		Разом будівельні роботи, грн.					81421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64704				
		всього заробітна плата, грн.					13660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7551				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2730				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88972**				
		Всього по розділу 1					**88972**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*1,8*	*40011,92*	*831,95*	*72021*	*33463*	*1498*	*195,8968*	*352,61*
					18590,60	*239,88*			*432*	*1,6948*	*3,05*
12	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	180	949,95	-	170991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,1229*	*177834,91*	*8399,91*	*21856*	*317*	*1032*	*28,2100*	*3,47*
					2579,80	*1447,73*			*178*	*10,5070*	*1,29*
14	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,503*	*19366,45*	*258,28*	*9741*	*7034*	*130*	*130,0047*	*65,39*
					13984,61	*85,94*			*43*	*0,7164*	*0,36*
15	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	50,803	994,50	-	50524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,24*	*9449,25*	*367,84*	*2268*	*1939*	*88*	*75,0929*	*18,02*
					8077,74	*19,91*			*5*	*0,1810*	*0,04*
17	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	16	1275,43	-	20407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	8	1445,43	-	11563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					359371	42753	2748		439,49
									658		4,74
		Разом будівельні роботи, грн.					359371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313870				
		всього заробітна плата, грн.					43411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9096				
		Всього будівельні роботи, грн.					**384039**				
		Всього по розділу 2					**384039**				
		Разом прямі витрати по кошторису					440792	54998	7220		562,21
									2073		15,37
		Разом будівельні роботи, грн.					440792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378574				
		всього заробітна плата, грн.					57071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**473011**				
		Всього по кошторису					**473011**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**646,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**68897**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-08
на влаштування сходів №1 до корпусу №16 КПІ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	562,21	97,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,37	134,74			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	69,31	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	646,89				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,37204	1128,44			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07786	582,33			
8	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,07641	86,61			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,42055	491,44			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,39471	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,21328	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,21869	864,25			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,30053	426,27			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,31849	142,99			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,28161	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,061692045				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,061692045				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,152512				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000411	40080,72	38942,22	352,60	785,90
20	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,306	3898,90	3589,93	232,52	76,45
21	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,003939	6190,03	5836,14	232,52	121,37
22	С142-10-2	Вода	м3	2,7354	42,10	42,10	-	-
23	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,055	39040,89	38000,00	275,38	765,51
24	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004314	5715,66	5371,07	232,52	112,07
25	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,020547	5474,30	5134,44	232,52	107,34
26	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00216	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
27	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001358	36289,59	35302,65	275,38	711,56
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002594	35785,35	34724,79	358,89	701,67
29	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	75,603	994,50	904,17	70,83	19,50
30	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	180	949,95	880,00	51,32	18,63
31	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,021198	2752,78	2428,16	270,64	53,98
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,78159	907,47	400,00	489,68	17,79
33	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	8,08	961,01	916,67	25,50	18,84
34	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,036	4305,44	3820,00	401,02	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С123-361 варіант 3	Поручні з нержавіючої сталі двосторонні	м	8	1445,43	1416,67	0,42	28,34
36	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	16	1275,43	1250,00	0,42	25,01
37	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,108	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
38	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,4216	1971,96	1181,11	752,18	38,67
39	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,2448	2234,96	1438,96	752,18	43,82
40	С111-1757	Рядно	м2	0,41077	60,19	58,87	0,14	1,18
41	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,8304	181,72	178,00	0,16	3,56
42	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,2134	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
43	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	10,62	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
44	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,1408	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
45	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0018409	31345,88	30378,65	352,60	614,63
46	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0018	28647,43	27733,12	352,60	561,71
47	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	14,9938	1365,25	687,50	650,98	26,77
48	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,9603	441,14	427,15	5,34	8,65
49	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,65317	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1564	4,9416	4,9416		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0412	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вулиці Політехнічна м. Києва, Солом'янський район
116-11

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-09
на влаштування сходів №2 до корпусу №16 КПІ
Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	102,852	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12761	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,478	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0326	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	247	7	240 74	2,3111 19,5213	0,08 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0033	34797,17 34797,17	- -	115	115	- -	391,7718 -	1,29 -
3	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0239	18348,79 18348,79	- -	439	439	- -	206,5840 -	4,94 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					801	561	240 74		6,31 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					801 635 375 0,84 142 **1176**				
		Всього по розділу 1					**1176**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									
4	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*0,41*	*40011,92* *18590,60*	*831,95* *239,88*	*16405*	*7622*	*341* *98*	*195,8968* *1,6948*	*80,32* *0,69*
5	С1421-10421	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 3ГП	м	14	1033,43 -	- -	14468	-	- -	- -	- -
6	С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	27	949,95 -	- -	25649	-	- -	- -	- -
7	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,0317*	*177834,91* *2579,80*	*8399,91* *1447,73*	*5637*	*82*	*266* *46*	*28,2100* *10,5070*	*0,89* *0,33*
8	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,0972*	*19366,45* *13984,61*	*258,28* *85,94*	*1882*	*1359*	*25* *8*	*130,0047* *0,7164*	*12,64* *0,07*
9	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	9,817	994,50 -	- -	9763	-	- -	- -	- -
10	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,16*	*9449,25* *8077,74*	*367,84* *19,91*	*1512*	*1292*	*59* *3*	*75,0929* *0,1810*	*12,01* *0,03*
11	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	16	1275,43 -	- -	20407	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					95723	10355	691		105,86
									155		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					95723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84677				
		всього заробітна плата, грн.					10510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**101676**				
		Всього по розділу 2					**101676**				
		Разом прямі витрати по кошторису					96524	10916	931		112,17
									229		1,76
		Разом будівельні роботи, грн.					96524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84677				
		всього заробітна плата, грн.					11145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2333				
		Всього будівельні роботи, грн.					**102852**				
		Всього по кошторису					**102852**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**127,61**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13478**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-09
на влаштування сходів №2 до корпусу №16 КПІ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	112,17	97,32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,76	130,52			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	13,68	170,55			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	127,61				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,09596	1128,44			
7	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,01476	86,61			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,489535	491,44			
9	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,10181	1073,02			
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,48934	697,07			
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,05641	864,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,055895	426,27			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,44782	40,65			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0697	3898,90	3589,93	232,52	76,45
15	С142-10-2	Вода	м3	0,4649	42,10	42,10	-	-
16	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0016	35785,35	34724,79	358,89	701,67
17	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	9,817	994,50	904,17	70,83	19,50
18	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	27	949,95	880,00	51,32	18,63
19	+С1421-10421	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 3ГП	м	14	1033,43	880,00	133,17	20,26
20	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,53752	907,47	400,00	489,68	17,79
21	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,024	4305,44	3820,00	401,02	84,42
22	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	16	1275,43	1250,00	0,42	25,01
23	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0246	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
24	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,419	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
25	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00041	28647,43	27733,12	352,60	561,71
26	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	3,8674	1365,25	687,50	650,98	26,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-010

на влаштування сходів на ділянці №1 ПК7+30,40 ліворуч

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	206,337	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,29058	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,425	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Підпірна стінка									
1	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,1007	7588,93 209,27	7379,66 2279,64	764	21	743 230	2,3111 19,5213	0,23 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,0101	34797,17 34797,17	- -	351	351	- -	391,7718 -	3,96 -
3	*КР2-15-2*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100 м3*	*0,0231*	*461295,74* *50350,07*	*46266,27* *13342,10*	*10656*	*1163*	*1069* *308*	*521,0604* *94,2764*	*12,04* *2,18*
4	*КР2-15-4*	*Улаштування монолітного залізобетону товщиною 250 мм, шириною 500 мм, бетон С20/25 (В20) W6 F200*	*100 м3*	*0,0206*	*546968,00* *70805,04*	*58008,58* *16676,60*	*11268*	*1459*	*1195* *344*	*732,7439* *117,8802*	*15,09* *2,43*
5	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,059	39040,89 -	- -	2303	-	- -	- -	- -
6	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*3,3*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*3985*	*2600*	*251* *221*	*7,5842* *0,5901*	*25,03* *1,95*
7	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	33	994,50 -	- -	32819	-	- -	- -	- -
8	*КР2-14-1*	*Заповнення простору між кладкою бетоном*	*100 м3*	*0,0413*	*457233,15* *55413,04*	*18567,73* *5358,59*	*18884*	*2289*	*767* *221*	*553,6321* *37,8949*	*22,87* *1,57*
9	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,085*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*15532*	*4888*	*935* *268*	*553,6516* *22,6145*	*47,06* *1,92*
10	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,067	18348,79 18348,79	- -	1229	1229	- -	206,5840 -	13,84 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					97791	14000	4960 1592		140,12 12,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					97791 78831 15592 8617 18,25 3114 **106408**				
		Всього по розділу 1					**106408**				
		Розділ 2. Влаштування сходів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних*	*100м*	*0,42*	*40011,92*	*831,95*	*16805*	*7808*	*349*	*195,8968*	*82,28*
					18590,60	*239,88*			*101*	*1,6948*	*0,71*
12	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	42	949,95	-	39898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КР18-20-2*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші*	*100м3*	*0,024*	*177834,91*	*8399,91*	*4268*	*62*	*202*	*28,2100*	*0,68*
					2579,80	*1447,73*			*35*	*10,5070*	*0,25*
14	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,081*	*19366,45*	*258,28*	*1569*	*1133*	*21*	*130,0047*	*10,53*
					13984,61	*85,94*			*7*	*0,7164*	*0,06*
15	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	8,181	994,50	-	8136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КР9-20-4*	*Установлення металевих огорож без поручня*	*100м*	*0,17*	*9449,25*	*367,84*	*1606*	*1373*	*63*	*75,0929*	*12,77*
					8077,74	*19,91*			*3*	*0,1810*	*0,03*
17	С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	17	1275,43	-	21682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					93964	10376	635		106,26
									146		1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					93964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82953				
		всього заробітна плата, грн.					10522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5966				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2197				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99930**				
		Всього по розділу 2					**99930**				
		Разом прямі витрати по кошторису					191755	24376	5595		246,38
									1738		13,07
		Разом будівельні роботи, грн.					191755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					161784				
		всього заробітна плата, грн.					26114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**206337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - -

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-010
на влаштування сходів на ділянці №1 ПК7+30,40 ліворуч

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	246,38	98,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,07	133,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	31,13	170,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	290,58				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,07265	1128,44			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,082726	582,33			
8	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,0123	86,61			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,51215	491,44			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,07708	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	6,10643	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,04271	864,25			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0602	426,27			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,75445	142,99			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,65499	40,65			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,39271144				
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,39271144				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,412044				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000437	40080,72	38942,22	352,60	785,90
20	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0714	3898,90	3589,93	232,52	76,45
21	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,004189	6190,03	5836,14	232,52	121,37
22	С142-10-2	Вода	м3	1,16043	42,10	42,10	-	-
23	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,059	39040,89	38000,00	275,38	765,51
24	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,004582	5715,66	5371,07	232,52	112,07
25	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,021837	5474,30	5134,44	232,52	107,34
26	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,002295	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
27	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001442	36289,59	35302,65	275,38	711,56
28	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001906	35785,35	34724,79	358,89	701,67
29	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	41,181	994,50	904,17	70,83	19,50
30	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	42	949,95	880,00	51,32	18,63
31	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02253	2752,78	2428,16	270,64	53,98
32	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,44793	907,47	400,00	489,68	17,79
33	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	8,585	961,01	916,67	25,50	18,84
34	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0255	4305,44	3820,00	401,02	84,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С123-361 варіант 2	Поручні з нержавіючої сталі односторонні	м	17	1275,43	1250,00	0,42	25,01
36	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0252	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
37	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,561	1971,96	1181,11	752,18	38,67
38	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,2601	2234,96	1438,96	752,18	43,82
39	С111-1757	Рядно	м2	0,43675	60,19	58,87	0,14	1,18
40	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,9448	181,72	178,00	0,16	3,56
41	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,3562	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
42	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,478	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
43	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,3138	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
44	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0019563	31345,88	30378,65	352,60	614,63
45	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00042	28647,43	27733,12	352,60	561,71
46	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	2,928	1365,25	687,50	650,98	26,77
47	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,0197	441,14	427,15	5,34	8,65
48	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,69531	609,66	590,09	7,62	11,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
49	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3316	4,9416	4,9416		
50	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0479	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-011

на влаштування підпірної стінки ПС.1

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	1543,488	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,70718	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	303,906	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*1,246*	*601947,49*	*57668,97*	*750027*	*133575*	*71856*	*1071,0686*	*1334,55*
					107203,26	*16181,58*			*20162*	*114,5966*	*142,79*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,579	30349,64	-	17572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	5,325	39040,89	-	207893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	4,845	27004,48	-	130837	55616	-	105,4186	510,75
					11479,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	19	1207,44 787,77	76,02 66,97	22941	14968	1444 1272	7,5842 0,5901	144,1 11,21
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	190	994,50 -	- -	188955	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,475	182731,22 57507,79	11003,98 3158,40	86797	27316	5227 1500	553,6516 22,6145	262,98 10,74
		Разом прямі витрати по кошторису					1405022	231475	78527 22934		2252,38 164,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1405022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1095020				
		всього заробітна плата, грн.					254409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1543488**				
		Всього по кошторису					**1543488**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2707,18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**303906**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-011
на влаштування підпірної стінки ПС.1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2252,38	102,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	164,74	139,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	290,06	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2707,18				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,46229	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	106,47756	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,40557	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,10135	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	59,48404	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	85,0621772				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	85,0621772				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	24,65554				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,09968	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,14952	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	3,96696	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,579	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	5,325	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,78178	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,012825	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,002492	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,053578	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	190	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,16198	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,3256	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і привірняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	47,975	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,23	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,4535	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	10,868	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	127,092	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0637952	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	93,45	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,3678	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,7012	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-012

на влаштування підпірної стінки ПС.2

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	319,377	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5521	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,969	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,256*	*601947,49*	*57668,97*	*154099*	*27444*	*14763*	*1071,0686*	*274,19*
					107203,26	*16181,58*			*4142*	*114,5966*	*29,34*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,137	30349,64	-	4158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,109	39040,89	-	43296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	0,97	27004,48	-	26194	11135	-	105,4186	102,26
					11479,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	4,177	1207,44 787,77	76,02 66,97	5043	3291	318 280	7,5842 0,5901	31,68 2,46
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	41,77	994,50 -	- -	41540	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,092	182731,22 57507,79	11003,98 3158,40	16811	5291	1012 291	553,6516 22,6145	50,94 2,08
		Разом прямі витрати по кошторису					291141	47161	16093 4713		459,07 33,88
		Разом будівельні роботи, грн.					291141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227887				
		всього заробітна плата, грн.					51874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10095				
		Всього будівельні роботи, грн.					**319377**				
		Всього по кошторису					**319377**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**552,1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**61969**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-012
на влаштування підпірної стінки ПС.2

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	459,07	102,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,88	139,09			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	59,15	170,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	552,1				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08954	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	21,79288	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,08333	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,2207	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,22144	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	17,4766592				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	17,4766592				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,7753888				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02048	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03072	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,8697	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,137	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,109	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,36608	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,002484	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000512	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,011008	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	41,77	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,03328	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,4656	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	9,292	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,71009	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,28152	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	2,10496	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,112	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0131072	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	19,2	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,501	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3495	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-013

на влаштування підпірної стінки ПС.3

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	196,473	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34195	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,404	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,1521*	*601947,49*	*57668,97*	*91556*	*16306*	*8771*	*1071,0686*	*162,91*
					107203,26	*16181,58*			*2461*	*114,5966*	*17,43*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,078	30349,64	-	2367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,716	39040,89	-	27953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	0,64	27004,48	-	17283	7347	-	105,4186	67,47
					11479,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*2,522*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*3045*	*1987*	*192* *169*	*7,5842* *0,5901*	*19,13* *1,49*
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	25,22	994,50 -	- -	25081	-	- -	- -	- -
7	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,064*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*11695*	*3680*	*704* *202*	*553,6516* *22,6145*	*35,43* *1,45*
		Разом прямі витрати по кошторису					178980	29320	9667 2832		284,94 20,37
		Разом будівельні роботи, грн.					178980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139993				
		всього заробітна плата, грн.					32152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6252				
		Всього будівельні роботи, грн.					**196473**				
		Всього по кошторису					**196473**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**341,95**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**38404**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-013
на влаштування підпірної стінки ПС.3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	284,94	102,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,37	139,07			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	36,64	170,63			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	341,95				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06229	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	13,08787	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04951	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,34082	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,26125	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	10,38359322				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	10,38359322				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,3220096				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012168	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,018252	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,52478	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,078	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,716	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,217503	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001728	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0003042	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0065403	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	25,22	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,019773	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3072	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	6,464	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,42874	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,19584	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,46432	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,5142	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0077875	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	11,4075	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,472	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2077	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-014

на влаштування підпірної стінки ПС.4

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	402,368	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71369	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,127	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,3255*	*601947,49* *107203,26*	*57668,97* *16181,58*	*195934*	*34895*	*18771* *5267*	*1071,0686* *114,5966*	*348,63* *37,3*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,167	30349,64 -	- -	5068	-	- -	- -	- -
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,389	39040,89 -	- -	54228	-	- -	- -	- -
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	1,28	27004,48 11479,03	- -	34566	14693	- -	105,4186 -	134,94 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	4,576	1207,44 787,77	76,02 66,97	5525	3605	348 306	7,5842 0,5901	34,71 2,7
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	45,76	994,50 -	- -	45508	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,137	182731,22 57507,79	11003,98 3158,40	25034	7879	1508 433	553,6516 22,6145	75,85 3,1
		Разом прямі витрати по кошторису					365863	61072	20627 6006		594,13 43,1
		Разом будівельні роботи, грн.					365863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284164				
		всього заробітна плата, грн.					67078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**402368**				
		Всього по кошторису					**402368**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**713,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**80127**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-014
на влаштування підпірної стінки ПС.4

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	594,13	102,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,1	139,36			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	76,46	170,67			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	713,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13333	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	28,00911	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,10595	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,43283	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,53937	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	22,2212991				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	22,2212991				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,1111768				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02604	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03906	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,95882	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,167	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,389	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,465465	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,003699	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000651	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0139965	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	45,76	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,042315	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,6144	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	13,837	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,77792	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,41922	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	3,13456	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	33,201	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0166656	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,4125	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,431	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4444	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-015

на влаштування підпірної стінки ПС.7

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	414,060	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73482	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82,501	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,335*	*601947,49*	*57668,97*	*201652*	*35913*	*19319*	*1071,0686*	*358,81*
					107203,26	*16181,58*			*5421*	*114,5966*	*38,39*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,172	30349,64	-	5220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,426	39040,89	-	55672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	1,32	27004,48	-	35646	15152	-	105,4186	139,15
					11479,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*4,709*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*5686*	*3710*	*358* *315*	*7,5842* *0,5901*	*35,71* *2,78*
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	47,09	994,50 -	- -	46831	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,141*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*25765*	*8109*	*1552* *445*	*553,6516* *22,6145*	*78,06* *3,19*
		Разом прямі витрати по кошторису					376472	62884	21229 6181		611,73 44,36
		Разом будівельні роботи, грн.					376472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292359				
		всього заробітна плата, грн.					69065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13436				
		Всього будівельні роботи, грн.					**414060**				
		Всього по кошторису					**414060**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**734,82**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**82501**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-015
на влаштування підпірної стінки ПС.7

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	611,73	102,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,36	139,36			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	78,73	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	734,82				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13723	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	28,826606	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,10904	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,50354	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,9929	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	22,869847				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	22,869847				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,3188024				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0268	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0402	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,98669	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,172	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,426	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,47905	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,003807	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00067	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,014405	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	47,09	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04355	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,6336	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	14,241	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,80053	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,43146	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	3,22608	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,17	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,017152	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	25,125	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,6479	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4574	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-016

на влаштування підпірної стінки ПС.8

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	22,127	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03905	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,384	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	*КР2-14-4*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,0178*	*601947,49* *107203,26*	*57668,97* *16181,58*	*10715*	*1908*	*1027* *288*	*1071,0686* *114,5966*	*19,07* *2,04*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,009	30349,64 -	- -	273	-	- -	- -	- -
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,079	39040,89 -	- -	3084	-	- -	- -	- -
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	0,07	27004,48 11479,03	- -	1890	804	- -	105,4186 -	7,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	0,251	1207,44 787,77	76,02 66,97	303	198	19 17	7,5842 0,5901	1,9 0,15
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	2,51	994,50 -	- -	2496	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,0075	182731,22 57507,79	11003,98 3158,40	1370	431	83 24	553,6516 22,6145	4,15 0,17
		Разом прямі витрати по кошторису					20131	3341	1129 329		32,5 2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					20131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15661				
		всього заробітна плата, грн.					3670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					714				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22127**				
		Всього по кошторису					**22127**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**39,05**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4384**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-016
на влаштування підпірної стінки ПС.8

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,5	102,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,36	139,35			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4,19	170,36			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	39,05				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0073	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,5318	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,00579	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,13344	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,84977	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,21517396				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,21517396				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,389298				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001424	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002136	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,05259	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,009	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,079	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,025454	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0002025	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0000356	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0007654	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	2,51	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,002314	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0336	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і привірняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	0,7575	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,04267	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,02295	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	0,1716	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,8156	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0009114	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,335	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4065	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0243	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-017

на влаштування підпірної стінки ПС.9

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	150,075	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,266	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,865	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	*КР2-14-4*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,1211*	*601947,49* *107203,26*	*57668,97* *16181,58*	*72896*	*12982*	*6984* *1960*	*1071,0686* *114,5966*	*129,71* *13,88*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,062	30349,64 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,523	39040,89 -	- -	20418	-	- -	- -	- -
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	0,48	27004,48 11479,03	- -	12962	5510	- -	105,4186 -	50,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм	1 м3	1,703	1207,44 787,77	76,02 66,97	2056	1342	129 114	7,5842 0,5901	12,92 1
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	17,03	994,50 -	- -	16936	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,051	182731,22 57507,79	11003,98 3158,40	9319	2933	561 161	553,6516 22,6145	28,24 1,15
		Разом прямі витрати по кошторису					136469	22767	7674 2235		221,47 16,03
		Разом будівельні роботи, грн.					136469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106028				
		всього заробітна плата, грн.					25002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13606				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4863				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150075**				
		Всього по кошторису					**150075**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**266**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**29865**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-017
на влаштування підпірної стінки ПС.9

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	221,47	102,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,03	139,36			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	28,5	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	266				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,049635	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	10,42105	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,03942	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,9054	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,78131	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	8,26727902				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	8,26727902				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,6472264				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,009688	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,014532	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,35683	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,062	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	0,523	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,173173	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,001377	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0002422	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0052073	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	17,03	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,015743	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2304	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	5,151	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,28951	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,15606	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	1,16688	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,3522	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0062003	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,0825	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,7653	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1653	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-018

на влаштування підпірної стінки ПС.5

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	398,191	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69958	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	78,532	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,3221*	*601947,49*	*57668,97*	*193887*	*34530*	*18575*	*1071,0686*	*344,99*
					107203,26	*16181,58*			*5212*	*114,5966*	*36,91*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,155	30349,64	-	4704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,387	39040,89	-	54150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	1,24	27004,48	-	33486	14234	-	105,4186	130,72
					11479,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР3-34-1	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*4,75*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*5735*	*3742*	*361* *318*	*7,5842* *0,5901*	*36,02* *2,8*
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	47,5	994,50 -	- -	47239	-	- -	- -	- -
7	КБ15-17-1	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,127*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*23207*	*7303*	*1398* *401*	*553,6516* *22,6145*	*70,31* *2,87*
		Разом прямі витрати по кошторису					362408	59809	20334 5931		582,04 42,58
		Разом будівельні роботи, грн.					362408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282265				
		всього заробітна плата, грн.					65740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12792				
		Всього будівельні роботи, грн.					**398191**				
		Всього по кошторису					**398191**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**699,58**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**78532**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-018
на влаштування підпірної стінки ПС.5

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	582,04	102,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,58	139,28			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	74,96	170,64			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	699,58				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1236	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	27,588241	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,10484	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,52534	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,37705	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	21,98918722				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	21,98918722				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,5921128				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,025768	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,038652	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	0,99316	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,155	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,387	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,460603	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,003429	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0006442	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0138503	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	47,5	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,041873	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,5952	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	12,827	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,8075	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,38862	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	2,90576	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	32,8542	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0164915	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	24,1575	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,1665	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4398	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-019

на влаштування підпірної стінки ПС.6

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	569,379	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01243	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,679	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,4592*	*601947,49* *107203,26*	*57668,97* *16181,58*	*276414*	*49228*	*26482* *7431*	*1071,0686* *114,5966*	*491,83* *52,62*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,244	30349,64 -	- -	7405	-	- -	- -	- -
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,992	39040,89 -	- -	77769	-	- -	- -	- -
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	1,83	27004,48 11479,03	- -	49418	21007	- -	105,4186 -	192,92 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*6,28*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*7583*	*4947*	*477* *421*	*7,5842* *0,5901*	*47,63* *3,71*
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	62,8	994,50 -	- -	62455	-	- -	- -	- -
7	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,2*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*36546*	*11502*	*2201* *632*	*553,6516* *22,6145*	*110,73* *4,52*
		Разом прямі витрати по кошторису					517590	86684	29160 8484		843,11 60,85
		Разом будівельні роботи, грн.					517590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					401746				
		всього заробітна плата, грн.					95168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51789				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18511				
		Всього будівельні роботи, грн.					**569379**				
		Всього по кошторису					**569379**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1012,43**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**113679**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-019
на влаштування підпірної стінки ПС.6

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	843,11	102,81			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	60,85	139,40			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	108,47	170,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1012,43				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,19465	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	39,614652	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,14947	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,33876	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	21,92221	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	31,34875744				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	31,34875744				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,38128				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,036736	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,055104	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	1,31753	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,244	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,992	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,656656	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0054	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0009184	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0197456	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	62,8	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,059696	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8784	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	20,2	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,0676	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,612	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	4,576	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	46,8384	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,023511	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	34,44	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,6299	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,627	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-020

на влаштування підпірної стінки ПС.10

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	720,949	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29707	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	145,650	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,5851*	*601947,49* *107203,26*	*57668,97* *16181,58*	*352199*	*62725*	*33742* *9468*	*1071,0686* *114,5966*	*626,68* *67,05*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,25	30349,64 -	- -	7587	-	- -	- -	- -
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	2,466	39040,89 -	- -	96275	-	- -	- -	- -
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	2,36	27004,48 11479,03	- -	63731	27091	- -	105,4186 -	248,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*7,762*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*9372*	*6115*	*590* *520*	*7,5842* *0,5901*	*58,87* *4,58*
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	77,62	994,50 -	- -	77193	-	- -	- -	- -
7	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,264*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*48241*	*15182*	*2905* *834*	*553,6516* *22,6145*	*146,16* *5,97*
		Разом прямі витрати по кошторису					654598	111113	37237 10822		1080,5 77,6
		Разом будівельні роботи, грн.					654598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					506248				
		всього заробітна плата, грн.					121935				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23715				
		Всього будівельні роботи, грн.					**720949**				
		Всього по кошторису					**720949**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1297,07**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**145650**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-020
на влаштування підпірної стінки ПС.10

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1080,5	102,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	77,6	139,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	138,97	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1297,07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,25694	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	50,613134	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,19045	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,12667	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,93267	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	39,94372382				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	39,94372382				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	13,7032896				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,046808	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,070212	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	1,6308	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,25	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	2,466	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,836693	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,007128	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0011702	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0251593	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	77,62	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,076063	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,1328	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	26,664	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	1,31954	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,80784	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	6,04032	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	59,6802	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,029957	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	43,8825	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,7441	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7989	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-021

на влаштування підпірної стінки ПС.11

Підпірні стінки

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	499,612	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90427	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	101,561	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР2-14-4	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100 м3*	*0,4029*	*601947,49*	*57668,97*	*242525*	*43192*	*23235*	*1071,0686*	*431,53*
					107203,26	*16181,58*			*6520*	*114,5966*	*46,17*
2	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,186	30349,64	-	5645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,761	39040,89	-	68751	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за два рази	100 м2	1,67	27004,48	-	45097	19170	-	105,4186	176,05
					11479,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КР3-34-1*	*Кладка гранітного каменю з габро розміром 100х100х100 мм*	*1 м3*	*4,978*	*1207,44* *787,77*	*76,02* *66,97*	*6011*	*3922*	*378* *333*	*7,5842* *0,5901*	*37,75* *2,94*
6	С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	49,78	994,50 -	- -	49506	-	- -	- -	- -
7	*КБ15-17-1*	*Установлення накривних елементів з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4*	*100 м2*	*0,196*	*182731,22* *57507,79*	*11003,98* *3158,40*	*35815*	*11272*	*2157* *619*	*553,6516* *22,6145*	*108,52* *4,43*
		Разом прямі витрати по кошторису					453350	77556	25770 7472		753,85 53,54
		Разом будівельні роботи, грн.					453350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350024				
		всього заробітна плата, грн.					85028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16533				
		Всього будівельні роботи, грн.					**499612**				
		Всього по кошторису					**499612**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**904,27**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**101561**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-021
на влаштування підпірної стінки ПС.11

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	753,85	102,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	53,54	139,56			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	96,88	170,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	904,27				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,190756	582,33			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	35,064976	697,07			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,13114	426,27			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,64655	142,99			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	19,23445	40,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	27,50525778				
12	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	27,50525778				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,1736544				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,032232	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
15	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,048348	6190,03	5836,14	232,52	121,37
16	С142-10-2	Вода	м3	1,04959	42,10	42,10	-	-
17	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,186	30349,64	29479,17	275,38	595,09
18	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 12 мм	т	1,761	39040,89	38000,00	275,38	765,51
19	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,576147	5474,30	5134,44	232,52	107,34
20	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,005292	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
21	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0008058	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
22	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0173247	37239,45	36150,37	358,89	730,19
23	+С1421-10428 варіант 1	Камінь гранітний габро розміром 100х100х100 мм	м2	49,78	994,50	904,17	70,83	19,50
24	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,052377	24032,41	23285,81	275,38	471,22
25	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8016	32344,68	31176,30	534,17	634,21
26	+С1421-10206	Плити облицьовувальні пиляні із блоків граніту і прирівняних до них порід, фактура лицьової поверхні полірована, 4 група, товщина 30 мм	м2	19,796	961,01	916,67	25,50	18,84
27	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,84626	1971,96	1181,11	752,18	38,67
28	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,59976	2234,96	1438,96	752,18	43,82
29	+С111-1764 варіант 1	Свердла з побідитовим наконечником, діаметр 12 мм	шт	4,48448	181,72	178,00	0,16	3,56
30	+С1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	41,0958	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
31	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0206285	31345,88	30378,65	352,60	614,63
32	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	30,2175	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,774	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5501	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація

Кошторисна вартість об`єкта 15196,758 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 13,12333 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1437,204 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на дощова каналізація	15196,758	-	15196,758	13,12333	1437,204	-
---	---	Всього:	15196,758	-	15196,758	13,12333	1437,204	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	26,149	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Олександр ПОЛЕЖАЙ

Керівник кошторисного _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ВЕНГЕР

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] Ярослав ВЕНГЕР

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	дощова каналізація	9,60623 928,012	- -	1,89309 246,289	0,29136 35,488	- -	11,79068 1209,789	1,33265 227,415	13,12333 1437,204
	Разом :	9,60623 928,012	- -	1,89309 246,289	0,29136 35,488	- -	11,79068 1209,789	1,33265 227,415	13,12333 1437,204

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на дощова каналізація

Дощова каналізація

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	15196,758	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,12333	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1437,204	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	13,81	4774,50 220,07	4554,43 1172,36	65936	3039	62897 16190	2,4304 8,6713	33,56 119,75
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2	100 м3	2,76	28997,64 28997,64	- -	80033	80033	- -	326,4765 -	901,08 -
3	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	3,13	16710,51 16710,51	- -	52304	52304	- -	188,1390 -	588,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КР16-40-1*	*Улаштування піщаної основи*	*м3*	*42*	*329,71*	*161,88*	*13848*	*7049*	*6799*	*1,8011*	*75,65*
					167,83	*56,12*			*2357*	*0,4671*	*19,62*
5	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів	100 м3	12,4	718,31	718,31	8907	-	8907	-	-
		бульдозерами потужністю 79 кВт при			-	160,41			1989	1,1171	13,85
		переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2									
6	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними	100 м3	12,4	10504,15	8273,23	130251	27663	102588	22,8718	283,61
		трамбівками, група ґрунту 1-2			2230,92	2760,79			34234	25,6662	318,26
7	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах	100 м3	4,17	7441,91	7186,56	31033	1045	29968	2,7668	11,54
		екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з			250,53	1779,57			7421	12,9634	54,06
		навантаженням на автомобілі-самоскиди,									
		група ґрунту 2									
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	708,9	278,38	278,38	197344	-	197344	-	-
					-	50,06			35488	0,4110	291,36
9	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	355	907,47	-	322152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					901808	171133	408503		1894,32
									97679		816,9
		Разом будівельні роботи, грн.					901808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					322172				
		всього заробітна плата, грн.					268812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					322,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55100				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1052696**				
		Всього по розділу 1					**1052696**				
		Розділ 2. Розбирання									
10	*КР16-51-3*	*(Демонтаж) колодязів дощоприймальних*	*м3*	*28,8*	*2785,54*	*1584,43*	*80224*	*34592*	*45632*	*12,1607*	*350,23*
	к дем.=0,6				*1201,11*	*460,97*			*13276*	*3,2971*	*94,96*
11	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття	т	72	287,76	287,76	20719	-	20719	-	-
		самоскидами на відстань 30 км			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					100943	34592	66351		350,23
									13276		94,96
		Разом будівельні роботи, грн.					100943				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					47868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23084				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7141				
		Всього будівельні роботи, грн.					**124027**				
		Всього по розділу 2					**124027**				
		Розділ 3. Влаштування дощоприймачів									
12	*КР18-18-4*	*Улаштування дощоприймальних колодязів ЗП1*	*шт*	*83*	*3514,56* *2327,53*	*1146,15* *328,64*	*291708*	*193185*	*95130* *27277*	*24,2932* *2,3334*	*2016,33* *193,67*
13	С1415-8056 варіант 3	Дощоприймальний колодязь ЗП-1 (h=800мм з днищем)	шт	43	1928,93 -	- -	82944	-	- -	- -	- -
14	С1415-8056 варіант 4	Дощоприймальний колодязь ЗП-1 -2 (h=400мм)	шт	40	901,03 -	- -	36041	-	- -	- -	- -
15	*КР16-51-3*	*Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах (К12)*	*м3*	*0,518*	*4842,91* *2001,85*	*2640,71* *768,28*	*2509*	*1037*	*1368* *398*	*20,2678* *5,4952*	*10,5* *2,85*
16	С1415-7976 варіант 5	Плита днища ПН 10	м3	0,188	9638,47 -	- -	1812	-	- -	- -	- -
17	С1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	0,89	1719,42 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
18	С1415-7976 варіант 3	Плита перекриття КПЦ 10-3	м3	0,09	21736,20 -	- -	1956	-	- -	- -	- -
19	С113-754 варіант 3	Дощоприймальна решітка ДС-1	шт	10	9827,61 -	- -	98276	-	- -	- -	- -
20	С113-754 варіант 8	Дощоприймальна решітка ДБ-2	шт	34	4753,11 -	- -	161606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					678382	194222	96498 27675		2026,83 196,52
		Разом будівельні роботи, грн.					678382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387662				
		всього заробітна плата, грн.					221897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					266,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**802841**				
		Всього по розділу 3					**802841**				
		Розділ 4. Влаштування каналізаційних колодязів									
21	*КР16-46-5*	*Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах*	*м3*	*15,048*	*5288,19* *1906,87*	*1263,40* *372,79*	*79577*	*28695*	*19012* *5610*	*18,3582* *2,7171*	*276,25* *40,89*
22	С1415-7976 варіант 4	Плита днища ПН 15	м3	3,564	9114,99 -	- -	32486	-	- -	- -	- -
23	С1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	9,79	2600,11 -	- -	25455	-	- -	- -	- -
24	С1415-8033	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	1,18	3077,14 -	- -	3631	-	- -	- -	- -
25	С1415-8032	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	0,6	1897,07 -	- -	1138	-	- -	- -	- -
26	С1415-7976 варіант 6	Плита перекриття ПП 15-1	м3	0,272	12248,44 -	- -	3332	-	- -	- -	- -
27	С1415-7976 варіант 1	Плита перекриття ПП 15-2	м3	2,264	12248,44 -	- -	27730	-	- -	- -	- -
28	& С1415-8056-1-Х	Кільця КС 7-9	шт	5	1298,81 -	- -	6494	-	- -	- -	- -
29	& С1415-8056-1-Х варіант 1	Кільця КС 7-6	шт	3	1342,67 -	- -	4028	-	- -	- -	- -
30	& С1415-8056-1-Х варіант 2	Кільця КС 7-3	шт	1	837,77 -	- -	838	-	- -	- -	- -
31	С1415-8056 варіант 1	Сегменти КО-6	шт	18	417,29 -	- -	7511	-	- -	- -	- -
32	С1415-7976 варіант 2	Плита перекриття КЦО-2	м3	2,28	10088,22 -	- -	23001	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С111-1788	Скоби ходові	шт	68	196,40	-	13355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	*КР2-6-7*	*Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою в 2 шари*	*100 м2*	*1,04*	*11479,03*	-	*11938*	*11938*	-	*105,4186*	*109,64*
					11479,03	-			-	-	-
35	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,208	19295,45	-	4013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С113-754 варіант 4	Люк чавунний тип "Л"	шт	2	5734,86	-	11470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С113-754 варіант 5	Люк чавунний тип "ВМ"	шт	6	10290,86	-	61745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					317742	40633	19012		385,89
									5610		40,89
		Разом будівельні роботи, грн.					317742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258097				
		всього заробітна плата, грн.					46243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22866				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7332				
		Всього будівельні роботи, грн.					**340608**				
		Всього по розділу 4					**340608**				
		Розділ 5. Нарощування люків каналізаційних колодязів. Колодязі дощової каналізації									
38	*КР16-53-1*	*Установлення люка*	*шт*	*24*	*332,21*	*49,75*	*7973*	*6224*	*1194*	*2,6257*	*63,02*
					259,34	*20,59*			*494*	*0,1914*	*4,59*
39	С113-754 варіант 4	Люк чавунний тип "Л"	шт	23	5734,86	-	131902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С113-754 варіант 3	Дощоприймальна решітка ДС-1	шт	1	9827,61	-	9828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	*КР2-11-1*	*Улаштування збірних плит*	*100 шт*	*0,24*	*38134,58*	*25495,58*	*9152*	*2665*	*6119*	*110,9304*	*26,62*
					11103,02	*7351,28*			*1764*	*51,9370*	*12,46*
42	С1415-7976 варіант 1	Плита перекриття ПП 15-2	м3	6,509	12248,44	-	79725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	С1415-7976 варіант 3	Плита перекриття КПЦ 10-3	м3	0,09	21736,20	-	1956	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					240536	8889	7313		89,64
									2258		17,05
		Разом будівельні роботи, грн.					240536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224334				
		всього заробітна плата, грн.					11147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1885				
		Всього будівельні роботи, грн.					**246226**				
		Всього по розділу 5					**246226**				
		Розділ 6. Водопровідні колодязі									
44	*КР16-53-1*	*Установлення люка*	*шт*	*35*	*332,21*	*49,75*	*11627*	*9077*	*1741*	*2,6257*	*91,9*
					259,34	*20,59*			*721*	*0,1914*	*6,7*
45	С113-754 варіант 4	Люк чавунний тип "Л"	шт	21	5734,86	-	120432	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С113-754 варіант 5	Люк чавунний тип "ВМ"	шт	14	10290,86	-	144072	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	*КР2-11-1*	*Улаштування збірних плит*	*100 шт*	*0,49*	*38134,58*	*25495,58*	*18686*	*5440*	*12493*	*110,9304*	*54,36*
					11103,02	*7351,28*			*3602*	*51,9370*	*25,45*
48	С1415-7976 варіант 1	Плита перекриття ПП 15-2	м3	9,905	12248,44	-	121321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	С1415-7976 варіант 2	Плита перекриття КЦО-2	м3	5,32	10088,22	-	53669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	*КР16-53-1*	*Установлення кільця опорного*	*шт*	*70*	*332,21*	*49,75*	*23255*	*18154*	*3483*	*2,6257*	*183,8*
					259,34	*20,59*			*1441*	*0,1914*	*13,4*
51	С1415-8056 варіант 1	Сегменти КО-6	шт	70	417,29	-	29210	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					522272	32671	17717		330,06
									5764		45,55
		Разом будівельні роботи, грн.					522272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					471884				
		всього заробітна плата, грн.					38435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19498				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6379				
		Всього будівельні роботи, грн.					**541770**				
		Всього по розділу 6					**541770**				
		Розділ 7. Каналізаційні колодязі (інші мережі)									
52	*КР16-53-1*	*Установлення люка*	*шт*	*37*	*332,21*	*49,75*	*12292*	*9596*	*1841*	*2,6257*	*97,15*
					259,34	*20,59*			*762*	*0,1914*	*7,08*
53	С113-754 варіант 4	Люк чавунний тип "Л"	шт	32	5734,86	-	183516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С113-754 варіант 5	Люк чавунний тип "ВМ"	шт	5	10290,86	-	51454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	*КР2-11-1*	*Улаштування збірних плит*	*100 шт*	*0,42*	*38134,58*	*25495,58*	*16017*	*4663*	*10708*	*110,9304*	*46,59*
					11103,02	*7351,28*			*3088*	*51,9370*	*21,81*
56	С1415-7976 варіант 1	Плита перекриття ПП 15-2	м3	10,471	12248,44	-	128253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	С1415-7976 варіант 2	Плита перекриття КЦО-2	м3	1,9	10088,22	-	19168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	*КР16-53-1*	*Установлення кільця опорного*	*шт*	*74*	*332,21*	*49,75*	*24584*	*19191*	*3682*	*2,6257*	*194,3*
					259,34	*20,59*			*1524*	*0,1914*	*14,16*
59	С1415-8056 варіант 1	Сегменти КО-6	шт	74	417,29	-	30879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	*КР2-15-1*	*Улаштування бетонних фундаментів*	*100 м3*	*0,09*	*158431,12*	*57785,91*	*14259*	*6199*	*5201*	*712,8450*	*64,16*
					68882,21	*16666,32*			*1500*	*117,7823*	*10,6*
61	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,18	3343,14	-	30690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					511112	39649	21432		402,2
									6874		53,65
		Разом будівельні роботи, грн.					511112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					450031				
		всього заробітна плата, грн.					46523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**535022**				
		Всього по розділу 7					**535022**				
		Розділ 8. Влаштування лотків водовідвідних щілинний D300, лінія 71м									
62	*КР18-18-2*	*Улаштування водоскидних лотків*	*м*	*68*	*793,65*	*499,17*	*53968*	*19934*	*33944*	*3,0597*	*208,06*
					293,15	*143,93*			*9787*	*1,0169*	*69,15*
63	С113-737 варіант 1	Канал по типу UTube д. 315, 2м з муфтою, EN1433-Type M	м	68	786,77	-	53500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& С113-1478-2 варіант 1	Ревізійний елемент D300 по типу UTube	шт	2	17719,83	-	35440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С113-1478-4 варіант 1	Пісколуовлювач D300 по типу UTube	шт	1	27382,55	-	27383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	18	907,47	-	16334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	*КР2-15-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів*	*100 м3*	*0,11*	*163831,52*	*58008,58*	*18021*	*7789*	*6381*	*732,7439*	*80,6*
					70805,04	*16676,60*			*1834*	*117,8802*	*12,97*
68	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, W6, F200	м3	11,22	4224,22	-	47396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,20128	30349,64	-	6109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КР2-6-7	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою в 2 шари	100 м2	1,07	27004,48	-	28895	12283	-	105,4186	112,8
					11479,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					287046	40006	40325		401,46
									11621		82,12
		Разом будівельні роботи, грн.					287046				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206715				
		всього заробітна плата, грн.					51627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9903				
		Всього будівельні роботи, грн.					**314918**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 8					**314918**				
		Розділ 9. Влаштування лотків водовідвідних щілинний D300, лінія 72м									
71	*КР18-18-2*	*Улаштування водоскидних лотків*	*м*	*69*	*793,65*	*499,17*	*54762*	*20227*	*34443*	*3,0597*	*211,12*
					293,15	*143,93*			*9931*	*1,0169*	*70,16*
72	С113-737 варіант 1	Канал по типу UTube д. 315, 2м з муфтою, EN1433-Type M	м	69	786,77	-	54287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& С113-1478-2 варіант 1	Ревізійний елемент D300 по типу UTube	шт	2	17719,83	-	35440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С113-1478-4 варіант 1	Пісколуовлювач D300 по типу UTube	шт	1	27382,55	-	27383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19	907,47	-	17242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	*КР2-15-4*	*Улаштування залізобетонних фундаментів*	*100 м3*	*0,11*	*163831,52*	*58008,58*	*18021*	*7789*	*6381*	*732,7439*	*80,6*
					70805,04	*16676,60*			*1834*	*117,8802*	*12,97*
77	С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, W6, F200	м3	11,22	4224,22	-	47396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,20424	30349,64	-	6199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КР2-6-7	Улаштування гідроізоляції бітумною мастикою в 2 шари	100 м2	1,07	27004,48	-	28895	12283	-	105,4186	112,8
					11479,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					289625	40299	40824		404,52
									11765		83,13
		Разом будівельні роботи, грн.					289625				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208502				
		всього заробітна плата, грн.					52064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9986				
		Всього будівельні роботи, грн.					**317732**				
		Всього по розділу 9					**317732**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Влаштування лотків водовідвідних V200									
80	*КР18-18-2*	*Улаштування водоскидних лотків*	*м*	*351,5*	*793,65*	*499,17*	*278968*	*103042*	*175458*	*3,0597*	*1075,48*
					293,15	*143,93*			*50591*	*1,0169*	*357,43*
81	& С1415-7936-502 варіант 2	Канал водовідвідний по типу Multiline V200 тип 20.0	шт	340	9774,32	-	3323269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	& С1415-7936-502 варіант 3	Канал водовідвідний по типу Multiline V200 тип 20.1	шт	9	9774,32	-	87969	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& С113-1478-4 варіант 2	Піскоуловлювач по типу Multiline V200 DN200	шт	14	27382,55	-	383356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С113-754 варіант 6	Решітка сталева оцинкована сітчаста V200 С250, 0,5м	шт	623	5339,61	-	3326577	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	С113-754 варіант 7	Решітка чавунна С250 V200, 0,5м	шт	50	5339,61	-	266981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& С113-1478-4 варіант 3	Торцева стінка Multiline V200	шт	28	27382,55	-	766711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& С111-196-1-Ш варіант 1	Бітумний герметик Sika SF11	л	48	495,10	-	23765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	*КР2-15-1*	*Улаштування бетонних фундаментів*	*100 м3*	*0,59*	*158431,12*	*57785,91*	*93474*	*40641*	*34094*	*712,8450*	*420,58*
					68882,21	*16666,32*			*9833*	*117,7823*	*69,49*
89	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	60,18	3343,14	-	201190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					8752260	143683	209552		1496,06
									60424		426,92
		Разом будівельні роботи, грн.					8752260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8399025				
		всього заробітна плата, грн.					204107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					230,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39379				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8862814**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 10					**8862814**				
		Розділ 11. Влаштування стояків у каналізаційних колодязях									
90	КБ22-11-8	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,003*	*172638,57* *64205,42*	*101276,15* *25650,65*	*518*	*193*	*304* *77*	*610,8984* *236,3876*	*1,83* *0,71*
91	С113-1389 варіант 2	Труба ПЕ SN8 д. 315/271мм з розтрубом	м	3,03	753,34 -	- -	2283	-	- -	- -	- -
92	КБ22-34-14	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм*	*10 шт*	*0,2*	*22132,41* *10333,14*	*11799,27* *4286,07*	*4426*	*2067*	*2359* *857*	*92,4583* *40,6453*	*18,49* *8,13*
93	С113-1465 варіант 3	Трійник ПЕ д.315х315 88°	шт	2	2561,67 -	- -	5123	-	- -	- -	- -
94	КБ22-34-5	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм*	*10 шт*	*0,2*	*15187,23* *7321,05*	*7866,18* *2857,38*	*3037*	*1464*	*1573* *571*	*65,5069* *27,0969*	*13,1* *5,42*
95	С113-1471 варіант 2	Коліно ПЕ д.315 45°	шт	2	1790,87 -	- -	3582	-	- -	- -	- -
96	С113-1885 варіант 1	Хомут з нерж. сталі з анкерним кріпленням д. 315	шт	6	88,49 -	- -	531	-	- -	- -	- -
97	КР16-53-1	*Укладання плити чавунної*	*шт*	*2*	*309,09* *259,34*	*49,75* *20,59*	*618*	*519*	*99* *41*	*2,6257* *0,1914*	*5,25* *0,38*
98	С113-753 варіант 1	Плита чавунна	шт	2	1490,29 -	- -	2981	-	- -	- -	- -
99	КБ22-11-10	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 452 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,005*	*263760,98* *85709,52*	*164663,66* *41220,80*	*1319*	*429*	*823* *206*	*815,5044* *368,3155*	*4,08* *1,84*
100	С113-1391 варіант 1	Труба ПЕ SN8 д.452/400мм з розтрубом	м	5,05	1918,57 -	- -	9689	-	- -	- -	- -
101	КБ22-34-15	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 400 мм*	*10 шт*	*0,4*	*23538,81* *11044,32*	*12494,49* *4492,64*	*9416*	*4418*	*4998* *1797*	*98,8218* *42,1052*	*39,53* *16,84*
102	С113-1465 варіант 1	Трійник ПЕ д.400х400 88°	шт	4	2561,67 -	- -	10247	-	- -	- -	- -
103	КБ22-34-6	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм*	*10 шт*	*0,4*	*16121,86* *7795,17*	*8326,69* *2994,21*	*6449*	*3118*	*3331* *1198*	*69,7492* *28,0639*	*27,9* *11,23*
104	С113-1471 варіант 1	Коліно ПЕ д.400 45°	шт	4	2625,23 -	- -	10501	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С113-1885 варіант 3	Хомут з нерж. сталі з анкерним кріпленням д. 400	шт	12	123,33 -	- -	1480	-	- -	- -	- -
106	*КР16-53-1*	*Укладання плити чавунної*	*шт*	*4*	*309,09* *259,34*	*49,75* *20,59*	*1236*	*1037*	*199* *82*	*2,6257* *0,1914*	*10,5* *0,77*
107	С113-753 варіант 1	Плита чавунна	шт	4	1490,29 -	- -	5961	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					79397	13245	13686 4829		120,68 45,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					79397 52466 18074 8662 15,61 2663 **88059**				
		Всього по розділу 11					**88059**				
		Розділ 12. Влаштування трубопроводів дощової каналізації									
108	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,114*	*130130,88* *53011,44*	*74004,04* *17987,60*	*14835*	*6043*	*8436* *2051*	*504,3905* *172,0771*	*57,5* *19,62*
109	С113-1385 варіант 1	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д. 200/174мм з розтрубом	м	115,14	302,76 -	- -	34860	-	- -	- -	- -
110	*КБ22-11-8*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,128*	*172638,57* *64205,42*	*101276,15* *25650,65*	*22098*	*8218*	*12963* *3283*	*610,8984* *236,3876*	*78,19* *30,26*
111	С113-1389 варіант 3	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д. 315/271мм з розтрубом	м	129,28	753,34 -	- -	97392	-	- -	- -	- -
112	*КБ22-11-10*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 452 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,117*	*263760,98* *85709,52*	*164663,66* *41220,80*	*30860*	*10028*	*19266* *4823*	*815,5044* *368,3155*	*95,41* *43,09*
113	С113-1391 варіант 2	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д. 452/400мм з розтрубом	м	118,17	1918,57 -	- -	226717	-	- -	- -	- -
114	*КБ22-11-11*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 566 мм з гідравлічним випробуванням*	*1000м*	*0,094*	*327707,09* *101511,71*	*202366,78* *50918,29*	*30804*	*9542*	*19022* *4786*	*965,8583* *449,4077*	*90,79* *42,24*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С113-1391 варіант 3	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д. 566/500мм з розтрубом	м	94,94	2907,29 -	- -	276018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					733584	33831	59687 14943		321,89 135,21
		Разом будівельні роботи, грн.					733584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					640066				
		всього заробітна плата, грн.					48774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7333				
		Всього будівельні роботи, грн.					**757200**				
		Всього по розділу 12					**757200**				
		Розділ 13. Влаштування футлярів для труб каналізаційних									
116	*КБ22-11-10*	*Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 452 мм*	*1000м*	*0,062*	*183167,50* *85709,52*	*97457,98* *32292,53*	*11356*	*5314*	*6042* *2002*	*815,5044* *271,5524*	*50,56* *16,84*
117	С113-1391 варіант 4	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN16 д. 452/400мм з розтрубом	м	62,62	1918,57 -	- -	120141	-	- -	- -	- -
118	*КБ22-11-11*	*Укладання футлярів із поліетиленових труб діаметром 566 мм*	*1000м*	*0,111*	*224453,59* *101511,71*	*122941,88* *40366,69*	*24914*	*11268*	*13646* *4481*	*965,8583* *335,0514*	*107,21* *37,19*
119	С113-1391 варіант 5	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN16 д. 566/500мм з розтрубом	м	112,11	5373,24 -	- -	602394	-	- -	- -	- -
120	*КБ22-47-5*	*Протягування у футляр ПЕ труб діаметром 315 мм*	*100м*	*0,62*	*12551,39* *12363,94*	*105,70* *38,38*	*7782*	*7666*	*66* *24*	*113,5453* *0,3485*	*70,4* *0,22*
121	*КБ22-47-8*	*Протягування у футляр ПЕ труб діаметром 452 мм*	*100м*	*1,11*	*15866,42* *15618,24*	*161,07* *58,48*	*17612*	*17336*	*179* *65*	*139,7480* *0,5310*	*155,12* *0,59*
122	С113-1647 варіант 2	Ковзаюча опора для футлярів д.315мм	шт	47	1539,46 -	- -	72355	-	- -	- -	- -
123	С113-1647 варіант 3	Ковзаюча опора для футлярів д.452мм	шт	78	1539,46 -	- -	120078	-	- -	- -	- -
124	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 452-566 мм	1 футляр	8	3692,14 1635,29	874,52 86,31	29537	13082	6996 690	15,9462 0,7311	127,57 5,85
		Разом прямі витрати по розділу 13					1006169	54666	26929 7262		510,86 60,69
		Разом будівельні роботи, грн.					1006169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					924574				
		всього заробітна плата, грн.					61928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9168				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1035917**				
		Всього по розділу 13					**1035917**				
		Розділ 14. Демонтажні роботи									
125	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	5	4774,50 220,07	4554,43 1172,36	23873	1100	22773 5862	2,4304 8,6713	12,15 43,36
126	*КР18-18-4 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) дощоприймачів*	*шт*	*30*	*2084,21 1396,52*	*687,69 197,18*	*62526*	*41896*	*20630 5915*	*14,5759 1,4000*	*437,28 42*
127	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 150 мм	100м	2,2	17068,49 17043,95	24,54 9,22	37551	37497	54 20	191,8931 0,0810	422,16 0,18
128	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	7,414	3527,00 -	- -	26149	-	- -	- -	- -
129	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	7,414	340,70 -	340,70 -	2526	-	2526 -	- -	- -
130	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	0,4	287,76 -	287,76 -	115	-	115 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					126591	80493	46098 11797		871,59 85,54
		Разом будівельні роботи, грн.					126591				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					92290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17727				
		Всього будівельні роботи, грн.					**176931**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26149				
		Всього по розділу 14					**176931**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14547467	928012	1073927		9606,23
									281777		2184,45
		Разом будівельні роботи, грн.					14547467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12545528				
		всього заробітна плата, грн.					1209789				
		Загальновиробничі витрати, грн.					649291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1332,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					227415				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15196758**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26149				
		Всього по кошторису					**15196758**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13123,33**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1437204**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на дощова каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9606,23	96,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1893,09	130,10			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	291,36	121,80			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1332,65	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	13123,33				
	Середній розряд робіт		розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	37,43901	327,53			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,54126	403,39			
9	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	25,984394	979,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	36,2119	170,60			
11	КБМ225-5914	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш. год	83,12535	180,29			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	20,628888	848,76			
13	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	150,95323	709,06			
14	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	38,9298	162,15			
15	КБМ204-102-3	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш. год	83,12535	169,39			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	36,2119	160,03			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	278,94048	370,69			
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	718,46152	697,07			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	34,420856	712,65			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,1917	864,25			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,18712	426,27			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,24601	40,65			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,9298	14,46			
24	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	708,9	278,38			
25	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	72,4	287,76			
26	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	7,414	340,70			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	46,091668				
28	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	30,245243				
29	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	34,03862				
30	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	27,4629775				
31	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	52,394644575				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	281,13218				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
33	+С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,2	19914,87	18969,51	554,87	390,49
34	+&С111-196-1-Ш варіант 1	Бітумний герметик Sika SF11	л	48	495,10	484,72	0,67	9,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0009	40080,72	38942,22	352,60	785,90
36	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,072	6190,03	5836,14	232,52	121,37
37	С142-10-2	Вода	м3	125,37214	42,10	42,10	-	-
38	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,40552	30349,64	29479,17	275,38	595,09
39	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,18	5715,66	5371,07	232,52	112,07
40	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,064906	5946,74	5597,62	232,52	116,60
41	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,621	5474,30	5134,44	232,52	107,34
42	+С113-754 варіант 8	Дощоприймальна решітка ДБ-2	шт	34	4753,11	4625,00	34,91	93,20
43	+С113-754 варіант 3	Дощоприймальна решітка ДС-1	шт	11	9827,61	9600,00	34,91	192,70
44	+С1415-8056 варіант 3	Дощоприймальний колодязь ЗП-1 (h=800мм з днищем)	шт	43	1928,93	1877,00	14,11	37,82
45	+С1415-8056 варіант 4	Дощоприймальний колодязь ЗП-1 -2 (h=400мм)	шт	40	901,03	869,25	14,11	17,67
46	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0154	36289,59	35302,65	275,38	711,56
47	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01116	35785,35	34724,79	358,89	701,67
48	С111-1748	Жмут смоляний	кг	78,4	50,43	49,12	0,32	0,99
49	+&С1415-8056-1-Х варіант 2	Кільця КС 7-3	шт	1	837,77	732,00	89,34	16,43
50	+&С1415-8056-1-Х варіант 1	Кільця КС 7-6	шт	3	1342,67	1227,00	89,34	26,33
51	+&С1415-8056-1-Х	Кільця КС 7-9	шт	5	1298,81	1184,00	89,34	25,47
52	+С1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	0,89	1719,42	1525,84	159,87	33,71
53	+С1415-8015	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	9,79	2600,11	2276,40	272,73	50,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+С1415-8032	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	0,6	1897,07	1700,00	159,87	37,20
55	+С1415-8033	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж та шахтних колодязів, висота кільця 0,59-0,71 м, внутрішній діаметр 1500 мм	м	1,18	3077,14	2744,07	272,73	60,34
56	+&С1415-7936-502 варіант 2	Канал водовідвідний по типу Multiline V200 тип 20.0	шт	340	9774,32	9774,32	-	-
57	+&С1415-7936-502 варіант 3	Канал водовідвідний по типу Multiline V200 тип 20.1	шт	9	9774,32	9774,32	-	-
58	С113-737 варіант 1	Канал по типу UTube д. 315, 2м з муфтою, EN1433-Type M	м	137	786,77	740,77	30,57	15,43
59	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00989	24032,41	23285,81	275,38	471,22
60	+С113-1647 варіант 2	Ковзаюча опора для футлярів д.315мм	шт	47	1539,46	1489,98	19,29	30,19
61	+С113-1647 варіант 3	Ковзаюча опора для футлярів д.452мм	шт	78	1539,46	1489,98	19,29	30,19
62	С113-1471 варіант 2	Коліно ПЕ д.315 45°	шт	2	1790,87	1755,30	0,45	35,12
63	+С113-1471 варіант 1	Коліно ПЕ д.400 45°	шт	4	2625,23	2573,30	0,45	51,48
64	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,621	2752,78	2428,16	270,64	53,98
65	+С113-754 варіант 5	Люк чавунний тип "ВМ"	шт	25	10290,86	10054,17	34,91	201,78
66	+С113-754 варіант 4	Люк чавунний тип "Л"	шт	78	5734,86	5587,50	34,91	112,45
67	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,208	19295,45	18382,94	534,17	378,34
68	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,0272	32344,68	31176,30	534,17	634,21
69	+&С113-1478-4 варіант 1	Пісколуовлювач D300 по типу UTube	шт	2	27382,55	27382,55	-	-
70	+&С113-1478-4 варіант 2	Піскоуловлювач по типу Multiline V200 DN200	шт	14	27382,55	27382,55	-	-
71	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	394,18196	907,47	400,00	489,68	17,79
72	+С1415-7976 варіант 5	Плита днища ПН 10	м3	0,188	9638,47	8861,70	587,78	188,99
73	+С1415-7976 варіант 4	Плита днища ПН 15	м3	3,564	9114,99	8348,48	587,78	178,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+С1415-7976 варіант 3	Плита перекриття КПЦ 10-3	м3	0,18	21736,20	20722,22	587,78	426,20
75	+С1415-7976 варіант 2	Плита перекриття КЦО-2	м3	9,5	10088,22	9302,63	587,78	197,81
76	+С1415-7976 варіант 6	Плита перекриття ПП 15-1	м3	0,272	12248,44	11420,49	587,78	240,17
77	+С1415-7976 варіант 1	Плита перекриття ПП 15-2	м3	29,149	12248,44	11420,49	587,78	240,17
78	С113-753 варіант 1	Плита чавунна	шт	6	1490,29	1438,38	22,69	29,22
79	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01016	46932,58	45659,73	352,60	920,25
80	+&С113-1478-2 варіант 1	Ревізійний елемент D300 по типу UTube	шт	4	17719,83	17719,83	-	-
81	+С113-754 варіант 6	Решітка сталева оцинкована сітчаста V200 С250, 0,5м	шт	623	5339,61	5200,00	34,91	104,70
82	+С113-754 варіант 7	Решітка чавунна С250 V200, 0,5м	шт	50	5339,61	5200,00	34,91	104,70
83	+С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,187828	3269,23	2199,00	1006,13	64,10
84	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,233936	2428,75	1375,00	1006,13	47,62
85	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3,86161	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
86	С111-1757	Рядно	м2	6,03	60,19	58,87	0,14	1,18
87	+С1415-8056 варіант 1	Сегменти КО-6	шт	162	417,29	395,00	14,11	8,18
88	С111-1788	Скоби ходові	шт	68	196,40	192,02	0,53	3,85
89	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	17,00496	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
90	+С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	60,18	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
91	+С1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, W6, F200	м3	22,44	4224,22	3320,83	820,56	82,83
92	+&С113-1478-4 варіант 3	Торцева стінка Multiline V200	шт	28	27382,55	27382,55	-	-
93	+С113-1465 варіант 3	Трійник ПЕ д.315х315 88°	шт	2	2561,67	2510,83	0,61	50,23
94	+С113-1465 варіант 1	Трійник ПЕ д.400х400 88°	шт	4	2561,67	2510,83	0,61	50,23
95	+С113-1389 варіант 2	Труба ПЕ SN8 д. 315/271мм з розтрубом	м	3,03	753,34	725,86	12,71	14,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+С113-1391 варіант 1	Труба ПЕ SN8 д.452/400мм з розтрубом	м	5,05	1918,57	1860,53	20,42	37,62
97	+С113-1391 варіант 4	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN16 д.452/400мм з розтрубом	м	62,62	1918,57	1860,53	20,42	37,62
98	+С113-1391 варіант 5	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN16 д.566/500мм з розтрубом	м	112,11	5373,24	5247,46	20,42	105,36
99	+С113-1385 варіант 1	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.200/174мм з розтрубом	м	115,14	302,76	291,67	5,15	5,94
100	+С113-1389 варіант 3	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.315/271мм з розтрубом	м	129,28	753,34	725,86	12,71	14,77
101	+С113-1391 варіант 2	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.452/400мм з розтрубом	м	118,17	1918,57	1860,53	20,42	37,62
102	+С113-1391 варіант 3	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.566/500мм з розтрубом	м	94,94	2907,29	2829,86	20,42	57,01
103	+С113-1885 варіант 1	Хомут з нерж. сталі з анкерним кріпленням д.315	шт	6	88,49	86,67	0,08	1,74
104	+С113-1885 варіант 3	Хомут з нерж. сталі з анкерним кріпленням д.400	шт	12	123,33	120,83	0,08	2,42
105	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,057776	31345,88	30378,65	352,60	614,63
106	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000104	28647,43	27733,12	352,60	561,71
107	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,01668	1205,60	571,67	610,29	23,64
108	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	44,55	441,14	427,15	5,34	8,65
109	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	7,414	3527,00	3527,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
110	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,049	4,9416	4,9416		
111	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,4035	184,55	184,55		
112	С1999-9009	Дрова	м3	4,0846	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об`єкта 7986,746 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,19005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 906,376 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування тротуарів	4452,919	-	4452,919	4,96222	547,716	-
2	07-01-02	на влаштування велосипедних доріжок	88,777	-	88,777	0,09507	10,329	-
3	07-01-03	на влаштування площадки для ролерів	1981,065	-	1981,065	1,45451	162,681	-
4	07-01-04	на влаштування технічних тротуарів, відмосток	739,889	-	739,889	0,77541	84,316	-
5	07-01-05	на влаштування пандусів	277,62	-	277,62	0,25212	27,333	-
6	07-01-06	на дорожні знаки	113,324	-	113,324	0,14731	15,606	-
7	07-01-07	на дорожню розмітку	71,317	-	71,317	0,09180	11,213	-
8	07-01-08	на огородження	261,835	-	261,835	0,41161	47,182	-
		Всього:	7986,746	-	7986,746	8,19005	906,376	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	влаштування тротуарів	4,18202	-	0,22399	-	-	4,40601	0,55621	4,96222
		423,612	-	29,189	-	-	452,801	94,915	547,716
07-01-02	влаштування велосипедних доріжок	0,08101	-	0,00387	-	-	0,08488	0,01019	0,09507
		8,068	-	0,521	-	-	8,589	1,74	10,329
07-01-03	влаштування площадки для ролерів	1,21218	-	0,08648	-	-	1,29866	0,15585	1,45451
		124,498	-	11,589	-	-	136,087	26,594	162,681
07-01-04	влаштування технічних тротуарів, відмосток	0,65576	-	0,03658	-	-	0,69234	0,08307	0,77541
		65,197	-	4,941	-	-	70,138	14,178	84,316
07-01-05	влаштування пандусів	0,21862	-	0,00648	-	-	0,22510	0,02702	0,25212
		21,844	-	0,881	-	-	22,725	4,608	27,333
07-01-06	дорожні знаки	0,12671	-	0,00482	-	-	0,13153	0,01578	0,14731
		12,358	-	0,555	-	-	12,913	2,693	15,606
07-01-07	дорожню розмітку	0,03087	-	0,05022	-	-	0,08109	0,01071	0,09180
		3,011	-	6,375	-	-	9,386	1,827	11,213
07-01-08	огородження	0,25325	-	0,11426	-	-	0,36751	0,04410	0,41161
		24,472	-	15,184	-	-	39,656	7,526	47,182
	Разом :	6,76042	-	0,52670	-	-	7,28712	0,90293	8,19005
		683,06	-	69,235	-	-	752,295	154,081	906,376

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на влаштування тротуарів

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4452,919	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,96222	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	547,716	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Влаштування тротуарів(Тип Б)									
1	*КР18-22-1*	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*30,887*	*3250,69* *780,69*	*2425,79* *583,37*	*100404*	*24113*	*74925* *18019*	*8,1484* *4,3262*	*251,68* *133,62*
2	*КР18-22-4 к=8*	*Додаткові 8 см товщини*	*100м2*	*30,887*	*176,97* -	*150,03* *25,61*	*5466*	-	*4634* *791*	- *0,2257*	- *6,97*
3	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	780,8233 6	1365,25 -	- -	1066019	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м*	*1000 м2*	*3,0887*	*186944,92* *77403,09*	*9317,73* *1495,95*	*577417*	*239075*	*28780* *4621*	*727,8831* *13,4330*	*2248,21* *41,49*
5	С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	3041,0494	445,59 -	- -	1355061	-	- -	- -	- -
6	*КР18-31-2*	*Улаштування бруківок з заповненням швів цементним розчином при висоті мозаїкової шашки 10 см*	*100м2*	*0,0761*	*24421,95* *15405,01*	*2231,75* *380,97*	*1859*	*1172*	*170* *29*	*143,2092* *3,3570*	*10,9* *0,26*
7	С1426-11789 варіант 1	Бруківка "Габро"	м2	7,6861	479,59 -	- -	3686	-	- -	- -	- -
8	С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	78,5376	1187,81 -	- -	93288	-	- -	- -	- -
9	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів*	*100м*	*4,37*	*40011,92* *18590,60*	*831,95* *239,88*	*174852*	*81241*	*3636* *1048*	*195,8968* *1,6948*	*856,07* *7,41*
10	С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	437	949,95 -	- -	415128	-	- -	- -	- -
11	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,2622*	*40095,71* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*10513*	*1024*	*9412* *2317*	*42,3150* *64,6601*	*11,09* *16,95*
12	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	33,0372	1247,10 -	- -	41201	-	- -	- -	- -
13	*КР18-30-1*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу*	*м*	*544*	*330,50* *137,22*	- -	*179792*	*74648*	- -	*1,4322* -	*779,12* -
14	& С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	544	196,44 -	- -	106863	-	- -	- -	- -
15	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,26112*	*197230,31* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*51501*	*1020*	*9373* *2307*	*42,3150* *64,6601*	*11,05* *16,88*
16	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,07*	*40011,92* *18590,60*	*831,95* *239,88*	*2801*	*1301*	*58* *17*	*195,8968* *1,6948*	*13,71* *0,12*
17	С1421-10419 варіант 2	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка ГП3	м	7	949,95 -	- -	6650	-	- -	- -	- -
18	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,00455*	*40095,71* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*182*	*18*	*163* *40*	*42,3150* *64,6601*	*0,19* *0,29*
19	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,5733	1247,10 -	- -	715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4193398	423612	131151 29189		4182,02 223,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4193398 3638635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					452801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					556,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94915				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4452919**				
		– – –

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на влаштування тротуарів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4182,02	101,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	223,99	130,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	556,21	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4962,22				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	15,92515	1128,44			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,84855	403,39			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,26682	582,33			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,42841	848,76			
10	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	9,41698	80,61			
11	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	115,88586	89,42			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	51,31821	511,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	55,6474	637,18			
14	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	3,55449	1073,02			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,29914	697,07			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	30,090514	864,25			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	231,771723822				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+С1426-11789 варіант 1	Бруківка "Габро"	м2	7,6861	479,59	416,67	53,52	9,40
19	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,7548	3898,90	3589,93	232,52	76,45
20	С142-10-2	Вода	м3	231,63498	42,10	42,10	-	-
21	+&С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	544	196,44	180,00	12,59	3,85
22	+С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	437	949,95	880,00	51,32	18,63
23	+С1421-10419 варіант 2	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка ГП3	м	7	949,95	880,00	51,32	18,63
24	+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	26,25395	267,81	262,50	0,06	5,25
25	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,07001	876,26	400,00	459,08	17,18
26	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,792	907,47	400,00	489,68	17,79
27	+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	3041,0494	445,59	383,33	53,52	8,74
28	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,7616	4305,44	3820,00	401,02	84,42
29	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2664	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
30	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,143068	3056,05	1990,00	1006,13	59,92
31	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	196,595755	1502,47	983,33	489,68	29,46
32	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	53,94	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
33	+С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	78,5376	1187,81	1111,00	53,52	23,29
34	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00444	28647,43	27733,12	352,60	561,71
35	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	66,51162	1247,10	571,67	650,98	24,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	780,82336	1365,25	687,50	650,98	26,77
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	69,5315	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на влаштування велосипедних доріжок
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	88,777	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09507	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,329	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Влаштування велосипедних доріжок (Тип Г)									
1	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*0,633*	*3250,69* *780,69*	*2425,79* *583,37*	*2058*	*494*	*1536* *369*	*8,1484* *4,3262*	*5,16* *2,74*
2	КР18-22-4 к=8	*Додаткові 8 см товщини*	*100м2*	*0,633*	*176,97* *-*	*150,03* *25,61*	*112*	*-*	*95* *16*	*-* *0,2257*	*-* *0,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	16,00224	1365,25 -	- -	21847	-	- -	- -	- -
4	*КР18-46-1*	*Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см*	*100м2*	*0,633*	*4567,50* *2999,85*	- -	*2891*	*1899*	- -	*28,2100* -	*17,86* -
5	*КР18-46-2 к=4*	*Додаткові 2см товщини шару*	*100м2*	*0,633*	*1933,75* *1933,75*	- -	*1224*	*1224*	- -	*18,1846* -	*11,51* -
6	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	7,58334	4743,61 -	- -	35972	-	- -	- -	- -
7	*КР18-30-1*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу*	*м*	*32*	*330,50* *137,22*	- -	*10576*	*4391*	- -	*1,4322* -	*45,83* -
8	& С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	32	196,44 -	- -	6286	-	- -	- -	- -
9	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,01536*	*197230,31* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*3029*	*60*	*551* *136*	*42,3150* *64,6601*	*0,65* *0,99*
		Разом прямі витрати по розділу 1					83995	8068	2182 521		81,01 3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					83995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73745				
		всього заробітна плата, грн.					8589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88777**				
		Всього по розділу 1					**88777**				
		Разом прямі витрати по кошторису					83995	8068	2182 521		81,01 3,87
		Разом будівельні роботи, грн.					83995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73745				
		всього заробітна плата, грн.					8589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88777**				
		Всього по кошторису					**88777**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**95,07**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**10329**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02
на влаштування велосипедних доріжок

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81,01	99,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,87	134,52			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,19	170,58			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	95,07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,34229	1128,44			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,070662	848,76			
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,11553	511,10			
9	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,270339	637,18			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,07748	1073,02			
11	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,31579	864,25			

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,03798	18565,33	17592,81	608,49	364,03
13	С142-10-2	Вода	м3	1,49729	42,10	42,10	-	-
14	+&С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	32	196,44	180,00	12,59	3,85
15	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,8925	907,47	400,00	489,68	17,79
16	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0448	4305,44	3820,00	401,02	84,42
17	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	7,58334	4743,61	4300,00	350,60	93,01
18	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,632	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
19	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,93536	1247,10	571,67	650,98	24,45
20	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	16,00224	1365,25	687,50	650,98	26,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на влаштування площадки для ролерів
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1981,065	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,45451	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	162,681	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Влаштування площадки для ролерів (Тип Г)									
1	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*17,42*	*3250,69* *780,69*	*2425,79* *583,37*	*56627*	*13600*	*42257* *10162*	*8,1484* *4,3262*	*141,94* *75,36*
2	КР18-22-4 к=8	*Додаткові 8 см товщини*	*100м2*	*17,42*	*176,97* *-*	*150,03* *25,61*	*3083*	*-*	*2614* *446*	*-* *0,2257*	*-* *3,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	440,3776	1365,25 -	- -	601226	-	- -	- -	- -
4	*КР18-46-1*	*Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см*	*100м2*	*17,1464*	*4567,50* *2999,85*	- -	*78316*	*51437*	- -	*28,2100* -	*483,7* -
5	*КР18-46-2 к=4*	*Додаткові 2см товщини шару*	*100м2*	*17,1464*	*1933,75* *1933,75*	- -	*33157*	*33157*	- -	*18,1846* -	*311,8* -
6	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	205,4138 72	4743,61 -	- -	974403	-	- -	- -	- -
7	*КР18-48-1*	*Улаштування тактильної плитки*	*100м2*	*0,2736*	*11294,93* *8752,22*	*2421,27* *723,65*	*3090*	*2395*	*662* *198*	*89,7295* *5,3625*	*24,55* *1,47*
8	С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	27,36	1187,81 -	- -	32498	-	- -	- -	- -
9	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,28*	*40011,92* *18590,60*	*831,95* *239,88*	*11203*	*5205*	*233* *67*	*195,8968* *1,6948*	*54,85* *0,47*
10	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	28	949,95 -	- -	26599	-	- -	- -	- -
11	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,0168*	*40095,71* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*674*	*66*	*603* *148*	*42,3150* *64,6601*	*0,71* *1,09*
12	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,1168	1247,10 -	- -	2640	-	- -	- -	- -
13	*КР18-30-1*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу*	*м*	*134*	*330,50* *137,22*	- -	*44287*	*18387*	- -	*1,4322* -	*191,91* -
14	& С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	134	196,44 -	- -	26323	-	- -	- -	- -
15	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,06432*	*197230,31* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*12686*	*251*	*2309* *568*	*42,3150* *64,6601*	*2,72* *4,16*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1906812	124498	48678 11589		1212,18 86,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1906812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1733636				
		всього заробітна плата, грн.					136087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1981065**				
		Всього по розділу 1					**1981065**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1906812	124498	48678 11589		1212,18 86,48
		Разом будівельні роботи, грн.					1906812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1733636				
		всього заробітна плата, грн.					136087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					155,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26594				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1981065**				
		Всього по кошторису					**1981065**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1454,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**162681**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03
на влаштування площадки для ролерів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1212,18	102,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	86,48	134,02			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	155,85	170,64			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1454,51				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	8,22258	1128,44			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,23155	403,39			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,37318	848,76			
9	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	25,89971	511,10			
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	25,18993	637,18			
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,7838	1073,02			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,15053	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	8,08264	864,25			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	1,028784	18565,33	17592,81	608,49	364,03
15	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0476	3898,90	3589,93	232,52	76,45
16	С142-10-2	Вода	м3	31,34764	42,10	42,10	-	-
17	+&С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	134	196,44	180,00	12,59	3,85
18	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	28	949,95	880,00	51,32	18,63
19	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,9852	907,47	400,00	489,68	17,79
20	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1876	4305,44	3820,00	401,02	84,42
21	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,01368	2428,75	1375,00	1006,13	47,62
22	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0168	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
23	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	205,413872	4743,61	4300,00	350,60	93,01
24	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,486	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
25	+С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	27,36	1187,81	1111,00	53,52	23,29
26	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00028	28647,43	27733,12	352,60	561,71
27	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,22112	1247,10	571,67	650,98	24,45
28	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	440,3776	1365,25	687,50	650,98	26,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на влаштування технічних тротуарів, відмосток
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	739,889	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,77541	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	84,316	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Влаштування технічних тротуарів, відмосток (Тип Д)									
1	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*6,3353*	*3250,69* *780,69*	*2425,79* *583,37*	*20594*	*4946*	*15368* *3696*	*8,1484* *4,3262*	*51,62* *27,41*
2	КР18-22-4 к=3	*Додаткові 3 см товщини*	*100м2*	*6,3353*	*66,36* *-*	*56,26* *9,60*	*420*	*-*	*356* *61*	*-* *0,0846*	*-* *0,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	120,2439 94	1365,25 -	- -	164163	-	- -	- -	- -
4	*КР18-46-1*	*Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см*	*100м2*	*6,3353*	*4567,50* *2999,85*	*-* -	*28936*	*19005*	*-* -	*28,2100* -	*178,72* -
5	*КР18-46-2 к=2*	*Додатковий 1см товщини шару*	*100м2*	*6,3353*	*966,88* *966,88*	*-* -	*6125*	*6125*	*-* -	*9,0923* -	*57,6* -
6	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	60,56546 8	4743,61 -	- -	287299	-	- -	- -	- -
7	*КР18-29-4*	*Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів*	*100м*	*0,58*	*40011,92* *18590,60*	*831,95* *239,88*	*23207*	*10783*	*483* *139*	*195,8968* *1,6948*	*113,62* *0,98*
8	С1421-10419	Камені бортові із виверженних гірських порід, марка 1ГП	м	58	949,95 -	- -	55097	-	- -	- -	- -
9	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,0348*	*40095,71* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*1395*	*136*	*1249* *307*	*42,3150* *64,6601*	*1,47* *2,25*
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,3848	1247,10 -	- -	5468	-	- -	- -	- -
11	*КР18-30-1*	*Установлення бетонних поребриків на бетонну основу*	*м*	*174*	*330,50* *137,22*	*-* -	*57507*	*23876*	*-* -	*1,4322* -	*249,2* -
12	& С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	174	196,44 -	- -	34181	-	- -	- -	- -
13	*КР18-20-4*	*Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню*	*100м3*	*0,08352*	*197230,31* *3904,41*	*35896,60* *8835,00*	*16473*	*326*	*2998* *738*	*42,3150* *64,6601*	*3,53* *5,4*
		Разом прямі витрати по розділу 1					700865	65197	20454 4941		655,76 36,58
		Разом будівельні роботи, грн.					700865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					615214				
		всього заробітна плата, грн.					70138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14178				
		Всього будівельні роботи, грн.					**739889**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**739889**				
		Разом прямі витрати по кошторису					700865	65197	20454 4941		655,76 36,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					700865 615214 70138 39024 83,07 14178 **739889**				
		Всього по кошторису					**739889**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**775,41** **84316**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04
на влаштування технічних тротуарів, відмосток

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	655,76	99,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	36,58	135,09			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	83,07	170,67			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	775,41				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,301655	1128,44			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,54432	848,76			
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	10,66716	511,10			
9	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	11,70132	637,18			
10	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,739317	1073,02			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,69223	697,07			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,410155	864,25			

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,380118	18565,33	17592,81	608,49	364,03
14	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0986	3898,90	3589,93	232,52	76,45
15	С142-10-2	Вода	м3	10,74078	42,10	42,10	-	-
16	+&С1421-10426-2	Камені бортові БР100.20.8	м	174	196,44	180,00	12,59	3,85
17	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	58	949,95	880,00	51,32	18,63
18	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,29965	907,47	400,00	489,68	17,79
19	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2436	4305,44	3820,00	401,02	84,42
20	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0348	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
21	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	60,565468	4743,61	4300,00	350,60	93,01
22	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,296	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
23	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00058	28647,43	27733,12	352,60	561,71
24	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,90832	1247,10	571,67	650,98	24,45
25	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	120,24399	1365,25	687,50	650,98	26,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на влаштування пандусів

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	277,620	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25212	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27,333	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Влаштування пандусів (Тип Д)									
1	КР18-22-1	*Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см*	*100м2*	*0,5923*	*3250,69* *780,69*	*2425,79* *583,37*	*1925*	*462*	*1437* *346*	*8,1484* *4,3262*	*4,83* *2,56*
2	КР18-22-4 к=3	*Додаткові 3 см товщини*	*100м2*	*0,5923*	*66,36* -	*56,26* *9,60*	*39*	-	*33* *6*	- *0,0846*	- *0,05*
3	С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	11,241854	1365,25 -	- -	15348	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,5338	4567,50 2999,85	- -	2438	1601	- -	28,2100 -	15,06 -
5	КР18-46-2 к=2	Додатковий 1см товщини шару	100м2	0,5338	966,88 966,88	- -	516	516	- -	9,0923 -	4,85 -
6	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	5,103128	4743,61 -	- -	24207	-	- -	- -	- -
7	КР18-48-1	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,0585	11294,93 8752,22	2421,27 723,65	661	512	142 42	89,7295 5,3625	5,25 0,31
8	С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	5,85	1187,81 -	- -	6949	-	- -	- -	- -
9	КР18-29-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	100м	0,61	40011,92 18590,60	831,95 239,88	24407	11340	507 146	195,8968 1,6948	119,5 1,03
10	С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	61	949,95 -	- -	57947	-	- -	- -	- -
11	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,0366	40095,71 3904,41	35896,60 8835,00	1468	143	1314 323	42,3150 64,6601	1,55 2,37
12	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,6116	1247,10 -	- -	5751	-	- -	- -	- -
13	КР9-20-4	Влаштування поручнів односторонніх (з нержавіючої сталі)	100м	0,9	9449,25 8077,74	367,84 19,91	8504	7270	331 18	75,0929 0,1810	67,58 0,16
14	С123-361 варіант 1	Поручень з нержавіючої сталі	м	90	1275,43 -	- -	114789	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					264949	21844	3764 881		218,62 6,48
		Разом будівельні роботи, грн.					264949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239341				
		всього заробітна плата, грн.					22725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4608				
		Всього будівельні роботи, грн.					**277620**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05
на влаштування пандусів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	218,62	99,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,48	135,78			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	27,02	170,60			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	252,12				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,39818	1128,44			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04951	403,39			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,16837	848,76			
9	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,35612	511,10			
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,82438	637,18			
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,09517	1073,02			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,90258	697,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,270773	864,25			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,14401	40,65			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,032028	18565,33	17592,81	608,49	364,03
16	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,1037	3898,90	3589,93	232,52	76,45
17	С142-10-2	Вода	м3	1,02027	42,10	42,10	-	-
18	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,009	35785,35	34724,79	358,89	701,67
19	+С1421-10419	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка 1ГП	м	61	949,95	880,00	51,32	18,63
20	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2669	907,47	400,00	489,68	17,79
21	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,135	4305,44	3820,00	401,02	84,42
22	+С123-361 варіант 1	Поручень з нержавіючої сталі	м	90	1275,43	1250,00	0,42	25,01
23	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,002925	2428,75	1375,00	1006,13	47,62
24	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0366	2889,79	1827,00	1006,13	56,66
25	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1 БНД 70/100	т	5,103128	4743,61	4300,00	350,60	93,01
26	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,599	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
27	+С1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	5,85	1187,81	1111,00	53,52	23,29
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00061	28647,43	27733,12	352,60	561,71
29	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,6116	1247,10	571,67	650,98	24,45
30	+С1421-9601 варіант 4	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	11,24185	1365,25	687,50	650,98	26,77

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06

на дорожні знаки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	113,324	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14731	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,606	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР18-61-1	*Установлення дорожніх знаків на металевих стояках*	*100шт*	*0,18*	*82462,72*	*21455,70*	*14843*	*9570*	*3862*	*545,1040*	*98,12*
					53169,44	*3085,39*			*555*	*26,7953*	*4,82*
2	КР18-61-4	*При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3*	*100шт*	*0,29*	*11867,50*	-	*3442*	*2788*	-	*98,5723*	*28,59*
					9614,74	-			-	-	-
3	С113-357 варіант 1	Стійка СКМ 2.30, 2.35, 2.50	м	69	636,00	-	43884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С115-126-1-Д варіант 2	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм	100шт	0,04	96965,30	-	3879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С115-126-3 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм	100шт	0,24	101677,91 -	- -	24403	-	- -	- -	- -
6	& С115-126-2-Я варіант 2	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм	100шт	0,08	104937,04 -	- -	8395	-	- -	- -	- -
7	& С115-126-2-Я варіант 3	Щитки дорожніх знаків діаметром 350мм	100шт	0,04	59853,04 -	- -	2394	-	- -	- -	- -
8	& С115-126-11 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм	100шт	0,01	125479,11 -	- -	1255	-	- -	- -	- -
9	& С115-126-11 варіант 4	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х300мм	100шт	0,06	58516,11 -	- -	3511	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					106006	12358	3862 555		126,71 4,82
		Разом будівельні роботи, грн.					106006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89786				
		всього заробітна плата, грн.					12913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2693				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113324**				
		Всього по кошторису					**113324**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**147,31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15606**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-06
на дорожні знаки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	126,71	97,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,82	115,15			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	15,78	170,69			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	147,31				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,37283	1145,04			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
7	С111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,003483	281935,32	275882,46	524,72	5528,14
8	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00864	42046,93	40869,88	352,60	824,45
9	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01392	46932,58	45659,73	352,60	920,25
10	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0006084	26489,67	25374,63	595,63	519,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С113-357 варіант 1	Стійка СКМ 2.30, 2.35, 2.50	м	69	636,00	630,00	1,27	4,73
12	С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0010116	48815,36	47333,48	524,72	957,16
13	+&С115-126-2-Я варіант 3	Щитки дорожніх знаків діаметром 350мм	100шт	0,04	59853,04	58500,00	179,45	1173,59
14	+&С115-126-2-Я варіант 2	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм	100шт	0,08	104937,04	102700,00	179,45	2057,59
15	+&С115-126-3 варіант 2	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х600мм	100шт	0,24	101677,91	99450,00	234,23	1993,68
16	+&С115-126-11 варіант 1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм	100шт	0,01	125479,11	122850,00	168,74	2460,37
17	+&С115-126-11 варіант 4	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600х300мм	100шт	0,06	58516,11	57200,00	168,74	1147,37
18	+&С115-126-1-Д варіант 2	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм	100шт	0,04	96965,30	94900,00	164,02	1901,28

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-07

на дорожню розмітку

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	71,317	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0918	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,213	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КБ27-47-1	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 Шир= 0,15м*	*км лінії*	*0,087*	*133706,48*	*2435,38*	*11632*	*42*	*212*	*4,9785*	*0,43*
					485,61	*989,18*			*86*	*7,6654*	*0,67*
2	КБ27-47-1	*Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 Шир= 0,1м*	*км лінії*	*0,062*	*90111,31*	*2435,38*	*5587*	*30*	*151*	*4,9785*	*0,31*
					485,61	*989,18*			*61*	*7,6654*	*0,48*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.7, шир. 0.15м	км лінії	0,042	68325,07 485,61	2435,38 989,18	2870	20	102 42	4,9785 7,6654	0,21 0,32
4	КБ27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.10.1, шир. 0.2м	км лінії	0,173	90126,43 485,61	2435,38 989,18	15592	84	421 171	4,9785 7,6654	0,86 1,33
5	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1, 1.15, 1.16.1, 1.22, 1.35	10 м2	12,94	2353,19 219,07	1094,05 464,87	30450	2835	14157 6015	2,2460 3,6645	29,06 47,42
		Разом прямі витрати по кошторису					66131	3011	15043 6375		30,87 50,22
		Разом будівельні роботи, грн.					66131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48077				
		всього заробітна плата, грн.					9386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1827				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71317**				
		Всього по кошторису					**71317**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**91,8**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**11213**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-07
на дорожню розмітку

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,87	97,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	50,22	126,98			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,71	170,54			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	91,8				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	13,78918	327,53			
7	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	14,09803	740,71			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0979	864,25			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
9	+С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,05073	54503,41	52910,00	524,72	1068,69
10	+С1633-50ВД варіант 1	Затверджувач	т	0,00299814	612607,54	600000,00	595,63	12011,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,29981415	145004,86	141670,00	491,63	2843,23

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-08

на огородження

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	261,835	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,41161	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	47,182	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	*КР18-53-4*	*Установлення стовпчиків обмежувальних*	*100шт*	*2,02*	*38324,87* *12114,67*	*26210,20* *7516,95*	*77416*	*24472*	*52944* *15184*	*125,3718* *56,5622*	*253,25* *114,26*
2	С1633-20ВД варіант 1	Стовпчики обмежувальні СО-М-0,8	шт	202	807,62 -	- -	163139	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					240555	24472	52944 15184		253,25 114,26
		Разом будівельні роботи, грн.					240555				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					39656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7526				
		Всього будівельні роботи, грн.					**261835**				
		- - -

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-08
на огородження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	253,25	96,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	114,26	132,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	44,1	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	411,61				
	Середній розряд робіт		розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,91204	403,39			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	47,49414	697,07			
8	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	27,70309	600,88			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
9	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	27,703088				

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+С1633-20ВД варіант 1	Стовпчики обмежувальні СО-М-0,8	шт	202	807,62	790,83	0,95	15,84

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об`єкта 2542,676 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,47630 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 406,128 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-02-01	на зовнішнє електроосвітлення	2430,71	111,966	2542,676	3,47630	406,128	-
---		Всього:	2430,71	111,966	2542,676	3,47630	406,128	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2189,969	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	зовнішнє електроосвітлення	1,19523 122,97	1,10780 118,336	0,83471 107,044	- -	- -	3,13774 348,35	0,33856 57,778	3,47630 406,128
	Разом :	1,19523 122,97	1,10780 118,336	0,83471 107,044	- -	- -	3,13774 348,35	0,33856 57,778	3,47630 406,128

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на зовнішнє електроосвітлення

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2542,676	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,4763	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	406,128	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ33-259-2 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) опор з металевих труб вагою до 0,25 т*	*опора*	*44*	*468,70* *127,80*	*340,90* *76,64*	*20623*	*5623*	*15000* *3372*	*1,2304* *0,6093*	*54,14* *26,81*
2	& С1536-1-14-В1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Опора металева паркова (зворотні матеріали)	шт	39	49000,00 -	- -	1911000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С1536-1-14-В1 варіант 2 (зворотні матеріали)	Опора металева (зворотні матеріали)	шт	5	49000,00 -	- -	245000	-	- -	- -	- -
4	*КБ33-115-2 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) світильників та кронштейнів*	*шт*	*5*	*969,30* *214,97*	*754,33* *177,38*	*4847*	*1075*	*3772* *887*	*2,0962* *1,3224*	*10,48* *6,61*
5	*КБ33-108-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) проводів за допомогою механізмів*	*км*	*2,174*	*5803,56* *1762,50*	*4041,06* *850,07*	*12617*	*3832*	*8785* *1848*	*16,7698* *7,1137*	*36,46* *15,47*
6	& 15093-38333-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Кабель СІП 4х25	1000м	2,174	15625,00 -	- -	33969	-	- -	- -	- -
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	5,776122	340,70 -	340,70 -	1968	-	1968 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					40055	10530	29525 6107		101,08 48,89
		Разом будівельні роботи, грн.					40055				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48523**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2189969				
		Всього по розділу 1					**48523**				
		Розділ 2. Монтажні роботи балансоутримувач КП "Київміськсвітло "									
8	*КБ33-259-3*	*Установлення сталевих опор з металевих труб*	*опора*	*49*	*1142,05* *313,64*	*826,53* *189,57*	*55960*	*15368*	*40500* *9289*	*3,0196* *1,4941*	*147,96* *73,21*
9	& С121-789-1 варіант 1	Опори металеві ОВОГ-10 103/220/4	шт	5	20929,05 -	- -	104645	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& С121-789-1 варіант 2	Опори металеві ОКБ-4-1 65/169/ 3	шт	44	5225,48	-	229921	-	-	-	-
11	& С124-64-1 варіант 1	Анкерний вузел М27 300х400х1500	шт	5	2411,39	-	12057	-	-	-	-
12	& С124-64-1 варіант 2	Анкерний вузел М20 270 х180х850	шт	44	1366,74	-	60137	-	-	-	-
13	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,4	3343,14	-	61514	-	-	-	-
14	*КБ33-115-2*	*Установлення світильників*	*шт*	*96*	*1839,90*	*1445,81*	*176630*	*34395*	*138798*	*3,4937*	*335,4*
					358,28	*339,98*			*32638*	*2,5347*	*243,33*
15	2405-1448 варіант 2	Кронштейни для світильників двохріжкові	шт	44	4360,76	-	191873	-	-	-	-
16	2405-1448 варіант 1	Кронштейни для світильників одноріжкові приставні	шт	3	1933,16	-	5799	-	-	-	-
17	& 1507-4137-41-1 варіант 1	Світильник LED 40 В	шт	3	6955,66	-	20867	-	-	-	-
18	& 1507-4137-41-1 варіант 4	Світильник LED 26 В	шт	88	6955,66	-	612098	-	-	-	-
19	КМ8-599-1	Монтаж вводного щитка ТВ-1, ТВ-2	шт	49	577,36	11,51	28291	19308	564	3,4720	170,13
					394,04	3,76			184	0,0298	1,46
20	С1512-1 варіант 1	Коробка ТВ-1	шт	2	765,02	-	1530	-	-	-	-
21	С1512-1 варіант 2	Коробка ТВ-2	шт	47	765,02	-	35956	-	-	-	-
22	*КБ34-106-4*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-1*	*колодязь*	*58*	*1183,65*	*524,63*	*68652*	*38223*	*30429*	*6,1265*	*355,33*
					659,02	*156,30*			*9065*	*1,1043*	*64,05*
23	1503-8479 варіант 1	Колодязь ККС-1	шт	58	1857,50	-	107735	-	-	-	-
24	*КБ34-103-1*	*Прокладка поліетиленових труб*	*км*	*1,833*	*27962,49*	-	*51255*	*49063*	-	*277,0005*	*507,74*
					26766,56						
25	С1530-2 варіант 1	Труба гофрована, зовнішній діаметр 75 мм	10м	121,5	367,33	-	44631	-	-	-	-
26	С1530-4 варіант 1	Труба гофрована, зовнішній діаметр 110 мм	10м	61,8	605,99	-	37450	-	-	-	-
27	*КБ34-113-1*	*Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м*	*перехід*	*1*	*12525,25*	*9066,36*	*12525*	*3283*	*9066*	*26,9514*	*26,95*
					3282,68	*1285,22*			*1285*	*9,8103*	*9,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КБ34-113-2 к=0,4*	*При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 2м)*	*перехід*	*1*	*1994,06*	*1421,39*	*1994*	*535*	*1421*	*4,3921*	*4,39*
					534,96	*201,49*			*201*	*1,5380*	*1,54*
29	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	2	11428,75	7638,33	22858	5593	15277	22,9586	45,92
					2796,36	1082,78			2166	8,2651	16,53
30	КБ34-113-4 к=0,4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м (додаткові 2м)	перехід	2	1937,57	1281,91	3875	879	2564	3,6085	7,22
					439,51	181,72			363	1,3871	2,77
31	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36	313,82	-	11298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	*КБ33-108-1 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) проводів за допомогою механізмів*	*км*	*0,1*	*5803,56*	*4041,06*	*580*	*176*	*404*	*16,7698*	*1,68*
					1762,50	*850,07*			*85*	*7,1137*	*0,71*
33	*КБ33-108-1*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів*	*км*	*0,1*	*10794,59*	*7745,36*	*1079*	*294*	*775*	*27,9496*	*2,79*
					2937,50	*1629,31*			*163*	*13,6347*	*1,36*
34	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*12,87*	*4328,51*	*943,78*	*55708*	*36050*	*12146*	*26,0400*	*335,13*
					2801,12	*308,22*			*3967*	*2,4467*	*31,49*
35	15093-38333 варіант 2	Кабель АВВГ 4х16	1000м	1,31274	40462,90	-	53117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КМ8-412-1	Прокладання проводу в опорі	100 м	7,07	1116,01	23,02	7890	6601	163	8,6800	61,37
					933,71	7,52			53	0,0597	0,42
37	С1545-190 варіант 1	Провід АВВГ 3х2,5	1000м	0,72114	8523,07	-	6146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	2,6	7588,93	7379,66	19731	544	19187	2,3111	6,01
					209,27	2279,64			5927	19,5213	50,76
39	КМ8-142-1	Улаштування постелі	100 м	9,6	10392,59	9272,14	99769	10756	89013	10,4160	99,99
					1120,45	3055,47			29333	24,1906	232,23
40	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	87	907,47	-	78950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	*КМ8-143-5*	*Покривання кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*9,6*	*434,88*	*38,05*	*4175*	*3810*	*365*	*3,6890*	*35,41*
					396,83	*12,54*			*120*	*0,0993*	*0,95*
42	С1545-101 варіант 2	Стрічка сигнальна	100м	9,6	272,79	-	2619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	1,73	718,31	718,31	1243	-	1243	-	-
					-	160,41			278	1,1171	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,73	10504,15 2230,92	8273,23 2760,79	18172	3859	14313 4776	22,8718 25,6662	39,57 44,4
		ЗАЗЕМЛЕННЯ									
45	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,13	9434,80 2614,38	558,84 130,59	1227	340	73 17	24,3040 1,0485	3,16 0,14
46	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	1,3	9351,52 1307,19	4194,15 789,75	12157	1699	5452 1027	12,1520 6,7178	15,8 8,73
		Разом прямі витрати по розділу 2					2322114	230776	381753 100937		2201,95 785,82
		Разом устаткування, грн.					107735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4231				
		Всього устаткування, грн.					**111966**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2214379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1601850				
		всього заробітна плата, грн.					331713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					167808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					322,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54979				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2382187**				
		Всього по розділу 2					**2494153**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2362169	241306	411278 107044		2303,03 834,71
		Разом устаткування, грн.					107735				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4231				
		Всього устаткування, грн.					**111966**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2254434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1601850				
		всього заробітна плата, грн.					348350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					338,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2430710**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2189969				
		Всього по кошторису					**2542676**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**3476,3** **406128**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на зовнішнє електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1195,23	102,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1107,8	106,82			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	834,71	128,24			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	338,56	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3476,3				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	140,83741	969,75			
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	12,47685	327,53			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	31,06825	403,39			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	76,45344	435,79			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,4641	848,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	39,04264	491,44			
14	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	21,28662	1330,80			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	38,61092	370,69			
16	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,59528	760,22			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	88,93029	733,26			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	42,698005	712,65			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	32,28635	833,46			
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	6,083515	1000,99			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,54609	40,65			
22	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	5,776122	340,70			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	81,9683865				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	81,9683865				
25	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0606515				
26	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	17,0128				
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,682056				
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	38,6109185				
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	12,9864735				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
30	+&С124-64-1 варіант 2	Анкерний вузел М20 270 х180х850	шт	44	1366,74	1333,33	6,61	26,80
31	+&С124-64-1 варіант 1	Анкерний вузел М27 300х400х1500	шт	5	2411,39	2357,50	6,61	47,28
32	+С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	1,5051	68,80	67,34	0,11	1,35
33	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0014664	26849,23	25788,60	534,17	526,46
34	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,005762	22099,25	21131,76	534,17	433,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0147	6277,29	5921,69	232,52	123,08
36	+С1545-19	Втулка В17	100шт	0,86254	212,52	208,33	0,02	4,17
37	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,5148	212,74	208,33	0,24	4,17
38	С159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,000025	130056,43	127230,92	275,38	2550,13
39	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0005148	26581,75	25711,47	349,07	521,21
40	С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0114	1506,75	1206,57	270,64	29,54
41	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,9992	413,51	405,09	0,31	8,11
42	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001131	38747,56	37628,91	358,89	759,76
43	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,21	36,93	36,18	0,03	0,72
44	С111-1631	Замазка захисна	кг	16,81212	115,96	113,09	0,60	2,27
45	+15093-38333 варіант 2	Кабель АВВГ 4х16	1000м	1,31274	40462,90	36575,00	3094,51	793,39
46	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0007722	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
47	С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,368	50,64	49,12	0,53	0,99
48	+С1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	1,07078	8,75	8,39	0,19	0,17
49	+С1512-1 варіант 1	Коробка ТВ-1	шт	2	765,02	750,00	0,02	15,00
50	+С1512-1 варіант 2	Коробка ТВ-2	шт	47	765,02	750,00	0,02	15,00
51	+2405-1448 варіант 2	Кронштейни для світильників двохріжкові	шт	44	4360,76	4273,33	1,92	85,51
52	+2405-1448 варіант 1	Кронштейни для світильників одноріжкові приставні	шт	3	1933,16	1893,33	1,92	37,91
53	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0007722	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
54	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,003081	35651,60	34356,92	595,63	699,05
55	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	1,14	108,51	106,19	0,19	2,13
56	+С1546-71 варіант 1	Мастило АМС-1	т	0,00096	158102,72	154411,77	590,90	3100,05
57	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0000017	71673,18	69676,92	590,90	1405,36
58	+&С121-789-1 варіант 1	Опори металеві ОВОГ-10 103/220/4	шт	5	20929,05	20586,67	186,58	155,80
59	+&С121-789-1 варіант 2	Опори металеві ОКБ-4-1 65/169/ 3	шт	44	5225,48	5000,00	186,58	38,90
60	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	87	907,47	400,00	489,68	17,79
61	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	49	74,32	72,63	0,23	1,46
62	+С1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,006435	310131,49	303577,76	472,72	6081,01
63	+С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	43,1268	14,72	13,97	0,46	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С1545-190 варіант 1	Провід АВВГ 3х2,5	1000м	0,72114	8523,07	8333,33	22,62	167,12
65	+&1507-4137-41-1 варіант 4	Світильник LED 26 В	шт	88	6955,66	6815,60	3,67	136,39
66	+&1507-4137-41-1 варіант 1	Світильник LED 40 В	шт	3	6955,66	6815,60	3,67	136,39
67	+С111-1809 варіант 1	Сталь кругла	т	0,1053	46279,62	45659,73	275,38	344,51
68	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0169	46853,81	45659,73	275,38	918,70
69	+С1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3,09634	1096,87	1073,61	1,75	21,51
70	+С1545-234	Стискачі відгалужувальні У859	100шт	1,9992	816,10	790,57	9,53	16,00
71	+С1545-101 варіант 2	Стрічка сигнальна	100м	9,6	272,79	267,00	0,44	5,35
72	+С1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,12355	249,98	244,64	0,44	4,90
73	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,1112	566,61	554,73	0,77	11,11
74	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,4	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
75	С1546-83	Тавот	кг	106,0488	33,62	32,42	0,54	0,66
76	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00304	12254,96	11537,22	477,45	240,29
77	+С1530-4 варіант 1	Труба гофрована, зовнішній діаметр 110 мм	10м	61,8	605,99	587,00	7,11	11,88
78	+С1530-2 варіант 1	Труба гофрована, зовнішній діаметр 75 мм	10м	121,5	367,33	356,50	3,63	7,20
79	С113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	26,8	74,35	69,52	3,37	1,46
80	+С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00588	189177,33	185083,99	383,98	3709,36
81	+С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	36	313,82	306,00	1,67	6,15
82	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0098	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
83	+&15093-38333-1 варіант 1	Кабель СІП 4х25 (зворотній матеріал)	1000м	2,174	15625,00	15625,00		
84	+&С1536-1-14-В1 варіант 2	Опора металева (зворотній матеріал)	шт	5	49000,00	49000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+&C1536-1-14-В1 варіант 1	Опора металева паркова (зворотній матеріал)	шт	39	49000,00	49000,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
86	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	171,7	4,9416	4,9416		
87	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9808	184,55	184,55		
88	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,6394	186,09	186,09		
		IV. Устаткування						
89	+1503-8479 варіант 1	Колодязь ККС-1	шт	58	1930,45	1857,50	55,73	17,22

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об`єкта 1483,624 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,53088 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 406,885 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис-них роз-рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	07-03-01	на озеленення території та благоустрій	843,847	-	843,847	2,13580	251,989	-
2	07-03-02	на придбання устаткування устаткування	-	202,524	202,524	-	-	-
3	07-03-03	на влаштування системи поливу газону	340,673	-	340,673	1,02339	115,285	-
4	07-03-04	на посадку дерев	96,58	-	96,58	0,37169	39,611	-
		Всього:	1281,1	202,524	1483,624	3,53088	406,885	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	озеленення території та благоустрій	1,16000 120,834	- -	0,19467 26,017	0,57660 70,23	- -	1,93127 217,081	0,20453 34,908	2,13580 251,989
07-03-02	придбання устаткування устаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-03-03	влаштування системи поливу газону	0,87058 92,675	0,04514 4,89	0,01813 2,441	- -	- -	0,93385 100,006	0,08954 15,279	1,02339 115,285
07-03-04	посадку дерев	0,32295 32,281	- -	0,01868 2,2	- -	- -	0,34163 34,481	0,03006 5,13	0,37169 39,611
	Разом :	2,35353 245,79	0,04514 4,89	0,23148 30,658	0,57660 70,23	- -	3,20675 351,568	0,32413 55,317	3,53088 406,885

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на озеленення території та благоустрій

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № відомість ресурсів

Кошторисна вартість	843,847	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,1358	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	251,989	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР1-9-1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	11,691	6163,54 203,37	5956,55 1475,51	72058	2378	69638 17250	2,2460 10,7500	26,26 125,68
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1402,92	278,38 -	278,38 50,06	390545	-	390545 70230	- 0,4110	- 576,6
3	КР18-79-1	Планування ділянки під озеленення механізованим способом	100м2	77,94	313,83 -	313,83 76,71	24460	-	24460 5979	- 0,6298	- 49,09
4	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	77,94	2422,35 993,92	- -	188798	77466	- -	10,2858 -	801,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КР20-12-1*	*Монтаж металевих лавок та урн*	*1т*	*3,45*	*17470,48* *11881,14*	*4556,77* *808,12*	*60273*	*40990*	*15721* *2788*	*96,2504* *5,7694*	*332,06* *19,9*
		Разом прямі витрати по кошторису					736134	120834	500364 96247		1160 771,27
		Разом будівельні роботи, грн.					736134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114936				
		всього заробітна плата, грн.					217081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					204,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34908				
		Всього будівельні роботи, грн.					**843847**				
		Всього по кошторису					**843847**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2135,8**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**251989**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на озеленення території та благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1160	104,17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	194,67	133,65			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	576,6	121,80			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	204,53	170,65			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2135,8				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	18,56652	345,01			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	38,05421	642,77			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	23,33991	848,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	70,27343	709,06			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	13,3634	697,07			
12	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1402,92	278,38			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,502455				
14	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	43,973748				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
15	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0483	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
16	С142-10-2	Вода	м3	779,4	42,10	42,10	-	-
17	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,004485	35785,35	34724,79	358,89	701,67
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,14	11,88	5,79	5,86	0,23
19	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,3795	53,11	43,30	8,77	1,04
20	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,5588	50371,59	49352,43	31,48	987,68
21	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,03507	1205,60	571,67	610,29	23,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-02
устаткування
Благоустрій та озеленення території

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 202,524 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085				
1	550101-144 варіант 1	Лавка паркова; (маса=0)	шт	69	2627,09	181269
2	241996-20227 варіант 1	Урна з нержавіючої сталі; (маса=0)	шт	69	197,14	13603
		Разом				**194872**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7652
		Всього по кошторису				**202524**

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-03

на влаштування системи поливу газону
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	340,673	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02339	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	115,285	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	*КБ34-106-4*	*Улаштування клапанних боксів, 39х27 см*	*колодязь*	*13*	*1183,65*	*524,63*	*15387*	*8567*	*6820*	*6,1265*	*79,64*
					659,02	*156,30*			*2032*	*1,1043*	*14,36*
2	С1511-1 варіант 1	Клапанний бокс, 39х27 см	шт	13	714,13	-	9284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	4	600,28	-	2401	1529	-	3,4720	13,89
					382,34	-			-	-	-
4	С188888-46 варіант 1	Контролер поливу (6 зони, зовніщній)	шт	4	3085,66	-	12343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	18	235,22 186,74	10,66 4,41	4234	3361	192 79	1,7360 0,0410	31,25 0,74
6	С113-2299 варіант 1	Клапан для поливу	шт	18	697,08 -	- -	12547	-	- -	- -	- -
7	*КР16-8-1*	*Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм*	*100м*	*6,91*	*3350,52* *3178,69*	*115,95* *12,46*	*23152*	*21965*	*801* *86*	*29,8918* *0,1143*	*206,55* *0,79*
8	С113-955 варіант 1	Труба поліетиленова діаметром 32 мм	м	697,91	18,91 -	- -	13197	-	- -	- -	- -
9	С113-1041 варіант 1	Трійник компресійний 32х32х32 для пластикової труби	шт	16	119,33 -	- -	1909	-	- -	- -	- -
10	С113-1041 варіант 2	Трійник з накидною гайкою Умовний прохід - 25 мм	шт	5	81,93 -	- -	410	-	- -	- -	- -
11	С113-1706 варіант 1	Коліно з накидною гайкою, умовний прохід - 25 мм	шт	13	108,89 -	- -	1416	-	- -	- -	- -
12	С113-1706 варіант 2	Висувний зрошувач, радіус 8,2 - 15,8 м, штанга - 10 см, сектор 40 - 360	шт	69	465,03 -	- -	32087	-	- -	- -	- -
13	С113-1706 варіант 3	Штуцерне коліно, різьба 3/4" для монтажу висувних зрошувачів	шт	69	13,68 -	- -	944	-	- -	- -	- -
14	С113-1706 варіант 4	Штуцерне коліно, різьба 1/2" для монтажу висувних зрошувачів	шт	69	11,99 -	- -	827	-	- -	- -	- -
15	С113-1878 варіант 1	Хомут для врізки 25 мм х 1/2" ВР	шт	31	32,39 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
16	С113-1706 варіант 5	Коліно компресійне 25х1/2" для пластикової труби	шт	38	52,79 -	- -	2006	-	- -	- -	- -
17	С113-1041 варіант 3	Трійник компресійний 25х25х25 для пластикової труби	шт	29	81,93 -	- -	2376	-	- -	- -	- -
18	*КР16-8-1*	*Укладання труб поліетиленових діаметром 25 мм*	*100м*	*7,59*	*3350,52* *3178,69*	*115,95* *12,46*	*25430*	*24126*	*880* *95*	*29,8918* *0,1143*	*226,88* *0,87*
19	С113-954 варіант 1	Труба для поливу 25 мм, 10 бар, товщ. 2,2 мм ПЕ-80, пластикова, поліетиленова, водопровідна, для води, ПНД	м	766,59	13,73 -	- -	10525	-	- -	- -	- -
20	С1545-13 варіант 1	Гнучкий шланг 17 мм для монтажу висувних зрошувачів, товщ. 2,5 мм	м	69	60,71 -	- -	4189	-	- -	- -	- -
21	С113-1794 варіант 1	Муфта компресійна 25х3/4" для пластикової труби	шт	3	40,88 -	- -	123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-1794 варіант 2	Стартер йоршовий 16 мм, з різьбою 3/4" ВР, для крапельної трубки	шт	3	3,48 -	- -	10	-	- -	- -	- -
23	С113-1794 варіант 3	Муфта компресійна 32х3/4" для пластикової труби	шт	34	41,73 -	- -	1419	-	- -	- -	- -
24	С113-1794 варіант 2	Стартер йоршовий 16 мм, з різьбою 3/4" ВР, для крапельної трубки	шт	34	3,48 -	- -	118	-	- -	- -	- -
25	*КР16-8-1*	*Укладання труб поліетиленових діаметром 16 мм*	*100м*	*11,96*	*3350,52* *3178,69*	*115,95* *12,46*	*40072*	*38017*	*1387* *149*	*29,8918* *0,1143*	*357,51* *1,37*
26	С113-953 варіант 1	Крапельна труба підземна 16 мм, товщ. 1,2 мм, крок 33 см	м	1207,96	61,72 -	- -	74555	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					291965	97565	10080 2441		915,72 18,13
		Разом будівельні роботи, грн.					291965				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184320				
		всього заробітна плата, грн.					100006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15279				
		Всього будівельні роботи, грн.					**340673**				
		Всього по кошторису					**340673**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1023,39**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**115285**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-03
на влаштування системи поливу газону

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	870,58	106,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	45,14	108,35			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,13	134,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	89,54	170,64			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1023,39				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5859	327,53			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,28709	403,39			
10	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	33,01547	89,42			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,57024	712,65			

		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,015465				
13	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	15,624				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	15,624				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	99,046395				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,6	68,80	67,34	0,11	1,35
17	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0096	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
18	С1546-10	Віск бджолиний	кг	0,04	162,34	158,62	0,54	3,18
19	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
20	+С113-1706 варіант 2	Висувний зрошувач, радіус 8,2 - 15,8 м, штанга - 10 см, сектор 40 - 360	шт	69	465,03	455,83	0,08	9,12
21	С142-10-2	Вода	м3	13,23	42,10	42,10	-	-
22	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0008	2822,72	2289,92	477,45	55,35
23	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00008	37128,79	36048,17	352,60	728,02
24	+С1545-13 варіант 1	Гнучкий шланг 17 мм для монтажу висувних зрошувачів, товщ. 2,5 мм	м	69	60,71	59,17	0,35	1,19
25	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0002	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
26	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	933,93	915,20	0,42	18,31
27	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
28	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00008	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
29	+С113-2299 варіант 1	Клапан для поливу	шт	18	697,08	683,33	0,08	13,67
30	+С1511-1 варіант 1	Клапанний бокс, 39х27 см	шт	13	714,13	700,00	0,13	14,00
31	+С113-1706 варіант 1	Коліно з накидною гайкою, умовний прохід - 25 мм	шт	13	108,89	106,67	0,08	2,14
32	+С113-1706 варіант 5	Коліно компресійне 25х1/2" для пластикової труби	шт	38	52,79	51,67	0,08	1,04
33	+С188888-46 варіант 1	Контролер поливу (6 зони, зовнішній)	шт	4	3085,66	3025,00	0,16	60,50
34	+С113-953 варіант 1	Крапельна труба підземна 16 мм, товщ. 1,2 мм, крок 33 см	м	1207,96	61,72	60,42	0,09	1,21
35	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00008	55272,77	53593,36	595,63	1083,78
36	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00008	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
37	+С113-1794 варіант 1	Муфта компресійна 25х3/4" для пластикової труби	шт	3	40,88	40,00	0,08	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С113-1794 варіант 3	Муфта компресійна 32х3/4" для пластикової труби	шт	34	41,73	40,83	0,08	0,82
39	С1546-54	Пароніт	т	0,00036	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
40	С1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,08	688,40	674,36	0,54	13,50
41	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,16	145,26	141,26	1,15	2,85
42	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00008	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
43	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,16	269,89	263,94	0,66	5,29
44	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00004	62720,29	60852,31	638,17	1229,81
45	+С113-1794 варіант 2	Стартер йоршовий 16 мм, з різьбою 3/4" ВР, для крапельної трубки	шт	37	3,48	3,33	0,08	0,07
46	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4	249,98	244,64	0,44	4,90
47	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16	566,61	554,73	0,77	11,11
48	+С113-1041 варіант 2	Трійник з накидною гайкою Умовний прохід - 25 мм	шт	5	81,93	80,00	0,32	1,61
49	+С113-1041 варіант 3	Трійник компресійний 25х25х25 для пластикової труби	шт	29	81,93	80,00	0,32	1,61
50	+С113-1041 варіант 1	Трійник компресійний 32х32х32 для пластикової труби	шт	16	119,33	116,67	0,32	2,34
51	+С113-954 варіант 1	Труба для поливу 25 мм, 10 бар, товщ. 2,2 мм ПЕ-80, пластикова, поліетиленова, водопровідна, для води, ПНД	м	766,59	13,73	13,33	0,13	0,27
52	+С113-955 варіант 1	Труба поліетиленова діаметром 32 мм	м	697,91	18,91	18,33	0,21	0,37
53	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,16	213,53	208,96	0,38	4,19
54	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00008	71980,42	70044,32	524,72	1411,38
55	С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,08	576,16	564,39	0,47	11,30
56	+С113-1878 варіант 1	Хомут для врізки 25 мм х 1/2" ВР	шт	31	32,39	31,67	0,08	0,64
57	+С113-1706 варіант 4	Штуцерне коліно, різьба 1/2" для монтажу висувних зрошувачів	шт	69	11,99	11,67	0,08	0,24
58	+С113-1706 варіант 3	Штуцерне коліно, різьба 3/4" для монтажу висувних зрошувачів	шт	69	13,68	13,33	0,08	0,27
59	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0008	41491,64	40325,48	352,60	813,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	29,6729	1,09282	1,09282		
61	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	984,312	0,07223	0,07223		
62	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3125	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,9523	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-04

на посадку дерев

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	96,580	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37169	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	39,611	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
1	КР18-80-6	Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м в природному ґрунті	10 ям	15,9	967,11 732,41	234,70 63,16	15377	11645	3732 1004	8,2460 0,5117	131,11 8,14
2	*КР18-85-2*	*Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну*	*10шт*	*15,9*	*1783,62* *1297,85*	*440,72* *75,23*	*28360*	*20636*	*7007* *1196*	*12,0652* *0,6629*	*191,84* *10,54*
3	С1429-9 варіант 1	Саджанці платана	шт	159	226,95 -	- -	36085	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					79822	32281	10739 2200		322,95 18,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					79822				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36802				
		всього заробітна плата, грн.					34481				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16758				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5130				
		Всього будівельні роботи, грн.					**96580**				
		Всього по кошторису					**96580**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**371,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**39611**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-04
на посадку дерев

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	322,95	99,96			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,68	117,82			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	30,06	170,67			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	371,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	8,10821	864,25			
7	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к. с.]	маш. год	6,21054	600,88			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
8	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	6,21054				

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
9	С142-10-2	Вода	м3	17,013	42,10	42,10	-	-
10	С1429-9 варіант 1	Саджанці платана	шт	159	226,95	220,93	1,57	4,45

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасова ОДР

Кошторисна вартість об`єкта	389,250 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75067 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,176 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт	389,25	-	389,25	0,75067	79,176	-
---		Всього:	389,25	-	389,25	0,75067	79,176	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр ПОЛЕЖАЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник кошторисного _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт	0,58242 55,257	- -	0,08435 9,599	- -	- -	0,66677 64,856	0,08390 14,32	0,75067 79,176
	Разом :	0,58242 55,257	- -	0,08435 9,599	- -	- -	0,66677 64,856	0,08390 14,32	0,75067 79,176

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт
Тимчасова ОДР

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	389,250	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75067	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	79,176	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,2 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників=1,2 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,085 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,085									
		Розділ 1. Дорожні знаки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,28	97387,75 63803,33	25746,84 3702,47	27269	17865	7209 1037	654,1248 32,1543	183,15 9
2	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0,08	13790,44 11537,68	- -	1103	923	- -	118,2867 -	9,46 -
3	С113-357 варіант 3	Стійка СКМ 2.45	м	10,8	636,00 -	- -	6869	-	- -	- -	- -
4	С113-349 варіант 2	Стійка СКМ 4.45	м	1,8	864,15 -	- -	1555	-	- -	- -	- -
5	& С115-126-1-Д варіант 4	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм	100шт	0,017	176525,30 -	- -	3001	-	- -	- -	- -
6	& С115-126-2-К варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,015	173295,83 -	- -	2599	-	- -	- -	- -
7	& С115-126-7	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,2)x0,7=0,84 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників= (1,2)x0,7=0,84 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]= (1,2)x0,7=0,84	100м2	0,00809	278274,82 -	- -	2251	-	- -	- -	- -
8	КР18-61-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,2)x0,7=0,84 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників= (1,2)x0,7=0,84 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]= (1,2)x0,7=0,84	100шт	0,28	62685,12 44662,33	18022,79 2591,73	17552	12505	5047 726	457,8874 22,5080	128,21 6,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	*КР18-61-4 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3*	*100шт*	*0,08*	*8076,38* *8076,38*	*-* -	*646*	*646*	*-* -	*82,8007* -	*6,62* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					62845	31939	12256 1763		327,44 15,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					62845 18650 33702 19080 41,13 7020 **81925**				
		Всього по розділу 1					**81925**				
		Розділ 2. Огородження та напрямні пристрої В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників= (1,2)x1,2=1,44 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-монтажників= (1,2)x1,2=1,44 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]= (1,2)x1,2=1,44									
10	ДБ3-33-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування тимчасового бічного огородження [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	10 м	102	512,55 137,17	333,28 46,10	52280	13991	33995 4702	1,4999 0,4062	152,99 41,43
11	С1545-88 варіант 2	Огородження бічне	100шт	1,02	160650,19 -	- -	163863	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*ДБ3-33-1 к=0,6*	*Розбирання тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків*	*10 м*	*102*	*313,63* / *91,44*	*222,19* / *30,73*	*31990*	*9327*	*22663* / *3134*	*0,9999* / *0,2708*	*101,99* / *27,62*
13	С121-230 варіант 1	Ліхтар дорожній	шт	51	785,05 / -	- / -	40038	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 2					288171	23318	56658 / 7836		254,98 / 69,05
		Разом будівельні роботи, грн.					288171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208195				
		всього заробітна плата, грн.					31154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7300				
		Всього будівельні роботи, грн.					**307325**				
		Всього по розділу 2					**307325**				
		Разом прямі витрати по кошторису					351016	55257	68914 / 9599		582,42 / 84,35
		Разом будівельні роботи, грн.					351016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226845				
		всього заробітна плата, грн.					64856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14320				
		Всього будівельні роботи, грн.					**389250**				
		Всього по кошторису					**389250**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**750,67**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**79176**				

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01
на тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	582,42	94,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	84,35	113,78			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	83,9	170,66			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	750,67				
	Середній розряд робіт		розряд	2,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	10,70312	1145,04			
7	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	53,1216	1066,57			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
8	С111-233	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,005418	281935,32	275882,46	524,72	5528,14
9	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,01344	42046,93	40869,88	352,60	824,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С142-10-2	Вода	м3	102	42,10	42,10	-	-
11	+С121-230 варіант 1	Ліхтар дорожній	шт	51	785,05	437,50	341,71	5,84
12	+С1545-88 варіант 2	Огородження бічне	100шт	1,02	160650,19	157500,00	0,19	3150,00
13	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00384	46932,58	45659,73	352,60	920,25
14	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0009464	26489,67	25374,63	595,63	519,41
15	+С113-357 варіант 3	Стійка СКМ 2.45	м	10,8	636,00	630,00	1,27	4,73
16	+С113-349 варіант 2	Стійка СКМ 4.45	м	1,8	864,15	857,00	0,72	6,43
17	С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0015736	48815,36	47333,48	524,72	957,16
18	+&С115-126-7	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	0,00809	278274,82	272350,00	468,45	5456,37
19	+&С115-126-2-К варіант 1	Щитки дорожніх знаків діаметром 900мм	100шт	0,015	173295,83	169652,00	245,87	3397,96
20	+&С115-126-1-Д варіант 4	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 1200мм	100шт	0,017	176525,30	172900,00	164,02	3461,28

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 грудня 2023 р.

Склав _____ Павло ПУСТОВИЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Ярослав ВЕНГЕР
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]