

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 "Незабудка", вул. Генерала Жадова, 23-д, в м. Кропивницький
115/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водовідведення

Зовнішні мережі водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 91,835 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,674 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		Розділ 1. Водовідведення									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>7196.89</u> 373,48	<u>6823.41</u> 1776,51	432	22	<u>410</u> 107	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>0.32</u> 1,16
2	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,0322	<u>828.76</u> -	<u>828.76</u> 168,27	27	-	<u>27</u> 5	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,06
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0138	<u>12127.60</u> 12127,60	<u>-</u> -	167	167	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>2.39</u> -
4	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,032	<u>8703.66</u> 1619,15	<u>7084.51</u> 2003,93	279	52	<u>227</u> 64	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.67</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,014	<u>6461,14</u> 181,82	<u>6275,04</u> 1291,63	90	3	<u>88</u> 18	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,04</u> 0,17
6	C311-12	Перевезення ґрунту до 12 км	т	2,24	<u>132,32</u> -	<u>132,32</u> 17,84	296	-	<u>296</u> 40	<u>-</u> 0,1860	<u>-</u> 0,42
7	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>5723,85</u> 5647,29	<u>10,46</u> 8,93	343	339	<u>1</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>3,79</u> 0,01
8	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	6	<u>173,60</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM38-1-4	Монтаж жировловлювача	шт	1	<u>2224,31</u> 1630,37	<u>576,19</u> 156,32	2224	1630	<u>576</u> 156	<u>19,7000</u> 1,5538	<u>19,7</u> 1,55
10	C1630-1614 варіант 5	Сепаратор жиру Vodaland GreaseBase-2	шт	1	<u>72426,09</u> -	<u>-</u> -	72426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2349 варіант 3	Ущільнювач для ПВХ труб діам. 110 мм	шт	2	<u>281,56</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP16-53-1 к дем.=0,6	Установлення люка	шт	1	<u>138,03</u> 112,94	<u>25,09</u> 8,97	138	113	<u>25</u> 9	<u>1,4520</u> 0,1058	<u>1,45</u> 0,11
13	КБ46-33-1	Зачеканення існуючого випуску каналізації	м3	0,03	<u>11572,70</u> 6612,79	<u>189,85</u> 58,81	347	198	<u>6</u> 2	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>2,73</u> 0,02
14	KP15-31-1	Герметизація стін колодязя	шт	1	<u>374,53</u> 277,27	<u>-</u> -	375	277	<u>-</u> -	<u>3,3900</u> -	<u>3,39</u> -
15	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1790,48</u> 1126,03	<u>-</u> -	1790	1126	<u>-</u> -	<u>14,6600</u> -	<u>14,66</u> -
16	ЖС7-3-3	Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів асенізаційною машиною з дизельним двигуном.	цикл	1	<u>227,44</u> 85,84	<u>141,60</u> 36,19	227	86	<u>141</u> 36	<u>0,9900</u> 0,3564	<u>0,99</u> 0,36
17	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,6	<u>151,84</u> -	<u>151,84</u> 21,48	243	-	<u>243</u> 34	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,36
18	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,01	<u>962,82</u> -	<u>962,82</u> 195,49	10	-	<u>10</u> 2	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,02
19	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00515	<u>21366,67</u> 21366,67	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>305,5000</u> -	<u>1,57</u> -
20	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,01545	<u>7658,66</u> 1812,84	<u>5845,82</u> 925,22	118	28	<u>90</u> 14	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,4</u> 0,13
21	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,103	<u>23582,74</u> 437,29	<u>4377,54</u> 927,72	2429	45	<u>451</u> 96	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>0,61</u> 0,9
22	KP18-58-1	Розлив бітумної емульсії	1т	0,009064	<u>20464,38</u> -	<u>481,98</u> 98,99	185	-	<u>4</u> 1	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	0,103	<u>42445.56</u> 526,33	<u>1673.37</u> 402,59	4372	54	<u>172</u> 41	<u>6.0700</u> 3,7562	<u>0.63</u> 0,39
24	КР18-43-2 К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см	100м2	0,103	<u>10035.66</u> 3,47	<u>-</u> -	1034	-	<u>-</u> -	<u>0.0400</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					89267	4250	<u>2767</u> 626		<u>53.34</u> 6,43
		Разом будівельні роботи, грн.					89267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82250				
		всього заробітна плата, грн.					4876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					798				
		Всього будівельні роботи, грн.					91835				

		Всього по розділу 1					91835				
		Разом прямі витрати по кошторису					89267	4250	<u>2767</u> 626		<u>53.34</u> 6,43
		Разом будівельні роботи, грн.					89267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82250				
		всього заробітна плата, грн.					4876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2568				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					798				
		Всього будівельні роботи, грн.					91835				

		Всього по кошторису					91835				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5674				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]