

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 96026,626 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 3566,637 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №02

Капітальний ремонт вулиці Політехнічна м. Києва, Солом'янський район

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи	6208,546	-	-	6208,546
		Разом по главі 1:	6208,546	-	-	6208,546
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Земляні роботи	547,366	-	-	547,366
3	02-02	Дорожній одяг	16210,839	-	-	16210,839
4	02-03	Пересічення та примикання	3043,264	-	-	3043,264
5	02-04	Підпірні стінки	12534,561	-	-	12534,561

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	32336,030	-	-	32336,030
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Дощова каналізація	15196,758	-	-	15196,758
		Разом по главі 6:	15196,758	-	-	15196,758
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Облаштування та обстановка дороги	7986,746	-	-	7986,746
8	07-02	Зовнішнє електроосвітлення	2430,710	111,966	-	2542,676
9	07-03	Благоустрій та озеленення території	1281,100	202,524	-	1483,624
		Разом по главі 7:	11698,556	314,490	-	12013,046
		Разом по главах 1-7:	65439,890	314,490	-	65754,380
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
10	08-01	Тимчасова ОДР	389,250	-	-	389,250
		Разом по главі 8:	389,250	-	-	389,250
		Разом по главах 1-8:	65829,140	314,490	-	66143,630
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
11	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	401,558	-	-	401,558
		Разом по главі 9:	401,558	-	-	401,558
		Разом по главах 1-9:	66230,698	314,490	-	66545,188
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
12	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	665,452	665,452
13	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	998,178	998,178
14	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	39,738	39,738

1	2	3	4	5	6	7
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2,684_4,6=12,346тис.грн.)	-	-	12,346	12,346
16	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВНС)	-	-	273,753	273,753
		Разом по главі 10:	-	-	1989,467	1989,467
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	194,534	194,534
18	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	956,713	956,713
19	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	75,000	75,000
20	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	249,200	249,200
		Разом по главі 12:	-	-	1475,447	1475,447
		Разом по главах 1-12:	66230,698	314,490	3464,914	70010,102
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	648,725	-	-	648,725
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	329,875	329,875
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1589,537	7,548	83,158	1680,243
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7318,492	34,751	-	7353,243
		Разом	75787,452	356,789	3877,947	80022,188
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	16004,438	16004,438
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	75787,452	356,789	19882,385	96026,626
		Зворотні суми	-	-	-	3566,637
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	3566,637

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного



Володимир АРТЮЩЕНКО

Олександр ПОЛЕЖАЙ

Ярослав ВЕНГЕР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	95,5128	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
277	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	54,05696	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
278	+C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	60,18	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
279	+C1424-11604 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30, W6, F200	м3	22,44	4224,22	3320,83	820,56	82,83
280	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	249,092	3343,14	2180,00	1097,59	65,55
281	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 (В25) W6 F200, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	660,5316	3756,24	2585,00	1097,59	73,65
282	C1546-83	Тавот	кг	106,0488	33,62	32,42	0,54	0,66
283	+C1426-11789 варіант 3	Тактильна плитка 300х300х60	м2	142,9263	1187,81	1111,00	53,52	23,29
284	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00304	12254,96	11537,22	477,45	240,29
285	+&C113-1478-4 варіант 3	Торцева стінка Multiline V200	шт	28	27382,55	27382,55	-	-
286	+C113-1465 варіант 3	Трійник ПЕ д.315х315 88°	шт	2	2561,67	2510,83	0,61	50,23
287	+C113-1465 варіант 1	Трійник ПЕ д.400х400 88°	шт	4	2561,67	2510,83	0,61	50,23
288	+C113-1041 варіант 2	Трійник з накидною гайкою Умовний прохід - 25 мм	шт	5	81,93	80,00	0,32	1,61
289	+C113-1041 варіант 3	Трійник компресійний 25х25х25 для пластикової труби	шт	29	81,93	80,00	0,32	1,61
290	+C113-1041 варіант 1	Трійник компресійний 32х32х32 для пластикової труби	шт	16	119,33	116,67	0,32	2,34
291	+C113-1389 варіант 2	Труба ПЕ SN8 д. 315/271мм з розтрубом	м	3,03	753,34	725,86	12,71	14,77
292	+C113-1391 варіант 1	Труба ПЕ SN8 д.452/400мм з розтрубом	м	5,05	1918,57	1860,53	20,42	37,62
293	+C113-1391 варіант 4	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN16 д.452/400мм з розтрубом	м	62,62	1918,57	1860,53	20,42	37,62
294	+C113-1391 варіант 5	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN16 д.566/500мм з розтрубом	м	112,11	5373,24	5247,46	20,42	105,36
295	+C113-1385 варіант 1	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.200/174мм з розтрубом	м	115,14	302,76	291,67	5,15	5,94
296	+C113-1389 варіант 3	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.315/271мм з розтрубом	м	129,28	753,34	725,86	12,71	14,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	+C113-1391 варіант 2	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.452/400мм з розтрубом	М	118,17	1918,57	1860,53	20,42	37,62
298	+C113-1391 варіант 3	Труба ПЕ гофрована по типу Корсис SN8 д.566/500мм з розтрубом	М	94,94	2907,29	2829,86	20,42	57,01
299	+C1530-4 варіант 1	Труба гофрована, зовнішній діаметр 110 мм	10М	61,8	605,99	587,00	7,11	11,88
300	+C1530-2 варіант 1	Труба гофрована, зовнішній діаметр 75 мм	10М	121,5	367,33	356,50	3,63	7,20
301	+C113-954 варіант 1	Труба для поливу 25 мм, 10 бар, товщ. 2,2 мм ПЕ-80, пластикова, поліетиленова, водопровідна, для води, ПНД	М	766,59	13,73	13,33	0,13	0,27
302	+C113-955 варіант 1	Труба поліетиленова діаметром 32 мм	М	697,91	18,91	18,33	0,21	0,37
303	+C113-131-1	Труба профільна 40x20x2 мм	М	1119,7	71,64	70,62	0,49	0,53
304	C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	М	26,8	74,35	69,52	3,37	1,46
305	+C1545-267	Труби полівінілхлоридні	Т	0,00588	189177,33	185083,99	383,98	3709,36
306	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	М	36	313,82	306,00	1,67	6,15
307	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,16	213,53	208,96	0,38	4,19
308	C111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	Т	0,0025852	48815,36	47333,48	524,72	957,16
309	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт MA-015 блакитна 424, темно-сіра	Т	0,00008	71980,42	70044,32	524,72	1411,38
310	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт MA-025 бежева, світло-бежева	Т	0,0098	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
311	C1546-93	Флюс ВАМІ, КСП, ФКДТ	кг	0,08	576,16	564,39	0,47	11,30
312	+C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	Т	0,29981415	145004,86	141670,00	491,63	2843,23
313	+C113-1878 варіант 1	Хомут для врізки 25 мм x 1/2" ВР	шт	31	32,39	31,67	0,08	0,64
314	+C113-1885 варіант 1	Хомут з нерж. сталі з анкерним кріпленням д.315	шт	6	88,49	86,67	0,08	1,74
315	+C113-1885 варіант 3	Хомут з нерж. сталі з анкерним кріпленням д.400	шт	12	123,33	120,83	0,08	2,42
316	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	Т	0,3906534	31345,88	30378,65	352,60	614,63
317	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	Т	0,0317504	28647,43	27733,12	352,60	561,71
318	+C113-1706 варіант 4	Штуцерне коліно, різьба 1/2" для монтажу висувних зрошувачів	шт	69	11,99	11,67	0,08	0,24
319	+C113-1706 варіант 3	Штуцерне коліно, різьба 3/4" для монтажу висувних зрошувачів	шт	69	13,68	13,33	0,08	0,27
320	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	Т	0,0008	41491,64	40325,48	352,60	813,56