

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 01-01-01

Підготовчі роботи. Підготовчі роботи

на

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

950,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,20330 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

196,541 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Демонтаж дорожніх знаків та бортового каменю											
1	ДБЗ-21-4(И) Вказ. заст. п. 2.8б к=0,8;	Демонтаж металевих опор дорожніх знаків (0.2 т) (Демонтаж)	1 опора	20,0	61,75	-	1 235	1 235	-	0,7840	15,68
					61,75	-			-	-	-
2	ДБЗ-51-1(И) Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Розбирання вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі (0.23т) (Демонтаж) щитки дорзнаків не придатні для повторного викорисання	1 щит	40,0	30,02	-	1 201	1 201	-	0,3990	15,96
					30,02	-			-	-	-
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий	т	0,43	3 728,94		(1 603)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ5-1-1(И)	Навантажування металобрухту на транспортні засоби вручну зручні і накидні вантажі	1 т	0,43	61,68	-	27	27	-	0,8600	0,37
					61,68	-			-	-	-
5	С331-4-2	Перевезення металобрухту транспортом загального призначення [10,0 км]	т	0,43	140,08	140,08	60	-	60	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	12,58	8 703,53	1 386,66	109 490	92 046	17 444	102,0200	1 283,41
					7 316,87	367,77			4 627	3,9000	49,06
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,9058	3 278,80	3 041,41	2 970	215	2 755	3,3100	3,00
					237,39	806,64			731	8,5540	7,75
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0 км]	т	90,58	125,96	125,96	11 409	-	11 409	-	-
					-	-			-	-	-
9	ДБ2-32-4(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 5 см [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 639,58 м3 застосовується для основи тротуарів, 123.46 м3 - зворотні матеріали	1000 м2	22,58949	34 889,06	33 927,34	788 126	19 215	766 401	10,8000	243,97
					850,61	4 013,00			90 652	30,7465	694,55
10	ДБ2-32-6(И) K0=-1	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за РВР 2-32-4 та 2-32-5/ до 4 см/	1000 м2	22,58949	-4 673,27	-4 578,59	-105 567	-1 637	-103 428	-0,9200	-20,78
					-72,46	-541,59			-12 234	-4,1524	-93,80
11	С1421-9610 1(И) (зворотні матеріали)	Асфальтогранулят(залишок)	м3	128,46	1 691,25		(217 258)				
12	С331-33-1	Перевезення залишку асфальтогранулята на майданчик для складування, самоскидами [10,0 км]	т	269,77	193,45	193,45	52 187	-	52 187	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1						861 138	112 302	746 828	1 541,61
									83 776		657,56
		Розділ № 2 Видалення кушів									
13	КБ1-205-2 K149=1,15; K150=1,15	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	0,1	11 153,66	11 153,66	1 115	-	1 115	-	-
					-	2 210,21			221	19,3393	1,93
14	КБ1-207-2 K0=3; K149=1,15; K150=1,15	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	0,1	9 341,75	9 341,75	934	-	934	-	-
					-	2 055,53			206	18,2615	1,83
15	КБ1-207-4(И) K149=1,15; K150=1,15	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення [понад 20 м] при згрібанні зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] / до 50 м/	1 га	0,1	621,23	621,23	62	-	62	-	-
					-	136,69			14	1,2144	0,12
16	КР20-41-1(И)	Навантаження кушів та дрібнолісся екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	100 т сміття	0,021	3 278,80	3 041,41	69	5	64	3,3100	0,07
					237,39	806,64			17	8,5540	0,18
17	С331-45	Перевезення кушів та дрібнолісся транспортом загального призначення [10,0 км]	т	2,1	245,83	245,83	516	-	516	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2						2 696	5	2 691	0,07
									458		4,06
		Разом прямих витрат по кошторису						863 834	112 307	749 519	1 541,68
									84 234		661,62
		Разом прямі витрати				грн.	863 834				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 008				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	218 861				
		всього заробітна плата				грн.		196 541			
		Загальновиробничі витрати				грн.	86 385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	950 219				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 203,30
		Кошторисна заробітна плата				грн.		196 541			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	218 861				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 02-01-01

на Земляні роботи. Земляні роботи

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	82,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03139 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	3,159 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-2 K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,2558	43 283,63	42 269,93	11 072	247	10 813	13,4895	3,45
					967,47	9 854,96			2 521	95,5995	24,45
2	C331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами (для влаштування зелених зон) [15,0 км]	т	409,28	148,80	148,80	60 901	-	60 901	-	-
					-	-			-	-	-
3	ДБ1-22-2(И)	Розрівнювання ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в неущільнено му стані	2,558	788,64	788,64	2 017	-	2 017	-	-
					-	100,28			257	0,8909	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБІ-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3 ущільненого грунту	0,2558	3 685,92	3 685,92	943	-	943	-	-
					-	523,48			134	4,7200	1,21
		Разом прямих витрат по кошторису					74 933	247	74 674		3,45
									2 912		27,94
		Разом прямі витрати				грн.	74 933				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	12				
		всього заробітна плата				грн.		3 159			
		Загальновиробничі витрати				грн.	7 493				
		Всього по кошторису				грн.	82 426				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					31,39
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 159			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-01

на Тип І. Посилення дорожнього одягу. Влаштування дорожнього одягу

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	27 508,644	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	2,60413	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	258,560	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-1-2(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	21,44874	490 717,50	15 725,70	10 525 272	68 379	337 296	38,9640	835,73
					3 188,03	3 196,73			68 566	25,4398	545,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-1-10(И) т.ч. п.5.1.1 κ=1,2 K0=4	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 7 см/ [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	21,44874	184 307,36 11,78	- -	3 953 161	253	-	0,1440	3,09
3	ДБ2-1-3(И) т.ч. п.5.1.1 κ=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	21,44874	490 911,10 2 731,48	14 619,82 2 926,73	10 529 425	58 587	313 577 62 775	33,3840 23,4804	716,04 503,62
		Разом прямих витрат по кошторису					25 007 858	127 219	650 873		1 554,86
		Разом прямі витрати				грн.	25 007 858		131 341		1 049,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	24 229 766				
		всього заробітна плата				грн.		258 560			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 500 786				
		Всього по кошторису				грн.	27 508 644				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 604,13
		Кошторисна заробітна плата				грн.		258 560			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 05-01-01

на

Дорожній одяг Тип І. Посилення дорожнього одягу. Влаштування автобусних зупинок

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

414,644 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03971 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

4,108 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-11-3(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 згідно з ДСТУ 9178:2022 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	0,22	632 132,81 2 287,30	20 286,51 4 265,01	139 069	503	4 463 938	25,3440 33,1304	5,58 7,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-11-10(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2 K0=-3	При зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати/до 15 см/ [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	0,22	-101 648,70	-	-22 363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	ДБ2-44-1(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л з розрахунку 1.20 л/м2 (Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 згідно ДСТУ Б В.2.7-129:2013) [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 т	0,264	23 049,50	440,60	6 085	-	116	-	-
					-	74,52			20	0,6720	0,18
4	ДБ2-1-2(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	0,22	481 796,35	15 584,70	105 995	701	3 429	38,9640	8,57
					3 188,03	3 172,88			698	25,2247	5,55
5	ДБ2-1-10(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2 K0=4	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 7 см / [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	0,22	184 307,36	-	40 548	3	-	0,1440	0,03
					11,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ2-1-3(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	0,22	489 155,07 2 731,48	14 619,82 2 926,73	107 614	601	3 216 644	33,3840 23,4804	7,34 5,17
		Разом прямих витрат по кошторису					376 948	1 808	11 224 2 300		21,52 18,19
		Разом прямі витрати				грн.	376 948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	363 916				
		всього заробітна плата				грн.		4 108			
		Загальновиробничі витрати				грн.	37 696				
		Всього по кошторису				грн.	414 644				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					39,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		4 108			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 05-01-02

на Дорожній одяг Тип III. Новий дорожній одяг на посадкових майданчиках та майданчиках під автопавільйон. Влаштування автобусних зупинок

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

289,858 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48580 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

39,324 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-8-1(И)	- Влаштування ФЕМ - Улаштування шару основи з піску, товщиною 10 см	100 м3 матеріалу основи (у щільному тілі)	0,16	103 545,71	7 453,82	16 567	181	1 193	14,7800	2,36
					1 132,74	1 087,15			174	9,3659	1,50
2	ДБ2-55-1(И)	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші ЦПС С7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	1,6	26 004,36	1 229,26	41 607	3 121	1 967	25,0000	40,00
					1 950,75	276,73			443	2,7710	4,43
3	КБ27-65-6(И) K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення ФЕМ з використанням відсіву, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	0,1348	556 356,97	13 170,40	74 997	13 649	1 775	1 179,1870	158,95
					101 256,79	1 697,69			229	18,9541	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-65-6(И) К149=1,15; К150=1,15	- Влаштування тактильної плитки - Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням відсіву, тротуарів, ширина до 2 м (Влаштування тактильної плитки 300*300*50)	1000 м2 покриття	0,0252	1 093 865,83	13 170,40	27 565	2 552	332	1 179,1870	29,72
					101 256,79	1 697,69			43	18,9541	0,48
5	ДБ2-13-8(И)	- Влаштування бортового каменю - Встановлення бортових каменів БР 100.30.18 на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	1 м бортового каменю	80,0	690,09	-	55 207	8 951	-	1,4600	116,80
					111,89	-			-	-	-
6	ДБ2-13-7(И)	Встановлення бортових каменів БР 100.20.8 на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	100,0	475,63	-	47 563	9 981	-	1,2900	129,00
					99,81	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису						263 506	38 435	5 267	476,83
										889	8,97
		Разом прямі витрати						грн.	263 506		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	219 804		
		всього заробітна плата						грн.	39 324		
		Загальновиробничі витрати						грн.	26 352		
		Всього по кошторису						грн.	289 858		
		Кошторисна трудомісткість						люд-г		485,80	
		Кошторисна заробітна плата						грн.	39 324		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 05-01-03

на

Влаштування автопавільйону (4шт). Влаштування автобусних зупинок

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	166,510	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14784	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	12,617	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2 К149=1,15; К150=1,15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,012	39 259,53	-	471	471	-	547,4000	6,57
					39 259,53	-			-	-	-
2	ДУ6-44-1(И)	Укладання бетону невеликими обсягами	1 м3 бетону	1,0	2 677,02	-	2 677	269	-	3,4200	3,42
					269,36	-			-	-	-
3	КБ6-11-11(И) К149=1,15; К150=1,15	Армування бетонного фундаменту	1 т	0,084	33 155,45	316,74	2 785	107	27	15,5595	1,31
					1 273,08	80,83			7	0,7073	0,06
4	КМ38-1-5(И)	Монтаж автобусної зупинки (стандарт) 4500х2000	шт	4,0	6 835,12	843,39	27 340	10 863	3 374	32,0000	128,00
					2 715,84	225,02			900	2,1200	8,48
5	240402-57 1А	Автобусна зупинка	шт	4,0	31 250,00		125 000				
		Разом прямих витрат по кошторису					158 273	11 710	3 401		139,30
									907		8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	158 273				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	18 162				
		Вартість устаткування				грн.	125 000				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	4 909				
		Всього вартість устаткування				грн.	129 909				
		всього заробітна плата				грн.		12 617			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 328				
		Всього по кошторису				грн.	166 510				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					147,84
		Кошторисна заробітна плата				грн.		12 617			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]