

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-01-01

на

Тип І. Посилення дорожнього одягу (існуюче асфальтобетонне покриття). Влаштування дорожнього одягу

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	1 460,843	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13850	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	13,752	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-1-2(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,14075	490 717,50	15 725,70	559 786	3 637	17 939	38,9640	44,45
					3 188,03	3 196,73			3 647	25,4398	29,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-1-10(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2 K0=4	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 7 см / [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,14075	184 307,36 11,78	- -	210 249	13	- -	0,1440 -	0,16 -
3	ДБ2-1-3(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,14075	489 155,07 2 731,48	14 619,82 2 926,73	558 004	3 116	16 678 3 339	33,3840 23,4804	38,08 26,79
		Разом прямих витрат по кошторису					1 328 039	6 766	34 617		82,69
		Разом прямі витрати				грн.	1 328 039		6 986		55,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 286 656				
		всього заробітна плата				грн.		13 752			
		Загальновиробничі витрати				грн.	132 804				
		Всього по кошторису				грн.	1 460 843				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					138,50
		Кошторисна заробітна плата				грн.		13 752			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 06-01-02

на

Тип II. Посилення існуючого дорожнього одягу (щобенево покриття). Влаштування дорожнього одягу

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	2 598,351	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20381	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	21,086	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-11-3(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щобенево-піщаної суміші обробленої цементом ЦПС.Ср.Ц.М20 згідно з ДСТУ 9178:2022 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорт по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,1293	632 132,81	20 286,51	713 868	2 583	22 910	25,3440	28,62
					2 287,30	4 265,01			4 816	33,1304	37,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-11-10(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2 K0=3	При зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати /до 15 см / [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,1293	-101 648,70	-	-114 792	-	-	-	-
3	C1421-9656-4(И)	Додатковий об'єм щебенево-піщаної суміші обробленої цементом ЩПС.Ср.Ц.М20 на призму укоса	м3	169,4	2 520,35		426 947				
4	ДБ2-44-1(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л з розрахунку 1.20 л/м2 (Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 згідно ДСТУ Б В.2.7-129:2013) [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 т	1,355	23 049,50	440,60	31 232	-	597	-	-
					-	74,52			101	0,6720	0,91
5	ДБ2-1-2(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші АСГ Др.Щ.А.НП.І на бітумі БНД 70/100 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,1293	481 796,35	15 584,70	544 093	3 600	17 600	38,9640	44,00
					3 188,03	3 172,88			3 583	25,2247	28,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ2-1-10(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2 К0=4	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати /до 7 см / [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,1293	184 307,36	-	208 138	13	-	0,1440	0,16
					11,78	-			-	-	-
7	ДБ2-1-3(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	1,1293	489 374,58	14 619,82	552 651	3 085	16 510	33,3840	37,70
					2 731,48	2 926,73			3 305	23,4804	26,52
		Разом прямих витрат по кошторису					2 362 137	9 281	57 617		110,48
									11 805		93,33
		Разом прямі витрати				грн.	2 362 137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 295 239				
		всього заробітна плата				грн.		21 086			
		Загальновиробничі витрати				грн.	236 214				
		Всього по кошторису				грн.	2 598 351				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					203,81
		Кошторисна заробітна плата				грн.		21 086			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-01

на Дорожній одяг Тип III. Новий дорожній одяг. Влаштування тротуарів

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 8 864,430 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 11,90113 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 026,200 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-8-1(И)	- Влаштування ФЕМ - Улаштування шару основи з піску, товщиною 10 см	100 м3 матеріалу основи (у щільному тілі)	9,72	103 545,71	7 453,82	1 006 464	11 010	72 451	14,7800	143,66
					1 132,74	1 087,15			10 567	9,3659	91,04
2	ДБ1-26-4(И)	Улаштування основи тротуарів сумішшю ЩПС С-7 і асфальтогрануляту при товщині шару 10 см	100 м2 узбіччя	97,2	11 410,92	492,38	1 109 141	-	47 859	-	-
					-	107,10			10 410	0,9897	96,20
3	ДБ1-26-5(И) K0=2	При зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з РВР 1-26-4	100 м2 узбіччя	97,2	2 123,88	-	206 441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-65-6(И) K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення ФЕМ з використанням готової піскоцементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м	1000 м2 покриття	9,6498	593 648,16	13 170,40	5 728 586	977 108	127 092	1 179,1870	11 378,92
		- Влаштування тактильної плитки -			101 256,79	1 697,69			16 382	18,9541	182,90
5	КБ27-65-6(И) K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піскоцементної суміші, тротуарів, ширина до 2 м (Влаштування тактильної плитки 300*300*50)	1000 м2 покриття	0,00702	1 131 157,02	13 170,40	7 941	711	92	1 179,1870	8,28
					101 256,79	1 697,69			12	18,9541	0,13
		Разом прямих витрат по кошторису					8 058 573	988 829	247 494		11 530,86
									37 371		370,27
		Разом прямі витрати				грн.	8 058 573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	6 822 250				
		всього заробітна плата				грн.		1 026 200			
		Загальновиробничі витрати				грн.	805 857				
		Всього по кошторису				грн.	8 864 430				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					11 901,13
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 026 200			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-02

на Влаштування бортового каменю. Влаштування тротуарів

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 10 994,468 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 24,96355 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 925,891 тис. грн.


Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-13-8(И)	Встановлення бортових каменів БР 100.30.18 на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм	1 м бортового каменю	5 210,0	690,09	-	3 595 369	582 947	-	1,4600	7 606,60
					111,89	-			-	-	-
2	ДБ2-13-7(И)	Встановлення бортових каменів БР 100.20.8 на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м бортового каменю	13 455,0	475,63	-	6 399 602	1 342 944	-	1,2900	17 356,95
					99,81	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису					9 994 971	1 925 891			24 963,55
		Разом прямі витрати				грн.	9 994 971				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 069 080				
		всього заробітна плата				грн.		1 925 891			
		Загальновиробничі витрати				грн.	999 497				
		Всього по кошторису				грн.	10 994 468				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					24 963,55
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 925 891			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-02-01

на Установлення дорожніх знаків. Організація дорожнього руху

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

231,115 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11631 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

9,316 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-7(И) К149=1,15; К150=1,15	Установлення односторонніх дорожніх знаків на одному стояку під час копанні ям механізовано	1 знак	54,0	382,98	145,13	20 681	3 521	7 837	0,8280	44,71
					65,21	30,29			1 636	0,3212	17,34
2	ДБ3-51-1(И)	Встановлення вручну додаткових щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	77,0	71,62	-	5 515	3 303	-	0,5700	43,89
					42,89	-			-	-	-
3	КБ27-52-9(И) К149=1,15; К150=1,15	Установлення односторонніх дорожніх знаків на двох стояках під час копанні ям механізовано	1 знак	2,0	770,16	297,17	1 540	255	594	1,6215	3,24
					127,71	62,02			124	0,6577	1,32
4	КБ27-52-10(И) К149=1,15; К150=1,15	Установлення двосторонніх дорожніх знаків на двох стояках під час копанні ям механізовано	1 знак	2,0	967,59	297,17	1 935	353	594	2,2425	4,49
					176,62	62,02			124	0,6577	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-142(И)	Стійки металеві оцинковані D-76 мм СКМ 3.30 L- 3,0 м - 24 шт, СКМ 3.40 L- 4,0 м - 4 шт, СКМ 3.50 L-5,0 м -7 шт	м	243,0	401,15		97 479				
6	C113-356(И)	Стійки металеві оцинковані D- 53 СКМ 2.20 - 20 шт - L-2.0м	м	40,0	288,25		11 530				
7	C113-394(И)	Стояки металеві оцинковані D- 102 мм, СКМ 4.35 L-3.5 м - 2 шт	м	7,0	561,52		3 931				
8	115-126-7-4(И)	Щитки попереджувальних дорожніх знаків (I типорозмір)1.2. -2 шт,1.1 - 3 шт, 1.23.1- 2 шт, 1.23.2- 2 шт, 1.39-8 шт	1шт	17,0	429,23		7 297				
9	115-126-7-4-2(И)	Щитки попереджувальних дорожніх знаків (I типорозмір)1.4.3	1шт	1,0	980,03		980				
10	115-126-7-4-2"(И)	Щитки попереджувальних дорожніх знаків (I типорозмір)1.4.7-16 шт, 1.4.6 - 16шт,	1шт	32,0	454,73		14 551				
11	115-126-6(И)	Щитки дорожніх знаків пріоритету (I типорозмір), 2.1	1шт	18,0	429,23		7 726				
12	115-126-8(И)	Щитки дорожніх знаків пріоритету (I типорозмір), 2.3- 22 шт, 2.4 - 11 шт	1шт	33,0	612,83		20 223				
13	115-126-7-4-3(И)	Щитки заборонних дорожніх знаків (I типорозмір) 3.25- 3 шт,3.29-7 шт,3.42 - 5шт	1шт	15,0	531,23		7 968				
14	115-126-1(И)	Щитки інформаційно-вказівних дорожніх знаків (I типорозмір), 5.68	1шт	4,0	171,17		685				
15	115-126-2(И)	Щитки інформаційно-вказівних дорожніх знаків (I типорозмір), 5.38.1- 2 шт, 5.38.2- 2 шт	1шт	4,0	613,39		2 454				
16	115-126-3(И)	Щитки інформаційно-вказівних дорожніх знаків (I типорозмір) , 5.45.1 - 1шт, 5.45.2- 1шт	1шт	2,0	893,89		1 788				
17	115-126-4(И)	Щитки інформаційно-вказівних дорожніх знаків (I типорозмір), 5.50-1 шт , 5.49-1 шт	1шт	2,0	1 276,84		2 554				
18	115-126-4(И)	Щитки інформаційно-вказівних дорожніх знаків (I типорозмір), 5.60- 1шт	1шт	1,0	1 266,19		1 266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					210 103	7 432	9 025		96,33
									1 884		19,98
		Разом прямі витрати				грн.	210 103				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	193 646				
		всього заробітна плата				грн.		9 316			
		Загальновиробничі витрати				грн.	21 012				
		Всього по кошторису				грн.	231 115				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					116,31
		Кошторисна заробітна плата				грн.		9 316			

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт атомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-02-02

на

Влаштування огороження та напрямних пристроїв. Організація дорожнього руху

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	965,870	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,60309	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	50,624	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-19-1 т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 стовпчик	81,0	546,00	-	44 226	9 033	-	1,4160	114,70
					111,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБЗ-32-2(И) т.ч. п.5.1.1 к=1,2	Улаштування металевого бар'єрного огородження із оцинкованої сталі 11ДО-128-0,8-2-1,0 установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м огородження	3,67	227 203,57 7 579,43	13 977,92 3 753,00	833 837	27 817	51 299 13 774	95,0280 38,0504	348,75 139,64
		Разом прямих витрат по кошторису					878 063	36 850	51 299 13 774		463,45 139,64
		Разом прямі витрати				грн.	878 063				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	789 914				
		всього заробітна плата				грн.		50 624			
		Загальновиробничі витрати				грн.	87 807				
		Всього по кошторису				грн.	965 870				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					603,09
		Кошторисна заробітна плата				грн.		50 624			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-02-03

Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки. Організація дорожнього руху

на

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	177,770	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,13585	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	12,105	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ3-2-1(И)	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км лінії	8,046	1 946,29	817,44	15 660	1 673	6 577	2,6400	21,24
					207,93	316,47			2 546	3,0720	24,72
2	КБ27-45-1(И) К149=1,15; К150=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.1, ширина лінії 10 см	1 км лінії	1,48	11 790,13	1 287,83	17 449	535	1 906	4,5885	6,79
					361,39	440,31			652	4,3969	6,51
3	КБ27-45-1(И) К149=1,15; К150=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.2, ширина лінії 10 см	1 км лінії	5,176	21 929,20	1 287,83	113 506	1 871	6 666	4,5885	23,75
					361,39	440,31			2 279	4,3969	22,76
4	КБ27-45-1(И) К149=1,15; К150=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.5, ширина лінії 10 см	1 км лінії	0,785	5 025,49	1 287,83	3 945	284	1 011	4,5885	3,60
					361,39	440,31			346	4,3969	3,45
5	КБ27-45-1(И) К149=1,15; К150=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.6, ширина лінії 10 см	1 км лінії	0,463	8 412,94	1 287,83	3 895	167	596	4,5885	2,12
					361,39	440,31			204	4,3969	2,04
6	КБ27-45-1(И) К149=1,15; К150=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.7, ширина лінії 10 см	1 км лінії	0,105	6 725,73	1 287,83	706	38	135	4,5885	0,48
					361,39	440,31			46	4,3969	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБЗ7-45-1(И) К149=1,15; К150=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, тип лінії 1.8, ширина лінії 20 см	1 км лінії	0,037	8 412,94	1 287,83	311	13	48	4,5885	0,17
8	ДБЗ-8-2(И)	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.13 ручною маркірувальною машиною	1 м2 розмітки	1,2	361,39 215,33	440,31 66,24	258	34	16 79	4,3969 0,3600	0,16 0,43
9	ДБЗ-8-1(И)	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 ручною маркірувальною машиною	1 м2 розмітки	12,8	28,35 198,56	28,26 54,19	2 542	302	34 694	0,2970 0,3000	0,36 3,84
10	ДБЗ-9-5(И)	Влаштування вертикальної дорожньої розмітки, тип лінії 2.3.1 білого та червоного кольору	1 м2 розмітки	0,8	23,63 234,87	23,12 65,31	188	32	296 52	0,2430 0,5300	3,11 0,42
11	ДБЗ-9-5(И)	Влаштування вертикальної дорожньої розмітки, тип лінії 2.3.3 білого та червоного кольору	1 м2 розмітки	0,8	39,88 234,87	14,36 65,31	188	32	11 52	0,1651 0,5300	0,13 0,42
12	ДБЗ-9-5(И)	Влаштування вертикальної дорожньої розмітки, тип лінії 2.6 білого та чорного кольору	1 м2 розмітки	12,6	39,88 234,87	14,36 65,31	2 959	502	11 823	0,1651 0,5300	0,13 6,68
		Разом прямих витрат по кошторису					161 607	5 483	18 639		69,94
									6 622		65,91
		Разом прямі витрати				грн.	161 607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	137 485				
		всього заробітна плата				грн.		12 105			
		Загальновиробничі витрати				грн.	16 163				
		Всього по кошторису				грн.	177 770				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					135,85
		Кошторисна заробітна плата				грн.		12 105			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О26199 Атаки-Хотин на ділянці км 2+200 - км 4+500

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 08-01-01

на Влаштування тимчасових дорожніх знаків та напрямних пристроїв. Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	65,959	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,30067	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	23,833	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 4 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-1(И) K0=6; K149=1,15; K150=1,15	- Монтаж/Демонтаж (7 разів) - Установлення одnobічних дорожніх знаків на одному стояку(опор дорожніх знаків СКД 2.40 L-4,0м,) під час копанні ям вручну	1 знак	12,0	797,21	-	9 567	9 260	-	9,7980	117,58
					771,69	-			-		
2	C1633-141ВД Д(И)	Опори дорожніх знаків СКД 2.40 L-4,0м	шт	12,0	181,01	-	2 172	-	-	-	-
3	ДБ3-51-1(И) K2=6	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	11,0	286,05	-	3 147	2 831	-	3,4200	37,62
					257,32	-			-		
4	115-126-7-2(И)	Щитки дорожніх знаків 2.2(типорозмір II) D-700мм	1 шт	2,0	111,57	-	223	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	115-126-7-3(И)	Щитки дорожніх знаків типорозмір II, 3.29-1 шт, 3.42 - 2 шт, 4.7-1шт, 4.8 - 1 шт D-700 мм	1 шт	5,0	76,60		383				
6	115-126-7-4(И)	Щитки дорожніх знаків ,II типорозмір 1.5.2- 2 шт, 1.5.3 - 2 шт, 1.24 - 3 шт, 1.37 - 7 шт A-900мм	1 шт	14,0	62,03		868				
7	115-126-7-5(И)	Щитки дорожніх знаків ,II типорозмір 1.4.2, 1.4.1 , 500*2250 мм	1 шт	2,0	352,06		704				
8	115-126-7-6(И)	Щитки дорожніх знаків 7.2.1 350*700мм	1 шт	2,0	54,01		108				
9	ДБ5-10-5(И)	Перенесення бар'єру огорожувального і поперечного вручну на відстань 10 м (2 шт)	1 м3	0,5	76,02	-	38	38	-	1,0600	0,53
					76,02	-			-	-	-
10	ДБ5-10-6 K2=3	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-5	1 м3	0,5	66,70	-	33	33	-	0,9300	0,47
					66,70	-			-	-	-
11	ДБ5-10-1(И)	Перенесення напрямних конусів вручну на відстань 10 м (146 шт)	1 т	0,438	142,01	-	62	62	-	1,9800	0,87
					142,01	-			-	-	-
12	ДБ5-10-2 K2=3	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1	1 т	0,438	137,70	-	60	60	-	1,9200	0,84
					137,70	-			-	-	-
13	ДБ3-49-1(И)	Встановлення світлофора на опорі	1 шт.	2,0	15 627,93	974,10	31 256	842	1 948	4,1100	8,22
					420,86	214,43			429	2,4684	4,94
14	КБ27-52-1(И) Вказ. заст. п. 2.8б к=0,8; K0=6; K149=1,15; K150=1,15	Установлення однобічних дорожніх знаків на одному стояку(опор дорожніх знаків СКД 2.40 L-4,0м,) під час копанні ям вручну (Демонтаж)	1 знак	12,0	617,35	-	7 408	7 408	-	7,8384	94,06
					617,35	-			-	-	-
15	ДБ3-51-1(И) Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; K2=4,20 =6*0,70	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі (Демонтаж)	1 щит	11,0	180,12	-	1 981	1 981	-	2,3940	26,33
					180,12	-			-	-	-
16	ДБ3-49-1(И) Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7;	Встановлення світлофора на опорі (Демонтаж)	1 шт.	2,0	976,47	681,87	1 953	589	1 364	2,8770	5,75
					294,60	150,10			300	1,7279	3,46
		Разом прямих витрат по кошторису					59 963	23 104	3 312		292,27
		Разом прями витрати					59 963		729		8,40
						грн.	59 963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	33 547				
		всього заробітна плата				грн.		23 833			
		Загальновиробничі витрати				грн.	5 996				
		Всього по кошторису				грн.	65 959				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					300,67
		Кошторисна заробітна плата				грн.		23 833			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]