

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 96005, розташованого за адресою: м. Вижниця, вул. Українська 44

1 - затв

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Ремонт протирадіаційного укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1446,518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,69303 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 364,769 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,038	4760,59	1298,21	181	132	49	50,8800	1,93
					3462,38	331,89			13	4,3986	0,17
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	0,86	2473,94	1881,90	2128	509	1619	8,7000	7,48
					592,04	491,82			423	6,5276	5,61
3	КР3-2-1	Розбирання цегляної опорної стінки	10 м3	0,075	13211,37	6537,71	991	501	490	98,0700	7,36
					6673,66	1724,93			129	22,2245	1,67
4	КР2-1-3	Розбирання бетонної опорної стінки	1 м3	4,29	2473,94	1881,90	10613	2540	8073	8,7000	37,32
					592,04	491,82			2110	6,5276	28
5	КР3-2-2	Розбирання стіни з газоблоку товщ. 300мм	10 м3	0,044	9522,65	4535,95	419	219	200	73,2800	3,22
					4986,70	1198,62			53	15,3687	0,68
6	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	6244,88	217,51	62	60	2	95,4000	0,95
					6027,37	58,77			1	0,7011	0,01
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,015477	2822,88	-	44	44	-	44,6800	0,69
					2822,88	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,0044	3269,92	160,27	14	14	-	50,1800	0,22
					3109,65	43,31			-	0,5166	-
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл та стель, площа відбивання в одному	100м2	0,6489	3684,57	404,50	2391	2128	263	52,9300	34,35
					3280,07	109,30			71	1,3038	0,85

10	КР5-3-1	місці більше 5 м2 Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3,88	<u>559,00</u> 499,48	<u>59,52</u> 30,37	2169	1938	<u>231</u> 118	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>31,27</u> 1,46
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>13248,27</u> 11985,89	<u>1247,83</u> 337,17	927	839	<u>87</u> 24	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>12,91</u> 0,28
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,129323	<u>2822,88</u> 2822,88	<u>-</u> -	365	365	<u>-</u> -	<u>44,6800</u> -	<u>5,78</u> -
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,22103	<u>3136,84</u> 205,12	<u>2931,72</u> 696,95	693	45	<u>648</u> 154	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,73</u> 1,89
14	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	22,103	<u>162,03</u> -	<u>162,03</u> 19,04	3581	-	<u>3581</u> 421	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,95
Разом прямі витрати по розділу 1							24578	9334	<u>15243</u> 3517		<u>144,21</u> 45,57
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							24578 1 12851 7760 22,76 2712 32338				

Всього по розділу 1							32338				
Розділ 2. Стіни											
15	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,0475	<u>53699,18</u> 17541,48	<u>393,41</u> 329,59	2551	833	<u>19</u> 16	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>11,23</u> 0,2
16	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0256	<u>345589,62</u> 63646,59	<u>5552,89</u> 4652,02	8847	1629	<u>142</u> 119	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>22,77</u> 1,5
17	КР7-16-4	Улаштування бетонної основи	м3	0,9	<u>3753,92</u> 436,88	<u>-</u> -	3379	393	<u>-</u> -	<u>6,4200</u> -	<u>5,78</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,0774	<u>441342,51</u> 104680,76	<u>2342,63</u> 132,65	34160	8102	<u>181</u> 10	<u>1499,0800</u> 1,6704	<u>116,03</u> 0,13
19	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору Шахта підйомника	100м3	0,0235	<u>347606,57</u> 31256,25	<u>3865,03</u> 196,85	8169	735	<u>91</u> 5	<u>421,3000</u> 2,6915	<u>9,9</u> 0,06
20	КР2-12-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,003	<u>162894,41</u> 34436,70	<u>2766,60</u> 747,55	489	103	<u>8</u> 2	<u>506,0500</u> 8,9175	<u>1,52</u> 0,03

21	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,005	300731,56 9797,01	- -	1504	49	- -	150,7000 -	0,75 -
22	КР2-14-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін шахти підйомника [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0567	453567,13 68933,38	1874,04 98,69	25717	3909	106 6	987,1600 1,2490	55,97 0,07
23	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0162	29560,97 -	- -	479	-	- -	- -	- -
24	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4214	31141,14 -	- -	13123	-	- -	- -	- -
25	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,016	29649,42 -	- -	474	-	- -	- -	- -
26	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,053	66096,73 19251,66	- -	3503	1020	- -	265,6500 -	14,08 -
27	КБ6-11-8 к=1,15	Установлення металевих виробів ВМ1, ВМ2	т	0,0452	56776,29 9950,02	- -	2566	450	- -	137,2985 -	6,21 -
28	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,181	11453,34 3690,62	- -	2073	668	- -	48,5800 -	8,79 -
Разом прямі витрати по розділу 2							107034	17891	547 158		253,03 1,99
Разом будівельні роботи, грн.							107034				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88596				
всього заробітна плата, грн.							18049				
Загальновиробничі витрати, грн.							10610				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3645				
Всього будівельні роботи, грн.							117644				
- - - - -											
- - - - -											
Всього по розділу 2							117644				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Підлога (тип I)											
29	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,1166	26320,39 4985,00	20,98 17,58	29389	5566	23 20	73,2550 0,2220	81,8 0,25
30	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,1166	4185,81 415,55	4,20 3,52	4674	464	5 4	6,1065 0,0444	6,82 0,05
31	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,	100м2	1,1166	74385,44 13275,56	37,77 31,64	83059	14823	42 35	178,9400 0,3996	199,8 0,45

32	КБ11-42-5 к=1,15	кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,9894	<u>8346,58</u> 2607,86	<u>11,54</u> 9,67	8258	2580	<u>11</u> 10	<u>34,3275</u> 0,1221	<u>33,96</u> 0,12
33	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів клінкерною плиткою сходів	100м2	0,0788	<u>22782,62</u> 13275,56	<u>37,77</u> 31,64	1795	1046	<u>3</u> 2	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>14,1</u> 0,03
34	С111-283 варіант 2	Плитка клінкерна	м2	8,0376	<u>534,47</u> -	<u>-</u> -	4296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							131471	24479	<u>84</u> 71		<u>336,48</u> 0,9
Разом будівельні роботи, грн.							131471				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106908				
всього заробітна плата, грн.							24550				
Загальновиробничі витрати, грн.							14195				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4820				
Всього будівельні роботи, грн.							145666				
-											
-											
Всього по розділу 3							145666				
Розділ 4. Опорядження приміщень											
35	КР11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,9008	<u>22839,47</u> 17761,99	<u>526,19</u> 211,25	66253	51524	<u>1526</u> 613	<u>242,2200</u> 2,5914	<u>702,63</u> 7,52
36	КР12-66-1	Антигрибкова обробка стін та стель	100м2	4,0474	<u>501,34</u> 501,34	<u>-</u> -	2029	2029	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>32,74</u> -
37	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	80,948	<u>41,30</u> -	<u>-</u> -	3343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,1166	<u>11694,26</u> 11663,50	<u>3,15</u> 2,64	13058	13023	<u>4</u> 3	<u>160,9425</u> 0,0333	<u>179,71</u> 0,04
39	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,1166	<u>1403,70</u> 1398,45	<u>5,25</u> 4,39	1567	1562	<u>5</u> 5	<u>19,2970</u> 0,0555	<u>21,55</u> 0,06
40	& С112-255-5	Армстронг в комплекті	м2	117,243	<u>364,15</u> -	<u>-</u> -	42694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,9308	<u>12421,55</u> 6402,22	<u>4,20</u> 3,52	36405	18764	<u>12</u> 10	<u>88,3430</u> 0,0444	<u>258,92</u> 0,13
42	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,9308	<u>7131,82</u> 1897,85	<u>3,15</u> 2,64	20902	5562	<u>9</u> 8	<u>24,7020</u> 0,0333	<u>72,4</u> 0,1
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	100м2	2,9308	<u>10646,29</u> 3176,36	<u>1,05</u> 0,88	31202	9309	<u>3</u> 3	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>128,46</u> 0,03

		конструкціях, підготовлених під фарбування									
		Разом прямі витрати по розділу 4					217453	101773	<u>1559</u> 642		<u>1396,41</u> 7,88
		Разом будівельні роботи, грн.					217453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114121				
		всього заробітна плата, грн.					102415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59134				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20064				
		Всього будівельні роботи, грн.					276587				

		Всього по розділу 4					276587				
44	КБ10-28-2 к=1,15	Розділ 5. Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0447	<u>17444,49</u> 6842,46	-	780	306	-	<u>91,1720</u>	<u>4,08</u>
45	& С123-216- В3 варіант 1	Блоки дверні глухі, захисно-герметичний, метал., самозакривний EI60	м2	4,47	<u>5629,96</u> -	-	25166	-	-	-	-
46	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21- 7	1 блок	1	<u>732,94</u> 421,70	-	733	422	-	<u>5,8190</u>	<u>5,82</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ10-28-5 к=1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21- 10	1 блок	2	<u>753,73</u> 435,04	-	1507	870	-	<u>6,0030</u>	<u>12,01</u>
48	& С123-216- В2 варіант 1	Блоки дверні полівінілхлоридні	м2	5,86	<u>3181,96</u> -	-	18646	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					46832	1598	-		<u>21,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					46832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45234				
		всього заробітна плата, грн.					1598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					923				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				

		Всього будівельні роботи, грн.					47755				

		Всього по розділу 5					47755				
49	КБ9-72-1	Розділ 6. Металевий каркас підйомника <i>Виготовлення ґратчастих конструкцій</i> <i>[стояки, опори, ферми та ін.]</i>	<i>m</i>	0,09	<u>14819,08</u>	<u>2752,68</u>	1334	1007	<u>248</u>	<u>145,6000</u>	<u>13,1</u>
50	С111-1814	Конструкції металеві	т	0,09288	<u>11186,45</u>	<u>91,24</u>	4018	-	<u>8</u>	<u>1,2012</u>	<u>0,11</u>
51	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій шахти підйомника	1m	0,09	<u>10376,18</u>	<u>1703,02</u>	934	688	<u>153</u>	<u>88,7100</u>	<u>7,98</u>
52	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0485	<u>7640,59</u>	<u>19,05</u>	572	430	<u>2</u>	<u>0,2480</u>	<u>0,02</u>
53	КР8-30-1	Улаштування покриття з листів полікарбонату	100м2	0,05047	<u>11786,46</u>	<u>1,05</u>	291	289	<u>-</u>	<u>122,2000</u>	<u>5,93</u>
54	С111-31	Листи полікарбонату	м2	5,1	<u>8855,83</u>	<u>0,88</u>	4556	-	<u>-</u>	<u>0,0111</u>	<u>-</u>
55	С111-57-7-1-ІН-Б	Планка відливу	м.п.	2,45	<u>5764,14</u>	<u>13,22</u>	300	-	<u>1</u>	<u>79,0000</u>	<u>3,99</u>
	варіант 1				<u>5725,13</u>	<u>11,68</u>			<u>1</u>	<u>0,1632</u>	<u>0,01</u>
	варіант 1				<u>893,25</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>122,44</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					12005	2414	<u>402</u>		<u>31</u>
									<u>11</u>		<u>0,14</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					12005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9189				
		всього заробітна плата, грн.					2425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445				
		Всього будівельні роботи, грн.					13351				

		Всього по розділу 6					13351				
56	КБ9-72-1	Розділ 7. Покрівля над входом <i>Виготовлення ґратчастих конструкцій</i> <i>[стояки, опори, ферми та ін.]</i>	<i>m</i>	0,119	<u>14819,08</u>	<u>2752,68</u>	1763	1331	<u>328</u>	<u>145,6000</u>	<u>17,33</u>
57	С111-1814	Конструкції металеві	т	0,122808	<u>11186,45</u>	<u>91,24</u>	5313	-	<u>11</u>	<u>1,2012</u>	<u>0,14</u>
	варіант 1				<u>43261,50</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

58	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій	1m	0,119	<u>10376.18</u> 7640,59	<u>1703.02</u> 19,05	1235	909	<u>203</u> 2	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>10.56</u> 0,03
59	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,035	<u>11786.46</u> 8855,83	<u>1.05</u> 0,88	413	310	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>4.28</u> -
60	КР8-30-1	Улаштування покриття з профнастилу	100м2	0,1835	<u>5764.14</u> 5725,13	<u>13.22</u> 11,68	1058	1051	<u>2</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>14.5</u> 0,03
61	С111-31 варіант 2	Листи профнастилу	м2	19,084	<u>361.94</u> -	<u>-</u> -	6907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					16689	3601	<u>533</u> 15		<u>46.67</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16689 12555 3616 2018 5,62 670 18707				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - - - - - - -									
		Всього по розділу 7					18707				
		Розділ 8. Аварійний тунель									
62	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,32	<u>6293.15</u> 161,11	<u>6127.76</u> 1144,35	14600	374	<u>14216</u> 2655	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>5.92</u> 27,72
63	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	394,4	<u>148.80</u> -	<u>148.80</u> 19,04	58687	-	<u>58687</u> 7509	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 88,35
64	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	2,32	<u>510.21</u> 33,18	<u>474.89</u> 79,36	1184	77	<u>1102</u> 184	<u>0,5300</u> 0,7920	<u>1.23</u> 1,84
65	КР1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,58	<u>4012.49</u> 141,52	<u>3870.97</u> 753,85	2327	82	<u>2245</u> 437	<u>2,2400</u> 7,9920	<u>1.3</u> 4,64
66	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,32	<u>22376.13</u> 22376,13	<u>-</u> -	7160	7160	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>115.55</u> -
67	КР1-12-2	Засипання траншей та котлованів	100 м3	0,9	<u>940.53</u>	<u>940.53</u>	846	-	<u>846</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

68	КР1-14-1	бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,9	<u>8290,47</u>	<u>6855,98</u>	7461	1291	<u>6170</u>	<u>21,0800</u>	<u>18,97</u>
69	КБ6-1-1 к=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100м3	0,0224	<u>1434,49</u>	<u>1775,40</u>	6769	252	<u>1598</u>	<u>23,6555</u>	<u>21,29</u>
70	КБ6-1-19	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0287	<u>302201,11</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>173,3050</u>	<u>3,88</u>
71	С124-22	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0287	<u>31141,14</u>	<u>3865,03</u>	10211	897	<u>111</u>	<u>421,3000</u>	<u>12,09</u>
72	КР2-14-4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,552	<u>31256,25</u>	<u>196,85</u>	-	-	<u>6</u>	<u>2,6915</u>	<u>0,08</u>
73	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування залізобетонних стін аварійного тунелю [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,5225	<u>462571,44</u>	<u>48642,83</u>	241694	36018	<u>25416</u>	<u>987,1600</u>	<u>515,79</u>
74	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,3767	<u>68933,38</u>	<u>10405,60</u>	-	-	<u>5437</u>	<u>105,6190</u>	<u>55,19</u>
75	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,3767	<u>459061,85</u>	<u>1585,84</u>	172929	29904	<u>79383,69</u>	<u>268,40</u>	<u>417,94</u>
76	КБ6-22-1 к=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,3767	<u>79383,69</u>	<u>268,40</u>	-	-	<u>101</u>	<u>3,6248</u>	<u>1,37</u>
77	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,955	<u>31141,14</u>	<u>-</u>	29740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	КР12-66-1	Антигрибкова обробка стін та стель	100м2	1,6384	<u>501,34</u>	<u>-</u>	821	821	<u>-</u>	<u>8,0900</u>	<u>13,25</u>
79	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	32,768	<u>501,34</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,408	<u>41,30</u>	<u>-</u>	1353	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
81	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>11694,26</u>	<u>3,15</u>	4771	4759	<u>1</u>	<u>160,9425</u>	<u>65,66</u>
82	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>11663,50</u>	<u>2,64</u>	-	-	<u>1</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,01</u>
83	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>1403,70</u>	<u>5,25</u>	573	571	<u>2</u>	<u>19,2970</u>	<u>7,87</u>
84	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>1398,45</u>	<u>4,39</u>	-	-	<u>2</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,02</u>
85	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>364,15</u>	<u>-</u>	15600	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
86	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
87	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>15191,63</u>	<u>103,86</u>	18692	12217	<u>128</u>	<u>127,3300</u>	<u>156,67</u>
88	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,408	<u>9929,19</u>	<u>87,01</u>	-	-	<u>107</u>	<u>1,0989</u>	<u>1,35</u>
89	КБ15-182-1 к=1,15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,2304	<u>12421,55</u>	<u>4,20</u>	15283	7877	<u>5</u>	<u>88,3430</u>	<u>108,7</u>
90	КБ15-182-1 к=1,15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,2304	<u>6402,22</u>	<u>3,52</u>	-	-	<u>4</u>	<u>0,0444</u>	<u>0,05</u>
91	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,2304	<u>7131,82</u>	<u>3,15</u>	8775	2335	<u>4</u>	<u>24,7020</u>	<u>30,39</u>
92	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,2304	<u>1897,85</u>	<u>2,64</u>	-	-	<u>3</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,04</u>
93	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2304	<u>10646,29</u>	<u>1,05</u>	13099	3908	<u>1</u>	<u>43,8300</u>	<u>53,93</u>
94	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,408	<u>3176,36</u>	<u>0,88</u>	-	-	<u>1</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,01</u>
95	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,408	<u>26320,39</u>	<u>20,98</u>	10739	2034	<u>9</u>	<u>73,2550</u>	<u>29,89</u>
96	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,408	<u>4985,00</u>	<u>17,58</u>	-	-	<u>7</u>	<u>0,2220</u>	<u>0,09</u>

1735_КД_ЛК1_02-01-01

85	КБ11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,408	<u>4185,81</u> 415,55	<u>4,20</u> 3,52	1708	170	<u>2</u> 1	<u>6,1065</u> 0,0444	<u>2,49</u> 0,02
86	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,408	<u>74385,44</u> 13275,56	<u>37,77</u> 31,64	30349	5416	<u>15</u> 13	<u>178,9400</u> 0,3996	<u>73,01</u> 0,16
87	КБ11-42-5 к=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,461	<u>8346,58</u> 2607,86	<u>11,54</u> 9,67	3848	1202	<u>5</u> 4	<u>34,3275</u> 0,1221	<u>15,82</u> 0,06
88	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,124	<u>14819,08</u> 11186,45	<u>2752,68</u> 91,24	1838	1387	<u>341</u> 11	<u>145,6000</u> 1,2012	<u>18,05</u> 0,15
89	С111-1814 варіант 1	Конструкції металеві	т	0,127968	<u>43261,50</u> -	<u>-</u> -	5536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій	1м	0,124	<u>10376,18</u> 7640,59	<u>1703,02</u> 19,05	1287	947	<u>211</u> 2	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>11</u> 0,03
91	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,035	<u>11786,46</u> 8855,83	<u>1,05</u> 0,88	413	310	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>4,28</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР8-30-1	Улаштування покриття з профнастилу	100м2	0,2	<u>5764,14</u> 5725,13	<u>13,22</u> 11,68	1153	1145	<u>3</u> 2	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>15,8</u> 0,03
93	С111-31 варіант 2	Листи профнастилу	м2	20,8	<u>361,94</u> -	<u>-</u> -	7528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					714164	121154	<u>110117</u> 18241		<u>1699,48</u> 204,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					714164 482893 139395 80303 228,46 27201 794467				
		- - - - -									
		Всього по розділу 8					794467				
		Разом прямі витрати по кошторису					1270226	282244	<u>128485</u> 22655		<u>3929,19</u> 261,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1270226 859497 304899 176292 502,83				

1735_КД_ЛК1_02-01-01

		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					59870				
		Всього будівельні роботи, грн.					1446518				

		Всього по кошторису					1446518				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4693,03				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					364769				

Склав

Продан Г

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]