

Капітальний ремонт системи теплопостачання житлового будинку
звлаштуванням індивідуального теплового пункту (ІТП) по вул. Грушевського,
76, в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Індивідуальний тепловий пункт житлового будинка

Капітальний ремонт системи теплопостачання житлового будинку звлаштуванням індивідуального теплового пункту (ІТП) по вул. Грушевського, 76, в м.
Кам'янець-Подільський Хмельницької області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 609,841 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1516-9005 варіант 1	Індивідуальний тепловий пункт 583 кВт у складі з двох модулів СО - 350 кВт; ГВП - 233 кВт SYMPATIC VNV 2V CH 350kW, DHW 233 kW SYSTHERM; (маса=0,665)	шт	1	485045,16	485045
2	1704-10001 варіант 1	Теплолічильник ультразвуковий "Ергомера-125AA(B)" Ду 50в комплекті: перетворювач RS 232/485 термоперетворювачі – 1пара, витратомірна ділянка Ду 50 (флянцева) - 1шт., кабель для ППЕ – 5м по 2шт, провід ПВС – 5м по 2шт. провід ПВС – 5м по 2шт.; (маса=0,01)	шт	1	31567,50	31568
3	1704-10001 варіант 2	Теплолічильник ультразвуковий "Ергомера-125AA(B)" Ду 40 в комплекті: перетворювач RS 232/485 термоперетворювачі – 1пара, витратомірна ділянка Ду40 (флянцева) - 1шт., кабель для ППЕ – 5м по 2шт, провід ПВС – 5м по 2шт. провід ПВС – 5м по 2шт.; (маса=0,01)	шт	1	30725,70	30726
4	1704-10003 варіант 2	Бак розширювальний V=150 л із вузлом приєднання і арматурою; (маса=0, 01)	шт	1	7718,89	7719
5	1704-10006 варіант 5	Вентилятор осьовий ОВК 4Е 250 із пластиною настінного кріплення з автоматикою, пристроєм керування та кріпленням; (маса=0,005)	шт	1	3377,78	3378
6	1704-10008 варіант 1	Помпа дренажна заглибл. Drain TM 32/7 із пристроєм керування; (маса=0, 0003)	шт	1	4270,00	4270
7	15171-1477 варіант 1	Лічильник трифазний активної та реактивної енергії з вбудованим GSM- модемом 380B ACE 6000+CDM; (маса=0)	шт	1	16103,68	16104
8	1704-10007 варіант 1	ДАТЧИКИ задимлення Honeywell ECO1003 + ECO1000BREL12NL ; (маса=0, 005)	шт	2	2654,72	5309
9	1704-10008 варіант 2	ДАТЧИКИ ПРОНИКНЕННЯ накладний; (маса=0,0003)	шт	2	585,60	1171
10	1704-10009 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний Marine M-36; (маса=0,0005)	шт	2	380,41	761

1	2	3	4	5	6	7
11	1704-10010 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний з блоком безперебійного живлення е. emerg 500L led M 3h IP65; (маса=0,005) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	745,01	745 586796 23045 609841

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Продан Г

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ГАП В.В. Кишлярук