

1

323,570 тис. грн.
2,20955 тис.люд.год.
247,888 тис. грн.
3,8 розряд

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМЗ-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	<u>175364,92</u> 175364,92	-	175365	175365	-	<u>1630,2400</u>	<u>1630,24</u>
4	КМЗ-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 400 кг	м	-0,94	<u>2038,67</u> 2038,67	-	-1916	-1916	-	<u>18,9520</u>	<u>-17,81</u>
5	С1545-64 варіант 4	Матеріали не враховані нормами (в т.ч. електроосвітлення шахт) Провід ВВГнгд 3х1,5 мм	1000м	0,048	<u>36095,71</u>	-	1733	-	-	-	-
6	С1547-7 варіант 8	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	10	<u>337,06</u>	-	3371	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							225385	220281	-		<u>2047,78</u>
Разом будівельні роботи, грн.							225385				
в тому числі:							5104				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							220281				
всього заробітна плата, грн.							98185				
Загальновиробничі витрати, грн.							161,77				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27607				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							323570				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису							323570				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2209,55				
Кошторисна заробітна плата, грн.							247888				

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на такелажні роботи
Основні об'єкти будівництва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

21,366 тис. грн.
0,14808 тис.люд.год.
17,078 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖТ1-22-10	Демонтажні роботи Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	<u>1767,87</u> 1767,87	- -	1768	1768	- -	<u>16,0540</u> -	<u>16,05</u> -
2	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	2	<u>2070,53</u> 2070,53	- -	4141	4141	- -	<u>18,8025</u> -	<u>37,61</u> -
3	ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	<u>1543,72</u> 1543,72	- -	1544	1544	- -	<u>14,0185</u> -	<u>14,02</u> -
4	ЖТ1-22-10	Демонтажні роботи Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	1	<u>1767,87</u> 1767,87	- -	1768	1768	- -	<u>16,0540</u> -	<u>16,05</u> -
5	ЖТ1-22-11	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг кг з рознесенням в машинне приміщення	маш прим	2	<u>2070,53</u> 2070,53	- -	4141	4141	- -	<u>18,8025</u> -	<u>37,61</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	<u>1543,72</u> 1543,72	<u>-</u> -	1544	1544	<u>-</u> -	<u>14,0185</u> -	<u>14,02</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					14906	14906	<u>-</u> -		<u>135,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14906				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6460				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2172				
		Всього будівельні роботи, грн.					21366				

		Всього по кошторису					21366				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					148,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17078				

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на будівельні роботи
Основні об'єкти будівництва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 115,151 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19978 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 22,238 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МАШИННЕ ПРИМІЩЕННЯ									
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ									
1	КБ9-34-1 к=0,7	Демонтаж підрамника	т	0,08	10274,65	-	822	822	-	98,9184	7,91
					10274,65	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дерев'яного люка	100 шт	0,01	20615,52	-	206	206	-	221,2440	2,21
					20615,52	-			-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	20615,52	-	206	206	-	221,2440	2,21
					20615,52	-			-	-	-
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,173	1918,51	-	332	332	-	21,6000	3,74
					1918,51	-			-	-	-
5	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки по контуру шахти. (Н=3 см)	100м2	0,028	5955,40	-	167	167	-	61,0560	1,71
					5955,40	-			-	-	-
6	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,169	635,24	-	107	107	-	7,1520	1,21
					635,24	-			-	-	-
7	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0044	27685,43	-	122	122	-	300,0480	1,32
					27685,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику	100м2	0,0044	<u>25659,65</u> 25659,65	-	113	113	-	<u>229,5960</u>	<u>1,01</u>
9	С121-158 варіант 24	Віконний блок металопластиковий (0,87х0,5h)м	шт	1	<u>2071,05</u>	-	2071	-	-	-	-
10	КБ9-72-1	Виготовлення віконної решітки (з матеріалом)	т	0,00823	<u>115376,01</u> 19240,17	-	950	158	-	<u>174,7200</u>	<u>1,44</u>
11	КБ9-34-1	Монтаж дрібних металоконструкцій: віконна решітка (0,940х0,7h)м	т	0,00823	<u>14678,08</u> 14678,08	-	121	121	-	<u>141,3120</u>	<u>1,16</u>
12	КБ9-72-1	Виготовлення металевого люка (люк індивідуальний 0,9х0,9 м, вогнестійкість EI-30)	т	0,0243	<u>115376,01</u> 19240,17	-	2804	468	-	<u>174,7200</u>	<u>4,25</u>
13	КБ9-34-1	Монтаж дрібних металоконструкцій (люк металевий індивідуальний 0,9х0,9 м, вогнестійкість EI-30)	т	0,0243	<u>14678,08</u> 14678,08	-	357	357	-	<u>141,3120</u>	<u>3,43</u>
14	КБ10-96-2	Монтаж дверного блоку (двері металеві індивідуальні, вогнестійкість EI-30)	100м2	0,0147	<u>33597,44</u> 32061,38	-	494	471	-	<u>282,5040</u>	<u>4,15</u>
15	С121-1 варіант 7	Двері машинного приміщення (EI-30)	шт	1	<u>12623,52</u>	-	12624	-	-	-	-
16	& С1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>178,94</u>	-	179	-	-	-	-
17	КБ11-11-1	Улаштування стяжок по контуру шахти товщиною 20 мм. (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,028	<u>6583,95</u> 6583,95	-	184	184	-	<u>67,5000</u>	<u>1,89</u>
18	КБ11-11-2 K=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ. 30мм)	100м2	0,028	<u>440,10</u> 440,10	-	12	12	-	<u>4,5120</u>	<u>0,13</u>
19	& С111-219-1-И варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	100,8	<u>7,01</u>	-	707	-	-	-	-
20	КБ11-39-5	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення	100м2	0,173	<u>34387,83</u> 4050,93	-	5949	701	-	<u>39,0000</u>	<u>6,75</u>
21	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,169	<u>1630,66</u> 1630,66	-	276	276	-	<u>14,8080</u>	<u>2,5</u>
22	С123-352 варіант 3	Плінтус короб пластиковий	м	16,9	<u>19,99</u>	-	338	-	-	-	-
23	& С123-352-2 варіант 1	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	<u>13,29</u>	-	13	-	-	-	-

Розділ 2. ШАХТА

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ15-80-6 к=0,7	Розбирання обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,099	<u>12271,16</u> 12271,16	-	1215	1215	-	<u>111,4344</u>	<u>11,03</u>
32	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки площадок в місцях прилеглих до шахти. (Н=2 см)	100м2	0,02	<u>5955,40</u> 5955,40	-	119	119	-	<u>61,0560</u>	<u>1,22</u>
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних по контуру шахти товщиною 20 мм. (Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР")	100м2	0,02	<u>6583,95</u> 6583,95	-	132	132	-	<u>67,5000</u>	<u>1,35</u>
34	& С111-219-1-И варіант 3	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	48	<u>7,01</u> -	-	336	-	-	-	-
35	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см. Під індикатор положення кабінки	100шт	0,01	<u>9524,58</u> 9524,58	-	95	95	-	<u>90,6240</u>	<u>0,91</u>
36	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см. Під пост виклику	100шт	0,09	<u>9524,58</u> 9524,58	-	857	857	-	<u>90,6240</u>	<u>8,16</u>
37	КБ15-80-6	Обрмовування прорізів у зовнішніх стінах	100 м2	0,099	<u>17530,22</u> 17530,22	-	1735	1735	-	<u>159,1920</u>	<u>15,76</u>
38	& С121-1-2 варіант 6	Металеве обрамлення RAL	шт	9	<u>5653,16</u> -	-	50878	-	-	-	-
39	КБ15-163-9	ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Просте фарбування стель колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,028	<u>8368,06</u> 4098,29	-	234	115	-	<u>39,4560</u>	<u>1,1</u>
40	КБ15-179-1	Просте фарбування стін водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6545	<u>6740,17</u> 2838,14	-	11152	4696	-	<u>27,3240</u>	<u>45,21</u>
41	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (зовнішньої "фасадної" стіни шахти)	100м2	0,1098	<u>5603,17</u> 3847,76	-	615	422	-	<u>37,0440</u>	<u>4,07</u>
42	КБ15-179-1	Просте фарбування стін водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (зовнішньої "фасадної" стіни шахти)	100м2	0,1098	<u>6740,17</u> 2838,14	-	740	312	-	<u>27,3240</u>	<u>3</u>
							68108	9698	-		<u>91,81</u>
Разом прямі витрати по розділу 2									-		-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0843	<u>5603,17</u> 3847,76	-	472	324	-	<u>37,0440</u>	<u>3,12</u>
53	КБ15-163-3	Просте фарбування підлоги колером олійним	100м2	0,028	<u>5758,22</u> 4396,19	-	161	123	-	<u>42,3240</u>	<u>1,19</u>
54	КБ13-26-6	Фарбування металевих поверхонь (полоса заземлення)	100м2	0,01	<u>1553,36</u> 521,93	-	16	5	-	<u>4,3440</u>	<u>0,04</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							3606	1722	-		<u>16,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3606				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1884				
всього заробітна плата, грн.							1722				
Загальновиробничі витрати, грн.							958				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							349				
Всього будівельні роботи, грн.							4564				

Всього по розділу 3							4564				
Разом прямі витрати по кошторису							104980	18584	-		<u>178,36</u>
Разом будівельні роботи, грн.							104980				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							86396				
всього заробітна плата, грн.							18584				
Загальновиробничі витрати, грн.							10171				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3654				
Всього будівельні роботи, грн.							115151				

Всього по кошторису							115151				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							199,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22238				

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього
Основні об'єкти будівництва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13,632 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0217 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,439 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ ПО МАШИННОМУ ПРИМІЩЕННЮ									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КМ8-545-17	Демонтаж кожуху металевого для	кг	0,8	21,76	-	17	17	-	0,2070	0,17
	К=0,3	захисту вводитів та електроустаткування			21,76	-			-	-	-
2	КР17-4-2	Демонтаж патронів	100шт	0,03	525,07	-	16	16	-	5,6350	0,17
					525,07	-			-	-	-
3	КР17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки	100м	0,1	603,29	-	60	60	-	6,4745	0,65
					603,29	-			-	-	-
		МОНТАЖНІ РОБОТИ									
4	КМ8-573-4	Шафа (увідно-розподільчий пристрій).	шт	1	417,64	-	418	418	-	3,6800	3,68
					417,64	-			-	-	-
5 & 1	С1547-16-1	Ввідний пристрій ВУ-1-УЗ	шт	1	8146,08	-	8146	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових, 20*16мм	100м	0,15	3964,37	-	595	595	-	37,7200	5,66
					3964,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1722-1 варіант 2	Короб пластиковий, 20*16мм	м	15	<u>19,86</u>	-	298	-	-	-	-
8	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² (ВВГнгд 3х1,5 мм) у коробах пластикових 20*16мм	100м	0,15	<u>774,40</u> 774,40	-	116	116	-	<u>7,1990</u>	<u>1,08</u>
9	C1545-64 варіант 4	Провід ВВГнгд 3х1,5 мм	1000м	0,015	<u>36095,71</u>	-	541	-	-	-	-
10	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2839,05</u> 2839,05	-	85	85	-	<u>29,1065</u>	<u>0,87</u>
11	C1547-6 варіант 4	Вимикач прохідний	шт	2	<u>84,80</u>	-	170	-	-	-	-
12	C1547-6 варіант 5	Вимикач	шт	1	<u>84,80</u>	-	85	-	-	-	-
13	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2839,05</u> 2839,05	-	28	28	-	<u>29,1065</u>	<u>0,29</u>
14	C113-2106 варіант 3	Розетка декоративна пластикова	шт	1	<u>84,72</u>	-	85	-	-	-	-
15	KB21-17-17	Монтаж світильників настінного типу та ламп світлодіодних	100шт	0,08	<u>9698,51</u> 9698,51	-	776	776	-	<u>90,1600</u>	<u>7,21</u>
16	C1547-7 варіант 11	Світильник настінного типу	шт	8	<u>102,46</u>	-	820	-	-	-	-
17	C1547-7 варіант 12	Лампа світлодіодна	шт	8	<u>41,26</u>	-	330	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12586	2111	-		<u>19,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10475				
		всього заробітна плата, грн.					2111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328				
		Всього будівельні роботи, грн.					13632				

		Всього по кошторису					13632				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2439				

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на диспетчеризацію ліфта
Основні об'єкти будівництва.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,034 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01705 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,888 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	573,36 573,36	-	573	573	-	5,5200	5,52
2	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	195,67 195,67	-	587	587	-	1,8400	5,52
3	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2	100м	0,65	774,40 774,40	-	503	503	-	7,1990	4,68
4	С1545-42 варіант 3	Дюбелі	100шт	0,6	33,98	-	20	-	-	-	-
5	С1545-194-П варіант 6	Кабель UTP 4*2*0,51	м	59	16,33	-	963	-	-	-	-
6	С1545-194-П варіант 7	Провід ПВС 5*6,0	м	6	102,82	-	617	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							3263	1663	-		15,72
Разом будівельні роботи, грн.							3263		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1600 1663 771 1,33 225 4034 4034				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					17,05 1888				

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська,
1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
придбання обладнання
Основні об'єкти будівництва.

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 820,678 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "12 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 12	Ліфт в.п. 400 кг швидкість 1,0 м/с на 9 зупинок	шт	1	809515,67	809516
2	& 1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А);	шт	1	9500,00	9500
3	& 1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	600,00	600
4	& 1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	150,00	150
5	& 1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	490,00	490
		Разом				820256
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				422
		Всього по кошторису				820678

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

1

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-02-01
на пусконалагоджувальні роботи ліфтів
Пусконалагоджувальні роботи.

Кошторисна вартість 180,775 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 141,820 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Перелік нарахувань:						
1	КП1-80-1	Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=0,8 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю 400 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	132419,84	132420	896,0000	896
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (к=1 зуп.)	ліфт	-1	3546,96	-3547	24,0000	-24
		Разом прямі витрати по кошторису				128873		872
		всього заробітна плата, грн.				128873		
		Разом будівельні роботи, грн.				128873		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				51902		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				75,86		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				12947		
		Всього будівельні роботи, грн.				180775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по кошторису, грн.				180775		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				947,86		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				141820		

Склав _____ Овчаренко М.Й.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власюк І.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Основні об'єкти будівництва.

Кошторисна вартість об'єкта	1298,431 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	291,531 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 січня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.	323,57	-	323,57	2,20955	247,888	-
2	02-01-02	на такелажні роботи	21,366	-	21,366	0,14808	17,078	-
3	02-01-03	на будівельні роботи	115,151	-	115,151	0,19978	22,238	-
4	02-01-04	на електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	13,632	-	13,632	0,02170	2,439	-
5	02-01-05	на диспетчеризацію ліфта	4,034	-	4,034	0,01705	1,888	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання обладнання	-	820,678	820,678	-	-	-
---	-----	Всього:	477,753	820,678	1298,431	2,59616	291,531	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власюк І.П.

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Овчаренко М.Й.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власюк І.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтаж та монтаж обладнання пасажирського ліфта.	-	2,04778	-	-	-	2,04778	0,16177	2,20955
		-	220,281	-	-	-	220,281	27,607	247,888
02-01-02	такелажні роботи	-	0,13536	-	-	-	0,13536	0,01272	0,14808
		-	14,906	-	-	-	14,906	2,172	17,078
02-01-03	будівельні роботи	0,17836	-	-	-	-	0,17836	0,02142	0,19978
		18,584	-	-	-	-	18,584	3,654	22,238
02-01-04	електроосвітлення машинного приміщення, підходів до нього	-	0,01978	-	-	-	0,01978	0,00192	0,02170
		-	2,111	-	-	-	2,111	0,328	2,439
02-01-05	диспетчеризацію ліфта	-	0,01572	-	-	-	0,01572	0,00133	0,01705
		-	1,663	-	-	-	1,663	0,225	1,888
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом :		0,17836	2,21864	-	-	-	2,39700	0,19916	2,59616
		18,584	238,961	-	-	-	257,545	33,986	291,531

Склав _____

Овчаренко М.Й.

Перевірів _____

Власюк І.П.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Пусконалагоджувальні роботи.

Кошторисна вартість об`єкта 180,775 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 141,820 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 січня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-02-01	на пусконалагоджувальні роботи ліфтів	180,775	-	180,775	0,94786	141,82	-
		Всього:	180,775	-	180,775	0,94786	141,82	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власюк І.П.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Овчаренко М.Й.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власюк І.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	пусконалагоджувальні роботи ліфтів	- -	- -	- -	- -	<u>0,87200</u> -	<u>0,87200</u> 128,873	<u>0,07586</u> 12,947	<u>0,94786</u> 141,82
	Разом :	- -	- -	- -	- -	<u>0,87200</u> -	<u>0,87200</u> 128,873	<u>0,07586</u> 12,947	<u>0,94786</u> 141,82

Склад _____

Овчаренко М.Й.

Перевірів _____

Власюк І.П.

Будова - реконструкцію ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Новоукраїнська, 1/3-А, під'їзд 2 у Шевченківському районі м. Києва. Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	178,36	104,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2218,64	107,71			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	872	147,79			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	275,02	170,64			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3544,02				
	Середній розряд робіт		розряд	4,5				
		III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
7	+&C111-219-1-И	Самовирівнююча підлога по типу "МАЙСТЕР"	кг	249,9287	7,01	6,40	0,47	0,14
8	варіант 3 +C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0008456	92090,41	89760,00	524,72	1805,69
9	+C111-542	Лінолеум START Oscar3 3.0	м2	17,646	297,29	290,00	1,46	5,83
10	варіант 3 C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0003332	116366,68	113541,35	543,63	2281,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+C111-1019 варіант 2	Індивідуальні вироби	т	0,033571	93154,88	92389,59	71,83	693,46
12	+C111-1292 варіант 2	Розчинник WHITE SPIRIT зг. ТУ У 20.3- 32049885-001-2013	т	0,0066164	36350,93	35000,00	638,17	712,76
13	+C111-1484	Химреактив безбарвний 1л.	т	0,0000662	37568,82	36832,18	-	736,64
14	+C111-1626-1 варіант 2	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	кг	104,8182	74,98	72,91	0,60	1,47
15	+&C111-1722-1 варіант 2	Фарба фасадна Eco Fassade M690 MGF 14 кг	м	15	19,86	18,75	0,72	0,39
16	+C111-1849	Короб пластиковий, 20*16мм	т	0,00004998	402058,32	394174,82	-	7883,50
17	C111-1895	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,000154	18887,01	17949,42	567,26	370,33
18	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,01329	614,90	35,58	567,26	12,06
19	+C113-2106 варіант 3	Грунтівка M11 MGF 10л.	шт	1	84,72	82,98	0,08	1,66
20	+C121-1 варіант 7	Розетка декоративна пластикова	шт	1	12623,52	12500,00	29,55	93,97
21	+&C121-1-2 варіант 6	Двері машинного приміщення (EI-30)	шт	9	5653,16	5600,00	11,08	42,08
22	+C121-158 варіант 24	Металева обрешетка RAL	шт	1	2071,05	2048,12	7,51	15,42
23	+C121-772 варіант 6	Віконний блок металопластиковий (0,87x0,5h)м	т	0,021	46688,61	45400,00	373,15	915,46
24	+C123-352 варіант 3	Закладні деталі	м	16,9	19,99	19,30	0,30	0,39
25	+&C123-352-2 варіант 1	Плінтус короб пластиковий	комплект	1	13,29	13,00	0,03	0,26
26	+&C123-352-5 варіант 2	Кутик внутрішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	13,29	13,00	0,03	0,26
27	+&C123-352-6 варіант 2	Кутик зовнішній пластиковий для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	13,29	13,00	0,03	0,26
28	+&C123-352-7 варіант 2	З'єднання пластикове для плінтуса (компл.2шт.)	комплект	1	13,29	13,00	0,03	0,26
29	+&C1113-213-1 варіант 3	Заглушка пластикова для плінтуса (компл.2шт.)	т	0,01737742	51607,54	50000,00	595,63	1011,91
30	+C1545-42 варіант 3	Емаль ПФ-115 Корабельная яскраво-голуба 2,8кг.	100шт	0,6	33,98	33,00	0,31	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+C1545-64 варіант 4	Провід ВВГнгд 3х1,5 мм	1000м	0,063	36095,71	35330,00	57,95	707,76
32	+C1545-194-П варіант 6	Кабель УТР 4*2*0,51	м	59	16,33	15,21	0,80	0,32
33	+C1545-194-П варіант 7	Провід ПВС 5*6,0	м	6	102,82	100,00	0,80	2,02
34	+C1547-6 варіант 4	Вимикач прохідний	шт	2	84,80	82,98	0,16	1,66
35	+C1547-6 варіант 5	Вимикач	шт	1	84,80	82,98	0,16	1,66
36	+C1547-7 варіант 8	Світильник LED в зборі, 18Вт, 6000-6500К	шт	10	337,06	330,00	0,45	6,61
37	+C1547-7 варіант 11	Світильник настінного типу	шт	8	102,46	100,00	0,45	2,01
38	+C1547-7 варіант 12	Лампа світлодіодна	шт	8	41,26	40,00	0,45	0,81
39	+&C1547-16-1 варіант 5	Ввідний пристрій ВУ-1-УЗ	шт	1	8146,08	7986,00	0,35	159,73
40	+&C1550-38-1 варіант 2	Монтажна піна 825 ML	балон	1	178,94	175,00	0,43	3,51
IV. Устаткування								
41	+&1906-2 варіант 1	Щит ліфта з GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А)	шт	1	9873,07	9500,00	285,00	88,07
42	+&1906-2 варіант 2	Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000	шт	1	623,56	600,00	18,00	5,56
43	+&1906-2 варіант 3	Пристрій переговорний GSM ПР1ППGSM 00.00.000	шт	1	509,24	490,00	14,70	4,54
44	+&1906-2 варіант 4	Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000	шт	1	155,89	150,00	4,50	1,39
45	+1906-15001 варіант 12	Ліфт в.п. 400 кг швидкість 1,0 м/с на 9 зупинок	шт	1	809515,67	809515,67	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 січня 2024 р.

Склав	_____	Овчаренко М.Й.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	_____	Власюк І.П.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	