

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

Основні роботи Земляні роботи ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

Кошторисна вартість об`єкта 166,872 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,38022 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 39,106 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 січня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |         | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                             | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього  |                                          |                                       |                              |
| 1      | 01-01-01                                    | на Земляні роботи           | 166,872                       | -                                 | 166,872 | 0,38022                                  | 39,106                                | -                            |
| ---    | -----                                       | Всього:                     | 166,872                       | -                                 | 166,872 | 0,38022                                  | 39,106                                | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

Основні роботи Ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

Кошторисна вартість об'єкта 6588,921 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,43774 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 422,621 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 січня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                                                                                                             | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                                                                                                         | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-01-01                                    | на Демонтажні роботи                                                                                                                                    | 48,568                        | -                                 | 48,568   | 0,23911                                  | 23,25                                 | -                            |
| 2      | 02-01-02                                    | на Дорожнє покриття вул. В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського                                                 | 4278,68                       | -                                 | 4278,68  | 2,76541                                  | 265,774                               | -                            |
| 3      | 02-01-03                                    | на Облаштування та обстановка вулиці ( влаштування дорожніх знаків, дорожня розмітка, дорожнє огородження, влаштування зупинок громадського транспорту) | 2261,673                      | -                                 | 2261,673 | 1,43322                                  | 133,597                               | -                            |
|        |                                             | Всього:                                                                                                                                                 | 6588,921                      | -                                 | 6588,921 | 4,43774                                  | 422,621                               | -                            |
|        |                                             | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :                                                                             | -                             | -                                 | 93,785   | -                                        | -                                     | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Склад

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

Додаткові роботи ( Демонтажні роботи, земляні роботи,зливово каналізація, дорожнє покриття, зовнішнє електроосвітлення, організація дорожнього руху)

Кошторисна вартість об`єкта 7285,159 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,93007 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 643,814 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 січня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                                 | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                       |          | Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                             | будівельних робіт             | устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю | всього   |                                            |                                           |                              |
| 1      | 02-02-01                                    | на Додаткові роботи                                                         | 7285,159                      | -                                     | 7285,159 | 6,93007                                    | 643,814                                   | -                            |
|        |                                             | Всього:                                                                     | 7285,159                      | -                                     | 7285,159 | 6,93007                                    | 643,814                                   | -                            |
|        |                                             | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | -                             | -                                     | 30,221   | -                                          | -                                         | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Склав

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_ [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

Основні роботи Зовнішнє електроосвітлення та електропостачання ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об`єкта | 3076,638 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 2,03278 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 203,656 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 19 січня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                     | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                 | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 04-01-01                                    | на Інженерні мережі електропостачання ( ЕП.С)   | 74,408                        | 2,1                               | 76,508   | 0,14500                                  | 14,22                                 | -                            |
| 2      | 04-01-02                                    | на Зовнішнє електроосвітлення (ЕЗ.С)            | 2104,431                      | -                                 | 2104,431 | 1,52355                                  | 150,776                               | -                            |
| 3      | 04-01-03                                    | на Влаштування світлофорів та світлофорних опор | 895,699                       | -                                 | 895,699  | 0,36423                                  | 38,66                                 | -                            |
|        |                                             | Всього:                                         | 3074,538                      | 2,1                               | 3076,638 | 2,03278                                  | 203,656                               | -                            |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Склад

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

Основні роботи Зовнішні інженерні мережі ( водопостачання, водовідведення)

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об`єкта | 22256,352 тис.грн.   |
| Кошторисна трудомісткість   | 2,91343 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 348,188 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 19 січня 2024 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                                                       | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                     |           | Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год. | Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                                                   | будівельних робіт             | устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю | всього    |                                           |                                         |                              |
| 1      | 06-01-01                                    | на Влаштування люків та плит перекриття оглядових колодязів, прокладання сталевих футляра ( ІМ.С) | 197,591                       | -                                   | 197,591   | 0,24133                                   | 22,663                                  | -                            |
| 2      | 06-01-02                                    | на Зливову каналізація                                                                            | 940,676                       | -                                   | 940,676   | 0,05145                                   | 5,361                                   | -                            |
| 3      | 06-01-03                                    | на Локальні очисні споруди "Biobox NP"                                                            | 692,867                       | -                                   | 692,867   | 2,62065                                   | 320,164                                 | -                            |
| 4      | 06-01-04                                    | на придбання устаткування Устаткування "Biobox NP"                                                | -                             | 20425,218                           | 20425,218 | -                                         | -                                       | -                            |
| ---    | ---                                         | Всього:                                                                                           | 1831,134                      | 20425,218                           | 22256,352 | 2,91343                                   | 348,188                                 | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Керівник відділу

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Осійчук В.В.

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Семенюк Р.В.

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на Земляні роботи**

**Основні роботи Земляні роботи ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 166,872 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,38022 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 39,106 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                           | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|           |                               |                                                                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин     | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|           |                               |                                                                                                              |                   |           |                           |                           |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|           |                               |                                                                                                              |                   |           |                           |                           |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього                 |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                         | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                     |
|           |                               | <b>Розділ 1. Влаштування траншеї для прокладки кабелю</b>                                                    |                   |           |                           |                           |                         |                     |                       |                                         |                        |
| 1         | KP1-8-10                      | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2      | 100 м3            | 1,598     | <u>7668,99</u><br>165,22  | <u>7503,77</u><br>1799,89 | 12255                   | 264                 | <u>11991</u><br>2876  | <u>2,1300</u><br>17,9920                | <u>3,4</u><br>28,75    |
| 2         | KP1-10-1                      | Робота на відвалі, група ґрунту 1                                                                            | 100 м3            | 0,47      | <u>533,69</u><br>40,74    | <u>492,95</u><br>97,42    | 251                     | 19                  | <u>232</u><br>46      | <u>0,5300</u><br>0,7920                 | <u>0,25</u><br>0,37    |
| 3         | KP16-40-1                     | Улаштування піщаної основи                                                                                   | м3                | 47        | <u>1158,03</u><br>132,50  | <u>420,53</u><br>44,31    | 54427                   | 6228                | <u>19765</u><br>2083  | <u>1,6600</u><br>0,4305                 | <u>78,02</u><br>20,23  |
| 4         | KP1-12-1                      | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | 100 м3            | 1,128     | <u>843,54</u><br>-        | <u>843,54</u><br>183,06   | 952                     | -                   | <u>952</u><br>206     | <u>-</u><br>1,7544                      | <u>-</u><br>1,98       |
| 5         | KP1-14-1                      | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                | 100 м3            | 1,128     | <u>9021,82</u><br>1761,23 | <u>7260,59</u><br>2180,01 | 10177                   | 1987                | <u>8190</u><br>2459   | <u>21,0800</u><br>23,6555               | <u>23,78</u><br>26,68  |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                             |                   |           |                           |                           | 78062                   | 8498                | <u>41130</u><br>7670  |                                         | <u>105,45</u><br>78,01 |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                |                   |           |                           |                           | 78062                   |                     |                       |                                         |                        |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6                        | 7                        | 8                                                       | 9   | 10                   | 11                      | 12                    |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |          | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |        |       |                          |                          | 28434<br>16168<br>8604<br>19,47<br>2845<br><b>86666</b> |     |                      |                         |                       |
|   |          | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                          |                          | <b>86666</b>                                            |     |                      |                         |                       |
| 6 | KP1-12-1 | <b>Розділ 2. Влаштування траншеї для прокладання каналізаційних труб та влаштування котлованів під оглядові колодязі</b><br>Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                                                                    | 100 м3 | 0,968 | <u>843,54</u><br>-       | <u>843,54</u><br>183,06  | 817                                                     | -   | <u>817</u><br>177    | <u>-</u><br>1,7544      | <u>-</u><br>1,7       |
|   |          | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |                          |                          | 817                                                     | -   | <u>817</u><br>177    |                         | <u>-</u><br>1,7       |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                    |        |       |                          |                          | 817<br><br>177<br>91<br>0,2<br>30<br><b>908</b>         |     |                      |                         |                       |
|   |          | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                          |                          | <b>908</b>                                              |     |                      |                         |                       |
| 7 | KP1-8-2  | <b>Розділ 3. Влаштування котлованів під сеператори ( очистки води)</b><br>Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2                                                                                                                            | 100 м3 | 5,5   | <u>4216,47</u><br>173,76 | <u>4042,71</u><br>925,59 | 23191                                                   | 956 | <u>22235</u><br>5091 | <u>2,2400</u><br>7,9920 | <u>12,32</u><br>43,96 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5    | 6                        | 7                          | 8                                                                   | 9     | 10                     | 11                       | 12                      |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 8  | КР1-9-2             | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 3    | <u>6589,88</u><br>197,80 | <u>6388,41</u><br>1405,00  | 19770                                                               | 593   | <u>19165</u><br>4215   | <u>2,5500</u><br>11,9478 | <u>7,65</u><br>35,84    |
| 9  | С311-2<br>варіант 1 | Перевезення ґрунту до 2 км (надлишковий ґрунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                | т      | 450  | <u>24,66</u><br>-        | <u>24,66</u><br>6,36       | 11097                                                               | -     | <u>11097</u><br>2862   | <u>-</u><br>0,0610       | <u>-</u><br>27,45       |
| 10 | КР1-12-1            | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                                                  | 100 м3 | 5,5  | <u>843,54</u><br>-       | <u>843,54</u><br>183,06    | 4639                                                                | -     | <u>4639</u><br>1007    | <u>-</u><br>1,7544       | <u>-</u><br>9,65        |
| 11 | КБ1-130-1           | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см                                                                                                                                                                                               | 1000м3 | 0,55 | <u>21900,37</u><br>-     | <u>21900,37</u><br>4390,40 | 12045                                                               | -     | <u>12045</u><br>2415   | <u>-</u><br>35,8638      | <u>-</u><br>19,73       |
|    |                     | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                          |                            | 70742                                                               | 1549  | <u>69181</u><br>15590  |                          | <u>19,97</u><br>136,63  |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |      |                          |                            | 70742<br>12<br>17139<br>8556<br>18,79<br>2747<br><b>79298</b>       |       |                        |                          |                         |
|    |                     | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |                          |                            | <b>79298</b>                                                        |       |                        |                          |                         |
|    |                     | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                          |                            | 149621                                                              | 10047 | <u>111128</u><br>23437 |                          | <u>125,42</u><br>216,34 |
|    |                     | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |      |                          |                            | 149621<br>28446<br>33484<br>17251<br>38,46<br>5622<br><b>166872</b> |       |                        |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>166872</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>380,22</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>39106</b>  |   |    |    |    |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

## Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи

**Основні роботи Ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,568 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,23911 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 23,250 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми)          | Найменування робіт і витрат                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн.     |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                                                |                                                                                                        |                   |                | Всього                     | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                                                |                                                                                                        |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                                                |                                                                                                        |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього               |
| 1         | 2                                              | 3                                                                                                      | 4                 | 5              | 6                          | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                   |
|           |                                                | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи ( люки<br/>оглядових колодязів)</b>                                     |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            |                                         |                      |
| 1         | КР16-53-1<br>к дем.=0,6                        | (Демонтаж) (Демонтаж) люка                                                                             | шт                | 56             | <u>153,72</u><br>122,85    | <u>30,87</u><br>9,75       | 8608                    | 6880                  | <u>1728</u><br>546         | <u>1,4520</u><br>0,1058                 | <u>81,31</u><br>5,93 |
| 2         | С1545-104<br>варіант 2<br>(зворотні матеріали) | Брухт металевий<br>(зворотні матеріали)                                                                | т                 | 0,84           | <u>7054,27</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | 5926                    | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 3         | С331-4-1                                       | Перевезення металоконструкцій легкого<br>типу автотягачами зі спеціальним причіпом<br>на відстань 5 км | т                 | 0,84           | <u>86,74</u><br>-          | <u>86,74</u><br>-          | 73                      | -                     | <u>73</u><br>-             | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-        |
| 4         | КБ7-64-3<br>к дем.=0,6                         | (Демонтаж) плит перекриття каналів<br>площею до 5 м2                                                   | 100шт             | 0,15           | <u>17155,48</u><br>5504,51 | <u>11650,97</u><br>4179,31 | 2573                    | 826                   | <u>1747</u><br>627         | <u>64,2000</u><br>35,9852               | <u>9,63</u><br>5,4   |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6                         | 7                        | 8                                                   | 9    | 10                   | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5  | C331-1-1<br>варіант 1                            | Перевезення збірного залізобетону ( плит<br>перекриття колодязів непридатних до<br>подальшого викоритсання) довжиною до 3 м<br>транспортм загального призначення на<br>відстань 5 км                                                                                        | т  | 3,75  | <u>60,17</u><br>-         | <u>60,17</u><br>-        | 226                                                 | -    | <u>226</u><br>-      | -                        | -                     |
|    |                                                  | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                           |                          | 11480                                               | 7706 | <u>3774</u><br>1173  |                          | <u>90,94</u><br>11,33 |
|    |                                                  | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |       |                           |                          | 11480<br>8879<br>4598<br>10<br>1463<br><b>16078</b> |      |                      |                          |                       |
|    |                                                  | -----<br>Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                           |                          | 5926                                                |      |                      |                          |                       |
|    |                                                  | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                           |                          | <b>16078</b>                                        |      |                      |                          |                       |
|    |                                                  | <b>Розділ 2. Демонтажні роботи ( зовнішнє<br/>освітлення)</b>                                                                                                                                                                                                               |    |       |                           |                          |                                                     |      |                      |                          |                       |
| 6  | КБ33-108-1<br>к дем.=0,6                         | (Демонтаж) проводів [1 провод при 20<br>опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за<br>допомогою механізмів                                                                                                                                                                     | км | 1,165 | <u>5003,83</u><br>1391,66 | <u>3612,17</u><br>671,17 | 5829                                                | 1621 | <u>4208</u><br>782   | <u>15,4560</u><br>6,5564 | <u>18,01</u><br>7,64  |
| 7  | C1521-1<br>варіант 2<br>(зворотні<br>матеріали)  | Провід неізолюваний<br>(зворотні матеріали)                                                                                                                                                                                                                                 | т  | 0,117 | <u>82128,64</u><br>-      | -<br>-                   | 9609                                                | -    | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                |
| 8  | КБ33-115-1<br>к дем.=0,6                         | (Демонтаж) світильників                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 31    | <u>451,45</u><br>116,59   | <u>334,86</u><br>70,40   | 13995                                               | 3614 | <u>10381</u><br>2182 | <u>1,2360</u><br>0,6158  | <u>38,32</u><br>19,09 |
| 9  | C1547-4<br>варіант 7<br>(зворотні<br>матеріали)  | Світильник вуличного освітлення<br>(зворотні матеріали)                                                                                                                                                                                                                     | шт | 31    | <u>450,00</u><br>-        | -<br>-                   | 13950                                               | -    | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                |
| 10 | C1111-79<br>варіант 4<br>(зворотні<br>матеріали) | Кронштейн для вуличного освітлення<br>(зворотні матеріали)                                                                                                                                                                                                                  | шт | 33    | <u>400,00</u><br>-        | -<br>-                   | 13200                                               | -    | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6                        | 7                       | 8            | 9    | 10                   | 11                      | 12                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|-------------------------|--------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                          | КБ33-103-1<br>к дем.=0,6                           | (Демонтаж) залізобетонних<br>одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10<br>кВ [із траверсами]                                                                                                                                      | опора | 1     | <u>1123,49</u><br>258,28 | <u>865,21</u><br>197,54 | 1123         | 258  | <u>865</u><br>198    | <u>2,9400</u><br>1,8133 | <u>2,94</u><br>1,81 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                          | С331-1-3                                           | Перевезення збірного залізобетону<br>довжиною від 6,6 до 12 м транспортом<br>загального призначення на відстань 5 км                                                                                                             | т     | 0,7   | <u>76,87</u><br>-        | <u>76,87</u><br>-       | 54           | -    | <u>54</u><br>-       | -                       | -                   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                          | КБ33-259-1<br>к дем.=0,6                           | (Демонтаж) опор з металевих труб вагою<br>до 0,1 т                                                                                                                                                                               | опора | 2     | <u>309,09</u><br>72,61   | <u>236,48</u><br>46,00  | 618          | 145  | <u>473</u><br>92     | <u>0,8160</u><br>0,4301 | <u>1,63</u><br>0,86 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                          | С1416-8668<br>варіант 2<br>(зворотні<br>матеріали) | Опора круга металева з кронштейном h=7<br>м ( для повторного використання)<br>(зворотні матеріали)                                                                                                                               | шт    | 2     | <u>5300,00</u><br>-      | -                       | 10600        | -    | -                    | -                       | -                   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | С331-4-1                                           | Перевезення металоконструкцій легкого<br>типу автотягачами зі спеціальним причіпом<br>на відстань 5 км                                                                                                                           | т     | 0,184 | <u>86,74</u><br>-        | <u>86,74</u><br>-       | 16           | -    | <u>16</u><br>-       | -                       | -                   |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 21635        | 5638 | <u>15997</u><br>3254 |                         | <u>60,9</u><br>29,4 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 21635        |      |                      |                         |                     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 8892         |      |                      |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 4374         |      |                      |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 8,93         |      |                      |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 1305         |      |                      |                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | <b>26009</b> |      |                      |                         |                     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         |              |      |                      |                         |                     |
| Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | 47359        |      |                      |                         |                     |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         |              |      |                      |                         |                     |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                          |                         | <b>26009</b> |      |                      |                         |                     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                          | КМ8-543-2<br>к дем.=0,5                            | <b>Розділ 3. Демонтажні роботи<br/>світлофорів дорожніх та пішохідних</b><br>(Демонтаж) Світлофор з кількістю ламп<br>до трьох, що встановлюється на<br>конструкції на стіні або колоні [при роботі<br>на висоті понад 2 до 8 м] | шт    | 10    | <u>529,97</u><br>150,93  | <u>379,04</u><br>84,54  | 5300         | 1509 | <u>3791</u><br>845   | <u>1,6000</u><br>0,9174 | <u>16</u><br>9,17   |

| 1  | 2                                                 | 3                                                    | 4  | 5 | 6                   | 7      | 8           | 9     | 10                   | 11     | 12                    |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|---------------------|--------|-------------|-------|----------------------|--------|-----------------------|
| 17 | 1507-5067<br>варіант 3<br>(зворотні<br>матеріали) | Світлофор транспортний ( діодний)                    | шт | 2 | <u>9000,00</u><br>- | -<br>- | 18000       | -     | -<br>-               | -<br>- | -<br>-                |
| 18 | 1507-5067<br>варіант 4<br>(зворотні<br>матеріали) | Світлофор пішохідний ( діодний)                      | шт | 1 | <u>6000,00</u><br>- | -<br>- | 6000        | -     | -<br>-               | -<br>- | -<br>-                |
| 19 | 1507-5067<br>варіант 5<br>(зворотні<br>матеріали) | Світлофор транспортний                               | шт | 4 | <u>3000,00</u><br>- | -<br>- | 12000       | -     | -<br>-               | -<br>- | -<br>-                |
| 20 | 1507-5067<br>варіант 6<br>(зворотні<br>матеріали) | Світлофор пішохідний                                 | шт | 3 | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 4500        | -     | -<br>-               | -<br>- | -<br>-                |
|    |                                                   | Разом прямі витрати по розділу 3                     |    |   |                     |        | 5300        | 1509  | <u>3791</u><br>845   |        | <u>16</u><br>9,17     |
|    |                                                   | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |                     |        | 5300        |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | в тому числі:                                        |    |   |                     |        |             |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |                     |        | 2354        |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |   |                     |        | 1182        |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                     |        | 2,44        |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |   |                     |        | 357         |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |    |   |                     |        | <b>6482</b> |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | -----                                                |    |   |                     |        |             |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | Вартість зворотних матеріалів, грн.                  |    |   |                     |        | 40500       |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | -----                                                |    |   |                     |        |             |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | <b>Всього по розділу 3</b>                           |    |   |                     |        | <b>6482</b> |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | Разом прямі витрати по кошторису                     |    |   |                     |        | 38415       | 14853 | <u>23562</u><br>5272 |        | <u>167,84</u><br>49,9 |
|    |                                                   | Разом будівельні роботи, грн.                        |    |   |                     |        | 38415       |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | в тому числі:                                        |    |   |                     |        |             |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | всього заробітна плата, грн.                         |    |   |                     |        | 20125       |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |    |   |                     |        | 10153       |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |                     |        | 21,37       |       |                      |        |                       |
|    |                                                   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |    |   |                     |        | 3125        |       |                      |        |                       |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>48568</b>  |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.        |   |   |   |   | 93785         |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>48568</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>239,11</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>23250</b>  |   |    |    |    |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Дорожнє покриття вул. В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського

Основні роботи Ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

4278,680 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,76541 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

265,774 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                                                          | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього       |
| 1                                                                  | 2                             | 3                                                                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                      | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12           |
| <b>Розділ 1. Новий одяг проїздної частини<br/>ТИП 1 S=11246 м2</b> |                               |                                                                                                                                                            |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       |                                         |              |
| 1                                                                  | KP18-58-1                     | Розливання в'язучих матеріалів ЕКШ-55                                                                                                                      | 1т                | 0,588     | <u>27837,17</u>        | <u>490,67</u>         | 16368                   | -                   | <u>289</u>            | -                                       | -            |
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | -                      | 107,69                |                         |                     | 63                    | 1,1077                                  | 0,65         |
| 2                                                                  | KP18-44-1                     | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].                    | 1000 м2           | 1,467     | <u>24133,48</u>        | <u>21821,82</u>       | 35404                   | 3114                | <u>32013</u>          | <u>22,5000</u>                          | <u>33,01</u> |
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | 2122,43                | 2909,24               |                         |                     | 4268                  | 23,7072                                 | 34,78        |
| 3                                                                  | KP18-44-2<br>к=10             | На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 ( до 12 см)                                                                    | 1000 м2           | 1,467     | <u>8905,97</u>         | <u>7187,32</u>        | 13065                   | 2242                | <u>10544</u>          | <u>16,2000</u>                          | <u>23,77</u> |
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | 1528,15                | 919,92                |                         |                     | 1350                  | 7,0470                                  | 10,34        |
| 4                                                                  | C1421-9849<br>варіант 2       | Гарячий асфальтобетон крупнозернистий, щільний, тип А1, непереривчастої гранулометрії, марки І, бітум в'язкий БНД 70/100 ( АСГ Кр .Щ.А1.НП. І. БНД 70/100) | т                 | 407,5     | <u>4000,00</u>         | -                     | 1630000                 | -                   | -                     | -                                       | -            |
|                                                                    |                               |                                                                                                                                                            |                   |           | -                      | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -            |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                | 7               | 8              | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|----------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 5  | KP18-58-1                    | Розливання в'язучих матеріалів ЕКШ-55                                                                                                                                     | 1т      | 0,588   | <u>27837,17</u>  | <u>490,67</u>   | 16368          | -     | <u>289</u>   | -               | -             |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | -                | 107,69          |                |       | 63           | 1,1077          | 0,65          |
| 6  | KP18-44-3                    | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].                                  | 1000 м2 | 1,467   | <u>22973,67</u>  | <u>20788,02</u> | 33702          | 2964  | <u>30496</u> | <u>21,4200</u>  | <u>31,42</u>  |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | 2020,55          | 2771,55         |                |       | 4066         | 22,5879         | 33,14         |
| 7  | C1421-9835<br>варіант 2      | Асфальтобетон дрібнозернистий, щільний, тип Б1, непереривчастої гранулометрії, бітум дорожній модифікований полімерами БМПА 70/100-55 (АБ бмп Др.Щ.Б1.НП. БМПА 70/100-55) | т       | 177,22  | <u>4400,00</u>   | -               | 779768         | -     | -            | -               | -             |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | -                | -               |                |       | -            | -               | -             |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                          |         |         |                  |                 | 2524675        | 8320  | <u>73631</u> |                 | <u>88,2</u>   |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         |                  |                 |                |       | 9810         |                 | 79,56         |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                             |         |         |                  |                 | 2524675        |       |              |                 |               |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                                                             |         |         |                  |                 |                |       |              |                 |               |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                          |         |         |                  |                 | 2442724        |       |              |                 |               |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                              |         |         |                  |                 | 18130          |       |              |                 |               |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                           |         |         |                  |                 | 9113           |       |              |                 |               |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                    |         |         |                  |                 | 20,13          |       |              |                 |               |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                       |         |         |                  |                 | 2941           |       |              |                 |               |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                     |         |         |                  |                 | <b>2533788</b> |       |              |                 |               |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                     |         |         |                  |                 |                |       |              |                 |               |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                |         |         |                  |                 | <b>2533788</b> |       |              |                 |               |
|    |                              | <b>Розділ 2. Влаштування тротуару Тип 2 S= 6346,7 м2</b>                                                                                                                  |         |         |                  |                 |                |       |              |                 |               |
| 8  | KP18-20-1                    | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                                                                                            | 100м3   | 0,547   | <u>70827,23</u>  | <u>8290,39</u>  | 38742          | 1114  | <u>4535</u>  | <u>26,0000</u>  | <u>14,22</u>  |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | 2036,84          | 1336,54         |                |       | 731          | 11,3877         | 6,23          |
| 9  | KB27-17-1                    | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см (+ влаштування основи під тактильну плитку)                                             | 100м2   | 5,467   | <u>18681,23</u>  | <u>2484,25</u>  | 102130         | 11314 | <u>13581</u> | <u>25,0000</u>  | <u>136,68</u> |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | 2069,50          | 293,56          |                |       | 1605         | 2,7710          | 15,15         |
| 10 | KB27-65-3                    | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м                                         | 1000 м2 | 1,03905 | <u>125979,83</u> | <u>13610,64</u> | 130899         | 67138 | <u>14142</u> | <u>709,3500</u> | <u>737,05</u> |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | 64614,69         | 4638,91         |                |       | 4820         | 52,9209         | 54,99         |
| 11 | & C1426-11789-3<br>варіант 2 | Бруківка сіра 60 мм                                                                                                                                                       | м2      | 629,56  | <u>365,00</u>    | -               | 229789         | -     | -            | -               | -             |
|    |                              |                                                                                                                                                                           |         |         | -                | -               |                |       | -            | -               | -             |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5             | 6                            | 7                          | 8                                                                          | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 12 | & C1426-11789-3<br>варіант 3 | Бруківка в кольорі 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2      | 419,7850<br>7 | <u>400,00</u><br>-           | -<br>-                     | 167914                                                                     | -     | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |                              |                            | 669474                                                                     | 79566 | <u>32258</u><br>7156 |                            | <u>887,95</u><br>76,37 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |               |                              |                            | 669474<br><br>557650<br>86722<br>51950<br>127,04<br>18572<br><b>721424</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                              | -----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |               |                              |                            | <b>721424</b>                                                              |       |                      |                            |                        |
|    |                              | <b>Розділ 3. Влаштування тротуару Тип 3<br/>S=157,4 м2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |                              |                            |                                                                            |       |                      |                            |                        |
| 13 | KB27-17-1                    | Улаштування основи тротуарів із<br>щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини<br>шару 12 см                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2   | 1,574         | <u>18681,23</u><br>2069,50   | <u>2484,25</u><br>293,56   | 29404                                                                      | 3257  | <u>3910</u><br>462   | <u>25,0000</u><br>2,7710   | <u>39,35</u><br>4,36   |
| 14 | KB27-17-2                    | Улаштування основи тротуарів із<br>щебенево-піщаної суміші, за зміни<br>товщини на кожен 1 см додавати або<br>вилучати до/з норми 27-17-1 (до 21 см)                                                                                                                                                                            | 100м2   | 1,574         | <u>11969,11</u><br>-         | <u>1373,50</u><br>148,11   | 18839                                                                      | -     | <u>2162</u><br>233   | -<br>1,4454                | -<br>2,28              |
| 15 | KB27-65-3                    | Улаштування покриття з фігурних<br>елементів мощення з приготуванням<br>піщано-цементної суміші площадок та<br>тротуарів шириною понад 2 м                                                                                                                                                                                      | 1000 м2 | 0,1574        | <u>125979,83</u><br>64614,69 | <u>13610,64</u><br>4638,91 | 19829                                                                      | 10170 | <u>2142</u><br>730   | <u>709,3500</u><br>52,9209 | <u>111,65</u><br>8,33  |
| 16 | & C1426-11789-3<br>варіант 2 | Бруківка сіра 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2      | 94,94         | <u>365,00</u><br>-           | -<br>-                     | 34653                                                                      | -     | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
| 17 | & C1426-11789-3<br>варіант 3 | Бруківка в кольорі 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2      | 64,034        | <u>400,00</u><br>-           | -<br>-                     | 25614                                                                      | -     | -<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                 |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |               |                              |                            | 128339                                                                     | 13427 | <u>8214</u><br>1425  |                            | <u>151</u><br>14,97    |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |               |                              |                            | 128339                                                                     |       |                      |                            |                        |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6                | 7               | 8                                                         | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |         |         |                  |                 | 106698<br>14852<br>8939<br>21,91<br>3202<br><b>137278</b> |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                  |                 | <b>137278</b>                                             |       |              |                 |               |
|    |                 | <b>Розділ 4. Влаштування тротуару Тип 4<br/>S=192,5 м2</b>                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                  |                 |                                                           |       |              |                 |               |
| 18 | KP18-20-1       | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску                                                                                                                                                                                                                         | 100м3   | 0,2     | <u>70827,23</u>  | <u>8290,39</u>  | 14165                                                     | 407   | <u>1658</u>  | <u>26,0000</u>  | <u>5,2</u>    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | 2036,84          | 1336,54         |                                                           |       | 267          | 11,3877         | 2,28          |
| 19 | KB27-17-1       | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см                                                                                                                                                                                                      | 100м2   | 1,925   | <u>18681,23</u>  | <u>2484,25</u>  | 35961                                                     | 3984  | <u>4782</u>  | <u>25,0000</u>  | <u>48,13</u>  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | 2069,50          | 293,56          |                                                           |       | 565          | 2,7710          | 5,33          |
| 20 | KB27-17-2       | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 21 см)                                                                                                                                            | 100м2   | 1,925   | <u>11969,11</u>  | <u>1373,50</u>  | 23041                                                     | -     | <u>2644</u>  | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | -                | 148,11          |                                                           |       | 285          | 1,4454          | 2,78          |
| 21 | KB27-65-3       | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м                                                                                                                                                      | 1000 м2 | 0,1925  | <u>125979,83</u> | <u>13610,64</u> | 24251                                                     | 12438 | <u>2620</u>  | <u>709,3500</u> | <u>136,55</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | 64614,69         | 4638,91         |                                                           |       | 893          | 52,9209         | 10,19         |
| 22 | & C1426-11789-3 | Бруківка сіра 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2      | 116,655 | <u>365,00</u>    | -               | 42579                                                     | -     | -            | -               | -             |
|    | варіант 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | -                | -               |                                                           |       | -            | -               | -             |
| 23 | & C1426-11789-3 | Бруківка в кольорі 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                               | м2      | 77,77   | <u>400,00</u>    | -               | 31108                                                     | -     | -            | -               | -             |
|    | варіант 3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         | -                | -               |                                                           |       | -            | -               | -             |
|    |                 | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                  |                 | 171105                                                    | 16829 | <u>11704</u> |                 | <u>189,88</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                  |                 |                                                           |       | 2010         |                 | <u>20,58</u>  |
|    |                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                  |                 | 171105                                                    |       |              |                 |               |
|    |                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                  |                 |                                                           |       |              |                 |               |
|    |                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                  |                 | 142572                                                    |       |              |                 |               |
|    |                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                  |                 | 18839                                                     |       |              |                 |               |
|    |                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |                  |                 | 11306                                                     |       |              |                 |               |
|    |                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |                  |                 | 27,7                                                      |       |              |                 |               |
|    |                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                  |                 | 4048                                                      |       |              |                 |               |

[illegible]

| 1                                 | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5      | 6                            | 7                          | 8                                                                    | 9     | 10                 | 11                          | 12                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 28                                | КБ27-17-1                                                      | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2   | 1,95   | <u>18681,23</u><br>2069,50   | <u>2484,25</u><br>293,56   | 36428                                                                | 4036  | <u>4844</u><br>572 | <u>25,0000</u><br>2,7710    | <u>48,75</u><br>5,4   |
| 29                                | КР18-27-1                                                      | Улаштування бруківок товщиною 14 см з колотого або булижного каменю по готовій основі з ущільненням при трьох проходах катка                                                                                                                                                                                                    | 100м2   | 1,95   | <u>8651,34</u><br>8321,43    | <u>329,91</u><br>45,91     | 16870                                                                | 16227 | <u>643</u><br>90   | <u>95,8800</u><br>0,3988    | <u>186,97</u><br>0,78 |
| 30                                | КР18-27-2<br>к=9                                               | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-27-1 ( до 5 см)                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2   | -1,95  | <u>874,84</u><br>874,84      | -<br>-                     | -1706                                                                | -1706 | -<br>-             | <u>10,0800</u><br>-         | <u>-19,66</u><br>-    |
| 31                                | КР20-14-3                                                      | Готування піщано-цементного розчину вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м3   | 0,078  | <u>138689,44</u><br>34934,44 | -<br>-                     | 10818                                                                | 2725  | -<br>-             | <u>459,1200</u><br>-        | <u>35,81</u><br>-     |
| 32 & С1426-11789-4<br>варіант 2   | Бруківка 50 мм (з природнього каменю )                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2      | 196,95 | <u>745,00</u><br>-           | -<br>-                     | 146728                                                               | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
|                                   |                                                                | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |                              |                            | 209138                                                               | 21282 | <u>5487</u><br>662 |                             | <u>251,87</u><br>6,18 |
|                                   |                                                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |        |                              |                            | 209138<br>182369<br>21944<br>12841<br>31,62<br>4621<br><b>221979</b> |       |                    |                             |                       |
|                                   |                                                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                              |                            |                                                                      |       |                    |                             |                       |
|                                   |                                                                | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |                              |                            | <b>221979</b>                                                        |       |                    |                             |                       |
|                                   |                                                                | <b>Розділ 7. Влаштування тактильної плитки S=153,6 м2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                              |                            |                                                                      |       |                    |                             |                       |
| 33                                | КБ27-65-4                                                      | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м                                                                                                                                                                                                             | 1000 м2 | 0,1536 | <u>163652,39</u><br>96907,92 | <u>17044,47</u><br>5020,34 | 25137                                                                | 14885 | <u>2618</u><br>771 | <u>1063,8700</u><br>56,6153 | <u>163,41</u><br>8,7  |
| 34 & С1426-11786-2-О<br>варіант 2 | Тактильна плитка з рифами конусоподібної форми (300х300х60 мм) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт      | 1323   | <u>105,00</u><br>-           | -<br>-                     | 138915                                                               | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                | 4     | 5    | 6                          | 7                       | 8             | 9     | 10                  | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 35 | & C1426-11786-2-О<br>варіант 3 | Тактильна плитка з поздовжніми рифами<br>(300x300x60 мм)                                                         | шт    | 385  | <u>115,00</u><br>-         | -<br>-                  | 44275         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                 |       |      |                            |                         | 208327        | 14885 | <u>2618</u><br>771  |                          | <u>163,41</u><br>8,7  |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |       |      |                            |                         | 208327        |       |                     |                          |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                    |       |      |                            |                         |               |       |                     |                          |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |       |      |                            |                         | 190824        |       |                     |                          |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |       |      |                            |                         | 15656         |       |                     |                          |                       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |       |      |                            |                         | 9328          |       |                     |                          |                       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |       |      |                            |                         | 22,72         |       |                     |                          |                       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |       |      |                            |                         | 3321          |       |                     |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |       |      |                            |                         | <b>217655</b> |       |                     |                          |                       |
|    |                                | -----                                                                                                            |       |      |                            |                         |               |       |                     |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                       |       |      |                            |                         | <b>217655</b> |       |                     |                          |                       |
| 36 | KP16-40-3                      | <b>Розділ 8. Влаштування бортових каменів</b><br>Улаштування основи з щебенево-піщаної<br>суміші С-7 під бордюр  | м3    | 4,21 | <u>1904,02</u><br>132,50   | <u>612,77</u><br>64,57  | 8016          | 558   | <u>2580</u><br>272  | <u>1,6600</u><br>0,6273  | <u>6,99</u><br>2,64   |
| 37 | KB27-66-4                      | Установлення бетонних бортових каменів<br>на бетонну основу, за ширини борту у<br>верхній його частині до 100 мм | 100 м | 5,4  | <u>21179,53</u><br>6788,44 | <u>661,73</u><br>176,40 | 114369        | 36658 | <u>3573</u><br>953  | <u>81,2500</u><br>1,4550 | <u>438,75</u><br>7,86 |
| 38 | & C188888-35-3-Л<br>варіант 2  | Бордюр 100x20x8                                                                                                  | шт    | 540  | <u>145,00</u><br>-         | -<br>-                  | 78300         | -     | -<br>-              | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                 |       |      |                            |                         | 200685        | 37216 | <u>6153</u><br>1225 |                          | <u>445,74</u><br>10,5 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                    |       |      |                            |                         | 200685        |       |                     |                          |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                    |       |      |                            |                         |               |       |                     |                          |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                 |       |      |                            |                         | 157316        |       |                     |                          |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                     |       |      |                            |                         | 38441         |       |                     |                          |                       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                  |       |      |                            |                         | 23924         |       |                     |                          |                       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                           |       |      |                            |                         | 59,86         |       |                     |                          |                       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                              |       |      |                            |                         | 8750          |       |                     |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                            |       |      |                            |                         | <b>224609</b> |       |                     |                          |                       |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                        | 7                      | 8             | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                           |       |       |                          |                        |               |        |                        |                          |                          |
|    |                         | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                      |       |       |                          |                        | <b>224609</b> |        |                        |                          |                          |
| 39 | КБ27-22-3               | <b>Розділ 9. Відновлення проїздної частини</b><br>Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 0,12  | <u>3202,31</u><br>958,39 | <u>650,92</u><br>94,75 | 384           | 115    | <u>78</u><br>11        | <u>10,1600</u><br>0,8307 | <u>1,22</u><br>0,1       |
| 40 | КБ27-22-5<br>к=8        | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 ( до 7 см)                        | 100м2 | 0,12  | <u>860,29</u><br>860,29  | <u>-</u><br>-          | 103           | 103    | <u>-</u><br>-          | <u>9,1200</u><br>-       | <u>1,09</u><br>-         |
| 41 | С1421-9835<br>варіант 2 | Асфальтобетон дрібнозернистий, щільний, тип Б1, непереривчастої гранулометрії, бітум дорожній модифікований полімерами БМПА 70/100-55 (АБ бмп Др.Щ.Б1.НП. БМПА 70/100-55)                       | т     | 2,026 | <u>4400,00</u><br>-      | <u>-</u><br>-          | 8914          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                |       |       |                          |                        | 9401          | 218    | <u>78</u><br>11        |                          | <u>2,31</u><br>0,1       |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                   |       |       |                          |                        | 9401          |        |                        |                          |                          |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |                        | 9105          |        |                        |                          |                          |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                |       |       |                          |                        | 229           |        |                        |                          |                          |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                    |       |       |                          |                        | 133           |        |                        |                          |                          |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                 |       |       |                          |                        | 0,31          |        |                        |                          |                          |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                          |       |       |                          |                        | 46            |        |                        |                          |                          |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                             |       |       |                          |                        | <b>9534</b>   |        |                        |                          |                          |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                           |       |       |                          |                        |               |        |                        |                          |                          |
|    |                         | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                      |       |       |                          |                        | <b>9534</b>   |        |                        |                          |                          |
|    |                         | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                |       |       |                          |                        | 4148444       | 195934 | <u>141827</u><br>23370 |                          | <u>2227,39</u><br>220,11 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                   |       |       |                          |                        | 4148444       |        |                        |                          |                          |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                                                   |       |       |                          |                        | 3810683       |        |                        |                          |                          |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                |       |       |                          |                        | 219304        |        |                        |                          |                          |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                    |       |       |                          |                        |               |        |                        |                          |                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 130236<br>317,91<br>46470<br><b>4278680</b><br><br><b>4278680</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>2765,41</b><br><b>265774</b>                                   |   |    |    |    |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГІП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Облаштування та обстановка вулиці ( влаштування дорожніх знаків, дорожня розмітка, дорожнє огороження, влаштування зупинок громадського транспорту)

Основні роботи Ремонт дорожнього покриття ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 2261,673 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,43322 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 133,597 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми)   | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.  |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                       |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                           |                |           | Всього                  | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                       |
|        |                              |                                                                                           |                |           | заробітної плати        | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |                       |
|        |                              |                                                                                           |                |           |                         |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього                |
| 1      | 2                            | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                       | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                    |
|        |                              | <b>Розділ 1. Дорожні знаки</b>                                                            |                |           |                         |                               |                         |                  |                               |                                    |                       |
| 1      | КБ27-52-7                    | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних | 1 знак         | 76        | <u>256,25</u><br>60,16  | <u>127,80</u><br>27,94        | 19475                   | 4572             | <u>9713</u><br>2123           | <u>0,7200</u><br>0,2793            | <u>54,72</u><br>21,23 |
| 2      | КБ27-52-9                    | Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано, однобічних  | 1 знак         | 9         | <u>516,09</u><br>117,81 | <u>261,69</u><br>57,21        | 4645                    | 1060             | <u>2355</u><br>515            | <u>1,4100</u><br>0,5719            | <u>12,69</u><br>5,15  |
| 3      | ДБ3-51-1                     | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі | 1 щит          | 134       | <u>45,50</u><br>45,50   | -<br>-                        | 6097                    | 6097             | -<br>-                        | <u>0,5700</u><br>-                 | <u>76,38</u><br>-     |
| 4      | & С115-126-3Ш-К<br>варіант 8 | 2.1 "Дати дорогу"                                                                         | шт             | 8         | <u>850,00</u><br>-      | -<br>-                        | 6800                    | -                | -<br>-                        | -<br>-                             | -<br>-                |

| 1  | 2                             | 3                                                           | 4  | 5  | 6                   | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 5  | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 10 | 3.21 " В'їзд заборонено"                                    | шт | 3  | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 3300  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6  | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 13 | 4.2 " Рух праворуч"                                         | шт | 1  | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 1100  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7  | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 14 | 4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку"                       | шт | 2  | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 2200  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8  | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 11 | 4.17 " Доріжка для пішоходів та велосипедистів"             | шт | 4  | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 4400  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9  | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 12 | 4.18 " Суміжна та пішохідна велосипедна доріжка "           | шт | 15 | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 16500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 17 | 5.69 " Місце для зупинки"                                   | шт | 1  | <u>1150,00</u><br>- | -<br>- | 1150  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 15 | 5.93.1 " Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд" | шт | 6  | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 6600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 16 | 5.93.2 " Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд" | шт | 6  | <u>1100,00</u><br>- | -<br>- | 6600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 2  | 7.29.1 " Напрямок руху велосипедистів"                      | шт | 10 | <u>530,00</u><br>-  | -<br>- | 5300  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 3  | 7.29.3 " Напрямок руху велосипедистів"                      | шт | 9  | <u>530,00</u><br>-  | -<br>- | 4770  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 49 | 1.4.3 " Напрямок повороту"                                  | шт | 2  | <u>2800,00</u><br>- | -<br>- | 5600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 4  | 1.4.6 " Напрямок повороту"                                  | шт | 15 | <u>600,00</u><br>-  | -<br>- | 9000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 5  | 1.4.7 " Напрямок повороту"                                  | шт | 15 | <u>600,00</u><br>-  | -<br>- | 9000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 21 | 1.33 "Діти"                                                 | шт | 2  | <u>1300,00</u><br>- | -<br>- | 2600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                             | 3                                                 | 4  | 5  | 6                   | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|---------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 19 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 22 | 1.34 " Виїзд велосипедистів"                      | шт | 2  | <u>1300,00</u><br>- | -<br>- | 2600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 23 | 2.1 "Дати дорогу"                                 | шт | 2  | <u>1300,00</u><br>- | -<br>- | 2600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 47 | 2.2 " Проїзд без зупинки заборонено"              | шт | 2  | <u>2350,00</u><br>- | -<br>- | 4700  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 24 | 2.3 " Головна дорога"                             | шт | 14 | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 21000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 25 | 2.4 " Кінець головної дороги"                     | шт | 2  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 3000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 26 | 3.22 " Поворот праворуч заборонено"               | шт | 1  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 1500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 27 | 3.25 " Обгін заборонено"                          | шт | 6  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 9000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 28 | 3.34 " Зупинку заборонено"                        | шт | 1  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 1500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 29 | 3.44 " Рух зазначених ТЗ заборонено"              | шт | 2  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 3000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 30 | 4.1 " Рух прямо"                                  | шт | 1  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 1500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 31 | 4.7 " Об'їзд перешкоди з правого боку"            | шт | 10 | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 15000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 32 | 4.9 " Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку" | шт | 1  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 1500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 48 | 5.16 " Напряму руху по смугам "                   | шт | 6  | <u>2740,00</u><br>- | -<br>- | 16440 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 33 | 5.20.1 " Початок додаткової смуги "               | шт | 1  | <u>1500,00</u><br>- | -<br>- | 1500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                             | 3                                                            | 4  | 5 | 6                    | 7      | 8     | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|----------------------|--------|-------|---|--------|--------|--------|
| 33 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 34 | 5.20.2 " Початок додаткової смуги "                          | шт | 5 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 7500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 35 | 5.21.1 " Кінець додаткової смуги руху "                      | шт | 1 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 1500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 36 | 5.33 " Рекомендована швидкість "                             | шт | 2 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 3000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 37 | 5.38.1 " Пішохідний перехід "                                | шт | 6 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 9000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 38 | 5.38.2 " Пішохідний перехід "                                | шт | 6 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 9000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 39 | 5.45.1 " Пункт зупинки автобуса "                            | шт | 5 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 7500  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 50 | 5.60 " Показчик напрямків " ( ДЗІП )                         | шт | 1 | <u>14050,00</u><br>- | -<br>- | 14050 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 40 | 5.69 " Місце для зупинки "                                   | шт | 6 | <u>1500,00</u><br>-  | -<br>- | 9000  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 18 | 5.88 " Велосипедна смуга "                                   | шт | 2 | <u>1150,00</u><br>-  | -<br>- | 2300  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 19 | 5.89 " Кінець велосипедної смуги "                           | шт | 1 | <u>1150,00</u><br>-  | -<br>- | 1150  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 20 | 5.93.1 " Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд " | шт | 8 | <u>1200,00</u><br>-  | -<br>- | 9600  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 9  | 5.93.2 " Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд " | шт | 8 | <u>920,00</u><br>-   | -<br>- | 7360  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 45 | 6.2 " Лікарня "                                              | шт | 2 | <u>2040,00</u><br>-  | -<br>- | 4080  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 46 | 6.7.4 " Автозаправні станції "                               | шт | 2 | <u>2040,00</u><br>-  | -<br>- | 4080  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                             | 3                                                                                        | 4       | 5    | 6                            | 7 | 8     | 9    | 10 | 11              | 12           |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------|---|-------|------|----|-----------------|--------------|
| 47 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 41 | 7.1.2 " Відстань до об'єкта "                                                            | шт      | 2    | <u>1500,00</u>               | - | 3000  | -    | -  | -               | -            |
| 48 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 6  | 7.2.1 " Зона дії "                                                                       | шт      | 1    | <u>700,00</u>                | - | 700   | -    | -  | -               | -            |
| 49 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 7  | 7.2.2 " Зона дії "                                                                       | шт      | 1    | <u>700,00</u>                | - | 700   | -    | -  | -               | -            |
| 50 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 43 | 7.8 " Напрямок головної дороги "                                                         | шт      | 6    | <u>1500,00</u>               | - | 9000  | -    | -  | -               | -            |
| 51 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 44 | 7.9 " Смуга руху "                                                                       | шт      | 2    | <u>1500,00</u>               | - | 3000  | -    | -  | -               | -            |
| 52 | & C115-126-3Ш-К<br>варіант 42 | 7.25 " Острівцеь безпеки "                                                               | шт      | 2    | <u>1500,00</u>               | - | 3000  | -    | -  | -               | -            |
| 53 | & C1416-8668-3-К<br>варіант 2 | Стійка для дорожнього знаку СКМ 2.20<br>(L=2000 мм; D=57 мм) із покриттям гарячого цинку | шт      | 27   | <u>1130,00</u>               | - | 30510 | -    | -  | -               | -            |
| 54 | & C1416-8668-3-К<br>варіант 3 | Стійка для дорожнього знаку СКМ 2.30<br>(L=3000 мм; D=57 мм) із покриттям гарячого цинку | шт      | 58   | <u>1700,00</u>               | - | 98600 | -    | -  | -               | -            |
| 55 | & C1416-8668-3-К<br>варіант 4 | Стійка для дорожнього знаку СКМ 2.35<br>(L=3500 мм; D=57 мм) із покриттям гарячого цинку | шт      | 5    | <u>2000,00</u>               | - | 10000 | -    | -  | -               | -            |
| 56 | & C1416-8668-3-К<br>варіант 4 | Стійка для дорожнього знаку СКМ 2.35<br>(L=3500 мм; D=57 мм) із покриттям гарячого цинку | шт      | 5    | <u>2000,00</u>               | - | 10000 | -    | -  | -               | -            |
| 57 | & C1416-8668-3-К<br>варіант 5 | Стійка для дорожнього знаку СКМ 2.45<br>(L=4500 мм; D=57 мм) із покриттям гарячого цинку | шт      | 4    | <u>2530,00</u>               | - | 10120 | -    | -  | -               | -            |
| 58 | C111-1867<br>варіант 2        | КМО 57-76 ( кріплення універсальне)                                                      | шт      | 198  | <u>53,00</u>                 | - | 10494 | -    | -  | -               | -            |
| 59 | C111-1867<br>варіант 3        | Кріплення універсальне для кріплення на опору ЛЕП                                        | шт      | 32   | <u>63,00</u>                 | - | 2016  | -    | -  | -               | -            |
| 60 | КБ33-256-1                    | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори з встановленням анкерів      | 100опор | 0,12 | <u>133863,28</u><br>29543,28 | - | 16064 | 3545 | -  | <u>353,6000</u> | <u>42,43</u> |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                                 | 7                               | 8                                                                    | 9     | 10                          | 11                             | 12                            |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 61 | & C111-89117-1<br>варіант 2     | Стержень різьбовий М 20 ( 1 м.п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 16     | <u>270,00</u>                     | -                               | 4320                                                                 | -     | -                           | -                              | -                             |
| 62 | C124-22<br>варіант 2            | Гарячекатана арматурна сталь діаметр 12 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т        | 0,052  | <u>31500,00</u>                   | -                               | 1638                                                                 | -     | -                           | -                              | -                             |
| 63 | C124-11<br>варіант 2            | Гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т        | 0,048  | <u>35060,00</u>                   | -                               | 1683                                                                 | -     | -                           | -                              | -                             |
| 64 | C111-1848-П<br>варіант 2        | Болти,гайки, шайби                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т        | 0,0084 | <u>65327,00</u>                   | -                               | 549                                                                  | -     | -                           | -                              | -                             |
| 65 | КБ21-2-12                       | Прокладання гнучкої двослойної труби                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м     | 0,12   | <u>1159,38</u><br><u>1136,91</u>  | -                               | 139                                                                  | 136   | -                           | <u>13,2600</u>                 | <u>1,59</u>                   |
| 66 | C113-2124<br>варіант 2          | Гнучка двослойна труба КОПОС 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м        | 12     | <u>60,00</u>                      | -                               | 720                                                                  | -     | -                           | -                              | -                             |
| 67 | КБ33-259-2                      | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т                                                                                                                                                                                                                                                                              | опора    | 12     | <u>759,79</u><br><u>168,17</u>    | <u>511,87</u><br><u>100,85</u>  | 9117                                                                 | 2018  | <u>6142</u><br><u>1210</u>  | <u>1,8900</u><br><u>0,9359</u> | <u>22,68</u><br><u>11,23</u>  |
| 68 | & C1416-8668-6<br>варіант 2     | Стійка для дорожнього знаку з консолею оцинкована СД-1 ( h=6 м) індивідуального виготовлення                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 6      | <u>22350,00</u>                   | -                               | 134100                                                               | -     | -                           | -                              | -                             |
| 69 | & C1416-8668-10<br>варіант 2    | Опора освітлення пішохідного переходу з консолею оцинкована ( h=6 м) індивідуального виготовлення                                                                                                                                                                                                                               | шт       | 6      | <u>21537,62</u>                   | -                               | 129226                                                               | -     | -                           | -                              | -                             |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                   |                                 | 777793                                                               | 17428 | <u>18210</u><br><u>3848</u> |                                | <u>210,49</u><br><u>37,61</u> |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |        |                                   |                                 | 777793<br>742155<br>21276<br>12814<br>31,76<br>4645<br><b>790607</b> |       |                             |                                |                               |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |                                   |                                 |                                                                      |       |                             |                                |                               |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                                   |                                 | <b>790607</b>                                                        |       |                             |                                |                               |
| 70 | КБ27-47-1<br>к=1,5<br>матеріали | <b>Розділ 2. Дорожня розмітка</b><br>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.1) шир. 15 см                                                                                                                                              | км лінії | 0,641  | <u>128407,61</u><br><u>333,36</u> | <u>1993,25</u><br><u>679,12</u> | 82309                                                                | 214   | <u>1278</u><br><u>435</u>   | <u>3,9900</u><br><u>6,1434</u> | <u>2,56</u><br><u>3,94</u>    |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                              | 4        | 5     | 6                          | 7                        | 8      | 9    | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|--------------------------|--------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 71 | КБ27-47-1<br>к=1,5<br>матеріали | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.3) шир.15 см   | км лінії | 0,398 | <u>254488,61</u><br>333,36 | <u>1993,25</u><br>679,12 | 101286 | 133  | <u>793</u><br>270   | <u>3,9900</u><br>6,1434 | <u>1,59</u><br>2,45   |
| 72 | КБ27-47-1<br>к=1,5<br>матеріали | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.5) шир.15 см   | км лінії | 0,414 | <u>44113,61</u><br>333,36  | <u>1993,25</u><br>679,12 | 18263  | 138  | <u>825</u><br>281   | <u>3,9900</u><br>6,1434 | <u>1,65</u><br>2,54   |
| 73 | КБ27-47-1<br>к=1,5<br>матеріали | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.6) шир.15 см   | км лінії | 0,174 | <u>86382,83</u><br>333,36  | <u>1993,25</u><br>679,12 | 15031  | 58   | <u>347</u><br>118   | <u>3,9900</u><br>6,1434 | <u>0,69</u><br>1,07   |
| 74 | КБ27-47-1<br>к=2<br>матеріали   | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.7) шир.20 см   | км лінії | 0,136 | <u>86586,61</u><br>333,36  | <u>1993,25</u><br>679,12 | 11776  | 45   | <u>271</u><br>92    | <u>3,9900</u><br>6,1434 | <u>0,54</u><br>0,84   |
| 75 | КБ27-47-1                       | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.8) (шир. 30см) | км лінії | 0,389 | <u>87526,61</u><br>333,36  | <u>1993,25</u><br>679,12 | 34048  | 130  | <u>775</u><br>264   | <u>3,9900</u><br>6,1434 | <u>1,55</u><br>2,39   |
| 76 | КБ27-47-1<br>к=1,5<br>матеріали | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.11) (шир.15см) | км лінії | 0,009 | <u>212262,86</u><br>333,36 | <u>1993,25</u><br>679,12 | 1910   | 3    | <u>18</u><br>6      | <u>3,9900</u><br>6,1434 | <u>0,04</u><br>0,06   |
| 77 | ДБЗ-51-1                        | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі                                                      | 1 щит    | 13    | <u>60,48</u><br>45,50      | -<br>-                   | 786    | 592  | -<br>-              | <u>0,5700</u><br>-      | <u>7,41</u><br>-      |
| 78 | & С1416-8668-1<br>варіант 3     | Табличка 2.3.1                                                                                                                                 | шт       | 12    | <u>730,00</u><br>-         | -<br>-                   | 8760   | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |
| 79 | & С1416-8668-1<br>варіант 2     | Табличка 2.3.2                                                                                                                                 | шт       | 1     | <u>725,00</u><br>-         | -<br>-                   | 725    | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |
| 80 | & С1416-8668-1<br>варіант 4     | Табличка 2.3.3                                                                                                                                 | шт       | 2     | <u>730,00</u><br>-         | -<br>-                   | 1460   | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |
| 81 | ДУ6-29-1                        | Нанесення вертикальної розмітки                                                                                                                | 1 м2     | 140,9 | <u>77,58</u><br>46,79      | -<br>-                   | 10931  | 6593 | -<br>-              | <u>0,5600</u><br>-      | <u>78,9</u><br>-      |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                               |          |       |                            |                          | 287285 | 7906 | <u>4307</u><br>1466 |                         | <u>94,93</u><br>13,29 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                 |          |       |                            |                          | 287285 |      |                     |                         |                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                                             | 9     | 10                   | 11                         | 12                     |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |          |      |                             |                           | 275072<br>9372<br>5730<br>14,28<br>2089<br><b>293015</b><br><br><b>293015</b> |       |                      |                            |                        |
|    |                           | <b>Розділ 3. Влаштування дорожнього огороження, обмежувальних стовпчиків</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                             |                           |                                                                               |       |                      |                            |                        |
| 82 | КБ27-53-2                 | Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані між стояками 2 м                                                                                                                                                                                                              | 100 м    | 0,32 | <u>7425,67</u><br>3135,72   | <u>4283,12</u><br>1262,53 | 2376                                                                          | 1003  | <u>1371</u><br>404   | <u>36,1300</u><br>11,6852  | <u>11,56</u><br>3,74   |
| 83 | & С121-387-1<br>варіант 2 | Дорожнє огороження бар'єрного типу оцинковане 11ДО-S-2.0 128/1.5                                                                                                                                                                                                                                                     | пм       | 32   | <u>2400,00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 76800                                                                         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 84 | КР18-52-5                 | Улаштування пішохідного огороження доріг із сталі на металевих стовпах                                                                                                                                                                                                                                               | 100м     | 0,86 | <u>35543,79</u><br>17706,90 | <u>4722,58</u><br>1206,73 | 30568                                                                         | 15228 | <u>4061</u><br>1038  | <u>204,0200</u><br>10,6033 | <u>175,46</u><br>9,12  |
| 85 | & С121-394-1<br>варіант 2 | Пішохідне огороження оцинковане ПОА-ЦМ-2,0                                                                                                                                                                                                                                                                           | секція   | 43   | <u>2991,08</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 128616                                                                        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 86 | КБ27-51-1                 | Установлення обмежувальних стовпчиків                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10стовп. | 6,3  | <u>1508,39</u><br>1043,54   | <u>7,35</u><br>2,32       | 9503                                                                          | 6574  | <u>46</u><br>15      | <u>12,4900</u><br>0,0252   | <u>78,69</u><br>0,16   |
| 87 | С1545-322<br>варіант 2    | Обмежувальний стовпчик оцинкований СО-М-08                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 63   | <u>1200,00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 75600                                                                         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 88 | ДБЗ-16-11                 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки дорожніми розмічальними вставками (ВРД) на пішохідних переходах, з кроком 1 м на клею із свердлінням асфальтобетону і забиванням анкерів                                                                                                                               | 1 м      | 82   | <u>256,83</u><br>65,43      | <u>131,67</u><br>31,72    | 21060                                                                         | 5365  | <u>10797</u><br>2601 | <u>0,7100</u><br>0,3433    | <u>58,22</u><br>28,15  |
| 89 | С1633-41-1ВД<br>варіант 2 | Вставки розмічальні дорожні ВРД ЗП.ГРП 0.2 А                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 164  | <u>300,00</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 49200                                                                         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                             |                           | 393723                                                                        | 28170 | <u>16275</u><br>4058 |                            | <u>323,93</u><br>41,17 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                             |                           | 393723                                                                        |       |                      |                            |                        |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                             |                           | 349278                                                                        |       |                      |                            |                        |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                            | 7                       | 8                                                                     | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                             | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |         |                              |                         | 32228<br>18818<br>45,98<br>6720<br><b>412541</b><br><br><b>412541</b> |       |                    |                           |                       |
|     |                             | <b>Розділ 4. Зупинка громадського транспорту, влаштування озеленення</b>                                                                                                                                                                                             |       |         |                              |                         |                                                                       |       |                    |                           |                       |
| 90  | КБ1-165-2                   | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                 | 100м3 | 0,0064  | <u>36218,84</u><br>36218,84  | -                       | 232                                                                   | 232   | -                  | <u>476,0000</u>           | <u>3,05</u>           |
| 91  | КБ6-11-7                    | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,04    | <u>64625,78</u><br>20554,38  | <u>279,70</u><br>74,56  | 2585                                                                  | 822   | <u>11</u><br>3     | <u>231,0000</u><br>0,6150 | <u>9,24</u><br>0,02   |
| 92  | КБ6-3-1                     | Улаштування бетонної суміші об'ємом до 5 м3                                                                                                                                                                                                                          | 100м3 | 0,0062  | <u>331031,18</u><br>40308,75 | -                       | 2052                                                                  | 250   | -                  | <u>464,4400</u>           | <u>2,88</u>           |
| 93  | КБ9-4-3                     | Монтаж зупинки громадського транспорту масою понад 0,25 т                                                                                                                                                                                                            | т     | 3,25    | <u>8530,40</u><br>7765,05    | <u>650,67</u><br>141,24 | 27724                                                                 | 25236 | <u>2115</u><br>459 | <u>86,2400</u><br>1,1787  | <u>280,28</u><br>3,83 |
| 94  | & С121-700-1-Л<br>варіант 2 | Автобусна зупинка громадського транспорту ( сталь + скляне покриття + лавки для сидіння )                                                                                                                                                                            | шт    | 4       | <u>140000,00</u><br>-        | -                       | 560000                                                                | -     | -                  | -                         | -                     |
| 95  | КБ1-165-2                   | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                 | 100м3 | 0,00048 | <u>36218,84</u><br>36218,84  | -                       | 17                                                                    | 17    | -                  | <u>476,0000</u>           | <u>0,23</u>           |
| 96  | КБ6-11-7                    | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг                                                                                                                                                                                                                         | т     | 0,005   | <u>64625,78</u><br>20554,38  | <u>279,70</u><br>74,56  | 323                                                                   | 103   | <u>1</u><br>-      | <u>231,0000</u><br>0,6150 | <u>1,16</u><br>-      |
| 97  | КБ6-3-1                     | Улаштування бетонної суміші об'ємом до 5 м3                                                                                                                                                                                                                          | 100м3 | 0,00048 | <u>331031,18</u><br>40308,75 | -                       | 159                                                                   | 19    | -                  | <u>464,4400</u>           | <u>0,22</u>           |
| 98  | КБ7-20-3                    | Установлення монтажних виробів масою до 20 кг                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,02    | <u>8665,64</u><br>6194,48    | <u>1071,16</u><br>49,93 | 173                                                                   | 124   | <u>21</u><br>1     | <u>61,9200</u><br>0,5312  | <u>1,24</u><br>0,01   |
| 99  | & С113-134-4-И<br>варіант 2 | Урна смітцева металева 50 л                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 4       | <u>2100,00</u><br>-          | -                       | 8400                                                                  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 100 | КБ47-25-1                   | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону                                                                                                                                                                           | 100м2 | 6       | <u>523,72</u><br>477,50      | <u>46,22</u><br>11,08   | 3142                                                                  | 2865  | <u>277</u><br>66   | <u>6,3700</u><br>0,1048   | <u>38,22</u><br>0,63  |
| 101 | КБ47-25-6                   | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                                                                                                                                           | 100м2 | 20,4    | <u>1202,11</u><br>682,11     | -                       | 24523                                                                 | 13915 | -                  | <u>8,2400</u>             | <u>168,1</u>          |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                    | 4    | 5   | 6                          | 7 | 8              | 9      | 10                   | 11             | 12                      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------|---|----------------|--------|----------------------|----------------|-------------------------|
| 102 | КБ47-11-6 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті | 10шт | 2,2 | <u>805,03</u><br>805,03    | - | 1771           | 1771   | -                    | <u>10,5800</u> | <u>23,28</u>            |
| 103 | КБ47-13-1 | Садіння дерев-саджанців в ями розміром 0,7х0,7 м ( Платан кленолистий)                                               | 10шт | 2,2 | <u>49253,17</u><br>1253,17 | - | 108357         | 2757   | -                    | <u>12,8900</u> | <u>28,36</u>            |
|     |           | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                     |      |     |                            |   | 739458         | 48111  | <u>2425</u><br>529   |                | <u>556,26</u><br>4,49   |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                        |      |     |                            |   | 739458         |        |                      |                |                         |
|     |           | в тому числі:                                                                                                        |      |     |                            |   |                |        |                      |                |                         |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                     |      |     |                            |   | 688922         |        |                      |                |                         |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                         |      |     |                            |   | 48640          |        |                      |                |                         |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                      |      |     |                            |   | 26052          |        |                      |                |                         |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                               |      |     |                            |   | 59,03          |        |                      |                |                         |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                  |      |     |                            |   | 8627           |        |                      |                |                         |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                |      |     |                            |   | <b>765510</b>  |        |                      |                |                         |
|     |           | -----                                                                                                                |      |     |                            |   |                |        |                      |                |                         |
|     |           | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                           |      |     |                            |   | <b>765510</b>  |        |                      |                |                         |
|     |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                     |      |     |                            |   | 2198259        | 101615 | <u>41217</u><br>9901 |                | <u>1185,61</u><br>96,56 |
|     |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                        |      |     |                            |   | 2198259        |        |                      |                |                         |
|     |           | в тому числі:                                                                                                        |      |     |                            |   |                |        |                      |                |                         |
|     |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                     |      |     |                            |   | 2055427        |        |                      |                |                         |
|     |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                         |      |     |                            |   | 111516         |        |                      |                |                         |
|     |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                      |      |     |                            |   | 63414          |        |                      |                |                         |
|     |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                               |      |     |                            |   | 151,05         |        |                      |                |                         |
|     |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                  |      |     |                            |   | 22081          |        |                      |                |                         |
|     |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                |      |     |                            |   | <b>2261673</b> |        |                      |                |                         |
|     |           | -----                                                                                                                |      |     |                            |   |                |        |                      |                |                         |
|     |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                           |      |     |                            |   | <b>2261673</b> |        |                      |                |                         |
|     |           | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                           |      |     |                            |   | <b>1433,22</b> |        |                      |                |                         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 133597 |   |    |    |    |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Додаткові роботи

**Додаткові роботи ( Демонтажні роботи, земляні роботи, зливово каналізація, дорожнє покриття, зовнішнє електроосвітлення, організація дорожнього руху)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 7285,159 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,93007 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 643,814 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                 | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.     |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                         |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|           |                                               |                                                                                                                              |                   |           | Всього                     | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                         |
|           |                                               |                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати        | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                         |
|           |                                               |                                                                                                                              |                   |           |                            |                                          |                         |                     |                                          | на одиницю                              | всього                  |
| 1         | 2                                             | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                          | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                      |
|           |                                               | <b><u>Відділ 1. Демонтажні та земляні роботи</u></b>                                                                         |                   |           |                            |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                         |
|           |                                               | <b>Розділ 1. Додаткові роботи ( Зрізка дерев)</b>                                                                            |                   |           |                            |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                         |
| 1         | KP18-114-13                                   | Видалення дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см | м3                | 29,68     | <u>2648,15</u><br>796,52   | <u>1747,68</u><br>392,81                 | 78597                   | 23641               | <u>51871</u><br>11659                    | <u>9,2900</u><br>3,7647                 | <u>275,73</u><br>111,74 |
| 2         | C112-244<br>варіант 1<br>(зворотні матеріали) | Дрова ( звор. матеріали)<br>(зворотні матеріали)                                                                             | м3                | 29,68     | <u>700,00</u><br>-         | -<br>-                                   | 20776                   | -                   | -<br>-                                   | -<br>-                                  | -<br>-                  |
| 3         | ДБ5-2-1                                       | Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т                              | 100 т             | 0,237     | <u>12501,71</u><br>3029,52 | <u>9472,19</u><br>2272,51                | 2963                    | 718                 | <u>2245</u><br>539                       | <u>36,2600</u><br>18,7440               | <u>8,59</u><br>4,44     |

| 1 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                                     | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 4 | C331-11   | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 5 км                                                                                                                                                                                                                                  | т    | 23,7 | <u>84,66</u><br>-           | <u>84,66</u><br>-         | 2006                                                                  | -     | <u>2006</u><br>-      | -                          | -                       |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                             |                           | 83566                                                                 | 24359 | <u>56122</u><br>12198 |                            | <u>284,32</u><br>116,18 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                             |                           | 83566<br><br>3085<br>36557<br>17808<br>35,82<br>5236<br><b>101374</b> |       |                       |                            |                         |
|   |           | -----<br>Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                             |                           | 20776                                                                 |       |                       |                            |                         |
|   |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                           | <b>101374</b>                                                         |       |                       |                            |                         |
| 5 | KP18-52-5 | <b>Розділ 2. Додаткові роботи (Перенесення металевої огорожі)</b><br>Улаштування огорож із сталі на металевих стовпах ( існуюче отримане від демонтажу)                                                                                                                                                                         | 100м | 0,75 | <u>35152,76</u><br>17706,90 | <u>4698,80</u><br>1206,73 | 26365                                                                 | 13280 | <u>3524</u><br>905    | <u>204,0200</u><br>10,6033 | <u>153,02</u><br>7,95   |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                             |                           | 26365                                                                 | 13280 | <u>3524</u><br>905    |                            | <u>153,02</u><br>7,95   |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                             |                           | 26365<br><br>9561<br>14185<br>7996<br>19,32<br>2824<br><b>34361</b>   |       |                       |                            |                         |
|   |           | -----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                             |                           | <b>34361</b>                                                          |       |                       |                            |                         |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6                           | 7                          | 8                                                            | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                        | <b>Розділ 3. Додаткові роботи (Земляні роботи під кабель зв'язку)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                             |                            |                                                              |       |                       |                            |                         |
| 6  | KP1-8-10               | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 0,438 | <u>7668,99</u><br>165,22    | <u>7503,77</u><br>1799,89  | 3359                                                         | 72    | <u>3287</u><br>788    | <u>2,1300</u><br>17,9920   | <u>0,93</u><br>7,88     |
| 7  | KB22-11-3              | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням                                                                                                                                                                                                                                    | 1000м  | 0,015 | <u>41514,39</u><br>28274,34 | <u>12960,91</u><br>4209,71 | 623                                                          | 424   | <u>194</u><br>63      | <u>310,4000</u><br>46,3270 | <u>4,66</u><br>0,69     |
| 8  | KB16-29-3              | Гідравлічне випробування трубопроводів систем діаметром до 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м   | -0,15 | <u>961,06</u><br>937,57     | <u>23,49</u><br>1,34       | -144                                                         | -141  | <u>-3</u><br>-        | <u>8,2200</u><br>0,0150    | <u>-1,23</u><br>-       |
| 9  | C113-1451<br>варіант 1 | Труби ПВХ діаметром 110 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м      | 15    | <u>173,60</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | 2604                                                         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 10 | C1110-196<br>варіант 1 | Хомут затяжний d=110-130 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 5     | <u>41,49</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 207                                                          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 11 | KP1-12-1               | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 0,438 | <u>843,54</u><br>-          | <u>843,54</u><br>183,06    | 369                                                          | -     | <u>369</u><br>80      | <u>-</u><br>1,7544         | <u>-</u><br>0,77        |
| 12 | KP1-14-1               | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м3 | 0,438 | <u>9021,82</u><br>1761,23   | <u>7260,59</u><br>2180,01  | 3952                                                         | 771   | <u>3181</u><br>955    | <u>21,0800</u><br>23,6555  | <u>9,23</u><br>10,36    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                             |                            | 10970                                                        | 1126  | <u>7028</u><br>1886   |                            | <u>13,59</u><br>19,7    |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |       |                             |                            | 10970<br>2816<br>3012<br>1646<br>3,87<br>567<br><b>12616</b> |       |                       |                            |                         |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                             |                            |                                                              |       |                       |                            |                         |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                             |                            | <b>12616</b>                                                 |       |                       |                            |                         |
|    |                        | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                             |                            | 120901                                                       | 38765 | <u>66674</u><br>14989 |                            | <u>450,93</u><br>143,83 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |        |       |                             |                            | 120901<br>15462<br>53754                                     |       |                       |                            |                         |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5    | 6        | 7        | 8                                       | 9   | 10   | 11      | 12    |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------|-----------------------------------------|-----|------|---------|-------|
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |          |          | 27450<br>59,01<br>8627<br><b>148351</b> |     |      |         |       |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |          |          |                                         |     |      |         |       |
|    |                         | Вартість зворотних матеріалів, грн.                                                                                                                                                     |       |      |          |          | 20776                                   |     |      |         |       |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                   |       |      |          |          |                                         |     |      |         |       |
|    |                         | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                              |       |      |          |          | <b>148351</b>                           |     |      |         |       |
|    |                         | <b><u>Відділ 2. Зовнішнє електропостачання,<br/>електроосвітлення</u></b>                                                                                                               |       |      |          |          |                                         |     |      |         |       |
|    |                         | <b>Розділ 1. Додаткові роботи ( зовнішнє<br/>електропостачання)</b>                                                                                                                     |       |      |          |          |                                         |     |      |         |       |
| 13 | КМ8-149-1               | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі,<br>маса 1 м до 1 кг                                                                                                                          | 100 м | 0,47 | 12324,27 | 10240,76 | 5792                                    | 970 | 4813 | 22,4000 | 10,53 |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | 2064,16  | 2303,20  |                                         |     | 1083 | 24,9936 | 11,75 |
| 14 | КМ8-147-1               | Кабель до 35 кВ, що прокладається по<br>установлених конструкціях і лотках з<br>кріпленням на поворотах і в кінці траси,<br>маса 1 м до 1 кг                                            | 100 м | 0,57 | 2507,17  | 698,27   | 1429                                    | 840 | 398  | 16,0000 | 9,12  |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | 1474,40  | 167,79   |                                         |     | 96   | 1,8114  | 1,03  |
| 15 | С1545-183<br>варіант 8  | Кабель КВВГ-19х1,5 мм2                                                                                                                                                                  | м     | 148  | 152,43   | -        | 22560                                   | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 16 | С1545-183<br>варіант 9  | Кабель КВВГ-10х1,5 мм2                                                                                                                                                                  | м     | 20   | 80,82    | -        | 1616                                    | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 17 | С1545-183<br>варіант 10 | Кабель КВВГ - 7х1,5 мм2                                                                                                                                                                 | м     | 60   | 72,26    | -        | 4336                                    | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 18 | С1545-183<br>варіант 11 | Кабель КВВГ - 4х1,5 мм2                                                                                                                                                                 | м     | 30   | 31,10    | -        | 933                                     | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 19 | С1545-183<br>варіант 12 | Кабель з мідними жилами ВВГ 2х1,5 мм2                                                                                                                                                   | м     | 8    | 20,44    | -        | 164                                     | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 20 | С1545-201<br>варіант 5  | Трос сталевий д.5 мм ( 5/6) в оболонці ПВХ<br>оцинкований                                                                                                                               | м     | 47   | 28,59    | -        | 1344                                    | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 21 | С113-2117<br>варіант 22 | Талреп                                                                                                                                                                                  | шт    | 18   | 29,66    | -        | 534                                     | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 22 | С113-2117<br>варіант 25 | Тросовий затискач                                                                                                                                                                       | шт    | 32   | 37,82    | -        | 1210                                    | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |
| 23 | С113-2117<br>варіант 24 | Коуш оцинкований для тросу 6 мм                                                                                                                                                         | шт    | 34   | 25,58    | -        | 870                                     | -   | -    | -       | -     |
|    |                         |                                                                                                                                                                                         |       |      | -        | -        |                                         |     | -    | -       | -     |

| 1  | 2                                            | 3                                                                                                                     | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8            | 9    | 10                   | 11                       | 12                    |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|--------------|------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 24 | C1545-488<br>варіант 3                       | Бандажна стрічка IF 207                                                                                               | м     | 30    | <u>45,94</u>              | -                        | 1378         | -    | -                    | -                        | -                     |
| 25 | C113-2117<br>варіант 26                      | Скрепа сталева CF-20                                                                                                  | шт    | 30    | <u>10,28</u>              | -                        | 308          | -    | -                    | -                        | -                     |
| 26 | C113-2124<br>варіант 3                       | Труба гофрована електромонтажна стійка до УФ-випромінювання; 320 N д.25                                               | м     | 25    | <u>15,18</u>              | -                        | 380          | -    | -                    | -                        | -                     |
| 27 | C1110-196<br>варіант 2                       | Хомут                                                                                                                 | шт    | 400   | <u>9,59</u>               | -                        | 3836         | -    | -                    | -                        | -                     |
|    |                                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                      |       |       |                           |                          | 46690        | 1810 | <u>5211</u><br>1179  |                          | 19,65<br>12,78        |
|    |                                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                         |       |       |                           |                          | 46690        |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | в тому числі:                                                                                                         |       |       |                           |                          |              |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                      |       |       |                           |                          | 39669        |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                          |       |       |                           |                          | 2989         |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                       |       |       |                           |                          | 1513         |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                |       |       |                           |                          | 3,14         |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                   |       |       |                           |                          | 460          |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                 |       |       |                           |                          | <b>48203</b> |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | -----                                                                                                                 |       |       |                           |                          |              |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                            |       |       |                           |                          | <b>48203</b> |      |                      |                          |                       |
|    |                                              | <b>Розділ 2. Додаткові роботи електроосвітлення</b>                                                                   |       |       |                           |                          |              |      |                      |                          |                       |
| 28 | КБ33-103-1<br>к дем.=0,6                     | (Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] ( для перенесення) | опора | 1     | <u>1123,49</u><br>258,28  | <u>865,21</u><br>197,54  | 1123         | 258  | <u>865</u><br>198    | <u>2,9400</u><br>1,8133  | <u>2,94</u><br>1,81   |
| 29 | КБ33-103-1                                   | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] ( існуюча)                    | опора | 1     | <u>2221,87</u><br>430,47  | <u>1442,01</u><br>329,24 | 2222         | 430  | <u>1442</u><br>329   | <u>4,9000</u><br>3,0222  | <u>4,9</u><br>3,02    |
| 30 | КБ33-108-1<br>к дем.=0,6                     | (Демонтаж) проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів                     | км    | 3,495 | <u>5003,83</u><br>1391,66 | <u>3612,17</u><br>671,17 | 17488        | 4864 | <u>12624</u><br>2346 | <u>15,4560</u><br>6,5564 | <u>54,02</u><br>22,91 |
| 31 | C1521-1<br>варіант 2<br>(зворотні матеріали) | Провід неізолюваний (зворотні матеріали)                                                                              | т     | 0,115 | <u>82128,64</u><br>-      | -<br>-                   | 9445         | -    | -<br>-               | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                                              | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                      |       |       |                           |                          | 20833        | 5552 | <u>14931</u><br>2873 |                          | 61,86<br>27,74        |
|    |                                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                         |       |       |                           |                          | 20833        |      |                      |                          |                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5    | 6                        | 7                      | 8                                                                | 9    | 10                   | 11                      | 12                    |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|    |           | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                  |    |      |                          |                        | 350<br>8425<br>4269<br>8,98<br>1313<br><b>25102</b>              |      |                      |                         |                       |
|    |           | -----<br>Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |                          |                        | 9445                                                             |      |                      |                         |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                          |                        | <b>25102</b>                                                     |      |                      |                         |                       |
|    |           | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                          |                        | 67523                                                            | 7362 | <u>20142</u><br>4052 |                         | <u>81,51</u><br>40,52 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |      |                          |                        | 67523<br>40019<br>11414<br>5782<br>12,12<br>1773<br><b>73305</b> |      |                      |                         |                       |
|    |           | -----<br>Вартість зворотних матеріалів, грн.<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |                          |                        | 9445                                                             |      |                      |                         |                       |
|    |           | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                          |                        | <b>73305</b>                                                     |      |                      |                         |                       |
| 32 | КР16-40-1 | <b><u>Відділ 3. Зливово каналізація,<br/>влаштування оголовка труби</u></b><br><br><b>Розділ 1. Додаткові роботи (</b><br><b>Влаштування оголовка труби ОТ-1) - 2 шт</b><br>Улаштування піщаної основи                                                                                                                          | м3 | 46,6 | <u>1251,32</u><br>132,50 | <u>420,53</u><br>44,31 | 58312                                                            | 6175 | <u>19597</u><br>2065 | <u>1,6600</u><br>0,4305 | <u>77,36</u><br>20,06 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                             | 7                           | 8                                                                        | 9      | 10                     | 11                           | 12                     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 33 | KP16-40-5             | Улаштування залізобетонної основи                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 3      | <u>3493,53</u><br>263,41      | <u>328,15</u><br>67,98      | 10481                                                                    | 790    | <u>984</u><br>204      | <u>3,3000</u><br>0,5713      | <u>9,9</u><br>1,71     |
| 34 | C111-872<br>варіант 1 | Армосітка з вічками 100x100 д.4 Вр-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м2     | 22     | <u>166,06</u><br>-            | -                           | 3653                                                                     | -      | -                      | -                            | -                      |
| 35 | KБ6-33-2              | Улаштування стін і плоских днищ круглих споруд при товщині стін понад 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 0,238  | <u>555322,95</u><br>128733,55 | <u>73459,57</u><br>25654,02 | 132167                                                                   | 30639  | <u>17483</u><br>6106   | <u>1397,0000</u><br>215,4025 | <u>332,49</u><br>51,27 |
| 36 | C124-20<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь д.8 А400 С (А-III)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,1817 | <u>30498,39</u><br>-          | -                           | 5542                                                                     | -      | -                      | -                            | -                      |
| 37 | C124-21<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь д.10 А400 С (А-III)                                                                                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,31   | <u>30285,87</u><br>-          | -                           | 9389                                                                     | -      | -                      | -                            | -                      |
| 38 | KБ8-3-7               | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону                                                                                                                                                                                                   | 100м2  | 0,474  | <u>22483,03</u><br>3124,88    | -                           | 10657                                                                    | 1481   | -                      | <u>33,5000</u><br>-          | <u>15,88</u><br>-      |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                               |                             | 230201                                                                   | 39085  | <u>38064</u><br>8375   |                              | <u>435,63</u><br>73,04 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                               |                             | 230201<br><br>153052<br>47460<br>25315<br>58,21<br>8510<br><b>255516</b> |        |                        |                              |                        |
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                               |                             |                                                                          |        |                        |                              |                        |
|    |                       | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                               |                             | <b>255516</b>                                                            |        |                        |                              |                        |
|    |                       | <b>Розділ 2. Зливово каналізація (Додаткові роботи)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                               |                             |                                                                          |        |                        |                              |                        |
| 39 | KP1-8-2               | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                          | 100 м3 | 2,5    | <u>4216,47</u><br>173,76      | <u>4042,71</u><br>925,59    | 10541                                                                    | 434    | <u>10107</u><br>2314   | <u>2,2400</u><br>7,9920      | <u>5,6</u><br>19,98    |
| 40 | KP16-40-1             | Улаштування піщаної основи та обсіпки труб каналізаційних ( додати до основних робіт та додаткових робіт)                                                                                                                                                                                                                       | м3     | 900    | <u>1251,32</u><br>132,50      | <u>420,53</u><br>44,31      | 1126188                                                                  | 119250 | <u>378477</u><br>39879 | <u>1,6600</u><br>0,4305      | <u>1494</u><br>387,45  |
| 41 | KГ23-1-11             | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                           | 100 м  | 1,51   | <u>12751,42</u><br>4127,40    | <u>8477,52</u><br>2205,10   | 19255                                                                    | 6232   | <u>12801</u><br>3330   | <u>44,7900</u><br>18,4182    | <u>67,63</u><br>27,81  |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                           | 4        | 5      | 6                         | 7                         | 8              | 9      | 10                     | 11                        | 12                       |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 42 | C113-1439-10<br>варіант 9  | Двошарова гофрована каналізаційна труба SN8 діаметр 1000/851 мм ( в комплекті з муфтою та кільцем ущільнення)                               | м        | 151    | <u>9040,80</u><br>-       | -                         | 1365161        | -      | -                      | -                         | -                        |
| 43 | КГ23-1-10                  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 800 мм                                                        | 100 м    | 0,3    | <u>9861,14</u><br>3098,47 | <u>6654,15</u><br>1733,99 | 2958           | 930    | <u>1996</u><br>520     | <u>35,2700</u><br>14,5177 | <u>10,58</u><br>4,36     |
| 44 | C113-1439-10<br>варіант 10 | Двошарова гофрована каналізаційна труба SN8 діаметр 800/678 мм ( в комплекті з муфтою та кільцем ущільнення)                                | м        | 30     | <u>6001,20</u><br>-       | -                         | 180036         | -      | -                      | -                         | -                        |
| 45 | КГ23-1-9                   | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 600 мм                                                        | 100 м    | 0,16   | <u>6787,49</u><br>2185,71 | <u>4520,39</u><br>1175,64 | 1086           | 350    | <u>723</u><br>188      | <u>24,8800</u><br>9,8179  | <u>3,98</u><br>1,57      |
| 46 | C113-1439-10<br>варіант 11 | Двошарова гофрована каналізаційна труба SN8 діаметр 630/535 мм ( в комплекті з муфтою та кільцем ущільнення)                                | м        | 16     | <u>3456,30</u><br>-       | -                         | 55301          | -      | -                      | -                         | -                        |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                            |          |        |                           |                           | 2760526        | 127196 | <u>404104</u><br>46231 |                           | <u>1581,79</u><br>441,17 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |          |        |                           |                           | 2760526        |        |                        |                           |                          |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                               |          |        |                           |                           | 2229226        |        |                        |                           |                          |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |          |        |                           |                           | 173427         |        |                        |                           |                          |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |          |        |                           |                           | 89010          |        |                        |                           |                          |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |          |        |                           |                           | 190,82         |        |                        |                           |                          |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                      |          |        |                           |                           | 27898          |        |                        |                           |                          |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |          |        |                           |                           | <b>2849536</b> |        |                        |                           |                          |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |          |        |                           |                           |                |        |                        |                           |                          |
|    |                            | -----                                                                                                                                       |          |        |                           |                           |                |        |                        |                           |                          |
|    |                            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                  |          |        |                           |                           | <b>2849536</b> |        |                        |                           |                          |
|    |                            | <b>Розділ 3. Додаткові роботи (Оглядові колодязі)</b>                                                                                       |          |        |                           |                           |                |        |                        |                           |                          |
| 47 | КР16-90-1                  | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття D=2000 мм | колодязь | 1      | <u>949,31</u><br>647,10   | <u>173,12</u><br>52,84    | 949            | 647    | <u>173</u><br>53       | <u>6,8600</u><br>0,5744   | <u>6,86</u><br>0,57      |
| 48 | КР16-46-7                  | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах                                       | м3       | 24,132 | <u>4090,44</u><br>1139,83 | <u>1085,52</u><br>285,05  | 98710          | 27506  | <u>26196</u><br>6879   | <u>12,8100</u><br>2,4102  | <u>309,13</u><br>58,16   |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                                | 7                               | 8      | 9    | 10                        | 11                              | 12                          |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------------------|---------------------------------|--------|------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 49 | & C1545-83-12<br>варіант 3    | Днище колодязя ПН 20                                                                                                    | шт | 6     | <u>7902,92</u><br>-              | -<br>-                          | 47418  | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 50 | & C1545-83-22<br>варіант 5    | Кільця колодязя КС.20.3                                                                                                 | шт | 3     | <u>2756,15</u><br>-              | -<br>-                          | 8268   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 51 | & C1545-83-22<br>варіант 6    | Кільця колодязя КС.20.9                                                                                                 | шт | 28    | <u>3716,99</u><br>-              | -<br>-                          | 104076 | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 52 | & C1415-8070-5-Н<br>варіант 3 | Плита перекриття колодязя ЗПП20                                                                                         | шт | 6     | <u>7419,94</u><br>-              | -<br>-                          | 44520  | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 53 | КР16-46-5                     | D=1500 мм<br>Улаштування колодязів круглих<br>каналізаційних діаметром 1,5 м із збірною<br>залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 2,66  | <u>4377,36</u><br><u>1505,54</u> | <u>1115,15</u><br><u>294,30</u> | 11644  | 4005 | <u>2966</u><br><u>783</u> | <u>16,9200</u><br><u>2,5042</u> | <u>45,01</u><br><u>6,66</u> |
| 54 | & C1415-8015-1<br>варіант 3   | Кільця колодязя з днищем КС 15.9 ПН                                                                                     | шт | 1     | <u>5650,48</u><br>-              | -<br>-                          | 5650   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 55 | & C1545-83-22<br>варіант 7    | Кільця колодязя КС.15.9                                                                                                 | шт | 1     | <u>2269,61</u><br>-              | -<br>-                          | 2270   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 56 | & C1415-8015-2<br>варіант 3   | Кільце КС 15.3                                                                                                          | шт | 1     | <u>1254,54</u><br>-              | -<br>-                          | 1255   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 57 | & C1415-8070-4-М<br>варіант 3 | Плита перекриття колодязя ПП-15-1                                                                                       | шт | 1     | <u>3631,07</u><br>-              | -<br>-                          | 3631   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 58 | КР16-46-1                     | D=700 мм<br>Улаштування колодязів круглих<br>каналізаційних діаметром 0,7 м із збірною<br>залізобетону в сухих ґрунтах  | м3 | 0,316 | <u>8182,86</u><br><u>3887,45</u> | <u>2971,26</u><br><u>788,39</u> | 2586   | 1228 | <u>939</u><br><u>249</u>  | <u>45,3400</u><br><u>6,7537</u> | <u>14,33</u><br><u>2,13</u> |
| 59 | & C1545-83-7<br>варіант 3     | Кільця колодязя КС 7-9                                                                                                  | шт | 2     | <u>1342,66</u><br>-              | -<br>-                          | 2685   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 60 | & C1545-83-1<br>варіант 3     | матеріали до оглядових колодязів<br>Кільце опорне КО-6                                                                  | шт | 2     | <u>420,00</u><br>-               | -<br>-                          | 840    | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |
| 61 | C1545-435<br>варіант 3        | Скоба опорна ходова ( колодязя)                                                                                         | шт | 29    | <u>190,74</u><br>-               | -<br>-                          | 5531   | -    | -<br>-                    | -<br>-                          | -<br>-                      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                          | 7                          | 8              | 9      | 10                     | 11                        | 12                       |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 62 | C113-753<br>варіант 10 | Люк для оглядових колодязів чавунний<br>легкий Л ( А15)                                                                                                                                                                                                            | шт   | 2    | <u>3231,04</u><br>-        | -<br>-                     | 6462           | -      | -<br>-                 | -<br>-                    | -<br>-                   |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                            |                            | 346495         | 33386  | <u>30274</u><br>7964   |                           | <u>375,33</u><br>67,52   |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                            |                            | 346495         |        |                        |                           |                          |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                            |                            |                |        |                        |                           |                          |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                            |                            | 282835         |        |                        |                           |                          |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                            |                            | 41350          |        |                        |                           |                          |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                            |                            | 20283          |        |                        |                           |                          |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                             |      |      |                            |                            | 41,83          |        |                        |                           |                          |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                |      |      |                            |                            | 6113           |        |                        |                           |                          |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                            |                            | <b>366778</b>  |        |                        |                           |                          |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                            |                            |                |        |                        |                           |                          |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                            |                            | <b>366778</b>  |        |                        |                           |                          |
|    |                        | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                            |                            | 3337222        | 199667 | <u>472442</u><br>62570 |                           | <u>2392,75</u><br>581,73 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                            |                            | 3337222        |        |                        |                           |                          |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                            |                            |                |        |                        |                           |                          |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                            |                            | 2665113        |        |                        |                           |                          |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |                            |                            | 262237         |        |                        |                           |                          |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |                            |                            | 134609         |        |                        |                           |                          |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                             |      |      |                            |                            | 290,86         |        |                        |                           |                          |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                |      |      |                            |                            | 42521          |        |                        |                           |                          |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                            |                            | <b>3471831</b> |        |                        |                           |                          |
|    |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                            |                            |                |        |                        |                           |                          |
|    |                        | <b>Всього по відділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                            |                            | <b>3471831</b> |        |                        |                           |                          |
| 63 | KP18-21-1              | <b><u>Відділ 4. Дорожнє покриття, дорожня<br/>розмітка</u></b><br><br><b>Розділ 1. Додаткові роботи ( Дорожнє<br/>покриття)</b><br><br>Улаштування вирівнювального шару з<br>асфальтобетонної суміші із<br>застосуванням укладальників<br>асфальтобетону на віражі | 100m | 2,46 | <u>36521,83</u><br>3302,07 | <u>33112,62</u><br>4959,24 | 89844          | 8123   | <u>81457</u><br>12200  | <u>34,4900</u><br>42,5958 | <u>84,85</u><br>104,79   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                         | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                                   | 7                                 | 8                                                                       | 9     | 10                          | 11                               | 12                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C1421-9849<br>варіант 3   | Гарячий асфальтобетон крупнозернистий, щільний, тип А1, непереривчастої гранулометрії, марки І, бітум в'язкий БНД 70/100 ( АСГ Кр .Щ.А1.НП. І. БНД 70/100) | т       | 248,46 | <u>4209,85</u><br>-                 | -<br>-                            | 1045979                                                                 | -     | -<br>-                      | -<br>-                           | -<br>-                       |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KP18-21-1                 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону на примиканнях                                    | 100m    | 1,16   | <u>36521,83</u><br><u>3302,07</u>   | <u>33112,62</u><br><u>4959,24</u> | 42365                                                                   | 3830  | <u>38411</u><br><u>5753</u> | <u>34,4900</u><br><u>42,5958</u> | <u>40,01</u><br><u>49,41</u> |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C1421-9849<br>варіант 3   | Гарячий асфальтобетон крупнозернистий, щільний, тип А1, непереривчастої гранулометрії, марки І, бітум в'язкий БНД 70/100 ( АСГ Кр .Щ.А1.НП. І. БНД 70/100) | т       | 117,16 | <u>4209,85</u><br>-                 | -<br>-                            | 493226                                                                  | -     | -<br>-                      | -<br>-                           | -<br>-                       |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                                                                            |         |        |                                     |                                   | 1671414                                                                 | 11953 | <u>119868</u><br>17953      |                                  | <u>124,86</u><br>154,2       |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                           |                                                                                                                                                            |         |        |                                     |                                   | 1671414<br>1539593<br>29906<br>15100<br>33,49<br>4895<br><b>1686514</b> |       |                             |                                  |                              |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                            |         |        |                                     |                                   |                                                                         |       |                             |                                  |                              |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                            |         |        |                                     |                                   | <b>1686514</b>                                                          |       |                             |                                  |                              |
| <b>Розділ 2. Перевлаштування ФЕМ вул. Спаська, відновлення дорожнього покриття</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                            |         |        |                                     |                                   |                                                                         |       |                             |                                  |                              |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KB27-65-3<br>к дем. = 0,8 | (Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м                           | 1000 м2 | 0,2    | <u>62580,26</u><br><u>51691,75</u>  | <u>10888,51</u><br><u>3711,13</u> | 12516                                                                   | 10338 | <u>2178</u><br>742          | <u>567,4800</u><br>42,3367       | <u>113,5</u><br>8,47         |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KB27-17-1                 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 за товщини шару 12 см ( підсіпка)                                                              | 100м2   | 2      | <u>18134,88</u><br><u>2069,50</u>   | <u>2484,25</u><br><u>293,56</u>   | 36270                                                                   | 4139  | <u>4969</u><br>587          | <u>25,0000</u><br>2,7710         | <u>50</u><br>5,54            |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KB27-65-3                 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м ( існуюча)               | 1000 м2 | 0,2    | <u>133348,87</u><br><u>64614,69</u> | <u>13610,64</u><br><u>4638,91</u> | 26670                                                                   | 12923 | <u>2722</u><br>928          | <u>709,3500</u><br>52,9209       | <u>141,87</u><br>10,58       |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                                                                                              | 4        | 5     | 6                           | 7                          | 8             | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 70 | КБ27-12-3                       | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером ( відновлення покриття)                                                                                                           | 100м3    | 0,995 | <u>127514,79</u><br>1521,54 | <u>12423,15</u><br>1648,02 | 126877        | 1514  | <u>12361</u><br>1640 | <u>18,8800</u><br>14,1397 | <u>18,79</u><br>14,07  |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                               |          |       |                             |                            | 202333        | 28914 | <u>22230</u><br>3897 |                           | <u>324,16</u><br>38,66 |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                  |          |       |                             |                            | 202333        |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                  |          |       |                             |                            |               |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                               |          |       |                             |                            | 151189        |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                   |          |       |                             |                            | 32811         |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                |          |       |                             |                            | 19618         |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                         |          |       |                             |                            | 47,89         |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                            |          |       |                             |                            | 7001          |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                          |          |       |                             |                            | <b>221951</b> |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | -----                                                                                                                                                                                          |          |       |                             |                            |               |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                     |          |       |                             |                            | <b>221951</b> |       |                      |                           |                        |
| 71 | КБ27-47-1<br>к=1,5<br>матеріали | <b>Розділ 3. Додаткові роботи ( Розмітка)</b><br>Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.1) шир. 15 см | км лінії | 0,011 | <u>137257,37</u><br>333,36  | <u>1313,61</u><br>515,88   | 1510          | 4     | <u>14</u><br>6       | <u>3,9900</u><br>4,3848   | <u>0,04</u><br>0,05    |
| 72 | КБ27-47-1                       | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.5 ( 1.8) (шир. 30см)                                                 | км лінії | 0,064 | <u>93573,05</u><br>333,36   | <u>1313,61</u><br>515,88   | 5989          | 21    | <u>84</u><br>33      | <u>3,9900</u><br>4,3848   | <u>0,26</u><br>0,28    |
|    |                                 | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                               |          |       |                             |                            | 7499          | 25    | <u>98</u><br>39      |                           | <u>0,3</u><br>0,33     |
|    |                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                  |          |       |                             |                            | 7499          |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | в тому числі:                                                                                                                                                                                  |          |       |                             |                            |               |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                               |          |       |                             |                            | 7376          |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                   |          |       |                             |                            | 64            |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                |          |       |                             |                            | 35            |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                         |          |       |                             |                            | 0,08          |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                            |          |       |                             |                            | 12            |       |                      |                           |                        |
|    |                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                          |          |       |                             |                            | <b>7534</b>   |       |                      |                           |                        |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                  | 7                 | 8                               | 9     | 10              | 11                | 12               |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|
|    |                          | -----                                                                                                                                            |    |       |                    |                   |                                 |       |                 |                   |                  |
|    |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                       |    |       |                    |                   | <b>7534</b>                     |       |                 |                   |                  |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 4                                                                                                                 |    |       |                    |                   | 1881246                         | 40892 | 142196<br>21889 |                   | 449,32<br>193,19 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.               |    |       |                    |                   | 1881246<br><br>1698158<br>62781 |       |                 |                   |                  |
|    |                          | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |    |       |                    |                   | 34753<br>81,46<br>11908         |       |                 |                   |                  |
|    |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                            |    |       |                    |                   | <b>1915999</b>                  |       |                 |                   |                  |
|    |                          | -----                                                                                                                                            |    |       |                    |                   |                                 |       |                 |                   |                  |
|    |                          | <b>Всього по відділу 4</b>                                                                                                                       |    |       |                    |                   | <b>1915999</b>                  |       |                 |                   |                  |
|    |                          | <b><u>Відділ 5. Додаткові роботи ( влаштування очисних споруд)</u></b>                                                                           |    |       |                    |                   |                                 |       |                 |                   |                  |
|    |                          | <b>Розділ 1. Влаштування контрольних та розподільчих колодязів</b>                                                                               |    |       |                    |                   |                                 |       |                 |                   |                  |
| 73 | KP16-46-7                | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 - 3,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах                                      | мЗ | 17,35 | 4090,44<br>1139,83 | 1085,52<br>285,05 | 70969                           | 19776 | 18834<br>4946   | 12,8100<br>2,4102 | 222,25<br>41,82  |
| 74 | & C1415-7967-1           | Плита днища ПН 25                                                                                                                                | шт | 4     | 8849,54<br>-       | -<br>-            | 35398                           | -     | -<br>-          | -<br>-            | -<br>-           |
| 75 | & C1415-7967-1           | Кільце стінове КС 24.12                                                                                                                          | шт | 6     | 6805,46<br>-       | -<br>-            | 40833                           | -     | -<br>-          | -<br>-            | -<br>-           |
| 76 | варіант 1 & C1415-7967-2 | Кільце стінове КС 24.20                                                                                                                          | шт | 2     | 10699,80<br>-      | -<br>-            | 21400                           | -     | -<br>-          | -<br>-            | -<br>-           |
| 77 | & C1415-7967-3           | Плита перекриття 2ПП 25-2,1                                                                                                                      | шт | 4     | 12413,35<br>-      | -<br>-            | 49653                           | -     | -<br>-          | -<br>-            | -<br>-           |
| 78 | C113-753 варіант 11      | Люк для оглядових колодязів чавунний середній (B125)                                                                                             | шт | 24    | 4562,14<br>-       | -<br>-            | 109491                          | -     | -<br>-          | -<br>-            | -<br>-           |
| 79 | & C1545-83-1 варіант 3   | Кільце опорне КО-6                                                                                                                               | шт | 8     | 420,00<br>-        | -<br>-            | 3360                            | -     | -<br>-          | -<br>-            | -<br>-           |

## Розділ 2. Монтаж устаткування

| 1  | 2        | 3                                                    | 4    | 5     | 6                         | 7 | 8              | 9      | 10                      | 11             | 12                        |
|----|----------|------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|---|----------------|--------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 89 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної обсіпки локальних очисних споруд | 10м3 | 100,6 | <u>8285,57</u><br>1302,66 | - | 833528         | 131048 | -                       | <u>16,3200</u> | <u>1641,79</u>            |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 2                     |      |       |                           | - | 833528         | 131048 | -                       | -              | <u>1641,79</u>            |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                        |      |       |                           |   | 833528         |        |                         |                | -                         |
|    |          | в тому числі:                                        |      |       |                           |   |                |        |                         |                |                           |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |      |       |                           |   | 702480         |        |                         |                |                           |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                         |      |       |                           |   | 131048         |        |                         |                |                           |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                      |      |       |                           |   | 69866          |        |                         |                |                           |
|    |          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |       |                           |   | 154,33         |        |                         |                |                           |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |      |       |                           |   | 22560          |        |                         |                |                           |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |      |       |                           |   | <b>903394</b>  |        |                         |                |                           |
|    |          | -----                                                |      |       |                           |   |                |        |                         |                |                           |
|    |          | <b>Всього по розділу 2</b>                           |      |       |                           |   | <b>903394</b>  |        |                         |                |                           |
|    |          | Разом прямі витрати по відділу 5                     |      |       |                           |   | 1590700        | 155833 | <u>22105</u><br>5797    |                | <u>1918,06</u><br>48,92   |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                        |      |       |                           |   | 1590700        |        |                         |                |                           |
|    |          | в тому числі:                                        |      |       |                           |   |                |        |                         |                |                           |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |      |       |                           |   | 1412762        |        |                         |                |                           |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                         |      |       |                           |   | 161630         |        |                         |                |                           |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                      |      |       |                           |   | 84973          |        |                         |                |                           |
|    |          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |       |                           |   | 185,86         |        |                         |                |                           |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |      |       |                           |   | 27169          |        |                         |                |                           |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |      |       |                           |   | <b>1675673</b> |        |                         |                |                           |
|    |          | -----                                                |      |       |                           |   |                |        |                         |                |                           |
|    |          | <b>Всього по відділу 5</b>                           |      |       |                           |   | <b>1675673</b> |        |                         |                |                           |
|    |          | Разом прямі витрати по кошторису                     |      |       |                           |   | 6997592        | 442519 | <u>723559</u><br>109297 |                | <u>5292,57</u><br>1008,19 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                        |      |       |                           |   | 6997592        |        |                         |                |                           |
|    |          | в тому числі:                                        |      |       |                           |   |                |        |                         |                |                           |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |      |       |                           |   | 5831514        |        |                         |                |                           |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                         |      |       |                           |   | 551816         |        |                         |                |                           |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                      |      |       |                           |   | 287567         |        |                         |                |                           |
|    |          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |       |                           |   | 629,31         |        |                         |                |                           |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |      |       |                           |   | 91998          |        |                         |                |                           |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>7285159</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | Вартість зворотних матеріалів, грн.        |   |   |   |   | 30221          |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>7285159</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>6930,07</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>643814</b>  |   |    |    |    |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

### Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Інженерні мережі електропостачання ( ЕП.С)

Основні роботи Зовнішнє електроосвітлення та електропостачання ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 76,508 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,145 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 14,220 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)     | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.   |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                    |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                              |                |           | Всього                   | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                    |
|           |                                   |                                                                                                                                                                              |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |                    |
|           |                                   |                                                                                                                                                                              |                |           |                          |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього             |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12                 |
|           |                                   | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                                                                           |                |           |                          |                               |                         |                  |                               |                                    |                    |
| 1         | КМ8-572-3<br>к дем.=0,4           | (Демонтаж) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм                                         | шт             | 1         | <u>56.62</u><br>49,78    | <u>6.84</u><br>0,32           | 57                      | 50               | <u>7</u><br>-                 | <u>0,5120</u><br>0,0034            | <u>0,51</u><br>-   |
| 2         | КМ8-572-3                         | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм ( існуючий блок керування одержаний від демонтажу) | шт             | 1         | <u>1359.02</u><br>311,10 | <u>42.75</u><br>1,99          | 1359                    | 311              | <u>43</u><br>2                | <u>3,2000</u><br>0,0212            | <u>3,2</u><br>0,02 |
| 3         | КБ33-103-2<br>к=0,6<br>к дем.=0,6 | (Демонтаж) (Демонтаж) залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] для перенесення                                            | опора          | 1         | <u>2400.36</u><br>504,43 | <u>1895.93</u><br>424,01      | 2400                    | 504              | <u>1896</u><br>424            | <u>5,7420</u><br>3,9004            | <u>5,74</u><br>3,9 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5 | 6                        | 7                        | 8                                                              | 9    | 10                  | 11                      | 12                    |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4  | КБ33-103-2             | Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] (існуюча)                                                                                                                                                                                                              | опора | 1 | <u>4202,82</u><br>840,72 | <u>3159,88</u><br>706,69 | 4203                                                           | 841  | <u>3160</u><br>707  | <u>9,5700</u><br>6,5007 | <u>9,57</u><br>6,5    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                          |                          | 8019                                                           | 1706 | <u>5106</u><br>1133 |                         | <u>19,02</u><br>10,42 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |   |                          |                          | 8019<br><br>1207<br>2839<br>1505<br>3,45<br>504<br><b>9524</b> |      |                     |                         |                       |
|    |                        | -----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                          |                          | <b>9524</b>                                                    |      |                     |                         |                       |
|    |                        | <b>Розділ 2. Щитки, ввідні пристрої та апарати низької напруги</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                          |                          |                                                                |      |                     |                         |                       |
| 5  | КМ8-572-3              | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм                                                                                                                                                                                                       | шт    | 1 | <u>1359,02</u><br>311,10 | <u>42,75</u><br>1,99     | 1359                                                           | 311  | <u>43</u><br>2      | <u>3,2000</u><br>0,0212 | <u>3,2</u><br>0,02    |
| 6  | С1514-1<br>варіант 5   | Ввідно розподільчий пристрій 220 В IP65, удароміцний з АБС пластика 300х400х165 мм, під - 1 фазний лічильник та 15 модулів                                                                                                                                                                                                      | шт    | 1 | <u>2300,00</u><br>-      | -<br>-                   | 2300                                                           | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |
| 7  | КМ8-600-1              | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт    | 1 | <u>82,53</u><br>77,78    | <u>3,67</u><br>1,16      | 83                                                             | 78   | <u>4</u><br>1       | <u>0,8000</u><br>0,0126 | <u>0,8</u><br>0,01    |
| 8  | 1701-8023<br>варіант 2 | Лічильник прямого включення NIK 2104. AP2T.1802.MC.11; In=5/60A                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1 | <u>2100,00</u><br>-      | -<br>-                   | 2100                                                           | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |
| 9  | КМ8-526-1              | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А                                                                                                                                                                                                    | шт    | 3 | <u>322,25</u><br>150,93  | <u>15,47</u><br>2,48     | 967                                                            | 453  | <u>46</u><br>7      | <u>1,6000</u><br>0,0272 | <u>4,8</u><br>0,08    |
| 10 | С1547-16<br>варіант 2  | Ввідний автоматичний вимикач ABB S201-С10; 1P In=10 А; 440В                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 1 | <u>230,00</u><br>-       | -<br>-                   | 230                                                            | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |
| 11 | С1547-16<br>варіант 3  | Автоматичний вимикач ABB S201- С6; 1P In=6 А; 440В                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт    | 1 | <u>250,00</u><br>-       | -<br>-                   | 250                                                            | -    | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                          | 7                          | 8                                                             | 9    | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21 | КБ33-108-1              | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів                                                                                                                                                                                                                             | км    | 0,149 | <u>8371,46</u><br>2319,43  | <u>6020,28</u><br>1118,62  | 1247                                                          | 346  | <u>897</u><br>167    | <u>25,7600</u><br>10,9274 | <u>3,84</u><br>1,63   |
| 22 | С1545-183<br>варіант 4  | Провід самонесучий з алюмінієвими жилами AsXSn СІП-5 2х16 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                   | м     | 149   | <u>30,00</u><br>-          | -<br>-                     | 4470                                                          | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 23 | КМ8-149-1               | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 м | 1,53  | <u>12324,22</u><br>2064,16 | <u>10240,76</u><br>2303,20 | 18856                                                         | 3158 | <u>15668</u><br>3524 | <u>22,4000</u><br>24,9936 | <u>34,27</u><br>38,24 |
| 24 | КМ8-147-1               | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                             | 100 м | 0,49  | <u>2514,76</u><br>1474,40  | <u>698,27</u><br>167,79    | 1232                                                          | 722  | <u>342</u><br>82     | <u>16,0000</u><br>1,8114  | <u>7,84</u><br>0,89   |
| 25 | С1545-183<br>варіант 5  | Кабель силовий гнучкий КГТ-2х2,5 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м     | 40    | <u>35,00</u><br>-          | -<br>-                     | 1400                                                          | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 26 | С111-1867<br>варіант 4  | Накінечник кабелю СІП GTLA-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт    | 6     | <u>123,00</u><br>-         | -<br>-                     | 738                                                           | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                            |                            | 27943                                                         | 4226 | <u>16907</u><br>3773 |                           | <u>45,95</u><br>40,76 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                            |                            | 27943<br>6810<br>7999<br>4047<br>8,41<br>1230<br><b>31990</b> |      |                      |                           |                       |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                            |                            |                                                               |      |                      |                           |                       |
|    |                         | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                            |                            | <b>31990</b>                                                  |      |                      |                           |                       |
|    |                         | <b>Розділ 4. ПЛІ-0,22 кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                            |                            |                                                               |      |                      |                           |                       |
| 27 | С1545-201<br>варіант 5  | Трос сталевий д.5 мм ( 5/6) в оболонці ПВХ оцинкований                                                                                                                                                                                                                                                                          | м     | 153   | <u>28,59</u><br>-          | -<br>-                     | 4374                                                          | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 28 | С113-2117<br>варіант 23 | Тросовий затискач                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 18    | <u>37,00</u><br>-          | -<br>-                     | 666                                                           | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 29 | С1545-488<br>варіант 2  | Бандажна стрічка ІF 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м     | 12    | <u>45,00</u><br>-          | -<br>-                     | 540                                                           | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 30 | С113-2117<br>варіант 2  | Скрепа сталева CF-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 24    | <u>10,00</u><br>-          | -<br>-                     | 240                                                           | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 31 | С113-2117<br>варіант 12 | Гак універсальний CSC 16 uz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 35    | <u>120,00</u><br>-         | -<br>-                     | 4200                                                          | -    | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |

| 1                                                | 2                       | 3                                                | 4      | 5   | 6             | 7             | 8            | 9   | 10         | 11            | 12          |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|------------|---------------|-------------|
| 32                                               | C113-2117<br>варіант 9  | Затискач натяжний анкерний GUK p2                | шт     | 12  | <u>105,00</u> | -             | 1260         | -   | -          | -             | -           |
| 33                                               | C113-2117<br>варіант 17 | Затискач підтримуючий PSP 122                    | шт     | 2   | <u>315,00</u> | -             | 630          | -   | -          | -             | -           |
| 34                                               | C113-2117<br>варіант 20 | Підтримуючий кутовий зажим GP2Q                  | шт     | 1   | <u>750,00</u> | -             | 750          | -   | -          | -             | -           |
| 35                                               | C113-2117<br>варіант 10 | Відгалужувальний проколюючий затискач<br>TTD 051 | шт     | 20  | <u>110,00</u> | -             | 2200         | -   | -          | -             | -           |
| 36                                               | C113-2117<br>варіант 15 | Відгалужувальний проколюючий затискач<br>TTD 151 | шт     | 4   | <u>130,00</u> | -             | 520          | -   | -          | -             | -           |
| 37                                               | C113-2117<br>варіант 11 | Відгалужувальний проколюючий затискач<br>TND 101 | шт     | 2   | <u>120,00</u> | -             | 240          | -   | -          | -             | -           |
| 38                                               | C113-2117<br>варіант 6  | Затискач плашковий PGA 101                       | шт     | 2   | <u>85,00</u>  | -             | 170          | -   | -          | -             | -           |
| Разом прямі витрати по розділу 4                 |                         |                                                  |        |     |               |               | 15790        | -   | -          | -             | -           |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                         |                                                  |        |     |               |               | 15790        | -   | -          | -             | -           |
| в тому числі:                                    |                         |                                                  |        |     |               |               | 15790        | -   | -          | -             | -           |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                         |                                                  |        |     |               |               | 15790        | -   | -          | -             | -           |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>            |                         |                                                  |        |     |               |               | <b>15790</b> | -   | -          | -             | -           |
| -----                                            |                         |                                                  |        |     |               |               |              |     |            |               |             |
| <b>Всього по розділу 4</b>                       |                         |                                                  |        |     |               |               | <b>15790</b> |     |            |               |             |
| <b>Розділ 5. Метал для заземлення</b>            |                         |                                                  |        |     |               |               |              |     |            |               |             |
| 39                                               | КБ33-118-1              | Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10<br>кВ      | 1м шин | 2,5 | <u>167,18</u> | <u>76,49</u>  | 418          | 62  | <u>191</u> | <u>0,2900</u> | <u>0,73</u> |
|                                                  |                         |                                                  |        |     | 24,86         | 3,45          |              |     | 9          | 0,0366        | 0,09        |
| 40                                               | C1545-201<br>варіант 4  | Смуга оцинкована 30x4 мм W04/30                  | м      | 2,5 | <u>120,00</u> | -             | 300          | -   | -          | -             | -           |
| 41                                               | C113-2117<br>варіант 4  | З'єднувач стержня д.20 зі смугою C05/1           | шт     | 2   | <u>50,00</u>  | -             | 100          | -   | -          | -             | -           |
| 42                                               | КБ33-118-2              | Монтаж заземлювача                               | шт     | 2   | <u>187,09</u> | <u>127,07</u> | 374          | 120 | <u>254</u> | <u>0,7000</u> | <u>1,4</u>  |
|                                                  |                         |                                                  |        |     | 60,02         | 38,15         |              |     | 76         | 0,4140        | 0,83        |
| 43                                               | C113-2117<br>варіант 19 | Стержень заземлення д.20 E20/1                   | шт     | 4   | <u>585,00</u> | -             | 2340         | -   | -          | -             | -           |
| 44                                               | C113-2117<br>варіант 5  | Наконечник д.20 E20/2                            | шт     | 2   | <u>61,00</u>  | -             | 122          | -   | -          | -             | -           |
| Разом прямі витрати по розділу 5                 |                         |                                                  |        |     |               |               | 3654         | 182 | <u>445</u> |               | <u>2,13</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                         |                                                  |        |     |               |               | 3654         |     | 85         |               | 0,92        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                        | 9    | 10            | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----|----------------|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                          |   |   |   |   | 3027<br>267<br>139<br>0,3<br>44<br><b>3793</b>                                                           |      |               |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>3793</b>                                                                                              |      |               |    |                |
|   |   | Разом прями витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br><b>Всього устаткування, грн.</b><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 70242<br><br>2100<br><b>2100</b><br>68142<br><br>38309<br>12270<br>6266<br>13,34<br>1950<br><b>74408</b> | 7267 | 22566<br>5003 |    | 79,42<br>52,24 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   | <b>76508</b>                                                                                             |      |               |    |                |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b><br><b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   | <b>145</b><br><b>14220</b>                                                                               |      |               |    |                |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГІП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02****на Зовнішнє електроосвітлення (ЕЗ.С)**

**Основні роботи Зовнішнє електроосвітлення та електропостачання ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2104,431 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,52355 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

150,776 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                                                          | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                       | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                                                    |                               |                                                                                                                              |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                                                                    |                               |                                                                                                                              |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                                                                    |                               |                                                                                                                              |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього |
| 1                                                                  | 2                             | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                      | 7                     | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12     |
| <b>Розділ 1. Щитки, ввідні пристрої та апарати низької напруги</b> |                               |                                                                                                                              |                   |           |                        |                       |                         |                     |                       |                                         |        |
| 1                                                                  | КМ10-667-13                   | Пристрій проміжний на 1 промінь (модуль GSM)                                                                                 | шт                | 1         | 584,56                 | 1,34                  | 585                     | 535                 | 1                     | 6,4000                                  | 6,4    |
|                                                                    |                               |                                                                                                                              |                   |           | 534,72                 | 0,18                  |                         |                     | -                     | 0,0021                                  | -      |
| 2                                                                  | С1547-6                       | Модуль GSM управління мережами                                                                                               | шт                | 1         | 24841,00               | -                     | 24841                   | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                                                                    | варіант 4                     | зовнішнього освітлення                                                                                                       |                   |           | -                      | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 3                                                                  | КМ8-573-4                     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                   | шт                | 1         | 363,09                 | 39,52                 | 363                     | 311                 | 40                    | 3,2000                                  | 3,2    |
|                                                                    |                               |                                                                                                                              |                   |           | 311,10                 | 1,84                  |                         |                     | 2                     | 0,0196                                  | 0,02   |
| 4                                                                  | С1514-1                       | Щит освітлювальний (ЩО) 220 В IP55                                                                                           | шт                | 1         | 530,00                 | -                     | 530                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                                                                    | варіант 3                     | Claved Sicame Group CMDV-1PM-I/I                                                                                             |                   |           | -                      | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |
| 5                                                                  | КМ8-526-1                     | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт                | 1         | 324,20                 | 15,47                 | 324                     | 151                 | 15                    | 1,6000                                  | 1,6    |
|                                                                    |                               |                                                                                                                              |                   |           | 150,93                 | 2,48                  |                         |                     | 2                     | 0,0272                                  | 0,03   |
| 6                                                                  | С1547-6                       | Автоматичний вимикач ABB S 201-C4; 1P; In=4A 440В                                                                            | шт                | 1         | 345,00                 | -                     | 345                     | -                   | -                     | -                                       | -      |
|                                                                    | варіант 3                     |                                                                                                                              |                   |           | -                      | -                     |                         |                     | -                     | -                                       | -      |

| 1                                                      | 2                     | 3                                                                                                                            | 4  | 5  | 6                        | 7                        | 8             | 9     | 10                    | 11                      | 12                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 7                                                      | КМ8-573-4             | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                   | шт | 46 | <u>363,09</u><br>311,10  | <u>39,52</u><br>1,84     | 16702         | 14311 | <u>1818</u><br>85     | <u>3,2000</u><br>0,0196 | <u>147,2</u><br>0,9    |
| 8                                                      | С1514-1<br>варіант 4  | Щит розподільчий 220 В, ступінь захисту IP 54 "Pole TOP BOX"                                                                 | шт | 46 | <u>650,00</u><br>-       | -                        | 29900         | -     | -                     | -                       | -                      |
| 9                                                      | КМ8-526-1             | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 46 | <u>324,20</u><br>150,93  | <u>15,47</u><br>2,48     | 14913         | 6943  | <u>712</u><br>114     | <u>1,6000</u><br>0,0272 | <u>73,6</u><br>1,25    |
| 10                                                     | С1547-6<br>варіант 2  | Автоматичний вимикач АВВ S 201-С2; 1Р; Іn=2А 440В                                                                            | шт | 46 | <u>300,00</u><br>-       | -                        | 13800         | -     | -                     | -                       | -                      |
| 11                                                     | КМ8-573-4             | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                   | шт | 9  | <u>363,09</u><br>311,10  | <u>39,52</u><br>1,84     | 3268          | 2800  | <u>356</u><br>17      | <u>3,2000</u><br>0,0196 | <u>28,8</u><br>0,18    |
| 12                                                     | С1514-1<br>варіант 2  | Щит для монтажу в опору 220 В IP55 Claved Sicame Group CMDV-1PM-I/I                                                          | шт | 9  | <u>530,00</u><br>-       | -                        | 4770          | -     | -                     | -                       | -                      |
| 13                                                     | КМ8-526-1             | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9  | <u>324,20</u><br>150,93  | <u>15,47</u><br>2,48     | 2918          | 1358  | <u>139</u><br>22      | <u>1,6000</u><br>0,0272 | <u>14,4</u><br>0,24    |
| 14                                                     | С1547-6<br>варіант 2  | Автоматичний вимикач АВВ S 201-С2; 1Р; Іn=2А 440В                                                                            | шт | 9  | <u>300,00</u><br>-       | -                        | 2700          | -     | -                     | -                       | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 115959        | 26409 | <u>3081</u><br>242    |                         | <u>275,2</u><br>2,62   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 115959        |       |                       |                         |                        |
| в тому числі:                                          |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          |               |       |                       |                         |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 86469         |       |                       |                         |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 26651         |       |                       |                         |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 13171         |       |                       |                         |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 26,84         |       |                       |                         |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | 3923          |       |                       |                         |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | <b>129130</b> |       |                       |                         |                        |
| -----                                                  |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          |               |       |                       |                         |                        |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          | <b>129130</b> |       |                       |                         |                        |
| <b>Розділ 2. Світлотехнічне обладнання</b>             |                       |                                                                                                                              |    |    |                          |                          |               |       |                       |                         |                        |
| 15                                                     | КБ33-115-2            | Установлення світильників зовнішнього освітлення (з кронштейнами)                                                            | шт | 67 | <u>1435,63</u><br>282,88 | <u>1119,67</u><br>233,41 | 96187         | 18953 | <u>75018</u><br>15638 | <u>3,2200</u><br>2,0314 | <u>215,74</u><br>136,1 |
| 16                                                     | С1547-4<br>варіант 15 | Світильник консольний LED зовнішнього освітлення ALV-SL 60                                                                   | шт | 12 | <u>7400,00</u><br>-      | -                        | 88800         | -     | -                     | -                       | -                      |

| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                                   | 4     | 5     | 6                         | 7                         | 8             | 9     | 10                    | 11                        | 12                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 17                                                     | C1547-4<br>варіант 16  | Світильник консольний LED зовнішнього освітлення ALV-SL 40                                          | шт    | 4     | <u>6700,00</u>            | -                         | 26800         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 18                                                     | C1547-4<br>варіант 17  | Світильник консольний LED зовнішнього освітлення ALV-SL100                                          | шт    | 41    | <u>7850,00</u>            | -                         | 321850        | -     | -                     | -                         | -                      |
| 19                                                     | C1547-4<br>варіант 18  | Світильник консольний LED зовнішнього освітлення ALV-SL50                                           | шт    | 5     | <u>6050,00</u>            | -                         | 30250         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 20                                                     | C1547-4<br>варіант 19  | Світильник LED зовнішнього освітлення ALV-SL25                                                      | шт    | 5     | <u>2430,00</u>            | -                         | 12150         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 21                                                     | C1545-183<br>варіант 3 | Кабель з мідними жилами ВВГ 2х1,5 мм2                                                               | м     | 60    | <u>20,00</u>              | -                         | 1200          | -     | -                     | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 577237        | 18953 | <u>75018</u><br>15638 |                           | <u>215,74</u><br>136,1 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 577237        |       |                       |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           |               |       |                       |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 483266        |       |                       |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 34591         |       |                       |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 16917         |       |                       |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 34,13         |       |                       |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | 4989          |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | <b>594154</b> |       |                       |                           |                        |
| -----                                                  |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           |               |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                             |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           | <b>594154</b> |       |                       |                           |                        |
| <b>Розділ 3. Кабельні вироби</b>                       |                        |                                                                                                     |       |       |                           |                           |               |       |                       |                           |                        |
| 22                                                     | KB33-108-1             | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км    | 1,458 | <u>8444,96</u><br>2319,43 | <u>6020,28</u><br>1118,62 | 12313         | 3382  | <u>8778</u><br>1631   | <u>25,7600</u><br>10,9274 | <u>37,56</u><br>15,93  |
| 23                                                     | C1545-183<br>варіант 7 | Провід самонесучий з алюмінієвими жилами AsXSn СІП-5 4х25 мм2                                       | м     | 1282  | <u>120,00</u>             | -                         | 153840        | -     | -                     | -                         | -                      |
| 24                                                     | C1545-183<br>варіант 4 | Провід самонесучий з алюмінієвими жилами AsXSn СІП-5 2х16 мм2                                       | м     | 176   | <u>30,00</u>              | -                         | 5280          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 25                                                     | KM10-899-1             | Кабель, що підвішується на опорах стовпової лінії, маса 1 м до 2 кг                                 | 100 м | 3,08  | <u>4428,42</u><br>2082,96 | <u>1965,67</u><br>364,45  | 13640         | 6416  | <u>6054</u><br>1123   | <u>24,0000</u><br>3,6952  | <u>73,92</u><br>11,38  |
| 26                                                     | C1545-183<br>варіант 2 | Кабель силовий гнучкий КГТ-2х1,5 мм2                                                                | м     | 300   | <u>20,00</u>              | -                         | 6000          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 27                                                     | C1545-183<br>варіант 5 | Кабель силовий гнучкий КГТ-2х2,5 мм2                                                                | м     | 8     | <u>35,00</u>              | -                         | 280           | -     | -                     | -                         | -                      |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5    | 6                            | 7                        | 8                                                                   | 9     | 10                    | 11                       | 12                      |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 28 | КМ8-141-1                    | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м   | 2,13 | <u>2930,29</u><br>1621,84    | <u>607,83</u><br>171,42  | 6242                                                                | 3455  | <u>1295</u><br>365    | <u>17,6000</u><br>1,5792 | <u>37,49</u><br>3,36    |
| 29 | С1545-183<br>варіант 6       | Кабель з мідними жилами, броньований ВБ6Шв 2х2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                | м       | 213  | <u>55,00</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 11715                                                               | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                              |                          | 209310                                                              | 13253 | <u>16127</u><br>3119  |                          | <u>148,97</u><br>30,67  |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |      |                              |                          | 209310<br>179930<br>16372<br>8127<br>16,66<br>2434<br><b>217437</b> |       |                       |                          |                         |
|    |                              | -----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |                              |                          | <b>217437</b>                                                       |       |                       |                          |                         |
| 30 | КБ33-251-3                   | <b>Розділ 4. ПЛІ-0,38 кВ</b><br>Установлення залізобетонних опор контактної мережі масою до 1,5 т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти у ґрунтах 2 групи, глибина буріння 2 м                                                                                                                                         | опора   | 44   | <u>1883,00</u><br>362,82     | <u>1520,18</u><br>284,55 | 82852                                                               | 15964 | <u>66888</u><br>12520 | <u>4,1300</u><br>2,6815  | <u>181,72</u><br>117,99 |
| 31 | КБ33-255-2                   | Улаштування монолітних бетонних фундаментів, заглиблених на різних відмітках з опорою                                                                                                                                                                                                                                           | м3      | 19   | <u>3520,59</u><br>459,99     | <u>173,12</u><br>59,83   | 66891                                                               | 8740  | <u>3289</u><br>1137   | <u>5,3000</u><br>0,4864  | <u>100,7</u><br>9,24    |
| 32 | С1416-8584<br>варіант 3      | Стояки опор залізобетонні СК105-8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт      | 44   | <u>16445,53</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | 723603                                                              | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 33 | & С1111-61-1-М<br>варіант 12 | Кронштейн дворіжковий 2*2,5 м кут ухилу 15*, кут між ріжками 90*                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 2    | <u>2135,00</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 4270                                                                | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 34 | & С1111-61-1-М<br>варіант 13 | Кронштейн одnorіжковий 2*2,5 кут ухилу 15*                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт      | 42   | <u>1750,00</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 73500                                                               | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-           |
| 35 | КБ33-256-1                   | Улаштування залізобетонних фундаментів під опори                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100опор | 0,05 | <u>113543,28</u><br>29543,28 | <u>-</u><br>-            | 5677                                                                | 1477  | <u>-</u><br>-         | <u>353,6000</u><br>-     | <u>17,68</u><br>-       |

| 1  | 2                            | 3                                                                           | 4     | 5   | 6                              | 7                             | 8       | 9     | 10                           | 11                             | 12                            |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------------------------------|---------|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 36 | & C1416-8668-30<br>варіант 4 | Фундамент під оцинковану опору                                              | шт    | 5   | <u>1630,00</u>                 | -                             | 8150    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 37 | КБ33-259-1                   | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т                           | опора | 5   | <u>666,35</u><br><u>121,01</u> | <u>394,13</u><br><u>76,67</u> | 3332    | 605   | <u>1971</u><br><u>383</u>    | <u>1,3600</u><br><u>0,7168</u> | <u>6,8</u><br><u>3,58</u>     |
| 38 | & C1416-8668-30<br>варіант 6 | Оцинкована багатогранна опора освітлення (h=3 м) 3,0/3                      | шт    | 5   | <u>4500,00</u>                 | -                             | 22500   | -     | -                            | -                              | -                             |
| 39 | & C1111-61-1-М<br>варіант 10 | Оголовник h=0,5 м / 0,5 м / 10*                                             | шт    | 5   | <u>1670,00</u>                 | -                             | 8350    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 40 | C1545-488<br>варіант 2       | Бандажна стрічка IF 207                                                     | м     | 110 | <u>45,00</u>                   | -                             | 4950    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 41 | C113-2117<br>варіант 2       | Скрепа сталева CF-20                                                        | шт    | 110 | <u>10,00</u>                   | -                             | 1100    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 42 | C113-2117<br>варіант 12      | Гак універсальний CSC 16 uz                                                 | шт    | 68  | <u>120,00</u>                  | -                             | 8160    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 43 | C113-2117<br>варіант 13      | Затискач натяжний анкерний GUK p4                                           | шт    | 32  | <u>123,00</u>                  | -                             | 3936    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 44 | C113-2117<br>варіант 8       | Затискач натяжний анкерний GUK p2                                           | шт    | 9   | <u>105,00</u>                  | -                             | 945     | -     | -                            | -                              | -                             |
| 45 | C113-2117<br>варіант 17      | Затискач підтримуючий PSP 122                                               | шт    | 22  | <u>315,00</u>                  | -                             | 6930    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 46 | C113-2117<br>варіант 20      | Підтримуючий кутовий зажим GP2Q                                             | шт    | 4   | <u>750,00</u>                  | -                             | 3000    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 47 | C113-2117<br>варіант 10      | Відгалужувальний проколюючий затискач TTD 051                               | шт    | 98  | <u>110,00</u>                  | -                             | 10780   | -     | -                            | -                              | -                             |
| 48 | C113-2117<br>варіант 15      | Відгалужувальний проколюючий затискач TTD 151                               | шт    | 8   | <u>130,00</u>                  | -                             | 1040    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 49 | C113-2117<br>варіант 14      | Відгалужувальний затискач для приєднання СІП до неізольованої лінії NTD 151 | шт    | 8   | <u>130,00</u>                  | -                             | 1040    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 50 | C113-2117<br>варіант 16      | Відгалужувальний затискач для заземлення TND 101                            | шт    | 18  | <u>175,00</u>                  | -                             | 3150    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 51 | C113-2117<br>варіант 6       | Затискач плашковий PGA 101                                                  | шт    | 18  | <u>85,00</u>                   | -                             | 1530    | -     | -                            | -                              | -                             |
| 52 | C111-1867<br>варіант 5       | Герметична ізоляційна гільза MJPT Alus                                      | шт    | 4   | <u>170,00</u>                  | -                             | 680     | -     | -                            | -                              | -                             |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 4                                            |       |     |                                |                               | 1046366 | 26786 | <u>72148</u><br><u>14040</u> |                                | <u>306,9</u><br><u>130,81</u> |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                              |       |     |                                |                               | 1046366 |       |                              |                                |                               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5    | 6                        | 7                      | 8                                                                                       | 9    | 10                   | 11                      | 12                    |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                               |        |      |                          |                        | 947432<br>40826<br>22265<br>52,52<br>7678<br><b>1068631</b><br><br><b>1068631</b>       |      |                      |                         |                       |
| 53 | КМ8-143-5                  | <b>Розділ 5. КЛ-0,22 кВ</b><br>Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м  | 2,35 | <u>346,72</u><br>313,31  | <u>33,41</u><br>9,90   | 815                                                                                     | 736  | <u>79</u><br>23      | <u>3,4000</u><br>0,0915 | <u>7,99</u><br>0,22   |
| 54 | С111-1721-11В<br>варіант 2 | Сигнальна стрічка "Обережно кабель"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м      | 235  | <u>5,00</u><br>-         | <u>-</u><br>-          | 1175                                                                                    | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 55 | КР16-40-1                  | Улаштування піщаної основи (засипка піском)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 47   | <u>1158,03</u><br>132,50 | <u>420,53</u><br>44,31 | 54427                                                                                   | 6228 | <u>19765</u><br>2083 | <u>1,6600</u><br>0,4305 | <u>78,02</u><br>20,23 |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |                          |                        | 56417                                                                                   | 6964 | <u>19844</u><br>2106 |                         | <u>86,01</u><br>20,45 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |        |      |                          |                        | 56417<br><br>29609<br>9070<br>4673<br>10,04<br>1466<br><b>61090</b><br><br><b>61090</b> |      |                      |                         |                       |
| 56 | КБ33-118-1                 | <b>Розділ 6. Метал для заземлення ПЛІ</b><br>Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1м шин | 22   | <u>167,18</u><br>24,86   | <u>76,49</u><br>3,45   | 3678                                                                                    | 547  | <u>1683</u><br>76    | <u>0,2900</u><br>0,0366 | <u>6,38</u><br>0,81   |
| 57 | С1545-201<br>варіант 4     | Смуга оцинкована 30x4 мм W04/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м      | 22   | <u>120,00</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 2640                                                                                    | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 58 | С113-2117<br>варіант 4     | З'єднувач стержня д.20 зі смугою С05/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 18   | <u>50,00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 900                                                                                     | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 59 | КБ33-118-2                 | Монтаж заземлювача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт     | 18   | <u>187,09</u><br>60,02   | <u>127,07</u><br>38,15 | 3368                                                                                    | 1080 | <u>2288</u><br>687   | <u>0,7000</u><br>0,4140 | <u>12,6</u><br>7,45   |
| 60 | С113-2117<br>варіант 19    | Стержень заземлення д.20 Е20/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 36   | <u>585,00</u><br>-       | <u>-</u><br>-          | 21060                                                                                   | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |
| 61 | С113-2117                  | Наконечник д.20 Е20/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 18   | <u>61,00</u><br>-        | <u>-</u><br>-          | 1098                                                                                    | -    | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-         |

|           |                                                      |                |       |        |  |        |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--|--------|--|--|--|
| варіант 5 |                                                      |                |       |        |  |        |  |  |  |
|           | Разом прямі витрати по розділу 6                     | 32744          | 1627  | 3971   |  | 18,98  |  |  |  |
|           |                                                      |                |       | 763    |  | 8,26   |  |  |  |
|           | Разом будівельні роботи, грн.                        | 32744          |       |        |  |        |  |  |  |
|           | в тому числі:                                        |                |       |        |  |        |  |  |  |
|           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 27146          |       |        |  |        |  |  |  |
|           | всього заробітна плата, грн.                         | 2390           |       |        |  |        |  |  |  |
|           | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 1242           |       |        |  |        |  |  |  |
|           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,65           |       |        |  |        |  |  |  |
|           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 386            |       |        |  |        |  |  |  |
|           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>33986</b>   |       |        |  |        |  |  |  |
|           | -----                                                |                |       |        |  |        |  |  |  |
|           | <b>Всього по розділу 6</b>                           | <b>33986</b>   |       |        |  |        |  |  |  |
|           | Разом прямі витрати по кошторису                     | 2038033        | 93992 | 190189 |  | 1051,8 |  |  |  |
|           |                                                      |                |       | 35908  |  | 328,91 |  |  |  |
|           | Разом будівельні роботи, грн.                        | 2038033        |       |        |  |        |  |  |  |
|           | в тому числі:                                        |                |       |        |  |        |  |  |  |
|           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 1753852        |       |        |  |        |  |  |  |
|           | всього заробітна плата, грн.                         | 129900         |       |        |  |        |  |  |  |
|           | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 66398          |       |        |  |        |  |  |  |
|           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 142,84         |       |        |  |        |  |  |  |
|           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | 20876          |       |        |  |        |  |  |  |
|           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>2104431</b> |       |        |  |        |  |  |  |
|           | -----                                                |                |       |        |  |        |  |  |  |
|           | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>2104431</b> |       |        |  |        |  |  |  |
|           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    | 1523,55        |       |        |  |        |  |  |  |
|           | Кошторисна заробітна плата, грн.                     | 150776         |       |        |  |        |  |  |  |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

### Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03

на Влаштування світлофорів та світлофорних опор

Основні роботи Зовнішнє електроосвітлення та електропостачання ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 895,699 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,36423 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 38,660 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                  | Найменування робіт і витрат                                                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.       |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                                                |                                                                                     |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                                                |                                                                                     |                   |           | заробітної<br>плати          | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
| 1         | 2                                              | 3                                                                                   | 4                 | 5         | 6                            | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | на одини-<br>цю                         | всього               |
|           |                                                | <b>Розділ 1. Монтаж опор під світлофори<br/>(10 шт)</b>                             |                   |           |                              |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                      |
| 1         | КБ33-256-1                                     | Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори з встановленням анкерів | 100опор           | 0,1       | <u>355943,28</u><br>29543,28 | -                                        | 35594                   | 2954                | -                                        | <u>353,6000</u><br>-                    | <u>35,36</u><br>-    |
| 2         | С1416-8668<br>варіант 1                        | Анкерна закладна 1250 М20                                                           | шт                | 10        | <u>1062,29</u><br>-          | -                                        | 10623                   | -                   | -                                        | -                                       | -                    |
| 3         | КБ21-2-12                                      | Прокладання гнучкої двослойної труби                                                | 100м              | 0,1       | <u>1159,38</u><br>1136,91    | -                                        | 116                     | 114                 | -                                        | <u>13,2600</u><br>-                     | <u>1,33</u><br>-     |
| 4         | С113-2124<br>варіант 2                         | Гнучка двослойна труба КОПОС 110 мм                                                 | м                 | 10        | <u>60,00</u><br>-            | -                                        | 600                     | -                   | -                                        | -                                       | -                    |
| 5         | КБ33-259-2<br>к=0,8<br>неповний<br>склад робіт | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т                                  | опора             | 10        | <u>700,89</u><br>134,54      | <u>486,60</u><br>80,68                   | 7009                    | 1345                | <u>4866</u><br>807                       | <u>1,5120</u><br>0,7487                 | <u>15,12</u><br>7,49 |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5  | 6                        | 7                       | 8             | 9    | 10                   | 11                      | 12                    |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|-------------------------|---------------|------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 6  | & C1416-8668-5<br>варіант 7                | Опора світлофорна металева консольна оцинкована СК-1 h=7 м ( індивідуальне виготовлення)                                                                                                                               | шт | 2  | <u>30500,00</u><br>-     | -                       | 61000         | -    | -                    | -                       | -                     |
| 7  | & C1416-8668-5<br>варіант 2                | Опора світлофорна металева консольна оцинкована СК-2 h=6 м ( індивідуальне виготовлення)                                                                                                                               | шт | 1  | <u>18000,00</u><br>-     | -                       | 18000         | -    | -                    | -                       | -                     |
| 8  | & C1416-8668-5<br>варіант 5                | Опора світлофорна металева консольна оцинкована СК-3 h=7 м ( індивідуальне виготовлення)                                                                                                                               | шт | 3  | <u>27950,00</u><br>-     | -                       | 83850         | -    | -                    | -                       | -                     |
| 9  | & C1416-8668-5<br>варіант 6                | Опора світлофорна металева консольна оцинкована СК-4 h=7 м ( індивідуальне виготовлення)                                                                                                                               | шт | 2  | <u>29800,00</u><br>-     | -                       | 59600         | -    | -                    | -                       | -                     |
| 10 | & C1416-8668-5<br>варіант 4                | Опора світлофорна металева консольна оцинкована СК-5 h=6 м ( індивідуальне виготовлення)                                                                                                                               | шт | 1  | <u>22950,00</u><br>-     | -                       | 22950         | -    | -                    | -                       | -                     |
| 11 | & C1416-8668-5<br>варіант 3                | Опора світлофорна металева консольна оцинкована СК-6 h=6 м ( індивідуальне виготовлення)                                                                                                                               | шт | 1  | <u>21950,00</u><br>-     | -                       | 21950         | -    | -                    | -                       | -                     |
|    |                                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                       |    |    |                          |                         | 321292        | 4413 | <u>4866</u><br>807   |                         | <u>51,81</u><br>7,49  |
|    |                                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                          |    |    |                          |                         | 321292        |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                          |    |    |                          |                         |               |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                       |    |    |                          |                         | 312013        |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                           |    |    |                          |                         | 5220          |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                        |    |    |                          |                         | 2938          |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                   |    |    |                          |                         | 7,08          |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                    |    |    |                          |                         | 1036          |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                  |    |    |                          |                         | <b>324230</b> |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | -----                                                                                                                                                                                                                  |    |    |                          |                         |               |      |                      |                         |                       |
|    |                                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                             |    |    |                          |                         | <b>324230</b> |      |                      |                         |                       |
| 12 | КМ8-543-2<br>т.ч.<br>п.1.4<br>к(труд)=1,05 | <b>Розділ 2. Влаштування світлофорів</b><br>Світлофор з кількістю ламп до трьох, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні [при роботі на висоті понад 2 до 8 м][<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]] | шт | 24 | <u>1260,74</u><br>316,95 | <u>778,69</u><br>171,03 | 30258         | 7607 | <u>18689</u><br>4105 | <u>3,3600</u><br>1,8558 | <u>80,64</u><br>44,54 |
| 13 | 1507-5110<br>варіант 8                     | Світлофор транспортний Т1.1 КОМКОН, діаметр 200 мм                                                                                                                                                                     | шт | 4  | <u>16320,00</u><br>-     | -                       | 65280         | -    | -                    | -                       | -                     |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5  | 6                           | 7                        | 8                                                                   | 9     | 10                   | 11                       | 12                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 14 | 1507-5110<br>варіант 9                     | Світлофор транспортний Т 1.3 КОМКОН,<br>діаметр 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 9  | <u>19500,00</u><br>-        | -                        | 175500                                                              | -     | -                    | -                        | -                      |
| 15 | 1507-5110<br>варіант 5                     | Світлофор транспортний П 1.2 КОМКОН,<br>діаметр 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 10 | <u>14050,00</u><br>-        | -                        | 140500                                                              | -     | -                    | -                        | -                      |
| 16 | 1507-5110<br>варіант 4                     | Світлофор Т 3.1 КОМКОН, діаметр 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт      | 1  | <u>12230,00</u><br>-        | -                        | 12230                                                               | -     | -                    | -                        | -                      |
| 17 | КМ8-102-1<br>т.ч.<br>п.1.4<br>к(труд)=1,05 | Монтаж шафи керування або регулювання<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]<br>[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]                                                                                                                                                                                                         | шафа    | 1  | <u>4170,69</u><br>2060,17   | <u>1269,93</u><br>358,15 | 4171                                                                | 2060  | <u>1270</u><br>358   | <u>21,8400</u><br>3,2994 | <u>21,84</u><br>3,3    |
| 18 | 1507-5110<br>варіант 10                    | Контролер дорожній "Комкон" КДК-16-05                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт      | 1  | <u>59930,00</u><br>-        | -                        | 59930                                                               | -     | -                    | -                        | -                      |
| 19 | КМ8-81-2                                   | Апарат керування і сигналізації ( комплект<br>апаратури) [при роботі на висоті понад 2<br>до 8 м]                                                                                                                                                                                                                               | шт      | 3  | <u>179,00</u><br>158,47     | <u>18,37</u><br>5,81     | 537                                                                 | 475   | <u>55</u><br>17      | <u>1,6800</u><br>0,0630  | <u>5,04</u><br>0,19    |
| 20 | 1507-5110<br>варіант 7                     | Комплект апаратури GPRS - зв'язку                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт      | 1  | <u>15200,00</u><br>-        | -                        | 15200                                                               | -     | -                    | -                        | -                      |
| 21 | 1507-5110<br>варіант 6                     | Комплект апаратури Ethernet - зв'язку                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт      | 1  | <u>14950,00</u><br>-        | -                        | 14950                                                               | -     | -                    | -                        | -                      |
| 22 | 1507-5110<br>варіант 2                     | Пристрій Комкон- Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт      | 1  | <u>4150,00</u><br>-         | -                        | 4150                                                                | -     | -                    | -                        | -                      |
| 23 | КМ10-386-8                                 | Гучномовець ( пристрій звукового<br>супроводу) або звукова колонка на стовпі<br>або покрівлі, потужність до 10 кВт                                                                                                                                                                                                              | шт      | 3  | <u>569,47</u><br>569,47     | -                        | 1708                                                                | 1708  | -                    | <u>6,4000</u><br>-       | <u>19,2</u><br>-       |
| 24 | 1507-5110<br>варіант 3                     | Пристрій звукового супроводу "Комкон" ПЗС-<br>01                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт      | 3  | <u>7150,00</u><br>-         | -                        | 21450                                                               | -     | -                    | -                        | -                      |
| 25 | КП2-16-9                                   | Пусконаладжувальні роботи системи<br>автоматизованого керування світлофорів                                                                                                                                                                                                                                                     | система | 1  | <u>12406,80</u><br>12406,80 | -                        | 12407                                                               | 12407 | -                    | <u>98,0000</u><br>-      | <u>98</u><br>-         |
|    |                                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |                             |                          | 558271                                                              | 24257 | <u>20014</u><br>4480 |                          | <u>224,72</u><br>48,03 |
|    |                                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |         |    |                             |                          | 558271<br>514000<br>28737<br>13198<br>25,1<br>3667<br><b>571469</b> |       |                      |                          |                        |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|---------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                           |   |   |   |   | <b>571469</b> |       |              |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 879563        | 28670 | <u>24880</u> |    | <u>276,53</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |               |       | <u>5287</u>  |    | <u>55,52</u>  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 879563        |       |              |    |               |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 826013        |       |              |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 33957         |       |              |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 16136         |       |              |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 32,18         |       |              |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 4703          |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>895699</b> |       |              |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |              |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>895699</b> |       |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>364,23</b> |       |              |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              |   |   |   |   | <b>38660</b>  |       |              |    |               |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГІП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
PC-23-42/120

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на Влаштування люків та плит перекриття оглядових колодязів, прокладання сталевих футляра ( ІМ.С)**  
**Основні роботи Зовнішні інженерні мережі ( водопостачання, водовідведення)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 197,591 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,24133 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 22,663 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                               |
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |
| 1      | KP16-53-1                  | Установлення люка ( влаштування існуючих люків отриманих від демонтажу)                                                                                                   | шт             | 28        | 275,42                 | 51,44              | 7712                    | 5733             | 1440               | 2,4200                             | 67,76                         |
| 2      | KP16-53-1                  | Установлення люка                                                                                                                                                         | шт             | 15        | 204,76                 | 16,26              | 4131                    | 3071             | 455                | 0,1764                             | 4,94                          |
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           | 275,42                 | 51,44              |                         |                  | 772                | 2,4200                             | 36,3                          |
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           | 204,76                 | 16,26              |                         |                  | 244                | 0,1764                             | 2,65                          |
| 3      | C113-753<br>варіант 8      | Люк для оглядових колодязів чавунний важкий Т (С 250)                                                                                                                     | шт             | 8         | 4530,00                | -                  | 36240                   | -                | -                  | -                                  | -                             |
| 4      | C113-753<br>варіант 5      | Люк для оглядових колодязів легкий телефонний з внутрішньою кришкою Л ( А15)                                                                                              | шт             | 3         | 3150,00                | -                  | 9450                    | -                | -                  | -                                  | -                             |
| 5      | C113-753<br>варіант 6      | Люк для оглядових колодязів важкий телефонний з внутрішньою кришкою Т ( С250)                                                                                             | шт             | 1         | 3750,00                | -                  | 3750                    | -                | -                  | -                                  | -                             |
| 6      | C113-753<br>варіант 3      | Люк газових колодязів ДУ-500                                                                                                                                              | шт             | 3         | 2950,00                | -                  | 8850                    | -                | -                  | -                                  | -                             |
| 7      | КБ7-64-3                   | (Демонтаж) плит перекриття каналів ( колодязів) площею до 5 м2                                                                                                            | 100шт          | 0,17      | 17155,48               | 11650,97           | 2916                    | 936              | 1980               | 64,2000                            | 10,91                         |
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           | 5504,51                | 4179,31            |                         |                  | 710                | 35,9852                            | 6,12                          |
| 8      | C331-1-1<br>варіант 1      | Перевезення збірного залізобетону ( плит перекриття колодязів непридатних до подальшого викоритсання) довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 5 км | т              | 12,5      | 60,17                  | 60,17              | 752                     | -                | 752                | -                                  | -                             |
| 9      | КБ7-64-3                   | Укладання плит перекриття каналів ( колодязів) площею до 5 м2                                                                                                             | 100шт          | 0,17      | 29664,57               | 19418,28           | 5043                    | 1560             | 3301               | 107,0000                           | 18,19                         |
|        |                            |                                                                                                                                                                           |                |           | 9174,18                | 6965,52            |                         |                  | 1184               | 59,9754                            | 10,2                          |

|                                                        |                               |                                                                |          |       |                  |                 |               |       |             |                 |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 10                                                     | & С1415-8070-3-Н<br>варіант 3 | Плита перекриття 1ПП-15-1                                      | шт       | 14    | <u>3310,00</u>   | -               | 46340         | -     | -           | -               | -             |
| 11                                                     | & С1415-8070-3-Н<br>варіант 4 | Плита перекриття ПП-10                                         | шт       | 3     | <u>1835,87</u>   | -               | 5508          | -     | -           | -               | -             |
| 12                                                     | КБ7-64-1                      | Укладання опорних кілець оглядових колодязів                   | 100шт    | 0,56  | <u>7227,88</u>   | -               | 4048          | 4048  | -           | <u>84,3000</u>  | <u>47,21</u>  |
| 13                                                     | & С1545-83-1<br>варіант 2     | Кільце опорне КО-6                                             | шт       | 56    | <u>400,00</u>    | -               | 22400         | -     | -           | -               | -             |
| 14                                                     | КБ22-8-7                      | Укладання труб сталевих (футляр)<br>діаметром 219 мм у траншеї | 1000м    | 0,01  | <u>141005,43</u> | <u>62373,09</u> | 1410          | 677   | <u>624</u>  | <u>667,0000</u> | <u>6,67</u>   |
| 15                                                     | С113-190<br>варіант 2         | Труби сталеві 219х6 мм                                         | м        | 10    | <u>2400,00</u>   | -               | 24000         | -     | -           | -               | -             |
| 16                                                     | КБ31-51-1                     | Улаштування ковера [підземної колонки стисненого повітря]      | 1колонка | 1     | <u>1213,06</u>   | -               | 1213          | 530   | -           | <u>5,8900</u>   | <u>5,89</u>   |
| 17                                                     | С113-942<br>варіант 2         | Ковер газовий                                                  | шт       | 1     | <u>3150,00</u>   | -               | 3150          | -     | -           | -               | -             |
| 18                                                     | КБ22-8-1                      | Укладання сталевих водопровідних труб<br>діаметр труб 32 мм    | 1000м    | 0,003 | <u>46847,70</u>  | <u>7321,01</u>  | 141           | 113   | <u>22</u>   | <u>393,5000</u> | <u>1,18</u>   |
| 19                                                     | С113-4<br>варіант 2           | Труба сталеві 32х3                                             | м        | 3     | <u>95,00</u>     | -               | 285           | -     | -           | -               | -             |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 187339        | 16668 | <u>8891</u> |                 | <u>194,11</u> |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 187339        |       | 2612        |                 | 24,09         |
| в тому числі:                                          |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 161780        |       |             |                 |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 19280         |       |             |                 |               |
| всього заробітна плата, грн.                           |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 10252         |       |             |                 |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 23,13         |       |             |                 |               |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                               |                                                                |          |       |                  |                 | 3383          |       |             |                 |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                               |                                                                |          |       |                  |                 | <b>197591</b> |       |             |                 |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                               |                                                                |          |       |                  |                 |               |       |             |                 |               |
| -----                                                  |                               |                                                                |          |       |                  |                 |               |       |             |                 |               |
| Всього по кошторису                                    |                               |                                                                |          |       |                  |                 | <b>197591</b> |       |             |                 |               |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |                               |                                                                |          |       |                  |                 | <b>241,33</b> |       |             |                 |               |
| Кошторисна заробітна плата, грн.                       |                               |                                                                |          |       |                  |                 | <b>22663</b>  |       |             |                 |               |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02**  
**на Злива каналізація**  
**Основні роботи Зовнішні інженерні мережі ( водопостачання, водовідведення)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

940,676 тис. грн.  
0,05145 тис.люд.год.  
5,361 тис. грн.  
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн.     |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                | Всього                     | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1         | 2                                     | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5              | 6                          | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                    |
| 1         | КГ23-1-12                             | <b>Розділ 1. Влаштування каналізаційних труб</b><br><i>Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб довжиною 6 м і діаметром 1200 мм</i> | 100 м             | 0,6            | <u>15868,50</u><br>5122,62 | <u>10528,09</u><br>2734,74 | 9521                    | 3074                  | <u>6317</u><br>1641        | <u>55,5900</u><br>22,8015               | <u>33,35</u><br>13,68 |
|           | 2 С113-1439-5<br>варіант 5            | Двошарова гофрована каналізаційна труба SN8 д.1200/1030 мм ( в комплекті з муфтою та кільцем ущільнення)                                         | м                 | 60             | <u>12599,08</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | 755945                  | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-         |
|           |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                 |                   |                |                            |                            | 765466                  | 3074                  | <u>6317</u><br>1641        |                                         | <u>33,35</u><br>13,68 |
|           |                                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                    |                   |                |                            |                            | 765466                  |                       |                            |                                         |                       |
|           |                                       | в тому числі:                                                                                                                                    |                   |                |                            |                            |                         |                       |                            |                                         |                       |
|           |                                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                 |                   |                |                            |                            | 756075                  |                       |                            |                                         |                       |
|           |                                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                     |                   |                |                            |                            | 4715                    |                       |                            |                                         |                       |

| 1               | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5  | 6              | 7 | 8                                                          | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|---|------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|                 |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |    |    |                |   | 2225<br>4,42<br>646<br><b>767691</b><br><br><b>767691</b>  |   |    |    |    |
|                 |                       | <b>Розділ 2. Влаштування люків чавунних та скоб колодязя</b>                                                                                                                                                                       |    |    |                |   |                                                            |   |    |    |    |
| 3               | C113-753<br>варіант 2 | Люк для оглядових колодязів чавунний легкий Л ( А15)                                                                                                                                                                               | шт | 29 | <u>2745,00</u> | - | 79605                                                      | - | -  | -  | -  |
| 4               | C113-753<br>варіант 7 | Люк для оглядових колодязів чавунний середній (В125)                                                                                                                                                                               | шт | 5  | <u>3750,00</u> | - | 18750                                                      | - | -  | -  | -  |
| 5               | C113-753<br>варіант 8 | Люк для оглядових колодязів чавунний важкий Т (С 250)                                                                                                                                                                              | шт | 6  | <u>4530,00</u> | - | 27180                                                      | - | -  | -  | -  |
| 6 & C1545-83-1  | варіант 2             | Кільце опорне КО-6                                                                                                                                                                                                                 | шт | 47 | <u>400,00</u>  | - | 18800                                                      | - | -  | -  | -  |
|                 |                       | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                   |    |    |                |   | 144335                                                     | - | -  | -  | -  |
|                 |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                             |    |    |                |   | 144335<br><br>144335<br><b>144335</b><br><br><b>144335</b> |   |    |    |    |
|                 |                       | <b>Розділ 3. Дощоприймальні колодязі д. 700</b>                                                                                                                                                                                    |    |    |                |   |                                                            |   |    |    |    |
| 7 & C1545-83-17 | варіант 2             | Плита перекриття колодязя з отвором під грати КЦП 2-7                                                                                                                                                                              | шт | 30 | <u>850,00</u>  | - | 25500                                                      | - | -  | -  | -  |
|                 |                       | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                   |    |    |                |   | 25500                                                      | - | -  | -  | -  |
|                 |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                     |    |    |                |   | 25500                                                      |   |    |    |    |

| 1 | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5 | 6       | 7 | 8                                                                                               | 9    | 10           | 11          | 12             |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|----------------|
|   |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |         |   | 25500<br><b>25500</b><br><br><b>25500</b>                                                       |      |              |             |                |
| 8 | C113-753<br>варіант 4 | <b>Розділ 4. Дощоприймальні колодязі д. 1000</b><br>Дощоприймальна решітка чавунна ДМ-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 1 | 3150,00 | - | 3150                                                                                            | -    | -            | -           | -              |
|   |                       | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   | -       | - | 3150                                                                                            | -    | -            | -           | -              |
|   |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |   |         |   | 3150<br>3150<br>3150<br><b>3150</b><br><br><b>3150</b>                                          | -    | -<br>-<br>-  | -<br>-<br>- | -<br>-<br>-    |
|   |                       | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |    |   |         |   | 938451<br>938451<br>929060<br>4715<br>2225<br>4,42<br>646<br><b>940676</b><br><br><b>940676</b> | 3074 | 6317<br>1641 |             | 33,35<br>13,68 |
|   |                       | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |         |   | 51,45<br>5361                                                                                   |      |              |             |                |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт ділянки вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Миколи Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського в м. Рівному (Коригування)  
РС-23-42/120

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03**  
**на Локальні очисні споруди "Віовох НР"**  
**Основні роботи Зовнішні інженерні мережі ( водопостачання, водовідведення)**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 692,867 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,62065 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 320,164 тис. грн.  
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн.       |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                       |                                                                     |                   |                | Всього                       | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                       |                                                                     |                   |                |                              |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                                       |                                                                     |                   |                |                              |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1         | 2                                     | 3                                                                   | 4                 | 5              | 6                            | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                    |
|           |                                       | <b>Розділ 1. Фундаментні плити під очисні споруди</b>               |                   |                |                              |                            |                         |                       |                            |                                         |                       |
| 1         | КБ8-2-2                               | Улаштування основи під фундаменти<br>щебеневі                       | 1 м3              | 10,64          | <u>1465,78</u><br>191,57     | <u>219,66</u><br>47,22     | 15596                   | 2038                  | <u>2337</u><br>502         | <u>2,4000</u><br>0,5009                 | <u>25,54</u><br>5,33  |
| 2         | КБ6-1-1                               | Улаштування бетонної підготовки                                     | 100м3             | 0,108          | <u>268702,96</u><br>12028,87 | -                          | 29020                   | 1299                  | -                          | <u>150,7000</u><br>-                    | <u>16,28</u><br>-     |
| 3         | КБ6-1-16                              | Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних плоских             | 100м3             | 0,42           | <u>344645,06</u><br>21646,29 | <u>1714,17</u><br>130,52   | 144751                  | 9091                  | <u>720</u><br>55           | <u>249,4100</u><br>1,4962               | <u>104,75</u><br>0,63 |
| 4         | С124-12<br>варіант 3                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, діаметр 12 мм | т                 | 2,30972        | <u>31500,00</u><br>-         | -                          | 72756                   | -                     | -                          | -                                       | -                     |
| 5         | С124-12<br>варіант 4                  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного<br>профілю, діаметр 32 мм | т                 | 0,36048        | <u>32171,19</u><br>-         | -                          | 11597                   | -                     | -                          | -                                       | -                     |
|           |                                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                    |                   |                |                              |                            | 273720                  | 12428                 | <u>3057</u><br>557         |                                         | <u>146,57</u><br>5,96 |
|           |                                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                      |                   |                |                              |                            | 273720                  |                       |                            |                                         |                       |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5 | 6                             | 7                         | 8                                                                                               | 9      | 10                   | 11                        | 12                     |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|   |                   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b>                                                   |          |   |                               |                           | 258235<br>12985<br>7470<br>18,3<br>2676<br><b>281190</b><br><br><b>281190</b>                   |        |                      |                           |                        |
| 6 | КМ18-1-25         | <b>Розділ 2. Монтаж устаткування</b><br><i>Монтаж на відкритій площаді апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді ( влаштування локальних очисних споруд Biobox NP )</i>                                                                                                                                           | шт       | 4 | <u>12791,98</u><br>5168,30    | <u>7166,42</u><br>2348,49 | 51168                                                                                           | 20673  | <u>28666</u><br>9394 | <u>57,4000</u><br>20,6095 | <u>229,6</u><br>82,44  |
| 7 | КП9-14-4<br>к=0,6 | «Установка компактна типу для очищення стічних вод" комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | установ. | 2 | <u>123055,20</u><br>123055,20 | -<br>-                    | 246110                                                                                          | 246110 | -<br>-               | <u>972,0000</u><br>-      | <u>1944</u><br>-       |
|   |                   | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                               |                           | 297278                                                                                          | 266783 | <u>28666</u><br>9394 |                           | <u>2173,6</u><br>82,44 |
|   |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |          |   |                               |                           | 297278<br><br>1829<br>276177<br>114401<br>193,78<br>28326<br><b>411679</b><br><br><b>411679</b> |        |                      |                           |                        |
|   |                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |                               |                           | 570998                                                                                          | 279211 | <u>31723</u><br>9951 |                           | <u>2320,17</u><br>88,4 |
|   |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |                               |                           | 570998<br><br>260064<br>289162                                                                  |        |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 121869<br>212,08<br>31002<br><b>692867</b><br><br><b>692867</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                              |   |   |   |   | <b>2620,65</b><br><b>320164</b>                                 |   |    |    |    |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГІП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-04**

Устаткування "Biobox NP"

Основні роботи Зовнішні інженерні мережі ( водопостачання, водовідведення)

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо

Кошторисна вартість 20425,218 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 січня" 2024 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                                                                            | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5         | 6                      | 7                       |
| 1      | & 2413-1-1<br>варіант 1       | Сеператор нафтопродуктів ( нафтоуловлювач) серія Biobox Np з байпасом, оброблений захисною полімерно-армуючою мембраною та опорами для перевезення, з надставками 2,1 + сорбційний фільтр Biobox Nsorb; ( маса=0, 63) | шт             | 2         | 5023009,00             | 10046018                |
| 2      | & 2413-1-1<br>варіант 2       | Сеператор нафтопродуктів ( нафтоуловлювач) серія Biobox Np з байпасом, оброблений захисною полімерно-армуючою мембраною та опорами для перевезення, з надставками 2,2 + сорбційний фільтр Biobox Nsorb; ( маса=0, 63) | шт             | 2         | 5189600,00             | 10379200                |
|        |                               | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                          |                |           |                        | <b>20425218</b>         |
|        |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                                                                         |                |           |                        | -                       |
|        |                               | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                            |                |           |                        | <b>20425218</b>         |

Склав Кошторисник Осійчук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ГП Семенюк Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]