

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01


на будівництво : Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій

Кошторисна вартість об'єкта	163,427 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56274 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,192 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на перенесення лінійно-кабельних споруд телекомунікацій	163,427	-	163,427	0,56274	41,192	-
		Всього:	163,427	-	163,427	0,56274	41,192	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області
AV-10/07-001

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на перенесення лінійно-кабельних споруд телекомунікацій

Лнійно-кабельні споруди телекомунікацій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

163,427 тис. грн.

0,56274 тис.люд.год.

41,192 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-8-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,13698	<u>7495,00</u> 155,92	<u>7339,08</u> 1698,50	1027	21	<u>1006</u> 233	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,35</u> 2,96
2	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0960578	<u>11391,63</u> 11391,63	-	1094	1094	-	<u>190,4000</u>	<u>18,29</u>
3	КБ34-105-3 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що устатковуються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-3	колодязь	1	<u>10203,97</u> 1390,50	<u>431,04</u> 95,82	10204	1391	<u>431</u> 96	<u>18,7450</u> 1,0050	<u>18,75</u> 1,01
4	& K585521-Л030-1	Телефонний колодязь ККС-3	шт	1	<u>14486,27</u>	-	14486	-	-	-	-
5	KM10-898-1	Шафа телефонна розподільна ємкістю до 600х2, устатковлювана на фундаменті	шафа	1	<u>4590,99</u> 840,96	<u>525,80</u> 79,82	4591	841	<u>526</u> 80	<u>12,8000</u> 1,0292	<u>12,8</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& K589321-Л001-11	Стовпчик розподільчий SRP 200P-HP	шт	1	<u>6877,61</u>	-	6878	-	-	-	-
7	KM10-898-22	Рамка з роздільними пружинами ємкістю 20х2 для кабеля в пластмасовій оболонці	шт	3	<u>454,45</u>	-	1363	1043	-	<u>4,8000</u>	<u>14,4</u>
8	& C1545-209-1	Монтажна рамка для модулів	шт	3	<u>460,33</u>	-	1381	-	-	-	-
9	& C1512-1-9-1	Модуль десятипарний QDF	шт	30	<u>153,36</u>	-	4601	-	-	-	-
10	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,4	<u>1324,50</u>	<u>132,32</u>	530	42	<u>53</u>	<u>1,6600</u>	<u>0,66</u>
11	KБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	км	0,005	<u>673647,23</u>	-	3368	77	<u>14</u>	<u>0,4305</u>	<u>0,17</u>
12	C1530-4	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 110 мм	10м	0,5	<u>611,82</u>	-	306	-	-	-	-
13	KБ34-109-3	Улаштування вставок для кутових і розгалужувальних колодязів типу ККС-3	вставка	1	<u>904,44</u>	-	904	369	-	<u>4,9680</u>	<u>4,97</u>
14	KБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	10шт	0,2	<u>1109,47</u>	-	222	196	-	<u>13,9840</u>	<u>2,8</u>
15	KM8-148-2	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	6	<u>3403,82</u>	<u>777,13</u>	20423	10434	<u>4663</u>	<u>24,0000</u>	<u>144</u>
16	KM10-890-2	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 2 кг	км	0,6	<u>25935,42</u>	<u>5555,71</u>	15561	9713	<u>1148</u>	<u>2,2550</u>	<u>13,53</u>
17	C154-166	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка ТППЕпБ, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,3	<u>36538,28</u>	-	10961	-	<u>506</u>	<u>10,8748</u>	<u>6,52</u>
18	KM10-51-7	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 10х2	10кінців	0,5	<u>1140,58</u>	-	570	552	-	<u>14,8800</u>	<u>7,44</u>
19	C154-167	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка ТППЕпБ, діаметр жили 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,12	<u>47188,23</u>	-	5663	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ10-51-5	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 20х2	10кінців	0,2	<u>1761,19</u>	-	352	342	-	<u>23,0400</u>	<u>4,61</u>
					1709,11	-			-	-	-
21	С154-168	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка ТППЕпБ, діаметр жили 0,4 мм, число пар 30	1000м	0,06	<u>54493,48</u>	-	3270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КМ10-51-2	Оброблення і вмикання кабеля у штифтові рамки паянням, ємкість кабеля 30х2	10кінців	0,1	<u>2327,28</u>	-	233	226	-	<u>30,4000</u>	<u>3,04</u>
					2255,07	-			-	-	-
23	С154-169	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, броньовані сталевими стрічками, із зовнішнім покривом, марка ТППЕпБ, діаметр жили 0,4 мм, число пар 50	1000м	0,12	<u>77258,82</u>	-	9271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КМ10-893-1	Муфта пряма у колодязі на кабелі зі свинцевою оболонкою, ємкість кабеля 10х2	шт	5	<u>1026,48</u>	<u>405,43</u>	5132	2628	<u>2027</u>	<u>8,0000</u>	<u>40</u>
					525,60	61,55			308	0,7936	3,97
25	С1510-4 варіант 1	Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна ХАГА-500 МС 10х2	шт	5	<u>345,40</u>	-	1727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КМ10-893-2	Муфта пряма у колодязі на кабелі зі свинцевою оболонкою, ємкість кабеля 20х2	шт	2	<u>1067,36</u>	<u>443,44</u>	2135	1051	<u>887</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
					525,60	67,32			135	0,8680	1,74
27	С1510-4 варіант 2	Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна ХАГА-500 МС 20х2	шт	2	<u>1535,73</u>	-	3071	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КМ10-893-3	Муфта пряма у колодязі на кабелі зі свинцевою оболонкою, ємкість кабеля 30х2	шт	1	<u>1418,69</u>	<u>570,14</u>	1419	736	<u>570</u>	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					735,84	86,55			87	1,1160	1,12
29	С1510-4 варіант 3	Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна ХАГА-500 МС 30х2	шт	1	<u>2555,73</u>	-	2556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КМ10-893-4	Муфта пряма у колодязі на кабелі зі свинцевою оболонкою, ємкість кабеля 50х2	шт	2	<u>1830,25</u>	<u>747,52</u>	3661	1892	<u>1495</u>	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
					946,08	113,48			227	1,4632	2,93
31	С1510-4 варіант 4	Муфта захисна для кабелів зв'язку з'єднувальна ХАГА-500 МС 50х2	шт	2	<u>3575,73</u>	-	7151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	2	<u>234,85</u>	-	470	148	-	<u>1,1270</u>	<u>2,25</u>
	Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15				74,04	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					144581	32796	<u>14991</u>		<u>479,39</u>
									2834		34,98
		Разом будівельні роботи, грн.					144581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96794				
		всього заробітна плата, грн.					35630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					18846 48,37 5562 163427 163427				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					562,74 41192				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 2379,314 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 4,89020 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 347,659 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій території	1571,933	-	1571,933	2,60763	191,887	-
2	07-01-02	на озеленення	333,801	-	333,801	2,09216	142,208	-
3	07-01-03	на МАФ	107,965	365,615	473,58	0,19041	13,564	-
		Всього:	2013,699	365,615	2379,314	4,89020	347,659	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Слав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області
AV-10/07-001

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій території
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1571,933 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,60763 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 191,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ27-65-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,54	<u>50470,28</u> 40648,59	<u>9821,69</u> 2917,92	27254	21950	<u>5304</u> 1576	<u>567,4800</u> 42,3367	<u>306,44</u> 22,86
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1	<u>7429,56</u> 6103,86	<u>1325,70</u> 306,81	7430	6104	<u>1326</u> 307	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>102,02</u> 3,9
3	КБ27-68-2	Розбирання бетонних поребриків	100 м	2,5	<u>3724,91</u> 1687,75	<u>2037,16</u> 471,46	9312	4219	<u>5093</u> 1179	<u>26,4000</u> 5,9930	<u>66</u> 14,98
		Разом прямі витрати по розділу 1					43996	32273	<u>11723</u> 3062		<u>474,46</u> 41,74
		Разом будівельні роботи, грн.					43996				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					22281 66,87 7687 66277 66277				
		Розділ 2. Влаштування мощення доріжок									
		Тип 1. Мощення бетонною бруківкою доріжок (580,0 м2)									
4	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	5,8	<u>1758,91</u> 221,37	<u>1537,54</u> 350,45	10202	1284	<u>8918</u> 2033	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>21,46</u> 25,74
5	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	5,8	<u>25295,65</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	146715	16564	<u>10297</u> 1920	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>254,45</u> 22,36
6	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-11,6	<u>1845,22</u> 63,80	<u>-</u> -	-21405	-740	<u>-</u> -	<u>0,9800</u> -	<u>-11,37</u> -
7	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,58	<u>117635,56</u> 1601,60	<u>7236,26</u> 1051,01	68229	929	<u>4197</u> 610	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>15,08</u> 6,6
8	KB27-20-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,58	<u>47869,72</u> 3050,82	<u>5769,40</u> 773,92	27764	1769	<u>3346</u> 449	<u>50,0135</u> 8,0912	<u>29,01</u> 4,69
9	KB27-65-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 60 мм	1000 м2	0,58	<u>1059007,21</u> 87635,76	<u>15457,43</u> 3947,25	614224	50829	<u>8965</u> 2289	<u>1223,4505</u> 56,6153	<u>709,6</u> 32,84
10	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,02	<u>26088,68</u> 8204,55	<u>694,61</u> 148,92	26610	8369	<u>709</u> 152	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>128,55</u> 1,59
11	& C1416-8684-18	Камені бортові, БР100.30.15	шт	102	<u>227,67</u> -	<u>-</u> -	23222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	325	<u>251,47</u> 85,19	<u>-</u> -	81728	27687	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>429</u> -
13	& C1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	325	<u>124,13</u> -	<u>-</u> -	40342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип 2. Влаштування мощення з мармурової гальки (102,0 м2)									
14	KP1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,102	<u>15798,88</u> 15798,88	<u>-</u> -	1611	1611	<u>-</u> -	<u>240,4700</u> -	<u>24,53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,204	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	1669	283	<u>1386</u> 350	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>4,3</u> 4,83
16	KБ27-20-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,102	<u>47869,72</u> 3050,82	<u>5769,40</u> 773,92	4883	311	<u>588</u> 79	<u>50,0135</u> 8,0912	<u>5,1</u> 0,83
17	KP18-47-3	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із мармурової гальки	100м2	1,02	<u>884392,64</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	902080	2913	<u>1811</u> 338	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>44,75</u> 3,93
18	KP18-47-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3 тип 3. Влаштування покровових доріжок бетонними плитами (1200*600*60мм) (11 шт.)	100м2	-7,14	<u>75905,30</u> 63,80	- -	-541964	-456	- -	<u>0,9800</u> -	<u>-7</u> -
19	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,016	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	131	22	<u>109</u> 27	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,34</u> 0,38
20	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,008	<u>117635,56</u> 1601,60	<u>7236,26</u> 1051,01	941	13	<u>58</u> 8	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,21</u> 0,09
21	KP18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,08	<u>6582,83</u> 4519,50	<u>2013,88</u> 449,25	527	362	<u>161</u> 36	<u>68,7900</u> 4,9424	<u>5,5</u> 0,4
22	& K589921-A020-2	Плитки бетонні тротуарні із бетону М-300 розміром 1200х600*6 тип 4. Влаштування мощення бетонними плитами (900*450мм) доріжок (21,5 м2)	шт	11	<u>1193,27</u> -	- -	13126	-	- -	- -	- -
23	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,215	<u>1758,91</u> 221,37	<u>1537,54</u> 350,45	378	48	<u>330</u> 75	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>0,8</u> 0,95
24	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,215	<u>25295,65</u> 2855,94	<u>1775,30</u> 331,08	5439	614	<u>382</u> 71	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>9,43</u> 0,83
25	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м2	-0,43	<u>1845,22</u> 63,80	- -	-793	-27	- -	<u>0,9800</u> -	<u>-0,42</u> -
26	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0215	<u>117635,56</u> 1601,60	<u>7236,26</u> 1051,01	2529	34	<u>156</u> 23	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,56</u> 0,24
27	KБ27-20-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,0215	<u>47869,72</u> 3050,82	<u>5769,40</u> 773,92	1029	66	<u>124</u> 17	<u>50,0135</u> 8,0912	<u>1,08</u> 0,17
28	KБ27-65-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 60 мм	1000 м2	0,0215	<u>974210,68</u> 87635,76	<u>15457,43</u> 3947,25	20946	1884	<u>332</u> 85	<u>1223,4505</u> 56,6153	<u>26,3</u> 1,22
		Разом прямі витрати по розділу 2					1430163	114369	<u>41869</u> 8562		<u>1691,26</u> 107,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1430163 1273925 122931 75494 225,61 25934 1505657				
		Всього по розділу 2					1505657				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1474159 1474159 1273925 158266 97774 292,48 33621 1571933	146642	<u>53592</u> 11624		<u>2165,72</u> 149,43
		Всього по кошторису					1571933				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2607,63 191887				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області
AV-10/07-001

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на озеленення
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 333,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,09216 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,208 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	KP18-111-4	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,19	<u>4320,65</u>	-	821	615	-	<u>44,6800</u>	<u>8,49</u>
					3237,51	-			-	-	-
2	KP18-115-3	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	19	<u>890,27</u>	-	16915	16915	-	<u>14,8800</u>	<u>282,72</u>
					890,27	-			-	-	-
3	KB1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,19	<u>8296,56</u>	-	1576	1163	-	<u>94,8175</u>	<u>18,02</u>
	Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15				6119,52	-			-	-	-
4	KP18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	5,37	<u>422,40</u>	-	2268	2268	-	<u>7,0600</u>	<u>37,91</u>
					422,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					21580	20961	-		<u>347,14</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21580				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					20961 11737 31,13 3579 33317 33317				
		Розділ 2. Посів газону									
5	KP18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	5,37	<u>1101,47</u>	-	5915	5915	-	<u>18,4100</u>	<u>98,86</u>
					<u>1101,47</u>	-			-	-	-
6	KP18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	5,37	<u>912,50</u>	-	4900	4900	-	<u>13,3700</u>	<u>71,8</u>
					<u>912,50</u>	-			-	-	-
7	KP18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	5,37	<u>12490,87</u>	-	67076	23657	-	<u>72,2200</u>	<u>387,82</u>
					<u>4405,42</u>	-			-	-	-
8	KP18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4	100м2	5,37	<u>3297,83</u>	-	17709	3236	-	<u>9,8800</u>	<u>53,06</u>
					<u>602,68</u>	-			-	-	-
9	KP18-97-6	<i>Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну</i>	<i>100м2</i>	<i>5,37</i>	<i><u>2453,79</u></i>	<i>-</i>	<i>13177</i>	<i>3314</i>	<i>-</i>	<i><u>9,4800</u></i>	<i><u>50,91</u></i>
					<i><u>617,15</u></i>	<i>-</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Разом прямі витрати по розділу 2					108777	41022	-		<u>662,45</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					108777 67755 41022 22463 58,3 6701 131240 131240				
		Розділ 3. Посадка кущів та дерев									
10	KP18-102-7	Заготівлення дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	10шт	1,2	<u>22081,22</u>	<u>2557,41</u>	26497	15592	<u>3069</u>	<u>179,3200</u>	<u>215,18</u>
					<u>12993,53</u>	<u>548,29</u>			<u>658</u>	<u>5,7510</u>	<u>6,9</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	KP18-83-5	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	0,4	<u>10783,67</u> 4957,51	-	4313	1983	-	<u>82,8600</u>	<u>33,14</u>
12	KP18-83-10	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м з додаванням рослинної землі понад 75% до 100%	10 ям	3,7	<u>16261,97</u> 7033,02	-	60169	26022	-	<u>117,5500</u>	<u>434,94</u>
13	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10шт	0,4	<u>1189,33</u> 805,76	<u>383,57</u> 46,71	476	322	<u>154</u> 19	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>4,45</u> 0,24
14	KP18-85-6	Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м автокраном	10шт	3,7	<u>7017,25</u> 3867,91	<u>2842,05</u> 487,62	25964	14311	<u>10516</u> 1804	<u>53,3800</u> 5,5294	<u>197,51</u> 20,46
15	& C1429-62-1	Туя західна Глобоса	шт	22	<u>447,40</u>	-	9843	-	-	-	-
16	& C1429-62-2	Туя західна Smaragd	шт	7	<u>561,64</u>	-	3931	-	-	-	-
17	& C1429-19-10	Калина звичайна	шт	4	<u>114,13</u>	-	457	-	-	-	-
18	& C1429-29-11	Модрина європейська Пендула	шт	3	<u>1887,64</u>	-	5663	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					137313	58230	<u>13739</u> 2481		<u>885,22</u> 27,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					137313				
		-----					65344				
							60711				
							31931				
							80,32				
							9234				
							169244				
		Всього по розділу 3					169244				
		Разом прямі витрати по кошторису					267670	120213	<u>13739</u> 2481		<u>1894,81</u> 27,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					267670				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					133718 122694 66131 169,75 19514 333801 333801				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2092,16 142208				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області
AV-10/07-001

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на МАФ

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 473,580 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19041 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,564 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-165-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Центральний монумент Слави Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0165	<u>32750,94</u> 32750,94	-	540	540	-	<u>547,4000</u>	<u>9,03</u>
2	КБ6-1-5 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,016	<u>384791,82</u> 45704,84	<u>10828,76</u> 4008,88	6157	731	<u>173</u> 64	<u>669,6680</u> 48,3367	<u>10,71</u> 0,77
3	КБ6-11-3 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,1	<u>83956,72</u> 15991,04	<u>379,57</u> 62,93	8396	1599	<u>38</u> 6	<u>223,2450</u> 0,6730	<u>22,32</u> 0,07
4	& 3500-4-1	Центральний монумент Слави	шт	1	<u>32640,00</u>	-	32640	-	-	-	-
5	& С1421-9554-11	Валун-камінь	м3	0,4	<u>43835,99</u>	-	17534	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-165-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Стелла інформаційна Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,093	<u>32750,94</u> 32750,94	- -	3046	3046	- -	<u>547,4000</u> -	<u>50,91</u> -
7	КБ6-1-5 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,092	<u>384791,82</u> 45704,84	<u>10828,76</u> 4008,88	35401	4205	<u>996</u> 369	<u>669,6680</u> 48,3367	<u>61,61</u> 4,45
8	& 3500-4-2	Стелла інформаційна	шт	27	<u>7620,00</u> -	- -	205740	-	- -	- -	- -
9	& 3500-4-4	Фотодрок на склі (надмогильне фото 30x40)	шт	27	<u>1100,00</u> -	- -	29700	-	- -	- -	- -
10	& С1426-11783-1	Ваза гранітна квадратна	шт	27	<u>991,48</u> -	- -	26770	-	- -	- -	- -
11	& 3500-4-3	Стенд інформаційний	шт	3	<u>4800,00</u> -	- -	14400	-	- -	- -	- -
12	КБ1-165-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Лавки Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,008	<u>32750,94</u> 32750,94	- -	262	262	- -	<u>547,4000</u> -	<u>4,38</u> -
13	КБ6-1-5 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,008	<u>384791,82</u> 45704,84	<u>10828,76</u> 4008,88	3078	366	<u>87</u> 32	<u>669,6680</u> 48,3367	<u>5,36</u> 0,39
14	& 550101-144-1	Лавка вулична "Екта-класік"	шт	7	<u>7560,00</u> -	- -	52920	-	- -	- -	- -
15	& 1601-2153-2	Смітник "Екта-класік"	шт	2	<u>8200,00</u> -	- -	16400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					452984	10749	<u>1294</u> 471		<u>164,32</u> 5,68
		Разом устаткування, грн.					351800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13816				
		Всього устаткування, грн.					365616				
		Разом будівельні роботи, грн.					101184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89141				
		всього заробітна плата, грн.					11220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6781 20,41 2344 107965 473580				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					190,41 13564				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Підпірна стіна

Кошторисна вартість об'єкта 1107,647 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,34282 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 100,383 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на підпірні стіни, сходи та огороження	1107,647	-	1107,647	1,34282	100,383	-
		Всього:	1107,647	-	1107,647	1,34282	100,383	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)




[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області
AV-10/07-001

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на підпирні стіни, сходи та огороження
Підпірна стіна

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1107,647 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34282 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,383 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підпірна стіна ПС-1									
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,3	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	2520	97	<u>2422</u> 526	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,59</u> 6,63
2	C311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	36	<u>93,56</u> -	<u>93,56</u> 11,16	3368	-	<u>3368</u> 402	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 4,9
3	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05928	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	485	82	<u>403</u> 102	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>1,25</u> 1,4
4	KБ6-1-1 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02964	<u>293136,37</u> 10878,35	<u>2326,45</u> 886,79	8689	322	<u>69</u> 26	<u>173,3050</u> 10,6641	<u>5,14</u> 0,32
5	KБ6-1-22 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1235	<u>381847,89</u> 35816,20	<u>10451,64</u> 3238,82	47158	4423	<u>1291</u> 400	<u>524,7795</u> 39,1711	<u>64,81</u> 4,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-56-1 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0, 0124911	<u>4442,86</u> 3045,46	<u>1135,26</u> 366,67	55	38	<u>14</u> 5	<u>41,0550</u> 4,4436	<u>0,51</u> 0,06
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0, 0106741	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,001817	<u>32983,15</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ6-11-7 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг+ кутова сталь	т	0,003393	<u>65696,37</u> 18587,53	<u>263,77</u> 58,63	223	63	<u>1</u> -	<u>265,6500</u> 0,6150	<u>0,9</u> -
10	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,003393	<u>32260,41</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-20-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,035	<u>47869,72</u> 3050,82	<u>5769,40</u> 773,92	1675	107	<u>202</u> 27	<u>50,0135</u> 8,0912	<u>1,75</u> 0,28
12	КБ6-13-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування габіонових підпірних стін	100м3	0,16796	<u>51898,33</u> 35489,69	<u>6840,47</u> 2744,47	8717	5961	<u>1149</u> 461	<u>519,9955</u> 33,0256	<u>87,34</u> 5,55
13	& С111-871-1 варіант 1	Сітка дротяна для габіонів	м2	105,1	<u>204,02</u> -	<u>-</u> -	21443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1421-9554-1	Камінь	м3	18,4756	<u>4623,00</u> -	<u>-</u> -	85413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					180253	11093	<u>8919</u> 1949		<u>163,29</u> 23,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180253 160241 13042 7636 22,51 2586 187889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					187889				
		Розділ 2. Огорожа									
15	КБ9-73-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Виготовлення огорожі з профільних труб	т	0, 4699395	<u>24318,61</u> 16378,94	<u>5879,38</u> 392,35	11428	7697	<u>2763</u> 184	<u>220,8000</u> 4,8160	<u>103,76</u> 2,26
16	& С111-970-21-5	Труба профільна 20*20*2 мм	т	0, 1370625	<u>49051,17</u> -	<u>-</u> -	6723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-970-21-1 варіант 1	Труба профільна 50*50*4 мм	т	0,327762	<u>46446,09</u> -	<u>-</u> -	15223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-970-21-11-1 варіант 1	Труба профільна 80*40*2 мм	т	0,005115	<u>48057,69</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ10-44-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,2 м з установленням стовпів	100м2	0,2964	<u>15818,92</u> 14453,70	<u>2,49</u> 0,46	4689	4284	<u>1</u> -	<u>214,3830</u> 0,0064	<u>63,54</u> -
20	КБ13-16-6 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2235	<u>1895,09</u> 451,03	<u>94,21</u> 6,08	424	101	<u>21</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,23</u> 0,02
21	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2235	<u>11951,61</u> 8550,33	<u>1,02</u> 0,85	2671	1911	<u>-</u> -	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>27,31</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41404	13993	<u>2785</u> 185		<u>195,84</u> 2,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41404 24626 14178 8152 23,74 2729 49556				

		Всього по розділу 2					49556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Підпрна стіна ПС-2									
22	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,556	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	4670	179	<u>4489</u> 975	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>2,94</u> 12,28
23	C311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	66,72	<u>93,56</u> -	<u>93,56</u> 11,16	6242	-	<u>6242</u> 745	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 9,07
24	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1112	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	910	154	<u>756</u> 191	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>2,34</u> 2,63
25	KБ6-1-1 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0556	<u>293136,37</u> 10878,35	<u>2326,45</u> 886,79	16298	605	<u>129</u> 49	<u>173,3050</u> 10,6641	<u>9,64</u> 0,59
26	KБ6-1-22 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,13344	<u>381847,89</u> 35816,20	<u>10451,64</u> 3238,82	50954	4779	<u>1395</u> 432	<u>524,7795</u> 39,1711	<u>70,03</u> 5,23
27	KБ6-56-1 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0,00472	<u>4442,86</u> 3045,46	<u>1135,26</u> 366,67	21	14	<u>5</u> 2	<u>41,0550</u> 4,4436	<u>0,19</u> 0,02
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00472005	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KБ27-20-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,056	<u>47869,72</u> 3050,82	<u>5769,40</u> 773,92	2681	171	<u>323</u> 43	<u>50,0135</u> 8,0912	<u>2,8</u> 0,45
30	KБ6-13-2 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування габіонових підпірних стін	100м3	0,17792	<u>51898,33</u> 35489,69	<u>6840,47</u> 2744,47	9234	6314	<u>1217</u> 488	<u>519,9955</u> 33,0256	<u>92,52</u> 5,88
31	& C111-871-1 варіант 1	Сітка дротяна для габіонів	м2	134,08	<u>204,02</u> -	<u>-</u> -	27355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1421-9554-1	Камінь	м3	19,5712	<u>4623,00</u> -	<u>-</u> -	90478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					208992	12216	<u>14556</u> 2925		<u>180,46</u> 36,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					208992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					182220 15141 8850 26,05 2992 217842 217842				
		Розділ 4. Підпрна стіна ПС-1а									
33	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,732	<u>8400,10</u> 322,69	<u>8073,13</u> 1753,81	6149	236	<u>5910</u> 1284	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>3,87</u> 16,17
34	C311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	87,84	<u>93,56</u> -	<u>93,56</u> 11,16	8218	-	<u>8218</u> 980	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 11,95
35	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1452	<u>8179,64</u> 1384,96	<u>6794,68</u> 1714,10	1188	201	<u>987</u> 249	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>3,06</u> 3,43
36	КБ6-1-1 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0726	<u>293136,37</u> 10878,35	<u>2326,45</u> 886,79	21282	790	<u>169</u> 64	<u>173,3050</u> 10,6641	<u>12,58</u> 0,77
37	КБ6-1-22 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,3025	<u>381847,89</u> 35816,20	<u>10451,64</u> 3238,82	115509	10834	<u>3162</u> 980	<u>524,7795</u> 39,1711	<u>158,75</u> 11,85
38	КБ6-56-1 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику	т	0, 0124911	<u>4442,86</u> 3045,46	<u>1135,26</u> 366,67	55	38	<u>14</u> 5	<u>41,0550</u> 4,4436	<u>0,51</u> 0,06
39	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0, 0106741	<u>31666,72</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,001817	<u>32983,15</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ6-11-7 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012262	<u>65696,37</u> 18587,53	<u>263,77</u> 58,63	806	228	<u>3</u> 1	<u>265,6500</u> 0,6150	<u>3,26</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,002262	<u>32260,41</u>	-	73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C111-970-21-1	Труба профільна 50*50*4 мм	т	0,010008	<u>46446,09</u>	-	465	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного	1000м2	0,085	<u>47869,72</u>	<u>5769,40</u>	4069	259	<u>490</u>	<u>50,0135</u>	<u>4,25</u>
	Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні			<u>3050,82</u>	<u>773,92</u>			<u>66</u>	<u>8,0912</u>	<u>0,69</u>
45	КБ6-13-2	Улаштування габіонових підпірних стін	100м3	0,4114	<u>51898,33</u>	<u>6840,47</u>	21351	14600	<u>2814</u>	<u>519,9955</u>	<u>213,93</u>
	Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15				<u>35489,69</u>	<u>2744,47</u>			<u>1129</u>	<u>33,0256</u>	<u>13,59</u>
46	& C111-871-1	Сітка дротяна для габіонів	м2	255,46	<u>204,02</u>	-	52119	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C1421-9554-1	Камінь	м3	45,254	<u>4623,00</u>	-	209209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					440891	27186	<u>21767</u>		<u>400,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					440891		<u>4758</u>		<u>58,52</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391938				
		всього заробітна плата, грн.					31944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6335				
		Всього будівельні роботи, грн.					459596				

		Всього по розділу 4					459596				
		Розділ 5. Пандус									
48	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску - товщ. 10 см	100м3	0,0175	<u>118044,73</u>	<u>8302,14</u>	2066	17	<u>145</u>	<u>14,7800</u>	<u>0,26</u>
					<u>944,89</u>	<u>906,90</u>			<u>16</u>	<u>9,3659</u>	<u>0,16</u>
49	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність	100м3	0,05	<u>312909,07</u>	<u>2326,45</u>	15645	544	<u>116</u>	<u>173,3050</u>	<u>8,67</u>
	Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	заповнювача 10-20мм			<u>10878,35</u>	<u>886,79</u>			<u>44</u>	<u>10,6641</u>	<u>0,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ11-11-18 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,175	<u>8825,40</u> 1169,41	-	1544	205	-	<u>18,6300</u>	<u>3,26</u>
51	КБ6-11-7 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05915	<u>65696,37</u> 18587,53	<u>263,77</u> 58,63	3886	1099	<u>16</u> 3	<u>265,6500</u> 0,6150	<u>15,71</u> 0,04
52	КБ27-65-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м - 60 мм	1000 м2	0,0175	<u>1059007,21</u> 87635,76	<u>15457,43</u> 3947,25	18533	1534	<u>271</u> 69	<u>1223,4505</u> 56,6153	<u>21,41</u> 0,99
53	КБ27-65-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування покриття з тактильних плиток	1000 м2	0,0018	<u>241692,36</u> 87635,76	<u>15457,43</u> 3947,25	435	158	<u>28</u> 7	<u>1223,4505</u> 56,6153	<u>2,2</u> 0,1
54	& С111-569-11	Плитки тактильні 300х300	шт	20	<u>79,70</u> -	-	1594	-	-	-	-
55	КБ9-35-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж огорожі /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	0,19698	<u>13168,78</u> 9729,17	<u>61,33</u> 3,75	2594	1916	<u>12</u> 1	<u>142,5520</u> 0,0544	<u>28,08</u> 0,01
56	& С121-726-2	Огорожа із нержавіючої сталі	м/п	25,1	<u>4901,98</u> -	-	123040	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							169337	5473	<u>588</u> 140		<u>79,59</u> 1,83
Разом будівельні роботи, грн.							169337				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							163276				
всього заробітна плата, грн.							5613				
Загальновиробничі витрати, грн.							3390				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1158				
Всього будівельні роботи, грн.							172727				


Всього по розділу 5							172727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Сходи									
57	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0034	<u>117635,56</u> 1601,60	<u>7236,26</u> 1051,01	400	5	<u>25</u> 4	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>0,09</u> 0,04
58	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	12	<u>251,47</u> 85,19	-	3018	1022	-	<u>1,3200</u>	<u>15,84</u>
59	& C1416-8684-15	Поребрик БР-100.20.8	шт	12	<u>124,13</u>	-	1490	-	-	-	-
60	KB6-13-3 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,015	<u>413081,82</u> 84534,18	<u>23797,14</u> 8108,83	6196	1268	<u>357</u> 122	<u>1238,5960</u> 97,8795	<u>18,58</u> 1,47
61	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0129	<u>30789,00</u>	-	397	-	-	-	-
62	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з бетонних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,4	<u>427,18</u> 380,36	<u>1,02</u> 0,85	1452	1293	<u>3</u> 3	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>18,05</u> 0,04
63	& C1426-11789-26	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] - сірі	м2	3,5598	<u>775,73</u>	-	2761	-	-	-	-
64	KB27-65-4 Вказ. щодо застосув. п 4.4 к=1,15	Улаштування покриття з тактильних плиток	1000 м2	0,0018	<u>241692,36</u> 87635,76	<u>15457,43</u> 3947,25	435	158	<u>28</u> 7	<u>1223,4505</u> 56,6153	<u>2,2</u> 0,1
65	& C111-569-11	Плитки тактильні 300х300	шт	20	<u>79,70</u>	-	1594	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					17743	3746	<u>413</u> 136		<u>54,76</u> 1,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17743 13584 3882 2294 6,8 783 20037				


		Всього по розділу 6					20037				
		Разом прямі витрати по кошторису					1058620	73707	<u>49028</u> 10093		<u>1074,15</u> 124,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1058620 935885 83800 49027 144,26 16583 1107647 1107647				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1342,82 100383				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта	439,621 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,93824 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,734 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на електромонтажні роботи	439,621	-	439,621	0,93824	68,734	-
		Всього:	439,621	-	439,621	0,93824	68,734	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу "Героїв України" на перехресті вул. Б. Хмельницького та вул. Т. Шевченка в м. Горохів, Луцького району, Волинської області
AV-10/07-001

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01

на електромонтажні роботи

Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 439,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93824 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,734 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-259-2	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	4	250,19	157,62	1001	370	631	1,3230	5,29
	к дем.=0,7				92,57	35,04			140	0,3675	1,47
2	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,5888	18002,85	-	10600	10600	-	300,9000	177,17
					18002,85	-			-	-	-
3	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,5888	11391,63	-	6707	6707	-	190,4000	112,11
					11391,63	-			-	-	-
4	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	5,3	423,19	-	2243	2243	-	6,8700	36,41
					423,19	-			-	-	-
5	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	8	3712,04	225,17	29696	1058	1801	1,8900	15,12
					132,24	50,05			400	0,5250	4,2
6	КМ8-596-5	Прожектор, що встановлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 30 Вт	100 шт	0,08	180959,08	124318,19	14477	2838	9945	464,0000	37,12
					35472,80	23210,49			1857	282,5280	22,6
7	КМ8-596-1	Декоративний вуличний світильник LED-5W, 220V, IP65, h=0,8м	100 шт	0,45	45049,56	4677,23	20272	8642	2105	251,2000	113,04
					19204,24	998,01			449	11,8080	5,31


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,5	<u>2853,74</u>	-	4281	-	-	-	-
9	& 1507-3086-41	Декоративний вуличний світильник LED-5W, 220V, IP65, h=0,8м	шт	45	<u>2952,42</u>	-	132859	-	-	-	-
10	KM39-5-1	Монтаж шафи керування	пристрій	2	<u>3611,35</u>	-	7223	3088	-	<u>20,5100</u>	<u>41,02</u>
11	& C1514-7-5-Ш	Щит керування зовнішнього освітлення	шт	2	<u>7345,08</u>	-	14690	-	-	-	-
12	KM10-898-23	Ввод кабеля	шт	2	<u>178,03</u>	-	356	356	-	<u>2,4000</u>	<u>4,8</u>
13	KБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (футляр пластиковий)	км	0,244	<u>116018,86</u>	-	28309	4055	-	<u>255,3000</u>	<u>62,29</u>
14	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,44	<u>2237,46</u>	<u>372,08</u>	5459	2829	<u>908</u>	<u>16,0000</u>	<u>39,04</u>
15	KM8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,84	<u>4089,07</u>	<u>1556,91</u>	7524	3840	<u>2865</u>	<u>28,8000</u>	<u>52,99</u>
16	15093-37053	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.16мм2 АВВГ	1000м	0,34	<u>38440,88</u>	-	13070	-	-	-	-
17	& C111-1301-40-М	Труби гофровані ПВХ діаметром 40 мм мм.	м	60	<u>59,08</u>	-	3545	-	-	-	-
18	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	184	<u>64,40</u>	-	11850	-	-	-	-
19	KM8-155-1	Герметизація проходів	прохід	8	<u>137,70</u>	-	1102	539	-	<u>0,9300</u>	<u>7,44</u>
20	KM8-289-1	Заземлення одиночне опори металевої	шт	8	<u>826,60</u>	-	6613	1812	-	<u>3,2000</u>	<u>25,6</u>
21	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	4,5	<u>4336,34</u>	<u>3429,03</u>	19514	3652	<u>15431</u>	<u>11,2000</u>	<u>50,4</u>
22	& C157-17-67	Стержень заземлення з оцинкованої сталі д. 16 мм, дл.3 м	шт	53	<u>867,32</u>	-	45968	-	-	-	-
23	& C111-1809-10	Сталь кругла, d=10мм	м	53	<u>379,20</u>	-	20098	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					407457	52629	<u>33686</u>		<u>779,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					407457		<u>5663</u>		<u>67,56</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					58292 32164 90,84 10442 439621 439621				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					938,24 68734				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]