

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування котловану

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

112,126 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48218 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,016 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	1т	1,8	<u>7953,58</u> 5182,62	<u>2770,96</u> 352,48	14316	9329	<u>4987</u> 634	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>111,77</u> 6,7
2	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,026	<u>39081,24</u> 25451,31	<u>13595,33</u> 4206,64	1016	662	<u>353</u> 109	<u>371,5520</u> 44,6724	<u>9,66</u> 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					15332	9991	<u>5340</u> 743		<u>121,43</u> 7,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					15332				
							1				
							10734				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5678 15,52 1790 21010 21010				
		Розділ 2. Влаштування котловану									
3	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (зняття верхнього рослинного шару ґрунту)	1000м3	0,096	<u>9117,63</u> -	<u>9117,63</u> 1483,86	875	-	<u>875</u> 142	- 15,2856	- 1,47
4	КБ1-24-14 Н1=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,096	<u>28848,87</u> -	<u>28848,87</u> 4695,05	2769	-	<u>2769</u> 451	- 48,3648	- 4,64
5	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,096	<u>33488,62</u> 530,84	<u>32917,89</u> 5762,16	3215	51	<u>3160</u> 553	<u>8,8400</u> 65,1780	<u>0,85</u> 6,26
6	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	163,2	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,15	9559	-	<u>9559</u> 1330	- 0,0990	- 16,16
7	КБ1-11-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,384	<u>10301,00</u> 602,12	<u>9698,88</u> 3307,68	3956	231	<u>3725</u> 1270	<u>8,7900</u> 38,5789	<u>3,38</u> 14,81
8	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,28	<u>33488,62</u> 530,84	<u>32917,89</u> 5762,16	9377	149	<u>9217</u> 1613	<u>8,8400</u> 65,1780	<u>2,48</u> 18,25
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	476	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,15	27879	-	<u>27879</u> 3879	- 0,0990	- 47,12
10	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,684	<u>355,12</u> -	<u>355,12</u> 63,73	243	-	<u>243</u> 44	- 0,7740	- 0,53
11	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,684	<u>14460,64</u> 14460,64	- -	9891	9891	- -	<u>219,3000</u> -	<u>150</u> -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,684	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	1834	828	<u>1006</u> 255	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>12,56</u> 3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,104	<u>5264,59</u> -	<u>5264,59</u> 585,72	548	-	<u>548</u> 61	- 6,6130	- 0,69
14	КБ1-27-8 Н1=10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,104	<u>40069,60</u> -	<u>40069,60</u> 7191,09	4167	-	<u>4167</u> 748	- 87,3330	- 9,08
15	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,104	<u>40424,27</u> 279,83	<u>40144,44</u> 7659,38	4204	29	<u>4175</u> 797	4,6600 86,2206	0,48 8,97
		Разом прямі витрати по розділу 2					78517	11179	<u>67323</u> 11143		<u>169,75</u> 131,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78517 15 22322 12599 36,14 4170 91116				

		Всього по розділу 2					91116				
		Разом прямі витрати по кошторису					93849	21170	<u>72663</u> 11886		<u>291,18</u> 139,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					93849 16 33056 18277 51,66 5960 112126				

		Всього по кошторису					112126				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					482,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39016				

Склав



Єфімов С. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Цуркан М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]