

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

121,546 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13146 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,592 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вхід №1									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0198	<u>2681,96</u>	<u>1471,30</u>	53	24	<u>29</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,36</u>
					1210,66	372,20			7	5,1175	0,1
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	3,2	<u>2776,33</u>	<u>437,41</u>	8884	1009	<u>1400</u>	<u>4,7800</u>	<u>15,3</u>
					315,19	94,80			303	1,3014	4,16
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>374315,98</u>	<u>2329,72</u>	5989	152	<u>37</u>	<u>150,7000</u>	<u>2,41</u>
					9492,59	890,07			14	10,6641	0,17
4	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0278	<u>397467,87</u>	<u>8489,25</u>	11050	475	<u>236</u>	<u>249,4100</u>	<u>6,93</u>
					17084,59	2709,27			75	32,7235	0,91
5 & С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм		кг	118,2	<u>31,25</u>	-	3694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & С147-1-6-1	Арматура А240С Д 6 мм		кг	14,2	<u>29,42</u>	-	418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					30088	1660	<u>1702</u>		<u>25</u>
									399		5,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					30088 26726 2059 1224 3,65 420 31312				
		Всього по розділу 1					31312				
		Розділ 2. Вхід №2									
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02717	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	73	33	<u>40</u> 10	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,5</u> 0,14
8	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,38	<u>2776,33</u> 315,19	<u>437,41</u> 94,80	12160	1381	<u>1916</u> 415	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>20,94</u> 5,7
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0219	<u>374315,98</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	8198	208	<u>51</u> 19	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,3</u> 0,23
10	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0393	<u>397467,87</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	15620	671	<u>334</u> 106	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>9,8</u> 1,29
11 & С147-1-10-1		Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	<u>31,25</u> -	<u>-</u> -	5069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & С147-1-6-1		Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,42</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					41853	2293	<u>2341</u> 550		<u>34,54</u> 7,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					41853 37219 2843 1692 5,03 581 43545				
		Всього по розділу 2					43545				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вхід №3									
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03388	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	91	41	<u>50</u> 13	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,62</u> 0,17
14	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	4,72	<u>2776,33</u> 315,19	<u>437,41</u> 94,80	13104	1488	<u>2065</u> 447	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>22,56</u> 6,14
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0236	<u>374315,98</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	8834	224	<u>55</u> 21	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,56</u> 0,25
16	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	100м3	0,0419	<u>397467,87</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	16654	716	<u>356</u> 114	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>10,45</u> 1,37
17 & С147-1-10-1		Арматура А400С Д 10 мм	кг	174,4	<u>31,25</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18 & С147-1-6-1		Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	<u>29,42</u> -	<u>-</u> -	733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					44866	2469	<u>2526</u> 595		<u>37,19</u> 7,93
		Разом будівельні роботи, грн.					44866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39871				
		всього заробітна плата, грн.					3064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					625				
		Всього будівельні роботи, грн.					46689				

		Всього по розділу 3					46689				
		Разом прямі витрати по кошторису					116807	6422	<u>6569</u> 1544		<u>96,73</u> 20,63
		Разом будівельні роботи, грн.					116807				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103816				
		всього заробітна плата, грн.					7966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4739				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1626				
		Всього будівельні роботи, грн.					121546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					121546				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					131,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9592				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.