

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на влаштування структурованої кабельної системи

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,141 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	605,53	133,99	606	246	134	3,2000	3,2
					245,54	24,87			25	0,2946	0,29
2	& 1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5519,00	-	5519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPА6043	шт	1	1258,00	-	1258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KM10-184-5	Комутатор мережевий	шт	1	714,72	-	715	715	-	9,6000	9,6
					714,72	-			-	-	-
5	& 1517-1001-859	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2699,00	-	2699	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	2330,77	-	699	699	-	32,8000	9,84
					2330,77	-			-	-	-
7	& C113-2110-1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	25,58	-	767	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	1,6	<u>12642,06</u> 5198,74	<u>4316,37</u> 1043,46	20227	8318	<u>6906</u> 1670	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>114,37</u> 22,5
9 & 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	<u>13,97</u> -	-	-	2235	-	-	-	-
10	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	<u>480,64</u> 422,02	<u>1,31</u> 0,14	1442	1266	<u>4</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>19,2</u> 0,01
11 & 1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу сAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	<u>3936,49</u> -	-	-	11809	-	-	-	-
12	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>54,21</u> 52,75	-	163	158	-	<u>0,8000</u> -	<u>2,4</u> -
13 & C113-1519-3 варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	<u>136,30</u> -	-	-	409	-	-	-	-
14	& C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	<u>742,58</u> -	-	743	-	-	-	-
15	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>1910,46</u> 1668,94	-	76	67	-	<u>25,3100</u> -	<u>1,01</u> -
16 & C113-2106-1 варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	<u>61,28</u> -	-	-	245	-	-	-	-
17 & C113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зелений UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	<u>38,78</u> -	-	-	543	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50155	11469	<u>7044</u> 1695		<u>159,62</u> 22,8
		Разом устаткування, грн.					9476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					373				
		Всього устаткування, грн.					9849				
		Разом будівельні роботи, грн.					40679				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22166				
		всього заробітна плата, грн.					13164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					47540				


		Всього по кошторису					57388				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					199,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15141				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С. Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цуркан М.М.