

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19815,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 31,23092 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2458,865 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ5-14-2	Кріплення сталевих шпунтових огорож котлованів	м	115,152	<u>5702,46</u> 2771,30	<u>1114,11</u> 223,53	656650	319121	<u>128292</u> 25740	<u>35,0000</u> 2,3751	<u>4030,32</u> 273,5
2	С111-1145 варіант 1	Труба інвентарна ф273*9мм	т	111,1	<u>35127,23</u> -	-	3902635	-	-	-	-
3	С111-1838 варіант 1	Швелери N20	т	5,2	<u>33874,39</u> -	-	176147	-	-	-	-
4	КБ1-18-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	2,2819	<u>61759,66</u> 2680,08	<u>59079,58</u> 13251,16	140929	6116	<u>134813</u> 30238	<u>43,2480</u> 161,2579	<u>98,69</u> 367,97

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на побутова каналізація

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 116,954 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,159 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	<u>2970,51</u>	<u>227,42</u>	2376	1966	<u>182</u>	<u>31,9800</u>	<u>25,58</u>
					2457,02	67,61			54	0,8669	0,69
2	С130-701	Умивальник Cersanit	комплект	8	<u>2545,97</u>	-	20368	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С111-1301-4	Гнучкі підводки до змішувача умивальника	шт	16	<u>218,56</u>	-	3497	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С171-568-9	Змішувач для умивальника	шт	8	<u>1938,53</u>	-	15508	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,2	<u>4585,08</u>	<u>103,76</u>	5502	3319	<u>125</u>	<u>36,4100</u>	<u>43,69</u>
					2766,07	23,70			28	0,2400	0,29
6	С130-906	Унітаз керамічний типу "Компакт" з косим випуском, змивним бачком Cersanit	шт	12	<u>2997,75</u>	-	35973	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1301-4 варіант 2	Гнучка підводка до бачка	шт	12	<u>241,00</u>	-	2892	-	-	-	-
8	KB17-1-10	Установлення піддонів душових сталєних	10компл.	0,2	<u>2223,83</u>	<u>580,69</u>	445	235	<u>116</u>	<u>16,2400</u>	<u>3,25</u>
9	C130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві	шт	2	<u>1176,91</u>	<u>169,22</u>	4892	-	34	2,1845	0,44
10	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>2446,13</u>	-	4892	-	-	-	-
11	& C171-568-9 варіант 2	Змішувач для душа	шт	2	<u>982,58</u>	-	197	179	-	<u>11,4800</u>	<u>2,3</u>
12	KB17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0,4	<u>895,21</u>	-	3877	-	-	-	-
13	C130-616 варіант 1	Рукоосушка	комплект	4	<u>1938,53</u>	-	1300	1179	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					113088	6878	<u>446</u>		<u>91,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					113088		123		1,51
		в тому числі:					105764				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7001				
		всього заробітна плата, грн.					3866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1158				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116954				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					116954				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					102,33				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8159				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електрообладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:

креслення (специфікації) №100-23-ЕТР.СО

Кошторисна вартість

192,764 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37216 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

28,634 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Електрообладнання												
1	КМ8-572-3	ЩР-1,ЩР-2 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1386,69</u> 253,38	<u>82,51</u> 14,87	1387	253	<u>83</u> 15	<u>3,2000</u> 0,1976	<u>3,2</u> 0,2			
2	& С100-1517 варіант 2	Шафа ПР11Д-3052-54У31 (IP54)	шт	1	<u>9608,76</u> -	<u>-</u> -	9609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>22274,08</u> 15193,98	<u>854,40</u> 709,82	3564	2431	<u>137</u> 114	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>33,15</u> 1,57			
4	& С1547-16-2 варіант 2	Вимикач автоматичний Ір.=10А (IP20) ВА-47-29/1	шт	12	<u>91,28</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1547-16-2 варіант 4	Вимикач автоматичний Ір.=16А (ІР20) ВА-47-29/1	шт	2	<u>98,42</u> -	-	197	-	-	-	-
6	& C1512-13-13 варіант 1	Автоматичний вимикач диференційний Ір.=25А, Ід=30мА (ІР20) АД-12	шт	2	<u>390,68</u> -	-	781	-	-	-	-
7	КМ8-572-3	ЩР-В Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1386,69</u> 253,38	<u>82,51</u> 14,87	1387	253	<u>83</u> 15	<u>3,2000</u> 0,1976	<u>3,2</u> 0,2
8	& C100-1517 варіант 3	Шафа ПР11Д-3052-63У31 (ІР54)	шт	1	<u>12750,36</u> -	-	12750	-	-	-	-
9	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>22274,08</u> 15193,98	<u>854,40</u> 709,82	445	304	<u>17</u> 14	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>4,14</u> 0,2
10	& C1547-16-2 варіант 2	Вимикач автоматичний Ір.=10А (ІР20) ВА-47-29/1	шт	2	<u>91,28</u> -	-	183	-	-	-	-
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>29241,03</u> 21191,63	<u>854,40</u> 709,82	1170	848	<u>34</u> 28	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>11,43</u> 0,39
12	& C1547-16-2 варіант 1	Вимикач автоматичний Ір.=100А ВА8832	шт	1	<u>1211,24</u> -	-	1211	-	-	-	-
13	& C1547-16-2 варіант 3	Вимикач автоматичний Ір.=50А (ІР20) ВА-47-100	шт	2	<u>1048,04</u> -	-	2096	-	-	-	-
14	& C1547-16-2 варіант 6	Вимикач автоматичний Ір.=40А (ІР20) ВА-47-29/3	шт	1	<u>600,26</u> -	-	600	-	-	-	-
15	КМ8-572-3	ГРЩ Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>1386,69</u> 253,38	<u>82,51</u> 14,87	1387	253	<u>83</u> 15	<u>3,2000</u> 0,1976	<u>3,2</u> 0,2
16	& C100-1517 варіант 3	Шафа ПР11Д-3052-63У31 (ІР54)	шт	1	<u>12750,36</u> -	-	12750	-	-	-	-
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>22274,08</u> 15193,98	<u>854,40</u> 709,82	891	608	<u>34</u> 28	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
18	& C1547-16-2 варіант 4	Вимикач автоматичний Ір.=16А (ІР20) ВА-47-29/1	шт	2	<u>98,42</u> -	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1547-16-2 варіант 7	Вимикач автоматичний Ір.=25А (ІР20) ВА-47-29/1	шт	2	<u>105,56</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
20	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>29241,03</u> 21191,63	<u>854,40</u> 709,82	585	424	<u>17</u> 14	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
21	& C1547-16-2 варіант 1	Вимикач автоматичний Ір.=100А ВА8832	шт	1	<u>1211,24</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
22	& C1547-16-2 варіант 8	Вимикач автоматичний Ір.=125А ВА8832	шт	1	<u>2290,40</u> -	- -	2290	-	- -	- -	- -
23	КМ8-524-8	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	<u>1441,09</u> 491,71	<u>42,82</u> 6,36	1441	492	<u>43</u> 6	<u>6,4000</u> 0,0754	<u>6,4</u> 0,08
24	1504-1002 варіант 9	Ящик силовий ЯУРП-250	шт	1	<u>20875,51</u> -	- -	20876	-	- -	- -	- -
25	КМ8-530-5	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>791,11</u> 368,78	<u>24,57</u> 5,06	791	369	<u>25</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0580	<u>4,8</u> 0,06
26	1504-4001 варіант 1	Пускач електромагнітний ПМЛ61004 УХЛ4	шт	1	<u>1500,62</u> -	- -	1501	-	- -	- -	- -
27	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	<u>138,59</u> 122,93	- -	832	738	- -	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
28	& C1545-70-1 варіант 1	Кнопка керування двохштифтова ПKE-222-2	шт	6	<u>154,93</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
29	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,08	<u>5717,69</u> 1883,62	- -	457	151	- -	<u>27,6800</u> -	<u>2,21</u> -
30	290902-55 варіант 6	Вимикач 1-клавішний 6А, 220В; ІР20	шт	8	<u>110,32</u> -	- -	883	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					83708	7124	<u>556</u> 254		<u>95,33</u> 3,49
		Разом будівельні роботи, грн.					83708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76028				
		всього заробітна плата, грн.					7378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					3843 9,39 1117 87551 87551				
		Розділ 2. Електромонтажні матеріали									
31	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	5	<u>2195,49</u> 1150,83	<u>152,97</u> 38,67	10977	5754	<u>765</u> 193	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>81,4</u> 2,2
32	& С1545-1008-2 варіант 1	Трубка гофрована, діов=25мм ПВХ	м	500	<u>12,73</u> -	<u>-</u> -	6365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 32 мм	100м	0,42	<u>2522,35</u> 1244,85	<u>200,77</u> 50,76	1059	523	<u>84</u> 21	<u>17,6100</u> 0,5775	<u>7,4</u> 0,24
34	& С1545-1008-2 варіант 3	Трубка гофрована, діов=32мм ПВХ	м	42	<u>20,48</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,145	<u>3011,50</u> 1328,97	<u>305,94</u> 77,34	437	193	<u>44</u> 11	<u>18,8000</u> 0,8800	<u>2,73</u> 0,13
36	& С1545-1008-2 варіант 4	Трубка гофрована, діов=40мм ПВХ	м	10	<u>28,95</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1545-1008-2 варіант 5	Трубка гофрована, діов=50мм ПВХ	м	4,5	<u>40,17</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С173-108-1 варіант 1	Металовироби кріплення	кг	2,5	<u>40,97</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1512-6-10 варіант 1	Коробка розгалужувальна КОР-73	шт	25	<u>52,21</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>8106,96</u> 840,56	<u>3645,55</u> 507,86	6486	672	<u>2916</u> 406	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
41	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,3	<u>3044,69</u> 1561,04	<u>1161,55</u> 208,64	913	468	<u>348</u> 63	<u>20,8000</u> 2,3984	<u>6,24</u> 0,72
42	С1545-251 варіант 1	Сталь штабова 40х4мм	м	30	<u>173,78</u> -	<u>-</u> -	5213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					34188	7610	<u>4157</u> 694		<u>106,73</u> 8,24
		Разом будівельні роботи, грн.					34188				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22421				
		всього заробітна плата, грн.					8304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					38644				

		Всього по розділу 2					38644				
		Розділ 3. Кабелі									
43	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,6	<u>800,76</u> 592,63	<u>82,73</u> 44,38	2883	2133	<u>298</u> 160	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>30,96</u> 2,03
44	& С1545-186-10 варіант 4	Кабель мідний ВВГнг-нд 3х1,5мм2	м	240	<u>24,25</u> -	- -	5820	-	- -	- -	- -
45	& С1545-186-10 варіант 6	Кабель мідний ПВЗ 1х4,0мм2	м	10	<u>26,06</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
46	& С153-1-2 варіант 2	Кабель мідний ВВГнг-нд 4х1,5мм2	м	110	<u>31,67</u> -	- -	3484	-	- -	- -	- -
47	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1	<u>1167,18</u> 840,70	<u>152,24</u> 80,18	1167	841	<u>152</u> 80	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>12,2</u> 1,01
48	& С1545-186-10 варіант 5	Кабель мідний ВВГнг-нд 3х2,5мм2	м	100	<u>36,71</u> -	- -	3671	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,7	<u>1608,53</u> 1121,85	<u>237,84</u> 120,07	1126	785	<u>166</u> 84	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>11,4</u> 1,06
50	& С153-1-2 варіант 1	Кабель мідний ВВГнг-нд 3х6,0мм ²	м	70	<u>87,47</u> -	-	6123	-	-	-	-
51	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,5	<u>1788,14</u> 1162,51	<u>352,02</u> 159,13	894	581	<u>176</u> 80	<u>16,8700</u> 1,9731	<u>8,44</u> 0,99
52	& С153-1-2 варіант 4	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х10мм ²	м	15	<u>216,09</u> -	-	3241	-	-	-	-
53	& С153-1-2 варіант 3	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х16мм ²	м	35	<u>339,92</u> -	-	11897	-	-	-	-
54	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,17	<u>4389,98</u> 3246,66	<u>57,53</u> 6,27	746	552	<u>10</u> 1	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>7,62</u> 0,02
55	& С153-1-2 варіант 5	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х35мм ²	м	10	<u>746,28</u> -	-	7463	-	-	-	-
56	& С153-1-2 варіант 6	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х50мм ²	м	7	<u>1031,88</u> -	-	7223	-	-	-	-
57	КМ38-6-2	Обладнання Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1	<u>3239,19</u> 1801,20	<u>209,93</u> 33,14	3239	1801	<u>210</u> 33	<u>24,0000</u> 0,4400	<u>24</u> 0,44
58	КМ10-683-8	Пристрій перемикання живлення	шт	1	<u>1793,89</u> 1475,14	-	1794	1475	-	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -
59	КМ8-522-28	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з приводом, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>831,11</u> 537,81	<u>23,71</u> 4,23	831	538	<u>24</u> 4	<u>7,0000</u> 0,0529	<u>7</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 3					61863	8706	<u>1036</u> 442		<u>120,82</u> 5,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61863 52121 9148 4707 11,4 1359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					66570				

		Всього по розділу 3					66570				
		Разом прямі витрати по кошторису					179759	23440	<u>5749</u>		<u>322,88</u>
									<u>1390</u>		<u>17,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					179759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150570				
		всього заробітна плата, грн.					24830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13005				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3804				
		Всього будівельні роботи, грн.					192764				

		Всього по кошторису					192764				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					372,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28634				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на придбання обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 481,213 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1501-4001 варіант 1	Дизель-генератор потужність 32,5кВт FG Wilson	шт	1	424000,00	-	424000	-	-	-	-
2	1504-13248 варіант 1	Устрій автоматичного переключення живлення АВР-100-160	шт	1	28500,00	-	28500	-	-	-	-
3	1504-1010 варіант 1	Контролер автоматичного включення АВЗ-К-50	шт	1	10530,00	-	10530	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					463030	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					463030				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18183				
		Всього устаткування, грн.					481213				

		Всього по кошторису					481213				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Світильники											
1	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що устанавлиються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,83	<u>32366,07</u> 15850,56	<u>6645,97</u> 2964,03	26864	13156	<u>5516</u> 2460	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>175,3</u> 30,45		
2	& C1547-4-61 варіант 1	Світильник світлодіодний EU-ДПО-12-28-0092-65x	шт	56	<u>2944,29</u> -	- -	164880	-	- -	- -	- -		
3	& C1547-4-61 варіант 2	Світильник світлодіодний Vega LED-10w	шт	21	<u>774,75</u> -	- -	16270	-	- -	- -	- -		
4	& C1547-4-61 варіант 3	Світильник світлодіодний Рондо LED-12w	шт	6	<u>540,15</u> -	- -	3241	-	- -	- -	- -		
5	& C118-80-Л варіант 1	Лампа світлодіодна 10 Вт	шт	21	<u>42,83</u> -	- -	899	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С118-80-Л варіант 2	Лампа світлодіодна 12 Вт	шт	6	57,21	-	343	-	-	-	-	-
7 КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	12938,34	1695,87	259	208	34	131,2000	2,62	
8 & С1547-23 варіант 1	Світильник "ВИХІД" з акумуляторною батареєю	шт	2	10388,42	403,36	1196	-	8	4,5967	0,09	
9 & С1547-23 варіант 2	Фонарь переносний ЛАУ	шт	3	598,18	-	2094	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						216046	13364	5550		177,92
	Разом будівельні роботи, грн.						216046		2468		30,54
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						197132				
	всього заробітна плата, грн.						15832				
	Загальновиробничі витрати, грн.						8259				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						20,22				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2407				
	Всього будівельні роботи, грн.						224305				

	Всього по розділу 1						224305				
10 КБ21-22-2	Розділ 2. Електромонтажні матеріали Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,28	5717,69	-	1601	527	-	27,6800	7,75	
11 290902-55 варіант 6	Вимикач 1-клавішний 6А, 220В; ІР20	шт	28	1883,62	-	3089	-	-	-	-	-
12 КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,07	110,32	-	373	140	-	29,3000	2,05	
13 290902-55 варіант 7	Вимикач 2-клавішний 6А, 220В; ІР20	шт	7	5323,46	-	958	-	-	-	-	-
14 КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб , діаметр труб до 25 мм	100м	4,8	1993,87	-	10538	5524	734	16,2800	78,14	
15 & С1545-1008-2 варіант 1	Трубка гофрована, діов=25мм ПВХ	м	480	136,84	-	6110	-	186	0,4400	2,11	
16 & С1512-6-10 варіант 1	Коробка розгалужувальна КОР-73	шт	93	1150,83	-	4856	-	-	-	-	-
				12,73	-			-	-	-	-
				52,21	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>476,53</u> 142,90	<u>37,78</u> 12,63	477	143	<u>38</u> 13	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>1,86</u> 0,15
18	& С1547-7-2 варіант 1	Світильник переносний МО-12-60	шт	1	<u>392,14</u> -	-	392	-	-	-	-
19	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	<u>3394,33</u> 3394,33	-	34	34	-	<u>49,8800</u> -	<u>0,5</u> -
20	& С172- 1340П варіант 1	Розетка інтернет однопортова СКС	шт	1	<u>217,26</u> -	-	217	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							28645	6368	<u>772</u> 199		<u>90,3</u> 2,26
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							28645				
							21505				
							6567				
							3560				
							8,98				
							1070				
							32205				

Всього по розділу 2							32205				
Розділ 3. Кабелі											
21	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,4	<u>800,76</u> 592,63	<u>82,73</u> 44,38	3523	2608	<u>364</u> 195	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>37,84</u> 2,48
22	& С1545- 186-10 варіант 4	Кабель мідний ВВГнг-нд 3х1,5мм2	м	440	<u>24,25</u> -	-	10670	-	-	-	-
23	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	8	<u>1167,18</u> 840,70	<u>152,24</u> 80,18	9337	6726	<u>1218</u> 641	<u>12,2000</u> 1,0147	<u>97,6</u> 8,12
24	& С1545- 186-10 варіант 5	Кабель мідний ВВГнг-нд 3х2,5мм2	м	80	<u>36,71</u> -	-	2937	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,8	<u>459,49</u> 255,66	<u>82,73</u> 44,38	368	205	<u>66</u> 36	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>2,97</u> 0,45
26	& C157-375-2	Кабель мідний FLAME-X950(N)HХНFE 180/E30 3х1,5мм ²	м	80	<u>40,85</u> -	- -	3268	-	- -	- -	- -
27	& C173-108-1	Металовироби кріплення	кг	1,8	<u>40,97</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					30177	9539	<u>1648</u> 872		<u>138,41</u> 11,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30177 18990 10411 5702 14,49 1726 35879				

		Всього по розділу 3					35879				
		Разом прямі витрати по кошторису					274868	29271	<u>7970</u> 3539		<u>406,63</u> 43,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					274868 237627 32810 17521 43,69 5203 292389				

		Всього по кошторису					292389				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					494,17				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38013				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на придбання обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,210 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму ЯТР-250	шт	1	1164,00	-	1164	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	1164	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1164				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					46				
		Всього устаткування, грн.					1210				

		Всього по кошторису					1210				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


	Кошторисна заробітна плата, грн.		-				
--	---	--	---	--	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на опалення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 602,062 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91568 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,2	<u>17171,65</u> 9619,12	<u>3803,27</u> 1758,45	37778	21162	<u>8367</u> 3869	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>275,44</u> 52,24
2	С113-1357 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф63x10,5мм	м	220	<u>584,19</u> -	-	128522	-	-	-	-
3	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,76	<u>15550,10</u> 9035,21	<u>3803,27</u> 1758,45	11818	6867	<u>2890</u> 1336	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>89,38</u> 18,04
4	С113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф50x8,3мм	м	76	<u>492,16</u> -	-	37404	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>11000,70</u> 8983,30	<u>1937,53</u> 829,44	550	449	<u>97</u> 41	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>5,76</u> 0,56
6	C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф40x6,7мм	м	5	<u>194,14</u> -	-	971	-	-	-	-
7	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,72	<u>9954,09</u> 8273,68	<u>1628,74</u> 680,63	17121	14231	<u>2801</u> 1171	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>182,49</u> 15,73
8	C113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф32x5,4мм	м	172	<u>160,35</u> -	-	27580	-	-	-	-
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,88	<u>9816,42</u> 7205,35	<u>2579,49</u> 1135,09	8638	6341	<u>2270</u> 999	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>81,31</u> 13,46
10	C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф25x4,2мм	м	88	<u>93,93</u> -	-	8266	-	-	-	-
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,1	<u>255,09</u> 255,09	-	536	536	-	<u>3,5200</u> -	<u>7,39</u> -
12	& C114-98-14 варіант 6	Ізоляція "THERMAFLEX" 63/13мм	м	6	<u>79,22</u> -	-	475	-	-	-	-
13	& C114-98-14 варіант 5	Ізоляція "THERMAFLEX" 50/13мм	м	12	<u>66,78</u> -	-	801	-	-	-	-
14	& C114-98-14 варіант 4	Ізоляція "THERMAFLEX" 40/13мм	м	3	<u>56,38</u> -	-	169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					280629	49586	<u>16425</u> 7416		<u>641,77</u> 100,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280629 214618 57002 31161 77,79 9262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					311790				

		Всього по розділу 1					311790				
		Розділ 2. Опалювальні прилади									
15	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,63	<u>11616,68</u>	<u>479,87</u>	7319	4369	<u>302</u>	<u>96,9200</u>	<u>61,06</u>
					6934,63	109,62			69	1,1100	0,7
16	& C130-555-1	Радіатори RADIK тип 22 KORADO Klasik 500x800	шт	36	<u>5470,50</u>	-	196938	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	& C130-555-1	Радіатори RADIK тип 22 KORADO Klasik 500x400	шт	3	<u>3501,90</u>	-	10506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C130-555-1	Радіатори RADIK тип 11K KORADO 900x400 (вертикальні)	шт	3	<u>5937,66</u>	-	17813	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					232576	4369	<u>302</u>		<u>61,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					232576		69		0,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227905				
		всього заробітна плата, грн.					4438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					772				
		Всього будівельні роботи, грн.					235101				

		Всього по розділу 2					235101				
		Розділ 3. Арматура									
19	& C1630-1433-4	Кран кульовий фланцевий латунний Ду40 11627п	шт	6	<u>598,84</u>	-	3593	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C1630-1433-4	Кран кульовий фланцевий латунний Ду32 11627п	шт	8	<u>438,29</u>	-	3506	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	126	<u>20,15</u> 16,30	-	2539	2054	-	<u>0,2000</u>	<u>25,2</u>
22	& С1630-671-2 варіант 1	Кран радіаторний прямий Ду15	шт	84	<u>155,09</u> -	-	13028	-	-	-	-
23	& С1630-671-2 варіант 2	Клапан терморегулюючий Ду15 RTD-N-15	шт	42	<u>540,65</u> -	-	22707	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					45373	2054	-		<u>25,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43319				
		всього заробітна плата, грн.					2054				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1087				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					46460				

		Всього по розділу 3					46460				
		Розділ 4. Інші елементи системи									
24	С113-1590 варіант 1	Перехід сталь/поліпропілен ф45х3,0/ 63х10, 5	шт	2	<u>795,88</u> -	-	1592	-	-	-	-
25	С113-1590 варіант 2	Перехід ф63х50	шт	2	<u>52,30</u> -	-	105	-	-	-	-
26	& С113-1738-2 варіант 1	Трійник ф63х63х63мм	шт	2	<u>138,80</u> -	-	278	-	-	-	-
27	& С113-1738-2 варіант 2	Трійник ф63х40х40мм	шт	2	<u>73,83</u> -	-	148	-	-	-	-
28	& С113-1738-6 варіант 1	Трійник 40х40х20 мм	шт	22	<u>41,90</u> -	-	922	-	-	-	-
29	& С113-1738-6 варіант 2	Трійник 40х40х15 мм	шт	10	<u>40,58</u> -	-	406	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-1738-6 варіант 4	Трійник 32x32x20 мм	шт	8	<u>39,76</u> -	-	318	-	-	-	-
31	& C113-1738-6 варіант 3	Трійник 32x32x15 мм	шт	4	<u>36,80</u> -	-	147	-	-	-	-
32	& C113-1792-1 варіант 1	Муфта 20x3/4'	шт	34	<u>24,56</u> -	-	835	-	-	-	-
33	& C113-1792-1 варіант 2	Муфта 16x1/2'	шт	100	<u>29,97</u> -	-	2997	-	-	-	-
34	& C113-2154-2	Кран Маєвського	шт	42	<u>22,92</u> -	-	963	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8711	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8711 8711 8711				

		Всього по розділу 4					8711				
		Разом прямі витрати по кошторису					567289	56009	<u>16727</u> 7485		<u>728,03</u> 100,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					567289 494553 63494 34773 86,92 10349 602062				

		Всього по кошторису					602062				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					915,68				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73843				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на вентиляція

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:

креслення (специфікації) № 100-23.ОВ

Кошторисна вартість

872,663 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,50151 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

114,027 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П1									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7319,42</u> 5681,32	<u>469,79</u> 101,96	7319	5681	<u>470</u> 102	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
2	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>407,59</u> 243,27	<u>17,96</u> 5,11	408	243	<u>18</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,4</u> 0,07
3	С130-272-3	Повітряний клапан ф400мм з електроприводом С-KVK-400	шт	1	<u>1377,46</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
4	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>312,08</u> 218,43	<u>17,96</u> 5,11	312	218	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
5	С130-236	Глушник шуму ф400 С-GKK-400-600	шт	1	<u>4831,92</u> -	- -	4832	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем	10шт	0,1	<u>9914,21</u> 5889,20	<u>3545,26</u> 889,84	991	589	<u>355</u> 89	<u>79,3800</u> 11,2633	<u>7,94</u> 1,13
7	& С1630-103-1 варіант 1	Фільтр кишеньковий М5 (892x496x360)	шт	1	<u>593,98</u> -	-	594	-	-	-	-
8	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,4396	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	8127	4791	<u>153</u> 42	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>68,6</u> 0,55
9	& С130-1128-8 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	26	<u>920,49</u> -	-	23933	-	-	-	-
10	& С130-1128-8 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф300мм	м	12	<u>869,49</u> -	-	10434	-	-	-	-
11	& С113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	4	<u>914,52</u> -	-	3658	-	-	-	-
12	& С113-1591-3 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф300мм довж300мм	шт	1	<u>845,16</u> -	-	845	-	-	-	-
13	С1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	20	<u>135,07</u> -	-	2701	-	-	-	-
14	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3899	2865	<u>608</u> 125	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>40,04</u> 1,64
15	& С130-595-2-Ю варіант 1	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	22	<u>482,08</u> -	-	10606	-	-	-	-
16	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,4	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	780	236	<u>391</u> 111	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>3,18</u> 1,45
17	& С114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	4	<u>451,03</u> -	-	1804	-	-	-	-
18	& С111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,2	<u>133,21</u> -	-	27	-	-	-	-
19	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
20	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					82714	14637	<u>2016</u> 479		<u>204,82</u> 6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					82714 66061 15116 8189 19,93 2373 90903 90903				
		Розділ 2. П2									
21	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7319,42</u> 5681,32	<u>469,79</u> 101,96	7319	5681	<u>470</u> 102	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
22	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>407,59</u> 243,27	<u>17,96</u> 5,11	408	243	<u>18</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>3,4</u> 0,07
23	& С130-272-3 варіант 1	Повітряний клапан ф400м з електроприводом С-KVK-400	шт	1	<u>1377,46</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -
24	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>312,08</u> 218,43	<u>17,96</u> 5,11	312	218	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
25	С130-236 варіант 1	Глушник шуму ф400 С-GKK-400-600	шт	1	<u>4831,92</u> -	- -	4832	-	- -	- -	- -
26	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем	10шт	0,1	<u>9914,21</u> 5889,20	<u>3545,26</u> 889,84	991	589	<u>355</u> 89	<u>79,3800</u> 11,2633	<u>7,94</u> 1,13
27	& С1630-103-1 варіант 1	Фільтр кишеньковий М5 (892x496x360)	шт	1	<u>593,98</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
28	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,515	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	9521	5612	<u>180</u> 50	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>80,37</u> 0,64
29	& С130-1128-8 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	32	<u>920,49</u> -	- -	29456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C130-1128-8 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф300мм	м	12	<u>869,49</u> -	-	10434	-	-	-	-
31	& C113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	4	<u>914,52</u> -	-	3658	-	-	-	-
32	& C113-1591-3 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф300мм довж300мм	шт	1	<u>845,16</u> -	-	845	-	-	-	-
33	C1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	22	<u>135,07</u> -	-	2972	-	-	-	-
34	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3899	2865	<u>608</u> 125	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>40,04</u> 1,64
35	& C130-595-2-Ю варіант 1	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	22	<u>482,08</u> -	-	10606	-	-	-	-
36	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,4	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	780	236	<u>391</u> 111	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>3,18</u> 1,45
37	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	4	<u>451,03</u> -	-	1804	-	-	-	-
38	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,2	<u>133,21</u> -	-	27	-	-	-	-
39	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
40	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89902	15458	<u>2043</u> 487		<u>216,59</u> 6,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					89902 72401 15945 8669 21,18 2521 98571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					98571				
		Розділ 3. ПЗ									
41	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>7319,42</u> 5681,32	<u>469,79</u> 101,96	7319	5681	<u>470</u> 102	<u>78,3955</u> 1,2827	<u>78,4</u> 1,28
42	КБ20-15-3	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	шт	3	<u>407,59</u> 243,27	<u>17,96</u> 5,11	1223	730	<u>54</u> 15	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>10,2</u> 0,2
43	& С130-272-3 варіант 1	Повітряний клапан ф400м з електроприводом С-KVK-400	шт	3	<u>1377,46</u> -	- -	4132	-	- -	- -	- -
44	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>257,29</u> 172,44	<u>10,77</u> 3,07	257	172	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
45	& С130-272-3 варіант 2	Повітряний клапан ф400м з електроприводом С-KVK-250	шт	1	<u>765,46</u> -	- -	765	-	- -	- -	- -
46	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>312,08</u> 218,43	<u>17,96</u> 5,11	312	218	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
47	С130-236 варіант 1	Глушник шуму ф400 С-GKK-400-600	шт	1	<u>4831,92</u> -	- -	4832	-	- -	- -	- -
48	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем	10шт	0,1	<u>9914,21</u> 5889,20	<u>3545,26</u> 889,84	991	589	<u>355</u> 89	<u>79,3800</u> 11,2633	<u>7,94</u> 1,13
49	& С1630-103-1 варіант 1	Фільтр кишеньковий М5 (892х496х360)	шт	1	<u>593,98</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -
50	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,402	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	7432	4381	<u>140</u> 39	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>62,74</u> 0,5
51	& С130-1128-8 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	32	<u>920,49</u> -	- -	29456	-	- -	- -	- -
52	& С113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	6	<u>914,52</u> -	- -	5487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C113-1591-3 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф300мм довж300мм	шт	1	<u>845,16</u> -	-	845	-	-	-	-
54	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0785	<u>25536,87</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	2005	1435	<u>44</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>20,55</u> 0,16
55	& C130-1128-8 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф250мм	м	10	<u>754,23</u> -	-	7542	-	-	-	-
56	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>25580,55</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	161	115	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,65</u> 0,01
57	& C130-1128-8 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф100мм	м	2	<u>711,39</u> -	-	1423	-	-	-	-
58	& C113-1591-3 варіант 3	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф100мм	шт	1	<u>219,90</u> -	-	220	-	-	-	-
59	C1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	22	<u>135,07</u> -	-	2972	-	-	-	-
60	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	21	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3722	2735	<u>580</u> 119	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>38,22</u> 1,56
61	& C130-595-2-Ю варіант 1	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	20	<u>482,08</u> -	-	9642	-	-	-	-
62	& C130-595-2-Ю варіант 2	Решітки радіальні 3030-1R 100x100	шт	1	<u>361,72</u> -	-	362	-	-	-	-
63	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,4	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	780	236	<u>391</u> 111	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>3,18</u> 1,45
64	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	4	<u>451,03</u> -	-	1804	-	-	-	-
65	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,2	<u>133,21</u> -	-	27	-	-	-	-
66	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
67	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					94372	16306	<u>2069</u> 497		<u>228,55</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн.					94372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75997				
		всього заробітна плата, грн.					16803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2643				
		Всього будівельні роботи, грн.					103474				

		Всього по розділу 3					103474				
		Розділ 4. В1									
68	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>518,08</u> 477,11	<u>38,11</u> 10,12	518	477	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
69	C1630-1515 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ф400 мм C-VENT-400A	шт	1	<u>32543,10</u> -	- -	32543	-	- -	- -	- -
70	KM8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>267,83</u> 126,69	<u>15,50</u> 2,72	268	127	<u>16</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>1,6</u> 0,03
71	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	203	124	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
72	& C130-272-3 варіант 3	Повітряний клапан зворотній ф400м C-KOL-K-400	шт	1	<u>355,42</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
73	KB20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>312,08</u> 218,43	<u>17,96</u> 5,11	312	218	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
74	C130-236 варіант 1	Глушник шуму ф400 C-GKK-400-600	шт	1	<u>4831,92</u> -	- -	4832	-	- -	- -	- -
75	KB20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,3893	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	7197	4242	<u>136</u> 37	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>60,75</u> 0,49
76	& C130-1128-8 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	22	<u>920,49</u> -	- -	20251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C130-1128-8 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф300мм	м	12	<u>869,49</u> -	-	10434	-	-	-	-
78	& C113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	2	<u>914,52</u> -	-	1829	-	-	-	-
79	& C113-1591-3 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф300мм довж300мм	шт	1	<u>845,16</u> -	-	845	-	-	-	-
80	C1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	17	<u>135,07</u> -	-	2296	-	-	-	-
81	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3899	2865	<u>608</u> 125	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>40,04</u> 1,64
82	& C130-595-2-Ю варіант 1	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	22	<u>482,08</u> -	-	10606	-	-	-	-
83	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,2	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	390	118	<u>195</u> 56	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,59</u> 0,72
84	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	2	<u>451,03</u> -	-	902	-	-	-	-
85	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,2	<u>133,21</u> -	-	27	-	-	-	-
86	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
87	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					97774	8185	<u>1021</u> 238		<u>115,2</u> 3,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97774 88568 8423 4806 12,38 1473 102580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					102580				
		Розділ 5. В2									
88	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>518,08</u> 477,11	<u>38,11</u> 10,12	518	477	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
89	С1630-1515- варіант 1	Вентилятор каналний круглий ф400 мм С-VENT-400А	шт	1	<u>32543,10</u> -	-	32543	-	-	-	-
90	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>267,83</u> 126,69	<u>15,50</u> 2,72	268	127	<u>16</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>1,6</u> 0,03
91	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	405	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
92	& С130-272-3 варіант 3	Повітряний клапан зворотній ф400мм С-KOL-K-400	шт	2	<u>355,42</u> -	-	711	-	-	-	-
93	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>312,08</u> 218,43	<u>17,96</u> 5,11	312	218	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
94	С130-236- варіант 1	Глушник шуму ф400 С-GKK-400-600	шт	1	<u>4831,92</u> -	-	4832	-	-	-	-
95	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,3893	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	7197	4242	<u>136</u> 37	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>60,75</u> 0,49
96	& С130-1128-8 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	22	<u>920,49</u> -	-	20251	-	-	-	-
97	& С130-1128-8 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф300мм	м	12	<u>869,49</u> -	-	10434	-	-	-	-
98	& С113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	4	<u>914,52</u> -	-	3658	-	-	-	-
99	& С113-1591-3 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф300мм довж300мм	шт	1	<u>845,16</u> -	-	845	-	-	-	-
100	С1632-26- варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	17	<u>135,07</u> -	-	2296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	22	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3899	2865	<u>608</u> 125	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>40,04</u> 1,64
102	& С130-595-2-Ю варіант 1	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	22	<u>482,08</u> -	- -	10606	-	- -	- -	- -
103	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,2	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	390	118	<u>195</u> 56	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,59</u> 0,72
104	& С114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм	м2	2	<u>451,03</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
105	& С111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,2	<u>133,21</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
106	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
107	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					100161	8308	<u>1028</u> 240		<u>116,95</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100161 90825 8548 4878 12,56 1495 105039				
		----- Всього по розділу 5					105039				
		Розділ 6. В3									
108	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>518,08</u> 477,11	<u>38,11</u> 10,12	518	477	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
109	С1630-1515 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ф400 мм С-VENT-400А	шт	1	<u>32543,10</u> -	- -	32543	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>267,83</u> 126,69	<u>15,50</u> 2,72	268	127	<u>16</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>1,6</u> 0,03
111	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	811	495	<u>29</u> 8	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
112	& С130-272-3	Повітряний клапан зворотній ф400м С-KOL-K-400	шт	4	<u>355,42</u> -	-	1422	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
113	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>312,08</u> 218,43	<u>17,96</u> 5,11	312	218	<u>18</u> 5	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
114	С130-236	Глушник шуму ф400 С-GKK-400-600	шт	1	<u>4831,92</u> -	-	4832	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
115	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,402	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	7432	4381	<u>140</u> 39	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>62,74</u> 0,5
116	& С130-1128-8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	32	<u>920,49</u> -	-	29456	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	& С113-1591-3	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	4	<u>914,52</u> -	-	3658	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0785	<u>25536,87</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	2005	1435	<u>44</u> 13	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>20,55</u> 0,16
119	& С130-1128-8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф250мм	м	10	<u>828,69</u> -	-	8287	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
120	& С113-1591-3	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф250мм довж300мм	шт	1	<u>812,52</u> -	-	813	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
121	С1632-26	Кріплення повітроводів	кг	21	<u>135,07</u> -	-	2836	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3544	2604	<u>552</u> 114	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>36,4</u> 1,49
123	& С130-595-2-Ю	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	20	<u>482,08</u> -	-	9642	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,2	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	390	118	<u>195</u> 56	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,59</u> 0,72
125	& С114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	2	<u>451,03</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
126	& С111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400х400)	м2	0,2	<u>133,21</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
127	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
128	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					109765	9869	<u>1035</u> 248		<u>139,35</u> 3,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109765 98861 10117 5786 14,93 1777 115551				
		----- Всього по розділу 6					115551				
		Розділ 7. В4									
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>518,08</u> 477,11	<u>38,11</u> 10,12	518	477	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
130	С1630-1515 варіант 2	Вентилятор каналний круглий ф315 мм С-VENT-315А	шт	1	<u>9955,20</u> -	- -	9955	-	- -	- -	- -
131	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>267,83</u> 126,69	<u>15,50</u> 2,72	268	127	<u>16</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>1,6</u> 0,03
132	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	608	371	<u>22</u> 6	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>5,25</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& C130-272-3 варіант 4	Повітряний клапан зворотній ф300м С-KOL-K-300	шт	1	<u>305,44</u> -	- -	305	-	- -	- -	- -
134	& C130-272-3 варіант 5	Повітряний клапан зворотній ф250м С-KOL-K-250	шт	1	<u>251,38</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
135	& C130-272-3 варіант 6	Повітряний клапан зворотній ф150м С-KOL-K-150	шт	1	<u>226,90</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
136	КБ20-3-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,038	<u>18487,39</u> 10897,67	<u>348,84</u> 96,20	703	414	<u>13</u> 4	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>5,93</u> 0,05
137	& C130-1128-8 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф300мм	м	4	<u>869,49</u> -	- -	3478	-	- -	- -	- -
138	& C113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	4	<u>914,52</u> -	- -	3658	-	- -	- -	- -
139	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,11	<u>25536,87</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	2809	2011	<u>61</u> 18	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>28,8</u> 0,23
140	& C130-1128-8 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф250мм	м	14	<u>754,23</u> -	- -	10559	-	- -	- -	- -
141	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,066	<u>25580,55</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	1688	1207	<u>37</u> 11	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>17,28</u> 0,14
142	& C130-1128-8 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф150мм	м	9	<u>745,05</u> -	- -	6705	-	- -	- -	- -
143	& C130-1128-8 варіант 8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф125мм	м	6	<u>737,91</u> -	- -	4427	-	- -	- -	- -
144	& C113-1591-3 варіант 5	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф300мм	шт	1	<u>367,80</u> -	- -	368	-	- -	- -	- -
145	& C113-1591-3 варіант 6	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф250мм	шт	1	<u>347,40</u> -	- -	347	-	- -	- -	- -
146	& C113-1591-3 варіант 7	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф150мм	шт	1	<u>297,42</u> -	- -	297	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C113-1591-3 варіант 8	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф125мм	шт	2	<u>264,78</u> -	- -	530	-	- -	- -	- -
148	& C113-1591-3 варіант 9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф300ммхф250мм довж300мм	шт	1	<u>461,64</u> -	- -	462	-	- -	- -	- -
149	& C113-1591-3 варіант 10	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф250ммхф150мм довж300мм	шт	1	<u>321,90</u> -	- -	322	-	- -	- -	- -
150	C1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	16,5	<u>135,07</u> -	- -	2229	-	- -	- -	- -
151	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	19	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	3367	2474	<u>525</u> 108	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>34,58</u> 1,42
152	& C130-595-2-Ю варіант 2	Решітки радіальні 3030-1R 100x100	шт	3	<u>361,72</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -
153	& C130-595-2-Ю варіант 3	Решітки радіальні 3030-1R 200x100	шт	4	<u>449,44</u> -	- -	1798	-	- -	- -	- -
154	& C130-595-2-Ю варіант 4	Решітки радіальні 3030-1R 150x150	шт	11	<u>449,44</u> -	- -	4944	-	- -	- -	- -
155	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,2	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	390	118	<u>195</u> 56	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,59</u> 0,72
156	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	2	<u>451,03</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
157	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,1	<u>133,21</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
158	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
159	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					63280	7213	<u>910</u> 216		<u>101,41</u> 2,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					63280 55157 7429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					4235 10,9 1298 67515 67515				
		Розділ 8. В5									
160	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>518,08</u> 477,11	<u>38,11</u> 10,12	518	477	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
161	С1630-1515 варіант 3	Вентилятор канальний круглий ф100 мм С-VENT-100А	шт	1	<u>5291,76</u> -	<u>-</u> -	5292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>267,83</u> 126,69	<u>15,50</u> 2,72	268	127	<u>16</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>1,6</u> 0,03
163	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	405	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
164	& С130-272-3 варіант 7	Повітряний клапан зворотній ф100мм С-KOL-K-100	шт	2	<u>226,90</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0432	<u>25580,55</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	1105	790	<u>24</u> 7	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>11,31</u> 0,09
166	& С130-1128-8 варіант 8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф125мм	м	11	<u>737,91</u> -	<u>-</u> -	8117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С113-1591-3 варіант 8	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф125мм	шт	1	<u>264,78</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	С1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	5,5	<u>135,07</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	709	521	<u>110</u> 23	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
170	& С130-595-2-Ю варіант 2	Решітки радіальні 3030-1R 100x100	шт	1	<u>361,72</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C130-595-2-Ю варіант 5	Решітки радіальні 3030-1R 150x100	шт	3	<u>428,02</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
172	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,05	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	98	29	<u>49</u> 14	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>0,4</u> 0,18
173	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм	м2	0,5	<u>451,03</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
174	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,02	<u>133,21</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
175	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,005	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	6	2	- -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,02</u> -
176	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,005	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	11	2	- -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,02</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					19866	2195	<u>251</u> 61		<u>30,34</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					19866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17420				
		всього заробітна плата, грн.					2256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					386				
		Всього будівельні роботи, грн.					21137				

		Всього по розділу 8					21137				
		Розділ 9. В6									
177	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>518,08</u> 477,11	<u>38,11</u> 10,12	518	477	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
178	С1630-1515 варіант 4	Вентилятор каналний круглий ф200 мм C-VENT-200A	шт	1	<u>6942,12</u> -	- -	6942	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	KM8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	<u>267,83</u> 126,69	<u>15,50</u> 2,72	268	127	<u>16</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0315	<u>1,6</u> 0,03
180	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	405	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
181	& C130-272-3 варіант 8	Повітряний клапан зворотній ф200м C-KOL-K-200	шт	1	<u>243,22</u> -	-	243	-	-	-	-
182	& C130-272-3 варіант 6	Повітряний клапан зворотній ф150м C-KOL-K-150	шт	1	<u>226,90</u> -	-	227	-	-	-	-
183	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0754	<u>25536,87</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	1925	1378	<u>42</u> 12	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>19,74</u> 0,16
184	& C130-1128-8 варіант 9	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф200мм	м	12	<u>747,09</u> -	-	8965	-	-	-	-
185	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1036	<u>25580,55</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	2650	1894	<u>57</u> 17	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>27,12</u> 0,22
186	& C130-1128-8 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф150мм	м	20	<u>745,05</u> -	-	14901	-	-	-	-
187	& C130-1128-8 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф100мм	м	3	<u>711,39</u> -	-	2134	-	-	-	-
188	& C113-1591-3 варіант 11	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф200мм	шт	1	<u>335,16</u> -	-	335	-	-	-	-
189	& C113-1591-3 варіант 7	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф150мм	шт	1	<u>297,42</u> -	-	297	-	-	-	-
190	& C113-1591-3 варіант 12	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф200ммхф150мм довж300мм	шт	1	<u>309,66</u> -	-	310	-	-	-	-
191	C1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	17,5	<u>135,07</u> -	-	2364	-	-	-	-
192	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	14	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	2481	1823	<u>387</u> 80	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>25,48</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	& C130-595-2-Ю варіант 2	Решітки радіальні 3030-1R 100x100	шт	5	<u>361,72</u> -	- -	1809	-	- -	- -	- -
194	& C130-595-2-Ю варіант 5	Решітки радіальні 3030-1R 150x100	шт	2	<u>428,02</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
195	& C130-595-2-Ю варіант 4	Решітки радіальні 3030-1R 150x150	шт	7	<u>449,44</u> -	- -	3146	-	- -	- -	- -
196	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,2	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	390	118	<u>195</u> 56	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,59</u> 0,72
197	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	2	<u>451,03</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
198	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,08	<u>133,21</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
199	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,02	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	24	8	<u>2</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,1</u> -
200	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,02	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	43	6	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					52146	6078	<u>752</u> 182		<u>85,41</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52146 45316 6260 3564 9,16 1092 55710				

		Всього по розділу 9					55710				
201	КБ20-13-1	Розділ 10. ВП1 Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	405	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	& C130-272-3 варіант 6	Повітряний клапан зворотній ф150м C-KOL-K-150	шт	1	<u>226,90</u> -	-	227	-	-	-	-
203	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0094	<u>25580,55</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	240	172	<u>5</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,46</u> 0,02
204	& C130-1128-8 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф150мм	м	2	<u>745,05</u> -	-	1490	-	-	-	-
205	C1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	1,5	<u>135,07</u> -	-	203	-	-	-	-
206	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	177	130	<u>28</u> 6	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
207	& C130-595-2-Ю варіант 4	Решітки радіальні 3030-1R 150x150	шт	1	<u>449,44</u> -	-	449	-	-	-	-
208	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,18	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	351	106	<u>176</u> 50	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,43</u> 0,65
209	& C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм	м2	1,8	<u>451,03</u> -	-	812	-	-	-	-
210	& C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,06	<u>133,21</u> -	-	8	-	-	-	-
211	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	22	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,09</u> -
212	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	39	5	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4423	667	<u>225</u> 62		<u>9,37</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3531				
		всього заробітна плата, грн.					729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					124				
		Всього будівельні роботи, грн.					4830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					4830				
		Розділ 11. ВП2									
213	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>202,74</u> 123,71	<u>7,18</u> 2,04	405	247	<u>14</u> 4	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>3,5</u> 0,05
214	& С130-272-3 варіант 6	Повітряний клапан зворотній ф150м С-KOL-K-150	шт	1	<u>226,90</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0212	<u>25580,55</u> 18281,49	<u>554,75</u> 160,39	542	388	<u>12</u> 3	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>5,55</u> 0,04
216	& С130-1128-8 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф150мм	м	4,5	<u>745,05</u> -	<u>-</u> -	3353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	С1632-26 варіант 1	Кріплення повітроводів	кг	2,5	<u>135,07</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	354	260	<u>55</u> 11	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
219	& С130-595-2-Ю варіант 4	Решітки радіальні 3030-1R 150x150	шт	1	<u>449,44</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С130-595-2-Ю варіант 3	Решітки радіальні 3030-1R 200x100	шт	1	<u>449,44</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	0,18	<u>1950,58</u> 589,07	<u>976,78</u> 277,93	351	106	<u>176</u> 50	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>1,43</u> 0,65
222	& С114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	1,8	<u>451,03</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева сталева оцинкована №10(400x400)	м2	0,06	<u>133,21</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>1219,97</u> 406,20	<u>82,13</u> 5,49	22	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,09</u> -
225	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	<u>2165,86</u> 303,46	<u>60,37</u> 6,16	39	5	<u>1</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					7349	1013	<u>259</u> 68		<u>14,28</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					7349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6077 1081 611 1,57 186 7960				
		Всього по розділу 11					7960				
		Розділ 12. Зовнішні трубопроводи									
226	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,015	<u>18939,67</u> 12800,53	<u>4463,00</u> 944,61	284	192	<u>67</u> 14	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>2,56</u> 0,18
227	С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	<u>307,46</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
228	С1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>159,99</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -
229	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 159 мм	100м	0,03	<u>19259,58</u> 12800,53	<u>4463,00</u> 944,61	578	384	<u>134</u> 28	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>5,12</u> 0,36
230	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	<u>519,05</u> -	- -	1557	-	- -	- -	- -
231	С1534-29 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	<u>333,20</u> -	- -	1333	-	- -	- -	- -
232	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 219 мм	100м	0,015	<u>30966,07</u> 20682,07	<u>6744,60</u> 1514,16	464	310	<u>101</u> 23	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>4,08</u> 0,29
233	С113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5	<u>815,03</u> -	- -	1223	-	- -	- -	- -
234	С1534-41 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	2	<u>921,54</u> -	- -	1843	-	- -	- -	- -
235	КБ16-10-11	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 325 мм	100м	0,015	<u>61263,74</u> 32767,38	<u>15879,35</u> 3497,96	919	492	<u>238</u> 52	<u>431,3200</u> 44,7928	<u>6,47</u> 0,67


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5	<u>1512,53</u>	-	2269	-	-	-	-
237	C1534-52	Відводи гнуті під кутом 90 град. , зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	шт	2	<u>1907,56</u>	-	3815	-	-	-	-
238	KB16-10-12	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 425 мм	100м	0,09	<u>68431,87</u>	<u>17643,98</u>	6159	3263	<u>1588</u>	<u>477,2400</u>	<u>42,95</u>
					36255,92	3928,66			354	50,3276	4,53
239	C113-218	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 7 мм	м	9	<u>2775,58</u>	-	24980	-	-	-	-
240	C1534-63	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 7 мм	шт	18	<u>2798,58</u>	-	50374	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					96579	4641	<u>2128</u>		<u>61,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					96579		471		6,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89810				
		всього заробітна плата, грн.					5112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2813				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					840				
		Всього будівельні роботи, грн.					99392				

		Всього по розділу 12					99392				
		Разом прямі витрати по кошторису					818331	94570	<u>13737</u>		<u>1323,45</u>
									3249		41,9
		Разом будівельні роботи, грн.					818331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					710024				
		всього заробітна плата, грн.					97819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16208				
		Всього будівельні роботи, грн.					872663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					872663				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1501,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114027				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на придбання обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 375,828 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд


Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 100000-53-5	П1,П2 Припливна установка SAB-3000-E-27,0 варіант 1	шт	2	128036.00	-	256072	-	-	-	-	-
2 & 100000-53-5	П3 Припливна установка SAB-3000-E-18,0 варіант 2	шт	1	99750.00	-	99750	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						355822	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						355822				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						20006				
	Всього устаткування, грн.						375828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					375828				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 122,636 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,867 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
		=====									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>2794,21</u>	<u>1,62</u>	2794	2667	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					2666,90	0,18			-	0,0026	-
2	KM10-398-1	Панель сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>614,64</u>	-	615	615	-	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					614,64	-			-	-	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>46,38</u>	-	46	46	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					46,38	-			-	-	-
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>118,70</u>	-	237	237	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					118,70	-			-	-	-
5	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	26	<u>217,76</u>	-	5662	5662	-	<u>3,2000</u>	<u>83,2</u>
					217,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>108,88</u> 108,88	-	218	218	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	<u>264,97</u> 245,86	-	265	246	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,1	<u>2414,23</u> 2405,22	-	5070	5051	-	<u>32,8000</u>	<u>68,88</u>
9 & С118-37-8	Короб пластиковий 20х10	м	160	<u>14,55</u>	-	-	2328	-	-	-	-
10 & С118-37-8	Короб пластиковий 25х16	м	50	<u>19,65</u>	-	-	983	-	-	-	-
11	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,1	<u>1571,29</u> 360,24	<u>1164,08</u> 221,80	3300	757	<u>2445</u> 466	<u>4,8000</u> 2,9458	<u>10,08</u> 6,19
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	3	<u>3246,66</u> 3246,66	-	9740	9740	-	<u>44,8000</u>	<u>134,4</u>
13 & С1545-186-10	Кабель розподільчий ПСВВт 4х0,4 мм2	м	350	<u>7,09</u>	-	-	2482	-	-	-	-
14 & С157-375-2	Кабель розподільчий JE-H (St)H Bd FE 180/E30 1х2х0,8	м	40	<u>14,33</u>	-	-	573	-	-	-	-
15 & С1545-186-10	Кабель силовий НХН FE 180/E30 3х1,5 мм 2	м	40	<u>34,02</u>	-	-	1361	-	-	-	-
16 & С157-375-2	Кабель розподільчий КПВЕ-ВП 4х2х0,5 мм2	м	80	<u>17,80</u>	-	-	1424	-	-	-	-
17 & С111-147-4	Зажим для кабеля "ялинка"	упак	1	<u>61,20</u>	-	-	61	-	-	-	-
18 & С111-147-4	Хомут для кабеля 3х200 мм	упак	8	<u>82,62</u>	-	-	661	-	-	-	-
19 & С158-5-66	Ізострічка ПВХ	шт.	2	<u>50,34</u>	-	-	101	-	-	-	-
20 & С111-136-3-5	Шуруп 3,5х35мм	шт	700	<u>0,56</u>	-	-	392	-	-	-	-
21 & С111-136-3-5	Дюбель 6,0х30мм	шт	700	<u>0,62</u>	-	-	434	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					38747	25239	<u>2447</u> 466		<u>351,6</u> 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					38747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11061				
		всього заробітна плата, грн.					25705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3689				
		Всього будівельні роботи, грн.					51726				

		Всього по розділу 1					51726				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
22	KM8-572-3	Установка моноблока оповіщення	шт	1	<u>1474,34</u> 253,38	<u>176,24</u> 35,47	1474	253	<u>176</u> 35	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
23	C113-2129	Моноблок оповіщення настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	<u>23737,13</u> -	- -	23737	-	- -	- -	- -
24	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	<u>271,65</u> 231,90	- -	5433	4638	- -	<u>3,2000</u> -	<u>64</u> -
25	& C1171-301-1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН-2	шт	11	<u>437,98</u> -	- -	4818	-	- -	- -	- -
26	& C1171-301-1	Гучномовець настінний 6АС100ПН-2	шт	9	<u>594,04</u> -	- -	5346	-	- -	- -	- -
27	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>272,63</u> 217,76	<u>1,62</u> 0,18	545	436	<u>3</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
28	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	<u>2414,23</u> 2405,22	- -	2656	2646	- -	<u>32,8000</u> -	<u>36,08</u> -
29	& C118-37-8	Короб пластиковий 25x16	м	110	<u>19,65</u> -	- -	2162	-	- -	- -	- -
30	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,1	<u>1571,29</u> 360,24	<u>1164,08</u> 221,80	1728	396	<u>1280</u> 244	<u>4,8000</u> 2,9458	<u>5,28</u> 3,24
31	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,32	<u>3246,66</u> 3246,66	- -	7532	7532	- -	<u>44,8000</u> -	<u>103,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C157-375-2 варіант 1	Кабель розподільчий JE-H (St)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	м	302	<u>14,33</u> -	-	4328	-	-	-	-
33	& C1512-1A варіант 3	Коробка розподільча вогнестійка KBP-01/30	шт	1	<u>477,38</u> -	-	477	-	-	-	-
34	& C1545-186-10 варіант 1	Кабель силовий НХН FE 180/E30 3x1,5 мм 2	м	40	<u>34,02</u> -	-	1361	-	-	-	-
35	& C111-147-4 варіант 1	Зажим для кабеля "ялинка"	упак	1	<u>61,20</u> -	-	61	-	-	-	-
36	& C111-147-4 варіант 2	Хомут для кабеля 3x200 мм	упак	6	<u>82,62</u> -	-	496	-	-	-	-
37	& C158-5-66 варіант 1	Ізострічка ПВХ	шт.	1	<u>50,34</u> -	-	50	-	-	-	-
38	& C111-136-3-5 варіант 2	Шуруп 3,5x35мм	шт	500	<u>0,56</u> -	-	280	-	-	-	-
39	& C111-136-3-5 варіант 1	Дюбель 6,0x30мм	шт	500	<u>0,62</u> -	-	310	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62794	15901	<u>1459</u> 279		<u>218,9</u> 3,66
		Разом будівельні роботи, грн.					62794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45434				
		всього заробітна плата, грн.					16180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8116				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2293				
		Всього будівельні роботи, грн.					70910				

		Всього по розділу 2					70910				
		Разом прямі витрати по кошторису					101541	41140	<u>3906</u> 745		<u>570,5</u> 9,85
		Разом будівельні роботи, грн.					101541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					41885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5982				
		Всього будівельні роботи, грн.					122636				


		Всього по кошторису					122636				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					630,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47867				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області
100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на пусконаладжувальні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,177 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	2887,08 2887,08	- -	2887	2887	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по кошторису					2887	2887	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2887				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					290				
		Всього будівельні роботи, грн.					4107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					4107				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3177				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на придбання обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,984 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	2402-4058 варіант 1	Прилад пожежний Тірас-8П.1	шт	1	<u>10578,00</u>	-	10578	-	-	-	-
2	1602-30069 варіант 1	Прилад контролю та індикації ПКІ Тірас	шт	1	<u>6324,00</u>	-	6324	-	-	-	-
3	2402-4058 варіант 3	Модуль релейних виходів МРЛ-2.1	шт	1	<u>606,00</u>	-	606	-	-	-	-
4	2402-4058 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ-2.2	шт	1	<u>1386,00</u>	-	1386	-	-	-	-
5	1511-2001 варіант 2	Акумулятор 7А/год, 12В	шт	1	<u>592,00</u>	-	592	-	-	-	-
6	2402-4057 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3 з запасом-10% (3шт)	шт	29	<u>165,89</u>	-	4811	-	-	-	-
7	2402-4057 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1 з запасом-10% (1шт)	шт	3	<u>136,08</u>	-	408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					24705	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					24705		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					863				
		Всього устаткування, грн.					25568				


		Всього по розділу 1					25564				
8	2402-4057 варіант 3	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу									
		Оповіщувач світловий ОС-1	шт	2	702,00	-	1404	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1404	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1404		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16				
		Всього устаткування, грн.					1420				

		Всього по розділу 2					1420				
		Разом прямі витрати по кошторису					26109	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					26109		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					879				
		Всього устаткування, грн.					26988				

		Всього по кошторису					26984				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на монтаж технологічного обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 12,137 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10849 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,695 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>138,59</u>	-	139	123	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					122,93	-			-	-	-
2	КМ38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>1691,71</u>	<u>317,35</u>	1692	1357	<u>317</u>	<u>18,5000</u>	<u>18,5</u>
					1356,61	85,54			86	1,0174	1,02
3	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	16,9	<u>372,93</u>	-	6303	5960	-	<u>4,5900</u>	<u>77,57</u>
					352,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8134	7440	<u>317</u>		<u>97,67</u>
									86		1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377				
		всього заробітна плата, грн.					7526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4003 9,8 1169 12137 12137				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					108,49 8695				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на придбання технологічного обладнання

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1376,281 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування, що не монтується									
1	560110-9 варіант 1	Стілець з відкидним столиком	шт	330	<u>1975,00</u>	-	651750	-	-	-	-
2	1517-1928 варіант 1	Інформаційна табличка, позначена пиктограмами МСД	шт	1	<u>680,00</u>	-	680	-	-	-	-
3	560110-222 варіант 1	Ліжко одnorусне для сховищ 1900x800x1500	шт	4	<u>2242,00</u>	-	8968	-	-	-	-
4	560110-222 варіант 2	Нари двоярусні для захисних споруд 1,8x0, 45x0,45	шт	6	<u>18842,00</u>	-	113052	-	-	-	-
5	1516-5047 варіант 1	Ємність пластикова для води з штуцером на 100л	шт	19	<u>1740,00</u>	-	33060	-	-	-	-
6	290518- 6130-2 варіант 1	Відро для сміття(санвузли)	шт	12	<u>1149,00</u>	-	13788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2405-1088 варіант 2	Туалетна щітка(санвузли)	шт	12	<u>560,13</u>	-	6722	-	-	-	-
8	560110-3 варіант 1	Стіл офісний 750х1000х750	шт	2	<u>4435,00</u>	-	8870	-	-	-	-
9	560110-20 варіант 1	Шафа для зберігання медикаментів 500х1900х1550	шт	1	<u>13500,00</u>	-	13500	-	-	-	-
10	17064-5021 варіант 1	Холодильник побутовий 600х600х1500	шт	1	<u>8555,00</u>	-	8555	-	-	-	-
11	550101-144 варіант 1	Лава 1000х400х400	шт	4	<u>3500,00</u>	-	14000	-	-	-	-
12	560110-40 варіант 1	Стелаж металевий для продуктів 1000х600х1800	шт	3	<u>4634,00</u>	-	13902	-	-	-	-
13	241996- 19101-5 варіант 1	Бак для сміття 50 л (зелений)Ал-Пластик	шт	4	<u>445,00</u>	-	1780	-	-	-	-
14	2415-2435 варіант 1	Оцинкована брудозахисна решітка 1000х500х33хмм АС-ВИГЛЯД	шт	2	<u>3924,96</u>	-	7850	-	-	-	-
15	560110-116 варіант 1	Шафа металева велика, 800х390х1800мм	шт	2	<u>2723,00</u>	-	5446	-	-	-	-
16	560110-116 варіант 2	Шафа металева мала, 460х340х1240	шт	1	<u>2363,00</u>	-	2363	-	-	-	-
17	17064-5153 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів ПРИЛАДИ	шт	1	<u>23,00</u>	-	23	-	-	-	-
18	1701-1043 варіант 1	Термометр кімнатний	шт	1	<u>425,00</u>	-	425	-	-	-	-
19	1701-1043 варіант 2	Вимірювач ІМД-21с	шт	1	<u>2501,00</u>	-	2501	-	-	-	-
20	1701-1043 варіант 3	Компас	шт	1	<u>882,00</u>	-	882	-	-	-	-
21	1604-5001 варіант 1	МАЙНО ЗВ'ЯЗКУ Апарат телефонний	шт	1	<u>2041,00</u>	-	2041	-	-	-	-
22	1602-20021 варіант 1	Гучномовець	шт	1	<u>1288,00</u>	-	1288	-	-	-	-
23	1602-20021 варіант 2	Радіоприймач	шт	1	<u>1599,00</u>	-	1599	-	-	-	-
24	280222- 14001 варіант 1	ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА МЕДИЧНІ ВИРОБИ Аптечка колективна (опис №1)	шт	1	<u>2938,00</u>	-	2938	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	280222-14001 варіант 2	Аптечка колективна (опис №2)	шт	1	<u>7957,00</u>	-	7957	-	-	-	-
26	241996-11036 варіант 1	Ноші санітарні	шт	1	<u>3075,00</u>	-	3075	-	-	-	-
27	560110-3 варіант 2	ІНВЕНТАР ТА МАЙНО ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ Стіл	шт	1	<u>1800,00</u>	-	1800	-	-	-	-
28	560110-9 варіант 2	Стілець	шт	1	<u>1550,00</u>	-	1550	-	-	-	-
29	170312-5269 варіант 1	Ваги настільні циферблатні	шт	7	<u>1216,00</u>	-	8512	-	-	-	-
30	560110-47 варіант 1	Дошка для нарізування продуктів	шт	1	<u>420,00</u>	-	420	-	-	-	-
31	290220-3230 варіант 1	Ніж кухарський	шт	1	<u>472,00</u>	-	472	-	-	-	-
32	290220-3230 варіант 2	Ніж консервний	шт	35	<u>112,00</u>	-	3920	-	-	-	-
33	290220-3230 варіант 3	Ложка столова	шт	350	<u>45,00</u>	-	15750	-	-	-	-
34	17064-4284-1 варіант 1	Чашка	шт	350	<u>90,00</u>	-	31500	-	-	-	-
35	290220-3230 варіант 4	Ніж (ножиці) для розпорювання мішків	шт	1	<u>140,00</u>	-	140	-	-	-	-
36	290220-3230 варіант 5	Лапка для відкривання ящиків і коробок	шт	2	<u>220,00</u>	-	440	-	-	-	-
37	2202-2129 варіант 1	ПРИЛАДИ Спецодяг(куртка, халат, фартух бавовняний), рушники вафельні, комплект	шт	1	<u>3850,00</u>	-	3850	-	-	-	-
38	17064-5153 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	1	<u>23,00</u>	-	23	-	-	-	-
39	2402-5024 варіант 3	МАЙНО ПРОТИПОЖЕЖНЕ Домкрат (механічний, гідравлічний)	шт	1	<u>2290,00</u>	-	2290	-	-	-	-
40	2402-5024 варіант 4	Кувалда	шт	1	<u>407,00</u>	-	407	-	-	-	-
41	2402-5026 варіант 1	Лом	шт	2	<u>220,00</u>	-	440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2402-5019 варіант 2	Киркомотиґа	шт	2	<u>1260,00</u>	-	2520	-	-	-	-
43	2402-5019 варіант 1	Лопата штикова	шт	2	<u>340,00</u>	-	680	-	-	-	-
44	2402-5019 варіант 3	Лопата совкова	шт	2	<u>340,00</u>	-	680	-	-	-	-
45	2402-5059 варіант 3	Шлямбур	шт	2	<u>180,00</u>	-	360	-	-	-	-
46	560110-3 варіант 2	Стіл	шт	2	<u>1800,00</u>	-	3600	-	-	-	-
47	2402-5024 варіант 1	Скарпель	шт	2	<u>80,00</u>	-	160	-	-	-	-
48	2402-5024 варіант 5	Зубило	шт	7	<u>318,00</u>	-	2226	-	-	-	-
49	290220-2309 варіант 1	Плоскогубці (кусачки)	шт	1	<u>155,00</u>	-	155	-	-	-	-
50	290220-2309 варіант 2	Клинці сталеві	шт	3	<u>955,00</u>	-	2865	-	-	-	-
51	18054-2043 варіант 1	Молоток	шт	2	<u>300,00</u>	-	600	-	-	-	-
52	2402-5024 варіант 2	Сокира	шт	2	<u>420,00</u>	-	840	-	-	-	-
53	18054-2043 варіант 2	Пилка-ножівка по дереву	шт	1	<u>249,00</u>	-	249	-	-	-	-
54	18054-2043 варіант 3	Пилка-ножівка по металу з запасними полотнами	шт	1	<u>735,00</u>	-	735	-	-	-	-
55	15011-4045 варіант 1	Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметру МАТЕРІАЛ РЕМОНТНИЙ	шт	1	<u>2324,00</u>	-	2324	-	-	-	-
56	560110-48 варіант 1	Матеріал ремонтний та інвентар для прибирання(комплект)	шт	1	<u>9700,00</u>	-	9700	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1026223	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1011651				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39728				
		Всього устаткування, грн.					1051379				
		Разом будівельні роботи, грн.					14572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14572				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 28301 x 0,007, грн.					198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14770				


		Всього по розділу 1					1066151				
		Розділ 2. Устаткування, що монтується									
57	1504-18001 варіант 1	Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів BELFIX-SET-HELP 1YE	шт	1	<u>1430,00</u>	-	1430	-	-	-	-
58	1501-1830 варіант 1	Похилий піднімач для інвалідів гусейковий SANO PTR XT 160 Праймед	шт	1	<u>191740,00</u>	-	191740	-	-	-	-
59	560110-24 варіант 1	Дзеркало 780x780	шт	5	<u>700,00</u>	-	3500	-	-	-	-
60	2405-1088 варіант 1	Тримач туалетного паперу(санвузли)	шт	12	<u>540,75</u>	-	6489	-	-	-	-
61	2405-1088 варіант 3	Вішало настіне з гачками для верхнього одягу	шт	152	<u>652,95</u>	-	99248	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					302407	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					196670				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7722				
		Всього устаткування, грн.					204392				
		Разом будівельні роботи, грн.					105737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105737				
		Всього будівельні роботи, грн.					105737				

		Всього по розділу 2					310130				
		Разом прямі витрати по кошторису					1328630	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					1208321				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					47450				
		Всього устаткування, грн.					1255771				
		Разом будівельні роботи, грн.					120309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120309				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 28301 x 0,007, грн.					198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					120507				

		Всього по кошторису					1376281				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області
100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні електричні мережі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,497 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,156 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,06	<u>30203,24</u> 890,51	<u>29312,73</u> 6968,48	1812	53	<u>1759</u> 418	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,86</u> 5,13
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,06	<u>14585,22</u> 14585,22	- -	875	875	- -	<u>240,7200</u> -	<u>14,44</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,6	<u>8978,86</u> 8978,86	- -	5387	5387	- -	<u>150,4500</u> -	<u>90,27</u> -
4	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,5	<u>4086,34</u> 1440,96	<u>843,47</u> 204,44	6130	2161	<u>1265</u> 307	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>28,8</u> 3,47
5	& С153-430-2-15 варіант 1	Кабель АВБбШв 4х70мм2	м	150	<u>277,74</u> -	- -	41661	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					55865	8476	<u>3024</u>		<u>134,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55865		725		8,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44365				
		всього заробітна плата, грн.					9201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5632				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1955				
		Всього будівельні роботи, грн.					61497				

		Всього по кошторису					61497				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					159,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11156				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області 100-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 114,908 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,989 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1											
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,088	<u>12154,35</u> 12154,35	- -	1070	1070	- -	<u>200,6000</u> -	<u>17,65</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,088	<u>8978,86</u> 8978,86	- -	790	790	- -	<u>150,4500</u> -	<u>13,24</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,088	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	240	110	<u>130</u> 34	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,62</u> 0,45
4	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,011	<u>19289,69</u> 17775,92	<u>1024,13</u> 98,70	212	196	<u>11</u> 1	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>2,64</u> 0,01
5	С1530-66 варіант 1	Труби поліетиленові напірні питні ф32мм	10м	1,1	<u>3067,77</u> -	- -	3375	-	- -	- -	- -

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0344	<u>30203,24</u> 890,51	<u>29312,73</u> 6968,48	1039	31	<u>1008</u> 240	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,49</u> 2,94
19	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,038	<u>14585,22</u> 14585,22	- -	554	554	- -	<u>240,7200</u> -	<u>9,15</u> -
20	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3	<u>8978,86</u> 8978,86	- -	2694	2694	- -	<u>150,4500</u> -	<u>45,14</u> -
21	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,43	<u>8043,87</u> 1060,96	- -	3459	456	- -	<u>16,3200</u> -	<u>7,02</u> -
22	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,022	<u>36167,41</u> 23028,58	<u>12101,89</u> 3428,62	796	507	<u>266</u> 75	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>6,83</u> 1,02
23	С113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	22,22	<u>281,60</u> -	- -	6257	-	- -	- -	- -
24	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2370,80</u> 1952,34	<u>115,12</u> 29,12	2371	1952	<u>115</u> 29	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
25	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 159 мм(футляр)	1000м	0,0065	<u>102045,57</u> 39176,94	<u>41558,55</u> 3423,50	663	255	<u>270</u> 22	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>3,17</u> 0,24
26	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	6,5	<u>575,49</u> -	- -	3741	-	- -	- -	- -
27	С113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	14	<u>1512,53</u> -	- -	21175	-	- -	- -	- -
28	КБ22-8-9	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 325 мм(футляр)	1000м	0,014	<u>266852,57</u> 71617,42	<u>153488,44</u> 13583,40	3736	1003	<u>2149</u> 190	<u>866,2000</u> 164,0789	<u>12,13</u> 2,3
29	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,234	<u>47566,01</u> 14609,95	<u>18787,33</u> 4359,69	11130	3419	<u>4396</u> 1020	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>47,17</u> 10,56
30	К585521- Л005 варіант 2 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1830,76х0,9	шт	3	<u>1824,53</u> -	- -	5474	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	K585521-Л031 варіант 2 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,10+0:100x3209,39+2,21:100x2992,56+0:100x3068,84+5,56:100x4421,99+0,6:100x3068,84	шт	3	<u>1167,37</u> -	- -	3502	-	- -	- -	- -
32	K585521-Л048 варіант 2 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	7	<u>2094,63</u> -	- -	14662	-	- -	- -	- -
33	K585521-Л052 варіант 2 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	3	<u>215,69</u> -	- -	647	-	- -	- -	- -
34	C113-753 варіант 1	Люк типу Композит для колодязів	шт	3	<u>1490,29</u> -	- -	4471	-	- -	- -	- -
35	C111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	<u>33,04</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
36	& C111-1797-1 варіант 1	Сталь товщина листа 4 мм(гаситель напору)	м2	0,5	<u>703,27</u> -	- -	352	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86967	10871	<u>8204</u> 1576		<u>158,04</u> 17,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86967 67892 12447 6799 18 2142 93766				

		Всього по розділу 2					93766				
		Разом прямі витрати по кошторису					105492	15276	<u>8673</u> 1706		<u>223,96</u> 18,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					105492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					81543 16982 9416 25,26 3007 114908 114908				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					268,17 19989				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території
Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по
вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району
Черкаської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району
Черкаської області

Кошторисна вартість об'єкта	24292,678 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	35,38632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2781,280 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	19815,45	-	19815,45	31,23092	2458,865	-
2	02-01-02	на побутова каналізація	116,954	-	116,954	0,10233	8,159	-
3	02-01-03	на електрообладнання	192,764	-	192,764	0,37216	28,634	-
4	02-01-04	на придбання обладнання	-	481,213	481,213	-	-	-
5	02-01-05	на електроосвітлення	292,389	-	292,389	0,49417	38,013	-
6	02-01-06	на придбання обладнання	-	1,21	1,21	-	-	-
7	02-01-07	на опалення	602,062	-	602,062	0,91568	73,843	-
8	02-01-08	на вентиляція	872,663	-	872,663	1,50151	114,027	-
9	02-01-09	на придбання обладнання	-	375,828	375,828	-	-	-
10	02-01-010	на система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	122,636	-	122,636	0,63062	47,867	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи	4,107	-	4,107	0,03044	3,177	-
12	02-01-012	на придбання обладнання	-	26,984	26,984	-	-	-
13	02-01-013	на монтаж технологічного обладнання	12,137	-	12,137	0,10849	8,695	-
14	02-01-014	на придбання технологічного обладнання	120,507	1255,774	1376,281	-	-	-
---	-----	Всього:	22151,669	2141,009	24292,678	35,38632	2781,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території
Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по
вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району
Черкаської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3
Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району
Черкаської області

Кошторисна вартість об'єкта	61,497 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,156 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Зовнішні електричні мережі	61,497	-	61,497	0,15938	11,156	-
		Всього:	61,497	-	61,497	0,15938	11,156	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території
Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по
вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району
Черкаської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3
Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району
Черкаської області

Кошторисна вартість об'єкта	114,908 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,989 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	114,908	-	114,908	0,26817	19,989	-
		Всього:	114,908	-	114,908	0,26817	19,989	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

А.С. Щепак

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3651,04	<u>263,25</u> -	<u>263,25</u> 34,93	961136	-	<u>961136</u> 127531	- 0,4110	- 1500,58
6	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	2,28	<u>14585,22</u> 14585,22	- -	33254	33254	- -	<u>240,7200</u> -	<u>548,84</u> -
7	КБ1-13-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,7826	<u>20538,09</u> 591,19	<u>19946,90</u> 5143,93	16073	463	<u>15610</u> 4026	<u>9,5400</u> 58,9016	<u>7,47</u> 46,1
8	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,7826	<u>4343,28</u> 286,30	<u>4038,03</u> 681,49	3399	224	<u>3160</u> 533	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>3,62</u> 5,35
9	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	3,015	<u>12154,35</u> 12154,35	- -	36645	36645	- -	<u>200,6000</u> -	<u>604,81</u> -
10	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3015	<u>6994,42</u> -	<u>6994,42</u> 1288,04	2109	-	<u>2109</u> 388	- 15,1575	- 4,57
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,2819	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	6235	2851	<u>3384</u> 876	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>41,9</u> 11,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					5935212	398674	<u>1248504</u> 189332		<u>5335,65</u> 2209,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5935212 4288034 588006 326534 905,46 107794 6261746				
		----- Всього по розділу 1					6261746				
		Розділ 2. Плита з/б товщ 400мм									
12	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	404,8	<u>2304,25</u> 325,28	<u>440,43</u> 97,82	932760	131673	<u>178286</u> 39598	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>1934,94</u> 526,81
13	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	3,78	<u>371989,80</u> 17630,79	<u>8576,10</u> 2796,11	1406121	66644	<u>32418</u> 10569	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>942,77</u> 123,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,4	<u>35746,72</u>	-	121539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	5,54	<u>34869,00</u>	-	193174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2653594	198317	<u>210704</u>		<u>2877,71</u>
									50167		650,5
		Разом будівельні роботи, грн.					2653594				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2244573				
		всього заробітна плата, грн.					248484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					423,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50410				
		Всього будівельні роботи, грн.					2800115				

		Всього по розділу 2					2800115				
16	КБ6-13-4	Розділ 3. Підпірна з/б стіна товщ 500мм Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,78	<u>444169,77</u>	<u>17018,06</u>	1678962	193523	<u>64328</u>	<u>724,2400</u>	<u>2737,63</u>
					51196,53	5836,95			22064	68,0511	257,23
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	12,2	<u>34201,14</u>	-	417254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,07	<u>35746,72</u>	-	38249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2134465	193523	<u>64328</u>		<u>2737,63</u>
									22064		257,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2134465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1876614				
		всього заробітна плата, грн.					215587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					359,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42788				
		Всього будівельні роботи, грн.					2259921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					2259921				
		Розділ 4. Підпірна бетонна стіна товщ 500мм									
19	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	4,725	<u>401095,00</u> 26339,80	<u>8249,67</u> 3196,94	1895174	124456	<u>38980</u> 15106	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>1760,58</u> 175,49
20	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,05	<u>10308,93</u> 2545,00	- -	41751	10307	- -	<u>33,5000</u> -	<u>135,68</u> -
21	& С111-1624-31 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CP43 витрата 0,2кг на 1м2 товщ1мм	кг	162	<u>270,06</u> -	- -	43750	-	- -	- -	- -
22	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	4,05	<u>20028,38</u> 2197,29	- -	81115	8899	- -	<u>30,3200</u> -	<u>122,8</u> -
23	& С111-17202 варіант 1	Гідроізоляція Техноніколь	м2	445,5	<u>55,34</u> -	- -	24654	-	- -	- -	- -
24	КБ26-35-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту насухо	1 м3	20,25	<u>1140,79</u> 1137,01	- -	23101	23024	- -	<u>15,1500</u> -	<u>306,79</u> -
25	С114-4-У варіант 2	Утеплювач Полістирол товщ 50мм	м3	21,6675	<u>3959,80</u> -	- -	85799	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2195344	166686	<u>38980</u> 15106		<u>2325,85</u> 175,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2195344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1989678				
		всього заробітна плата, грн.					181792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					291,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34713				
		Всього будівельні роботи, грн.					2299170				

		Всього по розділу 4					2299170				
		Розділ 5. 3/6 перекриття товщ 300мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	3,084	<u>451374,23</u> 48546,68	<u>12917,74</u> 4751,58	1392038	149718	<u>39838</u> 14654	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>2092,49</u> 171,13
27	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	9,65	<u>34133,65</u> -	- -	329390	-	- -	- -	- -
28	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	11,9	<u>34201,14</u> -	- -	406994	-	- -	- -	- -
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,05	<u>35746,72</u> -	- -	144774	-	- -	- -	- -
30	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	8,8	<u>916,29</u> 795,00	<u>121,29</u> 34,51	8063	6996	<u>1067</u> 304	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>96,54</u> 3,53
31	& С111-1719-3 варіант 1	Плівка паробар'єр	м2	968	<u>32,84</u> -	- -	31789	-	- -	- -	- -
32	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	132	<u>1140,79</u> 1137,01	- -	150584	150085	- -	<u>15,1500</u> -	<u>1999,8</u> -
33	С114-4-У варіант 2	Утеплювач Полістирол товщ 50мм	м3	47,08	<u>3959,80</u> -	- -	186427	-	- -	- -	- -
34	С114-4-У варіант 3	Утеплювач Полістирол товщ 100мм	м3	94,16	<u>3959,80</u> -	- -	372855	-	- -	- -	- -
35	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь із мембрани	10 м2	110,5	<u>100,56</u> 100,56	- -	11112	11112	- -	<u>1,4400</u> -	<u>159,12</u> -
36	& С111-171-232 варіант 2	Шиповідна мембрана ІЗОЛІТ	м2	1215,5	<u>50,18</u> -	- -	60994	-	- -	- -	- -
37	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	8,8	<u>8220,28</u> 2361,37	<u>1946,44</u> 563,99	72338	20780	<u>17129</u> 4963	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>337,83</u> 56,92
38	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(товщ50мм)	100м2	8,8	<u>9509,36</u> 301,40	<u>904,18</u> 257,22	83682	2652	<u>7957</u> 2264	<u>4,9000</u> 2,9330	<u>43,12</u> 25,81
39	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	8,8	<u>4964,29</u> 1636,09	<u>352,62</u> 105,76	43686	14398	<u>3103</u> 931	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>191,84</u> 10,64
40	& С1633-134ВД-1 варіант 1	Праймер бітумний	кг	352	<u>68,57</u> -	- -	24137	-	- -	- -	- -
41	& С111-852-21 варіант 1	Техноэласт 2,5	м2	994,4	<u>122,32</u> -	- -	121635	-	- -	- -	- -
42	& С111-852-22 варіант 1	Уніфлекс ЭКП 4,0	м2	1012	<u>160,87</u> -	- -	162800	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ1-27-1	Засипка ґрунтом бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,7826	<u>6994,42</u>	<u>6994,42</u>	5474	-	<u>5474</u>	-	-
					-	1288,04			1008	15,1575	11,86
44	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,826	<u>2732,59</u>	<u>1483,19</u>	21385	9778	<u>11607</u>	<u>18,3600</u>	<u>143,69</u>
					1249,40	384,08			3006	5,1175	40,05
		Разом прямі витрати по розділу 5					3630157	365519	<u>86175</u>		<u>5064,43</u>
									27130		319,94
		Разом будівельні роботи, грн.					3630157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3178463				
		всього заробітна плата, грн.					392649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					585,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69731				
		Всього будівельні роботи, грн.					3847302				

		Всього по розділу 5					3847302				
Розділ 6. Сходова клітина №1											
45	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1,85	<u>1873,16</u>	<u>440,43</u>	3465	602	<u>815</u>	<u>4,7800</u>	<u>8,84</u>
					325,28	97,82			181	1,3014	2,41
46	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,035	<u>84997,41</u>	<u>15432,53</u>	2975	1094	<u>540</u>	<u>421,3000</u>	<u>14,75</u>
					31256,25	4702,41			165	55,0022	1,93
47	С1424-11600	Бетон БСГ В15 Р4F75W4(С12/15)	м3	3,55	<u>3264,57</u>	-	11589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& С147-27-8-1	Сітка арматурна 8А 400С	т	0,153	<u>45517,89</u>	-	6964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КБ9-72-1	Огорожа ОГ-1	т	0,029	<u>20791,68</u>	<u>6949,29</u>	603	324	<u>202</u>	<u>145,6000</u>	<u>4,22</u>
		Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]			11186,45	1025,17			30	10,8062	0,31
50	& С179-211-1	Труба профільна 40х40х2	т	0,022	<u>48202,25</u>	-	1060	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	& С179-211-1	Труба профільна 20х20х1	т	0,07	<u>46445,81</u>	-	3251	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
52	КБ9-24-1	Монтаж огорожі	т	0,029	<u>10957,52</u>	<u>3787,58</u>	318	183	<u>110</u>	<u>90,4000</u>	<u>2,62</u>
					6312,63	1122,37			33	11,7976	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0014	<u>16740,57</u>	-	23	23	-	<u>231,0000</u>	<u>0,32</u>
					16740,57	-			-	-	-
54	С124-64	Лист 30х6 С245	т	0,0014	<u>46588,93</u>	-	65	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	& С111-1846-1	Шуруп з розпірним дюбелем 8 х80 мм	шт	28	<u>1,99</u>	-	56	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	& С1-1093-П1	Плитка тактильна самоклеюча 420х420	шт	6	<u>287,80</u>	-	1727	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	& С111-1717-1	Стрічка жовта тактильна 100х5	м	3,3	<u>214,25</u>	-	707	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	& С111-1717-1	Стрічка жовта тактильна 50х5	м	3,3	<u>153,05</u>	-	505	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					33308	2226	<u>1667</u>		<u>30,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33308		409		4,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29415				
		всього заробітна плата, грн.					2635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					511				
		Всього будівельні роботи, грн.					34819				

		Всього по розділу 6					34819				
		Розділ 7. Сходові клітини №1									
59	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	1,85	<u>1873,16</u>	<u>440,43</u>	3465	602	<u>815</u>	<u>4,7800</u>	<u>8,84</u>
					325,28	97,82			181	1,3014	2,41
60	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,035	<u>84997,41</u>	<u>15432,53</u>	2975	1094	<u>540</u>	<u>421,3000</u>	<u>14,75</u>
					31256,25	4702,41			165	55,0022	1,93
61	С1424-11600	Бетон БСГ В15 Р4F75W4(С12/15)	м3	3,55	<u>3264,57</u>	-	11589	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	& С147-27-8-1	Сітка арматурна 8А 400С	т	0,153	<u>45517,89</u>	-	6964	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ9-72-1	Огорожа ОГ-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,029	<u>20791,68</u> 11186,45	<u>6949,29</u> 1025,17	603	324	<u>202</u> 30	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>4,22</u> 0,31
64	& C179-211-1	Труба профільна 40x40x2	т	0,022	<u>48202,25</u> -	-	1060	-	-	-	-
65	варіант 1 & C179-211-1	Труба профільна 20x20x1	т	0,07	<u>46445,81</u> -	-	3251	-	-	-	-
66	варіант 2 КБ9-24-1	Монтаж огорожі	т	0,029	<u>10957,52</u> 6312,63	<u>3787,58</u> 1122,37	318	183	<u>110</u> 33	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>2,62</u> 0,34
67	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0014	<u>16740,57</u> 16740,57	-	23	23	-	<u>231,0000</u> -	<u>0,32</u> -
68	C124-64	Лист 30x6 С245	т	0,0014	<u>46588,93</u> -	-	65	-	-	-	-
69	варіант 1 & C111-1846-1	Шуруп з розпірним дюбелем 8 х80 мм	шт	28	<u>1,99</u> -	-	56	-	-	-	-
70	варіант 1 & C1-1093-П1	Плитка тактильна самоклеюча 420x420	шт	6	<u>287,80</u> -	-	1727	-	-	-	-
71	варіант 1 & C111-1717-1	Стрічка жовта тактильна 100x5	м	3,3	<u>214,25</u> -	-	707	-	-	-	-
72	варіант 1 & C111-1717-1	Стрічка жовта тактильна 50x5	м	3,3	<u>153,05</u> -	-	505	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					33308	2226	<u>1667</u> 409		<u>30,75</u> 4,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33308 29415 2635 1511 4,29 511 34819				

		Всього по розділу 7					34819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Вентшахта ВШ-1									
73	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>26532,78</u> 7471,81	<u>18126,29</u> 5673,53	265	75	<u>181</u> 57	<u>107,0000</u> 59,9754	<u>1,07</u> 0,6
74	К585821-Л007 варіант 1 С1414-7849	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ8-13.13 серія 1.243.1-4(Ф305) Відпускна ціна: (606,33-4х0,32х112,91-0,20х112,91)х1,69	шт	1	<u>838,20</u> -	- -	838	-	- -	- -	- -
75	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0029	<u>33463,95</u> 17630,79	<u>8576,10</u> 2796,11	97	51	<u>25</u> 8	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,72</u> 0,09
76	С1424-11612 варіант 1	Бетон В20Р4F100W4	м3	0,29	<u>3512,00</u> -	- -	1018	-	- -	- -	- -
77	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0376	<u>149047,91</u> 76135,96	<u>24087,47</u> 8399,16	5604	2863	<u>906</u> 316	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>40,5</u> 3,68
78	С1424-11612 варіант 1	Бетон В20Р4F100W4	м3	3,76	<u>3512,00</u> -	- -	13205	-	- -	- -	- -
79	& С147-27-8-1 варіант 2	Сітка арматурна 10А 400С	т	0,024	<u>45517,89</u> -	- -	1092	-	- -	- -	- -
80	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,149	<u>35746,72</u> -	- -	5326	-	- -	- -	- -
81	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012	<u>34144,89</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
82	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,84	<u>619,50</u> 603,60	- -	520	507	- -	<u>8,8700</u> -	<u>7,45</u> -
83	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,84	<u>466,62</u> 455,25	- -	392	382	- -	<u>6,6900</u> -	<u>5,62</u> -
84	КР20-27-3 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,84	<u>751,09</u> 734,94	- -	631	617	- -	<u>10,8000</u> -	<u>9,07</u> -
85	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,021	<u>24420,12</u> 24154,25	<u>265,87</u> 60,73	513	507	<u>6</u> 1	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>7</u> 0,01
86	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,021	<u>35746,72</u> -	- -	751	-	- -	- -	- -
87	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>177,22</u> 130,22	<u>27,62</u> 5,68	354	260	<u>55</u> 11	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>3,64</u> 0,15
88	& С130-595-2-Ю варіант 6	Решітка вентиляційна 200х200	шт	1	<u>484,12</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C130-595-2-Ю варіант 7	Решітка вентиляційна 300х300	шт	1	<u>525,94</u>	-	526	-	-	-	-
90	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	0,06	<u>1550,14</u>	<u>328,94</u>	93	16	<u>20</u>	<u>4,2800</u>	<u>0,26</u>
91	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,017	<u>916,29</u>	<u>121,29</u>	16	14	<u>2</u>	<u>10,9700</u>	<u>0,19</u>
92	& C111-1719-3 варіант 1	Плівка паробар'єр	м2	1,87	<u>32,84</u>	-	61	-	-	-	-
93	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,017	<u>4964,29</u>	<u>352,62</u>	84	28	<u>6</u>	<u>21,8000</u>	<u>0,37</u>
94	& C1633-134ВД-1 варіант 1	Праймер бітумний	кг	0,68	<u>68,57</u>	-	47	-	-	-	-
95	& C111-852-21 варіант 1	Технозласт 2,5	м2	1,921	<u>122,32</u>	-	235	-	-	-	-
96	& C111-852-22 варіант 1	Уніфлекс ЕКП 4,0	м2	1,955	<u>160,87</u>	-	315	-	-	-	-
97	КБ13-13-1	Підземна частина 6,2м2 Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,062	<u>569,92</u>	<u>8,95</u>	35	35	<u>1</u>	<u>6,6900</u>	<u>0,41</u>
98	& C111-220-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit CP41 витрата 0,2кг на 1м2	кг	1,24	<u>211,62</u>	-	262	-	-	-	-
99	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,062	<u>10308,93</u>	-	639	158	-	<u>33,5000</u>	<u>2,08</u>
100	& C111-1624-31 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CP43 витрата 0,2кг на 1м2 товщ 1мм	кг	1,24	<u>270,06</u>	-	335	-	-	-	-
101	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь із мембрани	10 м2	0,62	<u>100,56</u>	-	62	62	-	<u>1,4400</u>	<u>0,89</u>
102	& C111-171-232 варіант 2	Шиповідна мембрана IZOLIT	м2	6,82	<u>50,18</u>	-	342	-	-	-	-
103	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,031	<u>8978,86</u>	-	278	278	-	<u>150,4500</u>	<u>4,66</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 Надземна частина 6,6м2	100м3	0,031	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	85	39	<u>46</u> 12	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,57</u> 0,16
105	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,066	<u>569,92</u> 560,82	<u>8,95</u> 2,09	38	37	<u>1</u> -	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>0,44</u> -
106	& С111-220-1 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 17 витрата 0,4кг на 1м2	кг	2,64	<u>47,71</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
107	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	0,066	<u>569,92</u> 560,82	<u>8,95</u> 2,09	38	37	<u>1</u> -	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>0,44</u> -
108	& С111-220-1 варіант 3	Ґрунтовка Ceresit CT 16 витрата 0,4кг на 1м2	кг	2,64	<u>116,45</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
109	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,066	<u>26203,85</u> 20322,37	<u>189,93</u> 146,53	1729	1341	<u>13</u> 10	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>15,57</u> 0,14
110	& С171-3166-10 варіант 1	Штукатурка CERESIT CT 137 (6 мм)декоративна камінцева	кг	39,6	<u>47,40</u> -	- -	1877	-	- -	- -	- -
111	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,066	<u>569,92</u> 560,82	<u>8,95</u> 2,09	38	37	<u>1</u> -	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>0,44</u> -
112	& С111-220-1 варіант 4	Ґрунтовка Ceresit CT 15 витрата 0,4кг на 1м2	кг	2,64	<u>238,14</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
113	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,066	<u>5823,94</u> 4663,44	<u>2,10</u> 1,76	384	308	- -	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>4,25</u> -
114	С111-1626-1 варіант 3	Фарба силікатна Ceresit CT 54 колір STROMBOLI ST 5	кг	2,97	<u>336,19</u> -	- -	998	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					41079	7652	<u>1264</u> 423		<u>105,64</u> 4,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41079 32163 8075 4644 13,14 1565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45723				

		Всього по розділу 8					45723				
		Розділ 9. Вентшахта ВШ-2									
115	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,01	<u>24049,38</u> 6710,66	<u>16862,22</u> 5313,86	240	67	<u>169</u> 53	<u>96,1000</u> 55,2938	<u>0,96</u> 0,55
116	К585821-Л002 варіант 1 С1414-7849	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ 12.5-11.9 серія 1.243.1-4(Ф305) Відпускна ціна: (606,33-4x0,32x112,91-0,20x112,91)x0,99	шт	1	<u>491,01</u> -	- -	491	-	- -	- -	- -
117	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0036	<u>33463,95</u> 17630,79	<u>8576,10</u> 2796,11	120	63	<u>31</u> 10	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>0,9</u> 0,12
118	С1424-11612 варіант 1	Бетон В20Р4F100W4	м3	0,36	<u>3512,00</u> -	- -	1264	-	- -	- -	- -
119	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0166	<u>149047,91</u> 76135,96	<u>24087,47</u> 8399,16	2474	1264	<u>400</u> 139	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>17,88</u> 1,62
120	С1424-11612 варіант 1	Бетон В20Р4F100W4	м3	1,66	<u>3512,00</u> -	- -	5830	-	- -	- -	- -
121	& С147-27-8-1 варіант 2	Сітка арматурна 10А 400С	т	0,018	<u>45517,89</u> -	- -	819	-	- -	- -	- -
122	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,068	<u>35746,72</u> -	- -	2431	-	- -	- -	- -
123	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>34144,89</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
124	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,48	<u>619,50</u> 603,60	- -	297	290	- -	<u>8,8700</u> -	<u>4,26</u> -
125	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,48	<u>466,62</u> 455,25	- -	224	219	- -	<u>6,6900</u> -	<u>3,21</u> -
126	КР20-27-3 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,48	<u>751,09</u> 734,94	- -	361	353	- -	<u>10,8000</u> -	<u>5,18</u> -
127	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,012	<u>24420,12</u> 24154,25	<u>265,87</u> 60,73	293	290	<u>3</u> 1	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>4</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,012	<u>35746,72</u>	-	429	-	-	-	-
129	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>177,22</u>	<u>27,62</u>	177	130	<u>28</u>	<u>1,8200</u>	<u>1,82</u>
					130,22	5,68			6	0,0745	0,07
130	& C130-595-2-Ю	Решітка вентиляційна 220х320	шт	1	<u>525,94</u>	-	526	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
131	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом	м3	0,04	<u>1550,14</u>	<u>328,94</u>	62	10	<u>13</u>	<u>4,2800</u>	<u>0,17</u>
					259,33	88,88			4	1,0143	0,04
132	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,014	<u>916,29</u>	<u>121,29</u>	13	11	<u>2</u>	<u>10,9700</u>	<u>0,15</u>
					795,00	34,51			-	0,4017	0,01
133	& C111-1719-3	Плівка паробар'єр	м2	1,87	<u>32,84</u>	-	61	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
134	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,014	<u>4964,29</u>	<u>352,62</u>	70	23	<u>5</u>	<u>21,8000</u>	<u>0,31</u>
					1636,09	105,76			1	1,2096	0,02
135	& C1633-134ВД-1	Праймер бітумний	кг	0,56	<u>68,57</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
136	& C111-852-21	Технозласт 2,5	м2	1,58	<u>122,32</u>	-	193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
137	& C111-852-22	Уніфлекс ЕКП 4,0	м2	1,61	<u>160,87</u>	-	259	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
138	КБ13-13-1	Підземна частина 5м2 Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,05	<u>569,92</u>	<u>8,95</u>	28	28	-	<u>6,6900</u>	<u>0,33</u>
					560,82	2,09			-	0,0272	-
139	& C111-220-1	Ґрунтовка Ceresit CP41 витрата 0,2кг на 1м2	кг	1	<u>211,62</u>	-	212	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,05	<u>10308,93</u>	-	515	127	-	<u>33,5000</u>	<u>1,68</u>
					2545,00	-			-	-	-
141	& C111-1624-31	Гідроізоляція Ceresit CP43 витрата 0,2кг на 1м2 товщ1мм	кг	1	<u>270,06</u>	-	270	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
142	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь із мембрани	10 м2	0,5	<u>100,56</u>	-	50	50	-	<u>1,4400</u>	<u>0,72</u>
					100,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C111-171-232 варіант 2	Шиповідна мембрана IZOLIT	м2	5,5	<u>50,18</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
144	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0275	<u>8978,86</u> 8978,86	- -	247	247	- -	<u>150,4500</u> -	<u>4,14</u> -
145	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0275	<u>2732,59</u> 1249,40	<u>1483,19</u> 384,08	75	34	<u>41</u> 11	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,5</u> 0,14
146	КБ13-13-1	Надземна частина 5,3м2 Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,053	<u>569,92</u> 560,82	<u>8,95</u> 2,09	30	30	- -	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>0,35</u> -
147	& C111-220-1 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 17 витрата 0,4кг на 1м2	кг	2,12	<u>47,71</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
148	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	0,053	<u>569,92</u> 560,82	<u>8,95</u> 2,09	30	30	- -	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>0,35</u> -
149	& C111-220-1 варіант 3	Ґрунтовка Ceresit CT 16 витрата 0,4кг на 1м2	кг	2,12	<u>116,45</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
150	КБ15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,053	<u>26203,85</u> 20322,37	<u>189,93</u> 146,53	1389	1077	<u>10</u> 8	<u>235,9500</u> 2,1264	<u>12,51</u> 0,11
151	& C171-3166-10 варіант 1	Штукатурка CERESIT CT 137 (6 мм)декоративна камінцева	кг	31,8	<u>47,40</u> -	- -	1507	-	- -	- -	- -
152	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,053	<u>569,92</u> 560,82	<u>8,95</u> 2,09	30	30	- -	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>0,35</u> -
153	& C111-220-1 варіант 4	Ґрунтовка Ceresit CT 15 витрата 0,4кг на 1м2	кг	2,12	<u>238,14</u> -	- -	505	-	- -	- -	- -
154	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,053	<u>5823,94</u> 4663,44	<u>2,10</u> 1,76	309	247	- -	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>3,41</u> -
155	C111-1626-1 варіант 3	Фарба силікатна Ceresit CT 54 колір STROMBOLI ST 5	кг	2,39	<u>336,19</u> -	- -	803	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					23501	4620	<u>702</u> 233		<u>63,18</u> 2,69
		Разом будівельні роботи, грн.					23501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18179				
		всього заробітна плата, грн.					4853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					2772 7,82 932 26273 26273				
		Розділ 10. Ганок Г-1									
156	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,89	<u>1124,55</u> 270,84	<u>138,09</u> 30,39	1001	241	<u>123</u> 27	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>3,54</u> 0,36
157	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	0,89	<u>1873,16</u> 325,28	<u>440,43</u> 97,82	1667	289	<u>392</u> 87	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>4,25</u> 1,16
158	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,031	<u>33463,95</u> 17630,79	<u>8576,10</u> 2796,11	1037	547	<u>266</u> 87	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>7,73</u> 1,01
159	С1424-11600 варіант 2	Бетон БСГ В20(16/20) Р4 F100 W6	м3	3,1	<u>3366,57</u> -	- -	10436	-	- -	- -	- -
160	& С147-27-8-1 варіант 1	Сітка арматурна 8А 400С	т	0,055	<u>45517,89</u> -	- -	2503	-	- -	- -	- -
161	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0885	<u>12545,09</u> 11543,96	- -	1110	1022	- -	<u>155,6000</u> -	<u>13,77</u> -
162	& С111-256-1-3 варіант 1	Плитка керамогранитна антиковзаюча	м2	9,03	<u>660,10</u> -	- -	5961	-	- -	- -	- -
163	С111-327 варіант 1	Клей Церезит СМ 117	кг	57,53	<u>20,12</u> -	- -	1158	-	- -	- -	- -
164	& С111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	36	<u>0,21</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
165	С111-2001-2 варіант 1	фуга Ceresit CE 40	кг	3,59	<u>131,42</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
166	КР11-54-1	Улаштування основи з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,029	<u>9881,59</u> 9162,25	<u>7,34</u> 6,15	287	266	- -	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>3,9</u> -
167	С111-874 варіант 1	Сітка металева 25х25х2	м2	3,19	<u>70,69</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
168	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,029	<u>17471,17</u> 17402,75	<u>35,67</u> 29,88	507	505	<u>1</u> 1	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>6,8</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка бетоноконтакт	л	0,58	<u>70,14</u>	-	41	-	-	-	-
170	& C111-256-1-3 варіант 2	Плитка керамічна	м2	2,93	<u>609,10</u>	-	1785	-	-	-	-
171	C111-327 варіант 1	Клей Церезит CM 117	кг	18,85	<u>20,12</u>	-	379	-	-	-	-
172	& C111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	12	<u>0,21</u>	-	3	-	-	-	-
173	C111-2001-2 варіант 1	фуга Ceresit CE 40	кг	1,18	<u>131,42</u>	-	155	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					28736	2870	<u>782</u> 202		<u>39,99</u> 2,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28736 25084 3072 1785 5,11 608 30521				
		----- Всього по розділу 10					30521				
		Розділ 11. Ганок Г-2									
174	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	0,34	<u>1124,55</u> 270,84	<u>138,09</u> 30,39	382	92	<u>47</u> 10	<u>3,9800</u> 0,4036	<u>1,35</u> 0,14
175	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	0,34	<u>1873,16</u> 325,28	<u>440,43</u> 97,82	637	111	<u>150</u> 33	<u>4,7800</u> 1,3014	<u>1,63</u> 0,44
176	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,009	<u>33463,95</u> 17630,79	<u>8576,10</u> 2796,11	301	159	<u>77</u> 25	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>2,24</u> 0,29
177	C1424-11600 варіант 2	Бетон БСГ В20(16/20) Р4 F100 W6	м3	0,9	<u>3366,57</u>	-	3030	-	-	-	-
178	& C147-27-8-1 варіант 1	Сітка арматурна 8А 400С	т	0,002	<u>45517,89</u>	-	91	-	-	-	-
179	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,034	<u>12545,09</u> 11543,96	-	427	392	-	<u>155,6000</u>	<u>5,29</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C111-256-1-3 варіант 1	Плитка керамогранитна антиковзаюча	м2	3,47	<u>660,10</u>	-	2291	-	-	-	-
181	C111-327 варіант 1	Клей Церезит CM 117	кг	22,1	<u>20,12</u>	-	445	-	-	-	-
182	& C111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	14	<u>0,21</u>	-	3	-	-	-	-
183	C111-2001-2 варіант 1	фуга Ceresit CE 40	кг	1,38	<u>131,42</u>	-	181	-	-	-	-
184	KP11-54-1	Улаштування основи з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,006	<u>9881,59</u> 9162,25	<u>7,34</u> 6,15	59	55	-	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>0,81</u> -
185	C111-874 варіант 1	Сітка металева 25х25х2	м2	0,66	<u>70,69</u>	-	47	-	-	-	-
186	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,006	<u>17471,17</u> 17402,75	<u>35,67</u> 29,88	105	104	-	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>1,41</u> -
187	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка бетоноконтакт	л	0,12	<u>70,14</u>	-	8	-	-	-	-
188	& C111-256-1-3 варіант 2	Плитка керамічна	м2	0,61	<u>609,10</u>	-	372	-	-	-	-
189	C111-327 варіант 1	Клей Церезит CM 117	кг	3,9	<u>20,12</u>	-	78	-	-	-	-
190	& C111-256-П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	3	<u>0,21</u>	-	1	-	-	-	-
191	C111-2001-2 варіант 1	фуга Ceresit CE 40	кг	0,24	<u>131,42</u>	-	32	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					8490	913	<u>274</u> 68		<u>12,73</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8490 7303 981 570 1,63 195 9060				

		Всього по розділу 11					9060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 12. Перегородки											
192	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,892	<u>22574,96</u> 15783,18	<u>1213,15</u> 500,19	42712	29862	<u>2295</u> 946	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>402,5</u> 10,99
193	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	9,536	<u>9962,48</u> -	-	95002	-	-	-	-
194	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,101	<u>34144,89</u> -	-	3449	-	-	-	-
195	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,104	<u>21469,06</u> 12782,92	<u>919,13</u> 239,13	2233	1329	<u>96</u> 25	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>20,45</u> 0,33
196	С111-1032 варіант 1	Кутик металевий 45х45х4	т	0,108	<u>44252,57</u> -	-	4779	-	-	-	-
197	КБ10-20-2	Заповнення перегородки готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,02	<u>12757,33</u> 11837,41	<u>855,94</u> 528,44	255	237	<u>17</u> 11	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>2,99</u> 0,13
198	& С123-57-1-7А варіант 1	Перегородка металопластикова	м2	2	<u>3270,10</u> -	-	6540	-	-	-	-
199	& С111-1-2	Піна монтажна	л	0,75	<u>285,06</u> -	-	214	-	-	-	-
200	& С111-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,3	<u>335,04</u> -	-	101	-	-	-	-
201	& С111-136-1-2	Дюбель з шурупом 100х10 мм	шт	10	<u>1,94</u> -	-	19	-	-	-	-
202	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,362	<u>16290,97</u> 9808,32	-	5897	3551	-	<u>140,4600</u> -	<u>50,85</u> -
203	& С123-57-1-7А варіант 2	Перегородка із ЛДСП (включаючи двері 0,8х2,0 м - 10 шт)	м2	36,2	<u>4203,40</u> -	-	152163	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					313364	34979	<u>2408</u> 982		<u>476,79</u> 11,45
		Разом будівельні роботи, грн.					313364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275977				
		всього заробітна плата, грн.					35961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6976				
		Всього будівельні роботи, грн.					334008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					334008				
		Розділ 13. Двері									
204	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1701	<u>21705,45</u> 18640,56	<u>1517,42</u> 346,62	3692	3171	<u>258</u> 59	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>40,04</u> 0,6
205	& С126-401-1 варіант 4	Двері металеві спеціальні, посилені, для укриттів цивільного захисту (ПРУ, СПП), з захисними властивостями, розраховані на тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см2 , праві, з порогом 0,02 м, оснащені ручками для відкривання в двох рівнях з обох боків та гумовим ущільненням по периметру полотна, 1100 x 2100	шт	1	<u>56347,81</u> -	<u>-</u> -	56348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& С126-401-1 варіант 2	Двері металеві спеціальні, посилені, для укриттів цивільного захисту (ПРУ, СПП), з захисними властивостями, розраховані на тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см2 , праві, з порогом 0,02 м, оснащені ручками для відкривання в двох рівнях з обох боків та гумовим ущільненням по периметру полотна, 1200 x 2100	шт	1	<u>61465,91</u> -	<u>-</u> -	61466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С126-401-1 варіант 3	Двері металеві спеціальні, посилені, для укриттів цивільного захисту (ПРУ, СПП), з захисними властивостями, розраховані на тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см2 , праві, з порогом 0,02 м, оснащені ручками для відкривання в двох рівнях з обох боків та гумовим ущільненням по периметру полотна, 1300 x 2100	шт	3	<u>66604,16</u> -	<u>-</u> -	199812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С121-1-С варіант 1	Дверний блок металевий 900x2100мм, глухий з врізним замком	шт	1	<u>10512,42</u> -	<u>-</u> -	10512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С121-1-С варіант 2	Дверний блок металевий 1000x2100мм, глухий з врізним замком	шт	1	<u>11343,60</u> -	<u>-</u> -	11344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ10-28-4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	<u>383,93</u> 366,70	<u>-</u> -	384	367	<u>-</u> -	<u>5,0600</u> -	<u>5,06</u> -
211	& С123-198-6 варіант 1	Блок дверний МДФ, 700x2100мм, глухий	шт	1	<u>8696,56</u> -	<u>-</u> -	8697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	11	<u>396,10</u> 378,29	-	4357	4161	-	<u>5,2200</u>	<u>57,42</u>
213	& С123-198-6	Блок дверний МДФ, 800х2100мм, глухий	шт	4	<u>9170,86</u>	-	36683	-	-	-	-
214	варіант 3 & С123-198-6	Блок дверний МДФ, 1000х2100мм, глухий	шт	7	<u>9354,46</u>	-	65481	-	-	-	-
215	варіант 2 & С111-136-3	Дюбель-шуруп (150мм)	шт	96	<u>3,33</u>	-	320	-	-	-	-
216	& С111-1-2	Піна монтажна	л	6,53	<u>285,06</u>	-	1861	-	-	-	-
217	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0672	<u>13855,73</u> 7363,16	<u>6419,85</u> 1466,49	931	495	<u>431</u> 99	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>6,59</u> 1
218	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042	<u>10787,02</u> 5949,96	<u>4779,22</u> 1091,72	453	250	<u>201</u> 46	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>3,33</u> 0,46
219	& С123-139-1	Блоки дверні металопластикові	м2	10,92	<u>4793,97</u>	-	52350	-	-	-	-
220	варіант 1 & С111-136-3	Дюбель-шуруп (150мм)	шт	46	<u>3,33</u>	-	153	-	-	-	-
221	& С111-1-2	Піна монтажна	л	1,88	<u>285,06</u>	-	536	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							515380	8444	<u>890</u> 204		<u>112,44</u> 2,06
Разом будівельні роботи, грн.							515380				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							506046				
всього заробітна плата, грн.							8648				
Загальновиробничі витрати, грн.							4892				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1635				
Всього будівельні роботи, грн.							520272				

Всього по розділу 13							520272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Підлоги									
		ТИП 1									
222	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	6,9502	<u>20774,76</u>	<u>245,49</u>	144389	50484	<u>1706</u>	<u>106,7400</u>	<u>741,86</u>
					7263,66	205,66			1429	2,5974	18,05
223	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	6,9502	<u>1227,65</u>	<u>53,50</u>	8532	7320	<u>372</u>	<u>16,2000</u>	<u>112,59</u>
					1053,16	44,82			312	0,5661	3,93
224	& С118-4-1	Сітка армувальна металева Вр5 150х150мм	м2	764,52	<u>93,88</u>	-	71773	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
225	КБ11-21-1	Улаштування покриттів одношарових наливних	100м2	6,9502	<u>7576,31</u>	<u>844,38</u>	52657	46576	<u>5869</u>	<u>94,8000</u>	<u>658,88</u>
					6701,41	656,63			4564	9,6495	67,07
226	С111-1748	Фібра п/п	кг	139	<u>80,91</u>	-	11246	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
227	С111-1748	Топінг(наливна підлога)	кг	3127,59	<u>21,75</u>	-	68025	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
228	& С111-233-1-И	Лак для топінгу	л	76,45	<u>425,45</u>	-	32526	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
229	& С111-113-33-1-2	Демпферна стрічка 150мм	м	60	<u>20,41</u>	-	1225	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП 2									
230	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,3781	<u>20774,76</u>	<u>245,49</u>	7855	2746	<u>93</u>	<u>106,7400</u>	<u>40,36</u>
					7263,66	205,66			78	2,5974	0,98
231	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	0,3781	<u>1227,65</u>	<u>53,50</u>	464	398	<u>20</u>	<u>16,2000</u>	<u>6,13</u>
					1053,16	44,82			17	0,5661	0,21
232	& С118-4-1	Сітка армувальна металева Вр5 150х150мм	м2	41,59	<u>93,88</u>	-	3904	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
233	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,3781	<u>7724,22</u>	<u>7,34</u>	2921	921	<u>3</u>	<u>31,7000</u>	<u>11,99</u>
					2435,51	6,15			2	0,0777	0,03
234	КБ11-21-1	Улаштування покриттів одношарових наливних	100м2	0,3781	<u>9143,32</u>	<u>844,38</u>	3457	2534	<u>319</u>	<u>94,8000</u>	<u>35,84</u>
					6701,41	656,63			248	9,6495	3,65
235	С111-1748	Фібра п/п	кг	7,56	<u>80,91</u>	-	612	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
236	С111-1748	Топінг(наливна підлога)	кг	170,15	<u>21,75</u>	-	3701	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
237	& С111-233-1-И	Лак для топінгу	л	4,16	<u>425,45</u>	-	1770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& C111-113-33-1-2 варіант 1	Демпферна стрічка 150мм	м	8	<u>20,41</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					415220	110979	<u>8382</u> 6650		<u>1607,65</u> 93,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					415220 295859 117629 70147 204,18 24312 485367				
		----- Всього по розділу 14					485367				
		Розділ 15. Опорядження внутрішнє									
		СТЕЛЯ									
239	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	7,163	<u>5721,86</u> 4840,29	<u>5,25</u> 4,39	40986	34671	<u>38</u> 31	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>451,27</u> 0,4
240	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	716,3	<u>12,02</u> -	- -	8610	-	- -	- -	- -
241	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	358,15	<u>15,48</u> -	- -	5544	-	- -	- -	- -
242	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,163	<u>3188,96</u> 3108,96	<u>1,05</u> 0,88	22843	22269	<u>8</u> 6	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>307,29</u> 0,08
243	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143	<u>42,18</u> -	- -	6032	-	- -	- -	- -
244	C111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба Ceresit CT-52	кг	287	<u>155,65</u> -	- -	44672	-	- -	- -	- -
		СТІНИ									
		ТИП1									
245	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,6295	<u>13797,72</u> 8637,23	<u>213,77</u> 175,96	146663	91809	<u>2272</u> 1870	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1194,97</u> 27,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	10,6295	<u>3822,06</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	40627	32275	<u>33</u> 28	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>420,08</u> 0,35
247	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	10,6295	<u>900,15</u> 804,41	<u>2,10</u> 1,76	9568	8550	<u>22</u> 19	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>111,29</u> 0,24
248	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	1062,95	<u>12,02</u> -	-	12777	-	-	-	-
249	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	531,48	<u>15,48</u> -	-	8227	-	-	-	-
250	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,6295	<u>13444,76</u> 2761,83	<u>1,05</u> 0,88	142911	29357	<u>11</u> 9	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>405,09</u> 0,12
251	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	213	<u>42,18</u> -	-	8984	-	-	-	-
252	С111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба Ceresit СТ-52	кг	425	<u>155,65</u> -	-	66151	-	-	-	-
253	КБ15-46-6	ТИП2 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,2639	<u>13797,72</u> 8637,23	<u>213,77</u> 175,96	17439	10917	<u>270</u> 222	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>142,09</u> 3,33
254	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,2639	<u>10308,93</u> 2545,00	-	13029	3217	-	<u>33,5000</u> -	<u>42,34</u> -
255	& С111-307-4	Гідроізоляція Ceresit CL51	кг	101	<u>167,34</u> -	-	16901	-	-	-	-
256	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,2639	<u>3822,06</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	4831	3838	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>49,95</u> 0,04
257	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,2639	<u>900,15</u> 804,41	<u>2,10</u> 1,76	1138	1017	<u>3</u> 2	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>13,23</u> 0,03
258	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	126,39	<u>12,02</u> -	-	1519	-	-	-	-
259	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	63,2	<u>15,48</u> -	-	978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2639	<u>13444,76</u> 2761,83	<u>1,05</u> 0,88	16993	3491	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>48,17</u> 0,01
261	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	25	<u>42,18</u> -	- -	1055	-	- -	- -	- -
262	C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба водостійка	кг	51	<u>251,53</u> -	- -	12828	-	- -	- -	- -
263	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,472	<u>32882,83</u> 21248,35	<u>202,48</u> 169,63	15521	10029	<u>96</u> 80	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>123,09</u> 1,01
264	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,472	<u>3822,06</u> 3036,32	<u>3,15</u> 2,64	1804	1433	<u>1</u> 1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>18,65</u> 0,02
265	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,472	<u>900,15</u> 804,41	<u>2,10</u> 1,76	425	380	<u>1</u> 1	<u>10,4700</u> 0,0222	<u>4,94</u> 0,01
266	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	47,2	<u>12,02</u> -	- -	567	-	- -	- -	- -
267	C1555-101 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	23,6	<u>15,48</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
268	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,472	<u>13444,76</u> 2761,83	<u>1,05</u> 0,88	6346	1304	- -	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>17,99</u> 0,01
269	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9	<u>42,18</u> -	- -	380	-	- -	- -	- -
270	C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба водостійка	кг	19	<u>251,53</u> -	- -	4779	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					681493	254557	<u>2760</u> 2273		<u>3350,44</u> 33,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681493 424176 256830 144844 406,06 48347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					826337				

		Всього по розділу 15					826337				
		Разом прямі витрати по кошторису					18642651	1752185	<u>1669487</u>		<u>24171,63</u>
									<u>315652</u>		<u>3774,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18642651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15220979				
		всього заробітна плата, грн.					2067837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1172799				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3284,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					391028				
		Всього будівельні роботи, грн.					19815450				

		Всього по кошторису					19815450				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					31230,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2458865				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Будова - Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області по вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26711,39	72,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1358,82	72,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	28	103,11			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2518,13	82,27			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1500,58	84,99			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3696,95	119,06			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	340,23				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	1605,85				
		у літній період	люд.год	353,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	37943,62				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,9638	286,55			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	80,81033	359,11			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,05084	383,09			
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,11739	379,22			
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	37,00341	284,11			
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	468,65702	338,33			
16	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,3711	497,91			
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,00754	460,28			
18	КБМ202-435	Крани козлові при роботі на будівництві мостів, вантажопідйомність 65 т	маш. год	28,788	757,59			
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,3545	669,51			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	134,74316	648,47			
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,7629	561,92			
22	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,29812	655,60			
23	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,4079	536,05			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,02704	381,60			
25	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	20,814	129,74			
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,09023	144,28			
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	7,008	522,81			
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	33,4902	104,91			
29	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,1072	159,69			
30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,11	86,79			
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,86592	157,07			
32	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,48888	157,79			
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,50745	343,35			
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1091,05409	39,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,5834	98,01			
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,48888	4,11			
37	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	44,35	15,49			
38	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	45,88792	333,30			
39	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	430,5855	388,83			
40	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,35577	53,64			
41	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	32,46225	480,88			
42	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	228,965377	445,55			
43	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	69,5301	595,27			
44	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,936478	791,48			
45	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м ³ /год, напір 150 м	маш. год	31,856	20,90			
46	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м ³ /год	маш. год	29,25776	86,90			
47	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м ³ /год	маш. год	0,19516	95,34			
48	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	67,34708	91,88			
49	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м ³ /год	маш. год	0,595	939,98			
50	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,81344	631,39			
51	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	3,36	786,86			
52	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	77,6212	139,23			
53	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,86592	137,25			
54	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	82,3074	6,24			
55	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	11,44164	16,93			
56	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,324	102,94			
57	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,74	5,26			
58	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	96,96218	91,67			

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+&C1-1093-П1 варіант 1	Плитка тактильна самоклеюча 420х420	шт	12	287,80	282,00	0,16	5,64
90	+&C100-1517 варіант 2	Шафа ПР11Д-3052-54У31 (IP54)	шт	1	9608,76	9420,00	0,35	188,41
91	+&C100-1517 варіант 3	Шафа ПР11Д-3052-63У31 (IP54)	шт	2	12750,36	12500,00	0,35	250,01
92	+&C111-1-2	Піна монтажна	л	9,16	285,06	279,00	0,47	5,59
93	+&C111-1-2 варіант 1	Герметик силіконовий	л	0,3	335,04	328,00	0,47	6,57
94	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,003025	4610,87	4043,01	477,45	90,41
95	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,03452689	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
96	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00016065	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
97	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0593617	19464,42	18527,89	554,87	381,66
98	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,007184	19248,79	18316,49	554,87	377,43
99	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0018455	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
100	+&C111-113- 33-1-2 варіант 1	Демпферна стрічка 150мм	м	68	20,41	20,00	0,01	0,40
101	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00016	37128,79	36048,17	352,60	728,02
102	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0055	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
103	+&C111-136-1- 2	Дюбель з шурупом 100х10 мм	шт	10	1,94	1,90	-	0,04
104	+&C111-136-3	Дюбель-шуруп (150мм)	шт	142	3,33	3,20	0,06	0,07
105	+&C111-136-3- 5 варіант 1	Дюбель 6,0х30мм	шт	1200	0,62	0,52	0,09	0,01
106	+&C111-136-3- 5 варіант 2	Шуруп 3,5х35мм	шт	1200	0,56	0,46	0,09	0,01
107	+&C111-147-4 варіант 1	Зажим для кабеля "ялинка"	упак	2	61,20	60,00	-	1,20
108	+&C111-147-4 варіант 2	Хомут для кабеля 3х200 мм	упак	14	82,62	81,00	-	1,62
109	+&C111-171- 232 варіант 2	Шиповідна мембрана IZOLIT	м2	1227,82	50,18	49,00	0,20	0,98
110	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,43073285	106129,06	103695,50	352,60	2080,96
111	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001428	31345,88	30378,65	352,60	614,63
112	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002896	28647,43	27733,12	352,60	561,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,093364	2822,72	2289,92	477,45	55,35
114	+&C111-220-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit CP41 витрата 0,2кг на 1м2	кг	2,24	211,62	207,00	0,47	4,15
115	+&C111-220-1 варіант 2	Грунтовка Ceresit CT 17 витрата 0,4кг на 1м2	кг	4,76	47,71	46,30	0,47	0,94
116	+&C111-220-1 варіант 3	Грунтовка Ceresit CT 16 витрата 0,4кг на 1м2	кг	4,76	116,45	113,70	0,47	2,28
117	+&C111-220-1 варіант 4	Грунтовка Ceresit CT 15 витрата 0,4кг на 1м2	кг	4,76	238,14	233,00	0,47	4,67
118	+&C111-233-1- И варіант 1	Лак для топінгу	л	80,61	425,45	416,67	0,44	8,34
119	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,473578	13625,21	12885,33	472,72	267,16
120	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00041335	12591,58	11853,06	491,63	246,89
121	+&C111-256-1- 3 варіант 1	Плитка керамогранитна антиковзаюча	м2	12,5	660,10	640,00	7,16	12,94
122	+&C111-256-1- 3 варіант 2	Плитка керамічна	м2	3,54	609,10	590,00	7,16	11,94
123	+&C111-256- П-2-1	Хрестики пластмасові	шт	65	0,21	0,21	-	-
124	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	45,98903	232,68	227,72	0,40	4,56
125	+C111-307 варіант 1	Гідроізол	м2	762,1432	37,17	36,00	0,44	0,73
126	+&C111-307-4	Гідроізоляція Ceresit CL51	кг	101	167,34	163,75	0,31	3,28
127	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000058	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
128	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
129	+C111-311	Каболка	т	0,00179	300725,10	294355,81	472,72	5896,57
130	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00001	51313,24	49627,86	679,24	1006,14
131	+C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00114	129978,80	126750,96	679,24	2548,60
132	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,99405	93,48	85,79	5,86	1,83
133	+C111-327 варіант 1	Клей Церезит CM 117	кг	102,38	20,12	19,46	0,27	0,39
134	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00002	140463,56	137184,65	524,72	2754,19
135	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,002412	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
136	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00026	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
137	C111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	71980,42	70044,32	524,72	1411,38
138	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00002	55272,77	53593,36	595,63	1083,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,006786	44604,01	43414,60	314,82	874,59
140	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000224	17104,69	16113,55	655,75	335,39
141	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0098937	50066,13	48550,27	534,17	981,69
142	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,003216	32344,68	31176,30	534,17	634,21
143	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,01254	264,39	253,67	5,54	5,18
144	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00042	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
145	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,044531	32446,03	31457,23	352,60	636,20
146	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000017	24032,41	23285,81	275,38	471,22
147	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004937	53375,97	52054,00	275,38	1046,59
148	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000774	44441,69	43294,90	275,38	871,41
149	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,012006	30715,29	29837,65	275,38	602,26
150	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,2672774	36289,59	35302,65	275,38	711,56
151	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0392224	25940,18	25156,17	275,38	508,63
152	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0223884	30810,30	29930,80	275,38	604,12
153	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	198,48	194,19	0,40	3,89
154	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	9	96,93	94,63	0,40	1,90
155	+C111-852-21	Техноеласт 2,5	м2	997,901	122,32	118,70	1,22	2,40
156	+C111-852-22	Уніфлекс ЕКП 4,0	м2	1015,565	160,87	156,50	1,22	3,15
157	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	38,72	43,55	41,86	0,84	0,85
158	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	65,88944	38,56	37,50	0,30	0,76
159	+C111-874	Сітка металева 25х25х2	м2	3,85	70,69	69,00	0,30	1,39
160	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0001125	21169,41	20736,44	275,38	157,59
161	+C111-1032	Кутик металевий 45х45х4	т	0,108	44252,57	43647,77	275,38	329,42
162	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	3,45456	28561,40	28073,40	275,38	212,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+С111-1145 варіант 1	Труба інвентарна ф273*9мм	т	111,1	35127,23	34590,36	275,38	261,49
164	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,07396	19175,11	18756,99	275,38	142,74
165	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000407	3539,69	2832,11	638,17	69,41
166	+&С111-1301-4 варіант 1	Гнучкі підводки до змішувача умивальника	шт	16	218,56	214,00	0,27	4,29
167	+&С111-1301-4 варіант 2	Гнучка підводка до бачка	шт	12	241,00	236,00	0,27	4,73
168	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,056337	6340,14	5814,80	401,02	124,32
169	С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,002	2658,91	2205,75	401,02	52,14
170	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0004	10554,27	9946,30	401,02	206,95
171	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	35102,07	34058,04	355,75	688,28
172	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000444	51390,39	50030,14	352,60	1007,65
173	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,002324	49663,47	48337,08	352,60	973,79
174	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0002	43889,66	42676,48	352,60	860,58
175	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,007261	41491,64	40325,48	352,60	813,56
176	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0007655	37928,48	36832,18	352,60	743,70
177	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00160077	1092068,49	1070296,49	358,89	21413,11
178	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2375416	107185,35	104724,79	358,89	2101,67
179	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00462	105402,02	102976,42	358,89	2066,71
180	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,018447	106267,50	103824,93	358,89	2083,68
181	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0103125	99947,56	97628,91	358,89	1959,76
182	+С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00045	100836,07	98500,00	358,89	1977,18
183	С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,978792	39216,36	38088,52	358,89	768,95
184	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,10546	86,27	75,60	8,98	1,69
185	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,021552	22099,25	21131,76	534,17	433,32
186	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	29,60745	227,87	223,35	0,05	4,47
187	С111-1608	Дрантя	кг	11,09398	12,11	11,10	0,77	0,24
188	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	284,04953	41,30	39,73	0,76	0,81
189	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка бетоноконтакт	л	0,7	70,14	68,00	0,76	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	+&C111-1624-31 варіант 1	Гідроізоляція Ceresit CP43 витрата 0,2кг на 1м2 товщ1мм	кг	164,24	270,06	264,00	0,76	5,30
191	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	779,0202	166,91	163,04	0,60	3,27
192	+C111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба Ceresit CT-52	кг	712	155,65	152,00	0,60	3,05
193	+C111-1626-1 варіант 2	Водоемульсійна фарба водостійка	кг	70	251,53	246,00	0,60	4,93
194	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба силікатна Ceresit CT 54 колір STROMBOLI ST 5	кг	5,36	336,19	329,00	0,60	6,59
195	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,8	115,96	113,09	0,60	2,27
196	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,12495	140,68	137,79	0,13	2,76
197	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,754	247,90	242,78	0,26	4,86
198	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00271	35651,60	34356,92	595,63	699,05
199	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,62	225,42	220,46	0,54	4,42
200	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,82	566,61	554,73	0,77	11,11
201	+&C111-1717-1 варіант 1	Стрічка жовта тактильна 100х5	м	6,6	214,25	210,00	0,05	4,20
202	+&C111-1717-1 варіант 2	Стрічка жовта тактильна 50х5	м	6,6	153,05	150,00	0,05	3,00
203	+&C111-1719-3 варіант 1	Плівка паробар"єр	м2	971,74	32,84	32,00	0,20	0,64
204	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	0,6525	40,52	39,45	0,28	0,79
205	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	9,657	29,26	28,41	0,28	0,57
206	+C111-1748 варіант 1	Топінг(наливна підлога)	кг	3297,74	21,75	21,00	0,32	0,43
207	+C111-1748 варіант 2	Фібра п/п	кг	146,56	80,91	79,00	0,32	1,59
208	C111-1757	Рядно	м2	135,795	60,19	58,87	0,14	1,18
209	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,142	16589,01	16263,38	0,36	325,27
210	+&C111-1781-1 варіант 1	Сітка сталева сталева оцинкована №10(400х400)	м2	1,52	133,21	129,00	1,60	2,61
211	C111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	33,04	32,04	0,35	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	+&C111-1797-1 варіант 1	Сталь товщина листа 4 мм(гаситель напору)	м2	0,5	703,27	698,00	0,03	5,24
213	C111-1809	Сталь круга	т	0,0648	42859,15	42264,72	275,38	319,05
214	C111-1838 варіант 1	Швелери N20	т	5,2	33874,39	33346,84	275,38	252,17
215	+&C111-1846-1 варіант 1	Шуруп з розпірним дюбелем 8 х80 мм	шт	56	1,99	1,92	0,03	0,04
216	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	1,2056088	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
217	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	120670,32	118000,00	304,24	2366,08
218	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00057834	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
219	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,218964	25789,56	24979,64	304,24	505,68
220	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,016172	12254,96	11537,22	477,45	240,29
221	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	6,6306	676,63	660,64	2,72	13,27
222	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,06	121,18	118,49	0,31	2,38
223	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,067896	18887,01	17949,42	567,26	370,33
224	+C111-2001-2 варіант 1	фура Ceresit CE 40	кг	6,39	131,42	128,56	0,28	2,58
225	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	390	42,18	40,83	0,52	0,83
226	+&C111-17202 варіант 1	Гідроізоляція Техноніколь	м2	445,5	55,34	54,00	0,25	1,09
227	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00006	9515,21	9096,12	232,52	186,57
228	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,19548	7852,63	7466,14	232,52	153,97
229	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,655632	6190,03	5836,14	232,52	121,37
230	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5,18882	5715,66	5371,07	232,52	112,07
231	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,003744	5946,74	5597,62	232,52	116,60
232	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	13,423882	5474,30	5134,44	232,52	107,34
233	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000092	4188,86	3874,21	232,52	82,13
234	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	50,96	76,15	75,00	0,58	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,184	98,70	97,22	0,75	0,73
236	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,754	146,59	144,34	1,16	1,09
237	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	307,46	302,69	2,48	2,29
238	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	519,05	510,98	4,21	3,86
239	C113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	6,5	575,49	566,47	4,74	4,28
240	C113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5	815,03	802,41	6,55	6,07
241	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	м	15,5	1512,53	1488,27	13,00	11,26
242	C113-218	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 7 мм	м	9	2775,58	2735,01	19,91	20,66
243	C113-753 варіант 1	Люк типу Композит для колодязів	шт	3	1490,29	1438,38	22,69	29,22
244	+C113-1066 варіант 1	Сідло ф32x125	шт	1	290,96	284,49	0,76	5,71
245	+C113-1066 варіант 2	Втулка ПЕ 32 зі сталевим фланцем	шт	1	193,56	189,00	0,76	3,80
246	+C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф25x4,2мм	м	88	93,93	92,00	0,09	1,84
247	+C113-1354 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф32x5,4мм	м	172	160,35	157,00	0,21	3,14
248	+C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф40x6,7мм	м	5	194,14	190,00	0,33	3,81
249	+C113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф50x8,3мм	м	76	492,16	482,00	0,51	9,65
250	+C113-1357 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 ф63x10,5мм	м	220	584,19	571,95	0,79	11,45
251	+C113-1451-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм	м	22,22	281,60	273,81	2,27	5,52
252	+C113-1590 варіант 1	Перехід сталь/поліпропілен ф45x3,0/ 63x10,5	шт	2	795,88	778,00	2,27	15,61
253	+C113-1590 варіант 2	Перехід ф63x50	шт	2	52,30	49,00	2,27	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254	+&C113-1591-3 варіант 1	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400мм	шт	28	914,52	896,00	0,59	17,93
255	+&C113-1591-3 варіант 2	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф300мм довж300мм	шт	5	845,16	828,00	0,59	16,57
256	+&C113-1591-3 варіант 3	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф100мм	шт	1	219,90	215,00	0,59	4,31
257	+&C113-1591-3 варіант 4	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,7 мм ф400ммхф250мм довж300мм	шт	1	812,52	796,00	0,59	15,93
258	+&C113-1591-3 варіант 5	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф300мм	шт	1	367,80	360,00	0,59	7,21
259	+&C113-1591-3 варіант 6	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф250мм	шт	1	347,40	340,00	0,59	6,81
260	+&C113-1591-3 варіант 7	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф150мм	шт	2	297,42	291,00	0,59	5,83
261	+&C113-1591-3 варіант 8	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф125мм	шт	3	264,78	259,00	0,59	5,19
262	+&C113-1591-3 варіант 9	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф300ммхф250мм довж300мм	шт	1	461,64	452,00	0,59	9,05
263	+&C113-1591-3 варіант 10	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф250ммхф150мм довж300мм	шт	1	321,90	315,00	0,59	6,31
264	+&C113-1591-3 варіант 11	Відвід 90° із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф200мм	шт	1	335,16	328,00	0,59	6,57
265	+&C113-1591-3 варіант 12	Перехід із оцинкованої сталі товщ. 0,5 мм ф200ммхф150мм довж300мм	шт	1	309,66	303,00	0,59	6,07
266	+&C113-1738-2 варіант 1	Трійник ф63х63х63мм	шт	2	138,80	136,00	0,08	2,72
267	+&C113-1738-2 варіант 2	Трійник ф63х40х40мм	шт	2	73,83	72,30	0,08	1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	+&C113-1738-6 варіант 1	Трійник 40х40х20 мм	шт	22	41,90	41,00	0,08	0,82
269	+&C113-1738-6 варіант 2	Трійник 40х40х15 мм	шт	10	40,58	39,70	0,08	0,80
270	+&C113-1738-6 варіант 3	Трійник 32х32х15 мм	шт	4	36,80	36,00	0,08	0,72
271	+&C113-1738-6 варіант 4	Трійник 32х32х20 мм	шт	8	39,76	38,90	0,08	0,78
272	+&C113-1792-1 варіант 1	Муфта 20х3/4'	шт	34	24,56	24,00	0,08	0,48
273	+&C113-1792-1 варіант 2	Муфта 16х1/2'	шт	100	29,97	29,30	0,08	0,59
274	+&C113-2129 варіант 1	Моноблок оповіщення настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	23737,13	23016,00	255,70	465,43
275	+&C113-2154-2	Кран Маєвського	шт	42	22,92	22,40	0,07	0,45
276	+&C114-4-У варіант 2	Утеплювач Полістирол товщ 50мм	м3	68,7475	3959,80	3839,20	42,96	77,64
277	+&C114-4-У варіант 3	Утеплювач Полістирол товщ 100мм	м3	94,16	3959,80	3839,20	42,96	77,64
278	+&C114-13-У-3 варіант 1	Теплоізоляція повітропроводів із фольгованої мінеральної вати товщ 50мм ALU LAMELLA MAT	м2	26,1	451,03	440,00	2,19	8,84
279	+&C114-98-14 варіант 4	Ізоляція "THERMAFLEX" 40/13мм	м	3	56,38	50,90	4,37	1,11
280	+&C114-98-14 варіант 5	Ізоляція "THERMAFLEX" 50/13мм	м	12	66,78	61,10	4,37	1,31
281	+&C114-98-14 варіант 6	Ізоляція "THERMAFLEX" 63/13мм	м	6	79,22	73,30	4,37	1,55
282	+&C118-4-1 варіант 1	Сітка армувальна металева Вр5 150х150мм	м2	806,11	93,88	92,00	0,04	1,84
283	+&C118-37-8 варіант 1	Короб пластиковий 20х10	м	160	14,55	14,00	0,26	0,29
284	+&C118-37-8 варіант 2	Короб пластиковий 25х16	м	160	19,65	19,00	0,26	0,39
285	+&C118-66 варіант 1	Упор бетонний в колодязі V=0,4м3	шт	1	2380,00	2380,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	+&C118-80-Л варіант 1	Лампа світлодіодна 10 Вт	шт	21	42,83	41,90	0,09	0,84
287	+&C118-80-Л варіант 2	Лампа світлодіодна 12 Вт	шт	6	57,21	56,00	0,09	1,12
288	+&C121-1-С варіант 1	Дверний блок металевий 900х2100мм, глухий з врізним замком	шт	1	10512,42	10395,00	39,16	78,26
289	+&C121-1-С варіант 2	Дверний блок металевий 1000х2100мм, глухий з врізним замком	шт	1	11343,60	11220,00	39,16	84,44
290	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0000116	63523,87	62677,84	373,15	472,88
291	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0735	67677,48	66800,53	373,15	503,80
292	+&C123-57-1-7А варіант 1	Перегородка металопластикові	м2	2	3270,10	3189,00	16,98	64,12
293	+&C123-57-1-7А варіант 2	Перегородка із ЛДСП (включаючи двері 0,8х2,0 м - 10 шт)	м2	36,2	4203,40	4104,00	16,98	82,42
294	+&C123-139-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	10,92	4793,97	4690,00	9,97	94,00
295	+&C123-198-6 варіант 1	Блок дверний МДФ, 700х2100мм, глухий	шт	1	8696,56	8505,00	21,04	170,52
296	+&C123-198-6 варіант 2	Блок дверний МДФ, 1000х2100мм, глухий	шт	7	9354,46	9150,00	21,04	183,42
297	+&C123-198-6 варіант 3	Блок дверний МДФ, 800х2100мм, глухий	шт	4	9170,86	8970,00	21,04	179,82
298	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	487,69898	441,14	427,15	5,34	8,65
299	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14,5692	609,66	590,09	7,62	11,95
300	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,119	34144,89	33200,00	275,38	669,51
301	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	8,77	35746,72	34770,42	275,38	700,92
302	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	24,1	34201,14	33255,15	275,38	670,61
303	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	5,54	34869,00	33909,91	275,38	683,71
304	+C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	9,65	34133,65	33188,98	275,38	669,29
305	C124-64 варіант 1	Лист 30х6 С245	т	0,0028	46588,93	45400,04	275,38	913,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	+&C126-401-1 варіант 2	Двері металеві спеціальні, посилені, для укріттів цивільного захисту (ПРУ, СПП), з захисними властивостями, розраховані на тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см ² , праві, з порогом 0,02 м, оснащені ручками для відкривання в двох рівнях з обох боків та гумовим ущільненням по периметру полотна, 1200 x 2100	шт	1	61465,91	61000,00	8,35	457,56
307	+&C126-401-1 варіант 3	Двері металеві спеціальні, посилені, для укріттів цивільного захисту (ПРУ, СПП), з захисними властивостями, розраховані на тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см ² , праві, з порогом 0,02 м, оснащені ручками для відкривання в двох рівнях з обох боків та гумовим ущільненням по периметру полотна, 1300 x 2100	шт	3	66604,16	66100,00	8,35	495,81
308	+&C126-401-1 варіант 4	Двері металеві спеціальні, посилені, для укріттів цивільного захисту (ПРУ, СПП), з захисними властивостями, розраховані на тиск ударної хвилі 0,2 кгс/см ² , праві, з порогом 0,02 м, оснащені ручками для відкривання в двох рівнях з обох боків та гумовим ущільненням по периметру полотна, 1100 x 2100	шт	1	56347,81	55920,00	8,35	419,46
309	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42223,90	41005,02	390,96	827,92
310	+C130-236 варіант 1	Глушник шуму ф400 C-GKK-400-600	шт	6	4831,92	4722,00	15,18	94,74
311	+&C130-272-3 варіант 1	Повітряний клапан ф400м з електроприводом C-KVK-400	шт	5	1377,46	1350,00	0,45	27,01
312	+&C130-272-3 варіант 2	Повітряний клапан ф400м з електроприводом C-KVK-250	шт	1	765,46	750,00	0,45	15,01
313	+&C130-272-3 варіант 3	Повітряний клапан зворотній ф400м C-KOL-K-400	шт	7	355,42	348,00	0,45	6,97
314	+&C130-272-3 варіант 4	Повітряний клапан зворотній ф300м C-KOL-K-300	шт	1	305,44	299,00	0,45	5,99
315	+&C130-272-3 варіант 5	Повітряний клапан зворотній ф250м C-KOL-K-250	шт	1	251,38	246,00	0,45	4,93
316	+&C130-272-3 варіант 6	Повітряний клапан зворотній ф150м C-KOL-K-150	шт	4	226,90	222,00	0,45	4,45
317	+&C130-272-3 варіант 7	Повітряний клапан зворотній ф100м C-KOL-K-100	шт	2	226,90	222,00	0,45	4,45
318	+&C130-272-3 варіант 8	Повітряний клапан зворотній ф200м C-KOL-K-200	шт	1	243,22	238,00	0,45	4,77
319	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,0066	11084,82	10476,51	390,96	217,35
320	+C130-539 варіант 1	Піддони душові сталеві	шт	2	2446,13	2390,00	8,17	47,96
321	+&C130-555-1 варіант 1	Радіатори RADIK тип 22 KORADO Klasik 500x400	шт	3	3501,90	3428,00	5,24	68,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	+&C130-555-1 варіант 2	Радіатори RADIK тип 22 KORADO Klasik 500x800	шт	36	5470,50	5358,00	5,24	107,26
323	+&C130-555-1 варіант 3	Радіатори RADIK тип 11K KORADO 900x400 (вертикальні)	шт	3	5937,66	5816,00	5,24	116,42
324	+&C130-595-2- Ю варіант 1	Решітки радіальні 3030-1R 300x100	шт	128	482,08	472,00	0,63	9,45
325	+&C130-595-2- Ю варіант 2	Решітки радіальні 3030-1R 100x100	шт	10	361,72	354,00	0,63	7,09
326	+&C130-595-2- Ю варіант 3	Решітки радіальні 3030-1R 200x100	шт	5	449,44	440,00	0,63	8,81
327	+&C130-595-2- Ю варіант 4	Решітки радіальні 3030-1R 150x150	шт	20	449,44	440,00	0,63	8,81
328	+&C130-595-2- Ю варіант 5	Решітки радіальні 3030-1R 150x100	шт	5	428,02	419,00	0,63	8,39
329	+&C130-595-2- Ю варіант 6	Решітка вентиляційна 200x200	шт	1	484,12	474,00	0,63	9,49
330	+&C130-595-2- Ю варіант 7	Решітка вентиляційна 300x300	шт	1	525,94	515,00	0,63	10,31
331	+&C130-595-2- Ю варіант 8	Решітка вентиляційна 220x320	шт	1	525,94	515,00	0,63	10,31
332	+C130-616 варіант 1	Рукоосушка	комплект	4	4065,22	3985,00	0,51	79,71
333	+C130-701 варіант 1	Умивальник Cersanit	комплект	8	2545,97	2489,00	7,05	49,92
334	+C130-906 варіант 1	Унітаз керамічний типу "Компакт" з косим випуском, змивним бачком Cersanit	шт	12	2997,75	2930,00	8,97	58,78
335	+&C130-1128- 8 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф400мм	м	166	920,49	900,00	2,44	18,05
336	+&C130-1128- 8 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф300мм	м	52	869,49	850,00	2,44	17,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	+&C130-1128-8 варіант 4	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф250мм	м	24	754,23	737,00	2,44	14,79
338	+&C130-1128-8 варіант 5	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф100мм	м	5	711,39	695,00	2,44	13,95
339	+&C130-1128-8 варіант 6	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,7 мм: ф250мм	м	10	828,69	810,00	2,44	16,25
340	+&C130-1128-8 варіант 7	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф150мм	м	35,5	745,05	728,00	2,44	14,61
341	+&C130-1128-8 варіант 8	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф125мм	м	17	737,91	721,00	2,44	14,47
342	+&C130-1128-8 варіант 9	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі 0,5 мм: ф200мм	м	12	747,09	730,00	2,44	14,65
343	C142-10-2	Вода	м3	90,72878	42,10	42,10	-	-
344	+&C147-27-8-1 варіант 1	Сітка арматурна 8А 400С	т	0,363	45517,89	44350,00	275,38	892,51
345	+&C147-27-8-1 варіант 2	Сітка арматурна 10А 400С	т	0,042	45517,89	44350,00	275,38	892,51
346	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,153894	5761,32	5620,81	27,54	112,97
347	+&C153-1-2 варіант 1	Кабель мідний ВВГнг-нд 3х6,0мм2	м	70	87,47	85,70	0,05	1,72
348	+&C153-1-2 варіант 2	Кабель мідний ВВГнг-нд 4х1,5мм2	м	110	31,67	31,00	0,05	0,62
349	+&C153-1-2 варіант 3	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х16мм2	м	35	339,92	333,20	0,05	6,67
350	+&C153-1-2 варіант 4	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х10мм2	м	15	216,09	211,80	0,05	4,24
351	+&C153-1-2 варіант 5	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х35мм2	м	10	746,28	731,60	0,05	14,63
352	+&C153-1-2 варіант 6	Кабель мідний ВВГнг-нд 5х50мм2	м	7	1031,88	1011,60	0,05	20,23
353	+&C157-375-2 варіант 1	Кабель розподільчий JE-H (St) H Bd FE 180/E30 1x2x0,8	м	342	14,33	14,00	0,05	0,28
354	+&C157-375-2 варіант 2	Кабель розподільчий КПВЕ-ВП 4х2х0,5 мм2	м	80	17,80	17,40	0,05	0,35
355	+&C157-375-2 варіант 3	Кабель мідний FLAME-X950(N)HXHFE 180/E30 3х1,5мм2	м	80	40,85	40,00	0,05	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	+&C158-5-66 варіант 1	Ізострічка ПВХ	шт.	3	50,34	49,00	0,35	0,99
357	+&C171-568-9 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	8	1938,53	1900,00	0,52	38,01
358	+&C171-568-9 варіант 2	Змішувач для душа	шт	2	1938,53	1900,00	0,52	38,01
359	+&C171-3166-10 варіант 1	Штукатурка CERESIT СТ 137 (6 мм)декоративна камінцева	кг	71,4	47,40	46,00	0,47	0,93
360	+&C172-1340П варіант 1	Розетка інтернет однопортова СКС	шт	1	217,26	213,00	-	4,26
361	+&C173-108-1 варіант 1	Металовироби кріплення	кг	4,3	40,97	39,90	0,27	0,80
362	+&C179-211-1 варіант 1	Труба профільна 40x40x2	т	0,044	48202,25	47022,00	235,11	945,14
363	+&C179-211-1 варіант 2	Труба профільна 20x20x1	т	0,14	46445,81	45300,00	235,11	910,70
364	C1110-14	Глухарі	100шт	0,22	725,01	706,11	4,68	14,22
365	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,005	33432,58	32501,66	275,38	655,54
366	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001827	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
367	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,004165	2748,30	1961,69	732,72	53,89
368	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00096	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
369	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0003015	21514,85	20615,54	477,45	421,86
370	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,047263	3775,42	3214,49	486,90	74,03
371	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000035	47488,52	45961,74	595,63	931,15
372	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	62720,29	60852,31	638,17	1229,81
373	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,003909	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
374	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,4221	2852,84	2229,64	567,26	55,94
375	+&C1171-301-1	Гучномовець настінний ЗАС100ПН-2	шт	11	437,98	429,00	0,39	8,59
376	+&C1171-301-1 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПН-2	шт	9	594,04	582,00	0,39	11,65
377	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01565	947,41	318,54	610,29	18,58
378	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	72,864	1200,13	607,00	569,60	23,53
379	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	36,432	1070,63	480,04	569,60	20,99
380	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	404,8	872,01	285,31	569,60	17,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	6,2611	872,01	285,31	569,60	17,10
382	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	37,2416	1283,14	607,00	650,98	25,16
383	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	74,4832	1283,14	607,00	650,98	25,16
384	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,223457	1053,01	726,31	306,05	20,65
385	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна (гарцовка)	м3	37,37433	1840,77	1315,00	489,68	36,09
386	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,882	634,81	132,68	489,68	12,45
387	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	9,536	9962,48	8700,00	1067,14	195,34
388	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,05928	10865,89	9585,69	1067,14	213,06
389	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400	м3	0,103	933,85	731,69	183,85	18,31
390	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13	2646,61	1774,16	820,56	51,89
391	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,9594	2773,08	1898,15	820,56	54,37
392	+C1424-11600 варіант 1	Бетон БСГ В15 Р4F75W4(С12/15)	м3	7,1	3264,57	2380,00	820,56	64,01
393	+C1424-11600 варіант 2	Бетон БСГ В20(16/20) Р4 F100 W6	м3	4	3366,57	2480,00	820,56	66,01
394	+C1424-11612 варіант 1	Бетон В20Р4F100W4	м3	6,07	3512,00	3512,00	-	-
395	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0041	2789,45	1914,19	820,56	54,70
396	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1562,316	3335,23	2449,27	820,56	65,40
397	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	10,125	1698,53	913,05	752,18	33,30
398	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,18788	1832,71	1044,59	752,18	35,94
399	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2729	1690,00	1690,00	-	-
400	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	44,88	2325,99	1528,20	752,18	45,61
401	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	4,40776	2420,00	2420,00	-	-
402	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,02808	2308,90	1511,45	752,18	45,27
403	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	22,54966	2520,00	2520,00	-	-
404	+C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2,0296	2600,00	2600,00	-	-
405	+&C1512-6-10 варіант 1	Коробка розгалужувальна КОР-73	шт	118	52,21	51,00	0,19	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
406	+&C1512-13-13 варіант 1	Автоматичний вимикач диференційний Ір.=25А,Ід=30мА (ІР20) АД-12	шт	2	390,68	383,00	0,02	7,66
407	+&C1512-1А варіант 3	Коробка розподільча вогнестійка КВР-01/30	шт	1	477,38	468,00	0,02	9,36
408	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00018	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
409	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	92,05594	115,28	111,89	1,13	2,26
410	+C1530-66 варіант 1	Труби поліетиленові напірні питні ф32мм	10м	1,1	3067,77	3005,58	2,04	60,15
411	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,304	80,51	78,80	0,13	1,58
412	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,88	147,04	143,91	0,25	2,88
413	C1534-18 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	159,99	155,96	0,89	3,14
414	C1534-29 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	шт	4	333,20	324,71	1,96	6,53
415	C1534-41 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	2	921,54	897,27	6,20	18,07
416	C1534-52 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. , зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	шт	2	1907,56	1856,45	13,71	37,40
417	+C1534-63 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 7 мм	шт	18	2798,58	2704,90	38,81	54,87
418	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00108	440,49	423,03	8,82	8,64
419	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000108	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
420	C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00186	67123,15	65201,93	605,08	1316,14
421	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	4,063	710,95	696,22	0,79	13,94
422	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,6246	125,24	122,67	0,11	2,46
423	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,8819	413,51	405,09	0,31	8,11
424	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,11	933,93	915,20	0,42	18,31
425	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	932,83	914,23	0,31	18,29
426	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,64	15,60	15,10	0,19	0,31
427	+&C1545-70-1 варіант 1	Кнопка керування двоштифтова ПKE-222-2	шт	6	154,93	151,70	0,19	3,04
428	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,26	454,98	445,62	0,44	8,92
429	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	165,84	20,35	19,75	0,20	0,40
430	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	486,26	476,19	0,54	9,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	C1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,153	1066,38	1044,00	1,47	20,91
432	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1836	1732,12	1696,76	1,40	33,96
433	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,045	295,42	289,25	0,38	5,79
434	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	13,34	13,04	0,04	0,26
435	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001554	26360,34	25438,55	404,92	516,87
436	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	80,44	77,71	1,15	1,58
437	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,4	145,26	141,26	1,15	2,85
438	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	11	32,18	31,32	0,23	0,63
439	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,816	16,70	16,18	0,19	0,33
440	+&C1545-186-10	Кабель силовий НХН FE 180/E30 3x1,5 мм 2	м	80	34,02	33,00	0,35	0,67
441	варіант 1 +&C1545-186-10	Кабель розподільчий ПСВВт 4x0,4 мм2	м	350	7,09	6,60	0,35	0,14
442	варіант 3 +&C1545-186-10	Кабель мідний ВВГнг-нд 3x1,5мм2	м	680	24,25	23,42	0,35	0,48
443	варіант 4 +&C1545-186-10	Кабель мідний ВВГнг-нд 3x2,5мм2	м	180	36,71	35,64	0,35	0,72
444	варіант 5 +&C1545-186-10	Кабель мідний ПВЗ 1x4,0мм2	м	10	26,06	25,20	0,35	0,51
445	варіант 6 C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,1	4087,79	3993,33	14,31	80,15
446	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,816	41,49	40,54	0,14	0,81
447	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,04	269,89	263,94	0,66	5,29
448	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,408	18,90	18,15	0,38	0,37
449	C1545-248	Скоби будівельні	кг	24	28,77	27,83	0,38	0,56
450	+C1545-251	Сталь штабова 40x4мм	м	30	173,78	169,95	0,42	3,41
451	варіант 1 C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3404	213,53	208,96	0,38	4,19
452	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,002324	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
453	C1545-291	Шпилька	комплект	169,32	42,11	41,14	0,14	0,83
454	+&C1545-1008-2	Трубка гофрована, dзов=25мм ПВХ	м	980	12,73	12,10	0,38	0,25
455	варіант 1 +&C1545-1008-2	Трубка гофрована, dзов=32мм ПВХ	м	42	20,48	19,70	0,38	0,40
	варіант 3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456	+&C1545-1008-2 варіант 4	Трубка гофрована, dзов=40мм ПВХ	м	10	28,95	28,00	0,38	0,57
457	+&C1545-1008-2 варіант 5	Трубка гофрована, dзов=50мм ПВХ	м	4,5	40,17	39,00	0,38	0,79
458	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00014	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
459	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,02	162,34	158,62	0,54	3,18
460	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,20775	338,90	331,75	0,50	6,65
461	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,057	189,96	185,74	0,50	3,72
462	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00002	164513,68	160692,29	595,63	3225,76
463	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
464	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	688,40	674,36	0,54	13,50
465	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	159,13017	165,31	153,30	8,77	3,24
466	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,04	576,16	564,39	0,47	11,30
467	C1546-95	Цинк	т	0,00002	108620,61	106018,07	472,72	2129,82
468	+&C1547-4-61 варіант 1	Світильник світлодіодний EU-ДПО-12-28-0092-65x	шт	56	2944,29	2886,00	0,56	57,73
469	+&C1547-4-61 варіант 2	Світильник світлодіодний Vega LED-10w	шт	21	774,75	759,00	0,56	15,19
470	+&C1547-4-61 варіант 3	Світильник світлодіодний Рондо LED-12w	шт	6	540,15	529,00	0,56	10,59
471	+&C1547-7-2 варіант 1	Світильник переносний МО-12-60	шт	1	392,14	384,00	0,45	7,69
472	+&C1547-16-2 варіант 1	Вимикач автоматичний Ір.=100А ВА8832	шт	2	1211,24	1187,00	0,49	23,75
473	+&C1547-16-2 варіант 2	Вимикач автоматичний Ір.=10А (IP20) ВА-47-29/1	шт	14	91,28	89,00	0,49	1,79
474	+&C1547-16-2 варіант 3	Вимикач автоматичний Ір.=50А (IP20) ВА-47-100	шт	2	1048,04	1027,00	0,49	20,55
475	+&C1547-16-2 варіант 4	Вимикач автоматичний Ір.=16А (IP20) ВА-47-29/1	шт	4	98,42	96,00	0,49	1,93
476	+&C1547-16-2 варіант 6	Вимикач автоматичний Ір.=40А (IP20) ВА-47-29/3	шт	1	600,26	588,00	0,49	11,77
477	+&C1547-16-2 варіант 7	Вимикач автоматичний Ір.=25А (IP20) ВА-47-29/1	шт	2	105,56	103,00	0,49	2,07
478	+&C1547-16-2 варіант 8	Вимикач автоматичний Ір.=125А ВА8832	шт	1	2290,40	2245,00	0,49	44,91
479	+&C1547-23 варіант 1	Світильник "ВИХІД" з акумуляторною батареєю	шт	2	598,18	586,00	0,45	11,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
480	+&C1547-23 варіант 2	Фонарь переносний ЛАУ	шт	3	698,14	684,00	0,45	13,69
481	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	1952,84	12,02	11,30	0,48	0,24
482	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	976,43	15,48	14,70	0,48	0,30
483	+C1555-145 варіант 1	Сигнальна стрічка поліетиленова зі сталевим дротом	п.м.	9	17,91	17,54	0,02	0,35
484	+C1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	890,49	870,97	2,06	17,46
485	C1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	6	34,48	33,66	0,14	0,68
486	C1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	2	107,07	104,55	0,42	2,10
487	+&C1630-103-1 варіант 1	Фільтр кишеньковий М5 (892х496х360)	шт	3	593,98	582,00	0,33	11,65
488	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	27,846	33,30	32,34	0,31	0,65
489	C1630-116 варіант 1	Рукава пожежні, діаметр 25 мм	м	40	117,61	115,24	0,06	2,31
490	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	3,8	11,10	10,77	0,11	0,22
491	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	11	21,00	20,41	0,18	0,41
492	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	2,28	34,24	32,97	0,60	0,67
493	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	6,6	52,83	50,96	0,83	1,04
494	C1630-138	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	13,68	133,15	130,07	0,47	2,61
495	C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	39,6	179,40	175,13	0,75	3,52
496	+&C1630-671-2 варіант 1	Кран радіаторний прямий Ду15	шт	84	155,09	151,00	1,05	3,04
497	+&C1630-671-2 варіант 2	Клапан терморегулюючий Ду15 RTD-N-15	шт	42	540,65	529,00	1,05	10,60
498	+&C1630-1433-4 варіант 1	Кран кульовий фланцевий латунний Ду40 11627п	шт	6	598,84	587,00	0,10	11,74
499	+&C1630-1433-4 варіант 4	Кран кульовий фланцевий латунний Ду32 11627п	шт	8	438,29	429,60	0,10	8,59
500	+C1630-1515 варіант 1	Вентилятор каналний круглий ф400 мм C-VENT-400A	шт	3	32543,10	31615,00	290,00	638,10

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	279,4759	4,94024	4,94024		
521	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,7921	184,55	184,55		
522	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0612	186,09	186,09		
523	C1999-9009	Дрова	м3	0,2704	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
524	+1501-1830	Похилий піднімач для інвалідів гусейковий SANO PTR XT	шт	1	199269,63	191740,00	5752,20	1777,43
	варіант 1	160 Праймед						
525	+1501-4001	Дизель-генератор потужність 32,5кВт FG Wilson	шт	1	440650,48	424000,00	12720,00	3930,48
	варіант 1							
526	+1503-5012	Трансформатор струму ЯТП-250	шт	1	1209,71	1164,00	34,92	10,79
	варіант 1							
527	+1504-1010	Контролер автоматичного включення АВЗ-К-50	шт	1	10943,51	10530,00	315,90	97,61
	варіант 1							
528	+1504-13248	Устрій автоматичного переключення живлення ABP-100-160	шт	1	29619,20	28500,00	855,00	264,20
	варіант 1							
529	+1504-18001	Комплект безпроводної кнопки виклику для інвалідів	шт	1	1486,16	1430,00	42,90	13,26
	варіант 1	BELFIX-SET-HELP 1YE						
530	+1511-2001	Акумулятор 7А/год, 12В	шт	1	615,25	592,00	17,76	5,49
	варіант 2							
531	+1516-5047	Ємність пластикова для води з штуцером на 100л	шт	19	1808,33	1740,00	52,20	16,13
	варіант 1							
532	+1517-1928	Інформаційна табличка ,позначена піктограмами МСД	шт	1	706,70	680,00	20,40	6,30
	варіант 1							
533	+1602-20021	Гучномовець	шт	1	1338,58	1288,00	38,64	11,94
	варіант 1							
534	+1602-20021	Радіоприймач	шт	1	1661,79	1599,00	47,97	14,82
	варіант 2							
535	+1602-30069	Прилад контролю та індикації ПКІ Тірас	шт	1	6572,34	6324,00	189,72	58,62
	варіант 1							
536	+1604-5001	Апарат телефонний	шт	1	2121,15	2041,00	61,23	18,92
	варіант 1							
537	+1701-1043	Термометр кімнатний	шт	1	441,69	425,00	12,75	3,94
	варіант 1							
538	+1701-1043	Вимірювач ІМД-21с	шт	1	2599,21	2501,00	75,03	23,18
	варіант 2							
539	+1701-1043	Компас	шт	1	916,64	882,00	26,46	8,18
	варіант 3							
540	+2202-2129	Спецодяг(куртка, халат, фартух бавовняний), рушники	шт	1	4001,19	3850,00	115,50	35,69
	варіант 1	вафельні, комплект						
541	+2402-4057	Сповіщувач пожежний димовий СГД-3 з запасом-10% (3шт)	шт	29	168,90	165,89	1,50	1,51
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
542	+2402-4057 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 з запасом-10% (1шт)	шт	3	138,82	136,08	1,50	1,24
543	+2402-4057 варіант 3	Оповіщувач світловий ОС-1	шт	2	709,83	702,00	1,50	6,33
544	+2402-4058 варіант 1	Прилад пожежний Тірас-8П.1	шт	1	10993,40	10578,00	317,34	98,06
545	+2402-4058 варіант 3	Модуль релейних виходів МРЛ-2.1	шт	1	629,80	606,00	18,18	5,62
546	+2402-4058 варіант 4	Модуль релейних виходів МРЛ-2.2	шт	1	1440,43	1386,00	41,58	12,85
547	+2402-5019 варіант 1	Лопата штикова	шт	2	353,35	340,00	10,20	3,15
548	+2402-5019 варіант 2	Киркомоти́га	шт	2	1309,48	1260,00	37,80	11,68
549	+2402-5019 варіант 3	Лопата совкова	шт	2	353,35	340,00	10,20	3,15
550	+2402-5024 варіант 1	Скарпель	шт	2	83,14	80,00	2,40	0,74
551	+2402-5024 варіант 2	Сокира	шт	2	436,49	420,00	12,60	3,89
552	+2402-5024 варіант 3	Домкрат (механічний, гідравлічний)	шт	1	2379,93	2290,00	68,70	21,23
553	+2402-5024 варіант 4	Кувалда	шт	1	422,98	407,00	12,21	3,77
554	+2402-5024 варіант 5	Зубило	шт	7	330,49	318,00	9,54	2,95
555	+2402-5026 варіант 1	Лом	шт	2	228,64	220,00	6,60	2,04
556	+2402-5059 варіант 3	Шлямбур	шт	2	187,07	180,00	5,40	1,67
557	+15011-4045 варіант 1	Дриль електричний або ручний з набором свердел великого діаметру	шт	1	2415,26	2324,00	69,72	21,54
558	+17064-4284-1 варіант 1	Чашка	шт	350	93,53	90,00	2,70	0,83
559	+17064-5021 варіант 1	Холодильник побутовий 600x600x1500	шт	1	8890,95	8555,00	256,65	79,30
560	+17064-5153 варіант 1	Мішок паперовий для збирання сухих відходів	шт	2	23,90	23,00	0,69	0,21
561	+18054-2043 варіант 1	Молоток	шт	2	311,78	300,00	9,00	2,78
562	+18054-2043 варіант 2	Пилка-ножівка по дереву	шт	1	258,78	249,00	7,47	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
563	+18054-2043 варіант 3	Пилка-ножівка по металу з запасними полотнами	шт	1	763,86	735,00	22,05	6,81
564	+&100000-53-5 варіант 1	Припливна установка SAB-3000-E-27,0	шт	2	134987,54	128036,00	3841,08	3110,46
565	+&100000-53-5 варіант 2	Припливна установка SAB-3000-E-18,0	шт	1	105852,96	99750,00	2992,50	3110,46
566	+170312-5269 варіант 1	Ваги настільні циферблатні	шт	7	1263,75	1216,00	36,48	11,27
567	+241996-11036 варіант 1	Ноші санітарні	шт	1	3195,76	3075,00	92,25	28,51
568	+241996-19101-5 варіант 1	Бак для сміття 50 л (зелений)Ал-Пластик	шт	4	462,48	445,00	13,35	4,13
569	+280222-14001 варіант 1	Аптечка колективна (опис №1)	шт	1	3053,38	2938,00	88,14	27,24
570	+280222-14001 варіант 2	Аптечка колективна (опис №2)	шт	1	8269,47	7957,00	238,71	73,76
571	+290220-2309 варіант 1	Плоскогубці (кусачки)	шт	1	161,09	155,00	4,65	1,44
572	+290220-2309 варіант 2	Клинці сталеві	шт	3	992,50	955,00	28,65	8,85
573	+290220-3230 варіант 1	Ніж кухарський	шт	1	490,54	472,00	14,16	4,38
574	+290220-3230 варіант 2	Ніж консервний	шт	35	116,40	112,00	3,36	1,04
575	+290220-3230 варіант 3	Ложка столова	шт	350	46,77	45,00	1,35	0,42
576	+290220-3230 варіант 4	Ніж (ножиці) для розпорювання мішків	шт	1	145,50	140,00	4,20	1,30
577	+290220-3230 варіант 5	Лапка для відкривання ящиків і коробок	шт	2	228,64	220,00	6,60	2,04
578	+290518-6130-2 варіант 1	Відро для сміття(санвузли)	шт	12	1194,12	1149,00	34,47	10,65
579	+550101-144 варіант 1	Лава 1000x400x400	шт	4	3637,45	3500,00	105,00	32,45
580	+560110-3 варіант 1	Стіл офісний 750x1000x750	шт	2	4609,16	4435,00	133,05	41,11


1	2	3	4	5	6	7	8	9
581	+560110-3 варіант 2	Стіл	шт	3	1870,69	1800,00	54,00	16,69
582	+560110-9 варіант 1	Стілець з відкидним столиком	шт	330	2052,56	1975,00	59,25	18,31
583	+560110-9 варіант 2	Стілець	шт	1	1610,87	1550,00	46,50	14,37
584	+560110-20 варіант 1	Шафа для зберігання медикаментів 500x1900x1550	шт	1	14030,15	13500,00	405,00	125,15
585	+560110-24 варіант 1	Дзеркало 780x780	шт	5	727,49	700,00	21,00	6,49
586	+560110-40 варіант 1	Стелаж металевий для продуктів 1000x600x1800	шт	3	4815,98	4634,00	139,02	42,96
587	+560110-47 варіант 1	Дошка для нарізування продуктів	шт	1	436,49	420,00	12,60	3,89
588	+560110-48 варіант 1	Матеріал ремонтний та інвентар для прибирання(комплект)	шт	1	10080,92	9700,00	291,00	89,92
589	+560110-116 варіант 1	Шафа металева велика, 800x390x1800мм	шт	2	2829,93	2723,00	81,69	25,24
590	+560110-116 варіант 2	Шафа металева мала, 460x340x1240	шт	1	2455,80	2363,00	70,89	21,91
591	+560110-222 варіант 1	Ліжко одноярусне для сховищ 1900x800x1500	шт	4	2330,04	2242,00	67,26	20,78
592	+560110-222 варіант 2	Нари двоярусні для захисних споруд 1,8x0,45x0,45	шт	6	19581,93	18842,00	565,26	174,67

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 січня 2024 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.В. Трохименко

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.С. Щепак

Начальник відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради М. Строкань

