

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176  
936862-23010

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на влаштування благоустрою території**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 292,503 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,45474 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 33,914 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 грудня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.      |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
|           |                               |                                                                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                            |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                                |
|           |                               | <b>Розділ 1. Тротуари та відмостка</b>                                                                                                |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
|           |                               | Тип I (164 м2)                                                                                                                        |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
| 1         | KP18-12-8                     | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм                                   | 100м2             | 1,64      | <u>3043,59</u><br>222,19    | <u>2821,40</u><br>649,37                 | 4991                    | 364                 | <u>4627</u><br>1065                      | <u>3,7000</u><br>8,2080                 | <u>6,07</u><br>13,46              |
| 2         | KB27-15-1                     | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см                                                    | 1000м2            | 0,164     | <u>233730,39</u><br>1645,70 | <u>10098,73</u><br>1617,57               | 38332                   | 270                 | <u>1656</u><br>265                       | <u>25,6500</u><br>17,3387               | <u>4,21</u><br>2,84               |
| 3         | KB27-15-2<br>H1=3             | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см) | 1000м2            | -0,164    | <u>45008,91</u><br>-        | <u>611,72</u><br>80,68                   | -7381                   | -                   | <u>-100</u><br>-13                       | <u>-</u><br>0,9204                      | <u>-</u><br>-0,15                 |
| 4         | KB11-2-9                      | Улаштування підстилаючих бетонних шарів                                                                                               | м3                | 11,48     | <u>4061,62</u><br>367,95    | <u>5,33</u><br>1,03                      | 46627                   | 4224                | <u>61</u><br>12                          | <u>5,5800</u><br>0,0139                 | <u>64,06</u><br>0,16              |

| 1                             | 2         | 3                                                                                                                   | 4       | 5     | 6                            | 7                          | 8             | 9     | 10                  | 11                          | 12                     |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 5                             | КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,164 | <u>889649,12</u><br>76481,61 | <u>15472,06</u><br>3961,87 | 145902        | 12543 | <u>2537</u><br>650  | <u>1063,8700</u><br>56,6153 | <u>174,47</u><br>9,28  |
| 6                             | КБ27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм          | 100 м   | 1,55  | <u>6612,56</u><br>5357,63    | <u>624,55</u><br>139,22    | 10249         | 8304  | <u>968</u><br>216   | <u>81,2500</u><br>1,4550    | <u>125,94</u><br>2,26  |
| 7 & С188888-35-1<br>варіант 2 |           | Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм                                                                                   | шт      | 155   | <u>234,22</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 36304         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-          |
|                               |           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                    |         |       |                              |                            | 275024        | 25705 | <u>9749</u><br>2195 |                             | <u>374,75</u><br>27,85 |
|                               |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |         |       |                              |                            | 275024        |       |                     |                             |                        |
|                               |           | в тому числі:                                                                                                       |         |       |                              |                            |               |       |                     |                             |                        |
|                               |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |         |       |                              |                            | 239570        |       |                     |                             |                        |
|                               |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |         |       |                              |                            | 27900         |       |                     |                             |                        |
|                               |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |         |       |                              |                            | 17479         |       |                     |                             |                        |
|                               |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |         |       |                              |                            | 52,14         |       |                     |                             |                        |
|                               |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |         |       |                              |                            | 6014          |       |                     |                             |                        |
|                               |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |         |       |                              |                            | <b>292503</b> |       |                     |                             |                        |
|                               |           | -----                                                                                                               |         |       |                              |                            |               |       |                     |                             |                        |
|                               |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                          |         |       |                              |                            | <b>292503</b> |       |                     |                             |                        |
|                               |           | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                    |         |       |                              |                            | 275024        | 25705 | <u>9749</u><br>2195 |                             | <u>374,75</u><br>27,85 |
|                               |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |         |       |                              |                            | 275024        |       |                     |                             |                        |
|                               |           | в тому числі:                                                                                                       |         |       |                              |                            |               |       |                     |                             |                        |
|                               |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |         |       |                              |                            | 239570        |       |                     |                             |                        |
|                               |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |         |       |                              |                            | 27900         |       |                     |                             |                        |
|                               |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |         |       |                              |                            | 17479         |       |                     |                             |                        |
|                               |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |         |       |                              |                            | 52,14         |       |                     |                             |                        |
|                               |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |         |       |                              |                            | 6014          |       |                     |                             |                        |
|                               |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |         |       |                              |                            | <b>292503</b> |       |                     |                             |                        |
|                               |           | -----                                                                                                               |         |       |                              |                            |               |       |                     |                             |                        |
|                               |           | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                          |         |       |                              |                            | <b>292503</b> |       |                     |                             |                        |
|                               |           | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                                                                                 |         |       |                              |                            | <b>454,74</b> |       |                     |                             |                        |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 33914 |   |    |    |    |


Склав



Єфімов С. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Цуркан М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]